政府采购合同

甲方（采购人全称）：原阳县应急管理局

乙方（成交供应商全称）：河南瑞德智能科技有限公司

乙方持代理机构签发的中标/成交通知书【项目编号：原阳招标采购-2026-67/（县区）2026ZBDL184号】，根据项目采购文件、乙方的投标/响应文件，按照《政府采购法》《民法典》等有关法规，与甲方协商一致，达成以下合同条款：

一、本合同名称：原阳县应急管理局原阳县乡镇专职消防救援队装备及运维保障服务项目

二、本合同总价为：人民币（大写）贰仟捌佰零陆万玖仟陆佰元整（¥：28069600元）。

合同履行期限（服务期限）：合同签订之日起三年（含车辆及配套设备采购期3个月）。

服务地点：原阳县辖区内11个乡镇。

序号	服务内容	数量	备注
1	车辆配套车库	7个	双车位车库，详见清单
2	原有车库维护	4个	根据实际使用需求进行维护
3	专用作业车辆	11辆	专用作业车辆
4	新能源可移动消防设备	11台	纯电动可移动式
5	随车装备	11套	详见清单
6	站点备用器材	11套	详见清单
7	三年运营管理服务	3年	含人员工资、社保、管理费、车辆油料、设备维护费等

三、车辆配套车库配置

序号	服务内容	数量	规格要求响应
1	车辆配套车库（双车位）	7个	1、车库室内净高3.5m，室内空间高度规整、无低矮障碍物，满足作业车辆、应急装备停放、检修、快速出车高度需求，保障应急车辆无障碍通行； 2、车库室内有效净长度7.5m，整体进深充足，可满足专项作业车辆整车完整入位停放，前后预留安全操作及检修空间，满足整车完全入位，车尾器材装卸、应急快速挪车使用需求； 3、车库室内有效净宽度6.5m，整体宽度满足双车位并列布局标准； 4、车库采用标准双车位整体结构布局，车位划分规整、承重均匀，整体空间满足两台应急车辆同时停放、同时快速出

			车作业要求，车位布局合理，无空间遮挡、无通行死角。 5、车库外板整体采用瓦楞结构，板材刚度高、抗风压、防水防潮、耐腐蚀、不易变形，适配户外日晒雨淋环境； 6、芯材填充饱满密实、无空洞、无脱层、无碎棉，整体具备防火、隔热、保温、防尘、隔音功能，有效保障车库内部恒温、干燥、洁净，保护作业车辆及配套设备； 7、板材之间拼接严密、咬合紧密，整体密封性、整体性、抗风压性能优异，外立面整体为规整瓦楞造型，外观统一、平整美观； 8、车库整体结构稳固、布局规范、尺寸精准，完全适配作业车辆停放、日常维保、24小时值守使用场景； 9、车库配置两扇独立车库门，对应双车位独立进出，实现单车位独立启闭、互不干扰，满足应急快速出车需求。 10、车库门密封性能良好，门扇闭合后防尘、防风、防雨，可有效保障车库内部设备、车辆整洁干燥；
2	原有车库	4个	根据实际使用需求进行维护，我公司承诺充分掌握原有车库现状条件，原有车库按项目使用要求统筹适配使用，与配置车库系统配套，共同满足作业车辆停放、战备值守、装备存放的使用需求。

四、车辆配置

序号	车辆名称	数量	主要参数
1	专用作业车辆	11辆	凯力风牌KLF5120GPSE6 1、底盘：东风EQ1125SJ8CDC载货汽车底盘(二类)； 2、燃料种类：柴油； 3、排放标准：国六； 4、发动机功率：121Kw（玉柴YCY30165-60）； 5、车辆总质量：11995Kg； 6、车辆外形尺寸（长*宽*高）：6950mm*2200mm*2740mm； 7、车辆轴距：3800mm； 8、车辆后悬：2020mm 9、罐体总容量：7.85m^3； 10、车辆配置消防泵，流量30L/S，压力1Mpa，安装形式为后置式； 11、车辆配置消防炮，射程55m，回转角度360°； 12、消防泵左右各有1个DN65的出水口； 13、罐体采用优质碳钢板，方圆罐结构，内部防荡板；罐体上方配置人口盖，带有快速锁紧及开启装置； 14、车辆配置警灯及喊话器； 15、车辆配置影像设备； 16、车身颜色为红色； 17、泵房三面配置卷帘门，内铺铝合金底板； 18、所供车辆为工信部公告整车产品，确保可在属地车辆管理机构上牌注册。
2	新能源可	11台	瑞德牌REED-XF016BEV

	移动消防设备		1、水箱：1600L，水箱里加装不锈钢防荡板，不锈钢材质； 2、设备结构为四支点支撑结构； 3、设备配置电动消防泵，功率：5Kw； 4、设备配置消防炮，射程：25M； 5、设备整体动力采用纯电动动力，电池：400AH； 6、设备移动电机功率：7.5Kw； 7、设备顶部配置梯子支撑架； 8、设备箱体两侧配置爆闪警示灯； 9、设备外形尺寸（长*宽*高）：4680mm*1600mm*2530mm； 10、设备配置警灯及喊话器； 11、设备颜色为红色。

五、随车装备配置

序号	器材名称	数量	单位	备注
1	65mm快式水带	15	盘	无
2	80mm快式水带	5	盘	无
3	多功能水枪	2	支	无
4	直流水枪	4	支	无
5	65卡转80卡异型接口	1	个	无
6	65公转80公异型接口	1	个	无
7	65卡转80母异型接口	1	个	无
8	65卡转65母异型接口	4	个	无
9	快式三分水器	3	个	无
10	快式二道分水器	2	个	无
11	消防栓扳手	2	把	无
12	强光照明灯	4	具	无
13	断线钳	1	把	无
14	多功能挠钩	1	套	无
15	爬梯	1	把	无
16	消防员呼救器	5	个	无
17	消防斧	1	把	无
18	撬棒	1	根	无
19	消防救援灭火防护服	5	套	无

	（头盔、腰带、服装、防护靴、手套）			
20	抢险救援服 （头盔、腰带、服装、防护靴、护目镜 手套）	3	套	无
21	正压式消防空气呼吸器	5	具	无
22	佩带式防爆照明灯	5	个	无
23	消防腰斧	5	把	无
24	灭火防护头套	5	个	无
25	消防轻型安全绳	5	根	无

六、站点备用器材配置表

序号	器材名称	数量/站	单位	备注
1	消防通用安全绳	4	根	无
2	消防用隔离警示带	5	盘	无
3	医药急救箱	2	个	无
4	对讲机	5	个	无
5	影印设备	1	套	无
6	执法记录仪	3	部	无
7	座机电话	1	部	无
8	灭火器	6	个	无
9	器材架	2	个	无

七、服务要求

1、日常执勤：各站实行24小时值班备勤制度，确保接到警情后快速响应出动；做好每日执勤记录、设备检查记录等台账；维护站内环境整洁。

2、参与灭火应急救援工作：纳入县消防救援指挥中心的统一调度，全力做好区域火灾扑救和应急救援处置工作。

3、防火巡查及宣传：对辖区内重点单位、场所开展日常防火巡查；定期开展防火防灾宣传教育活动；协助乡镇开展消防安全隐患排查。

4、装备维护：对专用作业车辆、装备器材进行定期保养维护，确保完好可用；建立装备台账，随车装备随用随补。

八、考核要求（月度考核）

1、月度考核指标

序号	考核项目	分值	考核标准
1	人员在岗及备勤情况	15	人员在岗率达标，无严重脱岗漏岗现象
2	接警出动及响应	20	接警后及时出动，无延误
3	装备器材完好率，站容站貌及日常管理	15	车辆装备基本完好，能满足日常执勤需要，站内环境整洁，管理有序
4	日常训练及演练	15	按计划开展训练和演练
5	防火巡查及宣传	20	按计划开展巡查和宣传活动
6	台账记录及信息报送	15	台账基本完整，信息报送基本及时

2、考核结果应用

- 月度考核得分80-100分：全额支付当月费用。
- 月度考核得分70-80分：支付当月费用的90%，由采购人提出改进建议。
- 月度考核得分60-70分：支付当月费用的80%，采购人可约谈中标供应商负责人。
- 连续3个月考核得分＜60分：采购人有权与成交供应商协商整改或终止合同。

九、验收要求

1、车辆及配套车库、设备器材购置完成后，由甲方组织验收。甲方应当在收到乙方验收申请之日起30 个工作日内组织原阳县消防救援局等单位开展联合验收。若甲方在上述期限内无正当理由拒不组织验收、拖延验收的，视为本项目验收合格；服务期及费用支付起算日为乙方提交验收申请满30个工作日的次日。

2、验收由以下单位共同参与：

- 原阳县消防救援局
- 原阳县应急管理局
- 可邀请社会专家参与验收（由采购人决定）

3、验收内容包括：车辆及配套车库、随车装备及站点器材配备情况等。

4、验收合格后，由验收组出具验收合格报告。自验收合格报告出具之日起，正式开始计算服务期及费用支付。

十、设备上牌相关约定

乙方负责提供专用作业车辆上牌所需要的全部资料，并负责办理注册上牌手续；由甲方负责在属地车辆管理机构办理车辆指标。

十一、甲方配套保障义务

1、甲方负责按时向乙方交付11个乡镇站点的场地，保障站点正常运行所需水、电等基础配套条件。因甲方场地交付延迟、水电等配套条件缺失，导致乙方无法落实24小时值班备勤、防火巡查等服务的，该期间不得对乙方进行考核扣分、扣减服务费用，服务期限相应顺延。

2、因甲方调度指令不当造成乙方人员伤害、设备损毁的，由甲方依法承担相应赔偿责任。

十二、付款方式：

1、车辆配套车库及设备采购费用纳入合同总价，按月均摊支付。

2、本项目费用按月支付，每月支付金额=合同总价÷36个月。

3、每月考核完成后，采购人根据考核结果于次月28日前向中标供应商支付当月费用。甲方逾期支付应付费用的，每逾期一日，按照逾期未付金额参照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）向乙方支付逾期付款违约金。

十三、不可抗力

1、由于一般公认的人力不可抗拒的原因造成不可意料的事故而不能按合同规定工作时，乙方应立即以书面形式告知甲方。

2、因不可抗力致使在合同规定的承包期内不能继续作业，甲方有权解除合同，双方均不得提出赔偿。但不免除对已经履行部分的结算支付义务。

十四、合同组成：本合同由项目招标文件、乙方投标文件、中标通知书以及本合同正文共同组成，构成统一的合同整体。若各部分内容存在不一致，应按照生成时间在后者优先的原则解释与适用。

十五、本合同的订立、效力、解释、履行及争议的解决，均适用中华人民共和国法律。因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向原告所在地人民法院提起诉讼。

十六、合同生效、备案及其它

1、本合同自双方代表签字并加盖公章之日起生效。

2、本合同生效后，对于本合同中未作约定或约定不明之事宜，甲乙双方可经友好协商签订书面补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力，作为本合同不可分割的组成部分。若双方无法就未尽事宜达成补充协议，则应首先遵循本合同的相关条款、目的及原则进行解释，如仍无法确定，则依照中华人民共和国有关法律法规或该事项所属行业的公认交易习惯予以确定。

3、本合同一式陆份，甲、乙双方各持叁份，由甲方将合同报有关部门备案。

甲方（公章）：原阳县应急管理局

地址：原阳县政府综合楼七楼

法定代表人或授权委托人：

电话：

开户银行：

账号：

乙方（公章）：河南瑞德智能科技有限公司

地址：河南省新乡市原阳县原兴街道办事处西干道49号

法定代表人或授权委托人：

电话：0373-3059876

开户银行：中国银行新乡分行新市区支行

账号：253295029260

签约时间：2026年10月21日

签约地址：新乡市