2026 年原阳县生猪调出大县奖励资金项目采购合同

供方（成交供应商全称）：河南水诚建设工程有限公司

需方（采购人全称）：原阳县农业农村局

供方持签发的中标/成交通知书［项目编号：（县区）2026ZBDL211 号］，根据项目采购文件、供方的投标/响应文件，按照《政府采购法》、《民法典》等有关法规，与需方协商一致，达成以下合同条款：

一、本合同名称：原阳县农业农村局 2026 年原阳县生猪调出大县奖励资金项目。

二、本合同总价为人民币（大写）壹佰肆拾捌万叁仟玖佰壹拾叁元贰角整（小写）1483913.2元。

供货范围、技术规格、及分项价格如下：

货物名称	品牌	规格型号	技术参数（详细配置）	单位	单价（元）	数量	合计（元）	质保期
产床	广厦畜牧设备	2.2宽*3.8长（母猪位60位）	1、主栏1寸抱6分热镀锌管、主栏壁厚2.3mm（实测2.3mm±0.1mm）。2、围栏尺寸 2.2米宽 3.8 米长母猪位是 0.6 米宽、母猪半漏复合板 2 块规格 1.1*0.6*4 1.1 孔径重量24.5 公斤钢筋直径全筋 2.5-5mm、母猪全漏复合板2块 1.1*0.6*4 孔径1.1cm 重量23.9公斤钢筋直径全筋 2.5-5mm、小猪全漏板 8块、孔径 1.1cm 钢筋直径单层筋 5mm、保温箱 2 套规 1.05m*0.61m*0.6m 重量 34 公斤钢筋直径单层筋 5mm。电热板 2 块规格 1.1m*0.6m*3.5cm 实心板钢筋直径双层筋5mm。母猪食槽 2 个黑色钢板规 0.38m*0.46m 重量 4.3 公斤。仔猪补料槽 2个 材质塑料、钢管 2 孔腿 18 个重量 0.3 公斤、钢管 4 孔腿 7 个重量 0.3 公斤 材质热镀锌。3、母猪板承重量 300 公斤、小猪板承重量 200 公斤。4、栏位使用的热镀锌管是使用大厂家的管材耐腐蚀、易清洗、漏粪板使用复合材质的，预防仔猪受凉拉肚子。	套	3297.6	290	956304	3年
冷风机	定制	2.2kW	颜色：灰白色、功率：2.2KW(确保电机不变小)最大风量18000 立方、使用面积 100 平方。	台	1465.5	112	164136	3年

排风机	定制	1460*1460*600	材质：玻璃钢风机 本身具有耐腐蚀、耐酸碱性，低能耗、低噪音、低震动而被养殖场所使用。 产品设计先进、具有耗电量低，噪音小，耐腐蚀性强等优势 额定功率1.1kw(确保电机不变小) 风叶直径1220mm 外形尺寸1460*1460*600 安装洞口尺寸宽 1400mm*高 1400mm 风机尺寸 50寸电压 380v，风量 43000。	台	982.3	144	141451.2	3年
定位栏	广厦畜牧设备	2.2米长*0.6米宽	主架 1 寸2.3mm 壁厚热镀锌管 、锌层厚度 220克、虎口锁长度 10 公分，锁芯厚度 4mm，锁皮厚度 3mm，加厚镀锌地角片δ 5mm、门轴用的φ 10 钢筋一次冲压成型，吊扣厚度 4mm、全自动机器人焊接、焊口平整。一组 10 个猪位。	组	3581	62	222022	3年
总价	小写：￥ 1483913.2元							
	大写：壹佰肆拾捌万叁仟玖佰壹拾叁元贰角整							

三、质量要求及供方对质量负责条件和期限：

所供货物必须首先符合有关国家强制性规定、国家（行业）标准或相关法律法规要求，同时符合采购文件规定的质量要求。供方应提供全新未拆封产品（包括零部件、附件、备品备件），如确需拆封的，应在供货前征得采购人同意，否则视为不能交货。供方保证全部按照合同规定的时间和方式向需方提供货物和服务，并负责可能的弥补缺陷。需方对货物规格、型号、质量有异议的应在收到货物后15日内以书面形式向供方提出，需安装调试成套设备的提出异议的期限为180日。

四、售后服务承诺：

1．售后服务响应时间：接用户报修后4小时到达现场。

2．解决问题时间：到现场12小时内。

3．售后服务机构名称、地址及联系方式：河南水诚建设工程有限公司、河南省安阳市滑县桑村乡道桑路107号院128房间、0375-2266890。

4．其他服务承诺：我单位承诺，严格按照合同约定的时间、数量、规格供货，绝不拖延交货、绝不擅自更换产品型号或降低配置。

五、合同履行地点及进度：合同生效后，供方应于15 日历天内按需方要求完成本项目的交货。货物运送的费用由供方负责。

六、供方在交付货物时应向需方提供货物的使用说明、合格证书及其它相关资料，否则按不能交货对待。

七、人员培训：供方免费对需方人员进行技术培训，直到需方人员熟练操作或掌握为准。

培训地点：__根据需方要求__；培训时间：__直到需方人员熟练操作或掌握为准__；

培训方式：__货物接收现场授课、指导__；

八、验收要求。

1．供方履约完毕及时向需方提出验收申请。

2．需方在收到供方验收申请后3个工作日内组织验收。需方成立3人以上验收工作组（合同金额在50万以上的验收工作组不少于5人），按照招标文件规定、中标供应商投标文件承诺，及国家有关规定认真组织验收工作。大型或者复杂的政府采购项目以及需方认为必要的项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

九、付款程序、方式及期限：

1．供方开具以需方单位名称为抬头的发票。

2．__供方在交付货物时应向需方提供货物的使用说明、合格证书及其它相关资料。经验收合格无异议后支付合同价款100%。__

十、违约责任

供方所交付的货物品种、型号、规格、质量不符合国家规定标准及合同要求的，或者供方不能交付货物或完成系统安装、调试的，供方应向需方支付合同金额总值__5__%的违约金，需方有权解除合同，并要求赔偿损失。

十一、供需双方应严格遵守采购文件要求，如有违反，按采购文件的规定处理。

十二、因货物质量问题发生争议，由新乡市法定的技术鉴定部门进行质量鉴定。

十三、本项目采购文件及其修改和澄清，询价记录及供方在投标中的有关承诺及声明均为本合同的组成部分。

十四、本合同签订和履行适用中华人民共和国法律，因履行合同发生的争议，由供需双方友好协商解决，如协商不成的，任何一方均可向签订合同地人民法院提起诉讼。

十五、本合同未尽事宜，供需双方可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力，但不能违反采购文件及供方的投标或响应文件所规定的实质性条款。

十六、知识产权：

供方须保障需方在使用该项目或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，供方须与第三方交涉并承担可能发生的一切费用。如需方因此而遭致损失的，供方应赔偿该损失。

十七、合同生效

本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。

本合同一式 陆 份，供需双方各持 叁 份。

供方（公章）：河南水诚建设工程有限公司

地址：河南省安阳市滑县桑村乡道桑路107号院128房间

法定代表人：

授权委托人：

电话：0375-2266890

开户银行：中国建设银行股份有限公司平顶山平东支行

账号：41001551612050208304

需方（公章）：

地址：

法定代表人：

授权委托人：

电话：

开户银行：

账号：

签约时间：2026 年 10 月 23 日

签约地址：需方所在地