获嘉县黄河流域农业面源污染治理二期项目
二标段

政府采购合同

需方（采购人全称）：获嘉县农业农村局

供方（成交供应商全称）：河南顺本市政工程有限公司

新乡市政府采购合同

合同编号：

需方（采购人全称）：获嘉县农业农村局

供方（成交供应商全称）：河南顺本市政工程有限公司

供方持签发的中标/成交通知书[项目编号：获采招标采购2026-29新交采GCZB-2026-0099号]，根据项目采购文件、供方的投标/响应文件，按照《政府采购法》、《民法典》等有关法规，与需方协商一致，达成评以下合同条款：

一、本合同名称：获嘉县黄河流域农业面源污染治理二期项目二标段 。

二、本合同总价为人民币（大写）玖佰贰拾捌万肆仟玖佰陆拾元玖角伍分（小写）：￥9284960.95元。

供货范围、技术规格、及分项价格如下：

货物名称	规格型号	技术参数（详细配置）	单位	单价	数量	合计	质保期
尾水循环水泵	额定功率：≥16kw 额定电压：三相 AC380V，50Hz 额定流量：≥180m3/h 额定扬程：≥8m 防护等级：≥IP68		台	7275	20	145500	一年
增氧机	额定功率：≥3kW 额定电压：三相 AC380V，50Hz 额定频率：50Hz 防护等级：≥IP67		台	1985	51	101235	一年
潜水离心式曝气机	额定功率：≥7kW 额定电压：三相 AC380V，50Hz 额定频率：50Hz 防护等级：≥IP68		台	10800	3	32400	一年
悬浮式潜水泵	额定功率：≥5kW 额定电压：三相 AC380V，50Hz 防护等级：≥IP68		台	5830	12	69960	一年
线路连接	型号：BV 规格：6mm2		米	5.28	3000	15840	一年
6寸水带	直径：DN150 外层编织：帆布 内衬材质：聚氨酯PU 工作压力：≥1MPa		米	19.8	400	7920	一年
变压器	额定容量：160kVA 电压组合：10kV/0.4kV		台	43200	1	43200	一年

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

	型式：三相油浸式全密封配电变压器 绕组材质：铜芯绕组 冷却方式：油浸自冷（ONAN） 额定频率：50Hz						
仓储房	夹芯板类型：彩钢夹芯板，芯材为聚苯乙烯（EPS）泡沫 EPS芯材厚度：50mm 骨架材质：Q235B轻钢龙骨 规格（长*宽）：6米*3米含门窗、线路、隔断		个	9800	8	78400	一年
仓储房	夹芯板类型：彩钢夹芯板，芯材为聚苯乙烯（EPS）泡沫 EPS芯材厚度：50mm 骨架材质：Q235B轻钢龙骨规格（长*宽）：6米*3米含门窗、线路		个	9250	8	74000	一年
压型钢板	型号：840型 材质：Q235B 厚度：0.5mm 颜色：灰色带隔热膜		米	22.850	46415	1060582.75	
热轧H型钢	材质：Q235B 截面高度：300mm 翼缘宽度：150mm 腹板厚度：6.5mm 翼缘厚度：9mm		米	143.550	6084	873358.2	
热镀锌圆形钢	材质：Q235B 直径：75.5mm 壁厚：3mm 镀锌方式：热镀锌		米	26.25	300	7875	
热镀锌圆形钢	材质：Q235B 直径：140mm 壁厚：4mm 镀锌方式：热镀锌		米	53.250	3042	161986.5	
热镀锌矩形钢	材质：Q235B 截面尺寸：40*60mm 壁厚：2mm 镀锌方式：热镀锌		米	15.250	2700	41175	
热镀锌矩形钢	材质：Q235B 截面尺寸：40*80mm 壁厚：2mm 镀锌方式：热镀锌		米	17.850	37440	668304	

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

热镀锌矩形钢	材质：Q235B 截面尺寸：40*80mm 壁厚：2.2mm 镀锌方式：热镀锌		米	23.250	5226	121504.5	
热镀锌矩形钢	材质：Q235B 截面尺寸：50*100mm 壁厚：2.5mm 镀锌方式：热镀锌		米	28.850	2700	77895	
田间加肥系统	1、智能发酵搅拌罐2个：304不锈钢罐体容积：≥40m³内径≥3m耐酸碱蝶阀和管道配件，板厚≥3.5mm，上端加固锥型，承重搅拌机、减速机功率≥7.5kW，7.5kW变频空压机，三排移动桨叶，进出口DN80不锈钢半圆微孔曝气管。整体发酵仓高度4.5m，搅拌机、减速机功率7.5kW，三排移动桨叶污水循环泵≥3kW。 2、粪水沼液杀菌304不锈钢设备：≥10根专用灯管，气动清洗DN80管道，进出口双蝶阀控制，智能连接主操控平台。 3、7.5kW变频控压机1台带储气罐一套，阀门出口0.6~1寸，每分钟产气量≥1m³。 4、自助加肥系统：工作电压:220/380，出水压力1.2MPa，功率≥0.55kW，扬程≥15m，流量≥6m³/h，支付方式:扫码/刷卡，外壳：不锈钢。 5、双过滤系统：过滤罐≥1m³,不锈钢板厚≥3.5mm，双DN80进出口，不锈钢双网过滤器80~100目2套，配合污水管电机进入循环系统，连接至主控系统平台。 6、含变频主控系统、多维度传感器系统。		套	533500	1	533500	一年
多光谱巡田无人机	可见光相机像素：≥1800万 多光谱通道数量：4通道 多光谱单波段相机像素：500万 定位方式：内置RTK厘米级定位		台	36480	2	72960	一年

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

	水平定位精度：≤±3cm 垂直定位精度：≤±4cm 最长飞行续航：≥40min						
标包封口一体机	称量范围：10-25kg/袋 包装速度：6-12袋/分钟 包装精度：≤±0.3% 额定功率：≥1.5kW		台	62500	1	62500	一年
免耕玉米播种机	配套动力：65-110kW 工作幅宽：3.3-3.9m 作业行数：6 结构型式：气力式；牵引式		台	125880	2	251760	一年
免耕玉米播种机	配套动力：100-170kW 工作幅宽：2.4-4.2m 作业行数：6 结构型式：气力式；牵引式		台	178500	1	178500	一年
液压调幅翻转犁	结构形式：悬挂式、调幅犁 工作幅宽：450/500cm 配套动力：130-165kW 犁体数量：5+5		台	84350	1	84350	一年
液压调幅翻转犁	结构形式：悬挂式、调幅犁 工作幅宽：180/200cm 配套动力：110-150kW 犁体数量：4+4		台	59350	1	59350	一年
联合整地机	工作幅宽：≥6m 配套动力：120-180kW 结构质量：≥4t		台	153500	1	153500	一年
深松机	工作幅宽：≥3m 配套动力：100-140kW 作业深度：30-50cm		台	63580	1	63580	一年
旋耕机	工作幅宽：≥2500mm 配套动力：60-75kW		台	17870	3	53610	一年
驱动耙条播机	配套动力：140-180kW 工作幅宽：≥3000mm 作业行数：20		台	134500	1	134500	一年
秸秆机	工作幅宽：≥2200mm 配套动力：70-100kW		台	16750	2	33500	一年

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

加肥机	配套动力：25-55kW 容积：≥3m3 最大载重：≥2.5t		台	31200	2	62400	一年
起垄机	无旋耕机构 配套动力：50-70kW 起垄行数：≥2 行		台	5450	3	16350	一年
液体水溶肥生产线	液体原料上料系统：1 套 5 立方米肥料复配反应釜：3 套 连接泵：3 台 22kW 均质乳化系统：3套 全钢工作平台：1套 双联式过滤器：3套 5 立方米不锈钢储存罐：3套 吨桶灌装机：1 套 304 不锈钢外接管件：3 套 控制系统：1 套 含配件、电线		套	619250	1	619250	一年
螺旋固液分离机	处理量：35-40m³/h 额定功率：≥3kW 额定电压：三相 AC380V，50Hz		台	43800	1	43800	一年
推杆电机	工作电压：AC220V 50Hz 功率≥220W 防水防尘等级≥IP66 行程≥600mm 最大负载≥6000N 牵引钢索：涂塑钢丝绳，有效长度≥120m，钢丝绳外径≥5mm		套	1412.5	110	155375	一年
消杀车	电机功率：≥1.1kW 罐体有效容积：≥900L 水枪射程：≥12m 喷雾水平射程(静风状态)：≥ 5m 动力类型：纯电动		辆	8600	2	17200	一年
运输车	电机功率：≥3kW 额定载重：≥300kg 箱货内部尺寸（长*宽)：≥2*1.3m 动力类型：纯电动		辆	15080	5	75400	一年
运输车	发动机功率：≥18kW 额定载重：≥550kg 燃油种类：柴油		辆	28650	2	57300	一年

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

	驱动形式：后轮驱动 轮胎数量：3（前1后2） 转向型式：方向盘式 启动方式：电启动 货箱内部尺寸（长*宽）：≥2.3*1.4m 货箱围栏高度：≥0.4m						
运输车	发动机功率：≥15kW 额定载重：≥1t 燃油种类：柴油 驱动形式：后轮驱动 轮胎数量：3（前1后2） 转向型式：方向盘式 启动方式：电启动 货箱内部尺寸（长*宽）：≥2*1.3m 货箱围栏高度：≥0.4m		辆	38650	2	77300	一年
吸污车	发动机功率：≥85kW 额定载重：≥3t 罐体有效容积：≥4m3 燃油种类：柴油 罐体材质：高性能钢板制造，受力均匀，强度高，耐腐蚀性好		辆	128500	1	128500	一年
吸污车	发动机功率：≥120kW 额定载重：≥6t 罐体有效容积：≥9m3 燃油种类：柴油 罐体材质：高性能钢板制造，受力均匀，强度高，耐腐蚀性好		辆	180350	2	360700	一年
撒粪车	发动机功率：≥90kW 抛洒装置：水平双圆盘 抛洒宽幅：2-12米可调 作业方式：后抛		辆	154850	1	154850	一年
拖拉机	发动机功率：≥35kW 最大牵引力：≥10kN 燃油种类：柴油 整机焊接牢固、无渗漏异响，安全防护齐全		辆	76050	1	76050	一年
拖拉机	发动机功率：≥110kW 额定牵引力：≥25kN 燃油种类：柴油		辆	163600	1	163600	一年

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

	整机焊接牢固、无渗漏异响，安全防护齐全						
拖拉机	发动机功率：≥160kW 额定牵引力：≥45kN 燃油种类：柴油 驱动形式：四轮驱动 整机焊接牢固、无渗漏异响，安全防护齐全		辆	412550	2	825100	一年
拖拉机	发动机功率：≥140kW 额定牵引力：≥40kN 燃油种类：柴油 驱动形式：四轮驱动 整机焊接牢固、无渗漏异响，安全防护齐全		辆	288000	1	288000	一年
拖拉机	发动机功率：≥50kW 额定牵引力：≥15kN 燃油种类：柴油 整机焊接牢固、无渗漏异响，安全防护齐全		辆	88580	2	177160	一年
装载机	额定载重：≥2t 整机工作质量：≥6t 发动机功率：≥85kW 卸载高度：≥4.5m 额定斗容：≥2m3 斗宽：≥2.4m 铲斗类型：平口铲斗 燃油种类：柴油		辆	103500	3	310500	一年
挖掘机	额定斗容：≥0.3m³ 发动机功率：≥35kW 整机工作质量：≥6.5t 最大挖掘半径：≥6m 燃油种类：柴油		辆	232800	1	232800	一年
挖掘机	额定斗容：≥0.25m3 发动机功率：≥35kW 整机工作质量：≥5.5t 最大挖掘半径：≥6m 燃油种类：柴油 行走方式：履带式		辆	180580	1	180580	一年
总价	小写：￥ 9284960.95 元						
	大写： 玖佰贰拾捌万肆仟玖佰陆拾元玖角伍分						

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

三、质量要求及供方对质量负责条件和期限：

所供货物必须首先符合有关国家强制性规定、国家（行业）标准或相关法律法规要求，同时符合采购文件规定的质量要求。供方应提供原厂全新未拆封产品（包括零部件、附件、备品备件），如确需拆封的，应在供货前征得采购人同意，否则视为不能交货。

供方保证全部按照合同规定的时间和方式向需方提供货物和服务，并负责弥补货物存在的缺陷。需方对货物规格、型号、质量有异议的，应在验收合格后或质保期内向供方提出，对于隐蔽瑕疵及质保期内发现的质量问题，需方有权在质保期内随时提出异议。

供方在收到需方异议后 2 小时内响应，并应在 3 个工作日内书面答复并提出处理方案；质保期内因货物自身质量问题需要维修或更换的，供方应在收到通知后 48 小时内完成维修或更换，逾期未处理或处理不符合要求的，需方有权委托第三方处理，相关费用由供方承担。

供方未在规定期限内书面答复的，视为认可需方提出的异议。因质量问题导致需方无法正常使用货物的，质保期相应顺延。

四、售后服务承诺：

1．售后服务响应时间：2 小时

2．解决问题时间：到达现场，8 小时解决质量问题

3．售后服务机构名称、地址及联系方式：

名称：河南顺本市政工程有限公司

地址：河南省安阳市林州市采桑镇行政街 37 号

联系方式：18539205577

4．其他服务承诺：

五、合同履行地点及进度：

工期总日历天数：90 日历天。合同生效后，供方应于 2027 年 1 月 29 日前按需方要求在（需方指定的地点）完成本项目的交货、安装、调试（或施工）。货物运送的费用由供方负责。需方应在货物到达指定地点后，提供符合安装条件的场地、电源、环境等。如发现相关条件不符合安装要求，应在核查后 3 日内书面通知需方并明确所需整改事项及预计影响期限，逾期未通知的，视为安装条件符合要求。供方逾期完成交货、安装、调试（或施工）的，每逾期一日按合同总价款的 0.5‰向需方支付违约金；逾期超过 30 日的，需方有权解除合同，并要求供方赔偿因此遭受的全部损失。

六、供方在交付货物时应向需方提供货物的使用说明、合格证书及其它相关资料，资料不全的，需方有权拒绝接收货物，并按供方不能交货处理。

七、人员培训：供方免费对需方人员进行技术培训，直到需方人员熟练操作或掌握为准。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

培训地点：再约定；培训时间：再约定；

培训方式：再约定；

八、验收要求。

1. 供方履约完毕及时向需方提出验收申请。

2. 需方在收到供方验收申请后 3 个工作日内组织验收。需方成立 3 人以上验收工作组（合同金额在 50 万以上的验收工作组不少于 5 人），按照招标文件规定、中标供应商投标文件承诺，及国家有关规定认真组织验收工作。大型或者复杂的政府采购项目以及需方认为必要的项目，应当邀请国家认可的质量 检测机构参加验收工作。如本项目属国家规定的强制性检测项目，需方必须委托国家认可的专业检测机构验收。

3. 验收合格后 10 日内，需方出具《新乡市市直政府采购验收报告》，由质量检测机构负责验收的，还应出具合法的检测报告。

九、付款程序、方式及期限：

1. 供方开具以需方单位名称为抬头的发票。

2. 付款方式：工程竣工验收合格后，支付至合同价款的 70%；经审计后，支付至审计金额的 97%，剩余 3%一年后无任何质量问题付清。

十、违约责任

供方所交付的货物品种、型号、规格、质量不符合国家规定标准及合同要求的，或者供方不能交付货物或完成系统安装、调试的，供方应向需方支付合同金额总值 1 %的违约金，需方有权解除合同，并要求赔偿损失。供方如逾期完成的，每逾期一日供方应向需方支付合同金额的 0.05 %违约金。

需方无正当理由拒收设备、拒付货款，需方应向供方偿付拒收拒付部分设备款总额 1 %的违约金；需方如逾期付款的，每逾期付款一日的需方应向供方偿付所欠合同金额 0.05 %的违约金。

十一、供需双方应严格遵守采购文件要求，如有违反，按采购文件的规定处理。

十二、因货物质量问题发生争议，由新乡市法定的技术鉴定部门进行质量鉴定。

十三、本项目采购文件及其修改和澄清，询价记录及供方在投标中的有关承诺及声明均为本合同的组成部分。

十四、本合同签订和履行适用中华人民共和国法律，因履行合同发生的争议，由供需双方友好协商解决，如协商不成的，任何一方均可向签订合同地：获嘉县人民法院提起诉讼。

十五、本合同未尽事宜，供需双方可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力，但不能违反采购文件及供方的投标或响应文件所规定的实质性条款。补充协议须经双方书面签字盖章后生效，任何口头变更或承诺不产生合同效力。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

十六、知识产权：

供方须保障需方在使用该项目或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，供方须与第三方交涉并承担可能发生的一切费用。如需方因此而遭致损失的，供方应赔偿该损失，包括但不限于诉讼费、律师费、鉴定费、和解金及赔偿金。

十七、合同生效

本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。

十八、合同份数

本合同一式 陆 份，均具有同等法律效力，发包人执 叁 份，承包人执 叁 份。

需方（公章）：获嘉县农业农村局　　供方（公章）：河南顺本市政工程有限公司

地址：获嘉县和平路中段　　地址：河南省安阳市林州市采桑镇行政街37号

法定代表人或授权代表：　　法定代表人或授权代表：

（签字）张海　　（签字）赵昌亮

电话：0373-4580010　　电话：18539205577

开户银行：中原银行获嘉汇丰支行　　开户银行：中国建设银行股份有限公司林州支行

账号：707320100100017633　　账号：41050160610800001575

签约时间：2026 年 10 月 29 日

签约地址：需方所在地