二、报价明细表

项目名称：封丘一中两校区餐厅变压器增容及线路改造项目（二次）　　单位：人民币/元

序号	货物名称	制造商	产地/国别	品牌	型号	单位	单价	数量	小计	免费质保期
1.	箱式变电站	河南裕中实业有限公司	河南/中国	裕中	YB-12/0.4-800KVA	台	110810	2	221620	自验收合格之日起整体质保期限为四年。
2.	变压器	河南裕中实业有限公司	河南/中国	裕中	S13-M-800KVA（安装在箱变内）	台	80000	2	160000	自验收合格之日起整体质保期限为四年。
3.	高压电缆	河南胜华电缆集团有限公司	河南/中国	胜华	ZRYJLV22-8.7/15-3X120	米	80	520	41600	自验收合格之日起整体质保期限为四年。
4.	低压电缆	河南胜华电缆集团有限公司	河南/中国	胜华	ZRYJV22-1kV-4X240+1X120	米	850	340	289000	自验收合格之日起整体质保期限为四年。
5.	低压电缆	河南胜华电缆集团有限公司	河南/中国	胜华	ZRYJV22-1kV-4X185+1X95	米	740	300	222000	自验收合格之日起整体质保期限为四年。
6.	低压电缆	河南胜华电缆集团有限公司	河南/中国	胜华	ZRYJV22-1kV-4X120	米	430	16	6880	自验收合格之日起整体质保期限为四年。
7.	低压电缆	河南胜华电缆集团有限公司	河南/中国	胜华	ZRYJV22-1kV-4X16	米	60	190	11400	自验收合格之日起整体质保期限为四年。
8.	变压器基础	河南瑞和电力工程有限公司	河南/中国	瑞和电力	c30、依据箱式变电站设计规格制作	项	10000	2	20000	自验收合格之日起整体质保期限为四年。

9.	防护围栏	河南瑞和电力工程有限公司	河南/中国	瑞和电力	不锈钢材质材质201、60面管 1.2、47立柱 1.0、38 横管0.8 25竖管0.7，依据箱式变电站设计规格开外1.5米制作	项	5000	2	10000	自验收合格之日起整体质保期限为四年。
10	接地防护	河南瑞和电力工程有限公司	河南/中国	瑞和电力	接地点不小于2处，接地电阻值不大于4Ω 。	项	500	2	1000	自验收合格之日起整体质保期限为四年。
11	低压电缆沟	河南瑞和电力工程有限公司	河南/中国	瑞和电力	600*1000mm	米	50	260	13000	自验收合格之日起整体质保期限为四年。
12	高压顶管	新乡县经济开发区红星塑料加工厂	河南/中国	红星	MPP-180	米	100	260	26000	自验收合格之日起整体质保期限为四年。
13	电气辅材等	浙江国川电力科技有限公司	浙江/中国	国川	包含但不限于线鼻子、电缆头、绝缘带、配管、桥架等辅材	批	6000	1	6000	自验收合格之日起整体质保期限为四年。
总价（人民币）			小写：						1028500	
			大写：						壹佰零贰万捌仟伍佰元整	

备注：

1、投标人根据招标文件中涉及内容填写，未涉及内容可填”/”。

2、以上表中各项可进一步细分，栏数不够可自加或附表:

3、投标人应按招标文件中《项目需求、货物清单》所列货物填写本表，不得缺项、漏项。

4、大写参考字样:壹贰叁肆伍陆柒捌玖，万仟佰拾，元角分。

5、对于质保期未填写部分，视同投标人承诺完全满足招标文件要求。

投标人：河南瑞和电力工程有限公司（电子签章）

法定代表人 ：_____（电子签章）

日期：2026 年 11 月 05 日