新乡市政府采购合同

合同编号：_____

供方（成交供应商全称）：__郑州华普环境工程有限公司__

需方（采购人全称）：__获嘉县农业农村局__

供方持签发的中标/成交通知书［项目编号：新交采_GCZB-2026-0099_号］，根据项目采购文件、供方的投标/响应文件，按照《政府采购法》、《民法典》等有关法规，与需方协商一致，达成以下合同条款：

一、本合同名称：__获嘉县黄河流域农业面源污染治理二期项目（三标段）__。

二、本合同总价为人民币（大写）_肆佰陆拾伍万玖仟捌佰伍拾柒_元。

供货范围、技术规格、及分项价格如下：

货物名称	规格型号	技术参数（详细配置）	单位	单价	数量	合计	质保期
视频监控高清网络球机	DS-2DE2Q160MY-T/GL2	球机摄像头 一、摄像机 1.分辨率：400 万 2.镜头焦距：4mm 3.4G 卡：内置电信4G 物联网卡，支持双卡单待功能，首次激活免费领取2G 流量 4.云台旋转：水平方向345°，垂直方向80° 5.夜视能力：25 米红外补光，25 米白光补光 6.双向对讲：支持 7.智能功能：人形检测 8.存储：最大支持512 GB MicroSD 卡存储 二、认证 1、防护等级：IP66	台	850	3	2550	2.5年
太阳能电池板	TY-150M18V	一、太阳能电池板： 1、峰值功率：150W 2、尺寸：1150*670*30mm 3、品类：单晶A 级 一次按压成型 4、工作电压：18V 5、工作电流：8.33A 6、开路电压：23.4V 7、短路电流：7.92A 公差：5% 8、重量：7.665KG 9、转换效能：21% 10、边框材质：铝合金（有	台	7600	3	22800	2.5年

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

		色金属结构材料） 工作温度范围：-45℃，+85℃ 11、设计使用寿命：15 年-25 年 电池板 二、锂电池： 1、类型：三元锂电池 2、容量：80AH 3、 尺寸： 370*165*70mm 4、产品重量：4.915KG 5、工作电压：12V 三、控制器PWM 1、电池电压：12V 2、控制器电流范围：20A					
光伏板支架	定制	一、光伏板支架： 材质：漆面加厚镀锌三角铁结构固定采光角度，镀锌防锈，放置 1 块 150W 光伏板，抱杆固定 二、防水箱：钣金材质，400*500*250mm，壁厚 0.8mm，放置电池，控制器，抱杆安装，带喉箍 三、组合立杆：3 米，114 等径，壁厚 2mm ，带地笼，避雷针等	台	4800	3	14400	2.5年
视频监控网络枪机	DH-P40A2-WT-PV	一、参数 1、像素：300 万； 2、存储编码：H.265 3、防水等级：IPX6 4、隐私保护：无 5、夜视类型：全彩夜视 6、类别：枪机类型 7、语音类型：语音通话 8、智能检测：人形识别 9、存储方式：云存，扩展存储卡 10、追踪方式：无 11、供网方式：网线，无线 WIFI 12、供电方式：电源供电 13、录像机连接：不支持硬盘录像机连接 二、认证 1、防护等级：IP66	台	809	3	2427	2.5年
太阳能电池板	TY-150M18V	一、太阳能电池板： 1、峰值功率：150W 2、尺寸：1150*670*30mm 3、品类：单晶A 级 一次按压成型 4、工作电压：18V 5、工作电流：8.33A 6、 开路电压：23.4V 7、 短路电流：7.92A 公差：5%	台	7600	3	22800	2.5年

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

		8、 重量：7.665KG 9、转换效能：21% 10、边框材质：铝合金（有色金属结构材料）工作温度范围：-45℃，+85℃ 11、设计使用寿命：15 年-25 年 电池板 二、锂电池： 1、类型：三元锂电池 2、容量：80AH 3、 尺寸： 370*165*70mm 4、产品重量：4.915KG 5、工作电压：12V 三、控制器PWM 1、电池电压：12V 2、 控制器电流范围：20A					
光伏板支架	定制	一、光伏板支架： 材质：漆面加厚镀锌三角铁结构固定采光角度，镀锌防锈，放置 1 块 150W 光伏板，抱杆固定 二、防水箱：钣金材质，400*500*250mm，壁厚 0.8mm，放置电池，控制器，抱杆安装，带喉箍 三、组合立杆：3 米，114 等径，壁厚2mm ，带地笼，避雷针等	台	4800	3	14400	2.5年
农田微环境气象监测站	RS-BYH-M	1、测量种类：空气温度、空气湿度、风速、风向、雨量、大气压力、光照强度； 2、温度量程：-40℃~85℃； 3、湿度量程：0%~100%； 4、风速量程：0~30m/s； 5、风向量程：0-360°(16 方向)； 6、雨量量程：0~4mm/min； 7、大气压力量程：300hpa~1100hpa； 8、光照量程：0~150000Lux；	套	65100	3	195300	2.5年
农田土壤墒情监测站	RS-ECTH-*-TR-1	一、测量种类： 1、土壤温度 2、土壤湿度 3、土壤电导率； 二、测量量程 1、温度量程：-40℃~75℃； 2、湿度量程：0%~100%；精度±3%； 3、电导率量程：0~20000μS/cm；精度±5% 三、供电系统：太阳能供电	套	55900	3	167700	2.5年
围栏	定制	材质：不锈钢。含基础安装	套	38000	3	114000	2.5年

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

总磷自动分析仪	XRP TP 2016型	1.测量原理：过硫酸盐氧化一钼酸铵分光光度法; 2.测量精度：士10%（环保认证），±9%（可达到）； 3.测量范围：0-5mg/L;0-25mg/L;0-50mg/L;0-100mg/L：现场可调(可选) 4.测量周期：小于40min，消解时间可设置 5.试剂耗量：1-2毫升/次/试剂，配用TP型试剂套装，可保证2个月满负荷共计800次测量; 6.检出限：0.01mg/L; 7.数据存储：5年数据存储 8.安装形式;挂壁式安装或二合一柜式安装	套	48000	3	144000	2.5年
总氮自动分析仪	XRP TN 2016	1.测量原理：分光光度法; 2.测量精度：浓度≤0.5mg/L，不超过±0.05mg/L；浓度＞0.5mg/L，误差±10% 3.测量范围：0-5mg/L;0-25mg/L;0-50mg/L;0-100mg/L：现场可调(可选) 4.测量周期：小于50min，消解时间可设置 5.试剂耗量：1-2毫升/次/试剂，配用TN型试剂套装，可保证2个月满负荷共计800次测量; 6.检出限：0.1mg/L; 7.数据存储：5年数据存储 8.安装形式;挂壁式安装或二合一柜式安装	套	48000	3	144000	2.5年
采水与预处理系统	定制	1、包含水质检测泵及管路、反冲洗泵及管路等。 2、采水方式：采样浮筒 3、采水单元：采用双泵双管路采水设计，一用一备，设计并制作必要的保温、防冻、防压、防淤、防撞、防盗措施。 4、清洗功能：具有气泵冲洗和自动排空管道功能。 5、采水泵：蠕动泵。 6、不包含采样点到站房的管路	套	105000	3	315000	2.5年
采集控制系统	XRP 2016型	对整个监测系统进行控制 1、具有系统控制、数据采集、存储及传输功能、在系统断电或断水时的保护性操作和自动恢复功能.; 2、中文显示界面，具有断电保护，保存系统参数和历史数	套	140000	3	420000	2.5年

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

		据，在来电时自动恢复系统； 3、自动采集数据功能，包括自动采集水质自动分析仪器数据、集成控制数据等，采集的数据应自动添加数据标识，异常监测数据能自动识别，并主动上传至中心平台； 4、对单一控制点（阀、泵等）进行调试，对采水单元、配水及预处理单元、分析单元等的控制，并将控制点状态信息，以及水泵的开关状态等记录和显示； 5、具有对自动分析仪器的启停、校时、校准、质控测试等控制功能； 6、具有对留样单元的留样、排样的控制功能； 7、能够实时采集视频信息并传输至中心平台，能够兼容视频监控设备并能实现对视频设备进行校时、重新启动、参数设置、软件升级、远程维护等功能； 8、具备参数设置功能，能够对小数位、单位、仪器测定上下限、报警（超标）上下限参数进行设置 9、采集自动分析仪器和集成系统各单元的工作状态量，并以运行日志的形式记录保存					
电力保障系统	CQ6K	采用双供电系统。主供电源为交流电，备用电源为UPS 在线式不间断电源，当交流电停电时，可以保证多参数传感器和测控设备的正常运行一个测量周期或3 小时	套	25000	3	75000	2.5年
室外站房	定制	一、外形尺寸： 1、占地面积：长*宽-2500*1800mm，高2400mm 2、内部活动空间≥2.2 平米 二、材质： 1、采用5 里面保温层 三、电气参数： 1、380 伏特交流电 2、三相四线制 3、频率50 赫兹 四、辅助机械： 1、包含保温和空调等保障设施 五、生产效率 1、使用温度-25~45 摄氏度；	套	65000	3	195000	2.5年

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

围栏	定制	材质：不锈钢。含基础安装	套	38000	1	38000	2.5年
车载称重	FD-YCZ	车辆称重传感器，车载供电	套	9800	1	9800	2.5年
车辆 GPS	FD-YCZ	车辆GPS 定位系统，采用北斗定位，车载供电	套	9600	1	9600	2.5年
固体样自动分析仪	YT-Tr	温度测量精度(℃)：1 湿度测量精度(%RH)：1 数据存储数量：1 湿度测量范围(%RH)：1	套	141000	1	141000	2.5年
COD自动分析仪	XRP CODcr 2016型	COD 1：测试方法：重铬酸钾氧化分光光度法 2：测量量程：0-100/500/1000/3000/6000/10000mg/L（分段测量，量程可定制） 3：示值误差：量程20%标准溶液，不超过±10%量程50%标准溶液，不超过±8% 量程80%标准溶液，不超过±5% 4：定量下限：≤15mg/L 5：重复性：≤5% 6：24h 低浓度漂移 ±5mg/L 7：24h 高浓度漂移 ≤5% 8：掩蔽能力：最高可掩蔽20000mg/LCL- 9：测量时间：小于50min，消解时间可设置 10：测量模式：时间间隔（可调）、整点或触发测量模式，可设置 11：校准模式： 自动校准（1~99 天可调），根据实际水样，手工校准可设置 12：维护周期：维护间隔大于1 月，每次约5min 13：人机操作：触摸屏显示及指令输入 14：自检保护：仪器工作状态自我诊断，异常或断电后不会丢失数据；异常复位或断电来电后，仪器自动排除残留反应物并自动恢复工作 15：数据存储：5 年数据存储 16：一键维护： 自动排空旧试剂及清洗管路；更换新试剂，自动校准，自动核查；可选用清洗液自动清洗消解池及计量管 17：快速调试：实现无人值守，不间断运行，自动完成调试报告，极大的方便用户，降	套	48000	1	48000	2.5年

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

		低人力成本。 18：输入接口：开关量 19：输出接口：1 路RS232 输出，1 路RS485 输出，1 路4~20mA 输出 20：工作环境：室内工作，建议温度5~28℃, 湿度≤90%（不结露） 21：电源：AC220±10%V					
氨氮自动分析仪	XRP NH3-N 2016 型	氨氮 1 测试方法 水杨酸分光光度法 2 测量量程 0-3/10/20/50/100/150/200/300mg/L（分段测量，量程可定制） 3 示值误差 量程20%标准溶液，不超过±10%量程50%标准溶液，不超过±8% 量程80%标准溶液，不超过±5% 4 定量下限 ≤0.15mg/L 5 重复性 ≤2% 6 24h 低浓度漂移 ≤0.02mg/L 7 24h 高浓度漂移 ≤1% 8 测量时间 小于30min，消解时间可设置 9 测量模式 时间间隔（可调）、整点或触发测量模式，可设置 10 校准模式 自动校准（1~99天可调），根据实际水样，手工校准可设置 11 维护周期 维护间隔大于1月，每次约5min 12 人机操作 触摸屏显示及指令输入 13 自检保护 仪器工作状态自我诊断，异常或断电后不会丢失数据；异常复位或断电来电后，仪器自动排除残留反应物并自动恢复工作 14 数据存储 5 年数据存储 16 一键维护 自动排空旧试剂及清洗管路；更换新试剂，自动校准，自动核查；可选用清洗液自动清洗消解池及计量管 17 快速调试 实现无人值守，不间断运行，自动完成调试报告，极大的方便用户，降低人力成本。 18 输入接口 开关量 19 输出接口 1 路RS232 输出，1 路RS485 输出，1 路	套	48000	1	48000	2.5年

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

		4~20mA 输出 20 工作环境 室内工作，建议温度5~28℃，湿度≤90%（不结露） 21 电源 AC220±10%V 22 频率 50±0.5Hz 23 功率 ≤150W，不含采样泵 24 尺寸 柜机（高1470×宽500×深400）单位：mm挂机（高520×宽370×深270）单位：mm					
总磷自动分析仪	XRP TP 2016型	1.测量原理：过硫酸盐氧化一钼酸铵分光光度法; 2.测量精度：士10%（环保认证），±9%（可达到）; 3.测量范围：0-5mg/L;0-25mg/L;0-50mg/L;0-100mg/L：现场可调(可选) 4.测量周期：小于40min，消解时间可设置 5.试剂耗量：1-2 毫升/次/试剂，配用TP 型试剂套装，可保证2 个月满负荷共计800 次测量; 6.检出限：0.01mg/L; 7.数据存储：5 年数据存储 8.安装形式;挂壁式安装或二合一柜式安装	套	48000	1	48000	2.5年
总氮自动分析仪	XRP TN 2016型	1.测量原理：分光光度法; 2.测量精度：浓度≤0.5mg/L，不超过±0.05mg/L；浓度＞0.5mg/L，误差±10% 3.测量范围：0-5mg/L;0-25mg/L;0-50mg/L;0-100mg/L：现场可调(可选) 4.测量周期：小于50min，消解时间可设置 5.试剂耗量：1-2 毫升/次/试剂，配用TN 型试剂套装，可保证2 个月满负荷共计800 次测量; 6.检出限：0.1mg/L; 7.数据存储：5 年数据存储 8.安装形式;挂壁式安装或二合一柜式安装	套	48000	1	48000	2.5年
采水与预处理系统	定制	1、包含水质检测泵及管路、反冲洗泵及管路等。 2、采水方式：采样浮筒 3、采水单元：采用双泵双管路采水设计，一用一备，设计并制作必要的保温、防冻、防压、防淤、防撞、防盗措施。 4、清洗功能：具有气泵冲洗	套	85000	1	85000	2.5年

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

		和自动排空管道功能。 5、采水泵：蠕动泵。 6、不包含采样点到站房的管路					
采集控制系统	定制	对整个监测系统进行控制 1、具有系统控制、数据采集、存储及传输功能、在系统断电或断水时的保护性操作和自动恢复功能.; 2、中文显示界面，具有断电保护，保存系统参数和历史数据，在来电时自动恢复系统; 3、自动采集数据功能，包括自动采集水质自动分析仪器数据、集成控制数据等，采集的数据应自动添加数据标识，异常监测数据能自动识别，并主动上传至中心平台； 4、对单一控制点（阀、泵等）进行调试，对采水单元、配水及预处理单元、分析单元等的控制，并将控制点状态信息，以及水泵的开关状态等记录和显示； 5、具有对自动分析仪器的启停、校时、校准、质控测试等控制功能； 6、具有对留样单元的留样、排样的控制功能； 7、能够实时采集视频信息并传输至中心平台，能够兼容视频监控设备并能实现对视频设备进行校时、重新启动、参数设置、软件升级、远程维护等功能； 8、具备参数设置功能，能够对小数位、单位、仪器测定上下限、报警（超标）上下限参数进行设置 9、采集自动分析仪器和集成系统各单元的工作状态量，并以运行日志的形式记录保存	套	135000	1	135000	2.5年
电力保障系统	CQ6K	采用双供电系统。主供电源为交流电，备用电源为UPS 在线式不间断电源，当交流电停电时，可以保证多参数传感器和测控设备的正常运行一个测量周期或3 小时	套	25000	1	25000	2.5年
室外站房	定制	一、外形尺寸： 1、占地面积：长*宽-2500*1800mm，高2400mm 2、内部活动空间≥2.2 平米 二、材质：	套	65000	1	65000	2.5年

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

		1、采用5 里面保温层 三、电气参数： 1、380 伏特交流电 2、三相四线制 3、频率50 赫兹 四、辅助机械： 1、包含保温和空调等保障设施 五、生产效率 1、使用温度-25~45 摄氏度；					
便携式水质检测设备	ZY-880	可检测总氮、总磷、COD 等指标 一、COD（高锰酸钾法），检测范围0-15000mg/L。 二、氨氮：检测范围0-100mg/L。 三、总磷，检测范围0-20mg/L。 四、总氮，检测范围0-500mg/L。 五、存储数据：≥2000 条。	套	39000	1	39000	2.5年
手持式土壤墒情速测仪	RS-TRREC-NO1-2	监测参数：土壤含水率； 测量范围：0~100%； 误差：≤3%； 分辨率：0.01；	套	27000	1	27000	2.5年
在线监测小程序	定制	开发微信小程序，通过手机查看小程序可以实施的查看数据及设备状态。	套	240000	1	240000	2.5年
平台部署	定制	进行云服务器的搭设搭建。	套	240000	1	240000	2.5年
平台驾驶舱	定制	平台整体展示。	套	250000	1	250000	2.5年
组态管理模块	定制	组态控件、点位绑定、画面编辑。	套	260000	1	260000	2.5年
采集管理模块	定制	网关配置、点位设置、参数下发上传。	套	260000	1	260000	2.5年
报警管理模块	定制	报警设置、报警记录、报警推送、报警处理等。	套	151000	1	151000	2.5年
报表分析模块	定制	报表设置、报表查看、报表导出、数据曲线等	套	335000	1	335000	2.5年
NAS 储存器	DS923+	规格：四盘NAS，处理器：AMD，双核，系统：DSM，网口数量：2 个，型号：DS925+，支持整机备份，支持硬盘休眠，支持硬盘搬家，支持智能相册，支持迅雷下载，支持虚拟机，支持文件去重，支持文件链接分享，支持文件加密保险箱，支持文件查重，支持文档同步，支持视频监控存储，支持视频转码，支持实时转码，支持群组空间划分，支持宽带提速，支持快照，支持快	套	52000	1	52000	2.5年

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

		捷文件夹。配置4 个22TB 氦气硬盘。					
显示器	U32U3D/P	显示器：31.5 英寸 4K 240Hz HDR1000 U32G4ZMN	套	6500	3	19500	2.5年
台式电脑	/	脑主机： 1、CPU：高性能处理器，核心数≥16 核，线程数≥32 线程 2、主板：ATX 规格主板，支持高速内存，带无线、蓝牙网络模块，具备丰富扩展接口 3、显卡：高性能独立显卡，显存容量≥32GB，支持4K 及以上图形输出，满足大型仿真、AI 运算算力需求 4、内存：总容量≥192GB，4 通道内存架构，内存频率≥6000MHz，支持内存超频 5、硬盘：高速固态硬盘，容量≥4TB，连续读取速度≥14000MB/S 6、电源：额定功率≥1200W，白金及以上转换效率，氮化镓技术，具备完善过压、过流保护机制 7、散热：360 规格一体式水冷散热器，双平台兼容，满足高性能处理器散热需求 8、机箱：标准ATX 机箱，黑色，硬件安装兼容性强，风道散热良好	套	68000	3	204000	2.5年
	18U	机柜 600X600x988mm 黑色 18U 8 位 10APDU 插排- 固定板 1 块 风扇部件 1 组 4 只两寸重型脚轮 M6 方螺母钉20 套 内六角扳手一只	套	11400	1	11400	2.5年
	/	线缆：HDMI 高清线（10 条），电源插排（3 套），DP 线（3 条），音箱线，网线。	套	4200	1	4200	2.5年
无人机	DJI Mini5 Pro	1 英寸大底相机，支持无损竖拍及225°云台旋转，运镜更自由，全向智能跟随再升级，夜景级全向主动避障，可选36/53 分钟续航，轻巧便携。	台	9500	1	9500	2.5年
打印机	OfficeJet Pro 9720 Wide Format	A3A4 彩色喷墨打印机，打印复印扫描一体机 自动双面打印 无线办公商用家用 9720 单纸盒 标配[原装墨盒 1 套]	台	4100	1	4100	2.5年

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

打印机	Laser MFP 323dnw	黑白激光打印复印扫描一体机,双面可打铜版纸 323dnw,	台	3380	1	3380	2.5年
总价	小写：￥4659857.00元						
	大写：肆佰陆拾伍万玖仟捌佰伍拾柒元						

三、质量要求及供方对质量负责条件和期限：

所供货物必须首先符合有关国家强制性规定、国家（行业）标准或相关法律法规要求，同时符合采购文件规定的质量要求。供方应提供全新未拆封产品（包括零部件、附件、备品备件），如确需拆封的，应在供货前征得采购人同意，否则视为不能交货。供方保证全部按照合同规定的时间和方式向需方提供货物和服务，并负责可能的弥补缺陷。需方对货物规格、型号、质量有异议的应在收到货物后15日内以书面形式向供方提出，需安装调试成套设备的提出异议的期限为180日。

四、售后服务承诺：

1．售后服务响应时间：接用户报修后4小时到现场。

2．解决问题时间：到现场12 小时内。

3．售后服务机构名称、地址及联系方式：郑州华普环境工程有限公司 郑州市二七区亚星云水居3号楼2单元1601 李计耀 13523533199

4．其他服务承诺：提供每周7天、每天24小时服务。

五、合同履行地点及进度：合同生效后，供方应于 2027 年 2 月 7 日前按需方要求在项目所在地（需方指定的地点）完成本项目的交货、安装、调试（或施工）。货物运送的费用由供方负责。需方应在货物到达指定地点后，提供符合安装条件的场地、电源、环境等。

六、供方在交付货物时应向需方提供货物的使用说明、合格证书及其它相关资料，否则按不能交货对待。

七、人员培训：供方免费对需方人员进行技术培训，直到需方人员熟练操作或掌握为准。

培训地点：获嘉县农业农村局指定地点；培训时间：项目安装调试后；

培训方式：线下培训；

八、验收要求。

1．供方履约完毕及时向需方提出验收申请。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

2．需方在收到供方验收申请后3个工作日内组织验收。需方成立3人以上验收工作组（合同金额在50万以上的验收工作组不少于5人），按照招标文件规定、中标供应商投标文件承诺，及国家有关规定认真组织验收工作。大型或者复杂的政府采购项目以及需方认为必要的项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。如本项目属国家规定的强制性检测项目，需方必须委托国家认可的专业检测机构验收。

3．验收合格后10日内，需方出具政府采购验收报告，由质量检测机构负责验收的，还应出具合法的检测报告。

九、付款程序、方式及期限：

1．供方开具以需方单位名称为抬头的发票。

2．工程竣工验收合格后，支付至合同价款的 70%；经审计后， 支付至审计金额的 97%，剩余 3%一年后无任何质量问题付清。

十、违约责任

供方所交付的货物品种、型号、规格、质量不符合国家规定标准及合同要求的，或者供方不能交付货物或完成系统安装、调试的，供方应向需方支付合同金额总值 0.1 %的违约金，需方有权解除合同，并要求赔偿损失。供方如逾期完成的，每逾期一日供方应向需方支付合同金额的0.01%违约金。

需方无正当理由拒收设备、拒付货款，需方应向供方偿付拒收拒付部分设备款总额 0.1%的违约金；需方如逾期付款的，每逾期付款一日的需方应向供方偿付所欠合同金额0.01%的违约金。

十一、供需双方应严格遵守采购文件要求，如有违反，按采购文件的规定处理。

十二、因货物质量问题发生争议，由新乡市法定的技术鉴定部门进行质量鉴定。

十三、本项目采购文件及其修改和澄清，询价记录及供方在投标中的有关承诺及声明均为本合同的组成部分。

十四、本合同签订和履行适用中华人民共和国法律，因履行合同发生的争议，由供需双方友好协商解决，如协商不成的，任何一方均可向签订合同地人民法院提起诉讼。

十五、本合同未尽事宜，供需双方可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力，但不能违反采购文件及供方的投标或响应文件所规定的实质性条款。

十六、知识产权：

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

供方须保障需方在使用该项目或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，供方须与第三方交涉并承担可能发生的一切费用。如需方因此而遭致损失的，供方应赔偿该损失。

十七、合同生效

本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。

供方（公章）：郑州华普环境工程有限公司

地址：郑州市金水区丰庆路13号院2号楼1单元12层43号

法定代表人：

授权委托人：

电话：0371-55611686

开户银行：中国建设银行郑州丰庆路支行

账号： 41050167285700000342

需方（公章）：获嘉县农业农村局

地址：河南省获嘉县城区北环路中段路北

法定代表人：

授权委托人：

电话： 0373-4526801.

开户银行：中原银行获嘉汇丰支行.

账号：707320100100017633.

签约时间： 2026 年 11 月 9. 日

签约地址： 需方所在地

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App