程鹏杰

第三部分　价格及技术部分文件

一、开标一览表

标题	内容
投标单位名称：	河南翰信建设工程有限公司
项目名称及标段：	获嘉县教育体育局2026年教育装备采购项目三标段
分包编号：	（县区）2026ZBDL228号-3
投标总价（小写）：	547400.00元
投标总价（大写）：	伍拾肆万柒仟肆佰元整
合同履行期限（交货及完工期）：	自合同签订起，成交供应商应在30日历天内完成供货（以及安装、调试、试运行等）
投标质量：	合格，符合国家、行业相关规范、标准及采购人要求

投标人名称：河南翰信建设工程有限公司(电子签章)

法定代表人：程鹏杰 程鹏杰(电子签章)

日　　期：2026年11月16日

填写说明：开标一览表中的“投标总价”应包括招标文件所规定的采购全部内容及相关所有费用时。

程鹏杰

二、投标报价明细表

（格式自拟，下表仅供参考）

价格单位：人民币元

序号	投标产品名称（标的名称）	品牌及型号	产品规格（参数）	单位	数量	单价	小计	免费质保期	备注
1	防坠网材料（核心产品）	河北聚隆、聚隆绳-1	我公司完全响应招标文件规定和要求，我公司所投产品规格（参数）为： 1、2000mm长方管挑梁100*60*2厚，间隔3~4米布置一道，端部加固一道斜撑，刷防锈漆及氟碳漆； 2、φ60*1.0圆管拉条，刷防锈漆及氟碳漆； 3、丝径3*100菱形交叉孔304不锈钢防坠网，安全固定边绳采用直径5mm304不锈钢，专用100*300*5mm锚板，含五金配件等。	平方米	4600	119.00	547400.00	防坠网及钢结构工程≥3年（质保期内每年免费检查紧固1次），质保期内免费维修更换（含人工、备件、上门）	无
2	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	/	/	/	/	/	/	/	/	/
投标总价		人民币大写：伍拾肆万柒仟肆佰元整 小写：547400.00元							

程鹏杰

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加 获嘉县教育体育局（单位名称）的获嘉县教育体育局 2026 年教育装备采购项目（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 防坠网材料（核心产品）（标的名称），属于 工业 ；制造商为河北聚隆丝网制品有限公司（企业名称），从业人员 36 人，营业收入为 393.17 万元，资产总额为204.25 万元[1]，属于 小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. 无 （标的名称），属于 工业 ；制造商为 无（企业名称），从业人员 无 人，营业收入为 无 万元，资产总额为 无 万元，属于 无 （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商：河南翱信建设工程有限公司(电子签章)

日期： 2026年[illegible]月16日

[1] 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度（2025年度）数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

程鹏杰

注：企业应认真学习相关文件，对划分标准应深入理解，遵照诚实信用原则，对提供的《中小企业声明函》的真实性按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》第二十条承担相应责任。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

标的名称对应采购项目需求及有关要求采购项目需求中的标的名称

注：如供应商提供的产品的厂家不是中型、小型、微型企业，可不提供此函。供应商删除该附件的，评审专家不得因格式问题做无效文件处理。

程鹏杰

附件四：

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. 防坠网材料（核心产品）（产品名称）[1]，生产厂为河北聚隆丝网制品有限公司（厂名）[2]，厂址为河北省衡水市安平县大伍庄乡长汝村四区836号（生产厂址）。防坠网材料（核心产品）（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥ / （规定比例）[3]。防坠网材料（核心产品）（产品名称）的 / （关键组件）[4] 在中国境内生产。防坠网材料（核心产品）（产品名称）的 / （关键工序）[5] 在中国境内完成。

2. 无（产品名称）[1]，生产厂为 无（厂名）[2]，厂址为 无（生产厂址）。无（产品名称）的中国境内生产的组件成本占比≥ / （规定比例）[3]。无（产品名称）的 / （关键组件）[4] 在中国境内生产。无（产品名称）的 / （关键工序）[5] 在中国境内完成。

…… ……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（签章）：河南翰信建设工程有限公司

日期：2026年11月16日

填写说明：

1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

程鹏杰

五、服务承诺

（格式自拟）

我公司承诺：

一、质保期内服务承诺

（一）质保期限与起算方式

我方承诺防坠网及钢结构工程质保期为 3 年，自采购人在《采购验收报告》上签字之日起算，不以供货、安装完成或付款日为起算点。范围覆盖 4600 平方米网体、挑梁、斜撑、拉条、边绳、锚板、锚栓、五金件及防锈漆、氟碳漆涂层。质保期内不区分材料缺陷与安装缺陷，凡属我方供货施工范围的质量问题一律负责到底。

（二）质保期内免费服务范围

质保期内因产品质量、安装质量及正常磨损产生的维修、更换、紧固、防腐修补和上门服务，人工、材料、机械、运输、高空作业、安全防护及清运费用全部由我方承担。更换件采用同规格同材质全新材料，不使用回收件、降标件。除第三方故意破坏和不可抗力外，不以人为损坏、自然损耗为由拒绝；有争议先修复后界定。

（三）检查紧固频次

每年免费检查紧固 1 次，并在汛期前、冬季大风季前各增加 1 次专项排查，全部免费。检查挑梁连接节点、斜撑受力、拉条张紧度、网面破口断丝、边绳松脱磨损、锚板锚栓锈蚀松动、焊缝裂纹及涂层粉化；紧固件逐一复紧，扭矩符合设计要求并做防松标记。

（四）巡检记录与备案

每次巡检实行“一校一档”，照片标注坐标、日期和部位编号，不以旧照片充抵；形成巡检记录表和紧固更换台账，巡检结束后 3 个工作日内报采购人备案，标清更换件名称、规格、数量、原因及损坏形态，附前后对比照片；并向学校安全管理员当面交底，校方签字确认。

（五）响应与处置时限

程鹏杰

我方执行并优于招标文件 2 小时响应、12 小时解决的要求：7×24 小时专线，15 分钟内首次回应；城区 30 分钟、各乡镇 2 小时内到场；一般紧固、涂层修补 4 小时内完成；网面破损、边绳断股 12 小时内修复；锚固松动、挑梁位移等结构隐患 2 小时内到场，先封闭危险区域设警戒，24 小时内加固或更换并张挂临时防护网。确不能 12 小时内彻底解决的，48 小时内提供备用材料或临时防护，不以等配件为由让隐患过夜。

（六）质量问题追溯与批次排查

同批次材料在同一学校集中出现同类缺陷的，48 小时内启动批次追溯，核查进场检验和出厂证明，对同批已装部位全覆盖排查。同一场所一个月内被报修三次以上的，主动提请全面复检，费用由我方承担；确认属材料或安装原因的，同类部位整体更换。

（七）安全责任与保险保障

我方投保产品责任险、产品质量险、意外伤害保险和公众责任险，保单在合同签订后 10 个工作日内报采购人备案；因产品质量或安装质量造成人身、财产损失的由我方赔偿，不因验收合格而转移。作业人员持高处作业证、焊工证上岗，配专职安全监护，进校登记、设警戒围挡、铺防坠物拦挡，避开教学和课间时段。

（八）零收费与不设限

质保期内我方不收取任何费用，不以差旅、耗材、机械、登高设备等名义另行计价；不设上门次数上限，采购人合理需求范围内随报随修；不以格式合同条款限制采购人权利；质保期不因机构调整、人员变动或合同价款结算完毕而提前终止。

二、质保期外服务承诺

（一）终身服务与届满交接

质保期届满后继续提供终身技术服务，不因质保期满、结算完成或人员变动终止。届满前 30 日书面告知并提请联合复检，逐校出具系统状态评估报告，载明部件现状、剩余寿命判断、建议更换清单和风险提示，双方签字交接，不以质保期满为由拒绝配合。

（二）质保期外巡检与技术支持

程鹏杰

质保期外每年1次免费巡检，人工费全免，仅按成本价收取材料费；专项排查需求3个工作日内到场。免费提供技术咨询、受力复核、图纸查询和改造论证；学校扩建、加装、拆改需配合的，免费勘查出方案，施工按成本价优惠。

（三）质保期外维修收费原则

实行成本价、明码标价、先报价后施工。维修前出具报价单，列明材料名称、规格、单价、数量、人工及合计，经采购人书面确认后实施，不先做后报、不临时加价；单项材料费500元以下免收人工费；收费不高于同期查新本地同类工程市场价。

（四）备件供应与响应时限

自验收合格之日起不少于10年保障同规格备件供应。原型号停产的提前6个月书面告知，提供同等或更优替代方案，经确认并试装合格后使用，不收适配费，不以停产为由拒绝维修或强制整体更换。质保期外2小时响应、24小时到场、48小时出方案；存在隐患4小时到场；需订货7个工作日内更换，期间提供临时防护。

（五）不设限制性条款

质保期外不设最低消费、不打包强制维保、不以联保年限限制选择权。采购人自行采购五金件维护的，不因此拒绝服务或免除技术支持义务；另行委托第三方维保的，无偿提供结构资料和节点做法。

三、技术培训承诺

（一）培训目标与对象

培训以“三会一懂”为目标：会巡检、会判隐患、会应急处置、懂结构受力，能在专业人员到场前完成初步判断和先期防护。对象分三层：采购人项目管理人员，讲标准、验收要点和台账；每校1～2名安全管理员和后勤维修人员，讲巡检、紧固和应急处置；保安及值班教师，30分钟安全告知，讲清发现什么、报给谁、先做什么。

（二）培训内容

一是结构与构造：挑梁3～4米间距的受力分配、斜撑抗侧移作用、拉条张紧机理、锚板锚固传力路径，使学员明白为什么这样装。

程鹏杰

二是材料特性：304 不锈钢丝径 3×100 菱形网的自重与透风优势、5 毫米边绳承力方式、氟碳漆与防锈漆配套防腐，明确碳钢件不得与不锈钢网面直接接触以防电化学腐蚀。

三是巡检方法：目视、手感、张紧度判断、紧固件复紧和早期锈点识别。

四是隐患分级：按网面破口、边绳磨损、锚板松动、挑梁位移、涂层粉化判定。

五是应急处置：先封闭、再警戒、后上报，临时防护网张挂。

六是档案管理：记录表填写与照片标注坐标、日期。

（三）培训方式、时间与师资

采用集中授课、现场实操、跟岗带教和视频资料结合。安装调试阶段、竣工验收前各组织 1 次，避开教学时段，安排在假期或周末；每次不少于 4 学时，实操不少于 2 学时，每名学员亲手完成紧固件复紧和网面破口临时封堵；质保期第 1 年回访复训 1 次；使用期间按需再培训，10 个工作日内安排。师资为项目经理（建筑工程二级及以上注册建造师、持安全生产考核合格证）、技术负责人（钢结构中级及以上职称）和厂家技术工程师，均有同类项目经验。

（四）培训资料、考核与费用

编印《防坠网使用与维护手册》《日常巡检记录表》《隐患应急处置卡》，图文对照附现场实拍，纸质人手一册、电子版同步移交，不收资料费。培训结束进行实操考核：限时完成一处紧固件复紧、一处破口临时封堵和一次隐患上报演练，采购人代表签字确认；不合格者 7 日内补训至掌握。签到表、考核记录和影像资料归档移交。培训全程免费，师资、差旅、教材、场地、耗材由我方承担。

四、售后服务措施

（一）服务体系架构

构建“公司售后服务中心—获嘉县本地服务点—厂家技术支持”三级体系：中心设 7×24 小时值班调度，负责受理、派工、跟踪和回访；本地服务点负责现场处置与巡检；厂家工程师负责疑难判定、工艺支持和缺陷分析。中标后在获嘉县设固定服务点并挂牌，公示负责人姓名、手机和报修专线。

（二）人员保障

程鹏杰

团队配置上，配备专职售后团队 9 人：售后负责人 1 名，统筹协调、对接采购人和处理投诉；技术负责人 1 名，负责方案、疑难判定和培训；巡检维保班组 2 组共 6 人，每组 3 人（登高、辅助、安全监护各 1 人）；备件管理员 1 名，负责入库、保管、发放和台账。

本地化与稳定性上，获嘉服务点常驻不少于 5 人，接到指令 30 分钟内出发，城区 30 分钟、乡镇 2 小时到场，不依赖外地调人；自验收合格之日起 3 年内团队不随意更换，确需更换提前 7 日书面报备，接替人员资质不低于原人员，并完成不少于 3 个工作日现场交接。

能力建设与值守上，每季度组织 1 次技能与安全培训，每年组织 1 次高空作业和坠落物应急处置演练，考核不合格者不得上岗；开通 7×24 小时服务专线，专人接听，不设语音导航、不转接外包坐席，值班表每月报采购人备案，节假日和寒暑假照常值守。

（三）响应时间保障

我方按故障危害程度分级设定响应与处置时限，各等级均优于招标文件“2 小时响应、12 小时解决、48 小时提供备用产品”的底线要求，具体如下表。

表 1　故障分级响应时限

故障等级	典型情形	电话响应	到场时限	处置完成时限
一级（安全隐患）	网面破口面积≥0.2 平方米、边绳断裂、锚板脱落、挑梁位移或明显变形	15分钟内	城区30分钟、乡镇2小时	24小时内加固或更换，到场即设临时防护
二级（功能缺陷）	局部断丝、边绳松脱、紧固件松动、拉条失效	15分钟内	4小时内	12小时内
三级（外观与防腐）	涂层粉化、局部锈点、色差明显	30分钟内	24小时内	72小时内

程鹏杰

上述时限写入工单并接受采购人核查。因我方原因超时未处置的，每延迟 1 小时按合同金额 0.1%承担违约责任，累计不超过 5%，并顺延质保期；同一场所一个月内三次以上报修未积极响应，接受按响应不及时处理并更换服务责任人。

（四）故障分级处置流程

流程为受理登记、远程判断、派工出发、现场处置、功能复检、校方签字、48 小时回访、归档。复检做三项验证：网面张拉无松弛，紧固件无松动，锚固无位移，不合格不得撤场。一级故障到场第一动作是封闭网下通行区域，设警戒和警示牌，修复并复检合格后方可撤除，避免边修复边通行。多校同时报修按等级排序，一级优先。

（五）维修备品备件

我方在获嘉县设立专用备件库，按下列清单常态储备，常用备件保证 100%现货。

表 2　备品备件储备清单

序号	备件名称	规格型号	储备数量	存放地点
1	304不锈钢防坠网片	丝径3×100毫米菱形交叉孔	200平方米	获嘉备件库
2	304不锈钢边绳	直径5毫米	500米	获嘉备件库
3	专用锚板	100×300×5毫米	100块	获嘉备件库
4	方管挑梁	100×60×2毫米，长2000毫米	40根	公司中心库
5	圆管拉条	φ50×1.0毫米	80根	公司中心库
6	端部斜撑	配套定尺	40套	公司中心库
7	锚栓及五金配件	M12膨胀螺栓等	500套	获嘉备件库
8	防锈漆、氟碳漆	与原设计同色号配套	各50千克	获嘉备件库

（六）档案管理与服务考核

程鹏杰

一校一档：含安装位置数量、结构节点照片、材料质量证明、验收记录、巡检记录、维修工单和备件更换记录。每处设二维码铭牌，标注校名、安装日期、责任人、报修电话，扫码可查历史记录。工单双签，服务人员与校方共同签字；每单 100%回访，年度满意度不低于 95%；每月报服务月报，载明工单量、故障类型、时效和备件消耗；投诉 24 小时答复、3 个工作日闭环。

因我方服务不到位导致学校被上级通报或发生责任事故的，我方承担相应责任并免费整改，同时接受采购人及财政、住建等监管部门的处理。

（七）应急保障与服务纪律

应急保障上，接到汛期、大风、暴雪等预警后 24 小时内完成重点部位专项排查，重点查锚固、边绳和挑梁变形；开学、考试、重大活动前免费保障性巡检并出安全确认意见；学校封闭、改造、拆装需求 48 小时内到场配合，拆下网体编号保管、原位复原。

服务纪律上，进校登记、佩戴工牌、着装统一；作业避开上课、课间和集体活动，做到不扰教学、不留隐患、不剩垃圾；垃圾分类当日清运，恢复现场原貌；损坏校方设施照价修复；不得向学校推销或收取费用。

五、承诺效力与违约责任

我方将承诺逐条分解为服务标准，落实到岗位、工单和考核，接受采购人不定期检查。未按承诺履行的，采购人可书面通知限期整改；逾期未改或造成后果的，我方承担违约责任并接受监管部门处理。

本承诺不因我方人员变动、机构调整、资质升级或经营状况变化而减免；本项目不分包、不转包，全部服务由我方具有团队实施。

投标人名称：河南铭信建设工程有限公司（电子签章）

法定代表人：程鹏杰（电子签章）

日　　期：2026 年 11 月 16 日