

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大苏山管理区胡楼村净居寺茶区标准化喷灌 标段：2026年光山县茶园标准化喷灌系统建 第 1 页 共 4 页
系统建设项目 设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		110亩茶园喷灌系统						
1	040101002001	挖沟槽土方	1. DN110主管开挖沟槽 2. 土壤类别:三、四类土 3. 开挖深度≥0.5米 4. 开挖方式: 人工开挖沟槽	m3	194.75			
2	040101002002	挖沟槽土方	1. DN75支管开挖沟槽 2. 土壤类别:三、四类土 3. 开挖深度≥0.5米 4. 开挖方式: 人工开挖沟槽	m3	271.88			
3	040101002003	挖沟槽土方	1. DN25分支管开挖沟槽 2. 土壤类别:三、四类土 3. 开挖深度≥0.5米 4. 开挖方式: 人工开挖沟槽	m3	601.25			
4	010103001001	沟槽土方回填工程	1. 密实度要求:松填 2. 填方材料品种:砂灰软土填筑	m3	1067.88			
5	040501004001	塑料管	1. 材质及规格:主管铺设采用DN110HDPE管道 2. 连接形式:热熔连接 3. 铺设深度:0.5m	m	950			
6	040501004002	塑料管	1. 材质及规格:支管铺设采用DN75HDPE管道 2. 连接形式:热熔连接 3. 铺设深度:0.5m	m	1450			
7	040501004003	塑料管	1. 材质及规格:分支管铺设采用DN25HDPE管道 2. 连接形式:热熔连接 3. 铺设深度:0.5m	m	3700			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大苏山管理区胡楼村净居寺茶区标准化喷灌 标段：2026年光山县茶园标准化喷灌系统建
系统建设项目

设项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
8	01B005	稳压及控制系统	1. 施肥设备 流量 600~1000L/h	套	2			
9	030901003001	喷灌成品喷头	1. 安装部位:外露 2. 材质、型号、规格:DN25 3. 连接形式:其他 4. 设计要求:射程 10~12米, 流量 0.6~0.8方/时 5. 材质: 塑钢	个	900			
10	030703022001	泄水阀安装	1. 名称:泄水阀安 装 2. 型号:DN25	个	10			
11	030109001001	离心式泵	抽水泵 扬程高度 120m	台	1			
12	030408001001	电力电缆	1. 电缆型号: YJV22-0.6/1kV 4×25 2. 保护套管: DN50 3. 敷设方式: 地面 暗敷 (FC) 4. 含管道切割、敷 设、封堵、电缆穿 引、端头整理	m	1170			
13	030408001002	电力电缆	1. 名称: 电缆保护 管 2. 直径: 50 3. 材质: pvc	m	1170			
		分部小计						
		50m3蓄水池						
1	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等 级:C15 2. 模板制作安拆	m3	6.73			
2	040601006001	不锈钢水箱底座	1. 混凝土强度等 级:C30 P6 2. 模板制作安拆	m3	18.82			
3	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规 格:Φ14 三级钢 2. 加工制作、绑扎	t	2.176			
4	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规 格:Φ14 三级钢 2. 加工制作、绑扎	t	0.024			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大苏山管理区胡楼村净居寺茶区标准化喷灌 标段：2026年光山县茶园标准化喷灌系统建
系统建设项目

设项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	031006015001	水箱	1. 规格尺寸： 5m×5m×2.5m，有效容积50m³， 2. 材质标准：304 不锈钢 3. 带盖板，检修爬梯，茶园喷灌清水储水专用；	个	2			
		分部小计						
		水井工程						
		土建工程						
1	010101001001	平整场地	1、清除地面杂物； 2、平整±300土方	m2	500			
2	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称：旋挖钻机	台·次	1			
3	011706001001	成井	1. 成井方式：气钻钻机成孔 2. 地层情况：砂土黏土 3. 成井直径：Φ400 4. 井（滤）管类型、直径：水泥管 Φ400 5. 成井深度：120m	m	120			
4	010507007001	其他构件	1. 部位：混凝土基座 2. 构件的类型：小型构件 3. 混凝土强度等级：C25	m3	0.19			
5	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：Φ10以内	t	0.01			
6	010606013001	零星钢构件	1. 构件名称：钢环	t	0.036			
		机电工程						
1	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位：地下 2. 介质：水 3. 规格、压力等级：DN80 4. 连接形式：焊接电弧焊 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验	m	100			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大苏山管理区胡楼村净居寺茶区标准化喷灌 标段：2026年光山县茶园标准化喷灌系统建
系统建设项目

设项目

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	010507007002	其他构件	1. 部位:玻璃钢井房基座 2. 构件的类型:小型构件 3. 混凝土强度等级:C25	m3	0.58			
3	030109011001	潜水泵	1. 名称:清水潜水泵 2. 型号:QJ32-104/8-15KW	台	1			
4	01B002	玻璃钢井盘	1. 直径为500mm玻璃钢井盘 2. 井盘及夹板为10mm后SMC玻璃钢材质	套	1			
5	080902007001	流量计	1. 名称:超声波流量计 2. 规格:TUF2000	台	1			
6	080902007002	流量计	1. 名称:电磁流量计	台	1			
7	01B003	防水绝缘成套水电双计 控制箱安装 落地式	1. 防水绝缘成套水电双计 控制箱安装 防水绝缘箱 480*700*230mm	台	1			
8	01B004	漏电保护器	1. 漏电保护器 DZ4715LE-380V/50HZ	个	1			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南向店乡五岳村黄金茶标准化喷灌系统建设 标段：2026年光山县茶园标准化喷灌系统建设项目 第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		180亩茶园喷灌系统						
1	040101002002	挖沟槽土方	1. DN110主管开挖沟槽 2. 土壤类别:一、二类土 3. 开挖深度≥0.5米 4. 开挖方式: 人工开挖沟槽	m3	196.8			
2	040101002003	挖沟槽土方	1. DN75支管开挖沟槽 2. 土壤类别:一、二类土 3. 开挖深度≥0.5米 4. 开挖方式: 人工开挖沟槽	m3	450			
3	040101002004	挖沟槽土方	1. DN25分支管开挖沟槽 2. 土壤类别:一、二类土 3. 开挖深度≥0.5米 4. 开挖方式: 人工开挖沟槽	m3	975			
4	010103001001	沟槽土方回填工程	1. 密实度要求:松填 2. 填方材料品种:砂灰软土填筑	m3	1621.8			
5	040501004004	塑料管	1. 材质及规格:主管铺设采用DN110 HDPE管道 2. 连接形式:热熔连接 3. 铺设深度:0.5m	m	960			
6	040501004005	塑料管	1. 材质及规格:支管铺设采用DN75 HDPE管道 2. 连接形式:热熔连接 3. 铺设深度:0.5m	m	2400			
7	040501004006	塑料管	1. 材质及规格:分支管铺设采用DN25 HDPE管道 2. 连接形式:热熔连接 3. 铺设深度:0.5m	m	6000			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南向店乡五岳村黄金茶标准化喷灌系统建设 标段：2026年光山县茶园标准化喷灌系统建设项目 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
8	01B001	稳压及控制系统	1. 施肥设备 流量 600~1000L/h	套	2			
9	030901003002	喷灌成品喷头	1. 安装部位:外露 2. 材质、型号、规格:DN25 3. 连接形式:其他 4. 设计要求:射程 10~12米, 流量 0.6~0.8方/时 5. 材质: 塑钢	个	1470			
10	030703022002	泄水阀安装	1. 名称:泄水阀安装 2. 型号:DN25	个	35			
11	030109001001	离心式泵	1. 抽水泵 扬程高度120m 2. 含设备调试	台	1			
12	030408001001	电力电缆	1. 电缆型号: YJV22-0.6/1kV 4×25 2. 保护套管: DN50 3. 敷设方式: 地面暗敷 (FC) 4. 含管道切割、敷设、封堵、电缆穿引、端头整理	m	860			
13	030408001002	电力电缆	1. 名称: 电缆保护管 2. 直径: 50 3. 材质: pvc	m	860			
		分部小计						
		50m3蓄水池						
1	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C15 2. 模板制作安拆	m3	5.1			
2	040601006002	不锈钢水箱底座	1. 混凝土强度等级:C30 P6 2. 模板制作安拆	m3	14.45			
3	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ14 三级钢 2. 加工制作、绑扎	t	1.741			
4	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ14 三级钢 2. 加工制作、绑扎	t	0.019			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南向店乡五岳村黄金茶标准化喷灌系统建设项目 标段：2026年光山县茶园标准化喷灌系统建设项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	031006015001	水箱	1.规格尺寸: 5m×5m×2.5m，有效容积50m³, 2.材质标准：304不锈钢 3.带盖板，检修爬梯，茶园喷灌清水储水专用；	个	2			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白雀园镇赛一村大尖山茶园标准化喷灌系统 标段：2026年光山县茶园标准化喷灌系统建
设项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		130亩茶园喷灌系统						
1	040101002001	挖沟槽土方	1. DN110主管开挖沟槽 2. 土壤类别:一、二类土 3. 开挖深度≥0.5米 4. 开挖方式: 人工开挖沟槽	m3	166.05			
2	040101002002	挖沟槽土方	1. DN75支管开挖沟槽 2. 土壤类别:一、二类土 3. 开挖深度≥0.5米 4. 开挖方式: 人工开挖沟槽	m3	315			
3	040101002003	挖沟槽土方	1. DN25分支管开挖沟槽 2. 土壤类别:一、二类土 3. 开挖深度≥0.5米 4. 开挖方式: 人工开挖沟槽	m3	682.5			
4	010103001001	沟槽土方回填工程	1. 密实度要求:松填 2. 填方材料品种:砂灰软土填筑	m3	1163.55			
5	040501004001	塑料管	1. 材质及规格:主管铺设采用DN110HDPE管道 2. 连接形式:电熔连接 3. 铺设深度:0.5m	m	810			
6	040501004002	塑料管	1. 材质及规格:支管铺设采用DN75HDPE管道 2. 连接形式:电熔连接 3. 铺设深度:0.5m	m	1680			
7	040501004003	塑料管	1. 材质及规格:分支管铺设采用DN25HDPE管道 2. 连接形式:电熔连接 3. 铺设深度:0.5m	m	4200			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白雀园镇赛一村大尖山茶园标准化喷灌系统 标段：2026年光山县茶园标准化喷灌系统建
建设项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
8	01B006	稳压及控制系统	1. 施肥设备 流量 600~1000L/h	套	1			
9	030901003001	喷灌成品喷头	1. 安装部位:外露 2. 材质、型号、规格:DN25 3. 连接形式:其他 4. 设计要求:射程 10-12米, 流量 0.6-0.8方/时 5. 材质: 塑钢	个	1030			
10	030703022002	泄水阀安装	1. 名称:闸阀安装 2. 型号:DN110	个	2			
11	030703022001	泄水阀安装	1. 名称:泄水阀安装 2. 型号:DN25	个	30			
12	030109001001	离心式泵	1. 抽水泵 扬程高度120m 2. 含设备调试	台	2			
13	030408001001	电力电缆	1. 电缆型号: YJV22-0.6/1kV 4×25 2. 保护套管: DN50 3. 敷设方式: 地面暗敷 (FC) 4. 含管道切割、敷设、封堵、电缆穿引、端头整理	m	750			
14	030408001003	电力电缆	1. 名称: 电缆保护管 2. 直径: 50 3. 材质: pvc	m	750			
		分部小计						
		50m3蓄水池						
1	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C15 2. 模板制作安拆	m3	8.19			
2	040601006002	不锈钢水箱底座	1. 混凝土强度等级:C30 P6 2. 模板制作安拆	m3	11.53			
3	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ14 三级钢 2. 加工制作、绑扎	t	1.088			
4	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ14 三级钢 2. 加工制作、绑扎	t	0.012			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白雀园镇赛一村大尖山茶园标准化喷灌系统 标段：2026年光山县茶园标准化喷灌系统建
建设项目

设项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	031006015002	水箱	1. 规格尺寸： 5m×5m×2.5m，有效容积50m³， 2. 材质标准：304 不锈钢 3. 带盖板，检修爬梯，茶园喷灌清水储水专用；	个	1			
		分部小计						
		水井工程						
		土建工程						
1	010101001001	平整场地	1、清除地面杂物； 2、平整±300土方	m2	500			
2	011706001001	成井	1. 成井方式:气钻钻机成孔 2. 地层情况:砂土黏土 3. 成井直径:Φ400 4. 井（滤）管类型、直径:水泥管 Φ400 5. 成井深度:150m	m	150			
3	010507007001	其他构件	1. 部位:混凝土基座 2. 构件的类型:小型构件 3. 混凝土强度等级:C25	m3	0.19			
4	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ10以内	t	0.01			
5	010606013001	零星钢构件	1. 构件名称:钢环	t	0.036			
		机电工程						
1	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位:地下 2. 介质:水 3. 规格、压力等级:DN80 4. 连接形式:焊接电弧焊 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验	m	100			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白雀园镇赛一村大尖山茶园标准化喷灌系统 标段：2026年光山县茶园标准化喷灌系统建
设项目

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	010507007002	其他构件	1. 部位:玻璃钢井房基座 2. 构件的类型:小型构件 3. 混凝土强度等级:C25	m3	0.58			
3	030109011001	潜水泵	1. 名称:清水潜水泵 2. 型号:QJ32-104/8-15KW	台	1			
4	01B002	玻璃钢井盘	1. 直径为500mm玻璃钢井盘 2. 井盘及夹板为10mm后SMC玻璃钢材质	套	2			
5	080902007001	流量计	1. 名称:超声波流量计 2. 规格:TUF2000	台	2			
6	080902007002	流量计	1. 名称:电磁流量计	台	2			
7	01B003	防水绝缘成套水电双计控制箱安装 落地式	1. 防水绝缘成套水电双计控制箱安装 防水绝缘箱 480*700*230mm	台	1			
8	01B004	漏电保护器	1. 漏电保护器 DZ4715LE-380V/50HZ	个	2			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。