

JZFCG-G2026017 号许昌市魏都区住房和城乡建设局“魏都区铁西区市政道路养护项目（2026年-2028年）”更正公告



一、项目基本情况

- 1、原公告的采购项目编号：魏采公开-2026-3
- 2、原公告的采购项目名称：魏都区铁西区市政道路养护项目（2026年-2028年）
- 3、首次公告日期及发布媒介：2026年5月29日、《河南省政府采购网》、《中国政府采购网》、《许昌市政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》、《许昌市人民政府门户网站》
- 4、原投标截止时间（投标文件递交截止时间）：2026年6月23日08时30分（北京时间）

二、更正信息

- 1、更正事项：采购公告 采购文件
- 2、原文件获取时间：2026年5月29日-2026年6月23日（北京时间）
文件获取截止时间变更为：2026年6月23日08时30分（北京时间）
- 3、原开标时间：2026年6月23日08时30分（北京时间）
开标时间变更为：2026年6月23日08时30分（北京时间）


4、原采购信息内容

第二章 项目需求 二、采购清单

序号	名称	规格或项目特征描述	单位	数量
一、	原地面拆除			
1	拆除路面	1. 部位：破除沥青混凝土路面面板 2. 做法：切缝，6cm 沥青混凝土里面拆除	m ²	10897.285
2	拆除路面	1. 部位：破除混凝土路面面板 2. 做法：切缝，22cm 混凝土里面拆除	m ²	1398.124



3	拆除人行道 步砖	1. 部位：人行道拆除 2. 拆除做法：6cm 厚步砖，3cm 厚中粗砂垫层	m ²	6968.37
4	拆除级配再生 砖石基础	1. 部位：级配再生砖石基础拆除 2. 拆除做法：20cm 厚级配再生砖石	m ²	696.8374
5	拆除道牙、 花坛石	1. 部位：道牙、花坛石拆除 2. 拆除做法：750mm*300mm*250mm 道牙，3cm 厚水泥砂浆	m	1592.241
6	拆除树池石	1. 部位：树池石拆除 2. 拆除做法：1100mm*200mm*100mm 树池石，3cm 厚水泥砂浆	m	1080.317
二、	路面补强修 复			
7	沥青混凝土	1. 部位：沥青混凝土路面补坑槽 2. 做法：基槽处理，乳化沥青结合层，6cm 细粒式沥青混凝土补坑槽 3. 含养护	m ²	10897.285
8	水泥混凝土	1. 部位：C40 混凝土路面补坑槽 2. 做法：22cmC40 混凝土补坑槽 3. 含养护	m ²	112.042
9	水泥混凝土	1. 部位：C30 混凝土路面补坑槽 2. 做法：22cmC30 混凝土补坑槽 3. 含养护	m ²	1286.082
10	人行道块料 铺设	1. 部位：人行道步砖 2. 做法：200mm*100mm*60mm 透水砖，3cm 厚中粗砂垫层	m ²	6968.37
11	水泥稳定碎 (砾)石	1. 部位：级配再生砖石基础补强 2. 做法：基槽处理，20cm 厚级配再生砖石基础补坑槽强	m ²	696.8374



12	道牙、花坛 石更换	1. 部位：道牙、花坛 2. 材料品种、规格： 750mm*300mm*250mm 树池石，3cm 厚水 泥砂浆	m	1592.241
13	树池石更换	1. 部位：树池 2. 材料品种、规格： 1100mm*200mm*100mm 树池石，3cm 厚 水泥砂浆	m	1080.317
14	道路灌缝	1. 清缝、灌缝 2. 工程量待结算时据实结算	m	8118.53
15	桥架养护	1. 包含桥体的石材维修、地砖维修、 栏杆维修、刷漆修等综合维修价； 2. 位置：玉龙桥、天宝西桥、八一路 桥、延安路北桥、灞陵路北桥、颍川 桥、许继大道桥、宏腾桥、八一路桥、 杨庄桥、华佗桥、帝豪路桥、东风桥、 樊沟桥、光明桥、运粮河街桥、盛运 桥、工农路桥、许由路桥、龙祥路桥、 宝福桥、幸福桥、灞陵路桥、长春路 桥、延安路桥、天宝路桥、许禹引线 桥	座	27

本采购清单中所列内容为最低要求，需对上述内容进行实质性响应，不允许负偏离，否则将承担其投标被视为非实质性响应投标的风险。

变更为

序号	名称	规格或项目特征描述	单位	数量
一、	原地面拆除			
1	拆除路面	1. 部位：破除沥青混凝土路面面板	m ²	21794.57



		2.做法:切缝,6cm 沥青混凝土里面拆除		
2	拆除路面	1.部位:破除混凝土路面面板 2.做法:切缝,22cm 混凝土里面拆除	m ²	2796.2480
3	拆除人行道步砖	1.部位:人行道拆除 2.拆除做法:6cm 厚步砖,3cm 厚中粗砂垫层	m ²	13936.74
4	拆除级配再生砖石基础	1.部位:级配再生砖石基础拆除 2.拆除做法:20cm 厚级配再生砖石	m ²	1393.6748
5	拆除道牙、花坛石	1.部位:道牙、花坛石拆除 2.拆除做法:750mm*300mm*250mm 道牙,3cm 厚水泥砂浆	m	3184.4820
6	拆除树池石	1.部位:树池石拆除 2.拆除做法:1100mm*200mm*100mm 树池石,3cm 厚水泥砂浆	m	2160.6340
二、	路面补强修复			
7	沥青混凝土	1.部位:沥青混凝土路面补坑槽 2.做法:基槽处理,乳化沥青结合层,6cm 细粒式沥青混凝土补坑槽 3.含养护	m ²	21794.57
8	水泥混凝土	1.部位:C40 混凝土路面补坑槽 2.做法:22cmC40 混凝土补坑槽 3.含养护	m ²	224.0840
9	水泥混凝土	1.部位:C30 混凝土路面补坑槽 2.做法:22cmC30 混凝土补坑槽 3.含养护	m ²	2572.1640
10	人行道块料铺设	1.部位:人行道步砖 2.做法:200mm*100mm*60mm 透水砖,	m ²	13936.74



		3cm 厚中粗砂垫层		
11	水泥稳定碎 (砾) 石	1. 部位: 级配再生砖石基础补强 2. 做法: 基槽处理, 20cm 厚级配再生 砖石基础补坑槽强	m ²	1393.6748
12	道牙、花坛 石更换	1. 部位: 道牙、花坛 2. 材料品种、规格: 750mm*300mm*250mm 树池石, 3cm 厚水 泥砂浆	m	3184.4820
13	树池石更换	1. 部位: 树池 2. 材料品种、规格: 1100mm*200mm*100mm 树池石, 3cm 厚 水泥砂浆	m	2160.6340
14	道路灌缝	1. 清缝、灌缝 2. 工程量待结算时据实结算	m	16237.06
15	桥架养护	1. 包含桥体的石材维修、地砖维修、 栏杆维修、刷漆修等综合维修价; 2. 位置: 玉龙桥、天宝西桥、八一路 桥、延安路北桥、灞陵路北桥、颍川 桥、许继大道桥、宏腾桥、八一路桥、 杨庄桥、华佗桥、帝豪路桥、东风桥、 樊沟桥、光明桥、运粮河街桥、盛运 桥、工农路桥、许由路桥、龙祥路桥、 宝福桥、幸福桥、灞陵路桥、长春路 桥、延安路桥、天宝路桥、许禹引线 桥	座	54

本采购清单中所列内容为最低要求, 需对上述内容进行实质性响应, 不允许负偏离, 否则将承担其投标被视为非实质性响应投标的风险。

5、更正日期: 2026 年 6 月 1 日



三、其他补充事宜

请各投标人登录许昌市公共资源电子交易系统按照提示重新下载文件制作投标文件。

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：许昌市魏都区住房和城乡建设局

地址：许昌市天宝路魏都区人民政府7楼

联系人：郭先生

联系方式：0374-3322029

2. 采购代理机构信息（如有）

名称：河南融丰工程咨询有限公司

地址：河南省郑州市金水区经三路北85号3号楼14层08号

联系人：刘先生

联系方式：15837432370

3. 项目联系方式

联系人：刘先生

联系方式：15837432370

