

襄城县公安局增设交通信号灯、交通 标志牌项目（第二标段）合同书

甲方（全称）：襄城县公安局

乙方（全称）：河南昶维路桥养护工程有限公司

甲方（全称）：襄城县公安局

乙方（全称）：河南昶维路桥养护工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就“襄城县公安局增设交通信号灯、交通标志牌项目”有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程名称

襄城县公安局增设交通信号灯、交通标志牌项目（第二标段）

二、工程地点、承包范围

工程位于襄城县，承包范围包括招标文件、施工图纸及工程量清单范围内的全部内容：31 个路口安装 102 套交通标志牌。（详见附件 1）

三、工期

计划开工日期 2026 年 7 月 13 日，计划竣工日期 2026 年 8 月 13 日（具体开工日期依合同签订日期为准），总计 30 日历天。

四、质量

工程质量符合 国家、行业及工程所在地现行规范和标准，达到合格标准。

五、签约合同价格与合同价格形式

1. 签约合同价格：人民币：（大写）壹佰陆拾玖万贰仟陆佰伍拾元整，（小写）1692650.00 元。

六、支付

工程竣工验收合格后支付至合同金额的 97%：人民币（大写）壹佰陆拾肆万壹仟捌佰柒拾元伍角，（小写）1641870.5 元；

一年后支付剩余合同金额的 3%（大写：伍万零柒佰柒拾玖元伍角、小写：50779.5 元）。

税率：乙方为甲方提供税率为 9%的增值税专用发票。

七、双方主要权利义务

1. 甲方主要权利义务

1.1 按照法律规定办理应由甲方办理的许可、批准，协助乙方办理有关证件和批件。

1.2. 提供施工现场和施工条件。

1.3. 提供基础资料、施工图纸等施工资料。

1.4. 对现场施工质量、安全、进度等进行监督管理。

1.5. 按合同约定进行工程计量、进度款支付。

1.6. 组织竣工验收。

2. 乙方主要权利义务

2.1 办理应由乙方办理的许可、批准，并报送甲方。

2.2 按照法律规定、工程建设标准规范和合同约定完成工程，并承担保修义务。

2.3 施工过程中按法律规定和相关要求，建立安全生产保证措施和质量保证措施，确保施工安全受控，工程质量合格。

2.4 施工过程中保护施工区域及相邻的公用道路、市政管网等公共设施不受侵害，施工作业不影响附近居民工作生活，否则自行协调解决并承担责任。

2.5 按照法律规定和相关要求，编制竣工资料。

2.6 工程移交前，负责现场材料、设备及工程的照管，因照管不善发生损失，由乙方承担。

2.7 竣工退场

竣工后，乙方按甲方要求退场并清理施工现场，恢复临时占地、市政公用设施等，否则甲方有权委托他人清理或恢复，费用由乙方承担。

八、安全文明施工

1. 乙方应按照规定建立安全生产责任制度、安全教育培训制度，编制安全技术措施或专项施工方案，履行有关安全职责，接受监理、甲方和政府有关部门检查与监督。

2. 乙方须达到许昌市安全文明标准化工地要求，否则，乙方须接受相关部门处罚并承担违约责任。

3. 乙方履行合同期间，应采取合理的措施保护施工现场环境，因乙方原因造成环境污染，全部责任由乙方承担。

九、合同价格调整

发生工程变更、签证，合同价格相应调整，其余情形不调整；变更、签证应及时办理审批手续，其价格按照以下约定处理：

1. 已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；

2 已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；

3. 新发生项目，已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，按以下计算方法重新组价：

采用国家、省市现行有关计价文件、定额，材料价格采用施工当期《许昌市建设工程主要材料基准价格信息》的价格，信息价中无相同材料的，采用市场询价并经甲方、乙方共同确认的价

格,取费标准同投标文件,新增子目综合单价按投标优惠比率【1-投标人投标报价/招标控制价】下浮;优惠比率适用于工程变更、现场签证及不属于依法招标且由乙方实施的专业工程暂估价项目。

十、竣工验收、移交

1. 按相关要求达到竣工验收条件的,乙方按程序申请竣工验收,由甲方组织相关单位进行验收:验收合格的进行移交并颁发接收证书;验收不合格,由乙方返工、修复后重新验收。

2. 乙方配合甲方进行工程移交。

十一、竣工结算

1. 工程竣工结算以财政(审计)部门或第三方审核单位审定为准,已付工程款超出审定总价款的,乙方承诺超出部分 15 日内退还甲方。

2. 工程竣工结算由财政(审计)部门审核的,甲方按财政(审计)部门的安排通知乙方提交竣工结算申请,乙方按要求的时间节点提供真实、完整的结算资料,并配合结算审核工作。

3. 工程竣工结算由甲方委托第三方审核的,按照甲方和第三方拟定的结算审核工作计划通知乙方乙方按要求的时间节点提供真实、完整的结算资料,并配合结算审核工作。

4. 乙方应安排固定的造价业务人员配合竣工结算审核工作。

5. 乙方逾期提供资料或提供资料不真实、不完整,乙方怠于配合结算审核工作的,由乙方承担全部不利后果。

十二、缺陷责任期与保修

缺陷责任期期限与保修:竣工验收合格起算 5 年。

十三、违约责任

1. 甲方违约

1.1 甲方未按期提供施工场地、施工条件或图纸等施工资料，工期顺延，不承担其它责任。

1.2 因甲方原因，未按期下达开工通知，工期顺延，不承担其它责任。

2. 乙方违约

2.1 乙方违反合同约定进行转包或违法分包的，甲方有权责令其改正，并有权追究其转包或违法分包金额 20% 的违约金。

2.2 因乙方原因造成工期延误：每逾期竣工一天，乙方承担签约合同价万分之六的违约金。

2.3 乙方在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按甲方要求进行修复的违约责任：甲方可自行修复或委托第三方修复，发生的费用及损失全部由乙方承担。

2.4 施工现场的安全、文明施工、大气污染防治未达到本合同约定的标准和国家、地方及行业部门的规范性要求，由乙方承担一切责任，由此产生对甲方不利舆论、行政处罚的，甲方有权保留进一步处罚措施。

2.5 乙方如出现拖欠农民工工资、工地出现伤亡安全事故等原因围堵甲方或政府有关部门影响到甲方社会公众形象和声誉的，除责令乙方自行处理并承担费用外，有权要求乙方承担签约合同价 5% 的违约金。

十四、不可抗力

1. 不可抗力指双方在合同签订时不能预见、不能避免且不能克服的客观情况：包括自然灾害和社会突发事件，如地震、水灾、瘟疫、戒严、暴动、战争等。

2. 合同一方当事人遇到不可抗力事件，影响其履行合同义务时，应及时通知合同另一方当事人，说明影响情况并提供证明，因此造成的合同延误履行、中止履行、不完全履行不视为违约。

3. 发生不可抗力事件，双方应及时采取措施尽量避免和减少损失扩大，否则，未采取措施一方对扩大的损失承担责任。

十五、争议解决

因合同及合同有关事项发生的争议，双方协商或提请有关部门调解，协商或调解不成的，向项目所在地人民法院起诉。

十六、合同生效及份数

合同自双方法定代表人或授权人签字、盖章后生效。

本合同一式六份，均具有同等法律效力，甲方执肆份，乙方执贰份。

此页无正文。

甲方：

(公章)



法定代表人或其委托代理人：

(签字)

[Handwritten signature]

地址：

电 话：

乙方：

(公章)



法定代表人或其委托代理人：焦见峰

(签字)

地址：郑州市中原区陇海西路卧龙花

园 17 号楼东 3 单元 4 层东户

电 话：0371-67693708

日 期：2026年7月13日

日 期：2026年7月13日

附件 1

襄城县公安局增设交通信号灯、交通标志牌项目（第二标段）清单

序号	名称	品牌 规格型号	技术 参数	单 位	数量	单价	总价	厂家
1	指路+ 导向 一体 标牌 (F 杆)	品牌: 昶维 规格: 3000*2000 *3 型号: CW-303	1、标志尺寸: 3000*2000*3 2、反光膜: IV类微 棱镜型超强级反光 膜。 3、国标钢材Q235、 直缝钢管整体焊接 后国标热镀锌加喷 塑色 立柱: 219*6*7500 横梁: 2-114*6*3280 加筋法兰盘: 600*600*20 预埋法兰盘 600*600*5 地脚螺栓: 12-27*1200 滑槽: 70*2* 1.8*7 抱箍: 30*3 14个 4、基础: C25混凝 土、配钢筋地笼、 基础开挖施工、建 筑垃圾外运。	个	19	15200	288800	厂家: 河 南昶维路 桥养护工 程有限公 司、产地: 郑州
2	指路+ 导向 一体 标牌 (F 杆)	品牌: 昶维 规 格: 3500*2 000*3 型号: CW-353	1、标志尺寸: 3500*2000*3 2、反光膜: IV类微 棱镜型超强级反光 膜。 3、国标钢材Q235、 直缝钢管整体焊接 后国标热镀锌加喷 塑色 立柱: 273*6*7500 横梁: 2-140*6*3780 加筋法兰盘:	个	35	198130	669550	厂家: 河 南昶维路 桥养护工 程有限公 司、产地: 郑州

			800*800*20 预埋法兰盘: 800*800*5 地脚螺栓: 12-30*1200 滑槽: 70*2 *1.8*9 抱箍: 30*3*18个 4、基础: C25混凝土、配钢筋地笼、 基础开挖施工、建筑垃圾外运。					
3	指路+ 导向 一体 标牌 (F 杆)	品牌: 昶维 规格: 4000*2500 *3 型号: CW-403	1、标志尺寸: 4000*2500*3 2、反光膜: IV类微 棱镜型超强级反光 膜。 3、国标钢材Q235、 直缝钢管整体焊接 后国标热镀锌加喷 塑色 立柱: 273*6*8000 横梁: 2-152*6*4280 加筋法兰盘: 800*800*20 预埋法兰盘: 800*800*5 地脚螺栓: 12-30*1200 滑槽: 700*2*2.3*10 抱箍: 30*3*20个 4、基础: C25混凝土、配钢筋地笼、 基础开挖施工、建筑垃圾外运。	个	10	21500	215000	厂家: 河 南昶维路 桥养护工 程有限公 司、产地: 郑州
4	单独 导向 牌	品牌: 昶维 规格: 2000*1500 *3 型号:	1、标志尺寸: 2000*1500*3 2、反光膜: IV类微 棱镜型超强级反光 膜。 3、国标钢材Q235、 直缝钢管整体焊接 后国标热镀锌加喷	个	9	9700	87300	厂家: 河 南昶维路 桥养护工 程有限公 司、产地:

		CW-203	塑色 立柱: 180*6*7000 横梁: 2-89*6*1780 加筋法兰盘: 550*550*15 预埋法兰盘: 550*550*5 地脚螺栓: 8-24*790 滑槽: 70*2 *1.3*5 抱箍: 30*3*10G、 基础: C25混凝土、 配钢筋地笼、基础 开挖施工、建筑垃圾外运。					郑州
5	单独 导向 牌	品牌: 昶维 规格: 2500*1800 *3 型号: CW-253	1、标志尺寸: 2500*1800*3 2、反光膜: IV类微 棱镜型超强级反光 膜。 3、国标钢材Q235、 直缝钢管整体焊接 后国标热镀锌加喷 塑色 立柱: 219*6*7300 横梁: 2-114*6*2780 加筋法兰盘: 600*600*20 预埋法兰盘 600*600*5 地脚螺栓: 12-27*1200 滑槽: 70*2 1.6*6 抱箍: 30*3 12个 4、基础: C25混凝 土、配钢筋地笼、 基础开挖施工、建 筑垃圾外运。	个	16	14000	224000	厂家: 河 南昶维路 桥养护工 程有限公 司、产地: 郑州
6	单独 导向 牌	品牌: 昶维 规格: 3000*2000	1、标志尺寸: 3000*2000*3 2、反光膜: IV类微 棱镜型超强级反光 膜。	个	13	16000	208000	厂家: 河 南昶维路 桥养护工

		*3 型号: CW-303	3、国标钢材Q235、 直缝钢管整体焊接 后国标热镀锌加喷 塑色 立柱: 219*6*7500 横梁: 2-114*6*3280 加筋法兰盘: 600*600*20 预埋法兰盘 600*600*5 地脚螺栓: 12-27*1200 滑槽: 70*2*1.8*7 抱箍: 30*3 14个 4、基础: C25混凝土、 配钢筋地笼、 基础开挖施工、建 筑垃圾外运。				程有限公 司、产地: 郑州
合计			大写: 壹佰陆拾玖万贰仟陆佰伍拾元整 小写: 1692650.00元				