许昌实验小学新建综合楼配套设施项目 工程

投 标 总 价

投 标 人： 
（单位盖章）

2026 年 7 月 20 日

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投　标　总　价

招　标　人：

工　程　名　称：　许昌实验小学新建综合楼配套设施项目

投标总价

（小写）：　1360483.45

（大写）：　壹佰叁拾陆万零肆佰捌拾叁元肆角伍分

投　标　人：

（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：　张佳佳

（签字或盖章）

编　制　人：　刘新江

（造价人员签字盖专用章）

时　　间：　2026 年 7 月 20 日

扉—3

建设项目投标报价汇总表

工程名称：许昌实验小学新建综合楼配套设施项目　　第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金 额(元)	其中:(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规 费
1	许昌实验小学新建综合楼配套设施项目	1360483.45		22490.23	25659.02
合 计		1360483.45		22490.23	25659.02

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02

单项工程投标报价汇总表

工程名称：许昌实验小学新建综合楼配套设施项目　　第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金 额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规 费
	许昌实验小学新建综合楼配套设施项目	1360483.45		22490.23	25659.02
1	室外工程	713264.24		14374.56	16160.4
2	绿化工程	5411.69		120.61	233.31
3	电气工程	584818.89		5851.01	7045.79
4	管网工程	56988.63		2144.05	2219.52
合 计		1360483.45		22490.23	25659.02

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表—03

单位工程投标报价汇总表

工程名称：室外工程　　标段：许昌实验小学新建综合楼配套设施项目　　第 1 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	612979.8	
1.1	场地一	241031.03	
1.2	场地二	17829.29	
1.3	场地三	53398.75	
1.4	场地四	6921.41	
1.5	场地五	107934.29	
1.6	综合楼屋顶改造	158802.86	
1.7	明远楼外墙	15628.63	
1.8	拆除护坡梁	1525.24	
1.9	实心砖墙柱	1470.65	
1.10	防火卷帘门	3779.18	
1.11	台阶	1351.83	
1.12	明远楼改洞口	3306.64	
2	措施项目	25230.66	
2.1	其中：安全文明施工费	14374.56	
2.2	其他措施费（费率类）	687.64	
2.3	单价措施费	10168.46	
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	16160.4	—
4.1	定额规费	16160.4	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

单位工程投标报价汇总表

工程名称：室外工程　　标段：许昌实验小学新建综合楼配套设施项目　　第 2 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
5	不含税工程造价合计	654370.86	
6	增值税	58893.38	—
7	含税工程造价合计	713264.24	
投标报价合计=1+2+3+4+6		713,264.24	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程　　标段：许昌实验小学新建综合楼配套设施项目　　第 1 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		场地一					241031.03	
		拆除工程					3914.02	
1	041001001001	拆除路面	1.C25临时混凝土地面拆除 2.厚度:50mm 3.垃圾外运，运距自行考虑 4.其他内容详见图纸、设计文件等相关资料	m2	728.5	1.22	888.77	
2	040103002001	余方弃置	1.废弃料品种:清理200厚杂土 2.垃圾外运：运距自行考虑，满足施工需要 3.其他内容详见图纸、设计文件等相关资料	m3	186.34	13.76	2564.04	
3	040103002002	余方弃置	花坛处 1.废弃料品种:清理600厚杂土 2.垃圾外运：运距自行考虑，满足施工需要 3.其他内容详见图纸、设计文件等相关资料	m3	35.56	12.97	461.21	
		新建工程					237117.01	
1	040203009001	弹性面层	硅PU地面 1.8mm厚硅PU地面（环保型） 2.5cm厚细粒式沥青混凝土面层（AC-13） 3.透层油（乳化透层沥青0.7L/m² ） 4.150mm厚C35混凝土 5.其他内容详见图纸、设计文件等相关资料	m2	1290.69	155.94	201270.2	
本页小计							205184.22	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程　　标段：许昌实验小学新建综合楼配套设施项目　　第 2 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	040204002001	人行道块料铺设	硅PU地面和混凝土地面交界处 1.50mm厚花岗岩平石 2.4mm厚预拌抹灰砂浆DPM20加水重20%建筑胶粘结层 3.150mm厚C35混凝土 4.其他内容详见图纸、设计文件等相关资料	m2	4.79	142.73	683.68	
3	040203007001	水泥混凝土	1.200mm厚C35混凝土 2.混凝土地面切割横缝(6m*6m)、深6cm，灌乳化沥青 3.养生:路面养护 4.其他内容详见图纸、设计文件等相关资料	m2	177.18	73.02	12937.68	
4	010401012001	花坛	1.砖砌花坛 2.尺寸：长19.76m、宽3m 3.砖品种、规格：240厚混凝土实心砖墙，高度0.9m，露出地面0.3m 4.内外粉均为30厚1:2水泥砂浆 5.地面最薄处30厚1:2水泥砂浆找平 6.高出地面外墙及顶面粉刷30厚1:2水泥砂浆 7.外墙及顶面4mm厚预拌砂浆DPM20加水重20%建筑胶粘结层+5厚60*240面砖,水泥浆擦缝 8.850厚种植土 9.其他内容详见图纸、设计文件等相关资料	m	45.55	226.07	10297.49	
5	040205006001	标线	1.50mm宽球场标线 2.其他内容详见图纸、设计文件等相关资料	m2	18.97	30.41	576.88	
本页小计							24495.73	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程　　标段：许昌实验小学新建综合楼配套设施项目　　第 3 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	04B001	篮球架	1.成品钢制篮球架 2.篮筐高3.05m 3.其他内容详见图纸、设计文件等相关资料	个	3	2514.24	7542.72	
7	010501003001	篮球架基础	1.篮球架基础 2.2m*1.8m*0.4m 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.含模板、钢筋 4.运距：自行考虑 5.其他内容详见图纸、设计文件等相关资料	m3	4.75	801.76	3808.36	
		分部小计					241031.03	
		场地二					17829.29	
		混凝土地面					5066.5	
1	040103002003	余方弃置	1.废弃料品种:清理100厚杂土 2.垃圾外运：运距自行考虑，满足施工需要 3.其他内容详见图纸、设计文件等相关资料	m3	12.09	13.76	166.36	
2	040103002004	余方弃置	竹林场地 1.废弃料品种:拆除500厚杂土 2.垃圾外运：运距自行考虑，满足施工需要 3.其他内容详见图纸、设计文件等相关资料	m3	3.33	12.97	43.19	
3	040203007002	水泥混凝土	1.100mm厚C30混凝土 2.混凝土地面切割横缝(6m*6m)、深6cm，灌乳化沥青 3.养生:路面养护 4.其他内容详见图纸、设计文件等相关资料	m2	120.91	40.17	4856.95	
		围墙二					8860.83	
本页小计							16417.58	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程　　标段：许昌实验小学新建综合楼配套设施项目　　第 4 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m以内 3.其他内容详见图纸、设计文件等相关资料	m3	19.36	7	135.52	
2	010103001001	回填方	坑槽回填 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 3.填方来源、运距:自行考虑 4.其他内容详见图纸、设计文件等相关资料	m3	13.52	6.95	93.96	
3	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:余土外运 2.运距:自行考虑 3.其他内容详见图纸、设计文件等相关资料	m3	5.84	11.53	67.34	
4	010501001001	垫层	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 3.含模板、泵送 4.其他内容详见图纸、设计文件等相关资料	m3	0.81	339.29	274.82	
5	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 2.基础类型:砖基础 3.其他内容详见图纸、设计文件等相关资料	m3	3.6	334.98	1205.93	
6	010401003001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 2.墙体厚度:240mm 3.其他内容详见图纸、设计文件等相关资料	m3	3.68	348.48	1282.41	
本页小计							3059.98	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程　　标段：许昌实验小学新建综合楼配套设施项目　　第 5 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	010503004001	圈梁	地圈梁 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.含模板、泵送 4.混凝土运距:自行考虑 5.其他内容详见图纸、设计文件等相关资料	m3	0.98	549.49	538.5	
8	010515001001	现浇构件钢筋	1.带肋钢筋直径14mm 2.其他内容详见图纸、设计文件等相关资料	t	0.061	3335.41	203.46	
9	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径(mm) ≤10 2.其他内容详见图纸、设计文件等相关资料	t	0.015	4274	64.11	
10	011204001001	石材墙面	1.3厚1:2.5水泥砂浆 2.4厚预拌抹灰砂浆DPM20加水重20%建筑胶粘结层 3.10厚600*600花岗岩，水泥浆擦缝 4.其他内容详见图纸、设计文件等相关资料	m2	20.33	118.75	2414.19	
11	011205001001	石材柱面	1.3厚1:2.5水泥砂浆 2.4厚预拌抹灰砂浆DPM20加水重20%建筑胶粘结层 3.10厚600*600花岗岩，水泥浆擦缝 4.其他内容详见图纸、设计文件等相关资料	m2	12.46	102.91	1282.26	
12	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1.参12YJ9-1页21砖剁铁栅围墙 2.其他内容详见图纸、设计文件等相关资料	m	9.18	141.43	1298.33	
本页小计							5800.85	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程　　标段：许昌实验小学新建综合楼配套设施项目　　第 6 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		围墙三					3901.96	
1	010101003002	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.其他内容详见图纸、设计文件等相关资料	m3	4.28	7	29.96	
2	010103001002	回填方	坑槽回填 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 3.填方来源、运距:自行考虑 4.其他内容详见图纸、设计文件等相关资料	m3	2.97	6.95	20.64	
3	010103002002	余方弃置	1.废弃料品种:余土外运 2.运距:自行考虑 3.其他内容详见图纸、设计文件等相关资料	m3	1.31	11.52	15.09	
4	010501001002	垫层	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.含模板、泵送 4.其他内容详见图纸、设计文件等相关资料	m3	1	373.23	373.23	
5	010401001002	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:MU20混凝土实心砖 2.墙体类型:240厚 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 4.采用预拌砂浆 5.其他内容详见图纸、设计文件等相关资料	m3	0.63	329.51	207.59	
本页小计							646.51	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程　　标段：许昌实验小学新建综合楼配套设施项目　　第 7 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	010401003002	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU20混凝土实心砖 2.墙体类型:240厚 3.砂浆强度等级、配合比:M10混合砂浆 4.采用预拌砂浆 5.其他内容详见图纸、设计文件等相关资料	m3	2.06	346.38	713.54	
7	010503004002	圈梁	地圈梁 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.含模板、泵送 4.混凝土运距：自行考虑 5.其他内容详见图纸、设计文件等相关资料	m3	0.22	563.37	123.94	
8	010507005001	扶手、压顶	压顶 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.含模板、泵送 4.混凝土运距：自行考虑 5.其他内容详见图纸、设计文件等相关资料	m3	0.05	687.4	34.37	
9	010515001003	现浇构件钢筋	1.带肋钢筋直径10mm 2.其他内容详见图纸、设计文件等相关资料	t	0.013	3481.54	45.26	
10	010515001004	现浇构件钢筋	1.箍筋 圆钢HPB300 直径 ≤10mm 2.其他内容详见图纸、设计文件等相关资料	t	0.004	4390	17.56	
本页小计							934.67	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程　　标段：许昌实验小学新建综合楼配套设施项目　　第 8 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
11	011201001001	墙面一般抹灰	1.参见图集12YJ1外墙9A 2.9厚1:3水泥砂浆 3.6厚1:2.5水泥砂浆找平 4.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 5.喷饰底层涂料（另见清单项） 6.喷涂主层涂料（另见清单项） 7.涂饰面层涂料三遍（另见清单项） 8.其他内容详见图纸、设计文件等相关资料	m2	22.41	38.92	872.2	
12	011406001001	抹灰面油漆	1.真石漆墙面 2.其他内容详见图纸、设计文件等相关资料	m2	22.41	64.64	1448.58	
		分部小计					17829.29	
		场地三					53398.75	
		混凝土地面					4879.22	
1	040103002005	余方弃置	1.废弃料品种:清理100厚杂土 2.垃圾外运：运距自行考虑，满足施工需要 3.其他内容详见图纸、设计文件等相关资料	m3	12.19	13.76	167.73	
2	040203007003	水泥混凝土	1.100mm厚C30混凝土 2.其他内容详见图纸、设计文件等相关资料	m2	121.87	38.66	4711.49	
		围墙一					48519.53	
1	010101003003	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.其他内容详见图纸、设计文件等相关资料	m3	71.71	7	501.97	
本页小计							7701.97	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程　　标段：许昌实验小学新建综合楼配套设施项目　　第 9 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	010103001003	回填方	坑槽回填 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 3.填方来源、运距:自行考虑 4.其他内容详见图纸、设计文件等相关资料	m3	44.49	6.95	309.21	
3	010103002003	余方弃置	1.废弃料品种:余土外运 2.运距:自行考虑 3.其他内容详见图纸、设计文件等相关资料	m3	27.22	11.53	313.85	
4	010501002001	带形基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.含模板、泵送 4.其他内容详见图纸、设计文件等相关资料	m3	24.19	314.92	7617.91	
5	010401003003	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU20混凝土实心砖 2.墙体类型:240厚 3.砂浆强度等级、配合比:M10混合砂浆 4.采用预拌砂浆 5.其他内容详见图纸、设计文件等相关资料	m3	29.03	346.38	10055.41	
6	010503004003	圈梁	地圈梁 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.含模板、泵送 4.混凝土运距：自行考虑 5.其他内容详见图纸、设计文件等相关资料	m3	2.42	560.38	1356.12	
本页小计							19652.5	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程　　标段：许昌实验小学新建综合楼配套设施项目　　第 10 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	010507005002	扶手、压顶	压顶 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.含模板、泵送 4.混凝土运距:自行考虑 5.其他内容详见图纸、设计文件等相关资料	m3	0.6	684.34	410.6	
8	010515001005	现浇构件钢筋	1.带肋钢筋直径10mm 2.其他内容详见图纸、设计文件等相关资料	t	0.139	3481.37	483.91	
9	010515001006	现浇构件钢筋	1.箍筋 圆钢HPB300 直径 ≤10mm 2.其他内容详见图纸、设计文件等相关资料	t	0.044	4392.96	193.29	
10	011201001002	墙面一般抹灰	1.参见图集12YJ1外墙9A 2.9厚1:3水泥砂浆 3.6厚1:2.5水泥砂浆找平 4.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 5.喷饰底层涂料（另见清单项） 6.喷涂主层涂料（另见清单项） 7.涂饰面层涂料三遍（另见清单项） 8.其他内容详见图纸、设计文件等相关资料	m2	263.21	38.92	10244.13	
11	011406001002	抹灰面油漆	1.真石漆墙面 2.其他内容详见图纸、设计文件等相关资料	m2	263.21	64.64	17013.89	
12	010902006001	过水孔	1.过水孔品种、规格:75PVC 2.其他内容详见图纸、设计文件等相关资料	个	4	4.81	19.24	
本页小计							28365.06	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程　　标段：许昌实验小学新建综合楼配套设施项目　　第 11 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		分部小计					53398.75	
		场地四					6921.41	
1	040103002006	余方弃置	1.废弃料品种：清理200厚杂土 2.垃圾外运：运距自行考虑，满足施工需要 3.其他内容详见图纸、设计文件等相关资料	m3	18.22	13.76	250.71	
2	040203007004	水泥混凝土	1.200mm厚C35混凝土 2.其他内容详见图纸、设计文件等相关资料	m2	91.08	73.24	6670.7	
		分部小计					6921.41	
		场地五					107934.29	
		拆除工程					5924.85	
1	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1.破坏性拆除原有道牙 2.垃圾外运：运距自行考虑，满足施工需要 3.其他内容详见图纸、设计文件等相关资料	m	104.11	0.48	49.97	
2	041001002001	拆除人行道	破坏性拆除步砖、盲道 1.50厚步砖或盲道砖，步砖上有50mm厚临时混凝土 2.150厚C30混凝土 3.150厚素土 4.垃圾外运：运距自行考虑，满足施工需要 5.其他内容详见图纸、设计文件等相关资料	m2	393.59	9.31	3664.32	
本页小计							10635.7	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程　　标段：许昌实验小学新建综合楼配套设施项目　　第 12 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	041001001002	拆除路面	破坏性拆除混凝土路面 1.50沥青混凝土 2.150厚C30混凝土 3.150厚素土 4.垃圾外运：运距自行考虑，满足施工需要 5.其他内容详见图纸、设计文件等相关资料	m2	199.53	9.31	1857.62	
4	041001008001	拆除混凝土结构	1.拆除300mm厚钢筋混凝土地基 2.垃圾外运：运距自行考虑，满足施工需要 3.其他内容详见图纸、设计文件等相关资料	m3	14.4	24.51	352.94	
		新建工程					102009.44	
1	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格:20*10*100cm混凝土路缘石 2.其他内容详见图纸、设计文件等相关资料	m	96.32	21.4	2061.25	
2	040204002002	人行道块料铺设	盲道+步砖 1.150*300*60步砖（再生骨料透水砖），颜色甲方自定，缝宽3，中砂灌缝。 2.30厚1:3水泥中砂干拌铺平 3.150厚C35混凝土 4.100厚5%水泥稳定土 5.其他内容详见图纸、设计文件等相关资料	m2	341	101.61	34649.01	
本页小计							38920.82	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程　　标段：许昌实验小学新建综合楼配套设施项目　　第 13 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	040203006001	沥青混凝土	1.4cm厚细粒式沥青混凝土面层（AC-13） 2.乳化沥青粘层油，用量0.4Kg/m²） 3.5cm厚粗粒式沥青混凝土面层（AC-13） 4.透层油（乳化透层沥青0.7L/m²） 5.150厚C35混凝土 6.100厚5%水泥稳定土 7.其他内容详见图纸、设计文件等相关资料	m2	232.27	159.21	36979.71	
4	040203007005	水泥混凝土	1.200厚C35混凝土 2.150厚5%水泥稳定土 3.其他内容详见图纸、设计文件等相关资料	m2	65	77.52	5038.8	
5	040205022001	道闸机	坡道出入口 1.智能停车场车牌识别一体机道闸收费系统（DM-1） 2.5系铝合金闸杆（杆长≤6米） 3.其他内容详见图纸、设计文件等相关资料	套	1	5499.9	5499.9	
6	010805004001	电动伸缩门	消防通道出入口 1.成品轨道电动栅栏推拉门 2.宽7.5m,高2m,对开15m,铝合金材质 3.其他内容详见图纸、设计文件等相关资料	樘	1	7428.98	7428.98	
7	040205011001	值警亭	1.成品钢结构门卫室 2.规格：3m*3.3m*3m 3.其他内容详见图纸、设计文件等相关资料	座	1	10351.79	10351.79	
		分部小计					107934.29	
本页小计							65299.18	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程　　标段：许昌实验小学新建综合楼配套设施项目　　第 14 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		综合楼屋顶改造					158802.86	
		屋面					49779.05	
1	050102012001	铺种草皮	1.屋顶增设10mm厚橡胶垫(基层)+50mm厚国标人工草坪 2.其他内容详见图纸、设计文件等相关资料	m2	517.4	96.21	49779.05	
		阳光房					109023.81	
1	010603003001	钢管柱	1.柱类型:钢柱 2.钢材品种、规格:Q235级钢、方管200*200*10、方管100*100*3.0 3.钢结构表面除锈,清除油污 4.防锈漆两遍 5.防火要求：不小于2.5小时 6.其他内容详见图纸、设计文件等相关资料	t	2.002	6760.13	13533.78	
2	010604001001	钢梁	1.梁类型:钢梁 2.钢材品种、规格:Q235级钢、HM294*200*8*12 3.钢结构表面除锈,清除油污 4.防锈漆两遍 5.防火要求：不小于1.5小时 6.其他内容详见图纸、设计文件等相关资料	t	2.109	6052.25	12764.2	
本页小计							76077.03	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程　　标段：许昌实验小学新建综合楼配套设施项目　　第 15 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	010606002001	钢檩条	1.构件类型:钢檩条 2.钢材品种、规格:Q235级钢、[16a 3.钢结构表面除锈，清除油污 4.防锈漆两遍 5.防火要求：不小于1.5小时 6.其他内容详见图纸、设计文件等相关资料	t	0.624	6070.29	3787.86	
4	010606001001	钢支撑、钢拉条	1.构件类型:钢支撑 2.钢材品种、规格:Q235级钢、方管100*100*3.0 3.钢结构表面除锈，清除油污 4.防锈漆两遍 5.防火要求：不小于1.5小时 6.其他内容详见图纸、设计文件等相关资料	t	0.8	5681.89	4545.51	
5	010606006001	钢平台	1.构件类型:钢平台 2.钢材品种、规格:6mm厚花纹钢板楼板 3.钢结构表面除锈，清除油污 4.防锈漆两遍 5.防火要求：不小于1.5小时 6.其他内容详见图纸、设计文件等相关资料	t	0.547	7633.07	4175.29	
6	011101006001	平面砂浆找平层	原楼梯间屋顶混凝土地面 1.30厚1:2水泥砂浆找平 2.其他内容详见图纸、设计文件等相关资料	m2	18.6	20.47	380.74	
本页小计							12889.4	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程　　标段：许昌实验小学新建综合楼配套设施项目　　第 16 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	011103003001	塑料板楼地面	阳光房内混凝土地面及钢板地面 1.1.2厚PVC地板 2.其他内容详见图纸、设计文件等相关资料	m2	30.26	35.03	1060.01	
8	010606008001	钢梯	1.构件类型:屋面楼梯 2.钢结构表面除锈，清除油污 3.防锈漆两遍 4.防火要求：不小于1.5小时 5.其他内容详见图纸、设计文件等相关资料		0.975	8616.47	8401.06	
9	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1.不锈钢栏杆扶手 2.φ50X1.5拉丝不锈钢扶手，φ25X1.2不锈钢立杆，立杆净距不大于110mm 3.其他内容详见图纸、设计文件等相关资料	m	32.57	94.28	3070.7	
10	010901004001	玻璃钢屋面	阳光房 1.平屋面 2.5+1.14pvb+5钢化夹胶玻璃 3.其他内容详见图纸、设计文件等相关资料	m2	39	214.82	8377.98	
11	010901004002	玻璃钢屋面	钢楼梯 1.坡屋面 2.5+1.14pvb+5钢化夹胶玻璃 3.其他内容详见图纸、设计文件等相关资料	m2	12.6	232.5	2929.5	
12	011209002001	全玻（无框玻璃）幕墙	1.墙面 2.5+1.14pvb+5钢化夹胶玻璃 3.全隐框铝合金龙骨50*120*2，间距1.2m 4.其他内容详见图纸、设计文件等相关资料	m2	113.24	393.78	44591.65	
本页小计							68430.9	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程　　标段：许昌实验小学新建综合楼配套设施项目　　第 17 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
13	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1.手动上悬窗 2.洞口尺寸600*1200mm 3.80系列铝合金框料,5+1.14pvb+5玻璃 4.其他内容详见图纸、设计文件等相关资料	m2	2.88	488.03	1405.53	
		分部小计					158802.86	
		明远楼外墙					15628.63	
1	011604002001	立面抹灰层拆除	1.原砖墙抹灰面拆除 2.其他内容详见图纸、设计文件等相关资料	m2	38.49	11.29	434.55	
2	011201001003	墙面一般抹灰	1.10厚1：2水泥砂浆 2.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 3.3mm厚真石漆喷涂层一层（另见清单项） 4.刷一层真石漆面油一遍，颜色甲方定（另见清单项） 5.其他内容详见图纸、设计文件等相关资料	m2	152.23	35.17	5353.93	
3	011406001003	抹灰面油漆	1.真石漆 2.其他内容详见图纸、设计文件等相关资料	m2	152.23	64.64	9840.15	
		分部小计					15628.63	
		拆除护坡梁					1525.24	
1	010101003004	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.其他内容详见图纸、设计文件等相关资料	m3	3.15	7	22.05	
本页小计							17056.21	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程　　标段：许昌实验小学新建综合楼配套设施项目　　第 18 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	1.护坡梁拆除 2.垃圾外运，运距自行考虑 3.其他内容详见图纸、设计文件等相关资料	m3	3.15	463.3	1459.4	
3	010103001004	回填方	坑槽回填 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 3.填方来源、运距:自行考虑 4.其他内容详见图纸、设计文件等相关资料	m3	6.3	6.95	43.79	
		分部小计					1525.24	
		实心砖墙柱					1470.65	
1	010401009001	实心砖柱	1.混凝土实心砖柱 2.截面：0.36*0.72m 3.其他内容详见图纸、设计文件等相关资料	m3	1.09	383.97	418.53	
2	011202001001	柱、梁面一般抹灰	1.10厚1：2水泥砂浆 2.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 3.3mm厚真石漆喷涂层一层（单列） 4.刷一层真石漆面油一遍，颜色甲方定（单列） 5.其他内容详见图纸、设计文件等相关资料	m2	9.59	39.17	375.64	
3	011406001004	抹灰面油漆	1.真石漆 2.其他内容详见图纸、设计文件等相关资料	m2	9.59	70.54	676.48	
		分部小计					1470.65	
		防火卷帘门					3779.18	
本页小计							2973.84	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程　　标段：许昌实验小学新建综合楼配套设施项目　　第 19 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	010803002001	防火卷帘(闸）门	不锈钢钢制甲级防火卷帘 1.门代号及洞口尺寸:M5527 2.其他内容详见图纸、设计文件等相关资料	m2	14.85	254.49	3779.18	
		分部小计					3779.18	
		台阶					1351.83	
1	011602001001	混凝土构件拆除	1.台阶拆除 2.垃圾外运，运距自行考虑 3.其他内容详见图纸、设计文件等相关资料	m3	0.76	46.21	35.12	
2	010507004001	台阶	1.C35混凝土台阶 2.4厚预拌抹灰砂浆DPM20加水重20%建筑胶粘结层 3.5厚300*600面砖 4.其他内容详见图纸、设计文件等相关资料	m2	6.36	207.03	1316.71	
		分部小计					1351.83	
		明远楼改洞口					3306.64	
1	011601001001	砖砌体拆除	1.四层砖墙开洞 2.运距自行考虑 3.其他内容详见图纸、设计文件等相关资料	m3	1.7	161.72	274.92	
2	010604001002	钢梁	1.梁类型:过梁 2.钢材品种、规格:H200*180*6*8 3.其他内容详见图纸、设计文件等相关资料	t	0.125	5652.72	706.59	
3	010808004001	金属门窗套	1.不锈钢门套 2.其他内容详见图纸、设计文件等相关资料	m2	4.21	133.54	562.2	
4	010802004001	防盗门	1.成品防盗门1500*2100（高） 2.其他内容详见图纸、设计文件等相关资料	m2	6.3	279.83	1762.93	
本页小计							8437.65	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程　　标段：许昌实验小学新建综合楼配套设施项目　　第 20 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		分部小计					3306.64	
		措施项目					10168.46	
1	011701003001	里脚手架	1.围墙脚手架 2.其他内容详见图纸、设计文件等相关资料	m2	126.63	3.96	501.45	
2	011701008001	外装饰吊篮	1.明远楼外墙真石漆 2.其他内容详见图纸、设计文件等相关资料	m2	152.28	1.6	243.65	
3	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1.大型机械设备进出场及安拆 2.其他内容详见图纸、设计文件等相关资料	项	1	9423.36	9423.36	
本页小计							10168.46	
合　计							623148.26	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：室外工程　　配套设施项目　　第 1 页　共 97 页

项目编码		040100100101	项目名称		拆除路面		计量单位	m2	工程量	728.5
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-11-3 *0.4	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物 HB30G 液压岩石破碎机破碎道路混凝土及钢筋混凝土路面 子目*0.4	1000m3	0.0001	55.74	2.7	3287.19	108.25			0.11	
1-2-59	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.0001	558.77		5169.3	220.22	0.03		0.26	0.01
1-2-67	自卸汽车运石碴(载重10t以内) 运距5km	1000m3	0.0001			15780.93	325.69			0.79	0.02
人工单价		小计						0.03		1.16	0.03
123.06元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1.22			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	0.00	-	
	材料费小计							-		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：室外工程　　配套设施项目　　第 2 页　共 97 页

项目编码		040103002001	项目名称		余方弃置	计量单位	m3	工程量	186.34
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-37	推土机推运一般土方 运距≤20m 一、二类土	10m3	0.1	2.75		18.91	0.71	0.28		1.89	0.07
借1-61	装载机装车 土方	10m3	0.1	2.75		12.77	0.5	0.28		1.28	0.05
借1-65+1-66*4	自卸汽车运土方 运距≤1km 实际运距(km):5	10m3	0.1	1.4		95.93	1.84	0.14		9.59	0.19
人工单价		小计						0.7		12.76	0.31
89.84元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								13.76			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：室外工程　　配套设施项目　　第 3 页　共 97 页

项目编码		040103002002	项目名称		余方弃置	计量单位	m3	工程量	35.56
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-220	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 一、二类土	1000m3	0.001	292.7		2644.59	114.86	0.29		2.64	0.12
借1-65+1-66*4	自卸汽车运土方 运距≤1km 实际运距(km):5	10m3	0.1	1.4		95.93	1.84	0.14		9.59	0.19
人工单价		小计						0.43		12.23	0.31
109.29元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								12.97			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：室外工程　　配套设施项目　　第 4 页　共 97 页

项目编码		040203009001	项目名称	弹性面层		计量单位	m2	工程量	1290.69
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-46换	沥青混凝土路面 细粒式 机械摊铺 厚度5cm 换为【沥青混凝土粗粒式】	100m2	0.01	128.81	4863.6	313.98	54.61	1.29	48.64	3.14	0.54
2-3-15换	透层 半刚性基层 乳化沥青 0.7kg/m2	1000m2	0.001	29.52	2734.56	8.83	9.54	0.03	2.73	0.01	0.01
借5-1 H80210555 80210561	现浇混凝土 垫层 换为【预拌混凝土C30】	10m3	0.015	289.46	2670.16		81.14	4.34	40.05		1.22
补子目1	硅PU地面	m2	1		53.93				53.93		
人工单价		小计						5.66	145.35	3.15	1.77
136.86元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								155.94			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	沥青混凝土 细粒式 AC-13			m3	0.0505	942.27	47.58				
	水			m3	0.0593	4.24	0.25				
	电			kW·h	0.0347	0.56	0.02				
	预拌混凝土 C35			m3	0.1515	261.64	39.64				
	其他材料费					-	58.22	-			
	材料费小计					-	145.71	-			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：室外工程　　配套设施项目　　第 5 页　共 97 页

项目编码		040204002001	项目名称		人行道块料铺设	计量单位	m2	工程量	4.79
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-4-27 H80010747 80010541	人行道块料铺设 花岗岩人行道板 换为【预拌抹灰砂浆(干拌) DP M20】	100m2	0.01	959.4	8428.8	20.93	302.59	9.59	84.29	0.21	3.03
借5-1 H80210555 80210561	现浇混凝土 垫层 换为【预拌混凝土C30】	10m3	0.015	289.46	2670.16		81.14	4.34	40.05		1.22
人工单价		小计						13.93	124.34	0.21	4.25
149.05元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								142.73			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水			m3		0.0671		4.24	0.28		
	电			kW·h		0.0347		0.56	0.02		
	预拌抹灰砂浆 (干拌) DP M20			m3		0.0041		299.82	1.23		
	预拌混凝土 C35			m3		0.1515		261.64	39.64		
	其他材料费							-	83.17	-	
	材料费小计							-	124.34	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：室外工程　　配套设施项目　　第 6 页　共 97 页

项目编码	040203007001	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	177.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-50 H80210575 80210561	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度20cm 换为【预拌混凝土C30】	100m2	0.01	1081.64	5479.1		327.96	10.81	54.79		3.28
2-3-61 + 2-3-62	锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深5cm 实际深度(cm):6	100m	0.0017	178.19	371.02	15.09	54.02	0.3	0.62	0.03	0.09
2-3-63 + 2-3-64	人工填灌缝塑料油膏 缝宽6mm 缝深5cm 实际深度(cm):6 换为【乳化沥青】	100m	0.0017	484.66	239.77		147.12	0.81	0.4		0.25
2-3-56 换	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	93.95	40.72		28.65	0.94	0.41		0.29
人工单价		小计						12.86	56.22	0.03	3.91
163.99元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								73.02			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.0907	4.24	0.38		
	电	kW·h	0.072	0.56	0.04		
	预拌混凝土 C35	m3	0.204	261.64	53.37		
	其他材料费			-	2.43	-	
	材料费小计			-	56.22	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：室外工程　　配套设施项目　　第 7 页　共 97 页

项目编码	010401012001	项目名称	花坛	计量单位	m	工程量	45.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借4-1换	砖基础	10m3	0.015	791.34	2350.98	44.8	162.68	11.87	35.26	0.67	2.44
借4-10换	混水砖墙 1砖	10m3	0.008	961.41	2334.36	42.56	185.46	7.21	18.68	0.34	1.49
借12-2 H80010543 80010541	墙面抹灰 一般抹灰外墙 (14+6)mm 换为【预拌抹灰砂浆 (干拌) DP M20】	100m2	0.021	1768.96	700.06	72.05	335.18	37.15	14.7	1.51	7.04
借11-1+11-3*10	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):30	100m2	0.011	868.87	949.44	95.2	134.22	9.56	10.44	1.05	1.47
借12-65 H80010543 80010541	墙面块料面层 面砖粉状型建筑胶贴剂 每块面积 ≤0.06m2 换为【预拌抹灰砂浆 (干拌) DP M20】	100m2	0.0072	3354.63	5024.97	48.15	627.08	24.15	36.18	0.35	4.51
人工单价		小计						89.94	115.26	3.92	16.95
153.13元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								226.07			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.0567	4.24	0.24		
	电	kW·h	0.0648	0.56	0.04		
	预拌抹灰砂浆 (干拌) DP M20	m3	0.0598	299.82	17.93		
	烧结煤矸石普通砖 240*115*53	千块	0.0789	322.14	25.42		
	干混砌筑砂浆 DM M10	m3	0.0545	271.54	14.8		
	干混地面砂浆 DS M20	m3	0.0337	309.72	10.44		
	混凝土实心砖墙 240*115*53	千块	0.0427	318.21	13.59		
	其他材料费			-	32.81	-	
	材料费小计			-	115.27	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：室外工程　　配套设施项目　　第 8 页　共 97 页

项目编码		040205006001	项目名称		标线		计量单位	m2	工程量	18.97
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-5-20换	纵向标线 热熔涂料 普通型	100m2	0.01	256.7	144.3	632.54	93.1	2.57	1.44	6.33	0.93
人工单价		小计						2.57	1.44	6.33	0.93
171.22元/工日		未计价材料费						19.14			
清单项目综合单价								30.41			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	底漆				kg	0.2386		9.11	2.17		
	热熔标线涂料				kg	4.5		3.77	16.97		
	其他材料费							-	1.44	-	
	材料费小计							-	20.59	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：室外工程　　配套设施项目　　第 9 页　共 97 页

项目编码	04B001	项目名称	篮球架	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目2	篮球架	个	1		2514.24				2514.24		
人工单价		小计							2514.24		
0元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2514.24			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	2514.24	-	
	材料费小计			-	2514.24	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：室外工程　　配套设施项目　　第 10 页　共 97 页

项目编码		010501003001	项目名称		篮球架基础		计量单位	m3	工程量	4.75
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-49	挖掘机挖槽坑土方 一、二类土	10m3	0.1	44.48		19.31	6.16	4.45		1.93	0.62
1-1-313	自卸汽车运土(载重10t以内) 运距5km	1000m3	0.001			9845.15	203.22			9.85	0.21
借5-5 H80210557 80210559	现浇混凝土 独立基础 混凝土 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	219.03	2413.76		61.4	21.9	241.38		6.14
借5-93	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm	t	0.005	594.72	2703.7	16.04	166.89	2.97	13.52	0.08	0.83
借5-94	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤18mm	t	0.069	512.19	2718.98	42.42	143.65	35.34	187.61	2.93	9.92
借5-169	铁件制作、安装	t	0.043	1188.67	4279.8	293.44	333.35	51.11	184.03	12.62	14.34
人工单价		小计						115.77	626.54	27.41	32.06
128.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								801.76			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水			m3		0.1224		4.24	0.52		
	电			kW·h		0.231		0.56	0.13		
	钢筋 HRB400以内 Φ10以内			kg		5.1		2.63	13.41		
	预拌混凝土 C25			m3		1.01		238.07	240.45		
	钢筋 HRB400以内 Φ12			kg		70.725		2.58	182.47		
	其他材料费							-	189.55	-	
	材料费小计							-	626.53	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：室外工程　　配套设施项目　　第 11 页　共 97 页

项目编码		040103002003	项目名称		余方弃置	计量单位	m3	工程量	12.09
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-37	推土机推运一般土方 运距≤20m 一、二类土	10m3	0.1	2.75		18.91	0.71	0.28		1.89	0.07
借1-61	装载机装车 土方	10m3	0.1	2.75		12.77	0.5	0.28		1.28	0.05
借1-65+1-66*4	自卸汽车运土方 运距≤1km 实际运距(km):5	10m3	0.1	1.4		95.93	1.84	0.14		9.59	0.19
人工单价		小计						0.7		12.76	0.31
89.71元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								13.76			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：室外工程　　配套设施项目　　第 12 页　共 97 页

项目编码		040103002004	项目名称		余方弃置	计量单位	m3	工程量	3.33
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-220	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 一、二类土	1000m3	0.001	292.7		2644.59	114.86	0.29		2.64	0.12
借1-65+1-66*4	自卸汽车运土方 运距≤1km 实际运距(km):5	10m3	0.1	1.4		95.93	1.84	0.14		9.59	0.19
人工单价		小计						0.43		12.23	0.31
109.2元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								12.97			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：室外工程　　配套设施项目　　第 13 页　共 97 页

项目编码	040203007002	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	120.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-50换	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度20cm 实际厚度(cm):10 换为【预拌混凝土C30】	100m2	0.01	801.09	2562.92		241.42	8.01	25.63		2.41
2-3-61+2-3-62	锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深5cm 实际深度(cm):6	100m	0.0017	178.19	371.02	15.09	54.02	0.3	0.62	0.03	0.09
2-3-63+2-3-64	人工填灌缝塑料油膏 缝宽6mm 缝深5cm 实际深度(cm):6 换为【乳化沥青】	100m	0.0017	484.66	239.77		147.12	0.81	0.4		0.25
2-3-56换	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	93.95	40.72		28.65	0.94	0.41		0.29
人工单价		小计						10.06	27.06	0.03	3.04
164.01元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								40.17			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.0807	4.24	0.34		
	电	kW·h	0.0358	0.56	0.02		
	预拌混凝土 C30	m3	0.102	245.92	25.08		
	其他材料费			-	1.62	-	
	材料费小计			-	27.06	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：室外工程　　配套设施项目　　第 14 页　共 97 页

项目编码		010101003001	项目名称		挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	19.36
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-49	挖掘机挖槽坑土方一、二类土	10m3	0.1	44.48		19.31	6.16	4.45		1.93	0.62
人工单价		小计						4.45		1.93	0.62
89.64元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								7			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：室外工程　　配套设施项目　　第 15 页　共 97 页

项目编码		010103001001	项目名称		回填方	计量单位	m3	工程量	13.52
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-133换	夯填土 机械 槽坑	10m3	0.1	45.83		17.69	6.02	4.58		1.77	0.6
人工单价		小计						4.58		1.77	0.6
89.65元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6.95			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：室外工程　　配套设施项目　　第 16 页　共 97 页

项目编码		010103002001	项目名称		余方弃置	计量单位	m3	工程量	5.84
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-61	装载机装车 土方	10m3	0.1	2.75		12.77	0.5	0.28		1.28	0.05
借1-65+1-66*4	自卸汽车运土方 运距≤1km 实际运距(km):5	10m3	0.1	1.4		95.93	1.84	0.14		9.59	0.19
人工单价		小计						0.42		10.87	0.24
90.07元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11.53			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：室外工程　　配套设施项目　　第 17 页　共 97 页

项目编码		010501001001	项目名称		垫层		计量单位	m3	工程量	0.81
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.1	289.46	2273.33		81.14	28.95	227.33		8.12
借5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.022	939.92	2206.71	0.64	263.61	20.68	48.41	0.01	5.8
人工单价		小计						49.63	275.74	0.01	13.92
130.33元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								339.29			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	砂子 中粗砂			m3		0.0003		165	0.05		
	预拌混凝土 C15			m3		1.01		222.35	224.57		
	水			m3		0.3951		4.24	1.68		
	电			kW·h		0.231		0.56	0.13		
	钢筋 综合			kg		1.9034		2.63	5.01		
	水泥 32.5			t		0.0002		262.42	0.04		
	其他材料费							-	44.31	-	
	材料费小计							-	275.78	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：室外工程　　配套设施项目　　第 18 页　共 97 页

项目编码		010401001001		项目名称	砖基础			计量单位	m3	工程量	3.6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借4-1换	砖基础	10m3	0.1	791.34	2350.98	44.8	162.68	79.13	235.1	4.48	16.27
人工单价		小计						79.13	235.1	4.48	16.27
134.12元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								334.98			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水				m3	0.105		4.24	0.45		
	烧结煤矸石普通砖 240*115*53				千块	0.5262		322.14	169.51		
	干混砌筑砂浆 DM M10				m3	0.2399		271.54	65.14		
	材料费小计							-	235.1	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：室外工程　　配套设施项目　　第 19 页　共 97 页

项目编码		010401003001	项目名称		实心砖墙		计量单位	m3	工程量	3.68
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借4-10换	混水砖墙 1砖	10m3	0.1	901.4	2355.35	42.56	185.46	90.14	235.54	4.26	18.54
人工单价		小计						90.14	235.54	4.26	18.54
133.53元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								348.48			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水				m3	0.106		4.24	0.45		
	烧结煤矸石普通砖 240*115*53				千块	0.5337		322.14	171.93		
	干混砌筑砂浆 DM M10				m3	0.2313		271.54	62.81		
	其他材料费							-	0.35	-	
	材料费小计							-	235.54	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：室外工程　　配套设施项目　　第 20 页　共 97 页

项目编码		010503004001	项目名称	圈梁		计量单位	m3	工程量	0.98
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-19 H80210557 80210559	现浇混凝土 圈梁 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	691.42	2463.0		193.86	69.11	246.31		19.38
借5-235	现浇混凝土模板 圈梁 直形 复合模板 钢支撑	100m2	0.0512	1759.47	1939.87	0.16	493.44	90.09	99.33	0.01	25.27
人工单价		小计						159.2	345.64	0.01	44.65
130.33元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								549.49			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	砂子 中粗砂			m3	0.0002	165	0.03				
	水			m3	0.2641	4.24	1.12				
	电			kW·h	0.231	0.56	0.13				
	预拌混凝土 C25			m3	1.01	238.07	240.45				
	水泥 32.5			t	0.0001	262.42	0.03				
	其他材料费					-	103.83	-			
	材料费小计					-	345.59	-			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：室外工程　　配套设施项目　　第 21 页　共 97 页

项目编码		010515001001	项目名称		现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.061
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-94	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤18mm	t	1	512.19	2636.98	42.42	143.65	512.19	2636.98	42.42	143.65
人工单价		小计						512.19	2636.98	42.42	143.65
130.31元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3335.41			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水			m3		0.144		4.24	0.61		
	钢筋 HRB400以内 Φ14			kg		1025		2.5	2562.5		
	其他材料费							-	73.86	-	
	材料费小计							-	2636.97	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：室外工程　　配套设施项目　　第 22 页　共 97 页

项目编码		010515001002	项目名称		现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.015
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-118	箍筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径≤10mm	t	1	1183.11	2720.14	38.9	331.81	1183.11	2720.14	38.9	331.81
人工单价		小计						1183.11	2720.14	38.9	331.81
130.35元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4274			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢筋 HRB400以内 Φ10以内			kg		1020		2.63	2682.6		
	其他材料费							-	37.54	-	
	材料费小计							-	2720.14	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：室外工程　　配套设施项目　　第 23 页　共 97 页

项目编码		011204001001	项目名称	石材墙面		计量单位	m2	工程量	20.33
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借12-36 H80010543 80050606	墙面块料面层 粘贴石材 粉状型建筑胶贴剂 换为【干混抹灰砂浆 DP M20】	100 m2	0.01	4162.58	6895.6[illegible]	40.13	776.23	41.63	68.96	0.4	7.76
人工单价		小计						41.63	68.96	0.4	7.76
159.29元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								118.75			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水			m3		0.0077		4.24	0.03		
	电			kW·h		0.246		0.56	0.14		
	干混抹灰砂浆 DP M20			m3		0.0075		299.82	2.25		
	其他材料费							-	66.54	-	
	材料费小计							-	68.96	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：室外工程　　配套设施项目　　第 24 页　共 97 页

项目编码		011205001001	项目名称	石材柱面		计量单位	m2	工程量	12.46
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借12-93 H80010543 80050606	柱(梁)面镶贴块料 面砖 矩形柱 粉状型建筑胶贴剂 密缝 换为【干混抹灰砂浆 DP M20】	100 m2	0.01	3583.79	5989.2	48.64	669.64	35.84	59.89	0.49	6.69
人工单价		小计						35.84	59.89	0.49	6.69
159.29元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								102.91			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水			m3		0.0086		4.24	0.04		
	电			kW·h		0.0696		0.56	0.04		
	干混抹灰砂浆 DP M20			m3		0.0073		299.82	2.19		
	其他材料费							-	57.64	-	
	材料费小计							-	59.9	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：室外工程　　配套设施项目　　第 25 页　共 97 页

项目编码	011503001001	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	9.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目3	围墙栏杆	m	1		141.43				141.43		
人工单价		小计							141.43		
0元/工日		未计价材料									
清单项目综合单价								141.43			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	141.43	-	
	材料费小计			-	141.43	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：室外工程　　配套设施项目　　第 26 页　共 97 页

项目编码		010101003002	项目名称		挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	4.28
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-49	挖掘机挖槽坑土方一、二类土	10m3	0.1	44.48		19.31	6.16	4.45		1.93	0.62
人工单价		小计						4.45		1.93	0.62
89.65元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								7			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：室外工程　　配套设施项目　　第 27 页　共 97 页

项目编码		010103001002	项目名称		回填方	计量单位	m3	工程量	2.97
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-133	夯填土 机械 槽坑	10m3	0.1	45.83		17.69	6.02	4.58		1.77	0.6
人工单价		小计						4.58		1.77	0.6
89.64元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6.95			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：室外工程　　配套设施项目　　第 28 页　共 97 页

项目编码		010103002002	项目名称	余方弃置		计量单位	m3	工程量	1.31
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-61	装载机装车 土方	10m3	0.1	2.75		12.77	0.5	0.28		1.28	0.05
借1-65+1-66*4	自卸汽车运土方 运距≤1km 实际运距(km):5	10m3	0.1	1.4		95.93	1.84	0.14		9.59	0.19
人工单价		小计						0.42		10.87	0.24
89.21元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11.52			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：室外工程　　配套设施项目　　第 29 页　共 97 页

项目编码		010501001002	项目名称		垫层		计量单位	m3	工程量	1
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-1 H80210555 80210559	现浇混凝土 垫层 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	289.46	2432.		81.14	28.95	243.21		8.12
借5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.0273	939.92	2200.47	0.64	263.61	25.66	60.07	0.02	7.2
人工单价		小计						54.61	303.28	0.02	15.32
130.33元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								373.23			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	砂子 中粗砂			m3		0.0003		165	0.05		
	水			m3		0.3951		4.24	1.68		
	电			kW·h		0.231		0.56	0.13		
	预拌混凝土 C25			m3		1.01		238.07	240.45		
	钢筋 综合			kg		2.3619		2.63	6.21		
	水泥 32.5			t		0.0002		262.42	0.04		
	其他材料费							-	54.7	-	
	材料费小计							-	303.27	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：室外工程　　配套设施项目　　第 30 页　共 97 页

项目编码		010401001002		项目名称	砖基础			计量单位	m3	工程量	0.63
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借4-1	砖基础	10m3	0.1	791.34	2296.35	44.8	162.68	79.13	229.64	4.48	16.27
人工单价		小计						79.13	229.64	4.48	16.27
134.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								329.51			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水				m3	0.105		4.24	0.45		
	MU20混凝土实心砖墙 240*115*53				千块	0.5262		318.21	167.44		
	干混砌筑砂浆 DM M7.5				m3	0.2399		257.39	61.75		
	材料费小计							-	229.64	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：室外工程　　配套设施项目　　第 31 页　共 97 页

项目编码	010401003002	项目名称	实心砖墙	计量单位	m3	工程量	2.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借4-10换	混水砖墙 1砖	10m3	0.1	901.4	2334.38	42.56	185.46	90.14	233.44	4.26	18.54
人工单价		小计						90.14	233.44	4.26	18.54
133.53元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								346.38			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.106	4.24	0.45		
	干混砌筑砂浆 DM M10	m3	0.2313	271.54	62.81		
	MU20混凝土实心砖墙 240*115*53	千块	0.5337	318.21	169.83		
	其他材料费			-	0.35	-	
	材料费小计			-	233.44	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：室外工程　　配套设施项目　　第 32 页　共 97 页

项目编码		010503004002	项目名称	圈梁		计量单位	m3	工程量	0.22
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-19 H80210557 80210559	现浇混凝土 圈梁 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	691.42	2463.0		193.86	69.11	246.31		19.38
借5-235	现浇混凝土模板 圈梁 直形 复合模板 钢支撑	100m2	0.0545	1759.47	1939.87	0.16	493.44	95.89	105.72	0.01	26.9
人工单价		小计						165	352.03	0.01	46.28
130.32元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								563.37			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	砂子 中粗砂			m3	0.0002	165	0.03				
	水			m3	0.2641	4.24	1.12				
	电			kW·h	0.231	0.56	0.13				
	预拌混凝土 C25			m3	1.01	238.07	240.45				
	水泥 32.5			t	0.0001	262.42	0.03				
	其他材料费					-	110.31	-			
	材料费小计					-	352.07	-			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：室外工程　　配套设施项目　　第 33 页　共 97 页

项目编码		010507005001	项目名称		扶手、压顶	计量单位	m3	工程量	0.05
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-53	现浇混凝土 扶手、压顶	10m3	0.1	1190.42	2378.32		333.79	119.04	237.83		33.38
借5-289	现浇混凝土模板 扶手压顶 复合模板木支撑	100m2	0.082	1920.37	1166.[illegible]	0.16	538.63	157.47	95.68	0.01	44.17
人工单价		小计						276.51	333.51	0.01	77.55
130.27元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								687.4			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水			m3		0.8322		4.24	3.53		
	预拌混凝土 C20			m3		1.01		230.21	232.51		
	其他材料费							-	97.51	-	
	材料费小计							-	333.55	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：室外工程　　配套设施项目　　第 34 页　共 97 页

项目编码		010515001003	项目名称		现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.013
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-93换	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm	t	1	594.72	2703.7	16.04	166.89	594.72	2703.7	16.04	166.89
人工单价		小计						594.72	2703.7	16.04	166.89
130.31元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3481.54			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢筋 HRB400以内 Φ10			kg		1020		2.63	2682.6		
	其他材料费							-	21.09	-	
	材料费小计							-	2703.69	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：室外工程　　配套设施项目　　第 35 页　共 97 页

项目编码		010515001004	项目名称		现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.004
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-116	箍筋 圆钢HPB300 直径 ≤10mm	t	1	1253.57	2750.74	37.07	351.56	1253.57	2750.74	37.07	351.56
人工单价		小计						1253.57	2750.74	37.07	351.56
130.21元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4390			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢筋 HPB300 Φ10以内					kg	1020	2.66	2713.2		
	其他材料费							-	37.54	-	
	材料费小计							-	2750.74	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：室外工程　　配套设施项目　　第 36 页　共 97 页

项目编码		011201001001	项目名称		墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	22.41
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借12-2+12-4*-5	墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (14+6)mm 实际厚度(mm):15	100m2	0.01	1602.49	510.98	54.32	302.37	16.02	5.11	0.54	3.02
借9-97+9-98*-1	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 10mm厚 实际厚度(mm):5	100m2	0.01	241.41	242.24	9.24	43.49	2.41	2.42	0.09	0.44
借12-9换	墙面抹灰 一般抹灰 贴玻纤网格布	100m2	0.01	277.16	556.89		51.43	2.77	5.57		0.51
人工单价		小计						21.2	13.1	0.63	3.97
155.35元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								38.92			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水			m3		0.0096		4.24	0.04		
	干混抹灰砂浆 DP M20			m3		0.007		299.82	2.1		
	预拌地面砂浆(干拌) DS M15			m3		0.0051		295.58	1.51		
	干混抹灰砂浆 DP M15			m3		0.0104		285.68	2.97		
	其他材料费							-	6.48	-	
	材料费小计							-	13.1	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：室外工程　　配套设施项目　　第 37 页　共 97 页

项目编码		011406001001	项目名称		抹灰面油漆		计量单位	m2	工程量	22.41
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借14-191 换	真石漆 墙面	100m2	0.01	2949.99	3019.58		493.82	29.5	30.2		4.94
人工单价		小计						29.5	30.2		4.94
159.29元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								64.64			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水			m3		0.001		4.24			
	真石漆			kg		4.16		5.15	21.42		
	真石面漆			kg		0.312		11.66	3.64		
	其他材料费							-	5.13	-	
	材料费小计							-	30.19	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：室外工程　　配套设施项目　　第 38 页　共 97 页

项目编码		040103002005	项目名称		余方弃置	计量单位	m3	工程量	12.19
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-37	推土机推运一般土方 运距≤20m 一、二类土	10m3	0.1	2.75		18.91	0.71	0.28		1.89	0.07
借1-61	装载机装车 土方	10m3	0.1	2.75		12.77	0.5	0.28		1.28	0.05
借1-65+1-66*4	自卸汽车运土方 运距≤1km 实际运距(km):5	10m3	0.1	1.4		95.93	1.84	0.14		9.59	0.19
人工单价		小计						0.7		12.76	0.31
89.83元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								13.76			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：室外工程　　配套设施项目　　第 39 页　共 97 页

项目编码	040203007003	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	121.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-50换	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度20cm 实际厚度(cm):10 换为【预拌混凝土C30】	100m2	0.01	801.09	2562.92		241.42	8.01	25.63		2.41
2-3-61+2-3-62	锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深5cm 实际深度(cm):6	100m	0.0006	178.19	371.02	15.09	54.02	0.11	0.22	0.01	0.03
2-3-63+2-3-64	人工填灌缝塑料油膏 缝宽6mm 缝深5cm 换为【乳化沥青】 实际深度(cm):6	100m	0.0006	484.66	376.31		147.12	0.29	0.23		0.09
2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	93.95	40.72		28.65	0.94	0.41		0.29
人工单价		小计						9.35	26.49	0.01	2.82
164.02元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								38.66			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.0668	4.24	0.28		
	电	kW·h	0.0358	0.56	0.02		
	预拌混凝土 C30	m3	0.102	245.92	25.08		
	其他材料费			-	1.09	-	
	材料费小计			-	26.46	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：室外工程　　配套设施项目　　第 40 页　共 97 页

项目编码		010101003003	项目名称		挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	71.71
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-49换	挖掘机挖槽坑土方一、二类土	10m3	0.1	44.48		19.31	6.16	4.45		1.93	0.62
人工单价		小计						4.45		1.93	0.62
89.64元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								7			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：室外工程　　配套设施项目　　第 41 页　共 97 页

项目编码		010103001003	项目名称		回填方	计量单位	m3	工程量	44.49
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-133换	夯填土 机械 槽坑	10m3	0.1	45.83		17.69	6.02	4.58		1.77	0.6
人工单价		小计						4.58		1.77	0.6
89.65元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6.95			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：室外工程　　配套设施项目　　第 42 页　共 97 页

项目编码		010103002003	项目名称	余方弃置		计量单位	m3	工程量	27.22
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-61	装载机装车 土方	10m3	0.1	2.75		12.77	0.5	0.28		1.28	0.05
借1-65+1-66*4	自卸汽车运土方 运距≤1km 实际运距(km):5	10m3	0.1	1.4		95.93	1.84	0.14		9.59	0.19
人工单价		小计						0.42		10.87	0.24
89.86元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11.53			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：室外工程　　配套设施项目　　第 43 页　共 97 页

项目编码		010501002001	项目名称	带形基础		计量单位	m3	工程量	24.19
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-3 H80210557 80210559	现浇混凝土 带形基础 混凝土 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	267.46	2412.[illegible]		75	26.72	241.26		7.5
借5-178换	现浇混凝土模板 带形基础 无筋混凝土 复合模板 钢支撑	100m2	0.0111	1457.8	1685.5	0.43	408.79	16.18	18.71	0.01	4.54
人工单价		小计						42.9	259.97	0.01	12.04
130.34元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								314.92			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	砂子 中粗砂			m3	0.0001	165	0.02				
	水			m3	0.1009	4.24	0.43				
	电			kW·h	0.231	0.56	0.13				
	预拌混凝土 C25			m3	1.01	238.07	240.45				
	水泥 32.5			t	0.0001	262.42	0.01				
	其他材料费					-	18.97	-			
	材料费小计					-	260.02	-			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：室外工程　　配套设施项目　　第 44 页　共 97 页

项目编码	010401003003	项目名称	实心砖墙	计量单位	m3	工程量	29.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借4-10换	混水砖墙 1砖	10m3	0.1	901.41	2334.38	42.56	185.46	90.14	233.44	4.26	18.54
人工单价		小计						90.14	233.44	4.26	18.54
133.53元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								346.38			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.106	4.24	0.45		
	干混砌筑砂浆 DM M10	m3	0.2313	271.54	62.81		
	MU20混凝土实心砖墙 240*115*53	千块	0.5337	318.21	169.83		
	其他材料费			-	0.35	-	
	材料费小计			-	233.44	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：室外工程　　配套设施项目　　第 45 页　共 97 页

项目编码		010503004003	项目名称		圈梁		计量单位	m3	工程量	2.42
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-19 H80210557 80210559	现浇混凝土 圈梁 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	691.42	2463.0		193.86	69.11	246.31		19.38
借5-235 换	现浇混凝土模板 圈梁 直形 复合模板 钢支撑 换为【干混抹灰砂浆 DP M20】	100m2	0.0538	1759.47	1939.87	0.16	493.44	94.66	104.37	0.01	26.55
人工单价		小计						163.77	350.68	0.01	45.93
130.33元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								560.38			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水			m3		0.264		4.24	1.12		
	电			kW·h		0.231		0.56	0.13		
	预拌混凝土 C25			m3		1.01		238.07	240.45		
	干混抹灰砂浆 DP M20			m3		0.0002		299.82	0.06		
	其他材料费							-	109.04	-	
	材料费小计							-	350.81	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：室外工程　　配套设施项目　　第 46 页　共 97 页

项目编码	010507005002	项目名称	扶手、压顶	计量单位	m3	工程量	0.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-53	现浇混凝土 扶手、压顶	10m3	0.1	1190.42	2378.32		333.79	119.04	237.83		33.38
借5-289	现浇混凝土模板 扶手压顶 复合模板木支撑	100m2	0.0811	1920.37	1166.[illegible]	0.16	538.63	155.74	94.63	0.01	43.68
人工单价		小计						274.78	332.46	0.01	77.06
130.33元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								684.34			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.8322	4.24	3.53		
	预拌混凝土 C20	m3	1.01	230.21	232.51		
	其他材料费			-	96.42	-	
	材料费小计			-	332.45	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：室外工程　　配套设施项目　　第 47 页　共 97 页

项目编码		010515001005	项目名称		现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.139
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-93换	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm	t	1	594.72	2703.7	16.04	166.89	594.72	2703.7	16.04	166.89
人工单价		小计						594.72	2703.7	16.04	166.89
130.34元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3481.37			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢筋 HRB400以内 Φ10			kg		1020		2.63	2682.6		
	其他材料费							-	21.09	-	
	材料费小计							-	2703.69	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：室外工程　　配套设施项目　　第 48 页　共 97 页

项目编码		010515001006	项目名称		现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.044
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-116	箍筋 圆钢HPB300 直径 ≤10mm	t	1	1253.57	2750.74	37.07	351.56	1253.57	2750.74	37.07	351.56
人工单价		小计						1253.57	2750.74	37.07	351.56
130.33元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4392.96			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢筋 HPB300 Φ10以内					kg	1020	2.66	2713.2		
	其他材料费							-	37.54	-	
	材料费小计							-	2750.74	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：室外工程　　配套设施项目　　第 49 页　共 97 页

项目编码		011201001002	项目名称		墙面一般抹灰		计量单位	m2	工程量	263.21
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借12-2+12-4*-5	墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (14+6)mm 实际厚度(mm):15	100m2	0.01	1602.49	510.98	54.32	302.37	16.02	5.11	0.54	3.02
借9-97+9-98*-1	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 10mm厚 实际厚度(mm):5	100m2	0.01	241.41	242.24	9.24	43.49	2.41	2.42	0.09	0.44
借12-9换	墙面抹灰 一般抹灰 贴玻纤网格布	100m2	0.01	277.16	556.89		51.43	2.77	5.57		0.51
人工单价		小计						21.2	13.1	0.63	3.97
155.35元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								38.92			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水			m3		0.0096		4.24	0.04		
	干混抹灰砂浆 DP M20			m3		0.007		299.82	2.1		
	预拌地面砂浆(干拌) DS M15			m3		0.0051		295.58	1.51		
	干混抹灰砂浆 DP M15			m3		0.0104		285.68	2.97		
	其他材料费							-	6.48	-	
	材料费小计							-	13.1	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：室外工程　　配套设施项目　　第 50 页　共 97 页

项目编码		011406001002	项目名称		抹灰面油漆		计量单位	m2	工程量	263.21
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借14-191 换	真石漆 墙面	100m2	0.01	2949.99	3019.58		493.82	29.5	30.2		4.94
人工单价		小计						29.5	30.2		4.94
159.29元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								64.64			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水			m3		0.001		4.24			
	真石漆			kg		4.16		5.15	21.42		
	真石面漆			kg		0.312		11.66	3.64		
	其他材料费							-	5.13	-	
	材料费小计							-	30.19	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：室外工程　　配套设施项目　　第 51 页　共 97 页

项目编码		010902006001	项目名称		过水孔		计量单位	个	工程量	4
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借9-120	屋面排水 塑料管排水 阳台、雨篷排水短管	10个	0.1	29.99	12.89		5.25	3	1.29		0.52
人工单价		小计						3	1.29		0.52
130.21元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4.81			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	1.29	-	
	材料费小计							-	1.29	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：室外工程　　配套设施项目　　第 52 页　共 97 页

项目编码		040103002006	项目名称		余方弃置	计量单位	m3	工程量	18.22
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-37	推土机推运一般土方 运距≤20m 一、二类土	10m3	0.1	2.75		18.91	0.71	0.28		1.89	0.07
借1-61	装载机装车 土方	10m3	0.1	2.75		12.77	0.5	0.28		1.28	0.05
借1-65+1-66*4	自卸汽车运土方 运距≤1km 实际运距(km):5	10m3	0.1	1.4		95.93	1.84	0.14		9.59	0.19
人工单价		小计						0.7		12.76	0.31
89.83元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								13.76			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：室外工程　　配套设施项目　　第 53 页　共 97 页

项目编码		040203007004	项目名称	水泥混凝土		计量单位	m2	工程量	91.08
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-50 H80210575 80210561	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度20cm 换为【预拌混凝土C30】	100m2	0.01	1081.64	5479.1		327.96	10.81	54.79		3.28
2-3-61 + 2-3-62	锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深5cm 实际深度(cm):6	100m	0.0017	178.19	371.02	15.09	54.02	0.3	0.62	0.03	0.09
2-3-63 + 2-3-64	人工填灌缝塑料油膏 缝宽6mm 缝深5cm 换为【乳化沥青】 实际深度(cm):6	100m	0.0017	484.66	376.31		147.12	0.81	0.63		0.25
2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	93.95	40.72		28.65	0.94	0.41		0.29
人工单价		小计						12.86	56.45	0.03	3.91
163.99元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								73.24			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水			m3		0.0907		4.24	0.38		
	电			kW·h		0.072		0.56	0.04		
	预拌混凝土 C35			m3		0.204		261.64	53.37		
	其他材料费							-	2.65	-	
	材料费小计							-	56.45	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：室外工程　　配套设施项目　　第 54 页　共 97 页

项目编码		040100100501	项目名称		拆除侧、平(缘）石	计量单位		m	工程量	104.11
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-11-3 *0.4	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物 HB30G 液压岩石破碎机破碎道路混凝土及钢筋混凝土路面 子目*0.4	1000m3		55.74	2.7	3287.19	108.25			0.05	
1-2-59	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3		558.77		5169.3	220.22	0.01		0.1	
1-2-67	自卸汽车运石碴(载重10t以内) 运距5km	1000m3				15780.93	325.69			0.32	
人工单价		小计						0.01		0.47	
123.22元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								0.48			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	0.00	-	
	材料费小计							-		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：室外工程　　配套设施项目　　第 55 页　共 97 页

项目编码		040100100200 1	项目名称		拆除人行道		计量单位	m2	工程量	393.59
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-11-3 *0.4	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物 HB30G 液压岩石破碎机破碎道路混凝土及钢筋混凝土路面 子目*0.4	1000m3	0.0002	55.74	2.7	3287.19	108.25	0.01		0.46	0.02
1-2-59	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.0004	558.77		5169.3	220.22	0.22		2.07	0.09
1-2-67	自卸汽车运石碴(载重10t以内) 运距5km	1000m3	0.0004			15780.93	325.69			6.31	0.13
人工单价		小计						0.23		8.84	0.24
122.53元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								9.31			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	0.00	-	
	材料费小计							-		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：室外工程　　配套设施项目　　第 56 页　共 97 页

项目编码		040100100102	项目名称		拆除路面		计量单位	m2	工程量	199.53
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-11-3 *0.4	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物 HB30G 液压岩石破碎机破碎道路混凝土及钢筋混凝土路面 子目*0.4	1000m3	0.0002	55.74	2.7	3287.19	108.25	0.01		0.46	0.02
1-2-59	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.0004	558.77		5169.3	220.22	0.22		2.07	0.09
1-2-67	自卸汽车运石碴(载重10t以内) 运距5km	1000m3	0.0004			15780.93	325.69			6.31	0.13
人工单价		小计						0.23		8.84	0.24
122.53元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								9.31			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	0.00	-	
	材料费小计							-		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：室外工程　　配套设施项目　　第 57 页　共 97 页

项目编码		040100100800 1	项目名称		拆除混凝土结构		计量单位	m3	工程量	14.4
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-11-3 *0.4	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物 HB30G 液压岩石破碎机破碎道路混凝土及钢筋混凝土路面 子目*0.4	1000m3	0.001	55.74	2.7	3287.19	108.25	0.06		2.29	0.11
1-2-59	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.001	558.77		5169.3	220.22	0.56		5.17	0.22
1-2-67	自卸汽车运石碴(载重10t以内) 运距5km	1000m3	0.001			15780.93	325.69			15.78	0.33
人工单价		小计						0.62		23.24	0.66
123.06元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								24.51			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	0	-	
	材料费小计							-		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：室外工程　　配套设施项目　　第 58 页　共 97 页

项目编码	040204004001	项目名称	安砌侧(平、缘）石	计量单位	m	工程量	96.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-4-43换	侧缘石安砌 缘石混凝土	100m	0.01	241.47	1822.55		75.49	2.41	18.23		0.76
人工单价		小计						2.41	18.23		0.76
159.38元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								21.4			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3		4.24			
	预拌地面砂浆 （干拌） DS M15	m3	0.0001	295.58	0.03		
	其他材料费			-	18.2	-	
	材料费小计			-	18.23	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：室外工程　　配套设施项目　　第 59 页　共 97 页

项目编码		040204002002	项目名称		人行道块料铺设	计量单位	m2	工程量	341
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-4-18 换	人行道块料铺设 普通型砖 水泥砂浆	100m2	0.01	695.46	2691.27	14	219.33	6.95	26.91	0.14	2.19
2-4-34 H8021055780210561	混凝土人行道 砼底层 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.015	838.24	2685.15		261.71	12.57	40.28		3.93
2-2-9 + 2-2-10 * -10	水泥稳定土摊铺 路拌 水泥含量:5% 厚度20cm 实际厚度(cm):10	100m2	0.01	225.32	280.01	265.97	92.19	2.25	2.8	2.66	0.92
人工单价		小计						21.77	69.99	2.8	7.04
158.9元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								101.61			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水			m3		0.0303		4.24	0.13		
	电			kW·h		0.0272		0.56	0.02		
	预拌地面砂浆 （干拌） DS M15			m3		0.0205		295.58	6.06		
	预拌混凝土 C35			m3		0.1515		261.64	39.64		
	水泥 P.O 42.5			t		0.0086		309.57	2.66		
	黄土			m3		0.1444					
	其他材料费							-	21.47	-	
	材料费小计							-	69.99	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：室外工程　　配套设施项目　　第 60 页　共 97 页

项目编码	040203006001	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	232.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-45 换	沥青混凝土路面 细粒式 机械摊铺 厚度4cm 换为【沥青混凝土 粗粒式】	100m2	0.01	103.01	3890.9	250.64	43.57	1.03	38.91	2.51	0.44
2-3-17	黏(粘)层 沥青层 乳化沥青 0.3kg/m2	1000m2	0.001	19.67	1007.23	22.99	7.46	0.02	1.01	0.02	
2-3-28 + 2-3-31 * -1	沥青混凝土路面 粗粒式 机械摊铺 厚度6cm 实际厚度(cm):5	100m2	0.01	78.94	4397.21	196.79	33.72	0.79	43.97	1.97	0.34
2-3-15	透层 半刚性基层 乳化沥青 0.7kg/m2	1000m2	0.001	29.52	2734.56	8.83	9.54	0.03	2.73	0.01	0.01
2-4-34 H8021055780210561	混凝土人行道 砼底层 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.015	838.24	2685.15		261.71	12.57	40.28		3.93
2-2-9 + 2-2-10 * -10	水泥稳定土摊铺 路拌 水泥含量:5% 厚度20cm 实际厚度(cm):10	100m2	0.01	225.32	280.01	265.97	92.19	2.25	2.8	2.66	0.92
人工单价		小计						16.69	129.7	7.17	5.64
159.25元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								159.21			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	沥青混凝土 粗粒式	m3	0.0505	854.27	43.14		
	沥青混凝土 细粒式 AC-13	m3	0.0404	942.27	38.07		
	水	m3	0.0251	4.24	0.11		
	电	kW·h	0.0272	0.56	0.02		
	预拌混凝土 C35	m3	0.1515	261.64	39.64		
	水泥 P.O 42.5	t	0.0086	309.57	2.66		
	黄土	m3	0.1444				
	其他材料费			-	6.14	-	
	材料费小计			-	129.77	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：室外工程　　配套设施项目　　第 61 页　共 97 页

项目编码		040203007005	项目名称	水泥混凝土		计量单位	m2	工程量	65
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-2-9 + 2-2-10 * -10	水泥稳定土摊铺 路拌 水泥含量:5% 厚度20cm 实际厚度(cm):10	100m2	0.01	225.32	280.01	265.97	92.19	2.25	2.8	2.66	0.92
2-3-50 H80210575 80210561	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度20cm 换为【预拌混凝土C30】	100m2	0.01	1081.34	5479.12		327.96	10.81	54.79		3.28
人工单价		小计						13.06	57.59	2.66	4.2
162.33元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								77.52			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水			m3		0.0466		4.24	0.2		
	电			kW·h		0.072		0.56	0.04		
	预拌混凝土 C35			m3		0.204		261.64	53.37		
	水泥 P.O 42.5			t		0.0086		309.57	2.66		
	黄土			m3		0.1444					
	其他材料费							-	1.3	-	
	材料费小计							-	57.58	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：室外工程　　配套设施项目　　第 62 页　共 97 页

项目编码		040205022001	项目名称	道闸机		计量单位	套	工程量	1
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目4	道闸机	套	1		5499.9				5499.9		
人工单价		小计							5499.9		
0元/工日		未计价材料									
清单项目综合单价								5499.9			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	5499.9	-	
	材料费小计							-	5499.9	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：室外工程　　配套设施项目　　第 63 页　共 97 页

项目编码		010805004001	项目名称		电动伸缩门	计量单位	樘	工程量	1
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借8-60换	不锈钢伸缩门安装	10m	0.75	469.18	7033.86		78.65	351.89	5275.4		58.99
借8-61换	伸缩门电动装置	套	1	146.65	1571.4		24.65	146.65	1571.4		24.65
人工单价		小计						498.54	6846.8		83.64
130.34元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								7428.98			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费					-	6846.8	-			
	材料费小计					-	6846.81	-			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：室外工程　　配套设施项目　　第 64 页　共 97 页

项目编码		040205011001	项目名称		值警亭		计量单位	座	工程量	1
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-5-36换	值警亭安装	座	1	289.28		510.26	123.85	289.28		510.26	123.85
人工单价		小计						289.28		510.26	123.85
171.21元/工日		未计价材料费						9428.4			
清单项目综合单价								10351.79			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	值警亭					套	1	9428.4	9428.4		
	其他材料费							-	0.00	-	
	材料费小计							-	9428.4	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：室外工程　　配套设施项目　　第 65 页　共 97 页

项目编码	050102012001	项目名称	铺种草皮	计量单位	m2	工程量	517.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目5	铺种草皮	m2	1		96.21				96.21		
人工单价		小计							96.21		
0元/工日		未计价材料									
清单项目综合单价								96.21			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	96.21	-	
	材料费小计			-	96.21	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：室外工程　　配套设施项目　　第 66 页　共 97 页

项目编码	010603003001	项目名称	钢管柱	计量单位	t	工程量	2.002

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借6-15换	金属结构制作 钢管柱	t	1	649.81	3520.95	389.97	182.35	649.81	3520.95	389.97	182.35
借6-66换	金属结构安装 钢柱3t以内	t	1	269.77	431.81	146.85	76.27	269.77	431.81	146.85	76.27
借6-41	金属结构制作 抛丸除锈	t	1	32.84	44.92	117	12.57	32.84	44.92	117	12.57
借14-171 R*1.74,C*1.9	金属面 红丹防锈漆 一遍 金属面刷两遍防锈漆时 人工*1.74,材料*1.9	100m2	0.1516	343.03	338.88		32.96	52	51.37		5
借14-187 换	金属面 厚型防火涂料 耐火时间2.5h、涂层厚度25mm	100m2	0.1516	787.79	3442.59	448.88	131.81	119.43	521.89	68.05	19.98
借6-43	金属构件运输 一类构件 运距 5km	10t	0.1	78.2	62.23	301.15	31.44	7.82	6.22	30.12	3.14
人工单价		小计						1131.67	4577.16	751.99	299.31
134.02元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6760.13			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.1819	4.24	0.77		
	焊接钢管 综合	t	0.978	2963.66	2898.46		
	厚型防火涂料	kg	208.4478	2.5	521.12		
	其他材料费			-	1156.81	-	
	材料费小计			-	4577.18	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：室外工程　　配套设施项目　　第 67 页　共 97 页

项目编码		010604001001	项目名称		钢梁		计量单位	t	工程量	2.109
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借6-17换	金属结构制作 焊接H型钢梁 如实际采用成品H型钢的，主材按成品价格进行换算，人工、机械除主材外的其他材料乘以系数0.6	t	1	330.3	3151.18	259.83	165.92	330.3	3151.18	259.83	165.92
借6-70换	金属结构安装 钢梁 1.5t以内	t	1	186.89	452.19	241.41	58.02	186.89	452.19	241.41	58.02
借6-41	金属结构制作 抛丸除锈	t	1	32.84	44.92	117	12.57	32.84	44.92	117	12.57
借14-171 R*1.74,C*1.9	金属面 红丹防锈漆 一遍 金属面刷两遍防锈漆时 人工*1.74,材料*1.9	100m2	0.2311	343.03	338.88		32.96	79.27	78.32		7.62
借14-185 换	金属面 薄型防火涂料 耐火时间1.5h、涂层厚度7mm	100m2	0.2311	756.04	2090.55	430.91	126.54	174.72	483.13	99.58	29.24
借6-43	金属构件运输 一类构件 运距 5km	10t	0.1	78.2	62.23	301.15	31.44	7.82	6.22	30.12	3.14
人工单价		小计						811.84	4215.96	747.94	276.51
138.19元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6052.25			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	薄型防火涂料			kg		88.9735		5.43	483.13		
	其他材料费							-	3732.83	-	
	材料费小计							-	4215.96	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：室外工程　　配套设施项目　　

项目编码	010606002001	项目名称	钢檩条	计量单位	t	工程量	0.624

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借6-25换	金属结构制作 钢檩条 C、Z型钢	t	1	353.45	3126.61	104.44	98.18	353.45	3126.61	104.44	98.18
借6-84换	金属结构安装 钢檩条	t	1	136.06	462	166.29	43.2	136.06	462	166.29	43.2
借6-41	金属结构制作 抛丸除锈	t	1	32.84	44.92	117	12.57	32.84	44.92	117	12.57
借14-171 R*1.74,C*1.9	金属面 红丹防锈漆一遍 金属面刷两遍防锈漆时 人工*1.74,材料*1.9	100m2	0.3218	343.03	338.88		32.96	110.39	109.05		10.61
借14-185	金属面 薄型防火涂料 耐火时间1.5h、涂层厚度7mm	100m2	0.3218	756.04	2090.55	430.91	126.54	243.29	672.73	138.66	40.72
借6-43	金属构件运输 一类构件 运距 5km	10t	0.1	78.2	62.23	301.15	31.44	7.82	6.22	30.12	3.14
人工单价		小计						883.85	4421.53	556.51	208.42
140.55元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6070.29			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	薄型防火涂料	kg	123.891	5.43	672.73		
	其他材料费			-	3748.8	-	
	材料费小计			-	4421.51	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：室外工程　　配套设施项目　　第 69 页　共 97 页

项目编码	010606001001	项目名称	钢支撑、钢拉条	计量单位	t	工程量	0.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借6-21换	金属结构制作 钢支撑(钢拉条) 钢管	t	1	518.44	3554.35	238.79	143.61	518.44	3554.35	238.79	143.61
借6-83换	金属结构安装 钢支撑	t	1	221.22	469.55	213.12	66.94	221.22	469.55	213.12	66.94
借6-41	金属结构制作 抛丸除锈	t	1	32.84	44.92	117	12.57	32.84	44.92	117	12.57
借14-171 R*1.74,C*1.9	金属面 红丹防锈漆一遍 金属面刷两遍防锈漆时 人工*1.74,材料*1.9	100m2	0.0003	343.03	338.88		32.96	0.1	0.1		0.01
借14-185	金属面 薄型防火涂料 耐火时间1.5h、涂层厚度7mm	100m2	0.0003	756.04	2090.55	430.91	126.54	0.23	0.63	0.13	0.04
借6-43	金属构件运输 一类构件 运距 5km	10t	0.1	78.2	62.23	301.15	31.44	7.82	6.22	30.12	3.14
人工单价		小计						780.65	4075.77	599.16	226.31
130.34元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5681.89			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	焊接钢管 综合	t	0.99	2963.66	2934.02		
	薄型防火涂料	kg	0.1155	5.43	0.63		
	其他材料费			-	1141.12	-	
	材料费小计			-	4075.77	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：室外工程　　配套设施项目　　第 70 页　共 97 页

项目编码	010606006001	项目名称	钢平台	计量单位	t	工程量	0.547

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借6-30换	金属结构制作 钢平台 花纹钢板	t	1	724.88	3177.67	318.83	201.21	724.88	3177.67	318.83	201.21
借6-78换	金属结构安装 钢平台(走道)	t	1	469.06	436.25	224	131.64	469.06	436.25	224	131.64
借6-41	金属结构制作 抛丸除锈	t	1	32.84	44.92	117	12.57	32.84	44.92	117	12.57
借14-171 R*1.74,C*1.9	金属面 红丹防锈漆一遍 金属面刷两遍防锈漆时 人工*1.74,材料*1.9	100m2	0.4115	343.03	338.88		32.96	141.16	139.45		13.56
借14-185 换	金属面 薄型防火涂料 耐火时间1.5h、涂层厚度7mm	100m2	0.4115	756.04	2090.55	430.91	126.54	311.11	860.26	177.32	52.07
借6-43	金属构件运输 一类构件 运距 5km	10t	0.1	78.2	62.23	301.15	31.44	7.82	6.22	30.12	3.14
人工单价		小计						1686.87	4664.77	867.27	414.19
137元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								7633.07			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	薄型防火涂料	kg	158.4271	5.43	860.26		
	其他材料费			-	3804.5	-	
	材料费小计			-	4664.76	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：室外工程　　配套设施项目　　第 71 页　共 97 页

项目编码		010101006001	项目名称		平面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	18.6
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借11-1 + 11-3 * 10	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):30	100m2	0.01	868.87	949.44	95.23	134.22	8.69	9.49	0.95	1.34
人工单价		小计						8.69	9.49	0.95	1.34
159.31元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								20.47			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水			m3		0.004		4.24	0.02		
	干混地面砂浆 DS M20			m3		0.0306		309.72	9.48		
	材料费小计							-	9.5	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：室外工程　　配套设施项目　　第 72 页　共 97 页

项目编码		010103003001	项目名称		塑料板楼地面		计量单位	m2	工程量	30.26
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借11-47换	橡塑面层 塑料板	100m2	0.01	1626.28	1638.51		238.48	16.26	16.39		2.39
人工单价		小计						16.26	16.39		2.39
159.29元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								35.03			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	16.39	-	
	材料费小计							-	16.39	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：室外工程　　配套设施项目　　第 73 页　共 97 页

项目编码	010606008001	项目名称	钢梯	计量单位	t	工程量	0.975

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借6-36换	金属结构制作 钢楼梯 踏步式	t	1	1323.08	3166.84	402.81	356.19	1323.08	3166.84	402.81	356.19
借6-80换	金属结构安装 钢楼梯 踏步式	t	1	467.26	426.42	180.48	129.21	467.26	426.42	180.48	129.21
借6-41	金属结构制作 抛丸除锈	t	1	32.84	44.92	117	12.57	32.84	44.92	117	12.57
借14-171 R*1.74,C*1.9	金属面 红丹防锈漆一遍 金属面刷两遍防锈漆时 人工*1.74,材料*1.9	100m2	0.4636	343.03	338.88		32.96	159.03	157.1		15.28
借14-185 换	金属面 薄型防火涂料 耐火时间1.5h、涂层厚度7mm	100m2	0.4636	756.04	2090.55	430.91	126.54	350.5	969.18	199.77	58.66
借6-43	金属构件运输 一类构件 运距 5km	10t	0.1	78.2	62.23	301.15	31.44	7.82	6.22	30.12	3.14
人工单价		小计						2340.53	4770.68	930.18	575.05
135.7元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								8616.47			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	薄型防火涂料	kg	178.486	5.43	969.18		
	其他材料费			-	3801.51	-	
	材料费小计			-	4770.69	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：室外工程　　配套设施项目　　第 74 页　共 97 页

项目编码		011503001002	项目名称		金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	32.57
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目6	不锈钢栏杆扶手	m	1		94.28				94.28		
人工单价		小计							94.28		
0元/工日		未计价材料									
清单项目综合单价								94.28			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	94.28	-	
	材料费小计							-	94.28	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：室外工程　　配套设施项目　　第 75 页　共 97 页

项目编码		010901004001	项目名称		玻璃钢屋面		计量单位	m2	工程量	39
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借9-23换	玻璃采光顶屋面 钢龙骨上安装钢化玻璃	100m2	0.01	5891.39	14550.2		1040.32	58.91	145.5		10.41
人工单价		小计						58.91	145.5		10.41
130.33元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								214.82			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢化夹胶玻璃 5+1.14pvb+5			m2		1.0917		92.02	100.46		
	其他材料费							-	45.04	-	
	材料费小计							-	145.52	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：室外工程　　配套设施项目　　第 76 页　共 97 页

项目编码		010901004002	项目名称		玻璃钢屋面		计量单位	m2	工程量	12.6
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借9-23 R*1.3	玻璃采光顶屋面 钢龙骨上安装钢化玻璃 25%<坡度≤45% 人工*1.3	100 m2	0.01	7658.81	14550.2		1040.32	76.59	145.5		10.41
人工单价		小计						76.59	145.5		10.41
130.33元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								232.5			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢化夹胶玻璃 5+1.14pvb+5			m2		1.0917		92.02	100.46		
	其他材料费							-	45.04	-	
	材料费小计							-	145.52	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：室外工程　　配套设施项目　　第 77 页　共 97 页

项目编码		011209002001	项目名称		全玻（无框玻璃）幕墙	计量单位	m2	工程量	113.24
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借12-210 换	玻璃幕墙 全隐框	100m2	0.01	10005.41	27274.7	242.14	1856.6	100.05	272.75	2.42	18.56
人工单价		小计						100.05	272.75	2.42	18.56
159.29元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								393.78			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	电				kW·h	0.3377		0.56	0.19		
	钢化夹胶玻璃 5+1.14pvb+5				m2	1.0228		92.02	94.12		
	其他材料费							-	178.44	-	
	材料费小计							-	272.73	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：室外工程　　配套设施项目　　第 78 页　共 97 页

项目编码	010807001001	项目名称	金属（塑钢、断桥）窗	计量单位	m2	工程量	2.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借8-64 R*0.8	隔热断桥铝合金 普通窗安装 内平开下悬 普通铝合金型材时 人工*0.8	100m2	0.01	1752.78	46682.6		367.31	17.53	466.83		3.67
人工单价		小计						17.53	466.83		3.67
130.33元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								488.03			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	电	kW·h	0.07	0.56	0.04		
	其他材料费			-	466.79	-	
	材料费小计			-	466.84	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：室外工程　　配套设施项目　　第 79 页　共 97 页

项目编码		011604002001	项目名称		立面抹灰层拆除		计量单位	m2	工程量	38.49
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借16-43换	抹灰层铲除 墙柱面水泥及混合砂浆面	10m2	0.1	79.05			12	7.91			1.2
借16-124 + 16-125 * 4	建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):5000	10m3	0.002	241.89		289.94	41.53	0.48		0.58	0.08
借16-122	楼层运出垃圾 垂直运距15m以内	10m3	0.002	257.98		213.7	46.29	0.52		0.43	0.09
人工单价		小计						8.91		1.01	1.37
99.28元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11.29			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：室外工程　　配套设施项目　　第 80 页　共 97 页

项目编码		011201001003	项目名称		墙面一般抹灰		计量单位	m2	工程量	152.23
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借12-2换	墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (14+6)mm 实际厚度(mm):10 换为【干混抹灰砂浆 DP M20】	100m2	0.01	1436.03	351.43	36.68	269.56	14.36	3.51	0.37	2.7
借9-97+9-98*-1	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 10mm厚 实际厚度(mm):5	100m2	0.01	241.41	242.24	0.24	43.49	2.41	2.42	0.09	0.44
借12-9换	墙面抹灰 一般抹灰 贴玻纤网格布	100m2	0.01	277.16	556.89		51.43	2.77	5.57		0.51
人工单价		小计						19.54	11.5	0.46	3.65
155.01元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								35.17			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水			m3		0.0086		4.24	0.04		
	干混抹灰砂浆 DP M20			m3		0.0116		299.82	3.48		
	预拌地面砂浆(干拌) DS M15			m3		0.0051		295.58	1.51		
	其他材料费							-	6.48	-	
	材料费小计							-	11.51	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：室外工程　　配套设施项目　　第 81 页　共 97 页

项目编码		011406001003	项目名称		抹灰面油漆		计量单位	m2	工程量	152.23
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借14-191 换	真石漆 墙面	100m2	0.01	2949.99	3019.58		493.82	29.5	30.2		4.94
人工单价		小计						29.5	30.2		4.94
159.29元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								64.64			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水			m3		0.001		4.24			
	真石漆			kg		4.16		5.15	21.42		
	真石面漆			kg		0.312		11.66	3.64		
	其他材料费							-	5.13	-	
	材料费小计							-	30.19	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：室外工程　　配套设施项目　　第 82 页　共 97 页

项目编码		010101003004	项目名称		挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	3.15
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-49	挖掘机挖槽坑土方一、二类土	10m3	0.1	44.48		19.31	6.16	4.45		1.93	0.62
人工单价		小计						4.45		1.93	0.62
89.63元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								7			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：室外工程　　配套设施项目　　第 83 页　共 97 页

项目编码		011602002001	项目名称		钢筋混凝土构件拆除	计量单位	m3	工程量	3.15
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借16-14	现浇钢筋混凝土构件拆除 单梁	m3	1	383.68	2.98		58.12	383.68	2.98		58.12
借1-117	装载机装车 石渣	10m3	0.1	3.65		19.74	0.71	0.37		1.97	0.07
1-2-67	自卸汽车运石碴(载重10t以内) 运距5km	1000m3	0.001			15780.99	325.69			15.78	0.33
人工单价		小计						384.05	2.98	17.75	58.52
99.29元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								463.3			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	电			kW·h		5.31		0.56	2.97		
	材料费小计							-	2.97	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：室外工程　　配套设施项目　　第 84 页　共 97 页

项目编码		010103001004	项目名称		回填方	计量单位	m3	工程量	6.3
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-133	夯填土 机械 槽坑	10m3	0.1	45.83		17.69	6.02	4.58		1.77	0.6
人工单价		小计						4.58		1.77	0.6
89.64元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6.95			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：室外工程　　配套设施项目　　第 85 页　共 97 页

项目编码		010401009001	项目名称		实心砖柱		计量单位	m3	工程量	1.09
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借4-29换	混水砖方柱 普通砖换为【混凝土实心砖 240*115*53】	10m3	0.1	1200.59	2351.87	39.95	247.33	120.06	235.19	4	24.74
人工单价		小计						120.06	235.19	4	24.74
132.53元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								383.97			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水			m3		0.111		4.24	0.47		
	干混砌筑砂浆 DM M10			m3		0.214		271.54	58.11		
	混凝土实心砖 240mm*115mm*53mm			千块		0.555		318.21	176.61		
	材料费小计							-	235.19	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：室外工程　　配套设施项目　　第 86 页　共 97 页

项目编码		011202001001	项目名称		柱、梁面一般抹灰		计量单位	m2	工程量	9.59
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借12-25 H80010543 80050606	柱(梁)面抹灰 一般抹灰 独立柱(梁) 矩形柱(梁)面 换为【干混抹灰砂浆 DP M20】	100m2	0.01	1469.53	681.83	64.78	278.78	14.7	6.82	0.65	2.79
借9-97+9-98*-1	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 10mm厚 实际厚度(mm):5	100m2	0.01	241.41	242.24	0.24	43.49	2.41	2.42	0.09	0.44
借12-9	墙面抹灰 一般抹灰 贴玻纤网格布	100m2	0.01	277.16	556.89		51.43	2.77	5.57		0.51
人工单价		小计						19.88	14.81	0.74	3.74
155.11元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								39.17			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水			m3		0.01		4.24	0.04		
	干混抹灰砂浆 DP M20			m3		0.0226		299.82	6.78		
	预拌地面砂浆(干拌) DS M15			m3		0.0051		295.58	1.51		
	其他材料费							-	6.48	-	
	材料费小计							-	14.81	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：室外工程　　配套设施项目　　第 87 页　共 97 页

项目编码		011406001004	项目名称		抹灰面油漆		计量单位	m2	工程量	9.59
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借14-191 R*1.2	真石漆 墙面 独立柱抹灰面喷刷油漆、涂料、裱糊 人工*1.2	100 m2	0.01	3539.99	3019.58		493.82	35.4	30.2		4.94
人工单价		小计						35.4	30.2		4.94
159.29元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								70.54			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水			m3		0.001		4.24			
	真石漆			kg		4.16		5.15	21.42		
	真石面漆			kg		0.312		11.66	3.64		
	其他材料费							-	5.13	-	
	材料费小计							-	30.19	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：室外工程　　配套设施项目　　第 88 页　共 97 页

项目编码	010803002001	项目名称	防火卷帘(闸）门	计量单位	m2	工程量	14.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借8-18换	卷帘(闸)门 不锈钢	100m2	0.01	3905.91	14100.33	9.33	654.78	39.06	141	0.09	6.54
借8-19	金属卷帘(闸)门 电动装置	套	0.0673	175.94	[illegible]	5.05	29.49	11.85	53.6	0.34	1.98
人工单价		小计						50.91	194.6	0.43	8.52
130.33元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								254.49			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	194.57	-	
	材料费小计			-	194.58	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：室外工程　　配套设施项目　　第 89 页　共 97 页

项目编码		011602001001	项目名称		混凝土构件拆除	计量单位	m3	工程量	0.76
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-107	液压锤破碎石方 极软岩	10m3	0.1	16.99		219.59	4.89	1.7		21.96	0.49
1-2-67	自卸汽车运石碴(载重10t以内) 运距5km	1000m3	0.001			15780.23	325.69			15.78	0.33
1-2-59	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.001	558.77		5169.3	220.22	0.56		5.17	0.22
人工单价		小计						2.26		42.91	1.04
95.57元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								46.21			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：室外工程　　配套设施项目　　第 90 页　共 97 页

项目编码		010507004001	项目名称		台阶		计量单位	m2	工程量	6.36
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-50 H80210557 80210561	现浇混凝土 台阶 换为【预拌混凝土 C30】	10m2水平投影面积	0.1	112.39	337.1		31.58	11.24	33.71		3.16
借5-285	现浇混凝土模板 台阶 复合模板木支撑	100m2水平投影面积	0.01	1090.62	3574.09	3.2	305.94	10.91	35.74	0.03	3.06
借11-83	台阶装饰 陶瓷地面砖	100m2	0.01	3187.47	7163.04	93.89	474.29	31.87	71.63	0.94	4.74
人工单价		小计						54.02	141.08	0.97	10.96
145.99元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								207.03			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水			m3		0.0494		4.24	0.21		
	电			kW·h		0.1602		0.56	0.09		
	干混地面砂浆 DS M20			m3		0.0302		309.72	9.35		
	预拌混凝土 C35			m3		0.1236		261.64	32.34		
	其他材料费							-	99.11	-	
	材料费小计							-	141.1	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：室外工程　　配套设施项目　　第 91 页　共 97 页

项目编码		011601001001	项目名称		砖砌体拆除		计量单位	m3	工程量	1.7
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借16-2	砌体拆除 黏土砖(实心砖) 眠墙	m3	1	45.63			6.95	45.63			6.95
借16-122	楼层运出垃圾 垂直运距15m以内	10m3	0.1	257.98		213.7	46.29	25.8		21.37	4.63
借16-124 + 16-125 * 4	建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):5000	10m3	0.1	241.89		289.94	41.53	24.19		28.99	4.16
人工单价		小计						95.62		50.36	15.74
99.29元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								161.72			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：室外工程　　配套设施项目　　第 92 页　共 97 页

项目编码		010604001002	项目名称		钢梁		计量单位	t	工程量	0.125
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借6-70	金属结构安装 钢梁1.5t以内	t	1	186.89	5166.39	241.41	58.02	186.89	5166.39	241.41	58.02
人工单价		小计						186.89	5166.39	241.41	58.02
130.32元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5652.72			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	5166.39	-	
	材料费小计							-	5166.4	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：室外工程　　配套设施项目　　第 93 页　共 97 页

项目编码		010808004001	项目名称		金属门窗套		计量单位	m2	工程量	4.21
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借8-93	门窗套(筒子板) 面层 不锈钢板	10m2	0.1	114.95	1201.16		19.27	11.5	120.12		1.93
人工单价		小计						11.5	120.12		1.93
130.32元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								133.54			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	120.12	-	
	材料费小计							-	120.11	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：室外工程　　配套设施项目　　第 94 页　共 97 页

项目编码		010802004001	项目名称		防盗门		计量单位	m2	工程量	6.3
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借8-14换	钢质防盗门安装换为【干混抹灰砂浆 DP M20】	100m2	0.01	2463.19	25091.65	15.93	412.93	24.63	250.92	0.16	4.13
人工单价		小计						24.63	250.92	0.16	4.13
130.33元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								279.83			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	电			kW·h		0.1145		0.56	0.06		
	干混抹灰砂浆 DP M15			m3		0.0026		285.68	0.74		
	其他材料费							-	250.11	-	
	材料费小计							-	250.91	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：室外工程　　配套设施项目　　第 95 页　共 97 页

项目编码		010701003001	项目名称		里脚手架		计量单位	m2	工程量	126.63
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借17-56换	单项脚手架 里脚手架	100m2	0.01	252.01	29.52	50.11	64.25	2.52	0.3	0.5	0.64
人工单价		小计						2.52	0.3	0.5	0.64
130.32元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3.96			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费						-	0.32	-		
	材料费小计						-	0.31	-		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：室外工程　　配套设施项目　　第 96 页　共 97 页

项目编码		011701008001	项目名称		外装饰吊篮		计量单位	m2	工程量	152.28
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借17-64换	单项脚手架 外装饰吊篮	100m2	0.01	124.03		4.67	30.68	1.24		0.05	0.31
人工单价		小计						1.24		0.05	0.31
130.34元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1.6			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：室外工程　　配套设施项目　　第 97 页　共 97 页

项目编码		011705001001	项目名称		大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借17-129 换	进出场费 履带式挖掘机 1m3以内	台次	1	680.19	94.2	2096.39	287.67	680.19	94.2	2096.39	287.67
借17-131 换	进出场费 履带式推土机 90kW以内	台次	1	340.09	107.51	1985.28	172.6	340.09	107.51	1985.28	172.6
借17-140 换	进出场费 沥青混凝土摊铺机	台次	1	453.45	103.84	2881.59	220.55	453.45	103.84	2881.59	220.55
人工单价		小计						1473.73	305.55	6963.26	680.82
94.47元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								9423.36			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	305.55	-	
	材料费小计							-	305.56	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程　　标段：许昌实验小学新建综合楼配套设施项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		14374.56			
2	01	其他措施费（费率类）			687.64			
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	171.91			
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	343.82			
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	171.91			
3	02	其他（费率类）						

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外工程　　标段：许昌实验小学新建综合楼配套设施项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：室外工程　　标段：许昌实验小学新建综合楼配套设施项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外工程　　标段：许昌实验小学新建综合楼配套设施项目　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外工程　　标段：许昌实验小学新建综合楼配套设施项目　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：室外工程　　标段：许昌实验小学新建综合楼配套设施项目　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：室外工程　　标段：许昌实验小学新建综合楼配套设施项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合　　计	–	–		–	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：室外工程　　标段：许昌实验小学新建综合楼配套设施项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	16160.4		16160.4
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	16160.4		16160.4
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	654370.86	9	58893.38

主要材料价格表

工程名称： 室外工程

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	01010101	钢筋	HPB300 Φ10以内	kg	48.96	2.66	130.23
2	01010165	钢筋	综合	kg	4.074997	2.63	10.72
3	01010210	钢筋	HRB400以内 Φ10以内	kg	187.272	2.63	492.53
4	01010210@1	钢筋	HRB400以内 Φ10	kg	13.26	2.63	34.87
5	01010211@1	钢筋	HRB400以内 Φ12	kg	331.7925	2.58	856.02
6	01010211@2	钢筋	HRB400以内 Φ14	kg	62.525	2.5	156.31
7	04010129	水泥	32.5	t	0.001739	262.42	0.46
8	04010155	水泥	P.O 42.5	t	5.790903	309.57	1792.69
9	04030143	砂子	中粗砂	m3	0.002941	165	0.49
10	04130141	烧结煤矸石普通砖	240*115*53	千块	3.858336	322.14	1242.92
11	04130141@1	混凝土实心砖墙	240*115*53	千块	5.201774	318.21	1655.26
12	04130141@2	MU20混凝土实心砖墙	240*115*53	千块	16.924239	318.21	5385.46
13	04270149	混凝土实心砖	240mm*115mm*53mm	千块	0.60495	318.21	192.5
14	06050101@1	钢化夹胶玻璃	5+1.14pvb+5	m2	56.33172	92.02	5183.64
15	06210101@1	钢化夹胶玻璃	5+1.14pvb+5	m2	115.824137	92.02	10658.14
16	13030357	真石面漆		kg	139.60128	11.66	1627.75
17	13030359	真石漆		kg	1861.3504	5.15	9585.95
18	13050121	薄型防火涂料		kg	555.01985	5.43	3013.76
19	13050137	厚型防火涂料		kg	433.4	2.5	1083.5
20	17010156	焊接钢管	综合	t	2.749956	2963.66	8149.93
21	34110103	电		kW·h	167.261634	0.56	93.67
22	34110117	水		m3	156.865832	4.24	665.11
23	80250117	沥青混凝土	粗粒式	m3	11.729635	854.27	10020.28
24	80250117@1	沥青混凝土	细粒式 AC-13	m3	74.563553	942.27	70259
25	80210555	预拌混凝土	C15	m3	0.8181	222.35	181.9
26	80210557	预拌混凝土	C20	m3	0.6565	230.21	151.13
27	80210559	预拌混凝土	C25	m3	33.8956	238.07	8069.53
28	80210561	预拌混凝土	C30	m3	24.76356	245.92	6089.85
29	80210561@1	预拌混凝土	C35	m3	300.225261	261.64	78550.94
30	80210561@3	预拌混凝土	C35	m3	51.6615	261.64	13516.71
31	80010541	预拌抹灰砂浆	(干拌) DP M20	m3	3.253325	299.82	975.41
32	80010543@1	干混抹灰砂浆	DP M15	m3	2.981872	285.68	851.86
33	80010731	干混砌筑砂浆	DM M10	m3	11.471324	271.54	3114.92
34	80010731@1	干混砌筑砂浆	DM M7.5	m3	0.151137	257.39	38.9

主要材料价格表

工程名称： 室外工程

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
35	80010747	预拌地面砂浆	(干拌) DS M15	m3	10.495382	295.58	3102.23
36	80010747@1	预拌地面砂浆(干拌)	DS M15	m3	2.290893	295.58	677.14
37	80010751	干混地面砂浆	DS M20	m3	2.574524	309.72	797.38
38	80050606	干混抹灰砂浆 DP M20		m3	4.264637	299.82	1278.62
39	80050606@1	干混抹灰砂浆 DP M15		m3	0.01638	285.68	4.68

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：室外工程　　标段：许昌实验小学新建综合楼配套设施项目　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数 量	单 价(元)	交货方式	送达地点	备 注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：室外工程　　标段：许昌实验小学新建综合楼配套设施项目　　第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数 量	风险系数(%)	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备 注
1	钢筋 HPB300 Φ10以内	kg	48.96		3.395	2.66		
2	钢筋 综合	kg	4.074997		3.351	2.63		
3	钢筋 HRB400以内 Φ10以内	kg	187.272		3.351	2.63		
4	钢筋 HRB400以内 Φ10	kg	13.26		3.351	2.63		
5	钢筋 HRB400以内 Φ12	kg	331.7925		3.276	2.58		
6	钢筋 HRB400以内 Φ14	kg	62.525		3.181	2.5		
7	水泥 32.5	t	0.001739		334	262.42		
8	水泥 P.O 42.5	t	5.790303		394	309.57		
9	砂子 中粗砂	m3	0.002941		210	165		
10	烧结煤矸石普通砖 240*115*53	千块	3.858336		410	322.14		
11	混凝土实心砖墙 240*115*53	千块	5.201774		405	318.21		
12	MU20混凝土实心砖墙 240*115*53	千块	16.924239		405	318.21		
13	混凝土实心砖 240mm*115mm*53mm	千块	0.60495		405	318.21		
14	钢化夹胶玻璃 5+1.14pvb+5	m2	56.33172		122.21	92.02		
15	钢化夹胶玻璃 5+1.14pvb+5	m2	115.824137		122.21	92.02		
16	真石面漆	kg	139.60128		20.57	11.66		
17	真石漆	kg	1861.3504		7.5	5.15		
18	薄型防火涂料	kg	555.01985		6.903	5.43		
19	厚型防火涂料	kg	433.4		3.19	2.5		
20	焊接钢管 综合	t	2.749956		3772	2963.66		
21	电	kW·h	167.261634		0.71	0.56		
22	水	m3	156.865832		5.4	4.24		
23	沥青混凝土 粗粒式	m3	11.729635		1100	854.27		
24	沥青混凝土 细粒式 AC-13	m3	74.563553		1212	942.27		
25	预拌混凝土 C15	m3	0.8181		283	222.35		
26	预拌混凝土 C20	m3	0.6565		293	230.21		
27	预拌混凝土 C25	m3	33.8956		303	238.07		
28	预拌混凝土 C30	m3	24.76356		313	245.92		
29	预拌混凝土 C35	m3	300.225261		333	261.64		
30	预拌混凝土 C35	m3	51.6615		333	261.64		

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：室外工程　　标段：许昌实验小学新建综合楼配套设施项目　　第 2 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数 量	风险系数(%)	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价(元)	备 注
31	预拌抹灰砂浆 (干拌) DP M20	m3	3.253325		381.6	299.82		
32	干混抹灰砂浆 DP M15	m3	2.981372		363.6	285.68		
33	干混砌筑砂浆 DM M10	m3	11.471324		345.6	271.54		
34	干混砌筑砂浆 DM M7.5	m3	0.151137		327.6	257.39		
35	预拌地面砂浆 (干拌) DS M15	m3	10.495382		376.2	295.58		
36	预拌地面砂浆(干拌) DS M15	m3	2.290893		376.2	295.58		
37	干混地面砂浆 DS M20	m3	2.574524		394.2	309.72		
38	干混抹灰砂浆 DP M20	m3	4.264637		381.6	299.82		
39	干混抹灰砂浆 DP M15	m3	0.01638		363.6	285.68		

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

单位工程投标报价汇总表

工程名称：绿化工程　　标段：许昌实验小学新建综合楼配套设施项目　　第 1 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	4610.93	
0101	场地一	3783.52	
0102	场地二	827.41	
1.1	其中：综合工日	21.64	
1.2	1)人工费	1616.74	
1.3	2)材料费	2615.34	
1.4	3)机械费	152.33	
1.5	4)企业管理费	152.1	
1.6	5)利润	74.42	
2	措施项目	120.61	
2.1	其中： 1)技术措施费		
2.1.1	综合工日		
2.1.2	①人工费		
2.1.3	②材料费		
2.1.4	③机械费		
2.1.5	④企业管理费		
2.1.6	⑤利润		
2.2	2)安全文明措施费	120.61	
2.2.1	2.1)安全生产费	74.47	
2.2.2	2.2)文明施工措施费	37.24	
2.2.3	2.3)扬尘污染防治费	8.9	
2.3	3)二次搬运费		
2.4	4)夜间施工措施费		
2.5	5)冬雨施工措施费		
2.6	6)其他		
3	其他项目		—
3.1	其中：1)暂列金额		—

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

单位工程投标报价汇总表

工程名称：绿化工程　　标段：许昌实验小学新建综合楼配套设施项目　　第 2 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
3.2	2)专业工程暂估价		—
3.3	3)计日工		—
3.4	4)总承包服务费		—
3.5	5)零星工作项目费		
3.6	6)优质优价奖励费		
3.7	7)检测费		
3.8	8)其他		—
4	规费	233.31	—
4.1	其中：1)工程排污费		—
4.2	2)社会保障费	174.88	—
4.3	3)住房公积金	36.79	—
4.4	4)工伤保险	21.64	—
5	不含税工程造价合计	4964.85	
6	增值税~销项税额	446.84	
7	含税工程造价合计	5411.69	
投标报价合计=1+2+3+4+6		5,411.69	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程　　标段：许昌实验小学新建综合楼配套设施项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		场地一					3783.52	
1	050101009001	种植土回（换）填	1.回填土质要求:花坛850厚种植土 2.其他内容详见图纸、设计文件等相关资料	m3	50.37	22.03	1109.65	
2	050102001001	栽植乔木	1.种类:红枫 2.地径:≥6cm 3.株高、冠径:冠幅1.2-1.5m 4.养护期:一年 5.其他内容详见图纸、设计文件等相关资料	株	6	139.69	838.14	
3	050102007001	栽植色带	1.苗木种类:麦冬 2.铺种方式:满铺 3.养护期:一年 4.其他内容详见图纸、设计文件等相关资料	m2	48.5	37.85	1835.73	
		分部小计					3783.52	
		场地二					827.41	
1	050102003001	栽植竹类	1.竹种类:散生竹 2.竹胸径或根盘丛径:10mm,5根/平方,高3m 3.养护期:一年 4.其他内容详见图纸、设计文件等相关资料	株	33	22.85	754.05	
2	050101009002	种植土回（换）填	1.回填土质要求:竹林500厚种植土 2.其他内容详见图纸、设计文件等相关资料	m3	3.33	22.03	73.36	
		分部小计					827.41	
		措施项目						
本页小计							4610.93	
合　计							4610.93	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：绿化工程　　配套设施项目　　第 1 页　共 5 页

项目编码		050101009001	项目名称		种植土回（换）填	计量单位	m3	工程量	50.37
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-33	回填 轻质土壤	m3	1	5.34		0.04	0.94	5.34		0.04	0.94
人工单价		小计						5.34		0.04	0.94
98.85元/工日		未计价材料						15.71			
清单项目综合单价								22.03			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	种植土					m3	1	15.71	15.71		
	材料费小计							-	15.71	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：绿化工程　　配套设施项目　　第 2 页　共 5 页

项目编码		050102001001	项目名称		栽植乔木	计量单位	株	工程量	6
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-62	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 40	株	1	8.9	0.21		1.57	8.9	0.21		1.57
1-80	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ10以下	株	1	18.03	11.7	1.76	3.24	18.03	11.7	1.76	3.24
人工单价		小计						26.93	11.91	1.76	4.81
98.85元/工日		未计价材料费						94.28			
清单项目综合单价								139.69			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水			m3		2.45		4.24	10.39		
	肥料 (综合)			kg		0.08		0.7	0.06		
	农药 (综合)			kg		0.08		18.39	1.47		
	红枫　地径4-6cm			株		1		94.28	94.28		
	材料费小计							-	106.2	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：绿化工程　　配套设施项目　　第 3 页　共 5 页

项目编码		050102007001	项目名称	栽植色带		计量单位	m2	工程量	48.5
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-184	草皮铺种 满铺	10m2	0.1	133.45	3.18		14.11	13.35	0.32		1.41
1-190	后期管理费 冷草	m2	1	4.94	4.27	2.11	0.57	4.94	4.27	2.11	0.57
人工单价		小计						18.29	4.59	2.11	1.98
98.85元/工日		未计价材料费						10.89			
清单项目综合单价								37.85			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	水			m3	0.75	4.24	3.18		
	农药（综合）			kg	0.06	18.39	1.1		
	其他材料费			元	0.106	1	0.11		
	草坪肥			kg	0.1	2	0.2		
	尿素			kg	0.002	1.18			
	麦冬			m2	1.1	9.9	10.89		
	材料费小计					-	15.48	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：绿化工程　　配套设施项目　　第 4 页　共 5 页

项目编码		050102003001	项目名称	栽植竹类	计量单位	株	工程量	33
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-93	栽植竹类(散生竹) 胸径(在cm以内) 2	株	1	2.37	0.11		0.42	2.37	0.11		0.42
1-X104	后期管理费 散生竹	株	1	6.17	2.09	1.13	1.13	6.17	2.09	1.13	1.13
人工单价		小计						8.54	2.2	1.13	1.55
98.85元/工日		未计价材料费						9.43			
清单项目综合单价								22.85			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量			单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水			m3	0.345			4.24	1.46		
	肥料（综合）			kg	0.001			0.7			
	农药（综合）			kg	0.04			18.39	0.74		
	散生竹类 胸径20以内			株	1			9.43	9.43		
	材料费小计							-	11.63	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：绿化工程　　配套设施项目　　第 5 页　共 5 页

项目编码		050101009002		项目名称		种植土回（换）填		计量单位	m3	工程量	3.33
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-33	回填 轻质土壤	m3	1	5.34		0.04	0.94	5.34		0.04	0.94
人工单价		小计						5.34		0.04	0.94
98.85元/工日		未计价材料						15.71			
清单项目综合单价								22.03			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	种植土					m3	1	15.71	15.71		
	材料费小计							-	15.71	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程　　标段：许昌实验小学新建综合楼配套设施项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	050405001001	安全文明施工费			120.61			不可竞争费，安全生产费、文明施工措施费费率值根据“豫建设标【2014】57号文”取定，扬尘污染防治费费率值根据“豫建设标【2016】47号文”取定
1.1	1.1	安全生产费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	6.78	74.47			
1.2	1.2	文明施工措施费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	3.39	37.24			
1.3	1.3	扬尘污染防治费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	0.81	8.9			
2	050405002001	夜间施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
3	050405004001	二次搬运费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
4	050405005001	冬雨季施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
5	050405006001	反季节栽植影响措施	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
6	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
7	050405008001	已完工程及设备保护费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
		合 计			120.61			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：绿化工程　　标段：许昌实验小学新建综合楼配套设施项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：绿化工程　　标段：许昌实验小学新建综合楼配套设施项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂列金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：绿化工程　　标段：许昌实验小学新建综合楼配套设施项目　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：绿化工程　　标段：许昌实验小学新建综合楼配套设施项目　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：绿化工程　　标段：许昌实验小学新建综合楼配套设施项目　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：绿化工程　　标段：许昌实验小学新建综合楼配套设施项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合　　计	–	–		–	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：绿化工程　　标段：许昌实验小学新建综合楼配套设施项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	其中：1)工程排污费+2)社会保障费+3)住房公积金+4)工伤保险	233.31		233.31
1.1	其中：1)工程排污费				
1.2	2)社会保障费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	21.64	808	174.88
1.3	3)住房公积金	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	21.64	170	36.79
1.4	4)工伤保险	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	21.64	100	21.64
2	增值税~销项税额	不含税工程造价合计	4964.85	9	446.84

主要材料价格表

工程名称：　绿化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	C00258	水		m3	62.46	4.24	264.83
2	EC1398	肥料	(综合)	kg	0.513	0.7	0.36
3	EC1482	农药	(综合)	kg	4.71	18.39	86.62
4	EC1484	草坪肥		kg	4.85	2	9.7
5	EC1485	尿素		kg	0.097	1.18	0.11
6	EZ153@1	红枫	地径4-6	株	6	94.28	565.68
7	EZ1612@2	麦冬		m2	53.35	9.9	528.17
8	EZ1616@1	种植土		m3	53.7	15.71	843.63
9	EZ940	散生竹类	胸径20以内	株	33	9.43	311.19

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：绿化工程　　标段：许昌实验小学新建综合楼配套设施项目　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数 量	单 价(元)	交货方式	送达地点	备 注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：绿化工程　　标段：许昌实验小学新建综合楼配套设施项目　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数 量	风险系数(%)	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价(元)	备 注
1	水	m3	62.46		5.4	4.24		
2	肥料（综合）	kg	0.513		0.9	0.7		
3	农药（综合）	kg	4.71		23.4	18.39		
4	草坪肥	kg	4.85		2	2		
5	尿素	kg	0.097		1.5	1.18		
6	红枫 地径4-6cm	株	6		120	94.28		
7	麦冬	m2	53.35		12.6	9.9		
8	种植土	m3	53.7		20	15.71		
9	散生竹类 胸径20以内	株	33		12	9.43		

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

单位工程投标报价汇总表

工程名称：电气工程　　标段：许昌实验小学新建综合楼配套设施项目　　第 1 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	521805.36	
1.1	挖土方	1996.2	
1.2	室外电动门	7226.02	
1.3	室外箱变	384573.1	
1.4	室外路灯	16769.06	
1.5	室外监控	6592.86	
1.6	室外弱电	3352.15	
1.7	弱电工程	58647.59	
1.8	新增桥架	11271.19	
1.9	无线路由	6900.9	
1.10	火灾报警	3374.59	
1.11	其他部分	21101.7	
2	措施项目	7679.94	
2.1	其中：安全文明施工费	5851.01	
2.2	其他措施费（费率类）	468.68	
2.3	单价措施费	1360.25	
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	7045.79	—
4.1	定额规费	7045.79	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	536531.09	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

单位工程投标报价汇总表

工程名称：电气工程　　标段：许昌实验小学新建综合楼配套设施项目　　第 2 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
6	增值税	48287.8	—
7	含税工程造价合计	584818.89	
投标报价合计=1+2+3+4+6		584,818.89	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程　　标段：许昌实验小学新建综合楼配套设施项目　　第 1 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		挖土方					1996.2	
1	010101002001	挖一般土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内	m3	182.86	3.47	634.52	
2	010103001005	回填方	1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土	m3	162.99	6.95	1132.78	
3	010103002004	余方弃置	1.废弃料品种:素土 2.运距:自定考虑	m3	19.87	11.52	228.9	
		分部小计					1996.2	
		室外电动门					7226.02	
1	030408001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-3*4 3.材质:铜芯 4.其余详见图纸或其他相关规范	m	156.11	19.8	3090.98	
2	030411001001	配管	1.名称:配管 2.材质:SC20 3.配置形式:埋地 4.其余详见图纸或其他相关规范	m	152.3	9.97	1518.43	
3	030409002001	接地母线	1.名称:电位均衡线（镀锌扁钢） 2.规格:25*4 3.其余详见图纸或其他相关规范	m	76.02	34.42	2616.61	
		分部小计					7226.02	
		室外箱变					384573.1	
1	031002003001	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:介质管道DN100 3.其余详见图纸或其他相关规范	个	4	230.16	920.64	
2	031002003002	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:介质管道DN150 3.其余详见图纸或其他相关规范	个	16	314.27	5028.32	
本页小计							15171.18	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程　　标段：许昌实验小学新建综合楼配套设施项目　　第 2 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	030411001002	配管	1.名称:配管 2.材质:SC150 3.配置形式:埋地 4.其余详见图纸或其他相关规范	m	98.53	99.77	9830.34	
4	030411001003	配管	1.名称:配管 2.材质:SC100 3.配置形式:埋地 4.其余详见图纸或其他相关规范	m	32.23	61.09	1968.93	
5	030411001004	配管	1.名称:配管 2.材质:MPP150 3.配置形式:埋地 4.其余详见图纸或其他相关规范	m	126.67	35.39	4482.85	
6	040205001001	人（手)孔井	1.名称：电缆井 2.砖砌 地板用C30混凝土Φ12@180双层钢筋网 3.其余详见图纸或其他相关规范	座	5	2204.08	11020.4	
7	030408001002	电力电缆	1.名称:电力电缆(排管内) 2.型号:WDZ-YJE-1KV-4*25+1*16 3.材质:铜芯 4.其余详见图纸或其他相关规范	m	16.52	95.01	1569.57	
8	030408001003	电力电缆	1.名称:电力电缆(排管内) 2.型号:WDZ-YJE-1KV-4*120+1*70 3.材质:铜芯 4.其余详见图纸或其他相关规范	m	8.26	343.71	2839.04	
9	030408001004	电力电缆	1.名称:电力电缆(排管内) 2.型号:WDZ-YJE-1KV-4*240+1*120 3.材质:铜芯 4.其余详见图纸或其他相关规范	m	8.26	785.07	6484.68	
本页小计							38195.81	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程　　标段：许昌实验小学新建综合楼配套设施项目　　第 3 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
10	030408001005	电力电缆	1.名称:电力电缆(排管内) 2.型号:WDZ-YJY-1KV-4*240+1*120 3.材质:铜芯 4.其余详见图纸或其他相关规范	m	55.74	967.7	53939.6	
11	030408001006	电力电缆	1.名称:电力电缆(排管内) 2.型号:WDZ-YJY-1KV-4*95+1*50 3.材质:铜芯 4.其余详见图纸或其他相关规范	m	28.03	391.25	10966.74	
12	030408001007	电力电缆	1.名称:电力电缆(排管内) 2.型号:WDZAN-YJE-1KV-4*120+1*70 3.材质:铜芯 4.其余详见图纸或其他相关规范	m	16.52	372.21	6148.91	
13	030408001008	电力电缆	1.名称:电力电缆(排管内) 2.型号:WDZAN-YJE-1KV-4*150+1*95 3.材质:铜芯 4.其余详见图纸或其他相关规范	m	16.52	409.91	6771.71	
14	030408001009	电力电缆	1.名称:电力电缆(排管内) 2.型号:WDZ-YJE-1KV-4*185+1*95 3.材质:铜芯 4.其余详见图纸或其他相关规范	m	8.26	726.12	5997.75	
本页小计							83824.71	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程　　标段：许昌实验小学新建综合楼配套设施项目　　第 4 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
15	030408001010	电力电缆	1.名称:电力电缆（桥架内） 2.型号:WDZ-YJY-1KV-4*240+1*120 3.材质:铜芯 4.其余详见图纸或其他相关规范	m	110.3	968.95	106875.19	
16	030408001011	电力电缆	1.名称:电力电缆（桥架内） 2.型号:WDZAN-YJE-1KV-4*120+1*70 3.材质:铜芯 4.其余详见图纸或其他相关规范	m	100.23	371.77	37262.51	
17	030408001012	电力电缆	1.名称:电力电缆（桥架内） 2.型号:WDZ-YJE-1KV-4*25+1*16 3.材质:铜芯 4.其余详见图纸或其他相关规范	m	78.13	96.2	7516.11	
18	030408001013	电力电缆	1.名称:电力电缆（桥架内） 2.型号:WDZ-YJE-1KV-4*120+1*70 3.材质:铜芯 4.其余详见图纸或其他相关规范	m	39.06	343.27	13408.13	
19	030408001014	电力电缆	1.名称:电力电缆（桥架内） 2.型号:WDZ-YJE-1KV-4*240+1*120 3.材质:铜芯 4.其余详见图纸或其他相关规范	m	32.36	786.3	25444.67	
本页小计							190506.61	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程　　标段：许昌实验小学新建综合楼配套设施项目　　第 5 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
20	030408001015	电力电缆	1.名称:电力电缆（桥架内） 2.型号:WDZ-YJE-1KV-4*185+1*95 3.材质:铜芯 4.其余详见图纸或其他相关规范	m	39.06	727.35	28410.29	
21	030408001016	电力电缆	1.名称:电力电缆（桥架内） 2.型号:WDZAN-YJE-1KV-4*150+1*95 3.材质:铜芯 4.其余详见图纸或其他相关规范	m	78.13	411.16	32123.93	
22	030408006001	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.电缆截面≤50mm2 3.五芯 4.其余详见图纸或其他相关规范	个	6	126.14	756.84	
23	030408006002	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.电缆截面≤120mm2 3.五芯 4.其余详见图纸或其他相关规范	个	8	179.84	1438.72	
24	030408006003	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.电缆截面≤240mm2 3.五芯 4.其余详见图纸或其他相关规范	个	10	311.79	3117.9	
25	030414002001	送配电装置系统	1.名称:送配电装置系统调试 2.其余详见图纸或其他相关规范	系统	1	249.33	249.33	
		分部小计					384573.1	
		室外路灯					16769.06	
本页小计							66097.01	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程　　标段：许昌实验小学新建综合楼配套设施项目　　第 6 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	030412007001	一般路灯	1.名称:单柱单臂路灯 2.灯杆材质、高度:热镀锌钢管、皮厚6mm、4m 3.光源数量:100W 显色指数93 LED光源色温5600K 4.垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级:100厚C15混凝土垫层 C25混凝土墩 预埋锚筋 预埋件（YMJ-1） 5.其余详见图纸或其他相关规范	套	3	1267.86	3803.58	
2	030412009001	高杆灯	1.名称:高杆路灯 2.型号:4臂 3.灯杆材质、高度:热镀锌钢管、皮厚6mm，10m 4.光源数量:4*200W 显色指数93 LED光源色温5600K 5.垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级:100厚C15混凝土垫层 C25混凝土墩 预埋锚筋 预埋件(YMJ-1) 6.其余详见图纸或其他相关规范	套	2	5601.13	11202.26	
3	030411001005	配管	1.名称:配管 2.材质:PVC25 3.配置形式:埋地 4.其余详见图纸或其他相关规范	m	67.67	6.67	451.36	
4	030411001006	配管	1.名称:配管 2.材质:PVC25 3.配置形式:明配 4.其余详见图纸或其他相关规范	m	20	10.1	202	
5	030411004001	配线	1.名称:管内穿线 2.配线形式:BV4 3.材质:铜芯 4.其余详见图纸或其他相关规范	m	263	4.22	1109.86	
本页小计							16769.06	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程　　标段：许昌实验小学新建综合楼配套设施项目　　第 7 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		分部小计					16769.06	
		室外监控					6592.86	
1	030507008001	监控摄像设备	1.名称:摄像机 2.类别:含立柱安装 3.安装高度4m 4.其余详见图纸或其他相关规范	台	2	528.69	1057.38	
2	010501003002	独立基础	1.名称：监控杆基础 2.100厚C15混凝土垫层 500*500*500混凝土墩C25 3.其余详见图纸或其他相关规范	座	2	189.96	379.92	
3	030507008002	监控摄像设备	1.名称:摄像机 2.类别:壁装 3.摄像机支架 4.其余详见图纸或其他相关规范	台	1	427.65	427.65	
4	030502005001	双绞线缆	1.名称:监控线 2.规格:六类网线 3.敷设方式:管内 4.其余详见图纸或其他相关规范	m	173.96	3.6	626.26	
5	030411004002	配线	1.名称:RVV-2*4.0 2.敷设方式:管内 3.其余详见图纸或其他相关规范	m	138.78	11.86	1645.93	
6	030411001007	配管	1.名称:配管 2.材质:SC25 3.埋地敷设 4.其余详见图纸或其他相关规范	m	126.78	13.87	1758.44	
7	030411001008	配管	1.名称:配管 2.材质:SC25 3.明敷 4.其余详见图纸或其他相关规范	m	12	19.75	237	
8	030411005001	接线箱	1.名称:监控汇聚箱 2.含配线架等 3.其余详见图纸或其他相关规范	个	1	460.28	460.28	
		分部小计					6592.86	
本页小计							6592.86	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程　　标段：许昌实验小学新建综合楼配套设施项目　　第 8 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		室外弱电					3352.15	
1	031002003003	套管	1.名称、类型:穿墙保护管 2.材质、介质管道DN32 3.其余详见图纸或其他相关规范	个	2	17.6	35.2	
2	040205001002	人（手)孔井	1.名称：弱电井 2.砖砌、C20混凝土垫层、无机树脂井盖600*600*10、水泥砂浆抹平 3.其余详见图纸或其他相关规范	座	3	686.57	2059.71	
3	030411001009	配管	1.名称:七孔梅花管 2.规格:φ32 3.其余详见图纸或其他相关规范	m	30.02	41.88	1257.24	
		分部小计					3352.15	
		弱电工程					58647.59	
		广播系统					12276.68	
1	030502005002	双绞线缆	1.名称:广播线 2.规格:超五类线 3.敷设方式:管内敷设 4.其余详见图纸或其他相关规范	m	122.72	3.24	397.61	
2	030502005003	双绞线缆	1.名称:广播线 2.规格:超五类线 3.敷设方式:桥架内敷设 4.其余详见图纸或其他相关规范	m	37.92	3.06	116.04	
3	030411001010	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG20 3.敷设方式：明配 4.其余详见图纸或其他相关规范	m	102.1	11.24	1147.6	
4	030411001011	配管	1.名称:配管 2.材质:PVC20 3.敷设方式：明配 4.其余详见图纸或其他相关规范	m	20.63	9.48	195.57	
本页小计							5208.97	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程　　标段：许昌实验小学新建综合楼配套设施项目　　第 9 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	030904007001	消防广播(扬声器)	1.名称:柱式广播 2.规格：60W 3.其余详见图纸或其他相关规范	只	2	403.98	807.96	
6	030506001001	扩声系统设备	1.名称:功放 2.规格:2000W、4m喷沙铝面板 3.其余详见图纸或其他相关规范	台	2	2422.83	4845.66	
7	030506001002	扩声系统设备	1.名称:音乐打铃器 2.规格：采用大屏幕液晶显示器,手机式中文菜单操作全过程；内存为8GB,通过USB接口高速下载音乐，也可通过录音输入；多种播放方式可选择，如直选播放、编辑播放、随机播放；可控制2路音频输出，可定时、定曲播放音乐；可编为000三位歌曲目，智能功放电源管理，无须设置功放的开关机。 3.其余详见图纸或其他相关规范	台	1	847.74	847.74	
8	030506001003	扩声系统设备	1.名称:控制主机 2.规格：I5十代及以上，8G内存，128G+1T 带音频输入输出口 千兆网卡 23.8显示器 3.其余详见图纸或其他相关规范	台	1	3618.83	3618.83	
9	030506002001	扩声系统调试	1.名称:广播系统调试 2.其余详见图纸或其他相关规范	系统	1	299.67	299.67	
		监控系统					44100.86	
本页小计							10419.86	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程　　标段：许昌实验小学新建综合楼配套设施项目　　第 10 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	030507013001	录像设备	1.名称:硬盘录像机 2.类别:64路16盘 3.含10T监控硬盘 4.其余详见图纸或其他相关规范	台	1	26040.11	26040.11	
2	030502013001	光纤盒	1.名称:光纤收发器 2.规格:端口：1千兆电口，1千兆光口整机功耗：≤5 W 光纤接口：SC光纤类型：单模单纤双向传输距离：3 km波长：Tx1550 nm/Rx1310 nm发射功率：－9 dBm~ －1 dBm 接收灵敏度：≤ －21 dBm 3.其他内容详见图纸、设计文件等相关资料	对	1	305.18	305.18	
3	030507014001	显示设备	1.名称:监控专用监视器 2.类别:显示尺寸：55 inch屏幕可视区域：1209.6 mm (H) × 680.4mm (V)物理分辨率：3840 ×2160背光源类型：D-LED 3.其余详见图纸或其他相关规范	台	1	1338.91	1338.91	
本页小计							27684.2	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程　　标段：许昌实验小学新建综合楼配套设施项目　　第 11 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	030501003001	控制设备	1.名称:控制终端 2.类别:处理器:I5-12400（6核/12线程/2.5 GHz）内存:8 GB，3200MHz速率，DDR4，2个内存插槽，最大支持64 GB内存 SSD硬盘：1个 512G SSD显卡：集显，板载视频接口：视频接口1个HDMI，1个DP，1个VGA光驱：不带光驱电源：200 W机箱大小：11 L 键鼠：含USB有线键鼠显示器：23.8英寸，分辨率1920 × 1080，刷新率Typ. 60 Hz ，Max. 100 Hz，1个HDMI，1个VGA视频接口 操作系统：Win10家庭版不激活 前置USB接口：2个USB 3.0,2个USB 2.0后置USB接口：2个USB 3.0,4个USB 2.0硬盘接口：支持4个SATA接口，1个M.2接口PCIe扩展：1个PCIE3.0 x16插槽,1个PCIE3.0 x1插槽音频接口：前置：1个Mic in，1个headphone out；后置：1个line in，1个line out，1个Mic in网络接口：1个	台	1	4059.13	4059.13	
本页小计							4059.13	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程　　标段：许昌实验小学新建综合楼配套设施项目　　第 12 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	030507017001	视频监控系统调试	1.名称：视频系统调试 2.其余详见图纸或其他相关规范	系统	1	2092.96	2092.96	
6	030411001012	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG20 3.敷设方式：明配 4.其余详见图纸或其他相关规范	m	16.63	11.23	1309.75	
7	030502005004	双绞线缆	1.名称:监控线 2.规格:六类网线 3.敷设方式:管内 4.其余详见图纸或其他相关规范	m	312.39	3.6	1124.6	
8	030411004003	配线	1.名称:RVV-3*1.5 2.敷设方式:管内 3.其余详见图纸或其他相关规范	m	116.63	7.33	854.9	
9	030502005005	双绞线缆	1.名称:监控线 2.规格:六类网线 3.敷设方式:桥架内 4.其余详见图纸或其他相关规范	m	562.48	3.4	1912.43	
10	030411004004	配线	1.名称:RVV-3*1.5 2.敷设方式:桥架内 3.其余详见图纸或其他相关规范	m	64.71	7.13	461.38	
11	030507008003	监控摄像设备	1.名称:带云台摄像机 2.类别:枪式、至少200万像素、含光电转换器 3.摄像机支架 4.其余详见图纸或其他相关规范	台	10	360.43	3604.3	
12	030411001013	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG25 3.配置形式:明配 4.其余详见图纸或其他相关规范	m	14.73	13.1	192.96	
13	030502007001	光缆	1.名称:十二芯多模光纤 2.敷设方式:管内敷设 3.其余详见图纸或其他相关规范	m	14.73	4.59	67.61	
本页小计							11620.89	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程　　标段：许昌实验小学新建综合楼配套设施项目　　第 13 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
14	030502007002	光缆	1.名称:十二芯多模光纤 2.敷设方式:桥架内敷设 3.其余详见图纸或其他相关规范	m	166.66	4.42	736.64	
		有线电视系统					2270.05	
1	030501010001	收发器	1.名称:光接收器 2.类别:PTR3202S-220V单路输出大于等于108dBuV,AGC,含回传模块，FP回传激光器，可调均衡，防雷电源 3.其余详见图纸或其他相关规范	台	1	1398.81	1398.81	
2	030505005001	射频同轴电缆	1.名称:有线电视线 2.规格:SYV-75-5 3.敷设方式:管内 4.其余详见图纸或其他相关规范	m	26.25	4.21	110.51	
3	030505005002	射频同轴电缆	1.名称:有线电视线 2.规格:SYV-75-5 3.敷设方式:桥架内 4.其余详见图纸或其他相关规范	m	94.8	4.4	417.12	
4	030411001014	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG25 3.配置形式:明配 4.其余详见图纸或其他相关规范	m	26.25	13.09	343.61	
		分部小计					58647.59	
		新增桥架					11271.19	
1	030411003001	桥架	1.名称:配电金属防火桥架 2.规格:400*200 3.梁底0.1m吊装，1/3处加防火隔板 4.其余详见图纸或其他相关规范	m	30.88	85.42	2637.77	
本页小计							5644.46	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程　　标段：许昌实验小学新建综合楼配套设施项目　　第 14 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	030411003002	桥架	1.名称:配电金属防火桥架 2.规格:300*200 3.梁底0.1m安装，1/3处加防火隔板 4.其余详见图纸或其他相关规范	m	34.9	67.96	2371.8	
3	030411003003	桥架	1.名称:弱电金属防火桥架 2.规格:200*100 3.其余详见图纸或其他相关规范	m	94.85	42.45	4026.38	
4	030413001001	铁构件	1.名称:桥架支撑架 2.其余详见图纸或其他相关规范	kg	188.31	11.87	2235.24	
		分部小计					11271.19	
		无线路由					6900.9	
1	030501010002	无线AP	1.名称:无线AP 2.规格：2.4GHz ：574Mbps 5GHz ：2402Mbps 正面底部：4个10/100M/1000M RJ45端口 背面：1个2.5G SC B端口 3.其余详见图纸或其他相关规范	套	15	254.57	3818.55	
2	030501012001	交换机	1.名称:核心交换机 2.规格：48个千兆SFP 可选RTU升级到10G 4个10GE SFP+ 3.其余详见图纸或其他相关规范	台	1	3082.35	3082.35	
		分部小计					6900.9	
		火灾报警					3374.59	
本页小计							15534.32	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程　　标段：许昌实验小学新建综合楼配套设施项目　　第 15 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	040205001003	人（手)孔井	1.名称：火灾报警手孔井 2.砖砌、C20混凝土垫层、无机树脂井盖600*600*40、水泥砂浆抹平 3.其余详见图纸或其他相关规范	座	1	684.98	684.98	
2	030411001015	配管	1.名称:配管 2.材质:SC15 3.配置形式:暗敷 4.其余详见图纸或其他相关规范	m	58.08	9.43	547.69	
3	030411001016	配管	1.名称:配管 2.材质:SC20 3.配置形式:暗敷 4.其余详见图纸或其他相关规范	m	9.68	10.84	104.93	
4	030411004005	配线	1.名称:ZRRVS-2*1.5 2.配线形式:管内穿线 3.其余详见图纸或其他相关规范	m	48.4	3.77	182.47	
5	030411004006	配线	1.名称:WDZN-RYSP-2*2.5 2.配线形式:管内穿线 3.其余详见图纸或其他相关规范	m	9.68	4.81	46.56	
6	030411004007	配线	1.名称:ZN-RVSP-2*1.5 2.配线形式:管内穿线 3.其余详见图纸或其他相关规范	m	9.68	4.15	40.17	
7	030411004008	配线	1.名称:ZRRVS-2*1.5 2.配线形式:桥架内穿线 3.其余详见图纸或其他相关规范	m	328.71	3.66	1203.08	
本页小计							2809.88	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程　　标段：许昌实验小学新建综合楼配套设施项目　　第 16 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
8	030411004009	配线	1.名称:ZN-RVSP-2*1.5 2.配线形式:桥架内穿线 3.其余详见图纸或其他相关规范	m	65.74	4.01	263.62	
9	030411004010	配线	1.名称:ZN-RVSP-2*2.5 2.配线形式:桥架内穿线 3.其余详见图纸或其他相关规范	m	65.74	4.58	301.09	
		分部小计					3374.59	
		其他部分					21101.7	
1	030404036001	其他电器	1.名称:饮水机设备 2.规格:JO-4E,4.5KW,380V,6.8A 3.安装方式:落地明装 4.其余详见图纸或其他相关规范	台	6	3516.95	21101.7	
		分部小计					21101.7	
		措施项目					1360.25	
1	031301017001	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆	项	1	1360.25	1360.25	
本页小计							23026.66	
合　计							523165.61	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：电气工程　　配套设施项目　　第 1 页　共 91 页

项目编码		010101002001	项目名称		挖一般土方		计量单位	m3	工程量	182.86
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-43换	挖掘机挖一般土方一、二类土	10m3	0.1	14.31		18.31	2.12	1.43		1.83	0.21
人工单价		小计						1.43		1.83	0.21
89.66元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3.47			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：电气工程　　配套设施项目　　第 2 页　共 91 页

项目编码		010103001005	项目名称		回填方	计量单位	m3	工程量	162.99
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-133换	夯填土 机械 槽坑	10m3	0.1	45.83		17.69	6.02	4.58		1.77	0.6
人工单价		小计						4.58		1.77	0.6
89.65元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6.95			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：电气工程　　配套设施项目　　第 3 页　共 91 页

项目编码		010103002004	项目名称		余方弃置	计量单位	m3	工程量	19.87
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-61	装载机装车 土方	10m3	0.1	2.75		12.77	0.5	0.28		1.28	0.05
借1-65+1-66*4	自卸汽车运土方 运距≤1km 实际运距(km):5	10m3	0.1	1.4		95.93	1.84	0.14		9.59	0.19
人工单价		小计						0.42		10.87	0.24
89.76元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11.52			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：电气工程　　配套设施项目　　第 4 页　共 91 页

项目编码		030408001001	项目名称		电力电缆		计量单位	m	工程量	156.11
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-139 换	排管内电力电缆敷设 电缆截面≤50mm2	10m	0.1	39.42	8.77	8.01	8.53	3.94	0.88	0.8	0.85
人工单价		小计						3.94	0.88	0.8	0.85
132.73元/工日		未计价材料费						13.33			
清单项目综合单价								19.8			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	电力电缆　WDZ-YJY-3*4			m		1.01		13.2	13.33		
	其他材料费							-	0.88	-	
	材料费小计							-	14.2	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：电气工程　　配套设施项目　　第 5 页　共 91 页

项目编码		030411001001	项目名称		配管		计量单位	m	工程量	152.3
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-67 换	镀锌钢管敷设 埋地敷设 公称直径DN≤20	10m	0.1	30.5	11.75		6.57	3.05	1.18		0.65
人工单价		小计						3.05	1.18		0.65
128.37元/工日		未计价材料费						5.1			
清单项目综合单价								9.97			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	SC20			m		1.03		4.95	5.1		
	其他材料费							-	1.17	-	
	材料费小计							-	6.26	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：电气工程　　配套设施项目　　第 6 页　共 91 页

项目编码	030409002001	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	76.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-10-57 换	户外接地母线敷设	m	1	19.74	0.22	0.27	3.95	19.74	0.22	0.27	3.95
人工单价		小计						19.74	0.22	0.27	3.95
137.66元/工日		未计价材料费						10.24			
清单项目综合单价								34.42			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	电位均衡线（镀锌扁钢） 25*4	kg	3.2	3.2	10.24		
	其他材料费			-	0.22	-	
	材料费小计			-	10.45	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：电气工程　　配套设施项目　　第 7 页　共 91 页

项目编码		030102003001	项目名称		套管		计量单位	个	工程量	4
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-11-71 换	刚性防水套管制作介质管道公称直径100mm以内	个	1	73.98	39.28	17.08	15.11	73.98	39.28	17.08	15.11
10-11-83 换	刚性防水套管安装介质管道公称直径100mm以内	个	1	42.62	8.6		8.53	42.62	8.6		8.53
人工单价		小计						116.6	47.88	17.08	23.64
137.63元/工日		未计价材料费						24.96			
清单项目综合单价								230.16			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	无缝钢管 D159*4.5			m		0.424		58.87	24.96		
	其他材料费							-	47.88	-	
	材料费小计							-	72.86	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：电气工程　　配套设施项目　　第 8 页　共 91 页

项目编码	030102003002	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-11-73 换	刚性防水套管制作介质管道公称直径150mm以内	个	1	95.45	52.9	20.45	19.54	95.45	52.9	20.45	19.54
10-11-85 换	刚性防水套管安装介质管道公称直径150mm以内	个	1	55.91	14.31		11.17	55.91	14.31		11.17
人工单价		小计						151.36	67.21	20.45	30.71
137.63元/工日		未计价材料费						44.54			
清单项目综合单价								314.27			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	无缝钢管 D219*6	m	0.424	105.04	44.54		
	其他材料费			-	67.2	-	
	材料费小计			-	111.74	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：电气工程　　配套设施项目　　第 9 页　共 91 页

项目编码		030411001002	项目名称		配管		计量单位	m	工程量	98.53
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-76 换	镀锌钢管敷设 埋地敷设 公称直径DN≤150	10m	0.1	328.63	37.24	5.09	69.47	32.86	3.72	0.51	6.94
人工单价		小计						32.86	3.72	0.51	6.94
129.48元/工日		未计价材料费						55.74			
清单项目综合单价								99.77			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	SC150			m		1.03		54.12	55.74		
	其他材料费							-	3.72	-	
	材料费小计							-	59.46	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：电气工程　　配套设施项目　　第 10 页　共 91 页

项目编码		030411001003	项目名称		配管		计量单位	m	工程量	32.23
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-74 换	镀锌钢管敷设 埋地敷设 公称直径DN≤100	10m	0.1	155.09	81.88	1.43	32.84	15.51	8.19	0.14	3.28
人工单价		小计						15.51	8.19	0.14	3.28
129.37元/工日		未计价材料费						33.97			
清单项目综合单价								61.09			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	SC100			m		1.03		32.98	33.97		
	其他材料费							-	8.19	-	
	材料费小计							-	42.16	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：电气工程　　配套设施项目　　第 11 页　共 91 页

项目编码		030411001004	项目名称		配管		计量单位	m	工程量	126.67
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借8-4-43 换	塑料管地埋敷设 硬塑料管公称直径150mm以内	100m	0.01	1159.54	1.56	229.96	238.04	11.6	0.02	2.3	2.38
人工单价		小计						11.6	0.02	2.3	2.38
165.96元/工日		未计价材料费						19.09			
清单项目综合单价								35.39			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	MPP150				m	1.06	17.03	18.05			
	硬塑料管接头 150				个	0.1948	5.35	1.04			
	其他材料费						-	0.02	-		
	材料费小计						-	19.11	-		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：电气工程　　配套设施项目　　第 12 页　共 91 页

项目编码		040205001001	项目名称		人（手)孔井		计量单位	座	工程量	5
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借8-3-58 换	电缆井设置 井盖安装 铸铁盖、座	套	1	48.59	6.62		8.54	48.59	6.62		8.54
借8-3-57 换	电缆井设置 砖砌井矩形	m3	1.56	353.2	243.66	4.16	62.66	550.99	380.42	6.49	97.75
借5-3-370 换	非定型井勾缝及抹灰 砖墙 抹灰 井内侧	100m2	0.1113	2063.59	654.24	77.09	357.34	229.68	72.82	8.58	39.77
借5-4-1	市政管网工程 现浇混凝土模板工程 混凝土基础垫层 木模	100m2	0.0134	1166.99	1746.07	102.96	191.79	15.64	23.4	1.38	2.57
借5-3-361 H80210555 80210561	非定型井 垫层 预拌混凝土 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.056	933.35	2697.81		158.74	52.27	151.08		8.89
人工单价		小计						897.17	634.34	16.45	157.52
174.62元/工日		未计价材料费						498.61			
清单项目综合单价								2204.08			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铸铁井盖井座			套		1.01		493.67	498.61		
	其他材料费							-	634.34	-	
	材料费小计							-	1132.95	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：电气工程　　配套设施项目　　第 13 页　共 91 页

项目编码	030408001002	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	16.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-139 *1.15	排管内电力电缆敷设 电缆截面≤50mm2　实际芯数(芯):5	10m	0.1	45.33	10.09	9.21	9.82	4.53	1.01	0.92	0.98
人工单价		小计						4.53	1.01	0.92	0.98
132.73元/工日		未计价材料费						87.57			
清单项目综合单价								95.01			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	电力电缆 WDZ-YJE-1KV-4*25+1*16	m	1.01	86.7	87.57		
	其他材料费			-	1.01	-	
	材料费小计			-	88.57	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：电气工程　　配套设施项目　　第 14 页　共 91 页

项目编码		030408001003	项目名称		电力电缆		计量单位	m	工程量	8.26
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-141 *1.15	排管内电力电缆敷设 电缆截面≤120mm2　实际芯数(芯):5	10m	0.1	75.97	15.51	25.27	16.81	7.6	1.55	2.53	1.68
人工单价		小计						7.6	1.55	2.53	1.68
131.54元/工日		未计价材料费						330.35			
清单项目综合单价								343.71			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	电力电缆 WDZ-YJE-1KV-4*120+1*70			m		1.01		327.08	330.35		
	其他材料费							-	1.55	-	
	材料费小计							-	331.9	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：电气工程　　配套设施项目　　第 15 页　共 91 页

项目编码		030408001004	项目名称		电力电缆	计量单位	m	工程量	8.26
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-142 *1.15	排管内电力电缆敷设 电缆截面≤240mm2 实际芯数(芯):5	10m	0.1	99.85	21.11	28.45	21.72	9.99	2.11	2.85	2.17
人工单价		小计						9.99	2.11	2.85	2.17
131.8元/工日		未计价材料费						767.95			
清单项目综合单价								785.07			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	电力电缆 WDZ-YJE-1KV-4*240+1*120			m		1.01		760.35	767.95		
	其他材料费							-	2.12	-	
	材料费小计							-	770.06	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：电气工程　　配套设施项目　　第 16 页　共 91 页

项目编码	030408001005	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	55.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-142 *1.15	排管内电力电缆敷设 电缆截面≤240mm2 实际芯数(芯):5	10m	0.1	99.85	21.11	28.45	21.72	9.99	2.11	2.85	2.17
人工单价		小计						9.99	2.11	2.85	2.17
131.79元/工日		未计价材料费						950.6			
清单项目综合单价								967.7			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	电力电缆 WDZ-YJY-1KV-4*240+1*120	m	1.01	941.19	950.6		
	其他材料费			-	2.12	-	
	材料费小计			-	952.71	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：电气工程　　配套设施项目　　第 17 页　共 91 页

项目编码	030408001006	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	28.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-141 *1.15	排管内电力电缆敷设 电缆截面≤120mm2　实际芯数(芯):5	10m	0.1	75.97	15.51	25.27	16.81	7.6	1.55	2.53	1.68
人工单价		小计						7.6	1.55	2.53	1.68
131.54元/工日		未计价材料费						377.89			
清单项目综合单价								391.25			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	电力电缆 WDZ-YJY-1KV-4*95+1*50	m	1.01	374.15	377.89		
	其他材料费			-	1.55	-	
	材料费小计			-	379.44	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：电气工程　　配套设施项目　　第 18 页　共 91 页

项目编码	030408001007	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	16.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-141 *1.15	排管内电力电缆敷设 电缆截面≤120mm2　实际芯数(芯):5	10m	0.1	75.97	15.51	25.27	16.81	7.6	1.55	2.53	1.68
人工单价		小计						7.6	1.55	2.53	1.68
131.54元/工日		未计价材料费						358.85			
清单项目综合单价								372.21			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	电力电缆 WDZAN-YJE-1KV-4*120+1*70	m	1.01	355.3	358.85		
	其他材料费			-	1.55	-	
	材料费小计			-	360.4	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：电气工程　　配套设施项目　　第 19 页　共 91 页

项目编码	030408001008	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	16.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-142 *1.15	排管内电力电缆敷设 电缆截面≤240mm2 实际芯数(芯):5	10m	0.1	99.85	21.11	28.45	21.72	9.99	2.11	2.85	2.17
人工单价		小计						9.99	2.11	2.85	2.17
131.79元/工日		未计价材料费						392.8			
清单项目综合单价								409.91			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	电力电缆 WDZAN-YJE-1KV-4*150+1*95	m	1.01	388.91	392.8		
	其他材料费			-	2.12	-	
	材料费小计			-	394.91	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：电气工程　　配套设施项目　　第 20 页　共 91 页

项目编码	030408001009	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	8.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-142 *1.15	排管内电力电缆敷设 电缆截面≤240mm2 实际芯数(芯):5	10m	0.1	99.85	21.11	28.45	21.72	9.99	2.11	2.85	2.17
人工单价		小计						9.99	2.11	2.85	2.17
131.8元/工日		未计价材料费						709			
清单项目综合单价								726.12			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	电力电缆 WDZ-YJE-1KV-4*185+1*95	m	1.01	701.98	709		
	其他材料费			-	2.12	-	
	材料费小计			-	711.11	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：电气工程　　配套设施项目　　第 21 页　共 91 页

项目编码	030408001010	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	110.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-165 *1.15	室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤240mm2 实际芯数(芯):5	10m	0.1	99.85	36.4	25.32	21.91	9.99	3.65	2.53	2.2
人工单价		小计						9.99	3.65	2.53	2.2
131.79元/工日		未计价材料费						950.6			
清单项目综合单价								968.95			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	电力电缆 WDZ-YJY-1KV-4*240+1*120	m	1.01	941.19	950.6		
	其他材料费			-	3.68	-	
	材料费小计			-	954.28	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：电气工程　　配套设施项目　　第 22 页　共 91 页

项目编码	030408001011	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	100.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-164 *1.15	室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤120mm2 实际芯数(芯):5	10m	0.1	72.15	32.8	8.92	15.3	7.22	3.28	0.89	1.53
人工单价		小计						7.22	3.28	0.89	1.53
132.03元/工日		未计价材料费						358.85			
清单项目综合单价								371.77			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	电力电缆 WDZAN-YJE-1KV-4*120+1*70	m	1.01	355.3	358.85		
	其他材料费			-	3.32	-	
	材料费小计			-	362.17	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：电气工程　　配套设施项目　　第 23 页　共 91 页

项目编码	030408001012	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	78.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-162 *1.15	室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤50mm2 实际芯数(芯):5	10m	0.1	49.15	17.9	8.6	10.57	4.92	1.79	0.86	1.06
人工单价		小计						4.92	1.79	0.86	1.06
131.91元/工日		未计价材料费						87.57			
清单项目综合单价								96.2			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	电力电缆 WDZ-YJE-1KV-4*25+1*16	m	1.01	86.7	87.57		
	其他材料费			-	1.8	-	
	材料费小计			-	89.36	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：电气工程　　配套设施项目　　第 24 页　共 91 页

项目编码		030408001013	项目名称		电力电缆		计量单位	m	工程量	39.06
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-164 *1.15	室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤120mm2 实际芯数(芯):5	10m	0.1	72.15	32.8	8.92	15.3	7.22	3.28	0.89	1.53
人工单价		小计						7.22	3.28	0.89	1.53
132.03元/工日		未计价材料费						330.35			
清单项目综合单价								343.27			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	电力电缆 WDZ-YJE-1KV-4*120+1*70			m		1.01		327.08	330.35		
	其他材料费							-	3.32	-	
	材料费小计							-	333.67	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：电气工程　　配套设施项目　　第 25 页　共 91 页

项目编码	030408001014	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	32.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-165 *1.15	室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤240mm2 实际芯数(芯):5	10m	0.1	99.85	36.4	25.32	21.91	9.99	3.65	2.53	2.2
人工单价		小计						9.99	3.65	2.53	2.2
131.79元/工日		未计价材料费						767.95			
清单项目综合单价								786.3			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	电力电缆 WDZ-YJE-1KV-4*240+1*120	m	1.01	760.35	767.95		
	其他材料费			-	3.68	-	
	材料费小计			-	771.63	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：电气工程　　配套设施项目　　第 26 页　共 91 页

项目编码		030408001015	项目名称		电力电缆	计量单位	m	工程量	39.06
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-165 *1.15	室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤240mm2 实际芯数(芯):5	10m	0.1	99.85	36.4	25.32	21.91	9.99	3.65	2.53	2.2
人工单价		小计						9.99	3.65	2.53	2.2
131.79元/工日		未计价材料费						709			
清单项目综合单价								727.35			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	电力电缆 WDZ-YJE-1KV-4*185+1*95			m		1.01		701.98	709		
	其他材料费							-	3.68	-	
	材料费小计							-	712.68	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：电气工程　　配套设施项目　　第 27 页　共 91 页

项目编码		030408001016	项目名称		电力电缆		计量单位	m	工程量	78.13
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-165 *1.15	室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤240mm2 实际芯数(芯):5	10m	0.1	99.85	36.4	25.32	21.91	9.99	3.65	2.53	2.2
人工单价		小计						9.99	3.65	2.53	2.2
131.79元/工日		未计价材料费						392.8			
清单项目综合单价								411.16			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	电力电缆 WDZAN-YJE-1KV-4*150+1*95			m		1.01		388.91	392.8		
	其他材料费							-	3.68	-	
	材料费小计							-	396.48	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：电气工程　　配套设施项目　　第 28 页　共 91 页

项目编码		030408006001	项目名称		电力电缆头		计量单位	个	工程量	6
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-247 *1.15	电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面≤50mm2 实际芯数(芯):5	个	1	53.69	62.44		10.01	53.69	62.44		10.01
人工单价		小计						53.69	62.44		10.01
145.99元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								126.14			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	62.44	-	
	材料费小计							-	62.44	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：电气工程　　配套设施项目　　第 29 页　共 91 页

项目编码	030408006002	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-249 *1.15	电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面≤120mm2 实际芯数(芯):5	个	1	71.65	94.78		13.41	71.65	94.78		13.41
人工单价		小计						71.65	94.78		13.41
146.05元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								179.84			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	94.79	-	
	材料费小计			-	94.77	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：电气工程　　配套设施项目　　第 30 页　共 91 页

项目编码		030408006003	项目名称		电力电缆头		计量单位	个	工程量	10
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-250 *1.15	电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面≤240mm2 实际芯数(芯):5	个	1	94	200.23		17.56	94	200.23		17.56
人工单价		小计						94	200.23		17.56
146.01元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								311.79			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	200.23	-	
	材料费小计							-	200.21	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：电气工程　　配套设施项目　　第 31 页　共 91 页

项目编码		030414002001	项目名称		送配电装置系统		计量单位	系统	工程量	1
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-17-28	输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电	系统	1	182.16	1.99	34.8	30.38	182.16	1.99	34.8	30.38
人工单价		小计						182.16	1.99	34.8	30.38
164.11元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								249.33			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	1.99	-	
	材料费小计							-	1.99	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：电气工程　　配套设施项目　　第 32 页　共 91 页

项目编码		030412007001	项目名称		一般路灯		计量单位	套	工程量	3
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-275	单臂悬挑灯架路灯安装 顶套式 成套型臂长≤3m	套	1	28.65	2.56	31.96	6.9	28.65	2.56	31.96	6.9
借5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.006	289.46	2273.[illegible]		81.14	1.74	13.64		0.48
借5-5 H80210557 80210559	现浇混凝土 独立基础 混凝土 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.022	219.03	2413.76		61.4	4.82	53.1		1.35
借5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.0214	939.92	2200.47	0.64	263.61	20.11	47.09	0.01	5.64
借5-169	铁件制作、安装	t	0.016	1188.67	4279.8	293.44	333.35	19.02	68.48	4.7	5.33
人工单价		小计						74.34	184.87	36.67	19.7
133.04元/工日		未计价材料费						952.27			
清单项目综合单价								1267.86			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	单柱单臂路灯 100W 显色指数93 LED光源 色温5600K			套		1.01		942.84	952.27		
	其他材料费							-	184.96	-	
	材料费小计							-	1137.24	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：电气工程　　配套设施项目　　第 33 页　共 91 页

项目编码		030412009001	项目名称		高杆灯		计量单位	套	工程量	2
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-296 换	高杆灯架路灯安装 成套型高杆灯架灯高 ≤11m 灯火数≤7火	套	1	287.86	5.38	233.35	67.66	287.86	5.38	233.35	67.66
借5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.006	289.46	2273.33		81.14	1.74	13.64		0.48
借5-5 H80210557 80210559	现浇混凝土 独立基础 混凝土 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.022	219.03	2413.76		61.4	4.82	53.1		1.35
借5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.0214	939.92	2200.47	0.64	263.61	20.11	47.09	0.01	5.64
借5-169	铁件制作、安装	t	0.016	1188.67	4279.8	293.44	333.35	19.02	68.48	4.7	5.33
人工单价		小计						333.55	187.69	238.06	80.46
136.68元/工日		未计价材料费						4761.34			
清单项目综合单价								5601.13			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	高杆路灯 光源数量:4*200W 显色指数93 LED光源 色温5600K			套		1.01		4714.2	4761.34		
	其他材料费							-	187.78	-	
	材料费小计							-	4949.12	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：电气工程　　配套设施项目　　第 34 页　共 91 页

项目编码		030411001005	项目名称		配管		计量单位	m	工程量	67.67
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-141 换	刚性阻燃管敷设 埋地敷设 外径25mm	10m	0.1	36.25	2.93		7.72	3.63	0.29		0.77
人工单价		小计						3.63	0.29		0.77
129.09元/工日		未计价材料费						1.99			
清单项目综合单价								6.67			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	PVC25			m		1.06		1.88	1.99		
	其他材料费							-	0.29	-	
	材料费小计							-	2.27	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：电气工程　　配套设施项目　　第 35 页　共 91 页

项目编码		030411001006	项目名称		配管		计量单位	m	工程量	20
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-127 换	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构明配 外径25mm	10m	0.1	57.18	11.71		12.15	5.72	1.17		1.22
人工单价		小计						5.72	1.17		1.22
129.13元/工日		未计价材料费						1.99			
清单项目综合单价								10.1			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	PVC25			m		1.06		1.88	1.99		
	其他材料费							-	1.17	-	
	材料费小计							-	3.15	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：电气工程　　配套设施项目　　第 36 页　共 91 页

项目编码		030411004001	项目名称		配线		计量单位	m	工程量	263
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-6	穿照明线 铜芯 导线截面≤4mm2	10m	0.1	4.48	1.53		0.82	0.45	0.15		0.09
人工单价		小计						0.45	0.15		0.09
138.27元/工日		未计价材料费						3.53			
清单项目综合单价								4.22			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	BV4				m	1.1	3.21	3.53			
	其他材料费						-	0.15	-		
	材料费小计						-	3.68	-		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：电气工程　　配套设施项目　　第 37 页　共 91 页

项目编码		030507008001	项目名称		监控摄像设备		计量单位	台	工程量	2
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-6-78	监控摄像设备 彩色、黑白摄像机(含拍照功能)	台	1	64.33	4.29	0.56	12.32	64.33	4.29	0.56	12.32
4-14-356	路灯金属杆安装 单杆 杆长≤5m	根	1	13.83	12.1	40.87	4.92	13.83	12.1	40.87	4.92
人工单价		小计						78.16	16.39	41.43	17.24
142.06元/工日		未计价材料费						375.47			
清单项目综合单价								528.69			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	热镀锌Φ65钢管 厚6mm			根		1		104.4	104.4		
	摄像机 立柱安装			台		1		271.07	271.07		
	其他材料费							-	16.39	-	
	材料费小计							-	391.86	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：电气工程　　配套设施项目　　第 38 页　共 91 页

项目编码		010501003002	项目名称		独立基础		计量单位	座	工程量	2
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.006	289.46	2273.33		81.14	1.74	13.64		0.48
借5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.0122	939.92	2206.71	0.64	263.61	11.47	26.85	0.01	3.22
借5-5 H80210557 80210559	现浇混凝土 独立基础 混凝土 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.013	219.03	2413.76		61.4	2.85	31.38		0.8
借5-169	铁件制作、安装	t	0.016	1188.67	4279.8	293.44	333.35	19.02	68.48	4.7	5.33
人工单价		小计						35.08	140.35	4.71	9.83
130.31元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								189.96			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量			单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	140.31	-	
	材料费小计							-	140.3	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：电气工程　　配套设施项目　　第 39 页　共 91 页

项目编码		030507008002	项目名称		监控摄像设备	计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-6-78	监控摄像设备 彩色、黑白摄像机(含拍照功能)	台	1	64.33	4.29	0.56	12.32	64.33	4.29	0.56	12.32
5-6-101	监控摄像设备 摄像机支架 壁式	套	1	34.31	26.34		6.57	34.31	26.34		6.57
人工单价		小计						98.64	30.63	0.56	18.89
142.96元/工日		未计价材料费						278.93			
清单项目综合单价								427.65			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	摄像机 壁装			台		1		271.07	271.07		
	摄像机支架			套		1		7.86	7.86		
	其他材料费							-	30.64	-	
	材料费小计							-	309.57	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：电气工程　　配套设施项目　　第 40 页　共 91 页

项目编码		030502005001	项目名称		双绞线缆	计量单位	m	工程量	173.96
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-2-42 R*1.1	双绞线缆 管内穿放≤4对 高于超五类的布线工程 人工*1.1	m	1	1.23	0.04	0.02	0.16	1.23	0.04	0.02	0.16
人工单价		小计						1.23	0.04	0.02	0.16
143.36元/工日		未计价材料费						2.15			
清单项目综合单价								3.6			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	六类网线			m		1.05		2.05	2.15		
	其他材料费							-	0.04	-	
	材料费小计							-	2.19	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：电气工程　　配套设施项目　　第 41 页　共 91 页

项目编码		030411004002	项目名称		配线		计量单位	m	工程量	138.78
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-42	穿多芯软导线 二芯单芯导线截面≤4mm2	10m	0.1	6.52	1.45		1.32	0.65	0.15		0.13
人工单价		小计						0.65	0.15		0.13
134.15元/工日		未计价材料费						10.94			
清单项目综合单价								11.86			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	RVV-2*4.0			m		1.08		10.13	10.94		
	其他材料费							-	0.14	-	
	材料费小计							-	11.08	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：电气工程　　配套设施项目　　第 42 页　共 91 页

项目编码		030411001007	项目名称		配管		计量单位	m	工程量	126.78
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-68 换	镀锌钢管敷设 埋地敷设 公称直径DN≤25	10m	0.1	37.02	18.08		7.88	3.7	1.81		0.79
人工单价		小计						3.7	1.81		0.79
129.35元/工日		未计价材料费						7.57			
清单项目综合单价								13.87			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	SC25			m		1.03		7.35	7.57		
	其他材料费							-	1.81	-	
	材料费小计							-	9.36	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：电气工程　　配套设施项目　　第 43 页　共 91 页

项目编码		030411001008	项目名称		配管		计量单位	m	工程量	12
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-25	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径DN≤25	10m	0.1	76.91	28.71		16.26	7.69	2.87		1.62
人工单价		小计						7.69	2.87		1.62
129.48元/工日		未计价材料费						7.57			
清单项目综合单价								19.75			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	SC25			m		1.03		7.35	7.57		
	其他材料费							-	2.87	-	
	材料费小计							-	10.46	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：电气工程　　配套设施项目　　第 44 页　共 91 页

项目编码		030411005001	项目名称		接线箱		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-170	接线箱明装 半周长≤700mm	个	1	54.55	2.05		10.83	54.55	2.05		10.83
人工单价		小计						54.55	2.05		10.83
137.75元/工日		未计价材料费						392.85			
清单项目综合单价								460.28			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	监控汇聚箱 含配线架等				个	1		392.85	392.85		
	其他材料费							-	2.05	-	
	材料费小计							-	394.91	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：电气工程　　配套设施项目　　第 45 页　共 91 页

项目编码		030102003003	项目名称		套管		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-11-26	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径32mm以内	个	1	8.03	2.64	0.57	1.64	8.03	2.64	0.57	1.64
人工单价		小计						8.03	2.64	0.57	1.64
137.97元/工日		未计价材料费						4.72			
清单项目综合单价								17.6			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	焊接钢管 DN50			m		0.318		14.83	4.72		
	其他材料费							-	2.64	-	
	材料费小计							-	7.34	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：电气工程　　配套设施项目　　第 46 页　共 91 页

项目编码		040205001002	项目名称		人（手)孔井		计量单位	座	工程量	3
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借8-3-58 换	电缆井设置 井盖安装 铸铁盖、座	套	1	48.59	6.62		8.54	48.59	6.62		8.54
借8-3-57 换	电缆井设置 砖砌井矩形	m3	0.31	353.2	243.86	4.16	62.66	109.49	75.6	1.29	19.43
借5-3-370	非定型井勾缝及抹灰 砖墙 抹灰 井内侧	100m2	0.013	2063.59	654.24	77.09	357.34	26.83	8.51	1	4.65
借5-4-1	市政管网工程 现浇混凝土模板工程 混凝土基础垫层 木模	100m2	0.0067	1166.99	1746.07	102.96	191.79	7.82	11.7	0.69	1.28
借5-3-361 H80210555 80210557	非定型井 垫层 预拌混凝土 换为【预拌混凝土 C20】	10m3	0.018	933.35	2380.37		158.74	16.8	42.85		2.86
人工单价		小计						209.53	145.28	2.98	36.76
177.08元/工日		未计价材料费						292.03			
清单项目综合单价								686.57			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	无机树脂井盖 600*600*40			套		1.01		289.14	292.03		
	其他材料费							-	145.27	-	
	材料费小计							-	437.29	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：电气工程　　配套设施项目　　第 47 页　共 91 页

项目编码		030411001009	项目名称		配管		计量单位	m	工程量	30.02
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-314 换	室外塑料排水管(粘接) 公称外径250mm以内	10m	0.1	109.06	7.64	61.34	24.8	10.91	0.76	6.13	2.49
人工单价		小计						10.91	0.76	6.13	2.49
137.6元/工日		未计价材料费						21.6			
清单项目综合单价								41.88			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	七孔梅花管Φ32			m		0.993		21.55	21.4		
	硬聚氯乙烯塑料管箍			个		0.046		4.4	0.2		
	其他材料费							-	0.76	-	
	材料费小计							-	22.36	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：电气工程　　配套设施项目　　第 48 页　共 91 页

项目编码		030502005002	项目名称		双绞线缆		计量单位	m	工程量	122.72
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-2-42	双绞线缆 管内穿放≤4对	m	1	1.12	0.04	0.02	0.16	1.12	0.04	0.02	0.16
人工单价		小计						1.12	0.04	0.02	0.16
143.59元/工日		未计价材料费						1.9			
清单项目综合单价								3.24			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	广播线 超五类线				m		1.05	1.81	1.9		
	其他材料费							-	0.04	-	
	材料费小计							-	1.94	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：电气工程　　配套设施项目　　第 49 页　共 91 页

项目编码		030502005003	项目名称		双绞线缆		计量单位	m	工程量	37.92
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-2-44	双绞线缆 桥架内布放 ≤4对	m	1	0.94	0.04	0.02	0.16	0.94	0.04	0.02	0.16
人工单价		小计						0.94	0.04	0.02	0.16
142.41元/工日		未计价材料费						1.9			
清单项目综合单价								3.06			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	广播线 超五类线				m		1.05	1.81	1.9		
	其他材料费							-	0.04	-	
	材料费小计							-	1.94	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：电气工程　　配套设施项目　　第 50 页　共 91 页

项目编码		030411001010	项目名称		配管		计量单位	m	工程量	102.1
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-2换	套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构明配 外径20mm	10m	0.1	56.63	24.98		11.99	5.66	2.5		1.2
人工单价		小计						5.66	2.5		1.2
129.47元/工日		未计价材料费						1.87			
清单项目综合单价								11.24			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	JDG20			m		1.03		1.82	1.87		
	其他材料费							-	2.5	-	
	材料费小计							-	4.36	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：电气工程　　配套设施项目　　第 51 页　共 91 页

项目编码		030411001011	项目名称		配管		计量单位	m	工程量	20.63
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-126	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构明配 外径20mm	10m	0.1	55.9	12.48		11.83	5.59	1.25		1.19
人工单价		小计						5.59	1.25		1.19
129.4元/工日		未计价材料费						1.45			
清单项目综合单价								9.48			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	PVC20			m		1.06		1.37	1.45		
	其他材料费							-	1.25	-	
	材料费小计							-	2.68	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：电气工程　　配套设施项目　　第 52 页　共 91 页

项目编码	030904007001	项目名称	消防广播(扬声器)	计量单位	只	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-5-67	扬声器安装、架设音柱及小号筒 ≤5kg	只	1	38.6	4.2	0.22	7.39	38.6	4.2	0.22	7.39
人工单价		小计						38.6	4.2	0.22	7.39
142.96元/工日		未计价材料费						353.57			
清单项目综合单价								403.98			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	柱式广播 60W	只	1	353.57	353.57		
	其他材料费			-	4.2	-	
	材料费小计			-	357.77	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：电气工程　　配套设施项目　　第 53 页　共 91 页

项目编码		030506001001	项目名称		扩声系统设备		计量单位	台	工程量	2
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-5-63	功率放大器安装	台	1	51.46	4.2	0.22	9.85	51.46	4.2	0.22	9.85
人工单价		小计						51.46	4.2	0.22	9.85
142.94元/工日		未计价材料						2357.1			
清单项目综合单价								2422.83			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	功放 2000W、4mm喷沙铝面板				台	1		2357.1	2357.1		
	其他材料费							-	4.2	-	
	材料费小计							-	2361.3	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：电气工程　　配套设施项目　　第 54 页　共 91 页

项目编码	030506001002	项目名称	扩声系统设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-4-11	消防警铃安装	个	1	49.45	2.69	0.05	9.85	49.45	2.69	0.05	9.85
人工单价		小计						49.45	2.69	0.05	9.85
137.59元/工日		未计价材料费						785.7			
清单项目综合单价								847.74			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	音乐打铃器 采用大屏幕液晶显示器,手机式中文菜单操作全过程；内存为8GB,通过USB接口高速下载音乐，也可通过录音输入；多种播放方式可选择，如直选播放、编辑播放、随机播放；可控制2路音频输出，可定时、定曲播放音乐；可编为000三位歌曲目，智能功放电源管理，无须设置功放的开关机。	个	1	785.7	785.7		
	其他材料费			-	2.69	-	
	材料费小计			-	788.39	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：电气工程　　配套设施项目　　第 55 页　共 91 页

项目编码		030506001003	项目名称		扩声系统设备	计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-5-114	公共广播、背景音乐系统设备 一体化公共广播简易主机	台	1	64.33	4.2	2.33	12.32	64.33	4.2	2.33	12.32
人工单价		小计						64.33	4.2	2.33	12.32
142.96元/工日		未计价材料费						3535.65			
清单项目综合单价								3618.83			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	控制主机			台	1	3535.65	3535.65				
	其他材料费					-	4.2	-			
	材料费小计					-	3539.85	-			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：电气工程　　配套设施项目　　第 56 页　共 91 页

项目编码		030506002001	项目名称		扩声系统调试		计量单位	系统	工程量	1
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-5-134 换	分区试响 扬声器数量 ≤10台	系统	1	257.32		9.51	32.84	257.32		9.51	32.84
人工单价		小计						257.32		9.51	32.84
214.43元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								299.67			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：电气工程　　配套设施项目　　第 57 页　共 91 页

项目编码		030507013001	项目名称		录像设备	计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1-34	数字硬盘录像机安装、调试 不带环路≤16	台	1	171.54	14.41	11.06	32.84	171.54	14.41	11.06	32.84
补子目1	10T监控硬盘	台	11		2039.7				22431.75		
人工单价		小计						171.54	22446.16	11.06	32.84
142.95元/工日		未计价材料费						3378.51			
清单项目综合单价								26040.11			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	硬盘录像机 64路16盘			台	1	3378.51	3378.51		
	其他材料费					-	22446.16	-	
	材料费小计					-	25824.67	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：电气工程　　配套设施项目　　第 58 页　共 91 页

项目编码		030502013001	项目名称		光纤盒		计量单位	对	工程量	1
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-2-89	安装光纤连接盘	对	1	55.75			10.67	55.75			10.67
人工单价		小计						55.75			10.67
142.95元/工日		未计价材料						238.76			
清单项目综合单价								305.18			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	光纤收发器 端口：1千兆电口，1千兆光口整机功耗：≤5 W 光纤接口：SC光纤类型：单模单纤双向传输距离：3 km波长：Tx1550 nm/Rx1310 nm发射功率：－9 dBm~ －1 dBm 接收灵敏度：≤ －21 dBm					对	1.01	236.4	238.76		
	材料费小计							-	238.76	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：电气工程　　配套设施项目　　第 59 页　共 91 页

项目编码		030507014001	项目名称		显示设备		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-5-180	显示设备 显示器摆放 >50″	台	1	128.66	4.2	2.87	24.63	128.66	4.2	2.87	24.63
人工单价		小计						128.66	4.2	2.87	24.63
142.96元/工日		未计价材料费						1178.55			
清单项目综合单价								1338.91			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	监控专用监视器 显示尺寸：55 inch屏幕可视区域：1209.6 mm (H) × 680.4mm (V)物理分辨率：3840×2160背光源类型：D-LED				台		1	1178.55	1178.55		
	其他材料费							-	4.2	-	
	材料费小计							-	1182.75	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：电气工程　　配套设施项目　　第 60 页　共 91 页

项目编码		030501003001	项目名称		控制设备		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-5-46换	视频监控系统 视频监控计算机	台	1	384.5	10.3	200.48	69.63	384.5	10.3	200.48	69.63
人工单价		小计						384.5	10.3	200.48	69.63
151.18元/工日		未计价材料费						3394.22			
清单项目综合单价								4059.13			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	控制终端 处理器： I5-12400 (6核/12线程/2.5 GHz) 内存： 8 GB，3200MHz速率，DDR4，2个内存插槽，最大支持64 GB内存 SSD硬盘：1个 512G SSD显卡：集显，板载视频接口：视频接口1个HDMI，1个DP，1个VGA光驱：不带光驱电源：200 W机箱大小：11 L 键鼠：含USB有线键鼠显示器：23.8英寸，分辨率1920 × 1080，刷新率Typ. 60 Hz ，Max. 100 Hz，1个HDMI，1个VGA视频接口 操作系统：Win10家庭版不激活 前置USB接口：2个USB 3.0,2个USB 2.0后置USB接口：2个USB 3.0,4个USB 2.0硬盘接口：支持4个SATA接口，1个M.2接口PCIe扩展：1个PCIE3.0 x16插槽,1个PCIE3.0 x1插槽音频接口：前置：1个Mic in，1个headphone out；后置：1个line in，1个line out，1个Mic in网络接口：1个RJ45 千 兆以太网口（10 M/100 M/1000				台	1	3394.22	3394.22		
	其他材料费							-	10.3	-	
	材料费小计							-	3404.52	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：电气工程　　配套设施项目　　第 61 页　共 91 页

项目编码		030507017001	项目名称		视频监控系统调试	计量单位	系统	工程量	1
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-5-52换	视频监控系统调试16路	套	1	1277.11	24.72	559.91	231.22	1277.11	24.72	559.91	231.22
人工单价		小计						1277.11	24.72	559.91	231.22
151.17元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2092.96			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	24.72	-	
	材料费小计							-	24.72	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：电气工程　　配套设施项目　　第 62 页　共 91 页

项目编码		030411001012	项目名称		配管		计量单位	m	工程量	116.63
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-2换	套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构明配 外径20mm	10m	0.1	56.63	24.98		11.99	5.66	2.5		1.2
人工单价		小计						5.66	2.5		1.2
129.47元/工日		未计价材料费						1.87			
清单项目综合单价								11.23			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	JDG20			m		1.03		1.82	1.87		
	其他材料费							-	2.5	-	
	材料费小计							-	4.36	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：电气工程　　配套设施项目　　第 63 页　共 91 页

项目编码		030502005004	项目名称		双绞线缆	计量单位	m	工程量	312.39
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-2-42 R*1.1	双绞线缆 管内穿放≤4对 高于超五类的布线工程 人工*1.1	m	1	1.23	0.04	0.02	0.16	1.23	0.04	0.02	0.16
人工单价		小计						1.23	0.04	0.02	0.16
143.36元/工日		未计价材料费						2.15			
清单项目综合单价								3.6			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	六类网线			m	1.05	2.05	2.15				
	其他材料费					-	0.04	-			
	材料费小计					-	2.19	-			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：电气工程　　配套设施项目　　第 64 页　共 91 页

项目编码		030411004003	项目名称		配线		计量单位	m	工程量	116.63
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-40	穿多芯软导线 二芯单芯导线截面≤1.5mm2	10m	0.1	5.75	1.25		1.15	0.58	0.13		0.12
人工单价		小计						0.58	0.13		0.12
133.1元/工日		未计价材料费						6.52			
清单项目综合单价								7.33			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	RVV-3*1.5			m		1.08		6.04	6.52		
	其他材料费							-	0.13	-	
	材料费小计							-	6.65	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：电气工程　　配套设施项目　　第 65 页　共 91 页

项目编码	030502005005	项目名称	双绞线缆	计量单位	m	工程量	562.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-2-44 R*1.1	双绞线缆 桥架内布放 ≤4对 高于超五类的布线工程 人工*1.1	m	1	1.03	0.04	0.02	0.16	1.03	0.04	0.02	0.16
人工单价		小计						1.03	0.04	0.02	0.16
141.87元/工日		未计价材料费						2.15			
清单项目综合单价								3.4			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	六类网线	m	1.05	2.05	2.15		
	其他材料费			-	0.04	-	
	材料费小计			-	2.19	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：电气工程　　配套设施项目　　第 66 页　共 91 页

项目编码	030411004004	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	64.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-95	线槽配线 导线截面≤2.5mm2	10m	0.1	6.02	0.79		1.15	0.6	0.08		0.12
人工单价		小计						0.6	0.08		0.12
139.37元/工日		未计价材料费						6.34			
清单项目综合单价								7.13			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	RVV-3*1.5	m	1.05	6.04	6.34		
	其他材料费			-	0.08	-	
	材料费小计			-	6.42	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：电气工程　　配套设施项目　　第 67 页　共 91 页

项目编码	030507008003	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-6-78	监控摄像设备 彩色、黑白摄像机(含拍照功能)	台	1	64.33	4.29	0.56	12.32	64.33	4.29	0.56	12.32
人工单价		小计						64.33	4.29	0.56	12.32
142.96元/工日		未计价材料费						278.93			
清单项目综合单价								360.43			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	摄像机支架	套	1	7.86	7.86		
	带云台摄像机 枪式、至少200万像素、含光电转换器	台	1	271.07	271.07		
	其他材料费			-	4.29	-	
	材料费小计			-	283.22	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：电气工程　　配套设施项目　　第 68 页　共 91 页

项目编码		030411001013	项目名称		配管		计量单位	m	工程量	14.73
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-3	套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构明配 外径25mm	10m	0.1	58.45	28.97		12.32	5.85	2.9		1.23
人工单价		小计						5.85	2.9		1.23
129.38元/工日		未计价材料费						3.12			
清单项目综合单价								13.1			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	JDG25			m		1.03		3.03	3.12		
	其他材料费							-	2.9	-	
	材料费小计							-	6.01	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：电气工程　　配套设施项目　　第 69 页　共 91 页

项目编码	030502007001	项目名称	光缆	计量单位	m	工程量	14.73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-2-45	光缆 管内穿放 ≤12芯	m	1	1.02	0.02	0.02	0.16	1.02	0.02	0.02	0.16
人工单价		小计						1.02	0.02	0.02	0.16
141.62元/工日		未计价材料费						3.37			
清单项目综合单价								4.59			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	十二芯多模光纤	m	1.02	3.3	3.37		
	其他材料费			-	0.02	-	
	材料费小计			-	3.39	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：电气工程　　配套设施项目　　第 70 页　共 91 页

项目编码	030502007002	项目名称	光缆	计量单位	m	工程量	166.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-2-53	光缆 桥架内布放≤12芯	m	1	0.68	0.2	0.01	0.16	0.68	0.2	0.01	0.16
人工单价		小计						0.68	0.2	0.01	0.16
141.67元/工日		未计价材料费						3.37			
清单项目综合单价								4.42			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	十二芯多模光纤	m	1.02	3.3	3.37		
	其他材料费			-	0.2	-	
	材料费小计			-	3.57	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：电气工程　　配套设施项目　　第 71 页　共 91 页

项目编码		030501010001	项目名称		收发器		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-4-36	卫星电视接收设备安装、调试 反向光接收机 不带网管	台	1	128.66	0.31	74.87	16.42	128.66	0.31	74.87	16.42
人工单价		小计						128.66	0.31	74.87	16.42
214.43元/工日		未计价材料费						1178.55			
清单项目综合单价								1398.81			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	光接收器 PTR3202S-220V单路输出大于等于108dBuV,AGC,含回传模块，FP回传激光器，可调均衡，防雷电源 3.其余详见图纸或其他相关规范			台		1		1178.55	1178.55		
	其他材料费							-	0.31	-	
	材料费小计							-	1178.86	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：电气工程　　配套设施项目　　第 72 页　共 91 页

项目编码		030505005001	项目名称		射频同轴电缆	计量单位	m	工程量	26.25
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-2-110	管内穿放视频同轴电缆 ≤φ9	m	1	1.02	0.03	0.01	0.16	1.02	0.03	0.01	0.16
人工单价		小计						1.02	0.03	0.01	0.16
141.69元/工日		未计价材料费						2.99			
清单项目综合单价								4.21			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	SYV-75-5					m	1.01	2.96	2.99		
	其他材料费							-	0.03	-	
	材料费小计							-	3.02	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：电气工程　　配套设施项目　　第 73 页　共 91 页

项目编码		030505005002	项目名称		射频同轴电缆		计量单位	m	工程量	94.8
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-2-112	沿桥架敷设视频同轴电缆 ≤φ9	m	1	1.21	0.03	0.01	0.16	1.21	0.03	0.01	0.16
人工单价		小计						1.21	0.03	0.01	0.16
144.05元/工日		未计价材料费						2.99			
清单项目综合单价								4.4			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	SYV-75-5				m		1.01	2.96	2.99		
	其他材料费							-	0.03	-	
	材料费小计							-	3.02	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：电气工程　　配套设施项目　　第 74 页　共 91 页

项目编码		030411001014	项目名称		配管		计量单位	m	工程量	26.25
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-3	套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构明配 外径25mm	10m	0.1	58.45	28.97		12.32	5.85	2.9		1.23
人工单价		小计						5.85	2.9		1.23
129.37元/工日		未计价材料费						3.12			
清单项目综合单价								13.09			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	JDG25			m		1.03		3.03	3.12		
	其他材料费							-	2.9	-	
	材料费小计							-	6.01	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：电气工程　　配套设施项目　　第 75 页　共 91 页

项目编码		030411003001	项目名称		桥架		计量单位	m	工程量	30.88
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-66换	钢制槽式桥架安装 宽+高≤600mm	10m	0.1	238.01	17.64	15.16	47.78	23.8	1.76	1.52	4.77
人工单价		小计						23.8	1.76	1.52	4.77
137.74元/工日		未计价材料费						53.57			
清单项目综合单价								85.42			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	配电金属防火桥架 400*200					m	1.01	53.04	53.57		
	其他材料费							-	1.76	-	
	材料费小计							-	55.33	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：电气工程　　配套设施项目　　第 76 页　共 91 页

项目编码		030411003002	项目名称		桥架		计量单位	m	工程量	34.9
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-66换	钢制槽式桥架安装 宽+高≤600mm	10m	0.1	238.01	17.64	15.16	47.78	23.8	1.76	1.52	4.77
人工单价		小计						23.8	1.76	1.52	4.77
137.74元/工日		未计价材料费						36.11			
清单项目综合单价								67.96			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	配电金属防火桥架 300*200				m	1.01		35.75	36.11		
	其他材料费							-	1.76	-	
	材料费小计							-	37.87	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：电气工程　　配套设施项目　　第 77 页　共 91 页

项目编码		030411003003	项目名称		桥架		计量单位	m	工程量	94.85
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-65换	钢制槽式桥架安装 宽+高≤400mm	10m	0.1	148.86	15.41	9.65	29.88	14.89	1.54	0.97	2.99
人工单价		小计						14.89	1.54	0.97	2.99
137.76元/工日		未计价材料费						22.07			
清单项目综合单价								42.45			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	弱电金属防火桥架 200*100					m	1.01	21.85	22.07		
	其他材料费							-	1.54	-	
	材料费小计							-	23.6	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：电气工程　　配套设施项目　　第 78 页　共 91 页

项目编码	030413001001	项目名称	铁构件	计量单位	kg	工程量	188.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-7-5换	一般铁构件制作	t	0.001	3860.01	430.29	268.78	766.88	3.86	0.43	0.27	0.77
4-7-6换	一般铁构件安装	t	0.001	2806.35	113.71	243.37	557.51	2.81	0.11	0.24	0.56
人工单价		小计						6.67	0.54	0.51	1.33
137.75元/工日		未计价材料费						2.82			
清单项目综合单价								11.87			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	圆钢 综合	kg	0.08	2.66	0.21		
	扁钢 综合	kg	0.22	2.66	0.59		
	角钢 综合	kg	0.75	2.7	2.03		
	其他材料费			-	0.54	-	
	材料费小计			-	3.35	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：电气工程　　配套设施项目　　第 79 页　共 91 页

项目编码	030501010002	项目名称	无线AP	计量单位	套	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1-105 换	无线设备 室内全向	套	1	25.73			4.92	25.73			4.92
人工单价		小计						25.73			4.92
142.94元/工日		未计价材料费						223.92			
清单项目综合单价								254.57			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	2.4GHz ： 574Mbps　5GHz ： 2402Mbps　正面底部：4个10/100M/1000M RJ45端口　背面：1个2.5G SC B端口	套	1	223.92	223.92		
	材料费小计			-	223.92	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：电气工程　　配套设施项目　　第 80 页　共 91 页

项目编码		030501012001	项目名称		交换机		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1-86	交换机设备安装、调试 固定配置 ≤24口	台	1	257.32	18.59	7.23	49.26	257.32	18.59	7.23	49.26
人工单价		小计						257.32	18.59	7.23	49.26
142.96元/工日		未计价材料费						2749.95			
清单项目综合单价								3082.35			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	核心交换机 48个千兆SFP 可选RTU升级到10G 4个10GE SFP+					台	1	2749.95	2749.95		
	其他材料费							-	18.59	-	
	材料费小计							-	2768.54	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：电气工程　　配套设施项目　　第 81 页　共 91 页

项目编码		040205001003	项目名称		人（手)孔井		计量单位	座	工程量	1
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借8-3-58	电缆井设置 井盖安装 铸铁盖、座	套	1	48.59	6.62		8.54	48.59	6.62		8.54
借8-3-57	电缆井设置 砖砌井矩形	m3	0.31	353.21	243.83	4.16	62.66	109.49	75.6	1.29	19.43
借5-3-370	非定型井勾缝及抹灰 砖墙 抹灰 井内侧	100m2	0.013	2063.59	654.24	77.09	357.34	26.83	8.51	1	4.65
借5-4-1	市政管网工程 现浇混凝土模板工程 混凝土基础垫层 木模	100m2	0.0062	1166.99	1746.07	102.96	191.79	7.24	10.83	0.64	1.18
借5-3-361 H80210555 80210557	非定型井 垫层 预拌混凝土 换为【预拌混凝土 C20】	10m3	0.018	933.35	2380.37		158.74	16.8	42.85		2.86
人工单价		小计						208.95	144.41	2.93	36.66
177.12元/工日		未计价材料费						292.03			
清单项目综合单价								684.98			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	无机树脂井盖 600*600*40			套		1.01		289.14	292.03		
	其他材料费							-	144.38	-	
	材料费小计							-	436.39	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：电气工程　　配套设施项目　　第 82 页　共 91 页

项目编码		030411001015	项目名称		配管		计量单位	m	工程量	58.08
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-34	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径DN≤15	10m	0.1	36.25	11.15		7.72	3.63	1.12		0.77
人工单价		小计						3.63	1.12		0.77
129.1元/工日		未计价材料费						3.91			
清单项目综合单价								9.43			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	SC15			m		1.03		3.8	3.91		
	其他材料费							-	1.11	-	
	材料费小计							-	5.03	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：电气工程　　配套设施项目　　第 83 页　共 91 页

项目编码		030411001016	项目名称		配管		计量单位	m	工程量	9.68
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-35	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径DN≤20	10m	0.1	36.25	13.41		7.72	3.63	1.34		0.77
人工单价		小计						3.63	1.34		0.77
129.1元/工日		未计价材料费						5.1			
清单项目综合单价								10.84			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	SC20			m		1.03		4.95	5.1		
	其他材料费							-	1.34	-	
	材料费小计							-	6.44	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：电气工程　　配套设施项目　　第 84 页　共 91 页

项目编码		030411004005	项目名称		配线		计量单位	m	工程量	48.4
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-40	穿多芯软导线 二芯单芯导线截面≤1.5mm2	10m	0.1	5.75	1.25		1.15	0.58	0.13		0.12
人工单价		小计						0.58	0.13		0.12
133.1元/工日		未计价材料费						2.95			
清单项目综合单价								3.77			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	ZRRVS-2*1.5			m		1.08		2.73	2.95		
	其他材料费							-	0.13	-	
	材料费小计							-	3.08	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：电气工程　　配套设施项目　　第 85 页　共 91 页

项目编码		030411004006	项目名称		配线		计量单位	m	工程量	9.68
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-41	穿多芯软导线 二芯单芯导线截面≤2.5mm2	10m	0.1	6.52	1.27		1.32	0.65	0.13		0.13
人工单价		小计						0.65	0.13		0.13
134.13元/工日		未计价材料费						3.9			
清单项目综合单价								4.81			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	WDZN-RYSP-2*2.5				m	1.08	3.61	3.9		
	其他材料费						-	0.13	-	
	材料费小计						-	4.03	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：电气工程　　配套设施项目　　第 86 页　共 91 页

项目编码		030411004007	项目名称		配线		计量单位	m	工程量	9.68
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-40	穿多芯软导线 二芯单芯导线截面≤1.5mm2	10m	0.1	5.75	1.25		1.15	0.58	0.13		0.12
人工单价		小计						0.58	0.13		0.12
133.2元/工日		未计价材料费						3.32			
清单项目综合单价								4.15			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	ZN-RVSP-2*1.5			m		1.08		3.07	3.32		
	其他材料费							-	0.13	-	
	材料费小计							-	3.45	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：电气工程　　配套设施项目　　第 87 页　共 91 页

项目编码	030411004008	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	328.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-95	线槽配线 导线截面≤2.5mm2	10m	0.1	6.02	0.79		1.15	0.6	0.08		0.12
人工单价		小计						0.6	0.08		0.12
139.35元/工日		未计价材料费						2.87			
清单项目综合单价								3.66			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	ZRRVS-2*1.5	m	1.05	2.73	2.87		
	其他材料费			-	0.08	-	
	材料费小计			-	2.95	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：电气工程　　配套设施项目　　第 88 页　共 91 页

项目编码	030411004009	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	65.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-95	线槽配线 导线截面≤2.5mm2	10m	0.1	6.02	0.79		1.15	0.6	0.08		0.12
人工单价		小计						0.6	0.08		0.12
139.37元/工日		未计价材料费						3.22			
清单项目综合单价								4.01			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	ZN-RVSP-2*1.5	m	1.05	3.07	3.22		
	其他材料费			-	0.08	-	
	材料费小计			-	3.3	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：电气工程　　配套设施项目　　第 89 页　共 91 页

项目编码	030411004010	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	65.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-95	线槽配线 导线截面≤2.5mm2	10m	0.1	6.02	0.79		1.15	0.6	0.08		0.12
人工单价		小计						0.6	0.08		0.12
139.37元/工日		未计价材料费						3.79			
清单项目综合单价								4.58			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	WDZN-RYSP-2*2.5	m	1.05	3.61	3.79		
	其他材料费			-	0.08	-	
	材料费小计			-	3.87	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：电气工程　　配套设施项目　　第 90 页　共 91 页

项目编码		030404036001	项目名称		其他电器		计量单位	台	工程量	6
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-9-97	直饮水设备 设备供水量1t/h以内	台	1	195.84	19.57	113.91	44.83	195.84	19.57	113.91	44.83
人工单价		小计						195.84	19.57	113.91	44.83
134.05元/工日		未计价材料费						3142.8			
清单项目综合单价								3516.95			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	饮水机设备 JO-4E,4.5KW,380V,6.8A				台	1		3142.8	3142.8		
	其他材料费							-	19.57	-	
	材料费小计							-	3162.37	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：电气工程　　配套设施项目　　第 91 页　共 91 页

项目编码		030301017001	项目名称		脚手架搭拆		计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-20-HA1 换	脚手架搭拆费	100工日	2.6056	97.57	283.07		28.74	254.23	737.57		74.88
10-13-HA1 换	脚手架搭拆费	100工日	0.5512	97.57	283.07		28.74	53.78	156.03		15.84
6-12-HA1 换	脚手架搭拆费	100工日	0.1659	97.57	283.07		28.74	16.19	46.96		4.77
人工单价		小计						324.2	940.56		95.49
92.93元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1360.25			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量			单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	940.57	-	
	材料费小计							-	940.57	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程　　标段：许昌实验小学新建综合楼配套设施项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		5851.01			
2	01	其他措施费（费率类）			468.68			
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	117.17			
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	234.34			
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	117.17			
3	02	其他（费率类）						

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程　　标段：许昌实验小学新建综合楼配套设施项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：电气工程　　标段：许昌实验小学新建综合楼配套设施项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气工程　　标段：许昌实验小学新建综合楼配套设施项目　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气工程　　标段：许昌实验小学新建综合楼配套设施项目　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：电气工程　　标段：许昌实验小学新建综合楼配套设施项目　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：电气工程　　标段：许昌实验小学新建综合楼配套设施项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合　　计	–	–		–	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程　　标段：许昌实验小学新建综合楼配套设施项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	7045.79		7045.79
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	7045.79		7045.79
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	536531.09	9	48287.8

主要材料价格表

工程名称： 电气工程

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	01090103-1	圆钢	综合	kg	15.0648	2.66	40.07
2	01130101-1	扁钢	综合	kg	41.4282	2.66	110.2
3	01130301-1@1	电位均衡线（镀锌扁钢）	25*4	kg	243.264	3.2	778.44
4	01210109-1	角钢	综合	kg	141.2325	2.7	381.33
5	17010221-1	焊接钢管	DN50	m	0.636	14.83	9.43
6	17030103@1	SC25		m	142.9434	7.35	1050.63
7	17030103@3	SC20		m	156.869	4.95	776.5
8	17030103@4	SC15		m	59.8224	3.8	227.33
9	17030103@5	SC20		m	9.9704	4.95	49.35
10	17030103@6	SC150		m	101.4859	54.12	5492.42
11	17030103@7	SC100		m	33.1969	32.98	1094.83
12	17030155@1	JDG20		m	225.2919	1.82	410.03
13	17030155@2	JDG25		m	42.2094	3.03	127.89
14	17070309-1	无缝钢管	D159*4.5	m	1.696	58.87	99.84
15	17070323-1	无缝钢管	D219*6	m	6.784	105.04	712.59
16	17250261@1	MPP150		m	134.2702	17.03	2286.62
17	17250299@1	七孔梅花管 Φ32		m	29.80986	21.55	642.4
18	18250516@1	硬聚氯乙烯塑料管箍		个	1.38092	4.4	6.08
19	25610107@1	单柱单臂路灯	100W 显色指数93 LED光源 色温5600K	套	3.03	942.84	2856.81
20	25610107@2	高杆路灯	光源数量:4*200W 显色指数93 LED光源 色温5600K	套	2.02	4714.2	9522.68
21	28030301@1	RVV-2*4.0		m	149.8824	10.13	1518.31
22	28030301@2	RVV-3*1.5		m	125.9604	6.04	760.8
23	28030301@3	ZN-RVSP-2*1.5		m	10.4544	3.07	32.1
24	28030301@4	WDZN-RYSP-2*2.5		m	10.4544	3.61	37.74
25	28030301@5	ZRRVS-2*1.5		m	52.272	2.73	142.7
26	28031431@1	RVV-3*1.5		m	67.9455	6.04	410.39
27	28031431@2	BV4		m	289.3	3.21	928.65
28	28031431@3	ZRRVS-2*1.5		m	345.1455	2.73	942.25
29	28031431@4	ZN-RVSP-2*1.5		m	69.027	3.07	211.91
30	28031431@5	WDZN-RYSP-2*2.5		m	69.027	3.61	249.19
31	28031437@1	广播线	超五类线	m	168.672	1.81	305.3
32	28031437@3	六类网线		m	510.6675	2.05	1046.87
33	28031437@4	六类网线		m	590.604	2.05	1210.74

主要材料价格表

工程名称： 电气工程

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
34	28110000@1	电力电缆	WDZ-YJY-3*4	m	157.6711	13.2	2081.26
35	28110000@2	电力电缆	WDZAN-YJE-1KV- 4*120+1*70	m	117.9175	355.3	41896.09
36	28110000@3	电力电缆	WDZ-YJE-1KV- 4*25+1*16	m	95.5965	86.7	8288.22
37	28110000@4	电力电缆	WDZ-YJE-1KV- 4*240+1*120	m	41.0262	760.35	31194.27
38	28110000@5	电力电缆	WDZ-YJE-1KV- 4*185+1*95	m	47.7932	701.98	33549.87
39	28110000@6	电力电缆	WDZAN-YJE-1KV- 4*150+1*95	m	95.5965	388.91	37178.43
40	28110000@7	电力电缆	WDZ-YJE-1KV- 4*120+1*70	m	47.7932	327.08	15632.2
41	28110000@8	电力电缆	WDZ-YJY-1KV- 4*240+1*120	m	167.7004	941.19	157837.94
42	28110000@9	电力电缆	WDZ-YJY-1KV- 4*95+1*50	m	28.3103	374.15	10592.3
43	28250101@1	十二芯多模光纤		m	185.0178	3.3	610.56
44	28290201@2	SYV-75-5		m	122.2605	2.96	361.89
45	29010106@1	配电金属防火桥架	400*200	m	31.1888	53.04	1654.25
46	29010106@2	配电金属防火桥架	300*200	m	35.249	35.75	1260.15
47	29010106@3	弱电金属防火桥架	200*100	m	95.7985	21.85	2093.2
48	29060143@1	PVC20		m	21.8678	1.37	29.96
49	29060143@3	PVC25		m	92.9302	1.88	174.71
50	29060521@1	硬塑料管接头	150	个	24.668983	5.35	131.98
51	29110205@1	监控汇聚箱	含配线架等	个	1	392.85	392.85
52	29210305@1	热镀锌Φ65钢管	厚6mm	根	2	104.4	208.8
53	29250177@1	光纤收发器	端口：1千兆电口，1千兆光口整机功耗：≤5 W 光纤接口：SC光纤类型：单模单纤双向传输距离：3 km波长：Tx1550 nm/Rx1310 nm 发射功率：－9 dBm~－1 dBm 接收灵敏度：≤ －21 dBm	对	1.01	236.4	238.76
54	36010145-1	铸铁井盖井座		套	5.05	493.67	2493.03
55	36010145-1@1	无机树脂井盖	600*600*40	套	4.04	289.14	1168.13
56	补充主材001@1	饮水机设备	JO- 4E,4.5KW,380V,6.8A	台	6	3142.8	18856.8
57	补充主材002@1	柱式广播	60W	只	2	353.57	707.14
58	补充主材003@1	带云台摄像机	枪式、至少200万像素、含光电转换器	台	10	271.07	2710.7

主要材料价格表

工程名称： 电气工程

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
59	补充主材003@2	摄像机	立柱安装	台	2	271.07	542.14
60	补充主材003@3	摄像机	壁装	台	1	271.07	271.07
61	补充主材004@1	摄像机支架		套	11	7.86	86.46
62	补充主材005@1	2.4GHz ： 574Mbps 5GHz ： 2402Mbps 正面底部：4个10/100M/1000M RJ45端口 背面：1个2.5G SC口端口		套	15	223.92	3358.8
63	补充主材006@1	核心交换机	48个千兆SFP 可选RTU升级到10G 4个10GE SFP+	台	1	2749.95	2749.95
64	补充主材007@1	功放	2000W、4mm喷沙铝面板	台	2	2357.1	4714.2
65	补充主材008@1	音乐打铃器	采用大屏幕液晶显示器,手机式中文菜单操作全过程；内存为8GB,通过USB接口高速下载音乐，也可通过录音输入；多种播放方式可选择，如直选播放、编辑播放、随机播放；可控制2路音频输出，可定时、定曲播放音乐；可编为000三位歌曲目，智能功放电源管理，无	个	1	785.7	785.7
66	补充主材009@1	控制主机		台	1	3535.65	3535.65
67	补充主材010@1	硬盘录像机	64路16盘	台	1	3378.51	3378.51
68	补充主材011@1	监控专用监视器	显示尺寸：55 inch屏幕可视区域：1209.6 mm (H) × 680.4mm (V)物理分辨率：3840×2160背光源类型：D-LED	台	1	1178.55	1178.55
69	补充主材012@1	控制终端	处理器： I5-12400 (6核/12线程/2.5 GHz) 内存： 8 GB，3200MHz速率，DDR4，2个内存插槽，最大支持64 GB 内存SSD硬盘：1个512G SSD显卡：集显，板载视频接口：视频接口1个HDMI，1个DP，1个VGA光驱：不带光驱电源：200 W机箱大小：11 L 键鼠：含USB有线键鼠显示器：23.8英寸，分辨率1920	台	1	3394.22	3394.22

主要材料价格表

工程名称： 电气工程

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
			1080，刷新率Typ. 60 Hz ， Max. 100 Hz，1个HDMI，1个VGA视频接口，操作系统：Win10家庭版不激活，前置USB接口：2个USB 3.0,2个USB 2.0后置USB接口：2个USB 3.0，4个USB 2.0硬盘接口：支持4个SATA接口，1个M.2接口PCIe扩展：1个PCIE3.0 x16插槽,1个PCIE3.0 x1插槽音频接口：前置：1个Mic in，1个headphone out；后置：1个line in，1个line out，1个Mic in网络接口：1个RJ45千 兆以太网口（10 M/100 M/1000 M自适				
70	补充主材013@1	光接收器	PTR3202S-220V单路输出大于等于108dBuV,AGC,含回传模块，FP回传激光器，可调均衡，防雷电源3.其余详见图纸或其他相关规范	台	1	1178.55	1178.55

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：电气工程　　标段：许昌实验小学新建综合楼配套设施项目　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数 量	单 价(元)	交货方式	送达地点	备 注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：电气工程　　标段：许昌实验小学新建综合楼配套设施项目　　第 1 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数 量	风险系数(%)	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价(元)	备 注
1	圆钢 综合	kg	15.0648		3.395	2.66		
2	扁钢 综合	kg	41.4282		3.381	2.66		
3	电位均衡线（镀锌扁钢）25*4	kg	243.264		4.07	3.2		
4	角钢 综合	kg	141.2325		3.436	2.7		
5	焊接钢管 DN50	m	10.636		18.88	14.83		
6	SC25	m	142.9434		9.36	7.35		
7	SC20	m	156.869		6.3	4.95		
8	SC15	m	59.8224		4.835	3.8		
9	SC20	m	9.9704		6.3	4.95		
10	SC150	m	101.4859		68.889	54.12		
11	SC100	m	33.1969		41.967	32.98		
12	JDG20	m	225.2919		2.32	1.82		
13	JDG25	m	42.2094		3.86	3.03		
14	无缝钢管 D159*4.5	m	1.696		74.928	58.87		
15	无缝钢管 D219*6	m	6.784		133.695	105.04		
16	MPP150	m	134.2702		21.68	17.03		
17	七孔梅花管Φ32	m	29.80986		27.43	21.55		
18	硬聚氯乙烯塑料管箍	个	1.38092		5.6	4.4		
19	单柱单臂路灯 100W 显色指数93 LED光源 色温5600K	套	3.03		1200	942.84		
20	高杆路灯 光源数量:4*200W 显色指数93 LED光源 色温5600K	套	2.02		6000	4714.2		
21	RVV-2*4.0	m	149.8824		12.9	10.13		
22	RVV-3*1.5	m	125.9604		7.69	6.04		
23	ZN-RVSP-2*1.5	m	10.4544		3.91	3.07		
24	WDZN-RYSP-2*2.5	m	10.4544		4.6	3.61		
25	ZRRVS-2*1.5	m	52.272		3.47	2.73		
26	RVV-3*1.5	m	67.9455		7.69	6.04		
27	BV4	m	289.3		4.079	3.21		
28	ZRRVS-2*1.5	m	345.1455		3.47	2.73		
29	ZN-RVSP-2*1.5	m	69.027		3.91	3.07		

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：电气工程　　标段：许昌实验小学新建综合楼配套设施项目　　第 2 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数 量	风险系数(%)	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价(元)	备 注
30	WDZN-RYSP-2*2.5	m	69.027		4.6	3.61		
31	广播线 超五类线	m	168.672		2.3	1.81		
32	六类网线	m	510.6675		2.61	2.05		
33	六类网线	m	590.604		2.61	2.05		
34	电力电缆 WDZ-YJY-3*4	m	157.6711		16.8	13.2		
35	电力电缆 WDZAN-YJE-1KV-4*120+1*70	m	117.9175		452.21	355.3		
36	电力电缆 WDZ-YJE-1KV-4*25+1*16	m	95.5965		110.35	86.7		
37	电力电缆 WDZ-YJE-1KV-4*240+1*120	m	41.0262		967.73	760.35		
38	电力电缆 WDZ-YJE-1KV-4*185+1*95	m	47.7932		893.44	701.98		
39	电力电缆 WDZAN-YJE-1KV-4*150+1*95	m	95.5965		494.98	388.91		
40	电力电缆 WDZ-YJE-1KV-4*120+1*70	m	47.7932		416.29	327.08		
41	电力电缆 WDZ-YJY-1KV-4*240+1*120	m	167.7004		1197.9	941.19		
42	电力电缆 WDZ-YJY-1KV-4*95+1*50	m	28.3103		476.2	374.15		
43	十二芯多模光纤	m	185.0178		4.2	3.3		
44	SYV-75-5	m	122.2605		3.76	2.96		
45	配电金属防火桥架 400*200	m	31.1888		67.5	53.04		
46	配电金属防火桥架 300*200	m	35.249		45.5	35.75		
47	弱电金属防火桥架 200*100	m	95.7985		27.8	21.85		
48	PVC20	m	21.8678		1.74	1.37		
49	PVC25	m	92.9302		2.39	1.88		
50	硬塑料管接头 150	个	24.668983		6.8	5.35		
51	监控汇聚箱 含配线架等	个	1		500	392.85		
52	热镀锌Φ65钢管 厚6mm	根	2		132.88	104.4		
53	光纤收发器 端口：1千兆电口，1千兆光口整机功耗：≤5 W 光纤接口：SC光纤类型：单模单纤双向传输距离：3 km波长：Tx1550 nm/Rx1310 nm发射功率：－9 dBm~ －1 dBm接收灵敏度：≤ －21 dBm	对	1.01		300.88	236.4		

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：电气工程　　标段：许昌实验小学新建综合楼配套设施项目　　第 3 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数 量	风险系数(%)	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备 注
54	铸铁井盖井座	套	5.05		628.32	493.67		
55	无机树脂井盖 600*600*40	套	4.04		368	289.14		
56	饮水机设备 JO-4E,4.5KW,380V,6.8A	台	6		4000	3142.8		
57	柱式广播 60W	只	2		450	353.57		
58	带云台摄像机 枪式、至少200万像素、含光电转换器	台	10		345	271.07		
59	摄像机 立柱安装	台	2		345	271.07		
60	摄像机 壁装	台	1		345	271.07		
61	摄像机支架	套	11		10	7.86		
62	2.4GHz ： 574Mbps 5GHz ： 2402Mbps 正面底部：4个10/100M/1000M RJ45端口 背面：1个2.5G SC B端口	套	15		285	223.92		
63	核心交换机 48个千兆SFP 可选RTU升级到10G 4个10GE SFP+	台	1		3500	2749.95		
64	功放 2000W、4mm喷沙铝面板	台	2		3000	2357.1		
65	音乐打铃器 采用大屏幕液晶显示器,手机式中文菜单操作全过程；内存为8GB,通过USB接口高速下载音乐，也可通过录音输入；多种播放方式可选择，如直选播放、编辑播放、随机播放；可控制2路音频输出，可定时、定曲播放音乐；可编为000三位歌曲目，智能功放电源管理，无须设置功放的开关机	个	1		1000	785.7		
66	控制主机	台	1		4500	3535.65		
67	硬盘录像机 64路16盘	台	1		4300	3378.51		
68	监控专用监视器 显示尺寸：55 inch屏幕可视区域：1209.6 mm (H) × 680.4mm (V)物理分辨率：3840 ×2160背光源类型：D-LED	台	1		1500	1178.55		
69	控制终端 处理器： I5-12400(6核/12线程/2.5 GHz）内存： 8 GB，3200MHz速率，DDR4，2个内存插槽，最大支持64 GB内存SSD硬盘：1个512G SSD显卡：集显，板载视频接口：视频接口1个HDMI	台	1		4320	3394.22		

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：电气工程　　标段：许昌实验小学新建综合楼配套设施项目　　第 4 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数 量	风险系数(%)	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价(元)	备 注
	，1个DP，1个VGA光驱：不带光驱电源：200 W机箱大小：11 L 键鼠：含USB有线键鼠显示器：23.8英寸，分辨率1920 × 1080，刷新率Typ. 60 Hz，Max. 100 Hz，1个HDMI，1个VGA视频接口 操作系统：Win10家庭版不激活 前置USB接口：2个USB 3.0,2个USB 2.0后置USB接口：2个USB 3.0,4个USB 2.0硬盘接口：支持4个SATA接口，1个M.2接口 PCIe扩展：1个PCIE3.0 x16插槽,1个PCIE3.0 x1插槽音频接口：前置：1个Mic in，1个headphone out；后置：1个line in，1个line out，1个Mic in网络接口：1个RJ45 千 兆以太网口（10 M/100 M/1000 M自适应），支持网络							
70	光接收器 PTR3202S-220V单路输出大于等于108dBuV,AGC,含回传模块，FP回传激光器，可调均衡，防雷电源3.其余详见图纸或其他相关规范	台	1		1500	1178.55		

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

单位工程投标报价汇总表

工程名称：管网工程　　标段：许昌实验小学新建综合楼配套设施项目　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	47817.06	
1.1	土方工程	1581.8	
1.2	拆除部分	438.06	
1.3	绿化水	2966.07	
1.4	给水	8826.1	
1.5	排水	20177.43	
1.6	消防水	13827.6	
2	措施项目	2246.57	
2.1	其中：安全文明施工费	2144.05	
2.2	其他措施费（费率类）	102.52	
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	2219.52	—
4.1	定额规费	2219.52	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	52283.15	
6	增值税	4705.48	—
7	含税工程造价合计	56988.63	
投标报价合计=1+2+3+4+6		56,988.63	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：管网工程　　标段：许昌实验小学新建综合楼配套设施项目　　第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		土方工程					1581.8	
1	010101002002	挖一般土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内	m3	143.8	3.47	498.99	
2	010103001006	回填方	1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土	m3	125.59	6.95	872.85	
3	010103002005	余方弃置	1.废弃料品种:素土 2.运距:自定考虑	m3	18.21	11.53	209.96	
		分部小计					1581.8	
		拆除部分					438.06	
1	030109012001	其他泵	1.名称：破坏性拆除消防水泵 2.其余详见图纸或其他相关规范	台	2	151.43	302.86	
2	030901002001	消火栓钢管	1.名称：破坏性拆除DN100消防管 2.其余详见图纸或其他相关规范	m	20	6.76	135.2	
		分部小计					438.06	
		绿化水					2966.07	
1	040504001001	砌筑井	1.名称：阀门井 2.参考图集12YS2-34 3.含手动暗杆立式闸阀、法兰片 4.其余详见图纸或其他相关规范	座	1	2655.33	2655.33	
2	031001006001	塑料管	1.安装部位:室外绿化 2.介质:水 3.材质、规格:PE100管DN32 4.连接形式:热熔承插连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗 6.其余详见图纸或其他相关规范	m	35	8.62	301.7	
3	031004008001	其他成品卫生器具	1.名称：水龙头 2.其余详见图纸或其他相关规范	个	2	4.52	9.04	
本页小计							4985.93	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：管网工程　　标段：许昌实验小学新建综合楼配套设施项目　　第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		分部小计					2966.07	
		给水					8826.1	
1	031001006002	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:水 3.材质、规格:PE100管De[illegible] 4.连接形式:热熔承插连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗 6.其余详见图纸或其他相关规范	m	17.79	26.6	473.21	
2	031001006003	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:水 3.材质、规格:PE100管De63 4.连接形式:热熔承插连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗 6.其余详见图纸或其他相关规范	m	53.63	21.79	1168.6	
3	031001006004	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:水 3.材质、规格:PE100管De50 4.连接形式:热熔承插连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗 6.其余详见图纸或其他相关规范	m	5.67	12.6	71.44	
4	031001006005	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:水 3.材质、规格:PE100管De40 4.连接形式:热熔承插连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗 6.其余详见图纸或其他相关规范	m	13.89	8.67	120.43	
本页小计							1833.68	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：管网工程　　标段：许昌实验小学新建综合楼配套设施项目　　第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	040504001002	砌筑井	1.名称:室外水表井DN50 2.水表井做法参考图集12YS2-7 3.其他:详见图纸及其施工规范要求	座	2	3496.21	6992.42	
		分部小计					8826.1	
		排水					20177.43	
1	031001006006	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC双壁波纹塑料管De300 4.连接方式：胶圈密封连接 5.其余详见图纸或其他相关规范	m	107.15	70.13	7514.43	
2	031001006007	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC双壁波纹塑料管De200 4.连接方式：胶圈密封连接 5.其余详见图纸或其他相关规范	m	4.6	40.83	187.82	
3	031001006008	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC双壁波纹塑料管De100 4.连接方式：胶圈密封连接 5.其余详见图纸或其他相关规范	m	4.14	23.27	96.34	
4	040504008001	化粪池	1.材质:砖砌化粪池 2.型号、规格:1方 3.参22S701 4.其余详见图纸或其他相关规范	座	1	640.35	640.35	
5	040504008002	化粪池	1.材质:钢筋混凝土化粪池 2.型号、规格:6方 4.8*1.6 3.其余详见图纸或其他相关规范	座	1	2514.24	2514.24	
本页小计							17945.6	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：管网工程　　标段：许昌实验小学新建综合楼配套设施项目　　第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	040504001003	砌筑井	1.名称：圆形砖砌污水检查井 2.Φ700 3.参考图集06S515-22 4.其余详见图纸或其他相关规范	座	7	1317.75	9224.25	
		分部小计					20177.43	
		消防水					13827.6	
1	031002003004	套管	1.名称、类型:柔性防水套管 2.规格：介质管道DN150 3.其余详见图纸或其他相关规范	个	1	576.6	576.6	
2	030901001001	水喷淋钢管	1.安装部位:室外喷淋 2.材质、规格:钢丝网骨架塑料复合管DN150 3.连接形式:电熔连接 4.其余详见图纸或其他相关规范	m	7.83	52.44	410.61	
3	030901001002	水喷淋钢管	1.安装部位:室外喷淋 2.材质、规格:钢丝网骨架塑料复合管DN100 3.连接形式:电熔连接 4.其余详见图纸或其他相关规范	m	33.78	35.64	1203.92	
4	030901002002	消火栓钢管	1.安装部位:室外消火栓 2.材质、规格:钢丝网骨架塑料复合管DN100 3.连接形式:电熔连接 4.其余详见图纸或其他相关规范	m	102.93	35.66	3670.48	
本页小计							15085.86	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：管网工程　　标段：许昌实验小学新建综合楼配套设施项目　　第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	040504001004	砌筑井	1.名称：阀门井 2.参考图集12YS2-34 3.含手动暗插立式闸阀、法兰片 4.其余详见图纸或其他相关规范	座	3	2655.33	7965.99	
		分部小计					13827.6	
		措施项目						
本页小计							7965.99	
合　计							47817.06	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：管网工程　　配套设施项目　　第 1 页　共 24 页

项目编码		010101002002	项目名称		挖一般土方		计量单位	m3	工程量	143.8
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-43换	挖掘机挖一般土方一、二类土	10m3	0.1	14.31		18.31	2.12	1.43		1.83	0.21
人工单价		小计						1.43		1.83	0.21
89.66元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3.47			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：管网工程　　配套设施项目　　第 2 页　共 24 页

项目编码	010103001006	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	125.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-133换	夯填土 机械 槽坑	10m3	0.1	45.83		17.69	6.02	4.58		1.77	0.6
人工单价		小计						4.58		1.77	0.6
89.65元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6.95			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：管网工程　　配套设施项目　　第 3 页　共 24 页

项目编码		010103002005	项目名称	余方弃置		计量单位	m3	工程量	18.21
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-61	装载机装车 土方	10m3	0.1	2.75		12.77	0.5	0.28		1.28	0.05
借1-65+1-66*4	自卸汽车运土方 运距≤1km 实际运距(km):5	10m3	0.1	1.4		95.93	1.84	0.14		9.59	0.19
人工单价		小计						0.42		10.87	0.24
89.86元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11.53			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：管网工程　　配套设施项目　　第 4 页　共 24 页

项目编码		030109012001	项目名称		其他泵		计量单位	台	工程量	2
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-8-1 *0.3	泵类设备安装 单级离心水泵及离心式耐腐蚀泵 设备重量0.2t以内 子目 *0.3	台	1	116.33		12.98	22.12	116.33		12.98	22.12
人工单价		小计						116.33		12.98	22.12
147.25元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								151.43			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：管网工程　　配套设施项目　　第 5 页　共 24 页

项目编码		030901002001	项目名称		消火栓钢管	计量单位	m	工程量	20
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-1-18*0.3	水喷淋钢管 管道安装(沟槽连接) 公称直径100mm以内 子目*0.3	10m	0.1	55.94		0.57	11.14	5.59		0.06	1.11
人工单价		小计						5.59		0.06	1.11
137.57元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6.76			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：管网工程　　配套设施项目　　第 6 页　共 24 页

项目编码		040504001001	项目名称		砌筑井		计量单位	座	工程量	1
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-3-2	砖砌圆形阀门井 立式闸阀井 井内径1.20m 井室深1.50m 井深1.75m	座	1	520.7	1470.43	26.73	89.9	520.7	1470.43	26.73	89.9
借3-3-5	现浇混凝土 混凝土基础 模板	10m2	0.111	186.27	122.08		46.85	20.68	13.55		5.2
10-5-42	法兰阀门安装 公称直径100mm以内	个	1	49.53	23.84	1.81	9.85	49.53	23.84	1.81	9.85
10-5-142	碳钢平焊法兰安装 公称直径100mm以内	副	1	41.28	19.77	7.77	8.21	41.28	19.77	7.77	8.21
人工单价		小计						632.19	1527.59	36.31	113.16
155.66元/工日		未计价材料费						346.08			
清单项目综合单价								2655.33			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	手动暗杆立式闸阀 DN100			个		1		285.46	285.46		
	碳钢平焊法兰 DN100			片		2		30.31	60.62		
	其他材料费							-	1527.54	-	
	材料费小计							-	1873.61	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：管网工程　　配套设施项目　　第 7 页　共 24 页

项目编码		031001006001	项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	35
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-258 换	室外塑料给水管(热熔连接) 公称外径40mm以内	10m	0.1	49.98	1.2	0.1	10.02	5	0.12	0.01	1
10-11-138	管道消毒、冲洗 公称直径32mm以内	100m	0.01	35.38	1.8		7.06	0.35	0.01		0.07
人工单价		小计						5.35	0.13	0.01	1.07
137.68元/工日		未计价材料费						2.06			
清单项目综合单价								8.62			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	PE100管DN32 S5系列			m		1.02		1.84	1.88		
	室外塑料给水管热熔管件 DN32			个		0.296		0.62	0.18		
	其他材料费							-	0.13	-	
	材料费小计							-	2.19	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：管网工程　　配套设施项目　　第 8 页　共 24 页

项目编码		030104008001	项目名称		其他成品卫生器具	计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-6-81	水龙头安装 公称直径15mm	10个	0.1	21.46	1.12		4.28	2.15	0.11		0.43
人工单价		小计						2.15	0.11		0.43
137.5元/工日		未计价材料费						1.83			
清单项目综合单价								4.52			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水龙头				个	1.01		1.81	1.83		
	其他材料费							-	0.11	-	
	材料费小计							-	1.94	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：管网工程　　配套设施项目　　第 9 页　共 24 页

项目编码	030100100602	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	17.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-263 换	室外塑料给水管(热熔连接) 公称外径110mm以内	10m	0.1	74.67	3.77	0.17	14.94	7.47	0.38	0.02	1.49
10-11-141	管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	42.93	5.11		8.53	0.43	0.05		0.09
人工单价		小计						7.9	0.43	0.02	1.58
137.52元/工日		未计价材料费						16.67			
清单项目综合单价								26.6			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	PE100管De110 S5系列	m	1.015	15.33	15.56		
	室外塑料给水管热熔管件 De110	个	0.273	4.08	1.11		
	其他材料费			-	0.43	-	
	材料费小计			-	17.11	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：管网工程　　配套设施项目　　第 10 页　共 24 页

项目编码		030100100600 3	项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	53.63
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-260 换	室外塑料给水管(热熔连接) 公称外径63mm以内	10m	0.1	59.67	1.81	0.15	11.83	5.97	0.18	0.02	1.19
10-11-140	管道消毒、冲洗 公称直径40mm以内	100m	0.01	40.52	3.05		8.04	0.41	0.03		0.08
人工单价		小计						6.38	0.21	0.02	1.27
137.55元/工日		未计价材料费						13.94			
清单项目综合单价								21.79			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	PE100管De63 S5系列			m		1.02		13.17	13.43		
	室外塑料给水管热熔管件 De63			个		0.281		1.81	0.51		
	其他材料费							-	0.21	-	
	材料费小计							-	14.17	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：管网工程　　配套设施项目　　第 11 页　共 24 页

项目编码		031001006004	项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	5.67
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-259	室外塑料给水管(热熔连接) 公称外径50mm以内	10m	0.1	54.4	1.36	0.15	10.83	5.44	0.14	0.02	1.08
10-11-140	管道消毒、冲洗 公称直径40mm以内	100m	0.01	40.52	3.05		8.04	0.41	0.03		0.08
人工单价		小计						5.85	0.17	0.02	1.16
137.57元/工日		未计价材料费						5.4			
清单项目综合单价								12.6			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	PE100管De50 S5系列			m		1.02		4.86	4.96		
	室外塑料给水管热熔管件 De50			个		0.286		1.56	0.45		
	其他材料费							-	0.17	-	
	材料费小计							-	5.56	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：管网工程　　配套设施项目　　第 12 页　共 24 页

项目编码	031001006005	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	13.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-258	室外塑料给水管(热熔连接) 公称外径40mm以内	10m	0.1	49.98	1.2	0.1	10.02	5	0.12	0.01	1
10-11-139	管道消毒、冲洗 公称直径32mm以内	100m	0.01	37.98	2.[illegible]		7.55	0.38	0.02		0.07
人工单价		小计						5.38	0.14	0.01	1.07
137.68元/工日		未计价材料费						2.06			
清单项目综合单价								8.67			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	PE100管De40 S5系列	m	1.02	1.84	1.88		
	室外塑料给水管热熔管件 De40	个	0.296	0.62	0.18		
	其他材料费			-	0.14	-	
	材料费小计			-	2.2	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：管网工程　　配套设施项目　　第 13 页　共 24 页

项目编码		040504001002	项目名称		砌筑井		计量单位	座	工程量	2
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-3-359	非定型井 垫层 碎石	10m3	0.015	751.84	1406.89		127.8	11.28	21.1		1.92
借5-3-364 H8005024180050246	非定型井砌筑 砖砌圆形 换为【预拌混合砂浆 M10】	10m3	0.336	1981.3	2582.12	114.56	346.48	665.72	867.59	38.49	116.41
借5-3-370 H8001011780010543	非定型井勾缝及抹灰 砖墙 抹灰 井内侧 换为【干混抹灰砂浆DP M10】	100m2	0.1445	2063.59	592.76	77.09	357.34	298.19	85.65	11.14	51.64
借5-3-385 换	检查井 铸铁井盖、座安装	10套	0.1	493.35	144.15	2.24	84.07	49.34	14.42	0.22	8.41
10-5-39 换	法兰阀门安装 公称直径50mm以内	个	2	20.65	11.33	1.05	4.11	41.3	22.66	2.1	8.22
10-5-39	法兰阀门安装 公称直径50mm以内	个	1	20.65	11.33	1.05	4.11	20.65	11.33	1.05	4.11
10-5-139	碳钢平焊法兰安装 公称直径50mm以内	副	3	23.96	9.18	4.16	4.76	71.88	27.54	12.48	14.28
人工单价		小计						1158.36	1050.29	65.48	204.99
155.98元/工日		未计价材料费						1017.08			
清单项目综合单价								3496.21			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	Φ700重型球墨铸铁单层井座、井盖			套		1		628.56	628.56		
	闸阀 DN50			个		2		39.41	78.82		
	水表 DN50			个		1		212.14	212.14		
	碳钢平焊法兰 DN50			片		6		16.26	97.56		
	其他材料费							-	1050.24	-	
	材料费小计							-	2067.32	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：管网工程　　配套设施项目　　第 14 页　共 24 页

项目编码	030100100606	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	107.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-320 换	室外塑料排水管(胶圈接口) 公称外径315mm以内	10m	0.1	111.61	15.77	74.3	25.95	11.16	1.58	7.43	2.59
人工单价		小计						11.16	1.58	7.43	2.59
137.59元/工日		未计价材料费						47.37			
清单项目综合单价								70.13			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	PVC双壁波纹塑料管De300	m	0.993	47.7	47.37		
	其他材料费			-	1.58	-	
	材料费小计			-	48.94	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：管网工程　　配套设施项目　　第 15 页　共 24 页

项目编码	030100100607	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	4.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-318 换	室外塑料排水管(胶圈接口) 公称外径200mm以内	10m	0.1	86.79	10.49	40.38	19.38	8.68	1.05	4.04	1.94
人工单价		小计						8.68	1.05	4.04	1.94
137.62元/工日		未计价材料费						25.12			
清单项目综合单价								40.83			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	PVC双壁波纹塑料管De200	m	0.993	25.3	25.12		
	其他材料费			-	1.05	-	
	材料费小计			-	26.16	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：管网工程　　配套设施项目　　第 16 页　共 24 页

项目编码	030100100600 8	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	4.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-318	室外塑料排水管(胶圈接口) 公称外径200mm以内	10m	0.1	86.79	10.49	40.38	19.38	8.68	1.05	4.04	1.94
人工单价		小计						8.68	1.05	4.04	1.94
137.63元/工日		未计价材料费						7.56			
清单项目综合单价								23.27			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	PVC双壁波纹塑料管De100	m	0.993	7.61	7.56		
	其他材料费			-	1.05	-	
	材料费小计			-	8.6	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：管网工程　　配套设施项目　　第 17 页　共 24 页

项目编码		040504008001	项目名称		化粪池		计量单位	座	工程量	1
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目1	化粪池	座	1		640.35				640.35		
人工单价		小计							640.35		
0元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								640.35			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	640.35	-	
	材料费小计							-	640.35	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：管网工程　　配套设施项目　　第 18 页　共 24 页

项目编码		040504008002	项目名称		化粪池		计量单位	座	工程量	1
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目2	化粪池	座	1								
人工单价		小计									
0元/工日		未计价材料						2514.24			
清单项目综合单价								2514.24			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	钢筋混凝土化粪池 6方 4.8*1.6				套	1	2514.24	2514.24			
	材料费小计						-	2514.24	-		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：管网工程　　配套设施项目　　第 19 页　共 24 页

项目编码		040504001003	项目名称		砌筑井		计量单位	座	工程量	7
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-3-59 换	圆形污水检查井 砖砌直筒式 井内径700mm 适用管径≤400mm 井深1.2m	座	1	318.38	943.05	2.05	54.27	318.38	943.05	2.05	54.27
人工单价		小计						318.38	943.05	2.05	54.27
158.73元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1317.75			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量			单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	943.05	-	
	材料费小计							-	943.05	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：管网工程　　配套设施项目　　第 20 页　共 24 页

项目编码		030020030004	项目名称		套管		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-11-49 换	柔性防水套管制作介质管道公称直径150mm以内	个	1	205.4	133.22	48.85	41.87	205.4	133.22	48.85	41.87
10-11-61	柔性防水套管安装介质管道公称直径150mm以内	个	1	32.27	64.04		6.41	32.27	64.04		6.41
人工单价		小计						237.67	197.26	48.85	48.28
137.59元/工日		未计价材料费						44.54			
清单项目综合单价								576.6			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	无缝钢管 D219*6			m		0.424		105.04	44.54		
	其他材料费							-	197.25	-	
	材料费小计							-	241.78	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：管网工程　　配套设施项目　　第 21 页　共 24 页

项目编码		030901001001	项目名称		水喷淋钢管		计量单位	m	工程量	7.83
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-404 换	给排水管道 室外钢骨架塑料复合管(电熔连接) 公称外径160mm以内	10m	0.1	102.05	4.35	26.25	21.52	10.21	0.44	2.63	2.15
人工单价		小计						10.21	0.44	2.63	2.15
137.62元/工日		未计价材料费						37.02			
清单项目综合单价								52.44			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢丝网骨架塑料复合管DN150			m		1.015		34.63	35.15		
	给水室外钢骨架塑料复合管电熔管件 DN150			个		0.174		10.76	1.87		
	其他材料费							-	0.43	-	
	材料费小计							-	37.46	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：管网工程　　配套设施项目　　第 22 页　共 24 页

项目编码		030901001002	项目名称		水喷淋钢管		计量单位	m	工程量	33.78
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-402 换	给排水管道 室外钢骨架塑料复合管(电熔连接) 公称外径110mm以内	10m	0.1	87.96	2.97	4.05	17.57	8.8	0.3	0.41	1.76
人工单价		小计						8.8	0.3	0.41	1.76
137.52元/工日		未计价材料费						24.39			
清单项目综合单价								35.64			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢丝网骨架塑料复合管DN100			m		1.015		22.25	22.58		
	给水室外钢骨架塑料复合管电熔管件 DN100			个		0.273		6.63	1.81		
	其他材料费							-	0.3	-	
	材料费小计							-	24.69	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：管网工程　　配套设施项目　　第 23 页　共 24 页

项目编码	030901002002	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	102.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-402 换	给排水管道 室外钢骨架塑料复合管(电熔连接) 公称外径110mm以内	10m	0.1	87.96	2.97	4.05	17.57	8.8	0.3	0.41	1.76
人工单价		小计						8.8	0.3	0.41	1.76
137.52元/工日		未计价材料费						24.39			
清单项目综合单价								35.66			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢丝网骨架塑料复合管DN100	m	1.015	22.25	22.58		
	给水室外钢骨架塑料复合管电熔管件 DN100	个	0.273	6.63	1.81		
	其他材料费			-	0.3	-	
	材料费小计			-	24.69	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌实验小学新建综合楼

工程名称：管网工程　　配套设施项目　　第 24 页　共 24 页

项目编码		040504001004	项目名称		砌筑井		计量单位	座	工程量	3
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-3-2换	砖砌圆形阀门井 立式闸阀井 井内径1.20m 井室深1.50m 井深1.75m	座	1	520.7	1470.43	26.73	89.9	520.7	1470.43	26.73	89.9
借3-3-5换	现浇混凝土 混凝土基础 模板	10m2	0.111	186.27	122.08		46.85	20.68	13.55		5.2
10-5-42 换	法兰阀门安装 公称直径100mm以内	个	1	49.53	23.84	1.81	9.85	49.53	23.84	1.81	9.85
10-5-142 换	碳钢平焊法兰安装 公称直径100mm以内	副	1	41.28	19.77	7.77	8.21	41.28	19.77	7.77	8.21
人工单价		小计						632.19	1527.59	36.31	113.16
155.66元/工日		未计价材料费						346.08			
清单项目综合单价								2655.33			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	手动暗杆立式闸阀 DN100			个		1		285.46	285.46		
	碳钢平焊法兰 DN100			片		2		30.31	60.62		
	其他材料费							-	1527.54	-	
	材料费小计							-	1873.61	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：管网工程　　标段：许昌实验小学新建综合楼配套设施项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		2144.05			
2	01	其他措施费（费率类）			102.52			
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	25.63			
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	51.26			
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	25.63			
3	02	其他（费率类）						

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：管网工程　　标段：许昌实验小学新建综合楼配套设施项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：管网工程　　标段：许昌实验小学新建综合楼配套设施项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：管网工程　　标段：许昌实验小学新建综合楼配套设施项目　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：管网工程　　标段：许昌实验小学新建综合楼配套设施项目　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：管网工程　　标段：许昌实验小学新建综合楼配套设施项目　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：管网工程　　标段：许昌实验小学新建综合楼配套设施项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合　　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：管网工程　　标段：许昌实验小学新建综合楼配套设施项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	2219.52		2219.52
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	2219.52		2219.52
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	52283.15	9	4705.48

主要材料价格表

工程名称： 管网工程 第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	030701511@1	水龙头		个	2.02	1.81	3.66
2	042901171@1	钢筋混凝土化粪池	6方 4.8*1.6	套	1	2514.24	2514.24
3	17070323-1	无缝钢管	D219*6	m	0.424	105.04	44.54
4	172502571@1	PE100管De63	S5系列	m	54.7026	13.17	720.43
5	172502571@2	PE100管De50	S5系列	m	5.7834	4.86	28.11
6	172502571@3	PE100管De40	S5系列	m	14.1678	1.84	26.07
7	172502571@4	PE100管De110	S5系列	m	18.05685	15.33	276.81
8	172502571@5	PE100管DN32	S5系列	m	35.7	1.84	65.69
9	172502991@1	PVC双壁波纹塑料管De100		m	4.11102	7.61	31.28
10	172502991@2	PVC双壁波纹塑料管De300		m	106.39995	47.7	5075.28
11	172502991@3	PVC双壁波纹塑料管De200		m	4.5678	25.3	115.57
12	172801011@2	钢丝网骨架塑料复合管 DN150		m	7.94745	34.63	275.22
13	172801011@3	钢丝网骨架塑料复合管 DN100		m	138.76065	22.25	3087.42
14	180901061@1	室外塑料给水管热熔管件	De63	个	15.07003	1.81	27.28
15	180901061@2	室外塑料给水管热熔管件	De50	个	1.62162	1.56	2.53
16	180901061@3	室外塑料给水管热熔管件	De40	个	4.11144	0.62	2.55
17	180901061@4	室外塑料给水管热熔管件	De110	个	4.85667	4.08	19.82
18	180901061@5	室外塑料给水管热熔管件	DN32	个	10.36	0.62	6.42
19	180906101@2	给水室外钢骨架塑料复合 管电熔管件	DN150	个	1.36242	10.76	14.66
20	180906101@3	给水室外钢骨架塑料复合 管电熔管件	DN100	个	37.32183	6.63	247.44
21	190002011@1	手动暗杆立式闸阀	DN100	个	4	285.46	1141.84
22	190002011@4	闸阀	DN50	个	4	39.41	157.64
23	190002011@5	水表	DN50	个	2	212.14	424.28
24	200103271@1	碳钢平焊法兰	DN100	片	8	30.31	242.48
25	200103271@3	碳钢平焊法兰	DN50	片	12	16.26	195.12
26	36010139-1@1	Φ700重型球墨铸铁单层井 座、井盖		套	2	628.56	1257.12

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：管网工程　　标段：许昌实验小学新建综合楼配套设施项目　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数 量	单 价(元)	交货方式	送达地点	备 注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：管网工程　　标段：许昌实验小学新建综合楼配套设施项目　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数 量	风险系数(%)	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备 注
1	水龙头	个	2.02		2.3	1.81		
2	钢筋混凝土化粪池 6方 4.8*1.6	套	1		2880	2514.24		
3	无缝钢管 D219*6	m	0.424		133.695	105.04		
4	PE100管De63 S5系列	m	54.7026		16.76	13.17		
5	PE100管De50 S5系列	m	3.7834		6.19	4.86		
6	PE100管De40 S5系列	m	14.1678		2.34	1.84		
7	PE100管De110 S5系列	m	18.05685		19.5	15.33		
8	PE100管DN32 S5系列	m	35.7		2.34	1.84		
9	PVC双壁波纹塑料管De100	m	4.11102		9.68	7.61		
10	PVC双壁波纹塑料管De300	m	106.39995		60.71	47.7		
11	PVC双壁波纹塑料管De200	m	4.5678		32.21	25.3		
12	钢丝网骨架塑料复合管DN150	m	7.94745		44.07	34.63		
13	钢丝网骨架塑料复合管DN100	m	138.76065		28.318	22.25		
14	室外塑料给水管热熔管件 De63	个	15.07003		2.31	1.81		
15	室外塑料给水管热熔管件 De50	个	1.62162		1.99	1.56		
16	室外塑料给水管热熔管件 De40	个	4.11144		0.78	0.62		
17	室外塑料给水管热熔管件 De110	个	4.85667		5.2	4.08		
18	室外塑料给水管热熔管件 DN32	个	10.36		0.78	0.62		
19	给水室外钢骨架塑料复合管电熔管件 DN150	个	1.36242		13.69	10.76		
20	给水室外钢骨架塑料复合管电熔管件 DN100	个	37.32183		8.43	6.63		
21	手动暗杆立式闸阀 DN100	个	4		363.32	285.46		
22	闸阀 DN50	个	4		50.17	39.41		
23	水表 DN50	个	2		270	212.14		
24	碳钢平焊法兰 DN100	片	8		38.58	30.31		
25	碳钢平焊法兰 DN50	片	12		20.69	16.26		
26	Φ700重型球墨铸铁单层井座、井盖	套	2		800	628.56		

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21