

禹州市 2026 年农村供水工程维修养护项目 合同书

采购方：禹州市水利局

(以下简称甲方)

供应方：四川源美建设有限公司

(以下简称乙方)

依照《中华人民共和国民法典》，根据甲方招标文件和乙方投标文件及《中标通知书》，甲乙双方就本项目的供应与安装工程事宜签订本合同(本项目的招标文件、投标文件均为本合同不可分割的一部分)，以兹信守。

第一条 合同预算价(按照供货数量及合同单价据实结算)：叁佰柒拾壹万零壹佰壹拾叁元伍角捌分(¥3710113.58 元)

合同单价如下表

序号	名称及规格	单位	数量	综合单价 (元)	综合合价 (元)	备注
1	30KW 启动柜	台	7	3831.50	26820.50	
2	40KW 启动柜	台	3	3947.90	11843.70	
3	55KW 启动柜	台	1	5335.00	5335.00	
4	63A 启动柜	台	2	1067.00	2134.00	
5	100A 启动柜	台	2	1261.00	2522.00	
6	更换 200QJ10-140-11KW 潜 水泵	台	1	6790.00	6790.00	
7	更换 200QJ10-171-13KW 潜 水泵	台	2	8920.12	17840.24	
8	更换 200QJ10-202-15KW 潜 水泵	台	1	11150.15	11150.15	

9	更换 200QJ10-248-18.5KW 潜水泵	台	3	12590.60	37771.8	
10	更换 200QJ10-279-22KW 潜 水泵	台	1	16005.00	16005.00	
11	更换 200QJ10-326-25KW 潜 水泵	台	2	17654.00	35308.00	
12	更换 200QJ10-355-30KW 潜 水泵	台	2	20370.00	40740.00	
13	更换 200QJ10-388-30KW 潜 水泵	台	1	21340.00	21340.00	
14	更换 200QJ10-419-37KW 潜 水泵	台	1	27160.00	27160.00	
15	更换 200QJ20-121-13KW 潜 水泵	台	14	8245.00	115430.00	
16	更换 200QJ20-148-15KW 潜 水泵	台	16	9603.00	153648.00	
17	更换 200QJ20-175-18.5KW 潜水泵	台	13	11640.00	151320.00	
18	更换 200QJ20-202-22KW 潜 水泵	台	14	14550.00	203700.00	
19	更换 200QJ20-243-25KW 潜 水泵	台	5	18139.00	90695.00	
20	更换 200QJ20-270-30KW 潜 水泵	台	2	18672.5	37345.00	
21	更换 200QJ20-297-30KW 潜 水泵	台	3	20486.40	61459.2	
22	更换 200QJ20-81-7.5KW 潜 水泵	台	1	6615.40	6615.40	
23	32LGG6.5-15*4 增压泵 (配套电缆、启动设备 等附件安装)	台	2	4726.81	9453.62	
24	40CDL8-180-7.5KW 增 压泵 (配套电缆、启动 设备等附件安装)	台	1	7760.00	7760.00	

25	De32 管道 (PE100 级 1.6Mpa, 含阀件)	m	31675	6.89	218240.75	
26	De50 管道 (PE100 级 1.6Mpa, 含阀件)	m	12800	16.08	205824.00	
27	De63 管道 (PE100 级 1.6Mpa, 含阀件)	m	13490	23.68	319443.20	
28	De75 管道 (PE100 级 1.6Mpa, 含阀件)	m	4305	32.05	137975.25	
29	更换 DN50 蝶阀	个	10	108.64	1086.40	
30	更换 DN63 蝶阀	个	22	145.50	3201.00	
31	更换 DN75 蝶阀	个	11	194.00	2134.00	
32	DN50 镀锌钢管, 壁厚 3.5mm (含法兰盘、螺丝、胶垫等配件)	m	2810	43.84	123190.40	
33	DN50 子母扣镀锌钢管, 壁厚 3.5mm (含法兰盘、螺丝、胶垫等配件)	m	2907	54.13	157355.91	
34	JHS3*6mm ² 铜芯电缆线	m	959	30.68	29422.12	
35	JHS3*10mm ² 铜芯电缆线	m	2080	50.70	105456.00	
36	JHS3*16mm ² 铜芯电缆线	m	960	83.29	79958.40	
37	JHS3*25mm ² 铜芯电缆线	m	260	106.10	27586.00	
38	JHS3*35mm ² 铜芯电缆线	m	283	147.54	41753.82	
39	TR2QJ300除砂罐	台	2	4365.00	8730.00	
40	WZS/20T (0.4MPa) 压力罐 (含止回阀、蝶阀、排污阀、补气阀、安全阀、法兰、压力表等全套配件)	台	3	26675.00	80025.00	

41	WZS/30T (0.4MPa) 压力罐 (含止回阀、蝶阀、排污阀、补气阀、安全阀、法兰、压力表等全套配件)	台	13	32010.00	416131.00	
42	WZS/50T (0.4MPa) 压力罐 (含止回阀、蝶阀、排污阀、补气阀、安全阀、法兰、压力表等全套配件)	台	9	38800.00	349200.00	
43	YJFB-50电解法次氯酸钠发生器 (50g/h, 0.5KW) 消毒柜	台	31	9781.12	303214.72	
44	合计				3710113.58	

第二条 质量要求和技术标准

1. 质量要求

(1) 乙方提供的每种型号机电设备必须有质量监测报告或合格证, 甲方对乙方提供的相关产品进行现场抽样, 乙方送有资质的检测机构进行检测。

(2) 根据工程维修实际需要, 经甲方核实后可适当调整各种物资供货数量。

2. 质量保证

2.1 乙方保证所提供的设备(含零配件)是全新的、未使用过的。

2.2 乙方保证采用先进、质量上乘、外表美观并完全符合合同规定的质量、规格、性能要求的产品。

2.3 对所供设备的设计、采购、制造、检验、涂装、包装、运输、安装、调试等各个环节进行严格的质量管理和质量控制,

2.4 乙方保证所提供的设备正确安装、正常使用和维护保养符合国家相关标准。

第三条 产品包装及运输

1. 产品包装:

1.1 乙方应采取措施，确保货物在正常作业和装卸条件下安全无损

地到达合同指定地点。

1.2 包装箱及每一附件应由乙方注明货物名称、型号、件数、附件名，包装箱内应附有产品合格证、性能说明书和使用说明书。

1.3 运输方式及费用由乙方负责

第四条 保修和售后服务

乙方根据下表向甲方提供货物的免费保修和质保服务：

货物类型	免费质量保证期	质保服务年限
本合同货物	免费保证期 1 年	质保服务年限 1 年

1. 供方对其供货的产品质量负责并实行三包，必须按要求选择优质产品保证产品运行正常，所选材料及执行标准必须按要求执行。

2. 在保修期、质保期内，如货物设备非因甲方的人为原因而出现质量问题，乙方应负责包修、包换或包退，承担修理、调换或退货的实际费用；如乙方不能修复或不能退换，均按不能交货处理；乙方保证在接到故障电话后按供方投标文件中的承诺执行确保货物设备的正常运作和使用。

3. 乙方应建立必要的售后服务机构(或委托)，明确联系人、联系地址。

第五条 合同价款支付与结算方式

1. (1) 管网工程乙方应到项目村，依据设计图并结合项目村实际情况安排施工。工程竣工后，经甲方、监理、财政等部门的人员组成的验收组，按照竣工图对照实物进行验收。工程款支付时，供应方须提供管材的抽样检测报告及水泵抽样检测报告（有资质的质量检测中心出具）。

(2) 甲方按照乙方实际供货规格型号，根据合同单价据实结算工程量。

2. 完成总工程量的 80%，经建设单位及监理等相关部门认定后，支付进度款 60%；工程完工验收合格后，支付完工工程量的 80%；决算后

支付工程量的 100%。

第六条 供应与安装及项目实施时间、地点和方式

1. 交货及项目实施时间：签订合同后，180 日历天内，完成该项目的物资配备、管网铺设及安装调试任务。

2. 交货时，乙方须同时将货物的技术资料、产品质量监督检验合格证书、配套附件、使用说明、用户手册、保修手册、出厂合格证等附件资料文件交付给甲方。

3. 交货方式、地点和安装：送货至项目村铺设、安装调试。

第七条 其它

1. 本合同适用中华人民共和国法律、法规。在本合同履行过程中发生争议的，由双方协商解决；协商不成时，直接向禹州市人民法院起诉。

2. 有关本合同条款的修改、补充和变更，均应以书面形式进行，经双方签字、盖章后生效

3. 本合同双方签字盖章后生效。本合同一式 8 份，甲方执 4 份，乙方执 4 份。


甲方：禹州市水利局

法定代表人：



乙方：四川源美建设有限公司

代理人：



开户银行：中国建设银行股份有限公司南充顺庆支行

账号：51050173613800000236

签约时间：2026 年 7 月 29 日

签约地点：禹州市水利局