长葛市交通运输局

长交图审〔2026〕9号

长葛市交通运输局
关于长葛市2026年普通国省道穿村过镇平交路口治理项目施工图审查批复

长葛市公路事业发展中心：

你中心《关于长葛市2026年普通国省道穿村过镇平交路口治理项目施工图设计批复的的请示》（长路[2026]36号）已收悉。结合专家审查意见，原则同意许昌华杰公路勘察设计有限责任公司编制的施工图，现将主要内容批复如下：

一、项目概述

本次治理涉及G107线、G240线、S319线等3条路线，共计61个隐患路口，其中：一般路口53个，伤亡路口8个。

二、主要技术标准

本项目共计3条国省干线，分别为：

G107 线共计 23 个平交口（其中 2 个为伤亡路口），桩号为：K831+136—K842+797，设计标准为一级公路，设计速度 100km/h，路面宽度 32m 米。

G240 线共计 9 个平交口（其中 3 个为伤亡路口），桩号为 K760+547—K769+653，设计标准为二级公路，设计速度 80km/h，路面宽度 14 米。

S319 线共计 29 个平交口（其中 3 个为伤亡路口），桩号为：K250+565—K278+183 段，设计标准为二级公路，设计速度为 60km/h，路面宽度 15 米；K285+020—K298+892 段，设计标准为二级公路，设计速度为 80km/h，路面宽度 15 米。

需处治隐患路口与国省道交叉均为村道、乡道和县道，道路等级较低，设计时速均小于 40km/h，道路宽度为 3.5m～12m 不等。

三、主要提升措施和工程量

在现有交通安全设施的基础上，新增单悬臂标志牌 75 套、单柱式标志牌 120 套，黄闪灯 2 套，太阳能爆闪灯及警告标志 28 套，凸面镜 2 个，新增热熔标线 19254.58 平方米，振动标线 4098.6 平方米，中央分隔带护栏标准块(2m)8 块，端头块（3m）8 块，立面标记反光漆（混凝土护栏端头处）343.01 平方米，道口标柱 340 个，减速丘 577.6 米，道路预

警系统14套，波形梁护栏474米，修剪灌木400平方米，修剪乔木551棵。

四、投资预算

项目总预算为355.06万元，其中建安费285.89万元。

请你单位按照基本建设程序开展下阶段工作，精心组织，严格管理，确保工程质量和安全。

2026年8月5日