

四、符合性审查证明材料

4.1 投标分项报价表（货物类项目）

项目编号：建安政采公字（2026）4号

项目名称：许昌市建安区污水处理厂设备更新改造项目-三达水务项目（四次）



序号	名称	品牌	规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	产地及厂家
1	液位计	东仪	规格: 超声波, 测量量程: 0-12 米。含探头、表 头、防雨罩及配套设 备 型号: TSL300FR-F	1. 名称:液位计 2. 技术参数:超声波, 测量量程: 0-12 米 3. 含探头、表头、防雨罩及配套设 备 4. 含设备安装费、调试费 5. 原有设备拆除、场内运输堆放 6. 其他未尽事宜详见图纸及相关 规范图集规定	台	3	1170	3510	产地: 浙江省 厂家: 浙江东仪科技 有限公司
2	do 仪	东仪	规格: 测量范围: 溶解氧 0~20ppm,	1. 名称:do 仪 2. 技术参数: 测量范围: 溶解氧 0~20ppm, 防护等级: IP65, 分辨率:	套	4	6000	24000	产地: 浙江省 厂家: 浙江东仪科技 有限公司

					0.01mg/L 3. 含探头、表头、4 米不锈钢 0Cr18Ni9 导杆、防雨罩及配套设 备 4. 含设备安装费、调试费 5. 原有设备拆除、场内运输堆放 6. 其他未尽事宜详见图纸及相关 规范图集规定					
3	PH 计	东仪	规格: 测量范围: 0~14, 分辨率: 0.01PH 含探头、表头、4 米 不锈钢 0Cr18Ni9 导 杆、防雨罩及配套设 备 型号: YP510	防护等级: IP65, 分辨率: 0.01mg/L 含探头、表头、4 米 不锈钢 0Cr18Ni9 导 杆、防雨罩及配套设 备 型号: DOG100	1. 名称:PH 计 2. 技术参数: 测量范围: 0~14, 分 辨率: 0.01PH 3. 含探头、表头、4 米不锈钢 0Cr18Ni9 导杆、防雨罩及配套设 备 4. 含设备安装费、调试费 5. 原有设备拆除、场内运输堆放 6. 其他未尽事宜详见图纸及相关 规范图集规定	套	2	2900	5800	产地: 浙江省 厂家: 浙江东仪科技 有限公司
4	SS 测量计	东仪	规格: 在线浊度仪, 液晶显	规格: 在线浊度仪, 液晶显	1. 名称:SS 测量计 2. 技术参数:在线浊度仪, 液晶显	台	3	9930	29790	产地: 浙江省 厂家: 浙江东仪科技

										示, 测量范围: 0~9999, 过压保护						有限公司
										3. 含探头、表头、4 米不锈钢						
										0Cr18Ni9 导杆、防雨罩及配套设						
										备						
										4. 含设备安装费、调试费						
										5. 原有设备拆除、场内运输堆放						
										6. 其他未尽事宜详见图纸及相关						
										规范图集规定						

11	立式压力蒸汽灭菌器	凌宏	规格: 额定工作压力: 0.22mpa, 输入功率: 2.5kw, 压力控制范围: 0.07~0.22mpa 型号: LHL-35LC2	1. 名称:立式压力蒸汽灭菌器 2. 规格:额定工作压力: 0.22mpa, 输入功率: 2.5kw, 压力控制范围: 0.07~0.22mpa 3. 含设备安装费、调试费 4. 原有设备拆除、场内运输堆放 5. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范图集规定	套	1	3900	3900	产地: 浙江省 厂家: 宁波凌宏医疗器械科技有限公司
12	显微镜	博而司	规格: 放大倍数 1600 倍 型号: L1800A	1. 名称:显微镜 2. 规格:放大倍数 1600 倍 3. 含设备安装费、调试费 4. 原有设备拆除、场内运输堆放 5. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范图集规定	台	1	980	980	产地: 浙江省 厂家: 宁波博而司光学仪器有限公司
13	超纯水机器	优普	规格: 纯水机 5L/h 型号: UP-smart 5L/H	1. 名称:超纯水机器 2. 规格:纯水机 5L/h 3. 含设备安装费、调试费 4. 原有设备拆除、场内运输堆放 5. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范图集规定	套	1	7200	7200	产地: 四川省 厂家: 四川优普超纯科技有限公司

14	提升泵	凯润 泵业	规格: Q=625m ³ /h, H=14m, N=45KW 每台提升泵含泵、主 机外壳碳钢无缝钢管 外包不锈钢, 叶轮及 安装系统均为不锈钢 304、15 米铜电缆线、 不锈钢 0Cr18Ni9 导 杆 10 米、不锈钢 0Cr18Ni9 链条 12 米、 铸铁耦合器、不锈钢 0Cr18Ni9 地脚螺栓 及配套装置 型号: KR300WQ800-11-37	1. 名称:提升泵 2. 参数:Q=625m ³ /h,H=14m,N=45KW 3. 每台提升泵含主机外壳碳钢 无缝钢管外包不锈钢, 叶轮及安装 系统均为不锈钢 304、15 米铜电缆 线、不锈钢 0Cr18Ni9 导杆 10 米、 不锈钢 0Cr18Ni9 链条 12 米、铸铁 耦合器、不锈钢 0Cr18Ni9 地脚螺 栓及配套装置 4. 含设备安装费、调试费 5. 原有设备拆除、场内运输堆放 6. 其他未尽事宜详见图纸及相关 规范图集规定	台	3	41000	123000	产地: 天津市 厂家: 天津凯润泵业 有限公司
15	落地配 电柜(提 升泵)	协泰	规格: 304 不锈钢变频器柜 型号:	1. 名称:落地配电柜(提升泵)安 装调试 2. 规格:304 不锈钢变频器柜	台	8	8830	70640	产地: 河南省 厂家: 洛阳协泰电力 科技有限公司

16	安装 调试 电力 电缆	XL-21-800*600*2200	3. 原有设备安装、拆除、场内运输堆放 4. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范图集规定							产地：江苏省 厂家：江苏劲江电缆集团有限公司
		规格： YJV-0.6/1KV3*50+1*35 动力电缆 型号： YJV-0.6/1KV3*50+1*35	1. 名称：电力电缆 2. 规格：YJV-0.6/1KV3*50+1*35 动力电缆 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：管道敷设 5. 原有拆除、场内运输堆放 6. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范图集规定	m	1000	150	150000			
17	控制 电缆	规格： KVV6*1.5 型号： KVV6*1.5	1. 名称：控制电缆 2. 规格：KVV6*1.5 3. 材质：铜芯 4. 原有拆除、场内运输堆放 5. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范图集规定	m	1440	14	20160			产地：江苏省 厂家：江苏劲江电缆集团有限公司
18	控制 电缆	规格： KVV4*1.5	1. 名称：控制电缆 2. 规格：KVV4*1.5	m	1440	11	15840			产地：江苏省 厂家：江苏劲江电缆集团有限公司

			型号: KVVP4*1.5	3. 材质:铜芯 4. 原有拆除、场内运输堆放 5. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范图集规定					集团有限公司
19	就地开 关按钮 盒含导 杆-安装	天鱼	规格: LCP-NPH3-G-D40-H10 00-IP65 (满足图纸) 型号: LCP-NPH3-G-D40-H10 00-IP65	 1. 名称:就地开关按钮盒含导杆-安装 2. 规格:详见图纸 3. 原有拆除、场内运输堆放 4. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范图集规定	个	6	55	330	产地: 浙江省 厂家: 乐清市天鱼电气有限公司
20	提升泵	凯润 泵业	规格: Q=500m3/h, H=16m, N=37KW 每台泵配套件含泵、 主机外壳碳钢无缝钢 管外包不锈钢, 叶轮 及安装系统均为不锈 钢 304、15 米铜电缆 线、不锈钢 0Cr18Ni9	1. 名称:提升泵 2. 参数:Q=500m3/h,H=16m,N=37KW 3. 每台泵配套件含泵、主机外壳碳钢无缝钢管外包不锈钢,叶轮及安装系统均为不锈钢 304、15 米铜电缆线、不锈钢 0Cr18Ni9 导杆 10 米、不锈钢 0Cr18Ni9 链条 12 米、铸铁耦合器、不锈钢 0Cr18Ni9 地脚螺栓及配套装置 4. 含设备安装费、调试费	台	3	33800	101400	产地: 天津市 厂家: 天津凯润泵业有限公司

						5. 原有设备拆除、场内运输堆放 6. 其他未尽事宜详见图纸及相关 规范图集规定 					
21	提升泵 卧式泵	凯润 泵业	规格: Q=600m ³ /h, H=14m, N=37KW 每台泵配套件含泵、 电机、15 米铜电缆 线、软连接及配套不 锈钢 0Cr18Ni9 地脚 螺栓 型号: KRIS250-200-250/30	规格: Q=600m ³ /h, H=14m, N=37KW 3. 每台泵配套件含泵、电机、15 米铜电缆线、软连接及配套不锈钢 0Cr18Ni9 地脚螺栓 4. 含设备安装费、调试费 5. 原有设备拆除、场内运输堆放 6. 其他未尽事宜详见图纸及相关 规范图集规定	台	2	31000	62000	产地: 天津市 厂家: 天津凯润泵业 有限公司		
22	螺旋 压榨机	景尚 环保	规格: 处理量:100m ³ /h 功率:2.2kw	1. 名称:螺旋压榨机 2. 参数:处理量:100m ³ /h 功 率:2.2kw	台	2	35000	70000	产地: 河南省 厂家: 河南景尚环保 科技有限公司		

					3. 每台压榨设备配套件:螺旋压榨系统: 直径: 300mm; 长度: 2500mm; 不锈钢 0Cr18Ni9, 标配纯铜电缆线 20 米, 不锈钢 0Cr18Ni9 渣水分离箱 4. 含设备安装费、调试费 5. 原有设备拆除、场内运输堆放 6. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范图集规定				
	每台压榨设备配套件: 螺旋压榨系统: 直径: 300mm; 长度: 2500mm; 不锈钢 0Cr18Ni9, 标配纯铜电缆线 20 米; 不锈钢 0Cr18Ni9 渣水分离箱 型号: SWS-300								
23	落地配电柜 (螺旋压榨机)	协泰	规格: 304 不锈钢电控柜, 电源 380VAC, 50Hz, 三相四线 型号: XL-21-600*250*800	1. 名称:落地配电柜 (螺旋压榨机) 2. 参数:304 不锈钢电控柜。电源 380VAC, 50Hz, 三相四线 3. 原有设备安装、拆除、场内运输堆放 4. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范图集规定	台	2	6500	13000	产地: 河南省 厂家: 洛阳协泰电力科技有限公司
24	高速推进器	诺德 环保	规格: Φ 400, N=3KW,	1. 名称:高速推进器 2. 参数: Φ 400, N=3KW, n=740r/min	台	6	16600	99600	产地: 浙江省 厂家: 宜兴市诺德环保

			n=740r/min 电机防护等级：IP68 每台推进器配套件含推进器、不锈钢 0Cr18Ni9 导杆 4.3 米、绞盘、起吊架、钢丝绳 6 米及不锈钢 0Cr18Ni9 螺栓设备起吊装置、漏水综合保护器；配漏水传感器和对应的信号转换器；机械密封 4 套 型号： QJB3/8-400/3-740	3. 电机防护等级：IP68 4. 每台推进器配套件含推进器、不锈钢 0Cr18Ni9 导杆 4.3 米、绞盘、起吊架、钢丝绳 6 米及不锈钢 0Cr18Ni9 螺栓设备起吊装置、漏水综合保护器；配漏水传感器和对应的信号转换器；机械密封 4 套 5. 含设备安装费、调试费 6. 原有设备拆除、场内运输堆放。					保设备有限公司
25	就地 开关 按钮盒	天鱼	规格： LCP-NPH3-IP65 （满足图纸） 型号： LCP-NPH3-IP65	1. 名称：就地开关按钮盒 2. 规格：详见图纸 3. 原有拆除、场内运输堆放 4. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范图集规定 个	24	55	1320	产地：浙江省 厂家：乐清市天鱼电气有限公司	

26	电力 电缆	劲江	规格: YJV-4*4 动力电缆 型号: YJV-4*4	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJV-4*4 动力电缆 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式: 部位: 管道敷 5. 原有拆除、场内运输堆放 6. 其他未尽事宜详见图纸及相关 规范图集规定	m	3900	23	89700	产地: 江苏省 厂家: 江苏劲江电缆 集团有限公司
27	控制 电缆	劲江	规格: KVV6*1.5 型号: KVV6*1.5	1. 名称: 控制电缆 2. 规格: KVV6*1.5 3. 材质: 铜芯 4. 原有拆除、场内运输堆放 5. 其他未尽事宜详见图纸及相关 规范图集规定	m	2400	14	33600	产地: 江苏省 厂家: 江苏劲江电缆 集团有限公司
28	落地配 电柜 (高速 推进器)	协泰	规格: 304 不锈钢控制柜, 接触器柜, 带 PLC 型号: XL-21-800*600*2200	1. 名称: 落地配电柜 (高速推进 器) 2. 规格: 304 不锈钢控制柜, 接触 器柜, 带 PLC 3. 原有设备安装、拆除、场内运输 堆放	台	2	3600	7200	产地: 河南省 厂家: 洛阳协泰电力 科技有限公司

			4. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范图集规定						
29	落地配电柜 (低速推进器)	协泰	规格: 304 不锈钢控制柜, 接触器柜, 带 PLC 型号: XL-21-800*600*2200	1. 名称: 落地配电柜 (低速推进器) 2. 规格: 304 不锈钢控制柜, 接触器柜, 带 PLC 3. 原有设备: 安装、拆除、场内运输堆放 4. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范图集规定	台	2	3600	7200	产地: 河南省 厂家: 洛阳协泰电力科技有限公司
30	高速推进器	诺德环保	规格: Φ 400, N=3KW, n=740r/min 电机防护等级: IP68 每台推进器配套件含 推进器、不锈钢 0Cr18Ni9 导杆 5.7 米、绞盘、起吊架、 钢丝绳 6 米及不锈钢 0Cr18Ni9 螺栓设备,	1. 名称: 高速推进器 2. 参数: Φ 400, N=3KW, n=740r/min 3. 电机防护等级: IP68 4. 每台推进器配套件含推进器、不锈钢 0Cr18Ni9 导杆 5.7 米、绞盘、起吊架、钢丝绳 6 米及不锈钢 0Cr18Ni9 螺栓设备, 带不锈钢 0Cr18Ni9 起吊装置、漏水综合保护器; 配漏水传感器和对应的信号转换器; 机械密封 4 套	台	6	17100	102600	产地: 浙江省 厂家: 宜兴市诺德环保设备有限公司

					带 不 锈 钢 0Cr18Ni9 起吊装置、漏水综合 保护器；配漏水传感 器和对应的信号转换 器；机械密封 4 套 型号： QJB3/8-400/3-740	5. 含设备安装费、调试费 6. 原有设备拆除、场内运输堆放。 7. 其他未尽事宜详见附件图纸及相关 规范图集规定					
31	低速 推进器	诺德 环保			规格： Φ 1800，N=5.5KW， n=42r/min 电机防护等级：IP68 每台推进器配套件含 推进器、不锈钢 0Cr18Ni9 导杆 4.3 米、绞盘、起吊架、 钢丝绳 6 米及不锈钢 0Cr18Ni9 螺栓设备， 低速潜水搅拌机叶轮 用不锈钢骨架外铸聚 氨酯、其余的支架、	1. 名称：低速推进器 2. 参数：Φ 1800， N=5.5KW，n=42r/min 3. 电机防护等级：IP68 4. 每台推进器配套件含推进器、不 锈钢 0Cr18Ni9 导杆 4.3 米、绞盘、 起吊架、钢丝绳 6 米及不锈钢 0Cr18Ni9 螺栓设备，低速潜水搅 拌机叶轮用不锈钢骨架外铸聚氨 酯、其余的支架、紧固件、钢丝绳、 提升链均为不锈钢 0Cr18Ni9。叶 轮轴为 2Cr13 的材质，机械密封 1 套	台	12	27600	331200	产地：浙江省 厂家：宜兴市诺德环 保设备有限公司

			紧固件、钢丝绳、提升链均为不锈钢 0Cr18Ni9。叶轮轴为2Cr13 的材质，机械密封 1 套 型号: QJB5/4-1800/2-42P	5. 含设备安装费、调试费 6. 原有设备拆除、场内运输堆放。 7. 其他未尽事宜详见附件图纸及相关规范图集规定					
32	表曝机	景尚 环保	规格: Φ 3250, N=75KW, 充氧量 160kgO2/h 每台曝气机配套件含变频电机加防雨罩、倒伞叶轮直径 3250、齿轮箱、地脚螺栓、移动式龙门架 4 套,带不锈钢 0Cr18Ni9 起吊装置、漏水综合保护器;配漏水传感器和对应的信号转换器电力及信号电缆 10 米以上。备件: 机械密封 4 套; 配套动力与控制电缆 20 米。 5. 含设备安装费、调试费	1. 名称:表曝机 2. 参数: Φ 3250, N=75KW, 充氧量 160kgO2/h 3. 每台曝气机配套件含变频电机加防雨罩、倒伞叶轮直径 3250、齿轮箱、地脚螺栓 4. 移动式龙门架 4 套, 带不锈钢 0Cr18Ni9 起吊装置、漏水综合保护器;配漏水传感器和对应的信号转换器电力及信号电缆 10 米以上。备件: 机械密封 4 套; 配套动力与控制电缆 20 米。 5. 含设备安装费、调试费	台	4	151900	607600	产地: 河南省 厂家: 河南景尚环保科技有限公司

			10 米以上。 备件： 机械密封 4 套；配套 动力与控制电缆 20 米。 型号： SA325VAV/75	6. 原有设备拆除、场内运输堆放 7. 其他未尽事宜详见图纸及相关 规范图集规定					
33	落地配 电柜 (表曝 机)	协泰	规格： 304 不锈钢电控柜， 变频器， 电源 380VAC， 50Hz， 三相四线 型号： XL-21-1000*600*220 0	1. 名称：落地配电柜 (表曝机) 2. 规格：304 不锈钢电控柜， 变频 器， 电源 380VAC， 50Hz， 三相四 线 3. 原有设备安装、拆除、场内运输 堆放 4. 其他未尽事宜详见图纸及相关 规范图集规定	台	4	9800	39200	产地：河南省 厂家：洛阳协泰电力 科技有限公司
34	电力 电缆	劲江	规格： YJV-0. 6/1KV-3*90+1 *75 动力电缆 型号： YJV-0. 6/1KV-3*90+1	1. 名称：电力电缆 2. 规格：YJV-0. 6/1KV-3*90+1*75 动力电缆 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：管道敷设 5. 原有拆除、场内运输堆放	m	800	277	221600	产地：江苏省 厂家：江苏劲江电缆 集团有限公司

			*75	6. 其他未尽事宜详见图纸及相关 规范图集规定						
35	控制 电缆	劲江	规格: KVV6*1.5 型号: KVV6*1.5	1. 名称:控制电缆 2. 规格:KVV6*1.5 3. 材质:铜芯 4. 原有拆线场内运输堆放 5. 其他未尽事宜详见图纸及相关 规范图集规定	m	800	14	11200	产地: 江苏省 厂家: 江苏劲江电缆 集团有限公司	
36	硝化液 回流泵	凯润 泵业	规格: Φ400, N=3KW, n=740r/min 电机防护等级: IP68 每台泵含电机, 外壳 为碳钢无缝钢管外包 不锈钢 304, 叶轮、 导流罩、导杆、起吊 架、钢丝绳等为不锈 钢 304, 葫芦壳体不 锈钢 304, 10 米电缆 线、不锈钢 0Cr18Ni9 导杆 10 米、不锈钢	1. 名称:硝化液回流泵 2. 参数: Φ400, N=3KW, n=740r/min 3. 电机防护等级: IP68 4. 每台泵含电机, 外壳为碳钢无缝 钢管外包不锈钢 304, 叶轮、导流 罩、导杆、起吊架、钢丝绳等为不 锈钢 304, 葫芦壳体不锈钢 304, 10 米电缆线、不锈钢 0Cr18Ni9 导 杆 10 米、不锈钢 0Cr18Ni9 链条 12 米、耦合器、不锈钢 0Cr18Ni9 地脚螺栓及配套装置, 机械密封 1 套	台	6	4600	27600	产地: 天津市 厂家: 天津凯润泵业 有限公司	

						5. 含设备安装费、调试费 6. 原有设备拆除、场内运输堆放 7. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范图集规定				
						0Cr18Ni9 链条 12 米、 耦合器、不锈钢 0Cr18Ni9 地脚螺栓 及配套装置，机械密 封 1 套 型号: KRQJB3/8-400/3-740 /S				
37	落地配 电柜 (硝化 液回流 泵)	协泰			台	1. 名称:落地配电柜 (硝化液回流 泵) 2. 规格:304 不锈钢控制柜, 带 PLC 带 PLC 型号: XL-21-800*600*2200 3. 原有设备安装、拆除、场内运输 堆放 4. 其他未尽事宜详见图纸及相关 规范图集规定	6	5500	33000	产地: 河南省 厂家: 洛阳协泰电力 科技有限公司
38	电力 电缆	劲江			m	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-4*4 动力电缆 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管道敷设 5. 原有拆除、场内运输堆放	600	23	13800	产地: 江苏省 厂家: 江苏劲江电缆 集团有限公司

			6. 其他未尽事宜详见图纸及相关 规范图集规定						
39	控制 电缆	劲江	规格: KVV6*1.5 型号: KVV6*1.5	1. 名称:控制电缆 2. 规格:KVV6*1.5 3. 材质:铜芯 4. 原有拆除:场内运输堆放 5. 其他未尽事宜详见图纸及相关 规范图集规定	m	600	14	8400	产地: 江苏省 厂家: 江苏劲江电缆 集团有限公司
40	就地 开关 按钮盒	天鱼	规格: LCP-NPH3-IP65 (满足图纸) 型号: LCP-NPH3-IP65	1. 名称:就地开关按钮盒 2. 规格:详见图纸 3. 原有拆除、场内运输堆放 4. 其他未尽事宜详见图纸及相关 规范图集规定	个	6	55	330	产地: 浙江省 厂家: 乐清市天鱼电 气有限公司
41	电动 葫芦	开创	规格: 起重量 1.0 吨, 1T-9M 型号: CD-1T-9M	1. 名称:电动葫芦 2. 规格:起重量 1.0 吨, 1T-9M 3. 含设备安装费、调试费 4. 原有设备拆除、场内运输堆放	台	2	6900	13800	产地: 山东省 厂家: 山东开创起重 机械有限公司
42	电动葫 芦轨道	开创	规格: 30#	1. 名称:电动葫芦轨道 安装 2. 固定方式:弯钩螺栓式	m	30	390	11700	产地: 山东省 厂家: 山东开创起重

	安装		型号: I 30a	3. 规格:30# 4. 原有设备拆除、场内运输堆放						机有限公司
43	安全滑 触线 安装	开创	规格: 10mm2 型号: DMG-10mm²	1. 名称:安全滑触线安装 2. 规格:10mm2 3. 原有设备拆除、场内运输堆放	m	30	42	1260	产地: 山东省 厂家: 山东开创起重 机有限公司	
44	污泥 回流泵	凯润 泵业	规格: Q=1667m3/h, H=5m, N=45KW 每台泵配套件含泵、 主机外壳碳钢无缝钢 管外包不锈钢, 叶轮 及安装系统均为不锈 钢 304、15 米电缆线、 不锈钢 0Cr18Ni9 导 杆 10 米、不锈 钢 0Cr18Ni9 链条 12 米、 耦合器、不锈 钢 0Cr18Ni9 地脚螺栓 及配套装置	1. 名称:污泥回流泵 2. 参数:Q=1667m3/h, H=5m, N=45KW 3. 每台泵配套件含泵、主机外壳碳 钢无缝钢管外包不锈钢, 叶轮及安 装系统均为不锈钢 304、15 米电缆 线、不锈钢 0Cr18Ni9 导杆 10 米、 不锈钢 0Cr18Ni9 链条 12 米、耦合 器、不锈钢 0Cr18Ni9 地脚螺栓及 配套装置 4. 含设备安装费、调试费 5. 原有设备拆除、场内运输堆放 6. 其他未尽事宜详见图纸及相关 规范图集规定	台	6	45800	274800	产地: 天津市 厂家: 天津凯润泵业 有限公司	

			型号: KR350WQ1100-8-37							
45	就地 开关 按钮盒	天鱼	规格: LCP-NPH3-IP65 (满足图纸) 型号: LCP-NPH3-IP65	个	8	55	440		产地: 浙江省 厂家: 乐清市天鱼电气有限公司	
46	落地配 电柜 (污泥 回流泵)	协泰	规格: 304 不锈钢控制柜, 接触器柜,带变频器, 电源 380VAC, 50Hz, 三相四线 型号: XL-21-800*600*2200	台	8	8800	70400		产地: 河南省 厂家: 洛阳协泰电力 科技有限公司	
47	电力 电缆	劲江	规格: YJV-0.6/1KV3*50+1* 35 动力电缆 型号:	m	800	150	120000		产地: 江苏省 厂家: 江苏劲江电缆 集团有限公司	

			YJV-0.6/1KV3*50+1*35	4. 敷设方式、部位：管道敷设 5. 原有拆除、场内运输堆放 6. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范图集规定						
48	控制 电缆	劲江	规格： KVV6*1.5 型号： KVV6*1.5	1. 名称：控制电缆 2. 规格：KVV6*1.5 3. 材质：铜芯 4. 原有拆除、场内运输堆放 5. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范图集规定	m	800	14	11200	产地：江苏省 厂家：江苏劲江电缆集团有限公司	
49	污泥 回流泵	凯润 泵业	规格： Q=600m3/h, H=5m, N=18.5KW 电机防护等级：IP68 含泵、主机外壳碳钢 无缝钢管外包不锈钢 叶轮及安装系统 均为不锈钢 304、15 米电缆线、不锈钢	1. 名称：污泥回流泵 2. 参数：Q=600m3/h, H=5m, N=18.5KW 3. 电机防护等级：IP68 4. 含泵、主机外壳碳钢无缝钢管外包不锈钢, 叶轮及安装系统均为不锈钢 304、15 米电缆线、不锈钢 0Cr18Ni9 导杆 10 米、不锈钢 0Cr18Ni9 链条 12 米、耦合器、不锈钢 0Cr18Ni9 地脚螺栓及配套装	台	1	29000	29000	产地：天津市 厂家：天津凯润泵业有限公司	

			型号: KR250WQ400-10-22							
51	轴流泵	凯润 泵业	规格: Q=783m³/h, H=4.5m, N=22KW 铸铁 含轴流泵、轴流泵套 筒、15 米导链及配套 15 米电缆线 型号: KR350QZB-100	1. 名称:轴流泵 2. 参数:Q=783m³/h, H=4.5m, N=22KW 铸铁 3. 含轴流泵、轴流泵套筒、15 米 导链及配套 15 米电缆线 4. 含设备安装费、调试费 5. 原有设备拆除、场内运输堆放 6. 其他未尽事宜详见图纸及相关 规范图集规定 台 4 38000 152000 产地: 天津市 厂家: 天津凯润泵业 有限公司						
52	轴流泵	凯润 泵业	规格: Q=450m³/h, H=4m, N=7.5KW 电机防护等级: IP68 含轴流泵、轴流泵套 筒、15 米导链及配套 15 米电缆线 型号: KR300QZB-100	1. 名称:轴流泵 2. 参数:Q=450m³/h, H=4m, N=7.5KW 电机防护等级: IP68 3. 含轴流泵、轴流泵套筒、15 米 导链及配套 15 米电缆线 4. 含设备安装费、调试费 5. 原有设备拆除、场内运输堆放 6. 其他未尽事宜详见图纸及相关 规范图集规定 台 2 20000 40000 产地: 天津市 厂家: 天津凯润泵业 有限公司						

53	落地配电柜 (轴流泵)	协泰	规格: 304 不锈钢控制柜, 接触器柜, 带变频器 1 台, 电源 380VAC, 50Hz, 三相四线 型号: XL-21-800*600*2200	1. 名称:落地配电柜 (轴流泵) 2. 规格:304 不锈钢控制柜, 接触器柜, 带变频器 1 台, 电源 380VAC, 50Hz, 三相四线 3. 原有设备安装、拆除、场内运输堆放 4. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范图集规定	台	4	9700	38800	产地: 河南省 厂家: 洛阳协泰电力科技有限公司
54	电力电缆	劲江	规格: YJV-0. 6/1KV-3*25+1 *16 动力电缆 型号: YJV-0. 6/1KV-3*25+1 *16	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-0. 6/1KV-3*25+1*16 动力电缆 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管道敷设 5. 原有拆除、场内运输堆放 6. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范图集规定	m	400	84	33600	产地: 江苏省 厂家: 江苏劲江电缆集团有限公司
55	控制电缆	劲江	规格: KVV6*1. 5 型号: KVV6*1. 5	1. 名称:控制电缆 2. 规格:KVV6*1. 5 3. 材质:铜芯 4. 原有拆除、场内运输堆放	m	400	14	5600	产地: 江苏省 厂家: 江苏劲江电缆集团有限公司

				5. 其他未尽事宜详见图纸及相关 规范图集规定					
56	就地 开关 按钮盒	天鱼	规格: LCP-NPH3-IP65 (满足图纸) 型号: LCP-NPH3-IP65	1. 名称:就地开关按钮盒 2. 规格:详见图纸 3. 原有拆除、填方运输堆放 4. 其他未尽事宜详见图纸及相关 规范图集规定	个	4	55	220	产地: 浙江省 厂家: 乐清市天鱼电气有限公司
57	石英砂	恒盛	规格: 粒径 0.95-1.2mm, 含硅量 $\geq 99\%$; 磨损率 $\leq 0.03\%$, 破损率 $\leq 0.35\%$; 粒径均匀 型号: 0.95-1.2mm	1. 填方材料品种:石英砂 2. 填方粒径要求:粒径 0.95-1.2mm, 含硅量 $\geq 99\%$;磨损率 $\leq 0.03\%$, 破损率 $\leq 0.35\%$;粒径均 匀 3. 其他未尽事宜详见图纸及相关 规范图集规定	t	384	660	253440	产地: 河南省 厂家: 南阳恒盛石英 砂滤料有限公司
58	石英砂	恒盛	规格: 石英砂滤料 粒径 2-4mm; 含硅量 $\geq 99\%$;	1. 填方材料品种:石英砂 2. 填方粒径要求:石英砂滤料 粒 径 2-4mm; 含硅量 $\geq 99\%$; 磨损率 $\leq 0.03\%$, 破损率 $\leq 0.35\%$; 粒径	t	16	660	10560	产地: 河南省 厂家: 南阳恒盛石英 砂滤料有限公司

			磨损率 $\leq 0.03\%$, 破损率 $\leq 0.35\%$; 粒径均匀 型号: 2-4mm	均匀 3. 其他未尽事宜详见图纸及相关 规范图集规定					
59	人工池 内挖除 废料, 吊装出 坑,废料 外运	景尚 环保	规格: 符合图纸及相关规范 型号: 符合图纸及相关规范 图集规定	1. 名称:人工池内挖除废料, 吊装 出坑, 废料外运 2. 其他未尽事宜详见图纸及相关 规范图集规定	t	400	33	13200	产地: 河南省 厂家: 河南景尚环保 科技有限公司
60	螺杆泵	凯润 泵业	规格: Q=70m ³ /h, H=30m, N=15KW 每台泵配套件含螺杆 泵、控制装置、软连 接及铸铁底座. 配置: 铸铁壳体+1. 4021 连 轴杆+耐磨工具钢材 质转子+耐磨丁腈橡	1. 名称:螺杆泵 2. 参数:Q=70m ³ /h, H=30m, N=15KW 3. 每台泵配套件含螺杆泵、控制装 置、软连接及铸铁底座. 配置: 铸 铁壳体+1. 4021 连轴杆+耐磨工具 钢材质转子+耐磨丁腈橡胶定子 4. 含设备安装费、调试费 5. 原有设备拆除、场内运输堆放 6. 其他未尽事宜详见图纸及相关	台	3	22850	68550	产地: 天津市 厂家: 天津凯润泵业 有限公司

			胶定子	规范图集规定						
61	电力 电缆	劲江	型号: KRRXG13-1 规格: YJV-0.6/1KV-4*16 动力电缆 型号: YJV-0.6/1KV-4*16	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJV-0.6/1KV-4*16 动力 电缆 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式: 部位: 管道敷设 5. 原有拆除、场内运输堆放 6. 其他未尽事宜详见图纸及相关 规范图集规定	m	250	61	15250	产地: 江苏省 厂家: 江苏劲江电缆 集团有限公司	
62	叠螺机	景尚 环保	规格: Q=320-640kg/h N=9Kw 每台叠螺机配套件含 螺旋压榨机、水平无 轴螺旋输送机Φ260 L=9.5米 N=3.0Kw、 倾斜无轴螺旋输送机 Φ260-30度 L=6.5 米, N=1.1Kw	1. 名称: 叠螺机 2. 参数: Q=320-640kg/h N=9Kw 3. 每台叠螺机配套件含螺旋压榨 机、水平无轴螺旋输送机Φ260 L=9.5米 N=3.0Kw、倾斜无轴螺旋 输送机Φ260-30度 L=6.5米, N=1.1Kw 4. 含设备安装费、调试费 5. 原有设备拆除、场内运输堆放 6. 其他未尽事宜详见图纸及相关	台	2	22000	44000	产地: 河南省 厂家: 河南景尚环保 科技有限公司	

[illegible]

			规范图集规定						
65	空压机	三致	规格: Q=1.26Nm ³ /min, 排气压力 0.8mpa, N=7.5KW 含 2m ³ 储气罐 含冷干机 Q=1.5Nm ³ /min, N=0.62KW 型号: SZ-7.5-0.8	1. 名称:空压机 2. 参数:Q=1.26Nm ³ /min, 排气压力 0.8mpa, N=7.5KW 3. 含 2m ³ 储气罐 4. 含冷干机 Q=1.5Nm ³ /min, N=0.62KW 5. 含设备安装费、调试费 6. 原有设备拆除、场内运输堆放 7. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范图集规定	台	4	41000	164000	产地: 河南省 厂家: 三致(河南)压缩机有限公司
66	粗格栅机	景尚环保	规格: 渠宽 1000mm, 设备宽 B=650mm, b=20mm, N=1.5KW, α=75 度, 卸渣高度 9 米, (包括除臭设备拆除及安装), 螺旋输送机: Φ=320mm, N=1.5kw; 规格 WLS-320-6 螺旋输送机:	1. 名称:粗格栅机 2. 规格:详见图纸 3. 参数:渠宽 1000mm, 设备宽 B=650mm, b=20mm, N=1.5KW, α=75 度, 渠深 9 米, 卸渣高度为 0.9 米, (包括除臭设备拆除及安装), 螺旋输送机: Φ=320mm, N=1.5kw; 规格 WLS-320-6 4. 栅条:40*6mm, 栅条高度 2m, 不	台	1	93800	93800	产地: 河南省 厂家: 河南景尚环保科技有限公司

		0Cr18Ni9 型号: CWJ-HL-750-20-1.5	7. 其他未尽事宜详见图纸及相关 规范图集规定						
68	落地配 电柜 (粗格 栅机)	规格: 不锈钢材质 型号: XL-21-500*400*600	1. 名称:落地配电柜 (规格:栅机) 2. 规格:不锈钢材质 3. 原有设备安装、拆除、场内运输 堆放 4. 其他未尽事宜详见图纸及相关 规范图集规定	台	2	5900	11800	产地: 河南省 厂家: 洛阳协泰电力 科技有限公司	
69	电力 电缆	规格: YJV-0.6/1KV-4*2.5 动力电缆 型号: YJV-0.6/1KV-4*2.5	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-0.6/1KV-4*2.5 动力 电缆 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管道敷设 5. 原有拆除、场内运输堆放 6. 其他未尽事宜详见图纸及相关 规范图集规定	m	300	18	5400	产地: 江苏省 厂家: 江苏劲江电缆 集团有限公司	
70	控制 电缆	规格: KVV6*1.5 型号:	1. 名称:控制电缆 2. 规格:KVV6*1.5 3. 材质:铜芯	m	600	14	8400	产地: 江苏省 厂家: 江苏劲江电缆 集团有限公司	

			KVV6*1.5	4.原有拆除、场内运输堆放 5.其他未尽事宜详见图纸及相关 规范图集规定					
71	就地开 关按钮 盒含导 杆-安装	天鱼	规格: LCP-NPH3-G-D40-H10 型号: 00-IP65 (满足图纸) LCP-NPH3-G-D40-H10 00-IP65	1.名称:就地开关按钮盒含导杆-安装 2.规格:详见图纸 3.原有拆除、场内运输堆放 4.其他未尽事宜详见图纸及相关 规范图集规定	个	2	55	110	产地:浙江省 厂家:乐清市天鱼电气有限公司
72	气动阀 执行器	东起	规格: kp-160 dn300 型号: AT160	1.名称:气动阀执行器 2.规格:kp-160 dn300 3.含设备安装费、调试费 4.原有设备拆除、场内运输堆放 5.其他未尽事宜详见图纸及相关 规范图集规定	台	80	2860	228800	产地:浙江省 厂家:浙江东起自控 阀门有限公司
73	膜组件	净必澄	规格: 不锈钢 0Cr18Ni9, 含产水软管、曝气软 管、U型套管等 型号:	1.名称:膜组件 2.规格:不锈钢 0Cr18Ni9, 含产水 软管、曝气软管、U型套管等 3.含设备安装费、调试费 4.原有设备拆除、场内运输堆放	套	80	35000	2800000	产地:河南省 厂家:河南净必澄环 境科技有限公司

			JBY-MBR-F-304-PVDF -35×50-1750	5. 其他未尽事宜详见图纸及相关 规范图集规定						
74	中空 纤维膜	净必滢	规格: S=1750m2/套 型号: JBY-FP-35-0.02-PVD F-E	 1. 名称: 中空纤维膜 2. 规格: S=1750m2/套 3. 技术要求: 膜材质: 石墨稀改性内支撑PDS膜; 膜丝表面无断裂 拉伸强度 > 50000 cN; 膜表面孔径 < 0.02 微米; 膜表面亲水性 0° ; 膜丝爆破压力 0.6Mpa; 膜丝孔隙率 > 80%; 膜丝纯水通量 (25° C, 1bar 压力) 2300MH; 4. 含人工膜丝穿管及膜架膜排安装膜帘 5. 其他未尽事宜详见图纸及相关 规范图集规定	套	80	175000	14000000	产地: 河南省 厂家: 河南净必滢环境科技有限公司	
75	罗茨 风机	兴汇	规格: Q=17m3/min H=0.44bar, N=22KW 每台罗茨风机配套件 含附件: 风机、电机、	1. 名称: 罗茨风机 2. 参数: Q=17m3/min, H=0.44bar, N=22KW 3. 每台罗茨风机配套件含附件: 风机、电机、进口滤清消声器、出口	台	4	25500	102000	产地: 山东省 厂家: 章丘市兴汇机械有限公司	

						进口滤清消声器、出口消声器、泄压阀装置、压力表及开关、弹性接头、单向阀、共用底座、传动装置、单向阀、弹性接头、单向阀、共用底座、传动装置、地脚螺栓、反向法兰连接件、首次量润滑油	消声器、泄压阀装置、压力表及开关、弹性接头、单向阀、共用底座、传动装置、地脚螺栓、反向法兰连接件、首次量润滑油 4. 含设备安装费、调试费 5. 原有设备拆除、场内运输堆放 6. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范图集规定					
						型号: YQSR-150						
76	落地配电柜 (罗茨风机)	协泰				规格: 304 不锈钢电控变频器, 电源 380VAC, 50Hz, 三相四线 型号: XL-21-800*600*2200	1. 名称:落地配电柜 (罗茨风机) 2. 规格:304 不锈钢电控变频器, 电源 380VAC, 50Hz, 三相四线 3. 原有设备安装、拆除、场内运输堆放 4. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范图集规定	台	4	8800	35200	产地: 河南省 厂家: 洛阳协泰电力科技有限公司
77	磁悬浮风机	博业达				规格: Q=140m3/min,	1. 名称:磁悬浮风机 2. 参数:Q=140m3/min, H=44kpa,	台	3	205000	615000	产地: 山东省 厂家: 山东博业达风机

			H=44kpa, N=150KW 每台磁悬浮风机配套件含磁悬浮风机、粗中效空气过滤器、止回阀、变径管道及防尘隔音罩配电控面板系统 型号: BYDI45-05	N=150KW 3. 每台磁悬浮风机配套件含磁悬浮风机、粗中效空气过滤器、止回阀、变径管道及防尘隔音罩配电控面板系统 4. 含设备安装费、调试费 5. 原有设备拆除、场内运输堆放 6. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范图集规定					机有限公司
78	电力 电缆	劲江	规格: YJV22 0. 6/1KV-3*150+1*70 动力电缆 型号: YJV22 0. 6/1KV-3*150+1*70	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV22 0. 6/1KV-3*150+1*70 动力电缆 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管道敷设 5. 原有拆除、场内运输堆放 6. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范图集规定	m	450	430	193500	产地: 江苏省 厂家: 江苏劲江电缆集团有限公司
79	法兰阀 门(含法	万川通	规格: DN450 Z45T-10	1. 名称:法兰阀门(含法兰) 2. 材质:灰铸铁材质, 配套软连接	个	6	7400	44400	产地: 河北省 厂家: 万川通阀门集

兰)	型号: DN450 Z45T-10	及不锈钢 0Cr18Ni9 材质螺栓 3. 规格:DN450 Z45T-10 4. 连接形式:法兰连接 5. 阀门水压试验 6. 原有拆除、场内运输堆放 7. 其他未尽事宜详见图纸及相关 规范图集规定					团有限公司
80 法兰阀 门(含法 兰)	规格: DN400 Z45T-10 型号: DN400 Z45T-10	1. 名称:法兰阀门 (含法兰) 2. 材质:灰铸铁材质, 配套软连接 及不锈钢 0Cr18Ni9 材质螺栓 3. 规格:DN400 Z45T-10 4. 连接形式:法兰连接 5. 阀门水压试验 6. 原有拆除、场内运输堆放 7. 其他未尽事宜详见图纸及相关 规范图集规定	个	1	6200	6200	产地: 河北省 厂家: 万川通阀门集 团有限公司
81 法兰阀 门(含法 兰)	规格: DN350 D341X-10 型号: DN350 D341X-10	1. 名称:法兰阀门 (含法兰) 2. 材质:灰铸铁材质, 配套软连接 及不锈钢 0Cr18Ni9 材质螺栓 3. 规格:DN350 D341X-10	个	3	4800	14400	产地: 河北省 厂家: 万川通阀门集 团有限公司

82	单向阀 (含法兰)	万川通	规格: DN450 HH-44X-10 型号: DN450 HH-44X-10	4. 连接形式: 法兰连接 5. 阀门水压试验 6. 原有拆除: 场内运输、堆放 7. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范图集规定	个	6	10600	63600	产地: 河北省 厂家: 万川通阀门集团有限公司
83	单向阀 (含法兰)	万川通	规格: DN400 HH-44X-10 型号: DN400 HH-44X-10	1. 名称: 单向阀 (含法兰) 2. 材质: 灰铸铁材质, 配套软连接及不锈钢 0Cr18Ni9 材质螺栓 3. 规格: DN400 HH-44X-10 4. 连接形式: 法兰连接 5. 阀门水压试验 6. 原有拆除、场内运输堆放 7. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范图集规定	个	2	99650	199300	产地: 河北省 厂家: 万川通阀门集团有限公司

84	单向阀 (含法兰)	万川通	规格: DN350 HH-44X-10 型号: DN350 HH-44X-10	6. 原有拆除、场内运输堆放 7. 其他未尽事宜详见图纸及相关 规范图集规定	个	3	8670	26010	产地: 河北省 厂家: 万川通阀门集团有限公司
85	全自动 絮凝剂 配置 设备	景尚 环保	规格: PAM 一体化溶解加药 装置 2-10kg/h N=2.43kw 制备浓度 1~5% 其他配套: 含干粉料 斗 160L、送料电机、	1. 名称: 全自动絮凝剂配置设备 2. 参数: PAM 一体化溶解加药装置 2-10kg/h N=2.43kw 制备浓度 1~5% 3. 其他配套: 含干粉料斗 160L、送料电机、溶液制备箱、搅拌机 4. 含设备安装费、调试费	套	2	36000	72000	产地: 河南省 厂家: 河南景尚环保科技有限公司

		溶液制备箱、搅拌机 型号: JY-2000-Z-F	5. 原有设备拆除、场内运输堆放 6. 其他未尽事宜详见图纸及相关 规范图集规定					
86	落地配电柜 (全自动絮凝剂配置设备)	规格: 不锈钢 0Cr18Ni9 型号: XL-2I-600*350*1000	1. 名称:落地配电柜 (全自动絮凝剂配置设备) 2. 规格:不锈钢 0Cr18Ni9 3. 原有设备拆除、场内运输堆放 4. 其他未尽事宜详见图纸及相关 规范图集规定	台	2	5500	11000	产地: 河南省 厂家: 洛阳协泰电力 科技有限公司
87	紫外线消毒设备	规格: GT3333 型号: AK-MQ-7-320	1. 名称:紫外线消毒设备 2. 规格:GT3333 3. 参数:紫外线灯采用低压高强紫外线, 单根输入功率 320W, 7 个模块共 56 根灯管, 排列方式与水流流动方向平行; 紫外消毒模块组总功率: 23KW; 清洗装置采用电动驱动方式; 整机设备按户外型设计, 水上焊接金属部件防护等级 IP65, 水下部件防护等级为 IP68; 系统	套	2	60200	120400	产地: 河北省 厂家: 定州市艾克环保科技有限公司

						254nm 紫外线剂量 15mJ/cm2 4. 含设备安装费、调试费 5. 原有设备拆除、场内运输堆放 6. 其他未尽事宜详见图纸及相关 规范图集规定					
88	落地配 电柜 (紫外 线消毒 设备)	协泰	规格: 配电控制 PLC+; 带触 摸式液晶显示屏及网 络通讯接口, 自动升 级 型号: XL-21-800*600*2200	1. 名称:落地配电柜(紫外线消毒 设备) 2. 规格:配电控制 PLC+; 带触模式 液晶显示屏及网络通讯接口,自动 升级 3. 原有设备安装、拆除、场内运输 堆放 4. 其他未尽事宜详见图纸及相关 规范图集规定	台	2	12600	25200	产地: 河南省 厂家: 洛阳协泰电力 科技有限公司		
89	分体 空调	英鹏 GYPEX	规格: 1. 5P 空调 型号: KFR-3.5	1. 名称:分体空调 2. 规格:1.5P 空调 3. 其他未尽事宜详见图纸及相关 规范图集规定	台	2	2400	4800	产地: 广东省 厂家: 广州安菲环保 科技有限公司		

90	隔膜泵	斯得浦	规格: Q=0.75m³/h, H=0.4MPa, N=0.55KW PVC 泵头, DN25 连接 (1 套撬装出货, 含 脉冲消除器、背压阀、 浮子流量计、释压阀、 止回阀、压力表、标 定柱、不锈钢支架、 装置内管道阀门) 型号: CT-HK-A800/0.5X1	1. 名称: 隔膜泵 2. 参数: Q=0.75m³/h, H=0.4MPa, N=0.55KW 3. PVC 泵头, DN25 连接, 套撬装 出货, 含脉冲消除器、背压阀、浮 子流量计、释压阀、止回阀、压力 表、标定柱、不锈钢支架, 装置内 管道阀门) 4. 含设备安装费、调试费 5. 原有设备拆除、场内运输堆放 6. 其他未尽事宜详见图纸及相关 规范图集规定	台	5	3200	16000	产地: 江苏省 厂家: 斯得浦泵业南 通有限公司
91	砼构件 拆除	景尚 环保	规格: 符合图纸及相关规范 图集规定 型号: 符合图纸及相关规范 图集规定	1. 构件名称: 砼构件拆除 2. 其他未尽事宜详见图纸及相关 规范图集规定	m³	25.47	280	7131.6	产地: 河南省 厂家: 河南景尚环保 科技有限公司
92	砼碎块 碎渣	景尚 环保	规格: 符合图纸及相关规范	1. 废弃料品种: 砼碎块碎渣 2. 运距: 自行考虑	m³	25.47	27	687.69	产地: 河南省 厂家: 河南景尚环保

		图集规定 型号: 符合图纸及相关规范 图集规定	3. 其他未尽事宜详见图纸及相关 规范图集规定						科技有限公司
93	设备 基础	规格: 现浇混凝土, 强度 等级:C30 型号: 现浇混凝土, 强度 等级:C30	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C30 3. 模板安装拆除 4. 其他未尽事宜详见图纸及相关 规范图集规定	m3	25.47	440	11206.8	产地: 河南省 厂家: 河南景尚环保 科技有限公司	
合计		大写: 贰仟叁佰贰拾陆万陆仟伍佰零陆元零玖分 小写: 23266506.09 元							

投标人（公章）： 河南景尚环保科技有限公司
投标人法定代表人或授权代表（签字或盖章）： 程佳丽
2026 年 8 月 6 日

4.2 技术规格偏离表

项目编号：建安政采公字〔2026〕4号

项目名称：许昌市建安区污水处理厂设备更新改造项目-三、水务项目（四次）



序号	货物服务名称	规格型号	招标文件技术参数	投标技术参数	偏离 (无偏离/ 正偏离/ 负偏离)	偏 离 内 容 说 明
1	液位计	规格: 超声波, 测量量程: 0-12 米。含探头、表头、防雨 罩及配套设备 型号: TSL300FR-F	1. 名称: 液位计 2. 技术参数: 超声波, 测量量程: 0-12 米 3. 含探头、表头、防雨罩及配套设备 4. 含设备安装费、调试费 5. 原有设备拆除、场内运输堆放 6. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范 图集规定	1. 名称: 液位计 2. 技术参数: 超声波, 测量量程: 0-12 米 3. 含探头、表头、防雨罩及配套设备 4. 含设备安装费、调试费 5. 原有设备拆除、场内运输堆放 6. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范 图集规定	无偏离	
2	do 仪	规格: 测量范围: 溶解氧 0~20ppm, 防护等级: IP65,	1. 名称: do 仪 2. 技术参数: 测量范围: 溶解氧 0~20ppm, 防护等级: IP65, 分辨率: 0.01mg/L	1. 名称: do 仪 2. 技术参数: 测量范围: 溶解氧 0~20ppm, 防护等级: IP65, 分辨率: 0.01mg/L	无偏离	

程佳丽

		分辨率: 0.01mg/L 含探头、表头、4 米不锈钢 0Cr18Ni9 导杆、防雨罩及配套设施 型号: DOG100	3. 含探头、表头、4 米不锈钢 0Cr18Ni9 导杆、防雨罩及配套设施 4. 含设备安装费、调试费 5. 原有设备拆除、场内运输堆放 6. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范 图集规定	3. 含探头、表头、4 米不锈钢 0Cr18Ni9 导杆、防雨罩及配套设施 4. 含设备安装费、调试费 5. 原有设备拆除、场内运输堆放 6. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范 图集规定	
3	PH 计	规格: 测量范围: 0~14, 分辨率: 0.01PH 含探头、表头、4 米不锈钢 0Cr18Ni9 导杆、防雨罩及配套设施 型号: YP510	1. 名称:PH 计 2. 技术参数: 测量范围: 0~14, 分辨率: 0.01PH 3. 含探头、表头、4 米不锈钢 0Cr18Ni9 导杆、防雨罩及配套设施 4. 含设备安装费、调试费 5. 原有设备拆除、场内运输堆放 6. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范 图集规定	1. 名称:PH 计 2. 技术参数: 测量范围: 0~14, 分辨率: 0.01PH 3. 含探头、表头、4 米不锈钢 0Cr18Ni9 导杆、防雨罩及配套设施 4. 含设备安装费、调试费 5. 原有设备拆除、场内运输堆放 6. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范 图集规定	无偏离
4	SS 测量计	规格: 在线浊度仪, 液晶显示, 测量范围: 0~9999, 过压保护 含探头、表头、4 米不锈钢	1. 名称:SS 测量计 2. 技术参数:在线浊度仪, 液晶显示, 测量范围: 0~9999, 过压保护 3. 含探头、表头、4 米不锈钢 0Cr18Ni9 导杆、防雨罩及配套设施	1. 名称:SS 测量计 2. 技术参数:在线浊度仪, 液晶显示, 测量范围: 0~9999, 过压保护 3. 含探头、表头、4 米不锈钢 0Cr18Ni9 导杆、防雨罩及配套设施	无偏离

		钢 0Cr18Ni9 导杆、防雨罩及配套设备 型号: TSTU100	4. 含设备安装费、调试费 5. 原有设备拆除、场内运输堆放 6. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范图集规定	4. 含设备安装费、调试费 5. 原有设备拆除、场内运输堆放 6. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范图集规定	
5	污泥浓度计	规格: 测量量程: 0~25g/L, 防护等级: IP68, 分辨率: 1ppm 含探头、表头、4 米不锈钢 0Cr18Ni9 导杆、防雨罩及配套设备 型号: TSML100	1. 名称:污泥浓度计 2. 技术参数:测量量程: 0~25g/L, 防护等级: IP68, 分辨率: 1ppm 3. 含探头、表头、4 米不锈钢 0Cr18Ni9 导杆、防雨罩及配套设备 4. 含设备安装费、调试费 5. 原有设备拆除、场内运输堆放 6. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范图集规定	1. 名称:污泥浓度计 2. 技术参数:测量量程: 0~25g/L, 防护等级: IP68, 分辨率: 1ppm 3. 含探头、表头、4 米不锈钢 0Cr18Ni9 导杆、防雨罩及配套设备 4. 含设备安装费、调试费 5. 原有设备拆除、场内运输堆放 6. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范图集规定	无偏离
6	电磁流量计	规格: 流速: 0.5m/s~10m/s, 防护等级: IP68, 工作压力: 1.0Mpa 含电磁流量计、表头 LD-6-16-40 DN700、防雨罩及配套 DN700 连接	1. 名称:电磁流量计 2. 技术参数:流速: 0.5m/s~10m/s, 防护等级: IP68, 工作压力: 1.0Mpa 3. 含电磁流量计、表头 LD-6-16-40 DN700、防雨罩及配套 DN700 连接等配套螺丝设备 4. 含设备安装费、调试费	1. 名称:电磁流量计 2. 技术参数:流速: 0.5m/s~10m/s, 防护等级: IP68, 工作压力: 1.0Mpa 3. 含电磁流量计、表头 LD-6-16-40 DN700、防雨罩及配套 DN700 连接等配套螺丝设备 4. 含设备安装费、调试费	无偏离

	连接等配套螺丝设备 型号: TSF82K-700-101A111RN	5. 原有设备拆除、场内运输堆放 6. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范 图集规定	5. 原有设备拆除、场内运输堆放 6. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范 图集规定	
7	COD 消解仪 规格: 温度范围: 0~350 度, 回流消解 型号: GL-106	1. 名称: COD 消解仪 2. 技术参数: 温度范围: 0~350 度, 回流消解。 3. 含设备安装费、调试费 4. 原有设备拆除、场内运输堆放 5. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范 图集规定	1. 名称: COD 消解仪 2. 技术参数: 温度范围: 0~350 度, 回流消解。 3. 含设备安装费、调试费 4. 原有设备拆除、场内运输堆放 5. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范 图集规定	无偏离
8	电热恒温鼓风干燥箱 电源: 220v, 50hz, 功率: 1300w, 控温范围: 50~200 度 型号: WCK-72AB	1. 名称: 电热恒温鼓风干燥箱 2. 规格: 电源: 220v, 50hz, 功率: 1300w, 控温范围: 50~200 度 3. 含设备安装费、调试费 4. 原有设备拆除、场内运输堆放 5. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范 图集规定	1. 名称: 电热恒温鼓风干燥箱 2. 规格: 电源: 220v, 50hz, 功率: 1300w, 控温范围: 50~200 度 3. 含设备安装费、调试费 4. 原有设备拆除、场内运输堆放 5. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范 图集规定	无偏离
9	生化培养箱 电源: 220v, 50hz,	1. 名称: 生化培养箱 2. 规格: 电源: 220v, 50hz, 功率: 200w,	1. 名称: 生化培养箱 2. 规格: 电源: 220v, 50hz, 功率: 200w,	无偏离

		功率：200w， 控温范围：0~60 度， 制冷剂：R134a 型号： SPX-50B	控温范围：0~60 度，制冷剂：R134a 3. 含设备安装费、调试费 4. 原有设备拆除、场内运输堆放 5. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范 图集规定	控温范围：0~60 度，制冷剂：R134a 3. 含设备安装费、调试费 4. 原有设备拆除、场内运输堆放 5. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范 图集规定	
10	紫外可见分光光度计	规格： 分光光度计波长 190nm~1100nm 型号： UV-1600	1. 名称：紫外可见分光光度计 2. 参数：分光光度计波长 190nm~1100nm 3. 含设备安装费、调试费 4. 原有设备拆除、场内运输堆放 5. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范 图集规定	1. 名称：紫外可见分光光度计 2. 参数：分光光度计波长 190nm~1100nm 3. 含设备安装费、调试费 4. 原有设备拆除、场内运输堆放 5. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范 图集规定	无偏离
11	立式压力蒸汽灭菌器	规格： 额定工作压力：0.22mpa， 输入功率：2.5kw， 压力控制范围： 0.07~0.22mpa 型号： LHL-35LC2	1. 名称：立式压力蒸汽灭菌器 2. 规格：额定工作压力：0.22mpa，输入功率：2.5kw，压力控制范围：0.07~0.22mpa 3. 含设备安装费、调试费 4. 原有设备拆除、场内运输堆放 5. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范 图集规定	1. 名称：立式压力蒸汽灭菌器 2. 规格：额定工作压力：0.22mpa，输入功率：2.5kw，压力控制范围：0.07~0.22mpa 3. 含设备安装费、调试费 4. 原有设备拆除、场内运输堆放 5. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范 图集规定	无偏离

12	显微镜	规格: 放大倍数 1600 倍 型号: L1800A	1. 名称:显微镜 2. 规格:放大倍数 1600 倍 3. 含设备安装费、调试费 4. 原有设备拆除、场内运输堆放 5. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范 图集规定	1. 名称:显微镜 2. 规格:放大倍数 1600 倍 3. 含设备安装费、调试费 4. 原有设备拆除、场内运输堆放 5. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范 图集规定	无偏离
13	超纯水 机器	规格: 纯水机 5L/h 型号: UP-smart 5L/H	1. 名称:超纯水机器 2. 规格:纯水机 5L/h 3. 含设备安装费、调试费 4. 原有设备拆除、场内运输堆放 5. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范 图集规定	1. 名称:超纯水机器 2. 规格:纯水机 5L/h 3. 含设备安装费、调试费 4. 原有设备拆除、场内运输堆放 5. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范 图集规定	无偏离
14	提升泵	规格: Q=625m ³ /h, H=14m, N=45KW 每台提升泵含泵、主机外壳碳钢无缝 锈钢,叶轮及安装系统均 为不锈钢 304、15 米铜电 缆线、不锈钢 0Cr18Ni9	1. 名称:提升泵 2. 参数:Q=625m ³ /h, H=14m, N=45KW 3. 每台提升泵含泵、主机外壳碳钢无缝 锈钢管外包不锈钢,叶轮及安装系统均为 不锈钢 304、15 米铜电缆线、不锈钢 0Cr18Ni9 导杆 10 米、不锈钢 0Cr18Ni9 链条 12 米、铸铁耦合器、不锈钢 0Cr18Ni9 地脚螺栓及配套装置	1. 名称:提升泵 2. 参数:Q=625m ³ /h, H=14m, N=45KW 3. 每台提升泵含泵、主机外壳碳钢无缝 锈钢管外包不锈钢,叶轮及安装系统 均为不锈钢 304、15 米铜电缆线、不 锈钢 0Cr18Ni9 导杆 10 米、不锈钢 0Cr18Ni9 链条 12 米、铸铁耦合器、不 锈钢 0Cr18Ni9 地脚螺栓及配套装置	无偏离

		导杆 10 米、不锈钢 0Cr18Ni9 链条 12 米、铸 铁耦合器、不锈钢 0Cr18Ni9 地脚螺栓及配 套装置 型号: KR300WQ800-11-37	4. 含设备安装费、调试费 5. 原有设备拆除、场内运输堆放 6. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范 图集规定	4. 含设备安装费、调试费 5. 原有设备拆除、场内运输堆放 6. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范 图集规定	
15	落地配电 柜（提升 泵）安装 调试	规格: 304 不锈钢变频器柜 型号: XL-21-800*600*2200	1. 名称:落地配电柜（提升泵）安装调试 2. 规格:304 不锈钢变频器柜 3. 原有设备安装、拆除、场内运输堆放 4. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范 图集规定	1. 名称:落地配电柜（提升泵）安装 调试 2. 规格:304 不锈钢变频器柜 3. 原有设备安装、拆除、场内运输堆 放 4. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范 图集规定	无偏离
16	电力电缆	规格: YJV-0.6/1KV3*50+1*35 动力电缆 型号: YJV-0.6/1KV3*50+1*35	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-0.6/1KV3*50+1*35 动力电 缆 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管道敷设 5. 原有拆除、场内运输堆放	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-0.6/1KV3*50+1*35 动力 电缆 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管道敷设 5. 原有拆除、场内运输堆放	无偏离

			6. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范 图集规定	6. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范 图集规定		
17	控制电缆	规格: KVV6*1.5 型号: KVV6*1.5	1. 名称:控制电缆 2. 规格:KVV6*1.5 3. 材质:铜芯 4. 原有拆除、场内运输堆放 5. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范 图集规定	1. 名称:控制电缆 2. 规格:KVV6*1.5 3. 材质:铜芯 4. 原有拆除、场内运输堆放 5. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范 图集规定	无偏离	
18	控制电缆	规格: KVVP4*1.5 型号: KVVP4*1.5	1. 名称:控制电缆 2. 规格:KVVP4*1.5 3. 材质:铜芯 4. 原有拆除、场内运输堆放 5. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范 图集规定	1. 名称:控制电缆 2. 规格:KVVP4*1.5 3. 材质:铜芯 4. 原有拆除、场内运输堆放 5. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范 图集规定	无偏离	
19	就地开关 按钮盒含 导杆-安装	规格: LCP-NPH3-G-D40-H1000- IP65 (满足图纸) 型号: LCP-NPH3-G-D40-H1000- IP65	1. 名称:就地开关按钮盒含导杆-安装 2. 规格:详见图纸 3. 原有拆除、场内运输堆放 4. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范 图集规定	1. 名称:就地开关按钮盒含导杆-安装 2. 规格:详见图纸 3. 原有拆除、场内运输堆放 4. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范 图集规定	无偏离	

20	提升泵	规格: Q=500m³/h, H=16m, N=37KW 每台泵配套件含泵、主机 外壳碳钢无缝钢管外包 不锈钢,叶轮及安装系统 均为不锈钢 304、15 米铜 电缆线、不锈钢 型号: KR300WQ800-11-37	1. 名称:提升泵 2. 参数:Q=500m³/h, H=16m, N=37KW 3. 每台泵配套件含泵、主机外壳碳钢无缝钢管外包不锈钢,叶轮及安装系统均为不锈钢 304、15 米铜电缆线、不锈钢 0Cr18Ni9 导杆 10 米、不锈钢链条 12 米、铸铁耦合器、不锈钢 0Cr18Ni9 地脚螺栓及配套设施 4. 含设备安装费、调试费 5. 原有设备拆除、场内运输堆放 6. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范图集规定	1. 名称:提升泵 2. 参数:Q=500m³/h, H=16m, N=37KW 3. 每台泵配套件含泵、主机外壳碳钢无缝钢管外包不锈钢,叶轮及安装系统均为不锈钢 304、15 米铜电缆线、不锈钢 0Cr18Ni9 导杆 10 米、不锈钢链条 12 米、铸铁耦合器、不锈钢 0Cr18Ni9 地脚螺栓及配套设施 4. 含设备安装费、调试费 5. 原有设备拆除、场内运输堆放 6. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范图集规定	无偏离	
21	提升泵 卧式泵	规格: Q=600m³/h, H=14m, N=37KW 每台泵配套件含泵、电 机、15 米铜电缆线、软	1. 名称:提升泵卧式泵 2. 参数:Q=600m³/h, H=14m, N=37KW 3. 每台泵配套件含泵、电机、15 米铜电缆线、软连接及配套不锈钢 0Cr18Ni9 地脚螺栓	1. 名称:提升泵卧式泵 2. 参数:Q=600m³/h, H=14m, N=37KW 3. 每台泵配套件含泵、电机、15 米铜电缆线、软连接及配套不锈钢 0Cr18Ni9 地脚螺栓	无偏离	

		连接及配套不锈钢 0Cr18Ni9 地脚螺栓 型号: KRIS250-200-250/30	4. 含设备安装费、调试费 5. 原有设备拆除、场内运输堆放 6. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范 图集规定	4. 含设备安装费、调试费 5. 原有设备拆除、场内运输堆放 6. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范 图集规定	
22	螺旋 压榨机	规格: 处理量:100m3/h 功率:2.2kw 每台压榨设备配套件:螺旋压榨系统:直径:300mm; 长度:2500mm; 不锈钢 0Cr18Ni9, 标配纯铜电缆线 20 米; 不锈钢 0Cr18Ni9 渣水分离箱 型号: SWS-300	1. 名称:螺旋压榨机 2. 参数:处理量:100m3/h 功率:2.2kw 3. 每台压榨设备配套件:螺旋压榨系统:直径:300mm; 长度:2500mm; 不锈钢 0Cr18Ni9, 标配纯铜电缆线 20 米; 不锈钢 0Cr18Ni9 渣水分离箱 4. 含设备安装费、调试费 5. 原有设备拆除、场内运输堆放 6. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范 图集规定	2. 名称:螺旋压榨机 2. 参数:处理量:100m3/h 功率:2.2kw 3. 每台压榨设备配套件:螺旋压榨系统:直径:300mm; 长度:2500mm; 不锈钢 0Cr18Ni9, 标配纯铜电缆线 20 米; 不锈钢 0Cr18Ni9 渣水分离箱 4. 含设备安装费、调试费 5. 原有设备拆除、场内运输堆放 6. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范 图集规定	无偏离
23	落地配电柜 (螺旋压榨机)	规格: 304 不锈钢电控柜, 电源 380VAC, 50Hz, 三相四线	1. 名称:落地配电柜 (螺旋压榨机) 2. 参数:304 不锈钢电控柜。电源要求 380VAC, 50Hz, 三相四线 3. 原有设备拆除、场内运输堆放	1. 名称:落地配电柜 (螺旋压榨机) 2. 参数:304 不锈钢电控柜。电源 380VAC, 50Hz, 三相四线 3. 原有设备拆除、场内运输堆放	无偏离

		型号: XL-21-600*250*800	4. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范 图集规定	放	4. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范 图集规定	
24	高速 推进器	规格: Φ400, N=3KW, n=740r/min 电机防护等级: IP68 每台推进器配套件含推进器、不锈钢 0Cr18Ni9 导杆 4.3 米、绞盘、起吊架、钢丝绳 6 米及不锈钢 0Cr18Ni9 螺栓设备带不锈钢 0Cr18Ni9 起吊装置、漏水综合保护器; 对应的信号转换器; 机械密封 4 套 型号: QJB3/8-400/3-740	 1. 名称: 高速推进器 2. 参数: Φ400, N=3KW, n=740r/min 3. 电机防护等级: IP68 4. 每台推进器配套件含推进器、不锈钢 0Cr18Ni9 导杆 4.3 米、绞盘、起吊架、钢丝绳 6 米及不锈钢 0Cr18Ni9 螺栓设备带不锈钢 0Cr18Ni9 起吊装置、漏水综合保护器; 须配漏水传感器和对应的信号转换器; 机械密封 4 套 5. 含设备安装费、调试费 6. 原有设备拆除、场内运输堆放.	1. 名称: 高速推进器 2. 参数: Φ400, N=3KW, n=740r/min 3. 电机防护等级: IP68 4. 每台推进器配套件含推进器、不锈钢 0Cr18Ni9 导杆 4.3 米、绞盘、起吊架、钢丝绳 6 米及不锈钢 0Cr18Ni9 螺栓设备带不锈钢 0Cr18Ni9 起吊装置、漏水综合保护器; 配备漏水传感器和对应的信号转换器; 机械密封 4 套 5. 含设备安装费、调试费 6. 原有设备拆除、场内运输堆放.	无偏离	

25	就地开关按钮盒	规格: LCP-NPH3-IP65 (满足图纸) 型号: LCP-NPH3-IP65	1. 名称:就地开关按钮盒 2. 规格:详见图纸 3. 原有拆除、场内运输堆放 4. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范 图集规定	1. 名称:就地开关按钮盒 2. 规格:详见图纸 3. 原有拆除、场内运输堆放 4. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范 图集规定	无偏离
26	电力电缆	规格: YJV-4*4 动力电缆 型号: YJV-4*4	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-4*4 动力电缆 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管道敷设 5. 原有拆除、场内运输堆放 6. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范 图集规定	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-4*4 动力电缆 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管道敷设 5. 原有拆除、场内运输堆放 6. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范 图集规定	无偏离
27	控制电缆	规格: KVV6*1.5 型号: KVV6*1.5	1. 名称:控制电缆 2. 规格:KVV6*1.5 3. 材质:铜芯 4. 原有拆除、场内运输堆放 5. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范 图集规定	1. 名称:控制电缆 2. 规格:KVV6*1.5 3. 材质:铜芯 4. 原有拆除、场内运输堆放 5. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范 图集规定	无偏离

28	落地配电柜（高速推进器）	规格: 304 不锈钢控制柜，接触器柜，带 PLC 型号: XL-21-800*600*2200	1. 名称:落地配电柜（高速推进器） 2. 规格:304 不锈钢控制柜，接触器柜，带 PLC 3. 原有设备安装、拆除、场内运输堆放 4. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范图集规定	1. 名称:落地配电柜（高速推进器） 2. 规格:304 不锈钢控制柜，接触器柜，带 PLC 3. 原有设备安装、拆除、场内运输堆放 4. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范图集规定	无偏离
29	落地配电柜（低速推进器）	规格: 304 不锈钢控制柜，接触器柜，带 PLC 型号: XL-21-800*600*2200	1. 名称:落地配电柜（低速推进器） 2. 规格:304 不锈钢控制柜，接触器柜，带 PLC 3. 原有设备安装、拆除、场内运输堆放 4. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范图集规定	1. 名称:落地配电柜（低速推进器） 2. 规格:304 不锈钢控制柜，接触器柜，带 PLC 3. 原有设备安装、拆除、场内运输堆放 4. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范图集规定	无偏离
30	高速推进器	规格: Φ 400, N=3KW, n=740r/min 电机防护等级: IP68 每台推进器配套件含推	1. 名称:高速推进器 2. 参数: Φ 400, N=3KW, n=740r/min 3. 电机防护等级: IP68 4. 每台推进器配套件含推进器、不锈钢 0Cr18Ni9 导杆 5.7 米、绞盘、起吊架、钢丝绳 6 米及不锈钢 0Cr18Ni9 螺栓	1. 名称:高速推进器 2. 参数: Φ 400, N=3KW, n=740r/min 3. 电机防护等级: IP68 4. 每台推进器配套件含推进器、不锈钢 0Cr18Ni9 导杆 5.7 米、绞盘、起吊架、钢丝绳 6 米及不锈钢 0Cr18Ni9 螺栓	无偏离

		进器、不锈钢 0Cr18Ni9 导杆 5.7 米、绞盘、起吊架、钢丝绳 6 米及不锈钢 0Cr18Ni9 螺栓设备，带不锈钢 0Cr18Ni9 起吊装置、漏水综合保护器；对应的信号转换器和对应的信号转换器；机械密封 4 套	备，带不锈钢 0Cr18Ni9 起吊装置、漏水综合保护器；须配漏水传感器和对应的信号转换器；机械密封 4 套 5. 含设备安装费、调试费 6. 原有设备拆除、场内运输堆放。 7. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范图集规定	栓设备，带不锈钢 0Cr18Ni9 起吊装置、漏水综合保护器；配备漏水传感器和对应的信号转换器；机械密封 4 套 5. 含设备安装费、调试费 6. 原有设备拆除、场内运输堆放。 7. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范图集规定	
31	低速 推进器	规格: Φ1800, N=5.5KW, n=42r/min 电机防护等级: IP68 每台推进器配套件含推进器、不锈钢 0Cr18Ni9 导杆 4.3 米、绞盘、起吊架、钢丝绳 6 米及不锈钢 0Cr18Ni9 螺栓设备，低速潜水搅拌机叶轮用不锈钢骨架、钢丝绳 6 米及不锈钢 0Cr18Ni9 螺栓设备，低速潜水搅拌机叶轮用不锈钢骨架外铸聚氨酯、其余的支架、紧固件、钢丝绳、提升链均为不锈钢 0Cr18Ni9。叶	1. 名称:低速推进器 2. 参数: Φ1800, N=5.5KW, n=42r/min 3. 电机防护等级: IP68 4. 每台推进器配套件含推进器、不锈钢 0Cr18Ni9 导杆 4.3 米、绞盘、起吊架、钢丝绳 6 米及不锈钢 0Cr18Ni9 螺栓设备，低速潜水搅拌机叶轮用不锈钢骨架、钢丝绳 6 米及不锈钢 0Cr18Ni9 螺栓设备，低速潜水搅拌机叶轮用不锈钢骨架外铸聚氨酯、其余的支架、紧固件、钢丝绳、提升链均为不锈钢 0Cr18Ni9。叶	1. 名称:低速推进器 2. 参数: Φ1800, N=5.5KW, n=42r/min 3. 电机防护等级: IP68 4. 每台推进器配套件含推进器、不锈钢 0Cr18Ni9 导杆 4.3 米、绞盘、起吊架、钢丝绳 6 米及不锈钢 0Cr18Ni9 螺栓设备，低速潜水搅拌机叶轮用不锈钢骨架、钢丝绳 6 米及不锈钢 0Cr18Ni9 螺栓设备，低速潜水搅拌机叶轮用不锈钢骨架外铸聚氨酯、其余的支架、紧固件、钢丝绳、提升链均为不锈钢 0Cr18Ni9。叶	无偏离

	速潜水搅拌机叶轮用不锈钢骨架外铸聚氨酯、其余的支架、紧固件、钢丝绳、提升链均为不锈钢0Cr18Ni9。叶轮轴为2CR13的材质，机械密封1套 型号: QJB5/4-1800/2-42P	叶轮轴为2CR13的材质，机械密封1套 5. 含设备安装费、调试费 6. 原有设备拆除、场内运输堆放。 7. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范图集规定	0Cr18Ni9。叶轮轴为2CR13的材质，机械密封1套	
32	表曝机	规格: Φ 3250, N=75KW, 充氧量 160kgO2/h 每台曝气机配套件含变频电机加防雨罩、倒伞叶轮直径 3250、齿轮箱、地脚螺栓 4. 移动式龙门架 4 套，带不锈钢 0Cr18Ni9 起吊装置、漏水综合保护器； 起吊装置、漏水综合保护器；配漏水传感器和对应的信号转换器 的信号转换器电力及信	1. 名称:表曝机 2. 参数: Φ 3250, N=75KW, 充氧量 160kgO2/h 3. 每台曝气机配套件含变频电机加防雨罩、倒伞叶轮直径 3250、齿轮箱、地脚螺栓 4. 移动式龙门架 4 套，带不锈钢 0Cr18Ni9 起吊装置、漏水综合保护器； 配备漏水传感器和对应的信号转换器 电力及信号电缆 10 米以上。备件：机械密封 4 套；配套动力与控制电缆 20	无偏离

		号电缆 10 米以上。 备	米。 5. 含设备安装费、调试费 6. 原有设备拆除、场内运输堆放 7. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范 图集规定	米。 5. 含设备安装费、调试费 6. 原有设备拆除、场内运输堆放 7. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范 图集规定	
33	落地配电柜（表曝机）	规格: 304 不锈钢电控柜，变频器， 电源 380VAC，50Hz，三相四线 型号: XL-21-1000*600*2200	1. 名称:落地配电柜（表曝机） 2. 规格:304 不锈钢电控柜，变频器， 电源 380VAC，50Hz，三相四线 3. 原有设备安装、拆除、场内运输堆放 4. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范 图集规定	1. 名称:落地配电柜（表曝机） 2. 规格:304 不锈钢电控柜，变频器， 电源 380VAC，50Hz，三相四线 3. 原有设备安装、拆除、场内运输堆放 4. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范 图集规定	无偏离
34	电力电缆	规格: YJV-0.6/1KV-3*90+1*75 动力电缆 型号: YJV-0.6/1KV-3*90+1*75	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-0.6/1KV-3*90+1*75 动力 电缆 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管道敷设 5. 原有拆除、场内运输堆放 6. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范 图集规定	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-0.6/1KV-3*90+1*75 动力 电缆 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管道敷设 5. 原有拆除、场内运输堆放 6. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范 图集规定	无偏离

35	控制电缆	规格: KVV6*1.5 型号: KVV6*1.5	1. 名称:控制电缆 2. 规格:KVV6*1.5 3. 材质:铜芯 4. 原有拆除、场内运输堆放 5. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范 图集规定	1. 名称:控制电缆 2. 规格:KVV6*1.5 3. 材质:铜芯 4. 原有拆除、场内运输堆放 5. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范 图集规定	无偏离
36	硝化液 回流泵	规格: Φ 400, N=3KW, n=740r/min 电机防护等级: IP68 每台泵含电机, 外壳为碳钢无缝钢管外包不锈钢 304, 叶轮、导流罩、导杆、起吊架、钢丝绳等为不锈钢 304, 葫芦壳体不锈钢 304, 10 米电缆线、不锈钢 0Cr18Ni9 导杆 10 米、不锈钢 0Cr18Ni9 链条 12 米、耦合器、不锈钢 304, 10 米电缆线、不锈钢 0Cr18Ni9 导杆 10 米、不锈钢 0Cr18Ni9 链条 12 米、耦合器、不锈钢 304, 10 米电缆线、葫芦壳体不锈钢 304, 10 米电缆线、不锈钢 0Cr18Ni9 导杆 10 米、不锈钢 0Cr18Ni9 链条 12 米、耦合器、不锈钢 0Cr18Ni9 地脚螺栓及配套设施, 机械密封 1 套 5. 含设备安装费、调试费 6. 原有设备拆除、场内运输堆放 7. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范 图集规定	1. 名称:硝化液回流泵 2. 参数: Φ 400, N=3KW, n=740r/min 3. 电机防护等级: IP68 4. 每台泵含电机, 外壳为碳钢无缝钢管外包不锈钢 304, 叶轮、导流罩、导杆、起吊架、钢丝绳等为不锈钢 304, 葫芦壳体不锈钢 304, 10 米电缆线、不锈钢 0Cr18Ni9 导杆 10 米、不锈钢 0Cr18Ni9 链条 12 米、耦合器、不锈钢 0Cr18Ni9 地脚螺栓及配套设施, 机械密封 1 套 5. 含设备安装费、调试费 6. 原有设备拆除、场内运输堆放 7. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范	1. 名称:硝化液回流泵 2. 参数: Φ 400, N=3KW, n=740r/min 3. 电机防护等级: IP68 4. 每台泵含电机, 外壳为碳钢无缝钢管外包不锈钢 304, 叶轮、导流罩、导杆、起吊架、钢丝绳等为不锈钢 304, 葫芦壳体不锈钢 304, 10 米电缆线、不锈钢 0Cr18Ni9 导杆 10 米、不锈钢 0Cr18Ni9 链条 12 米、耦合器、不锈钢 0Cr18Ni9 地脚螺栓及配套设施, 机械密封 1 套 5. 含设备安装费、调试费 6. 原有设备拆除、场内运输堆放 7. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范	无偏离

		配套装置，机械密封 1 套 型号： KRQJB3/8-400/3-740/S	 1. 名称:落地配电柜（硝化液回流泵） 2. 规格:304 不锈钢控制柜,带 PLC 3. 原有设备安装、拆除、场内运输堆放 4. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范 图集规定	图集规定		
37	落地配电柜（硝化液回流泵）	规格: 304 不锈钢控制柜, 带 PLC 型号: XL-21-800*600*2200	1. 名称:落地配电柜（硝化液回流泵） 2. 规格:304 不锈钢控制柜,带 PLC 3. 原有设备安装、拆除、场内运输堆放 4. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范 图集规定	1. 名称:落地配电柜（硝化液回流泵） 2. 规格:304 不锈钢控制柜,带 PLC 3. 原有设备安装、拆除、场内运输堆放 4. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范 图集规定	无偏离	
38	电力电缆	规格: YJV-4*4 动力电缆 型号: YJV-4*4	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-4*4 动力电缆 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管道敷设 5. 原有拆除、场内运输堆放 6. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范 图集规定	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-4*4 动力电缆 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管道敷设 5. 原有拆除、场内运输堆放 6. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范 图集规定	无偏离	
39	控制电缆	规格: KVV6*1.5 型号:	1. 名称:控制电缆 2. 规格:KVV6*1.5 3. 材质:铜芯	1. 名称:控制电缆 2. 规格:KVV6*1.5 3. 材质:铜芯	无偏离	

		KVV6*1.5	4. 原有拆除、场内运输堆放 5. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范 图集规定	4. 原有拆除、场内运输堆放 5. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范 图集规定		
40	就地开关 按钮盒	规格: LCP-NPH3-IP65 (满足图纸) 型号: LCP-NPH3-IP65	1. 名称:就地开关按钮盒 2. 规格:详见图纸 3. 原有拆除、场内运输堆放 4. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范 图集规定	1. 名称:就地开关按钮盒 2. 规格:详见图纸 3. 原有拆除、场内运输堆放 4. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范 图集规定	无偏离	
41	电动葫芦	规格: 起重量 1.0 吨, 1T-9M 型号: CD-1T-9M	1. 名称:电动葫芦 2. 规格:起重量 1.0 吨, 1T-9M 3. 含设备安装费、调试费 4. 原有设备拆除、场内运输堆放	1. 名称:电动葫芦 2. 规格:起重量 1.0 吨, 1T-9M 3. 含设备安装费、调试费 4. 原有设备拆除、场内运输堆放	无偏离	
42	电动葫芦 轨道安装	规格: 30# 型号: I 30a	1. 名称:电动葫芦轨道 安装 2. 固定方式:弯钩螺栓式 3. 规格:30# 4. 原有设备拆除、场内运输堆放	1. 名称:电动葫芦轨道 安装 2. 固定方式:弯钩螺栓式 3. 规格:30# 4. 原有设备拆除、场内运输堆放	无偏离	
43	安全滑触 线安装	规格: 10mm ² 型号: DMG-10mm ²	1. 名称:安全滑触线 安装 2. 规格:10mm ² 3. 原有设备拆除、场内运输堆放	1. 名称:安全滑触线 安装 2. 规格:10mm ² 3. 原有设备拆除、场内运输堆放	无偏离	

44	污泥 回流泵	规格: Q=1667m³/h, H=5m, N=45KW 每台泵配套件含泵、主机 外壳碳钢无缝钢管外包 不锈钢,叶轮及安装系统 均为不锈钢 304、15 米电 缆线、不锈钢 0Cr18Ni9 导杆 10 米、不锈 钢 0Cr18Ni9 链条 12 米、耦 合器、不锈 钢 0Cr18Ni9 地脚螺栓及配套装置 型号: KR350WQ1100-8-37	1. 名称:污泥回流泵 2. 参数:Q=1667m³/h, H=5m, N=45KW 3. 每台泵配套件含泵、主机外壳碳钢无缝钢管外包不锈钢,叶轮及安装系统均为不锈钢 304、15 米电缆线、不锈 钢 0Cr18Ni9 导杆 10 米、不锈 钢 0Cr18Ni9 链条 12 米、耦合器、不锈 钢 0Cr18Ni9 地脚螺栓及配套装置 4. 含设备安装费、调试费 5. 原有设备拆除、场内运输堆放 6. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范 图集规定	1. 名称:污泥回流泵 2. 参数:Q=1667m³/h, H=5m, N=45KW 3. 每台泵配套件含泵、主机外壳碳钢无缝钢管外包不锈钢,叶轮及安装系统均为不锈钢 304、15 米电缆线、不锈 钢 0Cr18Ni9 导杆 10 米、不锈 钢 0Cr18Ni9 链条 12 米、耦合器、不锈 钢 0Cr18Ni9 地脚螺栓及配套装置 4. 含设备安装费、调试费 5. 原有设备拆除、场内运输堆放 6. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范 图集规定	无偏离	
45	就地开关 按钮盒	规格: LCP-NPH3-IP65 型号: LCP-NPH3-IP65	1. 名称:就地开关按钮盒 2. 规格:详见图纸 3. 原有拆除、场内运输堆放 4. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范 图集规定	1. 名称:就地开关按钮盒 2. 规格:详见图纸 3. 原有拆除、场内运输堆放 4. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范 图集规定	无偏离	

46	落地配电柜（污泥回流泵）	规格: 304 不锈钢控制柜, 接触器柜, 带变频器, 电源 380VAC, 50Hz, 三相四线 型号: XL-21-800*600*2200	1. 名称:落地配电柜（污泥回流泵） 2. 规格: 304 不锈钢控制柜, 接触器柜, 带变频器, 电源 380VAC, 50Hz, 三相四线 3. 原有设备安装、拆除、场内运输堆放 4. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范图集规定	1. 名称:落地配电柜（污泥回流泵） 2. 规格: 304 不锈钢控制柜, 接触器柜, 带变频器, 电源 380VAC, 50Hz, 三相四线 3. 原有设备安装、拆除、场内运输堆放 4. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范图集规定	无偏离	
47	电力电缆	规格: YJV-0.6/1KV3*50+1*35 型号: YJV-0.6/1KV3*50+1*35	1. 名称:电力电缆 2. 规格: YJV-0.6/1KV3*50+1*35 动力电缆 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管道敷设 5. 原有拆除、场内运输堆放 6. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范图集规定	1. 名称:电力电缆 2. 规格: YJV-0.6/1KV3*50+1*35 动力电缆 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管道敷设 5. 原有拆除、场内运输堆放 6. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范图集规定	无偏离	
48	控制电缆	规格: KVV6*1.5 型号: KVV6*1.5	1. 名称:控制电缆 2. 规格: KVV6*1.5 3. 材质:铜芯 4. 原有拆除、场内运输堆放	1. 名称:控制电缆 2. 规格: KVV6*1.5 3. 材质:铜芯 4. 原有拆除、场内运输堆放	无偏离	

			5. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范 图集规定		
49	污泥 回流泵	规格: Q=600m³/h, H=5m, N=18.5KW 电机防护等级: IP68 含泵、主机外壳碳钢无缝 钢管外包不锈钢, 叶轮及 安装系统均为不锈钢 304、15米电缆线、不锈 钢 0Cr18Ni9 导杆 10 米、 不锈钢 0Cr18Ni9 链条 12 米、耦合器、不锈钢 0Cr18Ni9 地脚螺栓及配 套装置 型号: KR250WQ600-10-22	 1. 名称: 污泥回流泵 2. 参数: Q=600m³/h, H=5m, N=18.5KW 3. 电机防护等级: IP68 4. 含泵、主机外壳碳钢无缝钢管外包不 锈钢, 叶轮及安装系统均为不锈钢 304、 15米电缆线、不锈钢 0Cr18Ni9 导杆 10 米、不锈钢 0Cr18Ni9 链条 12 米、耦合 器、不锈钢 0Cr18Ni9 地脚螺栓及配套 装置 4. 含设备安装费、调试费 5. 原有设备拆除、场内运输堆放 6. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范 图集规定	1. 名称: 污泥回流泵 2. 参数: Q=600m³/h, H=5m, N=18.5KW 3. 电机防护等级: IP68 4. 含泵、主机外壳碳钢无缝钢管外包不 锈钢, 叶轮及安装系统均为不锈钢 304、15米电缆线、不锈钢 0Cr18Ni9 导杆 10 米、不锈钢 0Cr18Ni9 链条 12 米、耦合器、不锈钢 0Cr18Ni9 地脚螺 栓及配套装置 4. 含设备安装费、调试费 5. 原有设备拆除、场内运输堆放 6. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范 图集规定	无偏离

50	污泥回流泵	规格: Q=400m³/h, H=7m, N=15KW 含泵、主机外壳碳钢无缝 钢管外包不锈钢, 叶轮及 安装系统均为不锈钢 304、15米电缆线、不锈 钢 0Cr18Ni9 导杆 10 米、 不锈钢 0Cr18Ni9 链条 12 米、耦合器、不锈钢 0Cr18Ni9 地脚螺栓及配 套装置 型号: KR250WQ400-10-22	1. 名称: 污泥回流泵 2. 参数: Q=400m³/h, H=7m, N=15KW 3. 含泵、主机外壳碳钢无缝钢管外包不 锈钢, 叶轮及安装系统均为不锈钢 304、 15 米电缆线、不锈钢 0Cr18Ni9 导杆 10 米、不锈钢 0Cr18Ni9 链条 12 米、耦合 器、不锈钢 0Cr18Ni9 地脚螺栓及配套 装置 4. 含设备安装费、调试费 5. 原有设备拆除、场内运输堆放 6. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范 图集规定	1. 名称: 污泥回流泵 2. 参数: Q=400m³/h, H=7m, N=15KW 3. 含泵、主机外壳碳钢无缝钢管外包 不锈钢, 叶轮及安装系统均为不锈钢 304、15 米电缆线、不锈钢 0Cr18Ni9 导杆 10 米、不锈钢 0Cr18Ni9 链条 12 米、耦合器、不锈钢 0Cr18Ni9 地脚螺 栓及配套装置 4. 含设备安装费、调试费 5. 原有设备拆除、场内运输堆放 6. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范 图集规定	无偏离	
51	轴流泵	规格: Q=783m³/h, H=4.5m, N=22KW 铸铁 含轴流泵、轴流泵套筒、 15 米导链及配套 15 米电 缆线	1. 名称: 轴流泵 2. 参数: Q=783m³/h, H=4.5m, N=22KW 铸铁 3. 含轴流泵、轴流泵套筒、15 米导链及 配套 15 米电缆线 4. 含设备安装费、调试费	1. 名称: 轴流泵 2. 参数: Q=783m³/h, H=4.5m, N=22KW 铸铁 3. 含轴流泵、轴流泵套筒、15 米导链 及配套 15 米电缆线 4. 含设备安装费、调试费	无偏离	

		型号: KR350QZB-100	5. 原有设备拆除、场内运输堆放 6. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范 图集规定	5. 原有设备拆除、场内运输堆放 6. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范 图集规定	
52	轴流泵	规格: Q=450m ³ /h, H=4m, N=7.5KW 电机防护等级: IP68 含轴流泵、轴流泵套筒、 15米导链及配套15米电 缆线 型号: KR300QZB-100	 1. 名称: 轴流泵 2. 参数: Q=450m ³ /h, H=4m, N=7.5KW 电机防护等级: IP68 3. 含轴流泵、轴流泵套筒、15米导链及配套15米电缆线 4. 含设备安装费、调试费 5. 原有设备拆除、场内运输堆放 6. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范 图集规定	1. 名称: 轴流泵 2. 参数: Q=450m ³ /h, H=4m, N=7.5KW 电机防护等级: IP68 3. 含轴流泵、轴流泵套筒、15米导链及配套15米电缆线 4. 含设备安装费、调试费 5. 原有设备拆除、场内运输堆放 6. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范 图集规定	无偏离
53	落地配电柜 (轴流泵)	规格: 304 不锈钢控制柜, 接触器柜, 带变频器 1 台, 电源 380VAC, 50Hz, 三相四线 型号: XL-21-800*600*2200	1. 名称: 落地配电柜 (轴流泵) 2. 规格: 304 不锈钢控制柜, 接触器柜, 带变频器 1 台, 电源要求 380VAC, 50Hz, 三相四线 3. 原有设备安装、拆除、场内运输堆放 4. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范 图集规定	1. 名称: 落地配电柜 (轴流泵) 2. 规格: 304 不锈钢控制柜, 接触器柜, 带变频器 1 台, 电源 380VAC, 50Hz, 三相四线 3. 原有设备安装、拆除、场内运输堆放 4. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范 图集规定	无偏离

54	电力电缆	规格: YJV-0.6/1KV-3*25+1*16 动力电缆 型号: YJV-0.6/1KV-3*25+1*16	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJV-0.6/1KV-3*25+1*16 动力电缆 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 管道敷设 5. 原有拆除、场内运输堆放 6. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范 图集规定	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJV-0.6/1KV-3*25+1*16 动力电缆 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 管道敷设 5. 原有拆除、场内运输堆放 6. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范 图集规定	无偏离	
55	控制电缆	规格: KVV6*1.5 型号: KVV6*1.5	1. 名称: 控制电缆 2. 规格: KVV6*1.5 3. 材质: 铜芯 4. 原有拆除、场内运输堆放 5. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范 图集规定	1. 名称: 控制电缆 2. 规格: KVV6*1.5 3. 材质: 铜芯 4. 原有拆除、场内运输堆放 5. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范 图集规定	无偏离	
56	就地开关按钮盒	规格: LCP-NPH3-IP65 (满足图纸) 型号: LCP-NPH3-IP65	1. 名称: 就地开关按钮盒 2. 规格: 详见图纸 3. 原有拆除、场内运输堆放 4. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范 图集规定	1. 名称: 就地开关按钮盒 2. 规格: 详见图纸 3. 原有拆除、场内运输堆放 4. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范 图集规定	无偏离	

57	石英砂	规格: 粒径 0.95-1.2mm, 含硅量 $\geq 99\%$; 磨损率 $\leq 0.03\%$, 破损率 $\leq 0.35\%$; 粒径均匀 型号: 0.95-1.2mm	1. 填方材料品种:石英砂 2. 填方粒径要求:粒径 0.95-1.2mm, 含硅量 $\geq 99\%$;磨损率 $\leq 0.03\%$,破损率 $\leq 0.35\%$;粒径均匀 3. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范图集规定	1. 填方材料品种:石英砂 2. 填方粒径要求:粒径 0.95-1.2mm, 含硅量 $\geq 99\%$;磨损率 $\leq 0.03\%$,破损率 $\leq 0.35\%$;粒径均匀 3. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范图集规定	无偏离
58	石英砂	规格: 石英砂滤料 粒径 2-4mm; 含硅量 $\geq 99\%$; 磨损率 $\leq 0.03\%$, 破损率 $\leq 0.35\%$; 粒径均匀 型号: 2-4mm	1. 填方材料品种:石英砂 2. 填方粒径要求:石英砂滤料 粒径 2-4mm; 含硅量 $\geq 99\%$; 磨损率 $\leq 0.03\%$, 破损率 $\leq 0.35\%$; 粒径均匀 3. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范图集规定	1. 填方材料品种:石英砂 2. 填方粒径要求:石英砂滤料 粒径 2-4mm; 含硅量 $\geq 99\%$; 磨损率 $\leq 0.03\%$, 破损率 $\leq 0.35\%$; 粒径均匀 3. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范图集规定	无偏离
59	人工池内 挖除废料, 吊装出坑,	规格: 符合图纸及相关规范图 集规定	1. 名称:人工池内挖除废料, 吊装出坑, 废料外运 2. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范	1. 名称:人工池内挖除废料, 吊装出坑, 废料外运 2. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范	无偏离

废料外运	型号: 符合图纸及相关规范图集规定	图集规定	图集规定		
60	螺杆泵 规格: Q=70m ³ /h, H=30m, N=15KW 每台泵配套件含螺杆泵、控制装置、软连接及铸铁底座. 配置: 铸铁壳体 +1. 4021 连轴杆+耐磨工具钢材质转子+耐磨丁腈橡胶定子 具钢材质转子+耐磨丁腈橡胶定子 型号: KRRXG13-1	1. 名称:螺杆泵 2. 参数:Q=70m ³ /h, H=30m, N=15KW 3. 每台泵配套件含螺杆泵、控制装置、软连接及铸铁底座. 配置: 铸铁壳体 +1. 4021 连轴杆+耐磨工具钢材质转子+耐磨丁腈橡胶定子 4. 含设备安装费、调试费 5. 原有设备拆除、场内运输堆放 6. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范 图集规定	1. 名称:螺杆泵 2. 参数:Q=70m ³ /h, H=30m, N=15KW 3. 每台泵配套件含螺杆泵、控制装置、软连接及铸铁底座. 配置: 铸铁壳体 +1. 4021 连轴杆+耐磨工具钢材质转子+耐磨丁腈橡胶定子 4. 含设备安装费、调试费 5. 原有设备拆除、场内运输堆放 6. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范 图集规定	无偏离	
61	电力电缆 规格: YJV-0.6/1KV-4*16 动力电缆 型号: YJV-0.6/1KV-4*16	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-0.6/1KV-4*16 动力电缆 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管道敷设 5. 原有拆除、场内运输堆放 6. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范 图集规定	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-0.6/1KV-4*16 动力电缆 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管道敷设 5. 原有拆除、场内运输堆放 6. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范 图集规定	无偏离	

62	叠螺机 规格: Q=320-640kg/h N=9Kw 每台叠螺机配套件含螺旋压榨机、水平无轴螺旋输送机Φ260 L=9.5米 N=3.0Kw、倾斜无轴螺旋输送机Φ260-30度 L=6.5米, N=1.1Kw 型号: DL-404	1. 名称: 叠螺机 2. 参数: Q=320-640kg/h N=9Kw 3. 每台叠螺机配套件含螺旋压榨机、水平无轴螺旋输送机Φ260 L=9.5米 N=3.0Kw、倾斜无轴螺旋输送机Φ260-30度 L=6.5米, N=1.1Kw 4. 含设备安装费、调试费 5. 原有设备拆除、场内运输堆放 6. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范 图集规定	1. 名称: 叠螺机 2. 参数: Q=320-640kg/h N=9Kw 3. 每台叠螺机配套件含螺旋压榨机、水平无轴螺旋输送机Φ260 L=9.5米 N=3.0Kw、倾斜无轴螺旋输送机Φ260-30度 L=6.5米, N=1.1Kw 4. 含设备安装费、调试费 5. 原有设备拆除、场内运输堆放 6. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范 图集规定	无偏离	
63	叠螺机 规格: Q=320-640kg/h N=9Kw 每台叠螺机配套件含螺旋压榨机、水平无轴螺旋输送机Φ260 L=12米 N=3.0Kw、倾斜无轴螺旋输送机Φ260-30度 L=7米, N=1.1Kw 型号: DL-404	1. 名称: 叠螺机 2. 参数: Q=320-640kg/h N=9Kw 3. 每台叠螺机配套件含螺旋压榨机、水平无轴螺旋输送机Φ260 L=12米 N=3.0Kw、倾斜无轴螺旋输送机Φ260-30度 L=7米, N=1.1Kw 4. 含设备安装费、调试费 5. 原有设备拆除、场内运输堆放 6. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范 图集规定	1. 名称: 叠螺机 2. 参数: Q=320-640kg/h N=9Kw 3. 每台叠螺机配套件含螺旋压榨机、水平无轴螺旋输送机Φ260 L=12米 N=3.0Kw、倾斜无轴螺旋输送机Φ260-30度 L=7米, N=1.1Kw 4. 含设备安装费、调试费 5. 原有设备拆除、场内运输堆放 6. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范 图集规定	无偏离	

64	落地配电柜（叠螺机）	规格: 操作装置 PLC 15 寸触摸屏 型号: XL-21-DL-700*500*1800	1. 名称:落地配电柜（叠螺机） 2. 规格:操作装置 PLC、15 寸触摸屏 3. 原有设备:安装、拆除、场内运输堆放 4. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范图集规定	1. 名称:落地配电柜（叠螺机） 2. 规格:操作装置 PLC、15 寸触摸屏 3. 原有设备:安装、拆除、场内运输堆放 4. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范图集规定	无偏离
65	空压机	规格: Q=1.26Nm ³ /min, 排气压力 0.8mpa, N=7.5KW 含 2m ³ 储气罐 含冷干机 Q=1.5Nm ³ /min, N=0.62KW 型号: SZ-7.5-0.8	1. 名称:空压机 2. 参数:Q=1.26Nm ³ /min, 排气压力 0.8mpa, N=7.5KW 3. 含 2m ³ 储气罐 4. 含冷干机 Q=1.5Nm ³ /min, N=0.62KW 5. 含设备安装费、调试费 6. 原有设备:拆除、场内运输堆放 7. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范图集规定	1. 名称:空压机 2. 参数:Q=1.26Nm ³ /min, 排气压力 0.8mpa, N=7.5KW 3. 含 2m ³ 储气罐 4. 含冷干机 Q=1.5Nm ³ /min, N=0.62KW 5. 含设备安装费、调试费 6. 原有设备:拆除、场内运输堆放 7. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范图集规定	无偏离
66	粗格栅机	规格: 渠宽 1000mm, 设备宽 B=650mm, b=20mm, N=1.5KW, α=75 度, 渠	1. 名称:粗格栅机 2. 规格:详见图纸 3. 参数:渠宽 1000mm, 设备宽 B=650mm, b=20mm, N=1.5KW, α=75 度, 渠深 9	1. 名称:粗格栅机 2. 规格:详见图纸 3. 参数:渠宽 1000mm, 设备宽 B=650mm, b=20mm, N=1.5KW, α=75 度, 渠深 9	无偏离

	深9米，卸渣高度为0.9米，（包括除臭设备拆除及安装），螺旋输送机：Φ=320mm，N=1.5kw；规格 WLS-320-6 栅条:40*6mm，栅条高度2m，不锈钢 0Cr18Ni9 型号: CWJ-HL-650-20-1.5	米，卸渣高度为0.9米，（包括除臭设备拆除及安装），螺旋输送机：Φ=320mm，N=1.5kw；规格 WLS-320-6 栅条:40*6mm，栅条高度2m，不锈钢 0Cr18Ni9 5.含设备安装费、调试费 6.原有设备拆除、场内运输堆放 7.其他未尽事宜详见图纸及相关规范 图集规定	米，卸渣高度为0.9米，（包括除臭设备拆除及安装），螺旋输送机：Φ=320mm，N=1.5kw；规格 WLS-320-6 栅条:40*6mm，栅条高度2m，不锈钢 0Cr18Ni9 5.含设备安装费、调试费 6.原有设备拆除、场内运输堆放 7.其他未尽事宜详见图纸及相关规范 图集规定	
67	规格: 设备宽 B=750mm， b=20mm，N=1.5KW， α=75 度，渠深 8.65 米，卸渣高度为 1 米，（包括除臭设备拆除及安装），螺旋输送机：Φ=320mm，N=1.5kw；规格 WLS-320-6 栅条:40*6mm，栅条高度 粗格栅机	1.名称:粗格栅机 2.规格:详见图纸 3.参数:设备宽 B=750mm，b=20mm，N=1.5KW，α=75 度，渠深 8.65 米，卸渣高度为 1 米，（包括除臭设备拆除及安装），螺旋输送机：Φ=320mm，N=1.5kw；规格 WLS-320-6 栅条:40*6mm，栅条高度 2m，不锈钢 0Cr18Ni9 5.含设备安装费、调试费	1.名称:粗格栅机 2.规格:详见图纸 3.参数:设备宽 B=750mm，b=20mm，N=1.5KW，α=75 度，渠深 8.65 米，卸渣高度为 1 米，（包括除臭设备拆除及安装），螺旋输送机：Φ=320mm，N=1.5kw；规格 WLS-320-6 栅条:40*6mm，栅条高度 2m，不锈钢 0Cr18Ni9 5.含设备安装费、调试费	无偏离

	2m, 不锈钢 0Cr18Ni9 型号: CWJ-HL-750-20-1.5	6. 原有设备拆除、场内运输堆放 7. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范 图集规定	6. 原有设备拆除、场内运输堆放 7. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范 图集规定		
68	落地配电柜（粗格栅机） 规格: 不锈钢材质 型号: XL-21-500*400*600	1. 名称:落地配电柜（粗格栅机） 2. 规格:不锈钢材质 3. 原有设备安装、拆除、场内运输堆放 4. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范 图集规定	1. 名称:落地配电柜（粗格栅机） 2. 规格:不锈钢材质 3. 原有设备安装、拆除、场内运输堆放 4. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范 图集规定	无偏离	
69	电力电缆 规格: YJV-0.6/1KV-4*2.5 动力电缆 型号: YJV-0.6/1KV-4*2.5	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-0.6/1KV-4*2.5 动力电缆 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管道敷设 5. 原有拆除、场内运输堆放 6. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范 图集规定	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-0.6/1KV-4*2.5 动力电缆 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管道敷设 5. 原有拆除、场内运输堆放 6. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范 图集规定	无偏离	
70	控制电缆 规格: KVV6*1.5 型号:	1. 名称:控制电缆 2. 规格:KVV6*1.5 3. 材质:铜芯	1. 名称:控制电缆 2. 规格:KVV6*1.5 3. 材质:铜芯	无偏离	

		KVV6*1.5	4. 原有拆除、场内运输堆放 5. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范图集规定	4. 原有拆除、场内运输堆放 5. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范图集规定		
71	就地开关按钮盒含导杆-安装	规格: LCP-NPH3-G-D40-H1000-IP65 (满足图纸) 型号: LCP-NPH3-G-D40-H1000-IP65	1. 名称:就地开关按钮盒含导杆-安装 2. 规格:详见图纸 3. 原有拆除、场内运输堆放 4. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范图集规定	1. 名称:就地开关按钮盒含导杆-安装 2. 规格:详见图纸 3. 原有拆除、场内运输堆放 4. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范图集规定	无偏离	
72	气动阀执行器	规格: kp-160 dn300 型号: AT160	1. 名称:气动阀执行器 2. 规格:kp-160 dn300 3. 含设备安装费、调试费 4. 原有设备拆除、场内运输堆放 5. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范图集规定	1. 名称:气动阀执行器 2. 规格:kp-160 dn300 3. 含设备安装费、调试费 4. 原有设备拆除、场内运输堆放 5. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范图集规定	无偏离	
73	膜组件	规格: 不锈钢 0Cr18Ni9, 含产水软管、曝气软管、U型套管等 型号:	1. 名称:膜组件 2. 规格:不锈钢 0Cr18Ni9, 含产水软管、曝气软管、U型套管等 3. 含设备安装费、调试费 4. 原有设备拆除、场内运输堆放	1. 名称:膜组件 2. 规格:不锈钢 0Cr18Ni9, 含产水软管、曝气软管、U型套管等 3. 含设备安装费、调试费 4. 原有设备拆除、场内运输堆放	无偏离	

		JBY-MBR-F-304-PVDF-35 ×50-1750	5. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范 图集规定	5. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范 图集规定		
74	中空 纤维膜	规格: S=1750m2/套 型号: JBY-FP-35-0.02-PVDF-E	1. 名称:中空纤维膜 2. 规格:S=1750m2/套 3. 技术要求: 膜丝材质:石墨烯改性内支撑 PVDF 膜; 膜丝平均断裂拉伸强力 >50000 cN; 膜表面孔径 <0.02 微米; 膜表面清水性 0°; 膜丝爆破压力 0.6Mpa; 膜丝孔隙率 >80%; 膜丝纯水通量 (25° C, 1bar 压力) 2300MH; 4. 含人工膜丝穿管及膜架膜排安装膜帘 5. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范 图集规定	1. 名称:中空纤维膜 2. 规格:S=1750m2/套 3. 技术要求: 膜丝材质:石墨烯改性内支撑 PVDF 膜; 膜丝平均断裂拉伸强力 >50000 cN; 膜表面孔径 <0.02 微米; 膜表面清水性 0°; 膜丝爆破压力 0.6Mpa; 膜丝孔隙率 >80%; 膜丝纯水通量 (25° C, 1bar 压力) 2300MH; 4. 含人工膜丝穿管及膜架膜排安装膜帘 5. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范 图集规定	无偏离	
75	罗茨风机	规格: Q=17m3/min H=0.44bar, N=22KW 每台罗茨风机配套件含附件: 风机、进口滤清声器、出口消声	1. 名称:罗茨风机 2. 参数要求:Q=17m3/min, H=0.44bar, N=22KW 3. 每台罗茨风机配套件含附件: 风机、电机、进口滤清声器、出口消声器、泄压阀装置、压力表及开关、弹性接	1. 名称:罗茨风机 2. 参数:Q=17m3/min, H=0.44bar, N=22KW 3. 每台罗茨风机配套件含附件: 风机、电机、进口滤清声器、出口消声器、泄压阀装置、压力表及开关、弹性接	无偏离	

	器、泄压阀装置、压力表及开关、弹性接头、单向阀、共用底座、传动装置、地脚螺栓、反向法兰连接件、首次量润滑油	头、单向阀、共用底座、传动装置、地脚螺栓、反向法兰连接件、首次量润滑油	头、单向阀、共用底座、传动装置、地脚螺栓、反向法兰连接件、首次量润滑油	
76	落地配电柜(罗茨风机)	规格: 304 不锈钢电控柜变频器, 电源 380VAC, 50Hz, 三相四线 型号: XL-21-800*600*2200	1. 名称:落地配电柜 (罗茨风机) 2. 规格:304 不锈钢电控柜变频器, 电源 380VAC, 50Hz, 三相四线 3. 原有设备安装、拆除、场内运输堆放 4. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范 图集规定	无偏离
77	磁悬浮风机	规格: Q=140m3/min, H=44kpa, N=150KW 每台磁悬浮风机配套件含磁悬浮风机、粗中效空气过滤器、止回阀、变径气过滤器、止回阀、变径	1. 名称:磁悬浮风机 2. 参数要求:Q=140m3/min, H=44kpa, N=150KW 3. 每台磁悬浮风机配套件含磁悬浮风机、粗中效空气过滤器、止回阀、变径管道及防尘隔音罩配电操作面板系统	无偏离

	管道及防尘隔音罩配电操作面板系统	4. 含设备安装费、调试费 5. 原有设备拆除、场内运输堆放 6. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范 图集规定	统	4. 含设备安装费、调试费 5. 原有设备拆除、场内运输堆放 6. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范 图集规定	
78	电力电缆	型号: BYD145-05 规格: YJV22 0.6/1KV-3*150+1*70 动力电缆 材质: 铜芯 敷设方式、部位: 管道敷设 原有拆除、场内运输堆放 其他未尽事宜详见图纸及相关规范 图集规定	名称: 电力电缆 规格: YJV22 0.6/1KV-3*150+1*70 动力电缆 材质: 铜芯 敷设方式、部位: 管道敷设 原有拆除、场内运输堆放 其他未尽事宜详见图纸及相关规范 图集规定	无偏离	
79	法兰阀门 (含法兰)	规格: DN450 Z45T-10 型号: DN450 Z45T-10	名称: 法兰阀门 (含法兰) 材质: 灰铸铁材质, 配套软连接及不锈钢 0Cr18Ni9 材质螺栓 规格: DN450 Z45T-10 连接形式: 法兰连接 阀门水压试验 原有拆除、场内运输堆放	名称: 法兰阀门 (含法兰) 材质: 灰铸铁材质, 配套软连接及不锈钢 0Cr18Ni9 材质螺栓 规格: DN450 Z45T-10 连接形式: 法兰连接 阀门水压试验 原有拆除、场内运输堆放	无偏离

			7. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范 图集规定			
80	法兰阀门 (含法兰)	规格: DN400 Z45T-10 型号: DN400 Z45T-10	1. 名称:法兰阀门 (含法兰) 2. 材质:灰铸铁材质, 配套软连接及不 锈钢 0Cr18Ni9 材质螺栓 3. 规格:DN400 Z45T-10 4. 连接形式:法兰连接 5. 阀门水压试验 6. 原有拆除、场内运输堆放 7. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范 图集规定	1. 名称:法兰阀门 (含法兰) 2. 材质:灰铸铁材质, 配套软连接及不 锈钢 0Cr18Ni9 材质螺栓 3. 规格:DN400 Z45T-10 4. 连接形式:法兰连接 5. 阀门水压试验 6. 原有拆除、场内运输堆放 7. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范 图集规定	无偏离	
81	法兰阀门 (含法兰)	规格: DN350 D341X-10 型号: DN350 D341X-10	1. 名称:法兰阀门 (含法兰) 2. 材质:灰铸铁材质, 配套软连接及不 锈钢 0Cr18Ni9 材质螺栓 3. 规格、规格:DN350 D341X-10 4. 连接形式:法兰连接 5. 阀门水压试验 6. 原有拆除、场内运输堆放 7. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范 图集规定	1. 名称:法兰阀门 (含法兰) 2. 材质:灰铸铁材质, 配套软连接及不 锈钢 0Cr18Ni9 材质螺栓 3. 规格:DN350 D341X-10 4. 连接形式:法兰连接 5. 阀门水压试验 6. 原有拆除、场内运输堆放 7. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范 图集规定	无偏离	

82	单向阀 (含法兰) 规格: DN450 HH-44X-10 型号: DN450 HH-44X-10	1. 名称:单向阀 (含法兰) 2. 材质:灰铸铁材质, 配套软连接及不 锈钢 0Cr18Ni9 材质螺栓 3. 规格:DN450 HH-44X-10 4. 连接形式:法兰连接 5. 阀门水压试验 6. 原有拆除、场内运输堆放 7. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范 图集规定	1. 名称:单向阀 (含法兰) 2. 材质:灰铸铁材质, 配套软连接及不 锈钢 0Cr18Ni9 材质螺栓 3. 规格:DN450 HH-44X-10 4. 连接形式:法兰连接 5. 阀门水压试验 6. 原有拆除、场内运输堆放 7. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范 图集规定	无偏离	
83	单向阀 (含法兰) 规格: DN400 HH-44X-10 型号: DN400 HH-44X-10	1. 名称:单向阀 (含法兰) 2. 材质:灰铸铁材质, 配套软连接及不 锈钢 0Cr18Ni9 材质螺栓 3. 规格、规格:DN400 HH-44X-10 4. 连接形式:法兰连接 5. 阀门水压试验 6. 原有拆除、场内运输堆放 7. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范 图集规定	1. 名称:单向阀 (含法兰) 2. 材质:灰铸铁材质, 配套软连接及不 锈钢 0Cr18Ni9 材质螺栓 3. 规格:DN400 HH-44X-10 4. 连接形式:法兰连接 5. 阀门水压试验 6. 原有拆除、场内运输堆放 7. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范 图集规定	无偏离	

84	单向阀 (含法兰)	规格: DN350 HH-44X-10 型号: DN350 HH-44X-10	1. 名称:单向阀 (含法兰) 2. 材质:灰铸铁材质, 配套软连接及不锈钢 0Cr18Ni9 材质螺栓 3. 规格:DN350 HH-44X-10 4. 连接形式:法兰连接 5. 阀门水压试验 6. 原有拆除、场内运输堆放 7. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范 图集规定	1. 名称:单向阀 (含法兰) 2. 材质:灰铸铁材质, 配套软连接及不锈钢 0Cr18Ni9 材质螺栓 3. 规格:DN350 HH-44X-10 4. 连接形式:法兰连接 5. 阀门水压试验 6. 原有拆除、场内运输堆放 7. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范 图集规定	无偏离
85	全自动絮凝剂配置设备	规格: PAM 一体化溶解加药装置 2-10kg/h N=2.43kw 制备浓度 1~5% 其他配套:含干粉料斗 160L、送料电机、溶液制备箱、搅拌机 型号: JY-2000-Z-F	1. 名称:全自动絮凝剂配置设备 2. 参数要求:PAM 一体化溶解加药装置 2-10kg/h N=2.43kw 制备浓度 1~5% 3. 其他配套:含干粉料斗 160L、送料电机、溶液制备箱、搅拌机 4. 含设备安装费、调试费 5. 原有设备拆除、场内运输堆放 6. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范 图集规定	1. 名称:全自动絮凝剂配置设备 2. 参数:PAM 一体化溶解加药装置 2-10kg/h N=2.43kw 制备浓度 1~5% 3. 其他配套:含干粉料斗 160L、送料电机、溶液制备箱、搅拌机 4. 含设备安装费、调试费 5. 原有设备拆除、场内运输堆放 6. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范 图集规定	无偏离
86	落地配电柜 (全自	规格: 不锈钢 0Cr18Ni9	1. 名称:落地配电柜 (全自动絮凝剂配置设备)	1. 名称:落地配电柜 (全自动絮凝剂配置设备)	无偏离

	动絮凝剂 配置设备)	型号: XL-21-600*350*1000	2. 规格: 不锈钢 0Cr18Ni9 3. 原有设备安装、拆除、场内运输堆放 4. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范 图集规定	2. 规格: 不锈钢 0Cr18Ni9 3. 原有设备安装、拆除、场内运输堆放 4. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范 图集规定	2. 规格: 不锈钢 0Cr18Ni9 3. 原有设备安装、拆除、场内运输堆放 4. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范 图集规定	
87 紫外线 消毒设备		规格: GT3333 型号: AK-MQ-7-320	1. 名称: 紫外线消毒设备 2. 规格: GT3333 3. 参数要求: 紫外线灯采用低压高强紫外线, 单根输入功率 320W, 7 个模块共 56 根灯管, 排列方式与水流流动方向平行; 紫外线消毒模块总功率: 23KW; 清洗装置采用电动驱动方式; 整机设备按户外型设计, 水上焊接金属部件防护等级 $\geq$ IP65, 水下部件防护等级为 $\geq$ IP68; 系统 254nm 紫外线剂量 $\geq$ 15mJ/cm ² 4. 含设备安装费、调试费 5. 原有设备拆除、场内运输堆放 6. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范 图集规定	1. 名称: 紫外线消毒设备 2. 规格: GT3333 3. 参数: 紫外线灯采用低压高强紫外线, 单根输入功率 320W, 7 个模块共 56 根灯管, 排列方式与水流流动方向平行; 紫外线消毒模块总功率: 23KW; 清洗装置采用电动驱动方式; 整机设备按户外型设计, 水上焊接金属部件防护等级 IP65, 水下部件防护等级为 IP68; 系统 254nm 紫外线剂量 15mJ/cm ² 4. 含设备安装费、调试费 5. 原有设备拆除、场内运输堆放 6. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范 图集规定	无偏离	

88	落地配电柜（紫外线消毒设备）	规格： 配电控制 PLC+；带触摸式液晶显示屏及网络通讯接口，自动升级 型号： XL-21-800*600*2200	1. 名称:落地配电柜（紫外线消毒设备） 2. 规格:配电控制 PLC+；带触摸式液晶显示屏及网络通讯接口，自动升级 3. 原有设备安装、拆除、场内运输堆放 4. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范图集规定	1. 名称:落地配电柜（紫外线消毒设备） 2. 规格:配电控制 PLC+；带触摸式液晶显示屏及网络通讯接口，自动升级 3. 原有设备安装、拆除、场内运输堆放 4. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范图集规定	无偏离	
89	分体空调	规格： 1. 5P 空调 型号： KFR-3.5	1. 名称:分体空调 2. 规格:1.5P 空调 3. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范图集规定	1. 名称:分体空调 2. 规格:1.5P 空调 3. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范图集规定	无偏离	

90	隔膜泵	规格: Q=0.75m ³ /h, H=0.4MPa, N=0.55KW PVC 泵头, DN25 连接 (1 套撬装出货, 含脉冲消除 器、背压阀、浮子流量计、 释压阀、止回阀、压力表、 标定柱、不锈钢支架、装 置内管道阀门) 型号: CT-HK-A800/0.5X1	1. 名称:隔膜泵 2. 参数:Q=0.75m ³ /h, H=0.4MPa, N=0.55KW 3. PVC 泵头, DN25 连接(1 套撬装出货, 含脉冲消除器、背压阀、浮子流量计、 释压阀、止回阀、压力表、标定柱、 不锈钢支架、装置内管道阀门) 4. 含设备安装费、调试费 5. 原有设备拆除、场内运输堆放 6. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范 图集规定	1. 名称:隔膜泵 2. 参数:Q=0.75m ³ /h, H=0.4MPa, N=0.55KW 3. PVC 泵头, DN25 连接(1 套撬装出货, 含脉冲消除器、背压阀、浮子流量计、 释压阀、止回阀、压力表、标定柱、 不锈钢支架、装置内管道阀门) 4. 含设备安装费、调试费 5. 原有设备拆除、场内运输堆放 6. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范 图集规定	无偏离
91	砼构件 拆除	规格: 符合图纸及相关规范图 集规定 型号: 符合图纸及相关规范图 集规定	1. 构件名称:砼构件拆除 2. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范 图集规定	1. 构件名称:砼构件拆除 2. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范 图集规定	无偏离
92	砼碎块 碎渣	规格: 符合图纸及相关规范图 集规定	1. 废弃料品种:砼碎块碎渣 2. 运距:自行考虑 3. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范	1. 废弃料品种:砼碎块碎渣 2. 运距:自行考虑 3. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范	无偏离

		型号: 符合图纸及相关规范图集规定	图集规定	图集规定		
93	设备基础	规格: 现浇混凝土，强度等级:C30 型号: 现浇混凝土，强度等级:C30	 1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C30 3. 模板安装拆除 4. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范 图集规定	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C30 3. 模板安装拆除 4. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范 图集规定	无偏离	

投标人（公章）： 河南尚环保科技有限公司

投标人法定代表人（单位负责人）或授权代表（签字或盖章）：程佳丽

2026 年 8 月 6 日