投　标　总　价

招　标　人：

工　程　名　称：　芙蓉湖芙蓉大道骑行道提升改造项目

投标总价

（小写）：　1054068.07

（大写）：　壹佰零伍万肆仟零陆拾捌元零柒分

投　标　人：

（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：

（签字或盖章）

编　制　人：

（造价人员签字盖专用章）

时　　间：　　年　　月　　日

总　说　明

工程名称：芙蓉湖芙蓉大道骑行道提升改造项目　　第 1 页 共 1 页

一、编制内容：
1.地点：河南省许昌市；
2.范围：图纸施工范围；
二、编制依据
1.工程量依据施工图纸计算；
2.《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）；
3.《河南省市政工程预算定额》(HAA1-31-2016)；
5.人工价格采用《河南省建设工程消防技术中心关于发布2026年1月至6月人工费、机械人工费、管理费指数的通知》（豫建消技（2026）23号）；
6.材料价格采用《许昌工程造价信息》2026年第三期，《许昌工程造价信息》中没有的材料采用市场询价；
7.增值税：根据财税〔2016〕36号文件增值税按照9%计取。

表-01

单位工程投标报价汇总表

工程名称：芙蓉湖芙蓉大道骑行道提升改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	964025.17	
2	措施项目	1598.46	
2.1	其中：安全文明施工费	1585.74	
2.2	其他措施费（费率类）	12.72	
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	1411.3	—
4.1	定额规费	1411.3	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	967034.93	
6	增值税	87033.14	—
7	含税工程造价合计	1054068.07	
投标报价合计=1+2+3+4+6		1,054,068.07	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：芙蓉湖芙蓉大道骑行道提升改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		整个项目					964025.17	
1	011101005001	高耐磨聚氨酯面层	1.3mm厚彩色高耐磨聚氨酯材料(天蓝色) 2.具体详见图纸	m2	8361.51	60.76	508045.35	
2	011102002001	高耐磨聚氨酯陶瓷颗粒面层	1.3mm厚彩色高耐磨聚氨酯陶瓷颗粒材料(天蓝色) 2.具体详见图纸	m2	2093.83	65.93	138046.21	
3	040205009001	清除标线	1.清除路面标线 2.具体详见图纸	m2	843.8	1.74	1468.21	
4	040205006001	标线	1.热熔标线 2.具体详见图纸	m2	1072.63	35.46	38035.46	
5	040205008001	横道线	1.热熔横道线 2.具体详见图纸	m2	131.68	68.12	8970.04	
6	040205007001	标记	1.热熔地面标识 2.具体详见图纸	m2	184.17	62.98	11599.03	
7	040205006002	标线	1.热熔震荡式减速标线 2.具体详见图纸	m2	36.18	36.93	1336.13	
8	040205007002	地面彩绘	1.地面彩绘 2.具体详见图纸	m2	880.72	103.19	90881.5	
9	040205004001	标志牌基础	1.标志牌基础	块	38	173.54	6594.52	
10	040205004002	标志牌	1.标志牌 采用2mm厚热镀锌方钢主龙骨，2mm厚副龙骨，1.2mm厚热镀锌钢板 2.具体详见图纸	m2	400.98	396.65	159048.72	
		措施项目						
本页小计							964025.17	
合　计							964025.17	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

标段：芙蓉湖芙蓉大道骑行道提

工程名称：芙蓉湖芙蓉大道骑行道提升改造项目　　升改造项目　　第 1 页　共 10 页

项目编码	011101005001	项目名称	高耐磨聚氨酯面层	计量单位	m2	工程量	8361.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目1	3mm厚彩色高耐磨聚氨酯材料(天蓝色)	m2	1		60.76				60.76		
人工单价		小计							60.76		
0元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价									60.76		

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	3mm厚彩色高耐磨聚氨酯材料(天蓝色)	m2	1	60.76	60.76		
	材料费小计			-	60.76	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：芙蓉湖芙蓉大道骑行道提升改造项目

工程名称：芙蓉湖芙蓉大道骑行道提升改造项目　　第 2 页　共 10 页

项目编码	011102002001	项目名称	高耐磨聚氨酯陶瓷颗粒面层	计量单位	m2	工程量	2093.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目2	3mm厚彩色高耐磨聚氨酯陶瓷颗粒材料(天蓝色)	m2	1		65.93				65.93		
人工单价		小计							65.93		
0元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价									65.93		

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	3mm厚彩色高耐磨聚氨酯陶瓷颗粒材料(天蓝色)	m2	1	65.93	65.93		
	材料费小计			-	65.93	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：芙蓉湖芙蓉大道骑行道提

工程名称：芙蓉湖芙蓉大道骑行道提升改造项目　　升改造项目　　第 3 页　共 10 页

项目编码	040205009001	项目名称	清除标线	计量单位	m2	工程量	843.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目3	清除标线	m2	1		1.74				1.74		
人工单价		小计							1.74		
0元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1.74			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	清除标线	m2	1	1.74	1.74		
	材料费小计			-	1.74	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：芙蓉湖芙蓉大道骑行道提

工程名称：芙蓉湖芙蓉大道骑行道提升改造项目　　升改造项目　　第 4 页　共 10 页

项目编码	040205006001	项目名称	标线	计量单位	m2	工程量	1072.63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-5-20换	纵向标线 热熔涂料 普通型	100m2	0.01	357.67	146.3	803.57	142.65	3.58	1.46	8.04	1.43
人工单价		小计						3.58	1.46	8.04	1.43
168.32元/工日		未计价材料费						20.95			
清单项目综合单价								35.46			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	反光材料（玻璃珠）	kg	0.4	3.59	1.44		
	其他材料费	元	0.027	1	0.03		
	底漆	kg	0.2386	14.08	3.36		
	热熔标线涂料 普通型	kg	4.5	3.91	17.6		
	材料费小计			-	22.43	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：芙蓉湖芙蓉大道骑行道提

工程名称：芙蓉湖芙蓉大道骑行道提升改造项目　　升改造项目　　第 5 页　共 10 页

项目编码	040205008001	项目名称	横道线	计量单位	m2	工程量	131.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-5-29换	横道线 热熔涂料 普通型	100m2	0.01	1647.19	146.3	2339.98	583.83	16.47	1.46	23.4	5.84
人工单价		小计						16.47	1.46	23.4	5.84
169.17元/工日		未计价材料费						20.95			
清单项目综合单价								68.12			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	反光材料（玻璃珠）	kg	0.4	3.59	1.44		
	其他材料费	元	0.027	1	0.03		
	底漆	kg	0.2385	14.08	3.36		
	热熔标线涂料 普通型	kg	4.5	3.91	17.6		
	材料费小计			-	22.43	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：芙蓉湖芙蓉大道骑行道提

工程名称：芙蓉湖芙蓉大道骑行道提升改造项目　　升改造项目　　第 6 页　共 10 页

项目编码		040205007001	项目名称		标记		计量单位	m2	工程量	184.17
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-5-23换	文字、字符、图形标记 热熔涂料	100m2	0.01	2536.47	146.3	815.35	705.46	25.36	1.46	8.15	7.06
人工单价		小计						25.36	1.46	8.15	7.06
171.21元/工日		未计价材料费						20.95			
清单项目综合单价								62.98			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	反光材料（玻璃珠）			kg		0.4		3.59	1.44		
	其他材料费			元		0.027		1	0.03		
	底漆			kg		0.2386		14.08	3.36		
	热熔标线涂料 普通型			kg		4.5		3.91	17.6		
	材料费小计							-	22.43	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：芙蓉湖芙蓉大道骑行道提

工程名称：芙蓉湖芙蓉大道骑行道提升改造项目　　升改造项目　　第 7 页　共 10 页

项目编码	040205006002	项目名称	标线	计量单位	m2	工程量	36.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-5-20	纵向标线 热熔涂料 普通型	100m2	0.01	427.83	146.3	803.57	142.65	4.28	1.46	8.04	1.43
人工单价		小计						4.28	1.46	8.04	1.43
171.2元/工日		未计价材料费						21.72			
清单项目综合单价								36.93			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	反光材料（玻璃珠）	kg	0.4	3.59	1.44		
	其他材料费	元	0.027	1	0.03		
	底漆	kg	0.2386	14.08	3.36		
	热熔标线涂料　震荡型	kg	4.5	4.08	18.36		
	材料费小计			-	23.19	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：芙蓉湖芙蓉大道骑行道提

工程名称：芙蓉湖芙蓉大道骑行道提升改造项目　　升改造项目　　第 8 页　共 10 页

项目编码		040205007002	项目名称		地面彩绘		计量单位	m2	工程量	880.72
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目4	地面彩绘	m2	1		103.19				103.19		
人工单价		小计							103.19		
0元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								103.19			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	地面彩绘				m2	1	103.19	103.19			
	材料费小计						-	103.19	-		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：芙蓉湖芙蓉大道骑行道提

工程名称：芙蓉湖芙蓉大道骑行道提升改造项目　　升改造项目　　第 9 页　共 10 页

项目编码	040205004001	项目名称	标志牌基础	计量单位	块	工程量	38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目5	标志牌基础	块	1		173.54				173.54		
人工单价		小计							173.54		
0元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价									173.54		

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	标志牌基础	块	1	173.54	173.54		
	材料费小计			-	173.54	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：芙蓉湖芙蓉大道骑行道提

工程名称：芙蓉湖芙蓉大道骑行道提升改造项目　　升改造项目　　第 10 页　共 10 页

项目编码	040205004002	项目名称	标志牌	计量单位	m2	工程量	400.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目6	标志牌	m2	1		396.65				396.65		
人工单价		小计							396.65		
0元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								396.65			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	标志牌	m2	1	396.65	396.65		
	材料费小计			-	396.65	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：芙蓉湖芙蓉大道骑行道提升改造项目　　　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		1585.74			
2	01	其他措施费（费率类）			12.72			
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	3.18			
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	6.36			
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	3.18			
3	02	其他（费率类）						
合计					1598.46			

编制人（造价人员）：[signature]　　　　复核人（造价工程师）：[signature]

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：芙蓉湖芙蓉大道骑行道提升改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：芙蓉湖芙蓉大道骑行道提升改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：芙蓉湖芙蓉大道骑行道提升改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数 量		暂 估(元)		确 认(元)		差额±(元)		备 注
			暂 估	确 认	单 价	合 价	单 价	合 价	单 价	合 价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：芙蓉湖芙蓉大道骑行道提升改造项目　　　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：芙蓉湖芙蓉大道骑行道提升改造项目　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：芙蓉湖芙蓉大道骑行道提升改造项目　　　　　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合　　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：芙蓉湖芙蓉大道骑行道提升改造项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	1411.3		1411.3
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	1411.3		1411.3
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	967034.93	9	87033.14
合 计					88444.44

编制人（造价人员）：　　　　　　　　　　　　复核人（造价工程师）：

B11214100004316
晟华建设咨询有限公司
有效期至2029年07月26日

中华人民共和国一级注册造价工程师
郭良斌
B11184
晟华建设咨询有限公司
有效期至:2030年06月11日

主要材料价格表

工程名称：　芙蓉湖芙蓉大道骑行道提升改造项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	36210136	反光材料	(玻璃珠)	kg	569.864	3.59	2045.81
2	BCCLF12	标志牌		m2	400.98	396.65	159048.72
3	BCCLF21	地面彩绘		m2	880.72	103.19	90881.5
4	BCCLF25	标志牌基础		块	38	173.54	6594.52
5	BCCLF27	清除标线		m2	843.8	1.74	1468.21
6	BCCLF28	3mm厚彩色高耐磨聚氨酯陶瓷颗粒材料(天蓝色)		m2	2093.83	65.93	138046.21
7	BCCLF29	3mm厚彩色高耐磨聚氨酯材料(天蓝色)		m2	8361.51	60.76	508045.35
8	13010159-1	底漆		kg	339.858989	14.08	4785.21
9	13110106@1	热熔标线涂料	普通型	kg	6248.16	3.91	24430.31
10	13110106@2	热熔标线涂料	震荡型	kg	162.81	4.08	664.26