中标通知书

致：河南格二实业发展有限公司

我们荣幸的通知，贵方参与项目编号为：长招采公字〔2026〕016号长葛市农业农村局 2025 年佛耳湖镇农业产业强镇项目二次 的投标，经评审小组确定为中标供应商，中标金额为陆佰玖拾叁万玖仟元整（￥6939000.00元）。请据本通知书 30 日内到 长葛市农业农村局 签订中标合同等事宜。

采购人（签字并盖章）：长葛市农业农村局

采购代理机构：万汇工程咨询有限公司

见证机构：长葛市公共资源交易中心

2026 年 3 月 6 日

长葛市农业农村局2025年佛耳湖镇农业产业强镇项目

设备购销合同

甲方：长葛市农业农村局

乙方：河南格二实业发展有限公司

长葛市农业农村局2025年佛耳湖镇农业产业强镇项目

设备购销合同

合同编号：CG-20260807

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》，就长招采公字〔2026〕016号佛耳湖镇农业产业强镇项目招标中标结果，甲乙双方签订本合同。

甲方：长葛市农业农村局

乙方：河南格二实业发展有限公司

第一条 购销设备明细

序号	名称	品牌规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	厂家
1	真空冷冻干燥机组（蜂王浆生产加工设备）	品牌：杰伦 规格型号：DLJF17-11	采用双压缩机并联、PLC控制系统、WINCC可视化系统等，总功率60Kw，干燥容量：48㎡；含：压缩机、冷冻机、真空泵、循环泵、冷却泵等	套	1	1800000	1800000	厂家：大连杰伦干燥设备有限公司 产地：辽宁省大连市
2	超微粉碎机(蜂王浆生产加工设备）	品牌：杰伦 规格型号：FC30050	加强变频调速，功率8KW,频率50HZ,高度1.5米。	套	1	490000	490000	厂家：大连杰伦干燥设备有限公司 产地：辽宁省大连市
3	水冷系统塔(蜂王浆生产加工设备）	品牌：杰伦 规格号：ZFSLNQ-600	含蒸发式冷凝器ZYLSL-600 1个，80-B压缩机3个	套	1	489000	489000	厂家：大连杰伦干燥设备有限公司 产地：辽宁省大连市
4	不锈钢发酵储藏罐（蜂蜜酒生产加工设备）	品牌：永奇 规格型号：YQ--0012	材质：304不锈钢；容量：3吨/个；压力：0-0.7mp（带温控）；电功率3KW；高2.6米，直径1.6米	个	4	165000	660000	厂家：长葛市永奇不锈钢设备有限责任公司 产地：河南省许昌市

5	不锈钢蒸酒浓缩罐（蜂蜜酒生产加工设备）	品牌：永奇规格型号YQ--0012	材质：304不锈钢；容量：5吨/个；高3米，直径1.8米	个	6	150000	900000	厂家：长葛市永奇不锈钢设备有限责任公司 产地：河南省许昌市
6	2吨蒸馏机(自动化灌装生产线)	品牌：永奇规格型号YQ--0013	材质：304不锈钢；容量：2吨/个；承压：0.6mp（带泄压阀）；电功率72KW；	台	1	150000	150000	厂家：长葛市永奇不锈钢设备有限责任公司 产地：河南省许昌市
7	2吨法式灭菌机(自动化灌装生产线)	品牌：永奇规格型号YQ--0014	材质：304不锈钢；高温控制槽、冷却槽；处理量800瓶/小时；高温短时HTST:72-85℃/15-30s，主流连续式-温度控制：精度±0.3℃，双重冗余设计，传感器校准±0.1℃（每六个月）冷却：杀菌后降至4℃以下，防止微生物再生：电功率54KW时；	台	1	100000	100000	厂家：长葛市永奇不锈钢设备有限责任公司 产地：河南省许昌市
8	2吨高温瞬时灭菌机(自动化灌装生产线)	品牌：永奇规格型号YQ--0015	材质：304不锈钢；控压：0.6mp控温（120℃以上）装置；处理2T/小时；灭菌温度：115-150℃（常用：135℃、138℃、142℃）；保温时间：2-8秒（典型3-5s）；温度精度：±0.5℃冷却温度：≤25℃（灌装温度）；蒸汽加热	台	1	100000	100000	厂家：长葛市永奇不锈钢设备有限责任公司 产地：河南省许昌市
9	4吨高温瞬时灭菌机(自动化灌装生产线)	品牌：永奇规格型号YQ--0016	材质：304不锈钢；控压：0.6mp控温（120℃以上）装置；处理2吨/小时；灭菌温度：115-150℃（常用：135℃、138℃、142℃）；保温时间：2-8秒（典型3-5s）；温度精度：±0.5℃冷却温度：≤25℃（灌装温度）；蒸汽加热	台	1	150000	150000	厂家：长葛市永奇不锈钢设备有限责任公司 产地：河南省许昌市

10	2500 行/小时自动灌装机(自动化灌装生产线)	品牌：永奇规格型号 YQ--0017	材质：304 不锈钢；洗瓶机 3000 瓶/小时；灭菌柜 3000 个/小时；全自动灌装机 2500 瓶/小时；电功率：6KW	台	1	100000	100000	厂家：长葛市永奇不锈钢设备有限责任公司 产地：河南省许昌市
11	自动温控熔蜡罐系统(自动温控蜂蜡融化储存保温罐系统)	品牌：永奇规格型号：GXJ-50L	含 GXJ-50L 熔蜡罐两个，带数字自动温控系统，304 不锈钢材质。	套	2	600000	1200000	厂家：长葛市永奇不锈钢设备有限责任公司 产地：河南省许昌市
12	电子恒温保温罐(自动温控蜂蜡融化储存保温罐系统)	品牌：永奇规格型号：ZL300	含 ZL-300 存储罐两个，带数字自动温控系统，304 不锈钢材质.	个	2	400000	800000	厂家：长葛市永奇不锈钢设备有限责任公司 产地：河南省许昌市
合计		大写：陆佰玖拾叁万玖仟元整 小写：6939000.00元						

3. 交货地点：河南省长葛市。

4. 合同工期：合同签订之日起 50 日历天内完成供货、验收交付。

5. 合同总价：人民币 6939000.00 元（大写：陆佰玖拾叁万玖仟元整），含税。

第二条 质量标准与技术要求

1. 所有设备符合国家及行业标准、招标文件技术参数要求。

2. 乙方提供原厂合格证、出厂检测报告、设备操作手册、维修图纸、设备授权书等全套资料。

第三条 供货、安装

1. 乙方提前 3 日书面通知甲方发货时间，货物送达现场后双方共同清点数量、核对型号。

2. 乙方负责免费卸货、安装、管线对接、整机调试，直至设备连续 72 小时稳定运行。

第四条 验收标准

1. 核对全部设备参数与投标文件一致；

2. 整机空载、带料试生产达标；

3. 全套技术资料交付齐全；

第五条 付款方式

1. 预付款：合同签订生效后，甲方支付合同总价 50%；

2. 尾款：设备全部到货验收合格，支付剩余 50%；

3. 付款方式：公对公银行转账，乙方发票信息与合同主体一致。

第六条 质保与售后服务

1. 质保期限：整机质保 12 个月，自验收合格之日起计算；核心主机部件质保 12 个月。

2. 质保期内非人为损坏，免费维修、免费更换配件，不收配件费、上门费。

3. 质保期满后，乙方终身提供成本价配件供应、技术支持。

4、以上质保与售后均由设备厂家提供。

第七条 双方权责

甲方：1. 按时提供设备安装场地、水电配套；

2. 按合同约定及时支付货款；

3. 配合乙方完成到货清点、设备验收。

乙方：1. 严格按清单、工期供货，不得替换设备型号、降低配置；

2. 承担运输、装卸过程中设备损坏、丢失全部责任；

第八条 违约责任

1、设备参数、品牌与投标文件不符，甲方有权退货。

2、甲方未与乙方沟通私自改造设备，乙方不予承担因改造设备造成的任何责任。

第九条 其他约定

1. 合同履行发生争议，双方协商解决；协商不成，向长葛市人民法院提起诉讼。

2. 本合同一式 陆 份，甲方 叁 份、乙方 叁 份，合同未尽事宜双方可达成补充协议，自双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：长葛市农业农村局

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

签订日期：2026 年 08 月 10 日

乙方（盖章）：河南格二实业发展有限公司

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

账号：41050180380500002578

开户行：中国建设银行郑州华夏大道支行

签订日期：2026 年 08 月 10 日