伊川县公安局业务技术用房更新电梯项目

采购及安装合同

甲方：伊川县公安局

乙方： 河南沈芝电梯有限公司

签署日期：2025年11月7日

合 同 书

甲方：伊川县公安局

乙方：河南沈芝电梯有限公司

伊川县公安局业务技术用房更新电梯项目所需的伊川县公安局业务技术用房更新电梯项目（项目编号：伊川政采谈判(2025)0015 号），委托河南志高工程管理有限公司公开招标评标委员会评定河南沈芝电梯有限公司（以下简称乙方）为中标人。甲、乙双方同意按照下面的条款和条件，本着诚实信用、互利互惠的原则，经过友好协商同意签署本合同。

一、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充：

1.本合同书

2.中标通知书

3.合同一般条款

4.投标文件（含澄清文件）

5.招标文件（含招标文件补充通知）

二、产品和数量

1.产品制造商：蒂升电梯（中国）有限公司

2.合同内容：甲方向乙方购买电梯贰台，乙方为伊川县公安局业务技术用房更新电梯项目提供相关服务。

3.电梯规格：见合同附件一

4.数量：贰台

三、合同总价

本合同总价为伍拾万叁仟伍佰元整（¥503,500.00 元）人民币。分项价格：设备价格：¥406,500.00 元整（人民币大写：肆拾万陆仟伍佰元整）；安装价格：¥97,000.00 元整（人民币大写：玖万柒仟元整）。以上价格为含税价，其中设备增值税税率 13%，安装增值税税率 3% 。

四、付款方式

1.电梯验收完毕甲方向乙方支付合同总金额的 100%。

2.甲方的付款以电汇方式直接给付本合同的乙方帐户（抬头请注明河南沈芝电梯有限公司），否则视为甲方未履行付款义务。

五、交货时间及条件

机件交货时间：合同签订后 80 日历天内完成所采购内容的拆除、供货、安装、调试验收

六、机件交货地点：甲方指定的施工工地。

甲方建筑物名称：伊川县公安局业务技术用房更新电梯项目

甲方建筑物地址：洛阳市伊川县城关镇商都东路

七、机件交货方式：由河南沈芝电梯有限公司代办运输

八、所有权转移：对于双方缔结于本合同中的标的物，如甲方未能按本合同第四条的规定履行付款义务的，所有权仍属于乙方。

九、合同规格及交货日期变更

1. 甲方如需变更电梯规格或变更原设计建筑物尺寸时，应于电梯预定交货日期前二个月书面通知乙方，并取得乙方书面同意，同时交货日期相应变更。凡因变更使乙方成本增减时，其增减费用也应同时商定并以书面形式确认，否则乙方仍按原合同执行。

2. 甲方如需提前/延期出货，应于电梯预定交货日期前60天书面通知乙方，并取得乙方书面同意。

3. 若甲方不能确定具体交货日期，须书面通知乙方暂停生产，待甲方重新要求出货时，需提前50天书面通知乙方。

十、机件的验收标准及方式

1. 乙方应按照国家或行业标准对设备进行包装，若由于包装不妥引起设备生锈、损坏、丢失等一切损失均由乙方承担，乙方未按合同规定条款交货或延期交货，造成甲方损失的，乙方依法承担相应的违约责任。

2. 乙方应在交货前按合同规定的要求对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的检验证书，检验证书是付款时提交文件的一个组成部分，但不能作为有关质量、规格、性能、数量或重量的最终检验。制造商检验的结果和细节应附在质量检验证书后面。所有检验和试验的费用由乙方承担。

3. 如果任何被检验或测试的货物不能满足规格的要求，甲方可以拒绝接受该货物，乙方应更换被拒绝的货物，或者在甲方认同下免费进行必要的修改以满足规格的要求。如乙方拒绝更换或更换后的货物仍不符合质量要求，甲方可对乙方进行索赔。

4. 如果在合同规定的质量保证期内，发现货的的质量或规格与合同要求不符，或货物被证实有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，甲方有权随时向供方提出索赔。

5. 乙方应对电梯设备的安装、调试和验收试验的质量负责，使其符合技术规范和有关技术标准的要求，并采取必要的措施使合同设备尽快完善并投入运行。

6. 电梯安装完毕后，甲方要求对整机性能至少做本合同的检测内容。试验结果必须符合我国电梯制造与安装安全规范（GB10058 GB10060）以及乙方提供的制造与安装标准和技术规范要求。乙方负责报请当地质量监督部门检测合格并办理电梯准用证。

十一、产品质量保证

1.乙方保证本产品质量规格符合Q/TKEC 0001-2022《电梯制造与安装安全规范》。如由于合同签订后，前述本产品相关安全规范GB标准，因法律、法规、地方规章等一切国家

正式文件等的更新、细化等规定，导致GB安全规范标准发生新的变化或增加特别要求时，为了电梯符合当地政府部门/机构验收的最新条件，所产生的包括但不限于设备更新、改造、加装零部件、人工支出等一切额外费用，由乙方承担。

2.乙方免费提供整梯质量保证，免费期限为12个月。

3.产品经政府部门验收合格后，若甲方保管或使用不当而致产品损坏的，乙方可提供有偿服务。

4.为使废旧基板不流入市场，切实保护用户利益，以及避免造成环境污染，对所有电梯基板的更换必须以旧（或销毁）换新。

5.对于甲方的电梯，乙方将免费提供机油、棉丝等维修、保养用辅料，免费更换正常使用情况下损坏的电梯零部件。

十二、违约责任

1. 甲方中途退货的（除不可抗力外），如仅支付了定金，则乙方可以不返还定金；如已支付了除定金以外的部分或全部货款，造成乙方已部分生产的情况，则甲方应承担违约责任。乙方将产品制造完毕后甲方退货的，乙方可以不返还已收取的全部货款（包括定金）。

2. 乙方收取定金后无正当理由不出货的，加倍返还定金。

3. 甲方未按合同规定的期限付款，逾期按本合同欠款总额的日万分之五承担违约金。

4. 乙方未按合同规定条款交货或延期交货造成甲方损失的，乙方依法承担相应的违约责任。

十三、不可抗力

1. 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，可相应延迟履行合同的期限，但法律另有规定的除外。

2. 本合同所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

十四、其他约定

1. 乙方负责施工现场所有的安全事宜，负责更换电梯所有施工人员的安全，作业期间发生的所有人身财产和作业人员生病伤亡事故，由乙方承担全部责任。

2、双方发生争议时，应先协商解决，协商不成，任何一方均可依法向甲方所在地法院提出诉讼。

3. 双方不得单方以任何方式变更或修改本合同，但本合同中未尽事宜，双方可另行协商，达成书面补充协议，补充协议经双方签章确认后构成本合同的附件。

4. 本合同所有附件均不可分割，享有同等法律效力。

5. 本合同依据《民法典》等相关法律制定，其未尽事宜皆受上述法律约束。

6. 本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，一式肆份，甲方乙方双方各执贰份，具有同等法律效力。

[此页无正文]

甲　　方	乙　　方
单位名称：伊川县公安局	单位名称：河南沈芝电梯有限公司
公　　章：	公　　章：
法定代表或	法定代表或
授权代理人签章：	授权代理人签章：
签定日期：2025年11月7日	签定日期：2025年11月7日
单位地址：洛阳市伊川县城关镇商都东路	单位地址：洛阳市西工区纱厂西路美城商务A座7楼
电　　话：	电　　话：0379-63100511
传　　真：	传　　真：0379-63100535
开户银行：	开户银行：中国建设银行洛阳分行
帐　　号：	帐　　号：41001518115052502759
纳税人代码：	纳税人代码：91410303716779136Q
邮政编码：	邮政编码：471000

附件一：

电梯规格及设备单价明细表

单位：元（人民币）

号机	规格	设备单价	安装单价	单台小计	台数	合计
L1	meta200MR 1050kg-1.75m/s-15/15/15	202000	48000	250000	1	¥250,000.00 元
L2	meta200MR 1050kg-1.75m/s-16/16/16	204500	49000	253500	1	¥253,500.00 元
设备总价（RMB）	人民币：伍拾万叁仟伍佰元整					¥503,500.00 元整

技术规格表

项目名称	伊川县公安局业务技术用房电梯	
梯组名称	南梯	北梯
合同梯号	L1	L2
产品描述	meta200 MR,1050,1.75,15/15	meta200 MR,1050,1.75,16/16
品牌	TKE	TKE
基本参数		
电梯型号	meta200 MR	meta200 MR
电梯型式	曳引式客梯	曳引式客梯
井道类型	砖墙(带混凝土圈梁)	砖墙(带混凝土圈梁)
额定载重(Kg)	1,050	1,050
额定速度(m/s)	1.75	1.75
顶层高度(mm)	4,730	4,730
底坑深度(mm)	1,700	1,700
井道宽度(mm)	2,200	2,200
井道深度(mm)	2,300	2,300
提升高度(mm)	55,150	58,400
楼层数	15	16
停站数	15	16
轿厢		
轿厢型号	自定义	自定义
吊顶型号	RF-CL1S	RF-CL1S
轿厢宽度(mm)	1,500	1,500
轿厢深度(mm)	1,600	1,600
轿厢高度(mm)	2,500	2,500
吊顶可视面装饰	发纹不锈钢	发纹不锈钢
前壁装饰	发纹不锈钢	发纹不锈钢
侧壁装饰	发纹不锈钢	发纹不锈钢
后壁装饰	发纹不锈钢	发纹不锈钢
地板装饰	PVC(CFL010 岩石灰)	PVC(CFL010 岩石灰)
轿厢扶手类型	无	无
门系统		
开门方式	中分两扇	中分两扇
开门宽度(mm)	900	900
开门高度(mm)	2,100	2,100
门电机产地	国产	国产
轿门型号	K 系列轿门	K 系列轿门
厅门型号	S 系列厅门	S 系列厅门
防火门	否	否
光幕型号	国产 2D 光幕	国产 2D 光幕
轿门装饰	发纹不锈钢	发纹不锈钢
厅门数量(组一)	15	16
厅门数量(组二)	0	0
厅门门板装饰(组一)	发纹不锈钢	发纹不锈钢

厅门门套装饰(组一)	发纹不锈钢	发纹不锈钢
轿门/厅门地坎材质	铝合金	铝合金
轿门锁	是	是
人机界面		
操纵箱型号系列	CF3A 系列	CF3A 系列
COP 型号	CF3A-A32M	CF3A-A32M
COP 面板材质	发纹不锈钢 304	发纹不锈钢 304
COP 显示类型	4.3"白色段码 LED	4.3"白色段码 LED
COP 按钮型号	MT42	MT42
COP 按钮表面材质	发纹不锈钢	发纹不锈钢
COP 按钮发光颜色	白色	白色
COP 按钮带盲文	否	否
副 COP	无	无
残疾人 COP	无	无
LIOP 所在楼层(组一)	所有层	所有层
LIOP 系列(组一)	LS2A 系列	LS2A 系列
LIOP 型号(组一)	LS2A-A33M	LS2A-A33M
LIOP 布局(组一)	紧凑单梯	紧凑单梯
LIOP 面板材料(组一)	发纹不锈钢 304	发纹不锈钢 304
LIOP 显示类型(组一)	4.3"白色段码 LED	4.3"白色段码 LED
LIOP 按钮型号(组一)	MT42	MT42
LIOP 按钮表面材质(组一)	发纹不锈钢	发纹不锈钢
LIOP 按钮发光颜色(组一)	白色	白色
LIOP 按钮带盲文(组一)	否	否
LIOP 数量(组一)	15	16
电气可选项		
对讲系统	对讲系统	对讲系统
对讲系统布局	分线制	分线制
对讲局数(监控梯数)	2	2
优先运行	有	有
随行电缆(含视频功能)	双绞屏蔽	双绞屏蔽
轿厢到站钟	有	有
智能语音安抚	有	有
基站返回	有	有
强制关门	有	有

标准电气功能	meta200 MR	meta200 MR
1	本层同向外呼再开门	本层同向外呼再开门
2	集选控制	集选控制
3	满载直驶	满载直驶
4	梯门未开则自动开往下一层	梯门未开则自动开往下一层
5	防捣乱功能（空载时，内呼登记限制）	防捣乱功能（空载时，内呼登记限制）
6	防捣乱功能（端站停层取消内呼）	防捣乱功能（端站停层取消内呼）

7	防捣乱功能（反向内呼自动消除）	防捣乱功能（反向内呼自动消除）
8	基站开门等待时间可调	基站开门等待时间可调
9	门机速度及力矩可调	门机速度及力矩可调
10	再平层	再平层
11	轿厢照明、风扇节能运行功能	轿厢照明、风扇节能运行功能
12	启动补偿功能	启动补偿功能
13	故障时就近平层（如，马达过温故障、楼层位置错误）	故障时就近平层（如，马达过温故障、楼层位置错误）
14	火灾应急返回	火灾应急返回
15	报警和对讲功能	报警和对讲功能
16	轿内应急照明	轿内应急照明
17	超载保护	超载保护
18	门锁故障重复关门	门锁故障重复关门
19	门受阻保护	门受阻保护
20	光幕	光幕
21	锁梯（钥匙开关）	锁梯（钥匙开关）
22	缺相及错相保护	缺相及错相保护
23	控制柜可锁主开关	控制柜可锁主开关
24	紧急电动运行	紧急电动运行
25	检修操作	检修操作
26	曳引机温度监控	曳引机温度监控
27	曳引机空转保护功能	曳引机空转保护功能
28	火灾应急返回信号预留	火灾应急返回信号预留
29	端站减速监控功能	端站减速监控功能
30	轿厢意外移动保护	轿厢意外移动保护
31	限制轿内人员开启轿门装置	限制轿内人员开启轿门装置
32	制动力矩检测功能	制动力矩检测功能
33	门锁安全装置的失效检测	门锁安全装置的失效检测
34	门锁旁路功能	门锁旁路功能
35	剩余电流动作保护功能	剩余电流动作保护功能
36	自动门	自动门
37	集选错误信号	集选错误信号
38	运行计时计数	运行计时计数
39	关门按钮	关门按钮
40	开门按钮	开门按钮
41	误指令消除（双击取消）	误指令消除（双击取消）
42	对讲系统⑨	对讲系统⑨