张完司法所业务用房修缮施工合同

依据《中华人民共和国民法典》甲、乙双方本着公平、合规、安全原则，就张完司法所业务用房屋顶彩钢瓦铺设、增加滴水槽，室内外墙面整体粉刷修缮工程订立本合同。

甲方：鄄城司法局

乙方：鄄城县永宇建设安装工程有限公司

一、工程概况

1. 工程名称：张完司法所业务用房修缮

2. 工程地点：鄄城县张完司法所业务用房

3. 承包方式：乙方包工、包料、包机械、包运输、包安全、包垃圾清运、包质保。

名称	数量	单位	单价（元）	金额（元）
楼顶彩钢瓦	373	平方	175	65275
屋内外墙面刮白及刷漆	586	平方	30	17580
院内外墙刮白及刷漆	278	平方	35	9730
滴水槽	25	米	82	2050
合计				94635

4. 施工内容

（1）屋顶工程：原有屋面破损层清理、除锈找平、钢架加固、国标加厚彩钢瓦铺设、屋脊封边、檐口防水收边、落水

管检修安装，杜绝屋面渗水；

（2）增加滴水槽

（3）外墙工程：外墙空鼓、起皮、裂缝铲除，基层修补找平、抗裂砂浆、外墙涂料两遍，1.2 米高司法蓝外墙漆两遍。

（3）内墙工程：室内墙面起皮、霉斑铲除、石膏找平、腻子两遍、环保内墙涂料两遍，1.2 米高司法蓝外墙漆两遍。

（4）配套：施工围挡、现场成品保护、施工垃圾当日清运至指定地点、完工全屋清洁。

5. 施工标准：按照相关行业规定

6.质保期：一年

第二条 合同工期

1. 总工期：__7__日历天，不含不可抗力、甲方通知停工天数。

2. 工期延误约定：因乙方人工、材料、施工问题逾期完工，每逾期 1 天扣除合同总价款 0.5%作为违约金；因甲方场地、变更需求延期，工期顺延。

第三条 合同价款及付款方式

1. 工程固定总价款：人民币 94635 元（大写：玖万肆仟陆佰叁拾伍元整）。

2. 付款方式：整体工程全部完工，甲方组织竣工验收合格后一次性付清。

3. 付款方式：公对公转账。

本合同一式贰份，甲方、乙方各一份，加盖双方公章后生效。

甲方（盖章）：

负责人或代理人签字：

签订日期：2026年8月7日

乙方（盖章）：

负责人或代理人签字：

签订日期：2026年8月7日