



河南省政府采购网
中国政府采购网河南分网
河南省政府购买服务信息平台

无障碍阅读

进入适老模式

输入关键字，搜索相关信息

全站搜索

首页 工作动态 通知公告 采购信息 购买服务 开标信息 监督管理 政策法规 政策解读 操作指南 文件下载 公众咨询

扶沟县人民医院门诊楼与医技楼连廊项目-成交公告

发布机构：扶沟县人民医院 发布日期：2026-08-17 16:22 访问次数：1443

中小微企业融资申请

一、项目基本情况

- 采购项目编号：扶财磋商采购-2026-21
- 采购项目名称：扶沟县人民医院门诊楼与医技楼连廊项目
- 采购方式：竞争性磋商
- 采购公告发布日期：2026年07月31日
- 评审日期：2026年08月17日

二、成交情况

包号	采购内容	供应商名称	地址	中标金额	单位	备注信息
ZK202607344-1	扶沟县人民医院门诊楼与医技楼连廊项目	旭田建设集团有限公司	河南省安阳市林州市东岗镇创新大厦科技产业园Z036号	1,296,004.24	元	评审总得分:98分
	序号	名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息
	1	见附件	见附件	见附件	见附件	见附件

三、评审专家名单

李书伟（采购人代表）、张洪、韩前胜

四、代理服务收费标准及金额

收费标准：不收费

收费金额：0.00元

五、成交公告发布的媒介及成交公告期限

本次中标公告在《河南省政府采购网》《周口市公共资源交易中心网》上发布，成交公告期限为1个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称：扶沟县人民医院

地址：扶沟县金海路

联系人：王慧

联系方式：13781222913

2.采购代理机构信息 (如有)

名称: 周口市公共资源交易中心(周口市政府采购中心)
地址: 周口市光明路与政通路交叉口北100米路东
联系人: 王园园
联系方式: 0394-8106517、19913281180

3.项目联系方式

项目联系人: 王慧
联系方式: 13781222913

附件

- 门诊楼与医技楼连廊项目竞争性磋商文件.docx
- 屏幕截图_17-8-2026_1679_jyzx.zhoukou.gov.cn.jpeg
- 附件.zip



周口市公共资源交易中心 政府采购中心成交通知书

采购单位联系人：王慧 13781222913

成交单位法定代表人：王志强 18238477169

致：旭田建设集团有限公司

恭喜贵方在周口市公共资源交易中心政府采购中心组织的竞争性磋商采购“扶沟县人民医院门诊楼与医技楼连廊项目”项目(扶财磋商采购-2026-21)中，经竞争性磋商小组综合评审和采购人确定，你单位为本次采购成交供应商。

成交金额：1296004.24元

贵单位请在本中标（成交）通知书发出之日起15日内与采购人签订合同。

采购合同签订后2个工作日内在周口市政府采购

购网上公示。

购中心)

周口市公共资源交易中心政府采购



友情提醒：若成交供应商有融资需求的，可登录“周口市政府采购网”的“河南省政府采购融资平台”模块进行融资意向在线登记，并向融资机构提出融资申请。

扶沟县人民医院门诊楼与医技楼连廊项目 施工合同

发包人（全称）：扶沟县人民医院

承包人（全称）：旭田建设集团有限公司



合同协议书

发包人（全称）：扶沟县人民医院

承包人（全称）：旭田建设集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》第三编“合同”，《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就扶沟县人民医院门诊楼与医技楼连廊项目工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

- 1.工程名称：扶沟县人民医院门诊楼与医技楼连廊项目。
- 2.工程地点：扶沟县人民医院。
- 3.工程立项批准文号： / 。
- 4.资金来源：自筹资金。
- 5.工程内容：本项目招标文件、工程量清单及施工图纸范围内包含的所有内容。
- 6.工程承包范围：

招标文件、施工图纸及工程量清单范围内包含的所有内容

二、合同工期

工期总日历天数：90天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

承包人逾期竣工的，每逾期一日，应向发包人支付合同总价

千分之五的违约金；逾期超过 10 日的，发包人有权解除合同，承包人应支付合同总价 20% 的违约金，并赔偿发包人因此造成的全部损失（包括但不限于另行委托施工的差价、运营损失等）。仅因不可抗力或发包人书面确认的原因（如设计变更、未及时提供施工条件等）导致工期延误的，承包人可申请工期顺延。承包人应在延误事件发生后 2 日内提交书面顺延申请及有效证明材料，经发包人书面确认后方可顺延，逾期未申请视为工期不顺延。

三、质量标准

工程质量符合 国家验收 标准。验收过程中，如发现任何不符合标准的情况，承包人应在发包人规定的期限内进行整改，整改费用由承包人承担。直至验收合格。最终验收需经发包人验收合格。

为保障工程质量，若工程经承包方 3 次整改后仍不符合质量标准，发包人有权解除合同，承包人应返还发包人已支付的全部款项，并支付合同总价 20% 的违约金，同时赔偿发包人另行委托施工的全部费用及损失。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写） 壹佰贰拾玖万陆仟零肆元贰角肆分
(¥ 1296004.24 元)；

其中包含：（1）安全文明施工费： /

(2) 材料和工程设备暂估价金额：___/

(3) 专业工程暂估价金额：___/

(4) 暂列金额：___/

2. 合同价格形式：固定单价合同；工程量在工程完工验收合格后，以实际工程量为准。（后附工程量清单）结算价格为含税价，税率按实际税率执行。

结算价格由发包人委托的工程造价咨询公司出具的审核报告为准；变更导致工程量增减的，按双方确认的签证单结算，单价按签约清单单价执行，无对应单价的，按市场询价计入。发包人委托具有相应资质的造价咨询机构出具结算审核报告后，承包人应在收到之日起 14 日内核对并书面确认或提出具体异议；逾期未答复的，视为认可该审核报告。经双方签字盖章的审核报告作为最终结算及付款的唯一依据。

五、合同文件构成

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

六、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建

设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，若承包人存在转包、违法分包行为，发包人有权解除合同，承包人应支付合同总价 20% 的违约金，并赔偿发包人全部损失。承包人应在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

4. 质量保证：质保期为 1 年，自工程竣工验收合格并签署《竣工验收合格证书》之日起计算；质保期内，因承包人施工质量问题导致的维修，由承包人在接到发包人通知后 48 小时内派员维修（紧急情况 24 小时内），维修费用由承包人承担；因不可抗力（如地震、洪水等自然灾害）或发包人、第三方人为原因导致的损坏，承包人可提供维修服务，费用由责任方承担。

5. 承包方负责施工期间的安全生产、文明施工，承担全部安全责任。承包人需为参与本工程施工的所有人员（包括但不限于正式工、临时工、劳务人员、特种作业人员及管理人员）依法购买足额保险。无论何种原因（包括但不限于工伤、意外、第三方侵权等）导致施工人员伤亡或第三方事故，均由承包人承担全部赔偿责任、行政处罚责任及法律纠纷处理责任，与发包人无任何关联；承包人需全权负责事故善后处理，确保受害人及家属不得就该事故向发包人主张任何权利，若发包人因此遭受损失（包括

但不限于赔偿款、罚款、律师费、诉讼费等), 承包人需全额赔偿并支付等额违约金。

七、签订时间

本合同于 2026 年 8 月 24 日签订。

八、付款方式

工程项目施工完成, 并经发包方验收合格后支付至结算审核金额的 97%。余款 3% 为质量保证金, 质保期届满且承包人无未决质量违约责任的, 发包人应在 7 个工作日内无息返还剩余质量保证金。承包方应在每次付款前向发包方提供等额、合法的增值税发票, 否则发包方付款期限相应顺延。

质保期内若发生质量问题, 发包人有权从质量保证金中直接扣除维修费用, 不足部分有权向承包人追偿。质保期内, 承包人拒不履行维修义务的, 发包人有权委托第三方维修, 费用由承包人承担, 从质保金中扣除, 同时承包人需支付质保金总额 20% 的违约金。

九、争议

如因本合同产生纠纷, 双方应通过友好协商解决, 协商不成的, 应向发包人所在地人民法院起诉。

十、签订地点

本合同在 扶沟县人民医院 签订。

十一、合同生效

本合同自 双方签字盖章之日起 生效。

十二、合同份数

本合同一式 肆 份，均具有同等法律效力，发包人执 贰 份，
承包人执 贰 份。

发包人：

(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

承包人：

(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)



组织机构代码： /

组织机构代码：

91410100MA9L5KR57Y

地 址： 河南省周口市扶沟县金海路中段 地 址： 河南省安阳市林州市东岗镇

创新大厦科技产业园 Z036 号

邮政编码： 461300

邮政编码： 456500

法定代表人： 徐冰

法定代表人： 王志强

委托代理人： 靳云龙

委托代理人：

电 话： 6221714

电 话： /

传 真： /

传 真： /

电子信箱： /

电子信箱： /

开户银行： /

开户银行： 中国建设银行股份有限公司

林州支行

账 号： _____ / _____

账号： 41050160610800002848

(附工程量清单)


分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑工程

标段: 扶沟县人民医院门诊楼与医技楼连廊项目

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
		土石方					39654.22
1	010103001001	平整场地	1. 名称: 平整场地 2. 其它详见图纸及设计说明	m2	118.32	204.69	
2	010101001001	挖单独土方	1. 挖掘机挖一般土方 2. 土类别: 一二类土 3. 其它详见图纸及设计说明	m3	431.2	12.80	5519.36
3	010201001001	换填垫层	1. 换填材料种类及配比: 三七灰土换填 2. 换填方式及压实系数: 处理后承载力特征值不小于120Kpa(载荷试验确定) 3. 其它详见图纸及设计说明	m3	152.96	200.42	30656.24
4	010101003001	单独土石方回填	1. 材料品种: 原土 2. 其它详见图纸及设计说明	m3	197.7	12.72	2514.74
5	010103002001	余方弃置	1. 土石类别: 余土弃置 2. 运距: 暂定5KM 3. 其它详见图纸及设计说明	m3	54.5	13.93	759.19
		拆除工程、地面恢复					25658.28
6	010401002001	现状通道拆除	1. 现状走道此处外墙、外窗及雨篷拆除 2. 墙体类型: 暂定加气混凝土200mm 3. 尺寸: 暂定2.4*2.8m 4. 结算据实 5. 垃圾外运暂定5KM 6. 其它详见图纸及设计说明	m3	2.69	179.70	483.39
7	041001001001	拆除路面	1. 材质: 拆除路面 2. 若支护开挖, 结算工程量据实 3. 垃圾外运: 暂定5Km	m2	218.6	14.79	3233.09
本页小计							43370.7



王志强

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程

标段：扶沟县人民医院门诊楼与医技楼连廊项目

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						单价	合价
8	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青品种: 沥青混凝土路面 2. 若支护开挖, 结算工程量据实 3. 沥青混凝土种类: 50厚中粒石沥青混凝土路面 4. 石料种类、规格: 200厚碎石垫层 5. 掺和料: 300厚3:7灰土、分两步夯实 6. 路基碾压, 压实系数 $\geq 93\%$ 7. 其它详见图纸及设计说明	m2	140.06	156.66	21941.80
		混凝土及钢筋混凝土工程					110647.50
9	010501001001	基础垫层	1. 基础形式: 筏板垫层 2. 混凝土种类: 现浇混凝土 3. 厚度: 100mm 4. 混凝土强度: C15 5. 其它详见图纸及设计说明	m3	3.75	279.44	1047.90
10	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类: 杯型基础 2. 混凝土种类: 现浇混凝土 3. 混凝土强度等级: C30 4. 其它详见图纸及设计说明	m3			5142.74
11	010502003001	筏形基础	1. 混凝土种类: 筏板基础 2. 混凝土种类: 现浇混凝土 3. 混凝土强度等级: C30 4. 其它详见图纸及设计说明	m3	45.4	386.97	17568.44
本页小计							45700.88

王志强

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑工程

标段: 扶沟县人民医院门诊楼与医技楼连廊项目

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						单价	合价
12	010502010001	钢筋混凝土墙	1. 名称: 基础剪力墙 2. 混凝土种类: 现浇 3. 混凝土强度等级: C30 4. 其它详见图纸及设计说明	m3	9.57	415.45	3975.86
13	010502005001	基础联系梁	1. 混凝土种类: 基础连系梁 2. 混凝土种类: 现浇混凝土 3. 混凝土强度等级: C30 4. 其它详见图纸及设计说明	m3	2.91	387.75	1128.35
14	010502019001	其他板	1. 板名称: 基础顶板 2. 混凝土种类: 现浇混凝土 3. 混凝土强度等级: C30 4. 其它详见图纸及设计说明	m3	5.42	406.26	2201.93
15	010502019002	其他板	1. 板名称: 楼承板混凝土 2. 混凝土种类: 现浇混凝土 3. 混凝土强度等级: C30 4. 其它详见图纸及设计说明	m3	82.77	5298.47	
16	010502025001	零星现浇构件	1. 构件名称: 柱脚二次浇筑 2. 混凝土种类: C40微膨胀细石混凝土 3. 其它详见图纸及设计说明	m3	4.8	644.18	3092.06
17	010502025002	零星现浇构件	1. 构件名称: 柱脚二次浇筑 2. 混凝土种类: C20素混凝土包裹 3. 其它详见图纸及设计说明	m3	0.15	644.20	96.63
18	010503016001	混凝土泵送	1. 混凝土泵送费 2. 其他: 详设计图纸及相关说明	m3	99.1	9.09	900.82
本页小计							16694.12

王志强

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑工程

标段: 扶沟县人民医院门诊楼与医技楼连廊项目

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						单价	合价
19	010506004001	现浇混凝土墙钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm	t	0.016	5146.89	82.35
20	010506004002	现浇混凝土墙钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm	t	2.611	5147.07	13439.00
21	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1. 现浇构件圆钢筋钢筋HPB300 直径 ≤10mm	t	0.064	5474.85	350.39
22	010506006002	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm	t	1.738	5147.07	8945.61
23	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm	t	0.163	5147.06	838.97
24	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤18mm	t	5.548	5030.64	27909.99
25	010506001003	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤25mm 2. 含杯型基础钢筋	t	3.72	4589.05	17071.27
26	040901010001	钢筋机械连接	1. 种类: 电渣压力焊 2. 规格: ϕ 18以内	个	244	6.38	1556.72
		金属结构工程					723910.35
27	010608002001	高强螺栓	1. 螺栓种类、规格: 高强螺栓 2. 其它详见图纸及设计说明	套	30240	14.00	30240.00
28	010603003001	钢管柱	1. 柱类型: 钢柱 Q335B 2. 3t以内 3. 钢材品种、规格: 箱型钢柱 4. 除锈: sa2.5 5. 构件涂(镀)层要求: 另计 6. 探伤要求: 检验方法应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205-2020的规定 7. 其它详见图纸及设计说明	t	38.754	7524.86	291618.42
本页小计							392052.72

王志强

分部分项工程项目清单计价表

标段：扶沟县人民医院门诊楼与医技楼连廊项目

工程名称：建筑工程

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						单价	合价
29	010604001001	钢梁	1. 梁类型: 钢梁 Q335B 2. 1.5t以内 3. 钢材品种、规格: 箱型钢梁 4. 除锈: sa2.5 5. 构件涂(镀)层要求: 另计 6. 探伤要求: 检验方法应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205-2020的规定	t	26.619	7394.90	196844.84
30	010604001003	钢梁	1. 梁类型: 钢梁 Q335B 2. 8t以内 3. 钢材品种、规格: 箱型钢梁 4. 除锈: sa2.5 5. 构件涂(镀)层要求: 另计 6. 探伤要求: 检验方法应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205-2020的规定	t	8.288	7394.90	61288.93
31	010607003001	钢檩条	1. 钢材品种、规格: 钢檩条 Q355B 2. 构件类型: C250X75X20X2.5 3. 构件涂(镀)层要求: 热镀锌275g/m%1402%141, 檩条上抬A=10mm; 钢材材质为Q355B 4. 其它详见图纸及设计说明	t	1.788	4821.13	8620.18
32	010607002001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格: 隅撑 Q235B 2. 构件类型: 角钢63*5 3. 除锈: sa2.5 4. 构件涂(镀)层要求: 另计 5. 其它详见图纸及设计说明	t	0.352	6571.10	2313.03
本页小计							269066.98


分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑工程

标段: 扶沟县人民医院门诊楼与医技楼连廊项目

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						单价	合价
33	010605001001	钢板楼板	1. 钢材品种、规格: 钢筋桁架楼承板 2. 钢板型号、厚度: 楼承板型号 TD4-90 3. 规格详见钢筋桁架楼承板材料表 4. 构件涂(镀)层要求: 另计 5. 其它详见图纸及设计说明	m2	122.5	165.26	20244.35
34	011405001001	金属面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数: 环氧富锌底漆2遍+环氧云铁中间漆1遍+丙烯酸环氧面漆3遍 2. 其他: 详见图纸及相关规范要求	m2	749.79	40.23	30164.05
35	011407005001	金属构件刷防火涂料	1. 喷刷防火涂料构件名称: 钢柱、柱间支撑 2. 防火等级要求: 耐火时间2.5h 3. 其他: 详见图纸及相关规范要求	m2	301.56	113.62	34263.25
36	011407005002	金属构件刷防火涂料	1. 喷刷防火涂料构件名称: 钢梁 2. 防火等级要求: 耐火时间1.5h 3. 其他: 详见图纸及相关规范要求	m2			36635.87
37	011407005003	金属构件刷防火涂料	1. 喷刷防火涂料构件名称: 其他构件 2. 防火等级要求: 耐火时间1h 3. 其他: 详见图纸及相关规范要求	m2	178.8	65.31	11677.43
		门窗工程					108085.55
本页小计							132984.95



王志强

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑工程

标段: 扶沟县人民医院门诊楼与医技楼连廊项目

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						单价	合价
38	010807001002	金属 (塑钢、断桥) 窗	1. 名称: 70系列隔热断桥铝合金平开窗 5+12A+5 2. 玻璃品种、厚度: 本工程窗选用隔热断桥铝合金框料; 玻璃采用5mm厚安全玻璃。 。外门窗的物理性能分级应按《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2019, 建筑外门窗抗风压性能为4级, 气密性能为6级, 水密性能为3级。 3. 其它详见图纸及设计说明	m2	122.66	719.23	88220.75
39	011206006001	全玻 (无框玻璃) 幕墙	1. 玻璃品种、规格: 防火玻璃墙 全隐框 2. 粘结塞口材料种类: 耐火完整性≥3.0h 3. 其它详见图纸及设计说明	m2	30	662.16	19864.80
		天棚工程					30070.73
本页小计							108085.55



王志强


分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑工程

标段: 扶沟县人民医院门诊楼与医技楼连廊项目

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						单价	合价
40	011302001001	平面吊顶天棚	1. 铝合金方板吊顶 2. 参:23J909棚88/8-15 3. 基层材料种类、规格:1. 现浇混凝土板内预留8钢筋吊环(勾), 或在板底钻孔, 固定镀锌膨胀螺栓, 双向中距≤1200 (1500), (预制混凝土板在板缝内预留吊环) 2. 6钢筋吊杆, 双向中距≤1200 (1500), 吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定顶3. 与安装型式配套的专用上层主龙骨, 间距≤1200 (1500) 用吊件与钢筋吊杆联结后找平4. 与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结, 间距≤600 (750) 5. 铝合金方板600×600 (575×575) 与专用龙骨固定 4. 面板材料品种、规格: 铝合金方板600×600	m2	241.28	124.63	30070.73
		装饰装修工程					128154.57
41	011102003001	块料楼地面	1. 名称: 地砖面层 2. 参:23J909 3-52楼D21 (普通做法) 3. 5~10厚地砖面层, DTG砂浆擦缝用人造石专用填缝 4. 30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆) 结合层, 表面撒水泥粉 5. 界面剂1道 6. 其它详见图纸及设计说明	m2	118.33	151.09	17878.48
本页小计							47949.21



王志强

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑工程

标段: 扶沟县人民医院门诊楼与医技楼连廊项目

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						单价	合价
42	011205001001	墙、柱面装饰板	1. 梁柱饰面板 2. 面层材料品种、规格: 氟碳铝单板 (3mm厚) 3. 其它详见图纸及设计说明	m ²	189.48	172.21	32630.35
43	010605003001	钢屋面板	1. 钢材品种、规格: 金属岩棉夹芯板 2. 钢板 (复合板) 型号、厚度: 120厚 3. 复合板夹芯材料种类、规格: 耐火极限 ≥1.0h 4. 其它详见图纸及设计说明	m ²	122.8	169.95	20869.86
44	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度: 3.0厚弹性体 (SBS) 改性沥青防水卷材 (PY) 聚酯胎 2. 防水层数: 2 3. 防水层做法: 自粘 4. 其它详见图纸及设计说明	m ²	122.8	83.36	10236.61
45	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 名称: 护窗栏杆参15J403-1 H3/C15 2. 材质: 不锈钢栏杆、不锈钢扶手 3. 其它详见图纸及设计说明	m			9169.47
46	010901008001	屋面变形缝	1. 屋面高低跨 2. 参21J925-2 2/3-9 3. 其它详见图纸及设计说明	m	10.8	232.37	2509.60
47	010903004001	墙面变形缝	1. 墙面变形缝 2. 参21J925-2 2/3-9 3. 其它详见图纸及设计说明	m	13.72	202.67	2780.63
48	010904004001	楼 (地) 面变形缝	1. 楼 (地) 面变形缝 2. 参14J936 3/AD8 3. 其它详见图纸及设计说明	m	10.3	232.37	2393.41
本页小计							80589.93

王志强

分部分项工程项目清单计价表

标段：扶沟县人民医院门诊楼与医技楼连廊项目

工程名称: 建筑工程

金额(元)

单价	合价
1.00	1.00
2.00	2.00
3.00	3.00
4.00	4.00
5.00	5.00
6.00	6.00
7.00	7.00
8.00	8.00
9.00	9.00
10.00	10.00
11.00	11.00
12.00	12.00
13.00	13.00
14.00	14.00
15.00	15.00
16.00	16.00
17.00	17.00
18.00	18.00
19.00	19.00
20.00	20.00
21.00	21.00
22.00	22.00
23.00	23.00
24.00	24.00
25.00	25.00
26.00	26.00
27.00	27.00
28.00	28.00
29.00	29.00
30.00	30.00
31.00	31.00
32.00	32.00
33.00	33.00
34.00	34.00
35.00	35.00
36.00	36.00
37.00	37.00
38.00	38.00
39.00	39.00
40.00	40.00
41.00	41.00
42.00	42.00
43.00	43.00
44.00	44.00
45.00	45.00
46.00	46.00
47.00	47.00
48.00	48.00
49.00	49.00
50.00	50.00
51.00	51.00
52.00	52.00
53.00	53.00
54.00	54.00
55.00	55.00
56.00	56.00
57.00	57.00
58.00	58.00
59.00	59.00
60.00	60.00
61.00	61.00
62.00	62.00
63.00	63.00
64.00	64.00
65.00	65.00
66.00	66.00
67.00	67.00
68.00	68.00
69.00	69.00
70.00	70.00
71.00	71.00
72.00	72.00
73.00	73.00
74.00	74.00
75.00	75.00
76.00	76.00
77.00	77.00
78.00	78.00
79.00	79.00
80.00	80.00
81.00	81.00
82.00	82.00
83.00	83.00
84.00	84.00
85.00	85.00
86.00	86.00
87.00	87.00
88.00	88.00
89.00	89.00
90.00	90.00
91.00	91.00
92.00	92.00
93.00	93.00
94.00	94.00
95.00	95.00
96.00	96.00
97.00	97.00
98.00	98.00
99.00	99.00
100.00	100.00

4302.45

8604.98

计量单位

项

m2.

m2

m2

m2

m2

 m_2 m²

m.

本页小计

合 计

29686. 16

1166181.20

第111页, 共608页

措施项目清单计价表

标段：扶沟县人民医院门诊楼与医技楼连廊项目

工程名称: 建筑工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	单价(元)	
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	11699	详见明细表E.3.2
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施		详见明细表E.3.2
3	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		详见明细表E.3.2
4	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		详见明细表E.3.2
5	011601010001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		详见明细表E.3.2
本页小计				11699.17	--
合 计				11699.17	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

王志强

增值税计价表

标段：扶沟县人民医院门诊楼与医技楼连廊项目

工程名称: 建筑工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

合 计

106009. 23

一十心强

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 电气工程

标段: 扶沟县人民医院门诊楼与医技楼连廊项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		强电					10840.88
		照明					4203.26
1	030413002001	装饰灯	1. 名称: 节能筒灯 2. 规格: LED光源, 1X 15W, AC220V 色温 $\geq$ 4000K, 灯具初始能效 $\geq$ 95lm/W 3. 安装方式: 吸顶安装 4. 其它详见设计说明及图纸	套	9	85.24	767.16
2	030413002002	装饰灯	1. 名称: A型壁装疏散照明灯 2. 规格: DC36V 5W 色温 $\geq$ 2700K; IP30; 小型 3. 安装方式: 距地2.5m壁装 4. 其它详见设计说明及图纸	套	4	140.26	561.04
3	030413002003	装饰灯	1. 名称: A型单向疏散标志灯单面 2. 规格: DC36V 1W 色温 $\geq$ 2700K; IP30; 小型 3. 安装方式: 距地0.5m明装 4. 其它详见设计说明及图纸	套	3	89.42	268.26
4	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称: 单联双控翘板开关 2. 规格: 10A AC250V 3. 安装方式: 距地1.3m暗装 4. 其它详见设计说明及图纸	套	1	30.66	30.66
5	030412004003	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 规格: Wdz-BYJ2.5 4. 材质: 铜 5. 其它详见设计说明及图纸	m	265.77	4.24	1126.86
本页小计							2753.98



王志强

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 电气工程

标段: 扶沟县人民医院门诊楼与医技楼连廊项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						单价	合价
6	030412004006	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 规格: WDN-RYS-2*2.5 4. 材质: 铜 5. 其它详见设计说明及图纸	m	50	5.64	282.00
7	030412001003	配管	1. 名称: 配管 2. 规格: RC20 3. 配置形式: 暗配 4. 其它详见设计说明及图纸	m	45	16.83	757.35
8	030412001006	配管	1. 名称: 配管 2. 规格: JDG20 3. 配置形式: 暗配 4. 其它详见设计说明及图纸	m	39.53	10.37	409.93
		防雷接地					1000.89
9	030410003001	引下线	1. 名称: 引下线 2. 材质: 钢柱 3. 安装形式: 其它详见图纸及设计说明	m	101.13	2.77	280.13
10	030410003002	引下线	1. 名称: 引下线 2. 材质: 预埋防雷插筋直径16 外露200 3. 安装形式: 其它详见图纸及设计说明	m			676.90
11	030410012001	防雷断接卡、箱	1. 名称: 沉降观测点 2. 其它详见图纸及设计说明	个	1	43.86	43.86
		消防电					5636.73
12	030904001001	点型探测器	1. 名称: 智能感烟探测器(含底座) 2. 吸顶安装 3. 其它详见设计说明及图纸	个	3	196.72	590.16
13	030904006001	消防广播(扬声器)	1. 名称: 壁挂消防广播 2. 安装方式: 距地2.6m壁装 3. 其它详见设计说明及图纸	个	2	146.24	292.48
本页小计							3332.81

分部分项工程项目清单计价表

标段：扶沟县人民医院门诊楼与医技楼连廊项目

工程名称：电气工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						单价	合价
14	030904003001	按钮	1. 名称:手动报警按钮(带电话插孔)(含底座) 2. 安装方式:距地1.3m明装 3. 其它详见设计说明及图纸	个	2	250.17	500.34
15	030904004001	声光报警器	1. 名称:声光报警器(含底座) 2. 安装方式:距地2.6m明装 3. 其它详见设计说明及图纸	个	2	316.24	632.48
16	030904007001	消防模块	1. 名称:短路隔离器(含底座) 2. 其它详见设计说明及图纸	个	1	518.92	518.92
17	030412004004	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZN-RYS-2*1.5 4. 材质:铜 5. 其它详见设计说明及图纸	m	188.49	6.48	1221.42
18	030412004005	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZN-RYS-2*2.5 4. 材质:铜 5. 其它详见设计说明及图纸	m	121.04	5.63	681.46
19	030412001004	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗配 4. 其它详见设计说明及图纸	m	65.8	10.37	682.35
20	030412001005	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG25 3. 配置形式:暗配 4. 其它详见设计说明及图纸	m	32	16.16	517.12
本页小计							4754.09
合 计							10840.88

措施项目清单计价表

标段：扶沟县人民医院门诊楼与医技楼连廊项目

工程名称: 电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

王志强

增值税计价表

标段：扶沟县人民医院门诊楼与医技楼连廊项目

工程名称: 电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

合 计

1000.29

1000125
王志强