

黄泛区农场中共中央党校五七干校旧址保护与活化利用项目工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位盖章)

年 月 日

黄泛区农场中共中央党校五七干校
旧址保护与活化利用项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：铺装工程
 标段：黄泛区农场中共中央党校五七干校旧址保护与活化利用项目
 第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		原硬化场地破除及外购土						
1	041001001001	拆除混凝土硬化场地	1. 拆除混凝土硬化场地 2. 厚度18cm 3. 其他相关说明详见图纸	m2	1822.79			
2	041001003001	拆除基层	1. 拆除三七灰土垫层 2. 厚度20cm 3. 其他相关说明详见图纸	m2	1822.79			
3	040103003001	余方弃置	1. 石渣弃置 2. 运距暂按10Km 3. 其他相关说明详见图纸	m3	692.66			
4	04B001	外购土	1. 外购土符合设计要求的成岩拌合料所需黏性土 2. 运距自行考虑 3. 其他相关说明详见图纸	m3	931.12			
		分部小计						
		成岩混合料铺装						
		人行道一成岩混合料道路						
1	040101001003	挖一般土方	1. 路床清表开挖，一、二类土 2. 清表深度20cm 3. 其他相关说明详见图纸	m3	185.56			
2	040103003004	余方弃置	1. 清表弃土 2. 运距暂按10Km 3. 其他相关说明详见图纸	m3	185.56			
3	040201003003	路床整形	1. 路基(压实)，压实度≥90% 2. 其他相关说明详见图纸	m2	927.82			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：铺装工程
 标段：黄泛区农场中共中央党校五七干校旧址保护与活化利用项目
 第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	040202002005	水泥稳定土	基层 1. 150厚成岩拌合垫层（1立方拌合料含：50%黏土，35%河沙，10%P0425号水泥，5%生石灰，基层每方加10kg固化剂），压实度≥90%，分两层施工 2、筛土 3、覆盖土工布洒水养护 4. 其他相关说明详见图纸	m2	927.82			
5	040202002006	水泥稳定土	面层 1. 100厚成岩混合料面层1立方拌合料含：50%黏土，35%中粗河沙，10%P0425号水泥，5%生石灰，面层每方10kg固化剂），压实度>93% 2、黏土过筛 3、覆盖土工布洒水养护 4. 其他相关说明详见图纸	m2	784.28			
6	041102001002	垫层模板	1. 人行支路支复合模板 2. 其他相关说明详见图纸	m2	183.08			
7	011003001003	封层固化剂	1. 面层喷封层固化剂1Kg/m2 2. 其他相关说明详见图纸	m2	784.28			
		人行道二成岩混合料道路						
1	040101001004	挖一般土方	1. 路床清表开挖，一、二类土 2. 清表深度40cm 3. 其他相关说明详见图纸	m3	127.42			
2	040103003005	余方弃置	1. 路床清表弃土 2. 运距暂按10Km 3. 其他相关说明详见图纸	m3	127.42			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：铺装工程
 标段：黄泛区农场中共中央党校五七干校旧址保护与活化利用项目
 第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	040201003004	路床整形	1. 路基(压实)，压实度 $\geq 90\%$ 2. 其他相关说明详见图纸	m2	318.56			
4	040202002007	水泥稳定土	基层 1. 400厚成岩拌合基层（1立方拌合料含：50%黏土，35%河沙，10%P0425号水泥，5%生石灰，垫层每方加10kg固化剂），压实度 $\geq 90\%$ ，分两层施工 2、筛土 3、覆盖土工布洒水养护 4. 其他相关说明详见图纸	m2	637.12			
5	040202002008	水泥稳定土	面层 1. 100厚成岩混合料面层1立方拌合料含：50%黏土，35%中粗河沙，10%P0425号水泥，5%生石灰，面层每方10kg固化剂），压实度 $>93\%$ 2、筛土 3、覆盖土工布洒水养护 4. 其他相关说明详见图纸	m2	255.33			
6	041102001001	垫层模板	1. 人行支路支钢模板 2. 其他相关说明详见图纸	m2	108.89			
7	011003001002	封层固化剂	1. 面层喷封层固化剂1Kg/m2 2. 其他相关说明详见图纸	m2	255.33			
		车行道成岩混合料道路						
1	040101001002	挖一般土方	1. 路床清表开挖，一、二类土 2. 清表深度40cm	m3	509.76			
2	040103003003	余方弃置	1. 路床清表弃土 2. 运距暂按10Km	m3	509.76			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：铺装工程
 标段：黄泛区农场中共中央党校五七干校旧址保护与活化利用项目
 第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	040201003002	路床整形	1. 路基(压实)，压实度 $\geq 90\%$ 2. 其他相关说明详见图纸	m2	3169.05			
4	040202002003	水泥稳定土	基层 1. 250厚成岩拌合垫层（1立方拌合料含：50%黏土，35%河沙，10%P0425号水泥，5%生石灰，基层每方加10kg固化剂），压实度 $\geq 90\%$ 2、筛土 3、覆盖土工布洒水养护 4. 其他相关说明详见图纸	m2	3169.05			
5	040202002004	水泥稳定土	面层 1. 200厚成岩混合料面层1立方拌合料含：50%黏土，35%河沙，10%P0425号水泥，5%生石灰，面层每方10kg固化剂），压实度 $>93\%$ 2. 筛土 3. 覆盖土工布洒水养护 4. 其他相关说明详见图纸	m2	3043.53			
6	011003001001	封层固化剂	1. 面层喷封层固化剂1kg/m2 2. 其他相关说明详见图纸	m2	3043.53			
		分部小计						
		其他工程						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 (主要清单)

工程名称: 铺装工程

标段：黄泛区农场中共中央党校五
七干校旧址保护与活化利用项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 铺装工程

标段：黄泛区农场中共中央党校五
七干校旧址保护与活化利用项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	调整费率 (%)	调整后 金 额(元)	备 注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

主要材料价格表

工程名称: 铺装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观小品工程

标段：黄泛区农场中共中央党校五七干校旧址保护与活化利用项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		整个项目						
1	01B004	标识标牌	1. 五七干校旧址牌，制作安装（含字体），长1393mm，高1095mm 2. 0.54*1.6*0.5m C20混凝土基础 3. 其他说明具体详见图纸	个	1			
2	01B003	标识标牌	1. 仿古做旧木质简介牌宣传栏，制作安装，长1706mm，高1820mm 2. 0.6*0.6*0.6m C20混凝土基础 3. 其他说明具体详见图纸	个	1			
3	04B001	标识标牌	1. 仿古做旧木质简介牌，制作安装，长1150mm，高702mm 2. 0.4*0.4*0.4m C20混凝土基础 3. 其他说明具体详见图纸	个	4			
4	01B002	仿旧木篱笆农具架	1. 仿古做旧木篱笆农具架，制作安装 2. 0.4*0.4*0.4m C20混凝土基础 3. 其他说明具体详见图纸	个	1			
5	01B001	篮球架	1. 仿古做旧木质篮球架，制作安装 2. 0.6*0.6*0.6m C20混凝土基础 3. 其他说明具体详见图纸	个	1			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 (主要清单)

工程名称：景观小品工程

标段：黄泛区农场中共中央党校五
七干校旧址保护与活化利用项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：景观小品工程

标段：黄泛区农场中共中央党校五
七干校旧址保护与活化利用项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	调整费 率(%)	调整后 金 额(元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 景观小品工程

标段：黄泛区农场中共中央党校五
七干校旧址保护与活化利用项目

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

主要材料价格表

工程名称: 景观小品工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观给排水工程

标段：黄泛区农场中共中央党校五七干校旧址保护与活化利用项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		给水						
		绿化系统						
1	031001006001	塑料管	1. 名称:PE给水管 2. 规格:1.6MPa, De25 3. 连接方式:热熔、电熔或可靠的机械连接 4. 其他未详尽事宜以图纸为准	m	220			
2	031001006002	塑料管	1. 名称:PE给水管 2. 规格:1.6MPa, De32 3. 连接方式:热熔、电熔或可靠的机械连接 4. 其他未详尽事宜以图纸为准	m	79			
3	031001006003	塑料管	1. 名称:PE给水管 2. 规格:1.6MPa, De40 3. 连接方式:热熔、电熔或可靠的机械连接 4. 其他未详尽事宜以图纸为准	m	94			
4	031001006004	塑料管	1. 名称:PE给水管 2. 规格:1.6MPa, De50 3. 连接方式:热熔、电熔或可靠的机械连接 4. 其他未详尽事宜以图纸为准	m	28			
5	031001006005	塑料管	1. 名称:PE给水管 2. 规格:1.6MPa, De63 3. 连接方式:热熔、电熔或可靠的机械连接 4. 其他未详尽事宜以图纸为准	m	174			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观给排水工程
 标段：黄泛区农场中共中央党校五七干校旧址保护与活化利用项目
 第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
6	031001006006	塑料管	1. 名称:PE给水管 2. 规格:1.6MPa, De75 3. 连接方式:热熔、电熔或可靠的机械连接 4. 其他未详尽事宜以图纸为准	m	66			
7	031001006007	塑料管	1. 名称:PE给水管 2. 规格:1.6MPa, De90 3. 连接方式:热熔、电熔或可靠的机械连接 4. 其他未详尽事宜以图纸为准	m	62			
8	040504001001	砌筑井	1. 名称:快速取水阀井 2. 其他未详尽事宜以图纸为准	座	22			
9	040504001003	砌筑井	1. 名称:阀门井J1/2 2. 内容:含DN65闸阀1个, 真空破坏器1个 3. 其他未详尽事宜以图纸为准	座	2			
10	040504001006	砌筑井	1. 名称:阀门井J3 2. 内容:含DN65闸阀1个, 真空破坏器1个 3. 其他未详尽事宜以图纸为准	座	1			
11	040504001002	砌筑井	1. 名称:阀门井J4 2. 内容:含DN90闸阀1个 3. 其他未详尽事宜以图纸为准	座	1			
12	031001002001	钢管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格、压力等级:DN150 3. 其他未详尽事宜以图纸为准	m	44			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观给排水工程
 标段：黄泛区农场中共中央党校五七干校旧址保护与活化利用项目
 第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
13	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:0.9m 3. 挖土方式:人工开挖 4. 其他未详尽事宜以图纸为准	m3	260.28			
14	040103001001	回填方	1. 名称:砂基础 2. 其他未详尽事宜以图纸为准	m3	57.84			
15	040103001003	回填方	1. 名称:土方回填 2. 其他未详尽事宜以图纸为准	m3	202.44			
16	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余方弃置 2. 运距:10KM 3. 其他未详尽事宜以图纸为准	m3	57.84			
		自备水源						
1	030109011001	潜水泵	1. 名称:潜水泵 2. 型号:带控制柜 3. 规格:Q15m³/h, H55m, N7.5KW 4. 其他未详尽事宜以图纸为准	台	1			
2	031006004001	气压罐	1. 名称:气压罐 2. 型号、规格:SQL600*1 3. 其他未详尽事宜以图纸为准	台	1			
3	03B002	水源机井	1. 名称:打消防及灌溉水源深井 2. 管径500mm, 50m深混凝土内衬无缝钢管深水井 3. 其他未详尽事宜以图纸为准	口	1			
		分部小计						
		雨水						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观给排水工程
 标段：黄泛区农场中共中央党校五七干校旧址保护与活化利用项目
 第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	031001006008	塑料管	1. 安装部位:地下 2. 介质:雨 3. 材质、规格:UPVC排水管, 110 4. 连接形式:粘接 5. 其他未详尽事宜以图纸为准	m	194			
2	031001002002	钢管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格、压力等级:DN150 3. 其他未详尽事宜以图纸为准	m	6.61			
3	031004014001	给、排水附(配)件	1. 名称:清扫口 2. 型号、规格:De110 3. 其他未详尽事宜以图纸为准	个	4			
4	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1m 3. 挖土方式:人工开挖 4. 其他未详尽事宜以图纸为准	m3	116.4			
5	040103001004	回填方	1. 名称:砂基础 2. 其他未详尽事宜以图纸为准	m3	23.28			
6	040103001005	回填方	1. 名称:土方回填 2. 其他未详尽事宜以图纸为准	m3	93.12			
7	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:余方弃置 2. 运距:10KM 3. 其他未详尽事宜以图纸为准	m3	23.28			
8	040504001005	砌筑井	1. 名称:雨水口井 2. 规格:0.6*0.4*0.5m 3. 其他未详尽事宜以图纸为准	座	6			
9	03B001	铸铁篦子	1. 名称:铸铁篦子 2. 安装位置:侧边 3. 其他未详尽事宜以图纸为准	个	6			
		分部小计						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观给排水工程

标段：黄泛区农场中共中央党校五七干校旧址保护与活化利用项目

第 5 页 共 5 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 (主要清单)

工程名称: 景观给排水工程

标段：黄泛区农场中共中央党校五
七干校旧址保护与活化利用项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 景观给排水工程

标段：黄泛区农场中共中央党校五七干校旧址保护与活化利用项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 景观给排水工程

标段：黄泛区农场中共中央党校五七干校旧址保护与活化利用项目

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

主要材料价格表

工程名称: 景观给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观电气工程
 标段：黄泛区农场中共中央党校五七干校旧址保护与活化利用项目
 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		整个项目						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:AP1 2. 规格:15KW 3. 其他未详尽事宜以图纸为准	台	1			
2	030904007001	消防广播(扬声器)	1. 名称:自动播放音箱 2. 其他未详尽事宜以图纸为准	个	10			
3	040205001001	人(手)孔井	1. 名称:强电小型手孔井 2. 规格尺寸:0.7*0.7*0.9 3. 盖板材质、规格:C30混凝土盖板,8@150配筋 4. 基础、垫层:材料品种、厚度:120厚C15混凝土垫层 5. 其他未详尽事宜以图纸为准	座	19			
4	030408003001	电缆保护管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC50 3. 敷设方式:地下敷设 4. 其他未详尽事宜以图纸为准	m	120			
5	030408003002	电缆保护管	1. 名称:焊接钢管 2. 埋深:0.8m 3. 规格:SC32 4. 敷设方式:地下敷设 5. 其他未详尽事宜以图纸为准	m	1250			
6	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-5*16 3. 其他未详尽事宜以图纸为准	m	35			
7	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-5*4 3. 其他未详尽事宜以图纸为准	m	35			
8	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-3*6 3. 其他未详尽事宜以图纸为准	m	700			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观电气工程

标段：黄泛区农场中共中央党校五七干校旧址保护与活化利用项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
9	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 其他未详尽事宜以图纸为准	个	20			
10	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:0.9m 3. 挖土方式:人工开挖 4. 其他未详尽事宜以图纸为准	m3	308.25			
11	040103001006	回填方	1. 名称:砂基础 2. 其他未详尽事宜以图纸为准	m3	68.5			
12	040103001007	回填方	1. 名称:土方回填 2. 其他未详尽事宜以图纸为准	m3	239.75			
13	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:余方弃置 2. 运距:10KM 3. 其他未详尽事宜以图纸为准	m3	68.5			
14	030408005001	铺砂、盖保护板(砖)	1. 种类:盖砖 2. 其他未详尽事宜以图纸为准	m	685			
15	030408001004	电力电缆	1. 名称:防水电缆 2. 规格:FS-YJV-4*4 3. 其他未详尽事宜以图纸为准	m	50			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 (主要清单)

工程名称: 景观电气工程

标段：黄泛区农场中共中央党校五
七干校旧址保护与活化利用项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：景观电气工程

标段：黄泛区农场中共中央党校五
七干校旧址保护与活化利用项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	调整费率 (%)	调整后 金额(元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：景观电气工程

标段：黄泛区农场中共中央党校五七干校旧址保护与活化利用项目

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结 算 金 额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

主要材料价格表

工程名称: 景观电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]