工程名称：太康县银晨国际小区消防维修改造项目-消防工程

标段名称：太康县银晨国际小区消防维修改造项目

招标工程量清单

编　制　人：　　（造价专业人员签字及盖章）

审　核　人：　　（签字及盖章）

编制单位：　　（盖章）

法定代表人
或其授权人：　　（签字或盖章）

招　标　人：　　（盖章）

法定代表人
或其授权人：　　（签字或盖章）

编制时间：

工程项目清单汇总表

工程名称：太康县银晨国际小区消防维修改造项目-消防工程　　标段：太康县银晨国际小区消防维修改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	
1.1	消防报警及消防广播系统	
1.2	消防栓系统	
1.3	消防设施	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	
合　　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：太康县银晨国际小区消防维修改造项目-消防工程　　标段：太康县银晨国际小区消防维修改造项目　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		消防报警及消防广播系统					
1	030904001002	点型探测器	1.名称:拆除感烟探测器	个	306		
2	030904001001	点型探测器	1.名称:感烟探测器 2.安装方式:吸顶安装 3.型号:JTY-CD-C3	个	611		
3	030904004002	声光报警器	1.名称:拆除声光报警器	个	200		
4	030904004001	声光报警器	1.名称:声光报警器 2.安装方式:距地2.5米暗装 3.型号:HX-100A/B	个	400		
5	030904003002	按钮	1.名称:拆除手动报警按钮	个	278		
6	030904003001	按钮	1.名称:手动报警按钮 2.安装方式:距地1.3米安装 3.型号:J-SAP-8402	个	556		
7	030904008002	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1.名称:拆除输入/输出模块	台	296		
8	030904008001	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1.名称:输入/输出模块 2.型号:GST-10-8303 3.安装方式:距地2.5米集中设置	台	792		
9	030904006001	消防广播(扬声器)	1.名称:吸顶式紧急广播音箱 2.功率:5W 3.安装方式:吸顶安装	个	600		
10	030904005001	消防报警电话插孔(电话)	1.名称:消防对讲电话 2.规格:GST-TS-100A 3.安装方式:距地1.3米安装	个	60		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：太康县银晨国际小区消防维修改造项目-消防工程　　标段：太康县银晨国际小区消防维修改造项目　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	030904012001	火灾报警系统控制主机	1.规格、线制:火灾报警系统控制主机 2.安装方式:壁挂安装 3.控制点数:500点以内	台	2		
12	030904013001	联动控制主机	1.规格、线制:联动控制主机 2.安装方式:落地安装 3.控制点数:256点以内	台	2		
13	030904014001	消防广播及对讲电话主机	1.名称:消防广播控制柜 2.安装方式:落地安装	台	13		
14	030904011001	远程控制器	1.名称:远程控制箱	台	2		
15	030904016001	备用电源及电池主机	1.名称:备用电源及电池主机 2.安装方式:落地安装	套	16		
16	030904015001	火灾报警控制微机	1.名称:火灾报警控制微机 2.安装方式:壁挂安装	台	1		
17	030409002001	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型号:KVVP 3.规格:6*1.5 4.材质:铜芯	m	1469		
18	030402011001	成套配电箱	1.名称:配电箱 2.规格:半周长1.5m 3.安装方式:壁挂明装	台	6		
19	030412004001	配线	1.名称:多芯软导线 2.型号:ZR-RVS 3.规格:2*1.5	m	3200		
20	030413006001	高度标志灯、障碍灯	1.名称:应急照明灯 2.安装高度:墙上2.5m挂装	套	2010		
21	030413006002	高度标志灯、障碍灯	1.名称:拆除应急照明灯	套	470		
22	030412004002	配线	1.名称:配线 2.型号:BV 3.规格:2.5 4.材质:铜芯	m	4900		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：太康县银晨国际小区消防维修改造项目-消防工程　　标段：太康县银晨国际小区消防维修改造项目　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
23	030412004003	配线	1.名称:拆除配线	m	2300		
24	03B004	拆除损坏喷头	拆除损坏喷头	个	35		
25	030909003001	自动报警系统调试	自动报警系统调试	系统	1		
		消防栓系统					
26	030901002001	消火栓钢管	1.名称:消火栓钢管 2.材质、规格:镀锌钢管 3.连接形式:螺纹连接	m	2368		
27	030109001001	泵	1.名称:消防水泵 2.型号:XBD5.0/20	台	10		
28	030109001002	泵	1.名称:拆除消防水泵	台	10		
29	031005004001	气压罐	1.名称:气压罐 2.规格:直径1200mm	台	1		
30	030901006001	水流指示器	1.名称:水流指示器 2.连接形式:沟槽法兰连接	个	2		
31	030601002001	压力仪表	1.名称:压力表 2.安装方式:就地安装	台	10		
32	031002008001	软接头(软管)	1.材质:金属软管 2.规格:内径≤16mm	m	500		
33	031005002001	稳压给水设备	1.名称:稳压泵 2.型号:ZW(L)-Ⅱ-X-16	套	2		
34	030402011002	成套配电箱	1.名称:消防水泵配电箱 2.安装方式:壁挂明装	台	2		
35	030901010001	室内消火栓	1.名称:室内消火栓 2.型号、规格:明装	套	156		
		消防设施					
36	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1.安装部位:喷淋喷头 2.材质、型号、规格:ZSTKZ-15	个	200		
37	03B003	拆除门	拆除防火卷帘、钢质防火门	樘	20		
38	010802004001	钢质防火门	钢质防火门	m2	150		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：太康县银晨国际小区消防维修改造项目-消防工程　　标段：太康县银晨国际小区消防维修改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
39	010802004002	防火卷帘门维修更新	防火卷帘门维修更新	m2	20		
40	030108001001	消防排风机维修	消防排风机维修	台	9		
41	040203007002	水泥混凝土	15cm厚C30混凝土路面 15cm厚石灰稳定土基层（含灰量12%） 素土夯实，密实度>93%	m2	236		
42	03B002	切缝	切缝 实际深度(cm):15	m	472		
43	041001001001	拆除路面	1.材质:拆除混凝土路面及基层 2.厚度:300mm 3.外运3公里	m2	236		
44	030901002002	消火栓钢管	1.名称:拆除消火栓钢管	m	236		
45	010102002001	挖沟槽土方	1.土类别:一、二类土 2.开挖深度:1米以内	m3	236		
46	010102007001	回填方	1.填方部位:素土 2.密实度:夯实	m3	236		
本页小计							
合　计							

措施项目清单计价表

工程名称：太康县银晨国际小区消防维修改造项目-消防工程　　标段：太康县银晨国际小区消防维修改造项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	03B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施		
3	031401020001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5	031401021001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
本页小计					--
合　　计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：太康县银晨国际小区消防维修改造项目-消防工程　　标段：太康县银晨国际小区消防维修改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合　计					—

增值税计价表

工程名称：太康县银晨国际小区消防维修改造项目-消防工程　　标段：太康县银晨国际小区消防维修改造项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价			
合　　计					