

西平县公安局关于新增西平县非机动车道、交通标线补线及城区 部分护栏更换项目施工合同

甲方：西平县公安局

乙方：河南满昶建筑工程有限公司

按照《中华人民共和国政府采购法》、《民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照（西财竞谈-2026-7）的招标结果签订本合同。双方就西平县公安局关于新增西平县非机动车道、交通标线补线及城区部分护栏更换项目达成如下协议：

一、工程范围和工程报价

乙方负责在甲方指定地点完成标线、标牌、护栏等施工任务，具体规格参数见中标文件及工程量清单（后附），施工总费用为人民币捌拾壹万伍仟元整（¥815000 元）。

二、质量及质保期

乙方施工操作应符合国家相关规范，工程质量应符合国家相关标准，质保期为自验收合格后 12 个月，在质量保证期内工程发生缺陷或质量问题时，乙方在接到甲方故障通知后 6 小时内应委派专业技术人员到现场提供免费质询、维修服务，并及时填写维修报告（故障原因、处理情况及甲方意见等）报甲方备案，并于 3 日内修复，其中发生一切费用由乙方承担。质量保证期内乙方有责任对工程进行不定期的巡查维修。

三、施工期限及地点

施工期限：合同签订后 15 日内施工完毕，即自 2026 年 6 月 13 日-2026 年 6 月 27 日，（因天气条件不能施工、施工路面不具备施工条件、第三方阻工等因素造成乙方不能正常施工时工期顺延）。

施工地点：西平县城区内。

四、付款方式

合同签订后，工程完工验收合格后甲方支付合同金额的100%。

五、工程验收

工程施工完毕后一周内乙方以书面形式向甲方申请验收，甲方收到竣工验收报告一周内应组织验收完毕。若因甲方原因，收到验收竣工报告后无正当理由 72 小时内未组织验收，视为工程验收合格。

六、项目经理

乙方项目经理：赵灵武（二级建造师 241060808167，身份证号：410781196510020416）

七、知识产权

乙方须保障甲方在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与甲方无关，乙方须与第三方交涉并承担可能发生. 的责任与一切费用。如甲方因此而遭致损失的，乙方应赔偿该损失

八、双方相互协作事项

1、甲方：协调各方关系，协助乙方维护施工秩序，严防压线、

占道。为乙方施工提供一切便利条件。

2、乙方：按时、按质、按量完成任务：做到文明、安全施工：爱护甲方财物，不得损害，如有损坏，照价赔偿，如因工作需要必须对某些事物进行某种破坏时，需征得甲方同意。

九、违约责任

甲方在无正当理由要求停止施工，拒付货款，应向乙方偿付拒付部分工程总额 0.03% 的违约金。

乙方所施工的标线、护栏等质量不符合规定，甲方有权要求暂停施工，乙方应负责承担因此整改而支付的实际费用，因整改而造成逾期交工，则按逾期交工处理。

乙方逾期交付工程，应向甲方每日偿付逾期交工部分工程款总值的 0.03% 的违约金。

甲乙双方均应严格遵守本合同，不得违背。

十、不可抗力

因不可抗力造成的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并由随后取得有关主管机关证明后的 15 日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、水灾；政府行为、法律规定或其适应的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事

件。

十一、合同文件构成

本协议与本次采购项目的招标文件、中标人的投标文件、中标通知书共同构造合同文件。

十二、合同纠纷处理方式

因本合同或者与本合同有关的一切事项发生争议，有双方友好协商解决，协商不成的，任何一方均可选择以下方式解决

- 1、向西平县仲裁委员会申请仲裁
- 2、向有管辖权的人民法院提起诉讼

十三、其他约定

1、施工期间，一切安全责任有乙方负责

2、本合同未尽事宜，双方另行补充。

3、本合同一式四份，经双方法人签字或盖章后生效，甲方、乙方各执两份，具有同等效力。

签订地点：西平县公安局

甲方：西平县公安局

乙方：河南满昶建筑工程有限公司

王爱花

开户银行：西平县农村商业银行股份有限公司公交路储蓄所

账号：5042 1031 5000 00017

日期：2026年6月12日

西平县非机动车车道、交通标线补线及城区部分护栏更换项目

清 单

一、标线类

- 1、解放路新增（热熔标线）：40 公分宽标线 896 m^2 ；
- 2、柏城大道新增（热熔标线）：40 公分宽标线 540 m^2 ；
- 3、西平大道新增（热熔标线）：40 公分宽标线 1280 m^2 ；
- 4、洪河东路新增（热熔标线）：40 公分宽标线 92 m^2 ；15 公分宽标线 180 m^2 ；
- 5、柏国大道新增（热熔标线）：15 公分宽标线 583.5 m^2 ；40 公分宽标线 1148 m^2 ；路面导向箭头 $114 \text{ 个} \times 9 \text{ m}^2/\text{个} = 1026 \text{ m}^2$ ；
- 6、柏城大道新增（环氧树脂标线墨绿色）：3 米宽标线 2100 m^2 ；
- 7、棠溪大道解放路口新增（聚氨酯防滑标线墨绿色）：3 米宽标线 $136 \text{ 米} \times 3 \text{ 米} = 408 \text{ m}^2$ ；
- 8、龙泉大道解放路口新增（聚氨酯防滑标线墨绿色）：3 米宽标线 357 m^2 ；
- 9、西平大道解放路口新增（聚氨酯防滑标线墨绿色）：3 米宽标线 519 m^2 ；
- 10、西平大道凤鸣路口新增（聚氨酯防滑标线墨绿色）：4.5 米宽标线 695.25 m^2 。

二、标牌类：

- 1、西平大道道路中心更换黑色重型护栏 55.44m ；

- 2、解放路道路中心更换京式双横护栏 117.04m;
- 3、交通路道路中心更换京式双横护栏 144.76m;
- 4、柏城大道西段机非分离新安装京式双横护栏 699.16m;
- 5、城区十字路口摄像头横杆安装电子警察提示标牌 50 块.