

附件 4

投标报价明细表（格式）

项目编号：上政采购-2026-06-3

货币单位：元

序号	货物名称	品牌	规格型号	货物制造商	单位及数量	单价	金额
1	格栅潜污泵	凯泉 / 同等	KQ-QWB 潜污泵， Q=20m³ /h、H=10m、 P=1.1kw, 含防水电缆线 10m, 铸铁材质	凯泉 / 同等	22 台	2700.00	59400.00
2	人工格栅	清诺 / 同等	QN-GS 渠深 6000mm, 渠宽 1000mm; 格栅尺寸为：1.1m*6.0m, 碳钢防腐，包含格栅导轨，具体根据池体进行设计	清诺 / 同等	11 台	6000.00	66000.00
3	二级潜污泵	凯泉 / 同等	KQ-QWB 潜污泵， Q=20m³ /h、H=10m、 P=1.1kw, 含防水电缆线 10m, 铸铁材质	凯泉 / 同等	22 台	2600.00	57200.00
4	超声波液位计	科瑞达 / 同等	ULM-8920 ， 4-20Ma	科瑞达 / 同等	22 套	2700.00	59400.00
5	推流器	利工 / 同等	LG-TLQP=0.85kw, 碳钢材质；潜水搅拌机，功率：0.75kw, 主机 S304 不锈钢材质；叶轮直径：260mm; 叶轮转速：740r/min; 含防水电缆线 10m, 碳钢材质	利工 / 同等	22 台	7000.00	154000.00
6	填料	清诺 / 同等	QN-TL 帘式填料，纤维材质；尺寸为	清诺 / 同等	11 套	20000.00	220000.00

			长 4.0m*高 2.5m, 安装间距为 150mm				
7	填料支架	清诺 / 同等	QN-ZJ10#槽钢, 碳钢材质, 非标制作; 支架长度为 5.5m, 上下两排, 每排间距为 2.5m; 池体中间做槽钢支撑长度为 5.5m、高度为 3.5m, 具体根据池体进行设计。	清诺 / 同等	22 套	4800.00	105600.00
8	曝气盘	清诺 / 同等	QN-BQP 膜片式微孔曝气器直径: 215mm; 橡胶膜片+ABS 底座, 配套 PVC 布气管路、ABS 支架、膨胀螺栓	清诺 / 同等	1034 套	190.00	196460.00
9	曝气机	豫鼓 / 同等	罗茨风机, P=4kw, 风量为 2m ³ /min, 风压大于 5000pa	豫鼓 / 同等	22 台	8500.00	187000.00
10	分气包	清诺 / 同等	碳钢材质, 配套风机与曝气系统	清诺 / 同等	11 套	2200.00	24200.00
11	硝化液回流泵	凯泉 / 同等	KQ-QWB 潜污泵, Q=20m ³ /h、H=10m、P=1.1kw, 含防水电缆线 10m, 铸铁材质	凯泉 / 同等	22 台	2600.00	57200.00
12	二沉池锯齿形出水堰	清诺 / 同等	QN-CSY 尺寸宽 300mm*高 200mm, 长度为四周环绕: 碳钢防腐, 集水槽	清诺 / 同等	22 套	6000.00	132000.00
13	二沉池导流筒系统	清诺 / 同等	QN-DLT 非标设备, Ø500X2550 (PP 材质)	清诺 / 同等	22 套	4000.00	88000.00
14	导流筒固定支架	清诺 / 同等	QN-ZJ10#槽钢固定支架	清诺 / 同等	22 套	2500.00	55000.00
15	污泥回流泵	凯泉 / 同等	KQ-QWB 潜污泵, Q=20m ³ /h、H=10m、	凯泉 / 同等	22 台	2600.00	57200.00

			P=1.1kw, 含防水电缆线 10m, 铸铁材质				
16	二沉池底部 V 型泥槽	清诺 / 同等	QN-V 型板长度 3.6m*宽度 1.5m; 斜面下设置支撑, 碳钢防腐, 具体根据池体设计	清诺 / 同等	22 套	9000.00	198000.00
17	污泥输送泵	凯泉 / 同等	KQ-QWB 潜污泵, Q=20m³/h、H=10m、P=1.1kw, 含防水电缆线 10m, 铸铁材质	凯泉 / 同等	22 台	2600.00	57200.00
18	收水槽	清诺 / 同等	QN-JSC 集水槽宽度 200mm*高度 250mm, 碳钢防腐 3mm	清诺 / 同等	22 套	3800.00	83600.00
19	收水槽	清诺 / 同等	QN-JSC 集水槽宽度 250*高度 250mm, 碳钢防腐 3mm	清诺 / 同等	11 套	3800.00	41800.00
20	斜管填料	清诺 / 同等	QN-TL 斜管直径 Φ 80mm, PP 材质 0.4mm, 聚丙烯	清诺 / 同等	143m³	380.00	54340.00
21	斜管填料支架	清诺 / 同等	QN-ZJ10#槽钢, 碳钢材质, 根据池体尺寸自行设计	清诺 / 同等	11 套	4800.00	52800.00
22	混凝沉淀搅拌机	清诺 / 同等	QN-JBJ P=0.75KW, 电机配套防雨帽	清诺 / 同等	22 台	3800.00	83600.00
23	搅拌机支架	清诺 / 同等	QN-ZJ10#槽钢 H 型支架, 配套搅拌机, 碳钢材质	清诺 / 同等	22 套	2000.00	44000.00
24	混凝沉淀池底部 V 型泥槽	清诺 / 同等	QN-V 型板长度 3.6m*宽度 1.5m; 斜面下设置支撑, 碳钢防腐, 具体根据池体设计	清诺 / 同等	22 套	9000.00	198000.00
25	动力柜	清诺 / 同等	配电系统, 非标设备, 满足工艺控制要求, 满足工艺配电要求后多预留	清诺 / 同等	11 套	8000.00	88000.00

			1.5KW 接口 1 个， 3kw 接口 1 个；碳 钢喷塑				
26	PLC 柜	清 诺 / 同 等	包含 PLC, 满足系统 控制需求	清 诺 / 同 等	11 套	15000.00	165000.00
27	一体化自动 加药装置	清 诺 / 同 等	含加药泵 1 台、 Q=20L/H;加药桶 1 个、PE 材质、 V=1000L 、配套搅 拌机等	清 诺 / 同 等	33 套	7000.00	231000.00
28	池体清空清 淤	清 诺 / 同 等	结合现场池体情况 及需求	清 诺 / 同 等	11 项	25000.00	275000.00
29	池体开孔及 补洞	清 诺 / 同 等	结合现场池体情况 及需求	清 诺 / 同 等	11 项	5000.00	55000.00
30	铭牌制作	清 诺 / 同 等	工艺流程图、安全 标识牌、项目标识 牌、工艺铭牌	清 诺 / 同 等	11 项	4600.00	50600.00
31	管道、阀门	清 诺 / 同 等	包含站内连通管 线、风机曝气管 线、泵出口阀门、 风 机出口阀门等； 曝气管线液下部分 为 PVC 材质，液上 部分为碳钢管件	清 诺 / 同 等	11 项	45000.00	495000.00
32	电缆、桥架	清 诺 / 同 等	各风机、水泵等动 力电缆，仪器仪表 配套的控制电缆， 玻璃钢桥架	清 诺 / 同 等	11 项	25000.00	275000.00
33	辅材	清 诺 / 同 等	/	清 诺 / 同 等	11 批	25000.00	275000.00
34	运输费、安装调试费、其他				11 项	55000.00	605000.00
投 标 总 价 (大 写): 人民币肆佰捌拾肆万陆仟陆佰元整							¥4846600

供应商: 无锡清诺环境工程有限公司 (全称并加盖公章)

2026 年 6 月 30 日