政府采购合同

采购项目名称：金顶山路与泰山路、慎阳路交通信号灯及电子警察设备采购

采购项目编号：驻示范政采-2026-0102-0918

甲方：驻马店市城乡一体化示范区项目建设服务中心

乙方：河南康翰信息技术有限公司

甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，按照（驻示范政采-2026-0102-0918）的招标结果签订本合同。

1.货物内容

序号	物品名称	品牌	产地	型号规格	单位	数量
1	金顶山路与泰山路	/	/	/	/	/
一	路口电警、监控前端设备	/	/	/	/	/
1	高清电子警察抓拍单元	大华	浙江	DH-CP1402-YG-L	套	4
2	LED补光灯	大华	浙江	CXBG-1-1-PS-A-DH-ITALE-060AA	台	12
3	路口管理终端	大华	浙江	DH-ITSE1200-TA-N08	台	1
4	AI高清环保人脸卡口	大华	浙江	DH-CP1402-YG	套	4
5	环保卡口闪光灯	大华	浙江	DH-CP1402-YG-L	台	12
6	红绿灯信号检测器	大华	浙江	DH-ITASD-020RA	台	1
7	400万违停抓拍球机	大华	浙江	DH-SD-8A1440XA-HNT-E	台	2
8	400万双云台枪球一体机	大华	浙江	DH-SDT-5X2425-4Z4-FAJH-D3EK-0832	台	2
9	球机立杆	定制	河南	L型立杆，高6.5米，臂长3米，八棱锥、镀锌，喷白朔	套	2
10	球机支架	定制	河南	1、吊装支架 2、铝合金 3、承重≥9kg	个	4
11	工业级8口千兆交换机	大华	浙江	DH-IS3200-8GT	个	6
12	电子警察及反向卡口立杆1	定制	河南	L型立杆，高6.5米，臂长0米，八棱锥、镀锌，喷白朔	套	4
13	地下顶管	定制	驻马店	90mmPE管	米	300
14	接线维护手井	定制	驻马	现场定制	路口	4

			店			
15	抱杆挂杆机箱	定制	河南	1、尺寸400mmX300mmX500mm，冷轧钢板，板材厚度不低于0.8mm;	套	6
16	落地机柜	定制	河南	尺寸600mm（宽）× 800mm（高）×450mm（深）（不含帽檐和基座）含双路220V防雷，双路空气开关1个，单路空气开关8个，三芯维护插座1个防护等级IP55	个	1
17	EPS电源	山特	深圳	C3K	套	1
18	电源离线报警器	云报智能	深圳	220V4G	套	1
19	设备电源线	乐山	驻马店	RVV3*1.0，采用99.99%高纯度OFC无氧铜丝绞合导体,PVC绝缘护套软线，工作温度70℃	米	700
20	主电源线	乐山	驻马店	RVV3*2.5，采用99.99%高纯度OFC无氧铜丝绞合导体,PVC绝缘护套软线，工作温度70℃	米	450
21	控制线	乐山	驻马店	RVVP2*0.75,采用99.99%高纯度OFC无氧铜丝绞合导体，PVC绝缘护套，裸铜编织屏蔽软电线	米	400
22	光纤收发器	大华	浙江	DH-OTE-1GT1GFC-20	对	5
23	光纤	烽火	浙江	室外型4芯，地埋	米	700
24	网线	大华	浙江	HSYV-6 六类四对非屏蔽双绞线 纯铜 国标	箱	2
25	路面恢复	定制	驻马店	现场定制	项	1
26	辅材	定制	驻马店	现场定制	批	1
二	路口信号控制系统前端设备	/	/	/	/	/
1	道路交通信号控制机	大华	浙江	XHJ-CW-GA-DH048B	套	1
2	机动车左转箭头灯（单8倒计时）	大华	浙江	FX400-3-DH3811SLD	套	4
3	机动车圆盘灯（单8倒计时）	大华	浙江	JD400-3-DH381SLD	套	4
4	非机动车信号灯	大华	浙江	FJ400-3-DH3011SLD	套	4
5	人行灯	大华	浙江	RX300-3-DH2010SLD	套	8
6	人行灯立杆	定制	河南	高3.5米，立杆直径114mm-4.5mm厚，下法兰盘钢板20mm厚，中心距220-4个M24	套	8
7	信号灯立杆	定制	河南	L型框架式立杆，高6.5米，臂长8米，外表喷塑,造型美观,整体热镀锌后喷塑。	套	4
8	信号灯电源线	乐山	驻马	KVV22(16*1) 纯铜 国标	米	530

			店			
9	人行信号灯线	乐山	驻马店	KVV22(5*1) 纯铜 国标	米	450
10	灯组对接线缆	乐山	驻马店	RVV4×0.75 纯铜 国标	米	440
11	地下顶管	定制	驻马店	90mmPE管	米	260
12	接线维护手井	定制	驻马店	维护井尺寸≥400mmx400mmx500mm，砖砌，井盖材质铸铁、辅道与花坛基座与接线维护手井地下管线汇聚及破道牙恢复等。	路口	4
13	路面恢复	定制	驻马店	施工后人行道及路面恢复原状	项	1
14	辅材	定制	驻马店	含水晶头、电工胶布、防水胶布、不锈钢扎带、不锈钢打包扣、软管、塑料扎带、螺钉螺帽等	批	1
15	路口标线	定制	驻马店	路口的停车线，箭头标线，斑马线补充：材料品种:路面标线涂料热熔反光型；工艺:热熔漆、玻璃珠	批	1
2	金顶山路与慎阳路	/	/	/	/	/
一	路口电警、监控前端设备	/	/	/	/	/
1	高清电子警察抓拍单元	大华	浙江	DH-CP1402-YG-L	套	3
2	LED补光灯	大华	浙江	CXBG-1-1-PS-A-DH-ITALE-060AA	台	8
3	路口管理终端	大华	浙江	DH-ITSE1200-TA-N08	台	1
4	AI高清环保人脸卡口	大华	浙江	DH-CP1402-YG-L	套	3
5	环保卡口闪光灯	大华	浙江	CXBG-1-1-PS-A-DH-ITALF-300AG-F	台	8
6	红绿灯信号检测器	大华	浙江	DH-ITASD-020RA	台	1
7	600万全景枪球监控摄像机	大华	浙江	DH-SDT-8C1425-6P-GAZJ-D3EV	台	2
8	球机支架	定制	河南	1、吊装支架 2、铝合金 3、承重≥9kg	个	2
9	工业级8口千兆交换机	大华	浙江	DH-IS3200-8GT	个	3
10	电子警察及反向卡口立杆1	定制	河南	L型立杆，高6.5米，臂长0米，八棱锥、镀锌，喷白朔	套	3
11	地下顶管	定制	河南	90mmPE管	米	300
12	接线维护手井	定制	驻马店	维护井尺寸400mmx400mmx500mm，砖砌，井盖材质铸铁、辅道与花坛基座与接线维护手井地下管线汇聚及破道牙恢复等	路口	3
13	抱杆挂杆机箱	定制	河南	1、尺寸400mmX300mmX500mm，冷轧	套	3

				钢板，板材厚度不低于0.8mm		
14	落地机柜	定制	河南	尺寸600mm（宽）× 800mm（高）×450mm（深）（不含帽檐和基座）含双路220V防雷，双路空气开关1个，单路空气开关8个，三芯维护插座1个防护等级IP55	个	1
15	EPS电源	山特	深圳	C3K	套	1
16	电源离线报警器	云报智能	深圳	220V4G	套	1
17	设备电源线	乐山	驻马店	RVV3*1.0，采用99.99%高纯度OFC无氧铜丝绞合导体,PVC绝缘护套软线，工作温度70℃	米	450
18	主电源线	乐山	驻马店	RVV3*2.5，采用99.99%高纯度OFC无氧铜丝绞合导体,PVC绝缘护套软线，工作温度70℃	米	450
19	控制线	乐山	驻马店	RVVP2*0.75,采用99.99%高纯度OFC无氧铜丝绞合导体，PVC绝缘护套，裸铜编织屏蔽软电线	米	400
20	光纤收发器	大华	浙江	DH-OTE-1GT1GFC-20	对	3
21	光纤	烽火	湖北	室外型4芯，地埋	米	300
22	网线	大华	浙江	HSYV-6 六类四对非屏蔽双绞线 纯铜 国标	箱	1
23	路面恢复	定制	驻马店	施工后人行道及路面恢复原状	项	1
24	辅材	定制	驻马店	含水晶头、电工胶布、防水胶布、不锈钢扎带、不锈钢打包扣、软管、塑料扎带、螺钉螺帽等	批	1
二	路口信号控制系统前端设备	/	/	/	/	
1	道路交通信号控制机	大华	浙江	XHJ-CW-GA-DH048B	套	1
2	机动车左转箭头灯（单8倒计时）	大华	浙江	FX400-3-DH3811SLD	套	2
3	机动车圆盘灯（单8倒计时）	大华	浙江	JD400-3-DH381SLD	套	3
4	非机动车信号灯	大华	浙江	FJ400-3-DH3011SLD	套	3
5	人行灯	大华	浙江	RX300-3-DH2010SLD	套	6
6	人行灯立杆	定制	河南	高3.5米，立杆直径114mm-4.5mm厚，下法兰盘钢板20mm厚，中心距220-4个M24	套	6
7	信号灯立杆	定制	河南	L型框架式立杆，高≥6.5米，臂长≥8米,外表喷塑,造型美观,整体热镀锌后喷塑	套	3
8	信号灯电源线	乐山	驻马店	KVV22(16*1) 纯铜 国标	米	400

9	人行信号灯线	乐山	驻马店	KVV22(5*1) 纯铜 国标	米	400
10	灯组对接线缆	乐山	驻马店	RVV4×0.75 纯铜 国标	米	400
11	地下顶管	定制	驻马店	90mmPE管	米	260
12	接线维护手井	定制	驻马店	维护井尺寸≥400mmx400mmx500mm，砖砌，井盖材质铸铁、辅道与花坛基座与接线维护手井地下管线汇聚及破道牙恢复等	路口	3
13	路面恢复	定制	驻马店	施工后人行道及路面恢复原状	项	1
14	辅材	定制	驻马店	含水晶头、电工胶布、防水胶布、不锈钢扎带、不锈钢打包扣、软管、塑料扎带、螺钉螺帽等	批	1
15	路口标线	定制	驻马店	路口的停车线，箭头标线，斑马线补充:材料品种:路面标线涂料热熔反光型；工艺:热熔漆、玻璃珠	批	1
3	中心产品	/	/	/	/	/
1	交通综合管理平台扩容	大华	浙江	DH-DSS-T9100-SBGL-CHL/100	套	1
2	图片应用扩容	大华	浙江	DH-DSS-T9100-TPHC-MOD	套	1

2.合同金额

本合同金额为人民币（大写）：壹佰肆拾捌万伍仟陆佰柒拾元整（￥1485670.00元）。前述金额已包含税金、运输费、保险费、检验费、装卸费、安装调试费等各项费用。。

3.技术资料

3.1乙方按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。

4.知识产权

乙方保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。如乙方所提供货物侵犯第三方知识产权，乙方应负责协助、参与知识产权纠纷处理，并承担给甲方造成的一切损失（包括但不限于侵权诉讼产生的赔偿、诉讼费、律师费、差旅费等）。

5.产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如乙方所提供货物存在产权瑕疵引发纠纷，乙方应负责协助、参与纠纷处理，并承担给甲方造成的一切损失（包括但不限于产权纠纷产生的赔偿、诉讼费、律师费、差旅费等）

6.转包或分包

6.1本合同范围内的货物，由乙方直接供应，不得转让他人供应。

6.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

6.3 乙方如有转包和未经甲方同意的分包行为，甲方有权单方解除合同并追究乙方违约责任，因合同解除造成的一切损失由乙方全部承担，乙方按合同总金额的20%向甲方支付违约金。

7.交货期、交货方式及交货地点

7.1 交货期：按照合同签订，乙方收到预付款后四十日内。

7.2 交货方式：设备安装调试完毕并验收后。

7.3 交货地点：甲方指定的地点。

8.货款支付

付款方式：合同签订后甲方预付合同金额的30%人民币：445701元（大写：肆拾肆万伍仟柒佰零壹圆整），乙方收到预防款后开始备货。乙方安装调试完成，甲乙双方验收合格后支付合同金额的67%人民币：995399元整（大写：玖拾玖万伍仟叁佰玖拾玖圆整：），质保期满后支付合同金额的3%人民币：44570元整（大写：肆万肆仟伍佰柒拾圆整）

9.税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

10.货物包装、发运及运输

10.1 乙方在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

10.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

10.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

10.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

10.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

11.质量保证及售后服务

11.1 乙方提供的货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和招标文件规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

11.2 乙方提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

11.3根据甲方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同或样品及样品小样不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方。乙方在收到通知后日内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。如果乙方在收到通知后日内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。

11.4合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起36个月，在质保期内，除因人为因素出现故障外，乙方对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

11.5合同项下货物免费保修期为质量保证期满后36个月，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。对超过保修期的货物终生维修，维修时只收部件成本费。

11.6在使用过程中发生故障，乙方在接到甲方通知后在小时内到达甲方现场，小时内解除故障。

12.调试和验收

12.1乙方交货前对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

12.2货物运抵现场后，甲方依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准在个工作日内组织初步验收，并制作验收备忘录，签署验收意见。初步验收不合格的不予签收。

12.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收并签署验收意见。

12.4 对大型或技术复杂的货物，甲方应邀请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

12.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。验收费用由乙方负责。

13.索赔

13.1 如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同或样品及样品小样不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔(但责任应由保险公司或运输部门承担的除外)。

13.2 在根据合同第11条和第12条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

13.2.1 在法定的退货期内，甲方将货物款退还给乙方，乙方按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

13.2.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经双方商定降低货物的价格，或由有权的部门评估，以降低后的价格或评估价格为准。

13.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或/和修补缺陷部分，乙方承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同第11条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

13.2.4 如果在甲方发出索赔通知后28日内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方提出索赔通知后日内或买方同意的更长时间内，按照本合同第13.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从合同款中

扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

14.违约责任

14.1 甲方不得无正当理由拒收货物的。

14.2 甲方不得无故逾期验收和办理货款支付手续的。

14.3 乙方不得逾期交付货物的，逾期超过　天仍未交付货物的，甲方有权单方解除合同，因合同解除造成的一切损失由乙方全部承担，乙方按合同总金额的20%向甲方支付违约金。

15.不可抗力事件处理

15.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关权威机构出具的证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基本于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

15.2 本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

16.合同纠纷处理

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，所有争议由甲方所在地人民法院管辖。

16.1 向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁。

16.2 向合同签订地人民法院提起诉讼。

17.违约解除合同

17.1在乙方违约的情况下，甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向对方追诉的权利。

17.1.1 乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供全部或部分货物，按合同第14.3的规定可以解除合同的。

17.1.2 乙方有转让和未经甲方同意的分包行为，按合同第6.3的规定可以解除合同的。

17.1.3 乙方未能履行合同规定的其他主要义务的。

17.1.4 在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

17.2 在甲方根据上述第17.1条规定，全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则，全部或部分购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担甲方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

18.其他约定

18.1 本采购项目的招标文件、中标人的投标文件以及相关的澄清确认函（如果有的话）均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

18.2 本合同未尽事宜，双方另行补充。

18.3本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执一份。自采购合同签订之日起1个工作日内，甲方按照有关规定将合同副本报同级财政部门备案。

18.4 签订地点：驻马店市城乡一体化示范区项目建设服务中心

甲　　方：驻马店市城乡一体化示范区项目建设服务中心

单位地址：

法定代表人：

委托代理人：

电　　话：

乙　　方：河南康翰信息技术有限公司

单位地址：河南省驻马店市关王庙乡仁和路与汇合路交叉口西北角水利站一楼

法定代表人：刘平四

委托代理人：

开户行：中国建行股份有限公司驻马店高铁支行

账　　号：41050174639800000677

电　　话：

签订日期：　　年　　月　　日