

招标工程量清单

招 标 人： 登封市宣化镇人民政府

(单位盖章)

造价咨询人： 丰汇国际项目管理有限公司

(单位盖章)

2023年02月03日

招标工程量清单

招标人：登封市宣化镇人民政府
(单位盖章)

造价咨询人：丰汇国际项目管理有限
公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编制人：赵涛
(造价人员签字盖专用章)

复核人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：2023年02月03日

复核时间：年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：养鸡场车间（建筑）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:场地平整	m2	1839.83			
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:挖槽坑土方四类土(含部分岩石) 2. 开挖方式:机械开挖,人工辅助清槽 3. 弃土运距:自行考虑 4. 其它:详见图纸设计及规范要求	m3	1030.15			
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:挖出的土	m3	265.44			
		分部小计						
		砌筑工程						
4	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15烧结煤矸石普通砖240*115*53 2. 基础类型:砖基础 3. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆	m3	95.77			
5	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15烧结煤矸石普通砖240*115*53 2. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆	m3	74.46			
		分部小计						
		混凝土及钢筋混凝土工程						
6	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:泵送商砼 2. 混凝土强度等级:C15 3. 模板制作、安装、拆除	m3	73.05			
7	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:泵送商砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 模板制作、安装、拆除	m3	60.81			
8	010503004001	基础圈梁	1. 部位:砖墙底部 2. 混凝土种类:泵送商砼 3. 混凝土强度等级:C30 4. 模板制作、安装、拆除	m3	21.05			
9	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:泵送商砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 模板制作、安装、拆除	m3	16.36			
10	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 模板制作、安装、拆除	m3	9.9			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	010503004002	圈梁	1. 部位:砖墙顶 2. 混凝土种类:商砼 3. 混凝土强度等级:C25 4. 模板制作、安装、拆除	m3	6.78			
12	010507001001	散水	1. 部位:散水 2. 做法:(1) 100厚C25混凝土, 随打随抹平, 纵横向伸缩缝间距不大于6m; (2) 素土夯实(压实系数0.94)	m2	194.66			
13	010507001002	坡道	1. 部位:坡道 2. 做法:(1) 200厚C25混凝土, 随打随抹平, 纵横向伸缩缝间距不大于6m; (2) 素土夯实(压实系数0.94)	m2	24.48			
14	010515001001	现浇构件钢筋-箍筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400级箍筋Φ10以内	t	1.99			
15	010515001002	砌体加固钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB300级钢筋Φ10以内	t	0.376			
16	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400级钢筋Φ18以内	t	6.606			
17	010516003001	焊接连接	1. 钢筋种类、规格:HPB300Φ6 2. 接头种类、规格:砌体加筋与钢柱焊接	个	276			
18	010501006001	二次灌浆	1. 混凝土种类:二次灌浆商砼 2. 灌浆材料及其强度等级:C40预拌膨胀细石混凝土 3. 模板制作、安装、拆除	m3	1.04			
19	010507007001	混凝土包脚	1. 部位:钢柱底部 2. 混凝土种类:商砼 3. 混凝土强度等级:C20 4. 模板制作、安装、拆除	m3	7.27			
20	010516001001	螺栓	1. 螺栓种类:Q235B地脚螺栓 2. 规格:M24*932	t	0.914			
21	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类:预埋铁件 2. 规格:-240*300*12钢板, 4Φ12钢筋	t	0.063			
		分部小计						
		金属结构工程						
22	040901010001	高强螺栓	1. 材料种类:高强螺栓 2. 材料规格:M20(10.9S)	套	584			
23	040901010002	花篮螺栓	1. 材料种类:花篮螺栓 2. 材料规格:M20 Q235A	套	50			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	010603001001	实腹钢柱	1.柱类型:H型钢柱(含螺栓盖板) 2.钢材品种、规格:Q235B/Q355B 3.单根柱质量:制作、运输、安装 4.其它:详见图纸设计	t	15.415			
25	010603002001	钢门框	1.柱类型:C型钢 2.钢材品种、规格:Q355B 3.单根柱质量:制作、运输、安装 4.其它:详见图纸设计及规范要求	t	0.282			
26	010604001001	钢梁	1.梁类型:H型钢梁(含雨篷梁) 2.钢材品种、规格:Q355B 3.单根质量:制作、运输、安装 4.其它:详见图纸设计	t	17.217			
27	010606002001	钢檩条	1.构件类型:钢檩条 2.部位:屋面 3.钢材品种、规格:Q235B C型钢 4.单根质量:制作、运输、安装 5.其它:详见图纸设计及规范要求	t	11.059			
28	010606001001	钢支撑、钢拉条	1.构件类型:钢系杆、钢支撑、钢拉条(含墙面)、钢撑杆、钢隅撑 2.部位:屋面 3.钢材品种、规格:Q235B 4.单根质量:制作、运输、安装 5.其它:详见图纸设计及规范要求	t	8.16			
29	010606005001	钢墙架	1.构件类型:钢墙架 2.钢材品种、规格:Q355B(墙架)/Q235B(窗柱、撑杆) 3.单根质量:制作、运输、安装 4.其它:详见图纸设计及规范要求	t	12.67			
30	010606011001	钢板天沟	1.钢材品种、规格:3mm厚镀锌钢板 2.其它:详见图纸设计及规范要求	m	222.48			
31	01B005	边模板、收边板、封口板	1.部位:屋脊盖板脊瓦和脊拖 2.封边、包角、泛水板:0.6mm厚彩钢钢板 3.板材的制作、运输、安装 4.详见图纸设计	m2	119.99			
32	01B003	边模板、收边板、封口板	1.部位:泛水 2.封边、包角、泛水板:0.6mm厚彩钢钢板 3.板材的制作、运输、安装 4.详见图纸设计	m2	547.38			
33	01B004	边模板、收边板、封口板	1.部位:门窗洞口包角 2.封边、包角、泛水板:0.5mm厚彩钢钢板 3.板材的制作、运输、安装 4.详见图纸设计	m2	174.55			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	010605002001	钢板墙板	1.名称:压型钢板复合墙面 2.型材品种、规格:外板为0.6mm厚840型彩钢外板;中间50+50mm厚玻璃棉夹芯,错缝搭接(容重 $\geq 16\text{kg/m}^3$);内板为0.5mm厚900型彩钢内板 3.板材的制作、运输、安装 4.部位:1.5m以上外墙体 5.其它:详见图纸设计及规范要求	m ²	1215.62			
35	010901002001	型材屋面	1.名称:轻钢保温层屋面(含雨篷) 2.型材品种、规格:外屋面板为0.6mm厚760型彩钢外板;中间50+50mm厚玻璃棉夹芯,错缝搭接(容重 $\geq 16\text{kg/m}^3$);内屋面板为0.5mm厚900型彩钢内板 3.板材的制作、运输、安装 4.其它:详见图纸设计及规范要求	m ²	1922.91			
36	011405001001	金属面油漆	1.构件名称:钢构件防火 2.油漆品种、刷漆遍数:防火涂料 3.超薄型防火涂料 耐火时间1.5h、涂层厚度2.5mm,其它详见图纸设计	m ²	4115.56			
37	010902004001	屋面排水管	1.排水管品种、规格: $\phi 110$ UPVC雨水管	m	94			
		分部小计						
		门窗工程						
38	010802004001	防盗门	1.门框、扇材质:成品钢制防盗门	m ²	25.2			
39	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1.框、扇材质:断桥铝合金中空玻璃推拉窗(PA66尼龙隔热条) 2.框、扇:框料厚度不小于1.4mm,扇料不小于1.2mm 3.窗纱:窗纱为0.4mm18目不锈钢纱 4.玻璃:5+9A+5mm中空无色浮法玻璃 5.五金:优质胶条、锁等配件;窗框用泡沫胶塞实,窗框周边用耐老化密封胶封边 6.其它:详见图纸设计及规范要求	m ²	24.48			
		分部小计						
		楼地面装饰工程						
40	011101003001	细石混凝土楼地面	1.室内地面 2.做法:(1)200厚C20细石混凝土随打随抹光(2)素土夯实 3.其它:详见图纸设计及规范要求	m ²	1723.52			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
41	011201001001	墙面一般抹灰	1. 部位:内墙面 2. 做法: 12YJ1 内墙3A 3. 装饰面材料种类:满刮腻子、一底二涂合成树脂乳液乳胶漆	m2	599.85			
42	011204003001	块料墙面	1. 墙体类型:灰色仿石外墙面砖 2. 做法: 12YJ1外墙11A	m2	337.48			
		分部小计						
		其他						
43	010507006001	砖砌出粪坑	1. 部位:砖砌化粪池 2. 做法:详见图纸设计	座	1			
44	010507006002	砖砌集水井	1. 部位:砖砌化粪池 2. 防水:400g/m2单层聚乙烯复合丙纶布 3. 做法:详见图纸设计	座	4			
		分部小计						
45	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:履带式挖掘机	项	1			
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：养鸡场车间（建筑）

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费						
2.2	011707004001	二次搬运费						
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费						
3	02	其他（费率类）						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：养鸡场车间（建筑）

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：养鸡场车间（建筑）

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：养鸡场车间（建筑）

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：养鸡场车间（建筑）

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：养鸡场车间（建筑）

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：养鸡场车间（建筑）

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他			
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费			
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计		9	
		合计			

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：养鸡场车间（建筑）

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：养鸡场车间（建筑）

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A	1			
	合计	1			

主要材料价格表

工程名称：养鸡场车间（建筑）

序号	编码	材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）	合价（元）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：养鸡场车间（安装）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		普通照明						
1	030404017001	配电箱	1. 名称：照明配电箱 AL-JS 2. 型号规格：PZ30 3. 安装方式：距地1.5米 4. 端子外部接线材质、规格：无端子外部接线 5. 其它详见图纸设计	台	1			
2	030404017002	配电箱	1. 名称：专用设备配电箱 2. 规格：箱体尺寸根据图纸中元器件的数量自行考虑 3. 接线端子材质、规格：无端子外部接线及接线端子 4. 安装方式：明装带锁，底边距地1.5m	台	3			
3	030404035001	插座	1. 名称：安全型五孔插座 2. 型号、规格：250V, 10A 3. 安装方式：明装，距地1.3m	个	3			
4	030404034001	照明开关	1. 名称：单联单控开关 2. 型号、规格：250V, 10A 3. 安装方式：明装，距地1.3m	个	3			
5	030411001001	配管	1. 名称：刚性阻燃管 2. 材质：PVC 3. 规格：DN16mm 4. 配置形式：沿钢架	m	360.7			
6	030411001002	配管	1. 名称：刚性阻燃管 2. 材质：PVC 3. 规格：DN25mm 4. 配置形式：沿钢架	m	13.6			
7	030411001003	配管	1. 材质：焊接钢管 2. 规格：DN50mm 3. 配置形式：明配 4. 其它：详见图纸设计及规范要求	m	3.5			
8	030411003001	桥架	1. 名称：钢制桥架 2. 规格：150*70mm	m	101.6			
9	030413001001	铁构件	1. 名称：桥架金属支撑架制作、安装	kg	76.2			
10	030411004001	配线	1. 名称：管内穿线 2. 配线形式：照明线路 3. 规格：ZR-BV-2.5mm ² 4. 其它：详见图纸设计及规范要求	m	1067.9			
11	030411004002	配线	1. 名称：线槽穿线 2. 配线形式：照明线路 3. 规格：ZR-BV-2.5mm ² 4. 其它：详见图纸设计及规范要求	m	888.8			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	030411004003	配线	1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.规格:BV-4mm ²	m	43.3			
13	030411006001	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.安装形式:明装	个	70			
14	030412001001	普通灯具	1.名称:带红外感应LED吸顶灯 2.型号、规格:1*25W 3.安装形式:吸顶 4.其它详见图纸设计	套	2			
15	030412005001	荧光灯	1.名称:LED双管荧光灯 2.型号、规格:2*36W 3.安装形式:吸顶 4.其它详见图纸设计	套	2			
16	030412002001	工厂灯	1.名称:LED防爆吊灯 2.型号:1*60W三基色,带反射罩 3.安装形式:吊杆 4.其它:详见图纸设计	套	54			
17	030414002001	送配电装置系统	1.名称:配电系统调试 2.电压等级(kV):1kV交流供电	系统	1			
18	010101007001	管沟土方	1.名称:管沟挖填 2.土壤类别:普通土 3.其它:满足设计及规范要求	m ³	0.5			
		分部小计						
		防雷接地						
19	030409002001	接地母线	1.名称:户内接地母线 2.材质:-40*4热镀锌扁钢 3.安装部位:基础接地 4.其它:详见图纸设计及规范要求	m	371.3			
20	030409003001	避雷引下线	1.名称:避雷引下线 2.安装形式:利用钢柱引下 3.断接卡子、箱材质、规格:断接卡子制作、安装,金属测试盒安装 4.其它:详见图纸设计及规范要求	m	83.2			
21	030409005001	避雷网	1.名称:屋面避雷网 2.安装形式:利用屋面做接闪器,与钢柱、钢梁、檩条、引下线做可靠连接 3.其它:详见图纸设计及规范要求	处	24			
22	030409008001	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位端子箱 2.材质:钢制 3.规格:300*400mm 4.安装形式:暗装,距地0.5m,与各种管线做可靠连接 5.其它:详见图纸设计及规范要求	台	1			
23	030414011001	接地装置	1.名称:接地系统测试 2.类别:接地电阻不大于1欧姆	系统	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		给水						
24	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:De20 PP-R S4级 4. 连接形式:热熔连接	m	34.3			
25	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:De25 PP-R S4级 4. 连接形式:热熔连接	m	9.6			
26	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:De40 PP-R S4级 4. 连接形式:热熔连接	m	183			
27	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:De63 PP-R S4级 4. 连接形式:热熔连接	m	1.1			
28	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:De75 PP-R S4级 4. 连接形式:热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗	m	5.7			
29	031004014001	给、排水附(配件)	1. 材质:不锈钢水龙头 2. 型号、规格:DN20 3. 安装方式:丝接	个	7			
30	031003005001	塑料阀门	1. 规格:De25 PP-R截止阀 2. 连接形式:熔接	个	4			
31	010101007002	管沟土方	1. 名称:管沟挖填 2. 土壤类别:普通土	m3	2.5			
		分部小计						
		消防水						
32	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:消火栓给水 3. 规格、压力等级:内外热镀锌钢管DN100 4. 连接形式:卡箍连接 5. 冲洗消毒及压力试验 6. 含管件、卡箍安装 7. 除锈级别:除轻锈 8. 油漆品种:外表面刷防火漆两道	m	238.4			
33	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:消火栓给水 3. 规格、压力等级:内外热镀锌钢管DN65 4. 连接形式:卡箍连接 5. 冲洗消毒及压力试验 6. 含管件、卡箍安装 7. 除锈级别:除轻锈 8. 油漆品种:外表面刷防火漆两道	m	32.6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	030901010001	室内消火栓	1. 安装方式:室内暗装 2. 型号、规格:DN65薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱	套	8			
35	030901013001	灭火器	1. 形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC4	具	16			
36	030905002001	水灭火控制装置调试	1. 系统形式:6点以下	点	8			
37	031002001001	管道支架	1. 材质:型钢 2. 管架形式:支吊架 3. 刷油:手工除锈后,刷樟丹防锈漆一道,灰色调和漆两道	kg	87			
38	031002003001	套管	1. 名称、类型:穿墙套管 2. 材质:钢管 3. 介质管道规格:DN100	个	3			
39	031003003001	焊接法兰阀门	1. 规格、压力等级:DN100法兰闸阀 2. 连接形式:法兰连接	个	2			
40	031003003002	焊接法兰阀门	1. 规格、压力等级:DN100法兰止回阀 2. 连接形式:法兰连接	个	2			
41	031003003003	焊接法兰阀门	1. 规格、压力等级:DN100蝶阀 2. 连接形式:法兰连接	个	3			
42	010101007003	管沟土方	1. 名称:管沟挖填 2. 土壤类别:普通土 3. 其它:满足设计及规范要求	m3	1.85			
		分部小计						
43	031301017001	脚手架搭拆	1. 脚手架搭拆	项	1			
44	031302007001	操作高度增加费	1. 操作高度增加费	项	1			
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：养鸡场车间（安装）

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费						
2.2	031302004001	二次搬运费						
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费						
3	02	其他（费率类）						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：养鸡场车间（安装）

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：养鸡场车间（安装）

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：养鸡场车间（安装）

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
		合计				

计日工表

工程名称：养鸡场车间（安装）

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：养鸡场车间（安装）

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：养鸡场车间（安装）

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他			
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费			
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计		9	
		合计			

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：养鸡场车间（安装）

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：养鸡场车间（安装）

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A	1			
	合计	1			

主要材料价格表

工程名称：养鸡场车间（安装）

序号	编码	材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）	合价（元）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：防疫室-安装

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		照明						
1	030404017002	配电箱	1. 名称:照明配电箱AL-MG 2. 规格:箱体尺寸根据图纸中元器件的数量自行考虑 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线及接线端子 4. 安装方式:暗装带锁, 底边距地1.6m	台	1			
2	030404034002	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 型号、规格:250V,10A 3. 安装方式:暗装, 底边距地1.3m	个	3			
3	030404035002	插座	1. 名称:安全型五孔暗装插座 2. 型号、规格:250V,10A 3. 安装方式:暗装, 距地0.3m	个	7			
4	030404035003	插座	1. 名称:空调插座(带开关) 2. 型号、规格:250V,16A 3. 安装方式:暗装, 距地1.8m	个	1			
5	030411001004	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN16mm 4. 配置形式:暗配	m	22.7			
6	030411001005	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:暗配	m	20.1			
7	030411001006	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN25mm 4. 配置形式:暗配	m	6.8			
8	030411001007	配管	1. 材质:焊接钢管 2. 规格:DN40mm 3. 配置形式:暗配	m	3			
9	030411004004	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号、规格:BV-2.5mm ² 4. 材质:铜芯	m	62.3			
10	030411004005	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号、规格:BV-4mm ² 4. 材质:铜芯	m	57.8			
11	030411004006	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号、规格:BV-6mm ² 4. 材质:铜芯	m	35.3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	030411006002	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.安装形式:暗装	个	15			
13	030412005002	荧光灯	1.名称:LED单管荧光灯 2.型号、规格:1*25W 3.安装形式:吸顶 4.其它详见图纸设计	套	3			
14	030414002002	送配电装置系统	1.名称:输配电系统调试 2.电压等级(kV):1KV以下	系统	1			
		分部小计						
		弱电预埋						
15	030411001008	配管	1.材质:PVC刚性阻燃管 2.规格:DN16mm 3.配置形式:暗配	m	6.4			
16	030411006003	接线盒	1.名称:插座底盒 2.材质:塑料 3.安装形式:暗装	个	2			
17	030502004001	电话插座	1.名称:电话插座 2.规格:单口 3.安装方式:暗装,底边距地0.3m	个	1			
18	030502012001	信息插座	1.名称:网络插座 2.规格:单口 3.安装方式:暗装,底边距地0.3m	个	1			
		分部小计						
		给水						
19	031001006006	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:De25 PP-R S4级 4.连接形式:热熔连接	m	3.6			
20	031002003002	套管	1.名称、类型:穿墙一般钢套管 2.材质:焊接钢管 3.介质管道规格:DN25	个	1			
21	031003005002	塑料阀门	1.规格:De25 PP-R 截止阀 2.连接形式:熔接	个	1			
22	010101003003	挖沟槽土方	1.土壤类别:一般土 2.挖土深度:小于2m	m3	0.81			
23	010103001003	回填方	1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土	m3	0.81			
		分部小计						
		排水						
24	031001006007	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:De75 UPVC塑料排水管 4.连接形式:承插粘接	m	3.7			
25	031004004001	洗涤盆	1.材质:成品不锈钢洗手池 2.附件名称、数量:含配套附件	组	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	010101003004	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一般土 2. 挖土深度:小于2m	m3	0.45			
27	010103001004	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土	m3	0.45			
		分部小计						
28	031301017002	脚手架搭拆	1. 脚手架搭拆	项	1			
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：防疫室-安装

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费 (费率类)						
2.1	031302002001	夜间施工增加费						
2.2	031302004001	二次搬运费						
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费						
3	02	其他 (费率类)						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：防疫室-安装

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：防疫室-安装

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：防疫室-安装

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：防疫室-安装

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：防疫室-安装

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：防疫室-安装

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他			
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费			
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计		9	
		合计			

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：防疫室-安装

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：防疫室-安装

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A	1			
	合计	1			

主要材料价格表

工程名称：防疫室-安装

序号	编码	材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）	合价（元）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：防疫室-土建

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		土石方工程						
1	010101001002	平整场地	1. 土壤类别:一、二类土 2. 弃土运距:自行考虑	m2	31.13			
2	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:挖槽坑土方四类土(含部分岩石) 2. 开挖方式:机械开挖,人工辅助清槽 3. 弃土运距:自行考虑 4. 其它:详见图纸设计及规范要求	m3	37.43			
3	010103001002	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:挖出的土	m3	7.61			
		分部小计						
		砌筑工程						
4	010401001002	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15烧结煤矸石普通砖240*115*53 2. 基础类型:砖基础 3. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆	m3	3.55			
5	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15烧结煤矸石普通砖240*115*53 2. 砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆	m3	16.76			
		分部小计						
		混凝土及钢筋混凝土工程						
6	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:100mm厚C15商品泵送混凝土,含模板	m3	2.27			
7	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:C30商品泵送混凝土,含模板	m3	5.18			
8	010502002002	构造柱	1. 混凝土种类:C30商品混凝土,含模板	m3	1.28			
9	010505003001	平板	1. 混凝土种类:C30商品泵送混凝土,含模板	m3	2.98			
10	010503004003	圈梁	1. 混凝土种类:C30商品混凝土,含模板	m3	3.26			
11	010507005001	扶手、压顶	1. 部位:屋面女儿墙压顶 2. 混凝土种类:C30商品混凝土,含模板	m	0.49			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	010507005002	扶手、压顶	1. 部位:1.0m处腰线压顶 2. 混凝土种类:C30商品混凝土, 含模板	m	0.65			
13	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:C30商品混凝土, 含模板	m3	0.43			
14	010505008001	雨篷板	1. 混凝土种类:C30商品泵送混凝土, 含模板	m3	1.49			
15	010507001003	散水	1. 部位:散水 2. 做法:图集12YJ9-1 3/95 3. 其它:详见图纸设计及规范要求	m2	7.07			
16	010515001004	现浇构件钢筋-箍筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400E级箍筋Φ10以内	t	0.133			
17	010515001005	砌体加固钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB300级钢筋Φ10以内	t	0.019			
18	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400E级钢筋Φ10以内	t	0.544			
19	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400E级钢筋Φ18以内	t	0.586			
		分部小计						
		门窗工程						
20	010801002001	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:M0821 2. 镶嵌玻璃品种、厚度:成品单扇套装平开实木门	樘	1			
21	010802004002	防盗门	1. 门框、扇材质:成品钢制防盗门	m2	7.56			
22	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	1. 框、扇材质:断桥铝合金中空玻璃推拉窗(PA66尼龙隔热条) 2. 框、扇:框料厚度不小于1.4mm, 扇料不小于1.2mm 3. 窗纱:窗纱为0.4mm18目不锈钢纱 4. 玻璃:5+9A+5mm中空无色浮法玻璃 5. 五金:优质胶条、锁等配件;窗框用泡沫胶塞实,窗框周边用耐老化密封胶封边 6. 其它:详见图纸设计及规范要求	m2	9.72			
		分部小计						
		屋面及防水工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	010902001001	平屋面	1.20厚1:2.5水泥砂浆保护层 2.一层0.4厚聚乙烯膜隔离层 3.一层4厚SBS高聚物改性沥青防水卷材 4.20厚1:2.5水泥砂浆找平 5.最薄处30厚1:8水泥憎水性膨胀珍珠岩找坡2% 6.现浇钢筋混凝土屋面 7.其它详见图纸设计及规范要求	m ²	25.99			
24	010902001002	雨篷屋面	1.30厚细石混凝土找坡抹面压光 2.现浇钢筋混凝土屋面	m ²	14.36			
25	010902004002	屋面排水管	1.材料名称:白色UPVC110成品雨水管 2.雨水斗、出水口品种、规格:UPVC雨水斗,铸铁雨水口 3.其它:详见图纸设计及规范要求	m	3.4			
26	010606008001	钢筋爬梯	1.钢梯形式:屋面上人梯 2.做法:图集12YJ8 P94 3.其它:详见图纸设计及规范要求	t	0.042			
		分部小计						
		楼地面装饰工程						
27	011102003001	块料楼地面	1.面层材料品种、规格、颜色:800*800陶瓷地板砖 2.做法:图集12YJ1地201 (150厚3:7灰土) 3.其它:详见图纸设计及规范要求	m ²	25.19			
28	011105003001	块料踢脚线	1.名称:100mm高釉面砖踢脚线 2.做法:图集12YJ1踢3A 3.其它:详见图纸设计及规范要求	m ²	3.26			
		分部小计						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
29	011201001002	墙面一般抹灰	1.部位:女儿墙内侧 2.面层厚度、砂浆配合比:18mm厚水泥砂浆抹灰	m ²	12.26			
30	011201001003	墙面一般抹灰	1.部位:内墙面 2.做法:图集12YJ1 内墙3A 3.其它:详见图纸设计及规范要求	m ²	93.71			
		分部小计						
		油漆、涂料、裱糊工程						
31	011407001001	墙面喷刷涂料	1.部位:内墙面 2.涂料品种、喷刷遍数:满刮腻子二遍、刷乳胶漆二遍	m ²	99.25			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 部位:室内天棚面 2. 涂料品种、喷刷遍数:满刮腻子二遍、刷乳胶漆二遍	m2	24.45			
33	011406001001	抹灰面油漆	1. 部位:外墙面 2. 做法:图集12YJ1 外墙6A 3. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两遍(不刮腻子)	m2	81.47			
34	011406001002	抹灰面油漆	1. 部位:外露天棚 2. 结合层:5mm厚聚合物抗裂砂浆压入一层耐碱玻璃纤维网格布 3. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两遍(不刮腻子)	m2	13.06			
		分部小计						
35	011701001001	综合脚手架	1. 建筑物建筑类型及结构形式:单层砖架结构 2. 建筑物檐口高度、层数:3.45m	m2	31.13			
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：防疫室-土建

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费 (费率类)						
2.1	011707002001	夜间施工增加费						
2.2	011707004001	二次搬运费						
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费						
3	02	其他 (费率类)						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：防疫室-土建

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：防疫室-土建

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：防疫室-土建

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合计						

计日工表

工程名称：防疫室-土建

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：防疫室-土建

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：防疫室-土建

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他			
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费			
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计		9	
		合计			

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：防疫室-土建

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：防疫室-土建

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A	1			
	合计	1			

主要材料价格表

工程名称：防疫室-土建

序号	编码	材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）	合价（元）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消毒室-土建

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		土石方工程						
1	010101001003	平整场地	1. 土壤类别:一、二类土 2. 弃土运距:自行考虑	m ²	17.66			
2	010101003005	挖沟槽土方	1. 土壤类别:挖槽坑土方四类土(含部分岩石) 2. 开挖方式:机械开挖,人工辅助清槽 3. 弃土运距:自行考虑 4. 其它:详见图纸设计及规范要求	m ³	23.83			
3	010103001005	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:挖出的土	m ³	9.37			
		分部小计						
		砌筑工程						
4	010401001003	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15烧结煤矸石普通砖240*115*53 2. 基础类型:砖基础 3. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆	m ³	2.56			
5	010401003003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15烧结煤矸石普通砖240*115*53 2. 砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆	m ³	14.31			
		分部小计						
		混凝土及钢筋混凝土工程						
6	010501001003	垫层	1. 混凝土种类:100mm厚C15商品泵送混凝土,含模板	m ³	1.83			
7	010501002002	带形基础	1. 混凝土种类:C30商品泵送混凝土,含模板	m ³	4.11			
8	010502002003	构造柱	1. 混凝土种类:C30商品混凝土,含模板	m ³	2.58			
9	010505003002	平板	1. 混凝土种类:C30商品泵送混凝土,含模板	m ³	1.46			
10	010503004004	圈梁	1. 混凝土种类:C30商品混凝土,含模板	m ³	2.78			
11	010507005003	扶手、压顶	1. 部位:屋面女儿墙压顶 2. 混凝土种类:C30商品混凝土,含模板	m	0.5			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	010507005004	扶手、压顶	1. 部位:窗台压顶 2. 混凝土种类:C30商品混凝土, 含模板	m	0.1			
13	010503005002	过梁	1. 混凝土种类:C30商品混凝土, 含模板	m3	0.35			
14	010505008002	雨篷板	1. 混凝土种类:C30商品泵送混凝土, 含模板	m3	0.84			
15	010507001004	散水	1. 部位:散水 2. 做法:图集12YJ9-1 3/95 3. 其它: 详见图纸设计及规范要求	m2	4.73			
16	010515001008	现浇构件钢筋-箍筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400E级箍筋Φ10以内	t	0.073			
17	010515001009	砌体加固钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB300级钢筋Φ10以内	t	0.062			
18	010515001010	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400E级钢筋Φ10以内	t	0.42			
19	010515001011	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400E级钢筋Φ18以内	t	0.611			
		分部小计						
		门窗工程						
20	010802004003	防盗门	1. 门框、扇材质:成品钢制防盗门	m2	9			
21	010807001003	金属(塑钢、断桥)窗	1. 框、扇材质:断桥铝合金中空玻璃推拉窗(PA66尼龙隔热条) 2. 框、扇:框料厚度不小于1.4mm, 扇料不小于1.2mm 3. 窗纱:窗纱为0.4mm18目不锈钢纱 4. 玻璃:5+9A+5mm中空无色浮法玻璃 5. 五金:优质胶条、锁等配件; 窗框用泡沫胶塞实, 窗框周边用耐老化密封胶封边 6. 其它: 详见图纸设计及规范要求	m2	2.16			
		分部小计						
		屋面及防水工程						
22	010902001003	平屋面	1. 20厚1: 2.5水泥砂浆保护层 2. 一层0.4厚聚乙烯膜隔离层 3. 一层4厚SBS高聚物改性沥青防水卷材 4. 20厚1: 2.5水泥砂浆找平 5. 最薄处30厚1:8水泥憎水性膨胀珍珠岩找坡 2% 6. 现浇钢筋混凝土屋面 7. 其它详见图纸设计及规范要求	m2	12.18			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	010902001004	雨篷屋面	1.30厚细石混凝土找坡抹面压光 2.现浇钢筋混凝土屋面	m2	8.07			
24	010902004003	屋面排水管	1.材料名称:白色UPVC110成品雨水管 2.雨水斗、出水口品种、规格:UPVC雨水斗,铸铁雨水口 3.其它:详见图纸设计及规范要求	m	6.8			
		分部小计						
		楼地面装饰工程						
25	011102003002	块料楼地面	1.面层材料品种、规格、颜色:800*800陶瓷地板砖 2.做法:图集12YJ1地201 (150厚 3:7灰土) 3.其它:详见图纸设计及规范要求	m2	13.04			
26	011105003002	块料踢脚线	1.名称:100mm高釉面砖踢脚线 2.做法:图集12YJ1踢3A 3.其它:详见图纸设计及规范要求	m2	1.83			
		分部小计						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
27	011201001004	墙面一般抹灰	1.部位:女儿墙内侧 2.面层厚度、砂浆配合比:18mm厚水泥砂浆抹灰	m2	12.53			
28	011201001005	墙面一般抹灰	1.部位:内墙面 2.做法:图集12YJ1内墙3A 3.其它:详见图纸设计及规范要求	m2	55.24			
		分部小计						
		油漆、涂料、裱糊工程						
29	011407001002	墙面喷刷涂料	1.部位:内墙面 2.涂料品种、喷刷遍数:满刮腻子二遍、刷乳胶漆二遍	m2	59.22			
30	011407002002	天棚喷刷涂料	1.部位:室内天棚面 2.涂料品种、喷刷遍数:满刮腻子二遍、刷乳胶漆二遍	m2	12.18			
31	011406001003	抹灰面油漆	1.部位:外墙面 2.做法:图集12YJ1外墙6A 3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两遍(不刮腻子)	m2	98.26			
32	011406001004	抹灰面油漆	1.部位:外露天棚 2.结合层:5mm厚聚合物抗裂砂浆压入一层耐碱玻璃纤维网格布 3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两遍(不刮腻子)	m2	8.07			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
		分部小计							
33	011701001002	综合脚手架	1. 建筑物建筑类型及结构形式:单层砖架结构 2. 建筑物檐口高度、层数:3.45m	m2	17.66				
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消毒室-土建

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费 (费率类)						
2.1	011707002001	夜间施工增加费						
2.2	011707004001	二次搬运费						
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费						
3	02	其他 (费率类)						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：消毒室-土建

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：消毒室-土建

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：消毒室-土建

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合计						

计日工表

工程名称：消毒室-土建

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：消毒室-土建

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：消毒室-土建

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他			
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费			
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计		9	
		合计			

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：消毒室-土建

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：消毒室-土建

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A	1			
	合计	1			

主要材料价格表

工程名称：消毒室-土建

序号	编码	材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）	合价（元）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消毒室-安装

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		照明						
1	030404017004	配电箱	1. 名称:照明配电箱AL-XD 2. 规格:箱体尺寸根据图纸中元器件的数量自行考虑 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线及接线端子 4. 安装方式:暗装带锁, 底边距地1.6m	台	1			
2	030404034003	照明开关	1. 名称:单联单控防水开关 2. 型号、规格:250V,10A 3. 安装方式:暗装, 底边距地1.3m	个	4			
3	030404035004	插座	1. 名称:安全型五孔暗装防溅插座 2. 型号、规格:250V,10A 3. 安装方式:暗装, 距地1.3m	个	4			
4	030411001009	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN16mm 4. 配置形式:暗配	m	33.7			
5	030411001010	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:暗配	m	26.8			
6	030411001011	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN25mm 4. 配置形式:暗配	m	2			
7	030411001012	配管	1. 材质:焊接钢管 2. 规格:DN40mm 3. 配置形式:暗配	m	3			
8	030411004007	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号、规格:BV-2.5mm ² 4. 材质:铜芯	m	107.1			
9	030411004008	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号、规格:BV-4mm ² 4. 材质:铜芯	m	86.4			
10	030411006004	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料 3. 安装形式:暗装	个	15			
11	030412005003	荧光灯	1. 名称:LED单管荧光灯 2. 型号、规格:1*25W 3. 安装形式:吸顶 4. 其它详见图纸设计	套	2			
12	030414002003	送配电装置系统	1. 名称:输配电系统调试 2. 电压等级(kV):1KV以下	系统	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		给水						
13	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:De25 PP-R S4级 4. 连接形式:热熔连接	m	12			
14	031002003003	套管	1. 名称、类型:穿墙一般钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 介质管道规格:DN25	个	2			
15	031003005003	塑料阀门	1. 规格:De25 PP-R 截止阀 2. 连接形式:熔接	个	2			
16	010101003006	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一般土 2. 挖土深度:小于2m	m3	1.62			
17	010103001006	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土	m3	1.62			
		分部小计						
		排水						
18	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:De75 UPVC塑料排水管 4. 连接形式:承插粘接	m	16.8			
19	031004004002	洗涤盆	1. 材质:成品不锈钢洗手池 2. 附件名称、数量:含配套附件	组	4			
20	010101003007	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一般土 2. 挖土深度:小于2m	m3	4.02			
21	010103001007	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土	m3	4.02			
		分部小计						
22	031301017003	脚手架搭拆	1. 脚手架搭拆	项	1			
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消毒室-安装

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费 (费率类)						
2.1	031302002001	夜间施工增加费						
2.2	031302004001	二次搬运费						
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费						
3	02	其他 (费率类)						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：消毒室-安装

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：消毒室-安装

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：消毒室-安装

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：消毒室-安装

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：消毒室-安装

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：消毒室-安装

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他			
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费			
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计		9	
		合计			

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：消毒室-安装

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：消毒室-安装

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A	1			
	合计	1			

主要材料价格表

工程名称：消毒室-安装

序号	编码	材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）	合价（元）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		路面硬化						
1	040203007001	水泥混凝土地面	1. 混凝土强度等级:200厚C25混凝土路面随打随抹光 2. 养护、灌缝:混凝土养护和塑料油膏灌缝 3. 路床:素土整形夯实(压实不小于90%)	m ²	1402.93			
2	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:300*100*500mm混凝土道牙,50厚1:3水泥砂浆铺贴 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:素土夯实(压实不小于90%)	m	150			
		分部小计						
		铁艺大门						
3	010804006001	铁艺大门	1. 门框、扇材质:铁艺大门	m ²	26.4			
		分部小计						
		围墙						
4	010101003008	挖沟槽土方	1. 土壤类别:挖沟槽土方四类土(含部分岩石) 2. 开挖方式:机械开挖,人工辅助清槽 3. 弃土运距:自行考虑 4. 其它:详见图纸设计及规范要求	m ³	128.13			
5	010103001008	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土	m ³	80.58			
6	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:C20商品混凝土(含模板) 2. 其它:详见图纸设计及规范要求	m ³	12.55			
7	010401001004	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10煤矸石烧结普通砖240*115*53 2. 基础类型:砖基础 3. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆 4. 其它:详见图纸设计及规范要求	m ³	30.28			
8	010401003004	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10煤矸石烧结普通砖240*115*53 2. 墙体类型:围墙 3. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 4. 其它:详见图纸设计及规范要求	m ³	26.4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	010401009001	实心砖柱	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10烧结煤矸石普通砖240*115*53 2. 柱类型:方柱 3. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆	m ³	18.98			
10	010503004005	压顶圈梁	1. 混凝土种类:C25商品混凝土,含模板 2. 其它:详见图纸设计及规范要求	m ³	4.24			
11	010515001012	现浇构件钢筋-箍筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400级箍筋Φ6以内 2. 钢筋制作、运输、安装等 3. 其它:详见图纸设计及规范要求	t	0.085			
12	010515001013	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400级钢筋Φ10以内 2. 钢筋制作、运输、安装等 3. 其它:详见图纸设计及规范要求	t	0.41			
13	011201001006	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:砖墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:9mm厚1:3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:6mm厚1:2.5水泥砂浆 4. 其它:详见图纸设计及规范要求	m ²	304.77			
14	011202001001	柱、梁面一般抹灰	1. 柱(梁)体类型:方柱 2. 底层厚度、砂浆配合比:9mm厚1:3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:6mm厚1:2.5水泥砂浆	m ²	165.81			
15	011406001005	抹灰面油漆	1. 部位:砖柱 2. 刮腻子遍数:不刮腻子 3. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆底漆一遍、面漆二遍 4. 其它:详见图纸设计及规范要求	m ²	165.81			
16	011406001006	抹灰面油漆	1. 部位:围墙内外侧 2. 刮腻子遍数:不刮腻子 3. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆底漆一遍、面漆二遍 4. 其它:详见图纸设计及规范要求	m ²	304.77			
17	011503001001	金属栏杆	1. 扶手材料种类、规格:1400mm高成品铁艺栏杆 2. 其它:详见图纸设计及规范要求	m	147.1			
		分部小计						
		电动伸缩门						
18	010805004001	电动伸缩门	1. 门材质:铝合金电动伸缩门19米; 2. 启动装置的品种、规格:伸缩门电动装置3个 3. 电子配件品种、规格:相关配套	m	19			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	010805006001	不锈钢栅栏门	1.框、扇材质:1200*1200mm不锈钢栅栏门	樘	1			
		分部小计						
		门库						
20	010101003009	挖沟槽土方	1.土壤类别:挖槽坑土方四类土(含部分岩石) 2.开挖方式:机械开挖,人工辅助清槽 3.弃土运距:自行考虑 4.其它:详见图纸设计及规范要求	m3	31.08			
21	010103001009	回填方	1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:挖出的土	m3	14.4			
22	010401001005	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:MU15烧结煤矸石普通砖240*115*53 2.基础类型:砖基础 3.砂浆强度等级:M10水泥砂浆	m3	2.32			
23	010401003005	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU15烧结煤矸石普通砖240*115*53 2.砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆	m3	6.14			
24	010401009002	实心砖柱	1.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结煤矸石普通砖240*115*53 2.柱类型:方柱 3.砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆	m3	0.87			
25	010501001004	垫层	1.混凝土种类:100mm厚C15商品泵送混凝土,含模板	m3	1.79			
26	010501003002	独立基础	1.混凝土种类:泵送商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.模板制作、安装、拆除	m3	0.43			
27	010501002003	带形基础	1.混凝土种类:C30商品泵送混凝土,含模板	m3	3.54			
28	010502002004	构造柱	1.混凝土种类:C30商品混凝土,含模板	m3	0.6			
29	010503002001	矩形梁	1.混凝土种类:C30商品混凝土,含模板	m3	0.08			
30	010503004006	圈梁	1.混凝土种类:C30商品混凝土,含模板	m3	2.13			
31	010505003003	平板	1.混凝土种类:C30商品泵送混凝土,含模板	m3	1			
32	010515001014	现浇构件钢筋-箍筋	1.钢筋种类、规格:HRB400级箍筋Φ10以内	t	0.072			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	010515001015	砌体加固钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB300级钢筋Φ10以内	t	0.009			
34	010515001016	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400级钢筋Φ10以内	t	0.166			
35	010515001017	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400级钢筋Φ18以内	t	0.248			
36	011101003002	细石混凝土楼地面	1. 面层厚度、混凝土强度等级:200厚C20细石混凝土随打随抹光 2. 素土夯实	m ²	8.45			
37	011201001007	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:砖内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:9mm厚1:3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:6mm厚1:2.5水泥砂浆	m ²	31.23			
38	011204003002	块料墙面	1. 墙体类型:外墙面砖(含门库顶面) 2. 做法:12YJ1外墙11A	m ²	49.9			
39	011208001001	柱(梁)面装饰	1. 墙体类型:外墙面砖 2. 做法:12YJ1外墙11A	m ²	3.45			
		分部小计						
		供电						
40	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJV22-4*25mm ² 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:室外直埋 5. 电压等级(kV):1KV以下	m	425.17			
41	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY22-4*16mm ² 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:穿管埋地, 室外 5. 电压等级(kV):1KV以下	m	189.93			
42	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY22-4*10mm ² 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:穿管埋地, 室外 5. 电压等级(kV):1KV以下	m	125.69			
43	030408001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJV22-4*35mm ² 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:室外直埋 5. 电压等级(kV):1KV以下	m	192.7			
44	030408001005	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJV22-4*185mm ² 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:室外直埋 5. 电压等级(kV):1KV以下	m	46.13			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	030408006001	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号、规格:四芯电缆头单芯10mm ² 3.材质、类型:铜芯 4.电压等级(kV):1KV以下	个	6			
46	030408006002	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号、规格:四芯电缆头单芯16mm ² 3.材质、类型:铜芯 4.电压等级(kV):1KV以下	个	2			
47	030408006003	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号、规格:四芯电缆头单芯25mm ² 3.材质、类型:铜芯 4.电压等级(kV):1KV以下	个	6			
48	030408006004	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号、规格:四芯电缆头单芯35mm ² 3.材质、类型:铜芯 4.电压等级(kV):1KV以下	个	2			
49	030408006005	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号、规格:四芯电缆头单芯185mm ² 3.材质、类型:铜芯 4.电压等级(kV):1KV以下	个	2			
50	030408003001	电缆保护管	1.名称:室外电缆保护管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN50mm 4.敷设方式:埋地	m	181.3			
51	030408003002	电缆保护管	1.名称:室外电缆保护管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN40mm 4.敷设方式:埋地	m	113.7			
52	030408003003	电缆保护管	1.名称:室外电缆保护管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN65mm 4.敷设方式:埋地	m	401.8			
53	030408003004	电缆保护管	1.名称:室外电缆保护管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN80mm 4.敷设方式:埋地	m	38			
54	030408005001	铺砂、盖保护板(砖)	1.种类:室外电缆铺砂、盖砖 2.规格:1-6根电缆 3.其它:详见图纸设计及规范要求	m	249.3			
55	040101002001	挖沟槽土方	1.土壤类别:四类土 2.挖土深度:满足设计要求 3.土方运距:自行考虑	m ³	124.65			
56	040103001001	回填方	1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:原土 3.其它:详见图纸设计及规范要求	m ³	124.65			
		分部小计						
		供水						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
57	031001006010	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:De32 HDPE塑料管 4. 连接形式:热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗	m	30.01			
58	031001006011	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:De50 HDPE塑料管 4. 连接形式:热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗	m	29.9			
59	031001006012	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:De75 HDPE塑料管 4. 连接形式:热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗	m	12.47			
60	031001006013	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:De90 HDPE塑料管 4. 连接形式:热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗	m	10.03			
61	031001006014	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:De110 HDPE塑料管 4. 连接形式:热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗	m	45.27			
62	031003001001	螺纹阀门	1. 材质:DN20螺纹止回阀 2. 连接形式:丝接 3. 其它:详见图纸设计及规范要求	个	3			
63	031003001002	螺纹阀门	1. 材质:DN40螺纹止回阀 2. 连接形式:丝接 3. 其它:详见图纸设计及规范要求	个	1			
64	031003001003	螺纹阀门	1. 材质:DN65螺纹止回阀 2. 连接形式:丝接 3. 其它:详见图纸设计及规范要求	个	1			
65	031003005004	塑料阀门	1. 规格:De75塑料截止阀 2. 连接形式:熔接 3. 其它:详见图纸设计及规范要求	个	2			
66	031003005005	塑料阀门	1. 规格:De50塑料截止阀 2. 连接形式:熔接 3. 其它:详见图纸设计及规范要求	个	2			
67	031003005006	塑料阀门	1. 规格:De25塑料截止阀 2. 连接形式:熔接 3. 其它:详见图纸设计及规范要求	个	6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
68	031003013001	水表	1. 安装部位(室内外):室外 2. 型号、规格:DN40螺纹旋翼式水表 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其它:详见图纸设计及规范要求	个	1			
69	031003013002	水表	1. 安装部位(室内外):室外 2. 型号、规格:DN65螺纹旋翼式水表 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其它:详见图纸设计及规范要求	个	1			
70	031003013003	水表	1. 安装部位(室内外):室外 2. 型号、规格:DN25螺纹全铜旋翼式水表 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其它:详见图纸设计及规范要求	个	3			
71	040504001001	砌筑井	1. 部位、名称:室外矩形水表井 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M5.0水泥砂浆砌煤矸石烧结普通砖 3. 勾缝、抹面要求:内侧水泥砂浆抹面 4. 盖板材质、规格:铸铁盖板 5. 土方:开挖回填及余土处理 6. 其它:详见图纸设计、相关图集及规范要求	座	5			
72	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:四类土 2. 挖土深度:满足设计要求 3. 土方运距:自行考虑	m3	58.93			
73	040103001002	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:原土 3. 其它:详见图纸设计及规范要求	m3	58.93			
		分部小计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费 (费率类)						
2.1	041109002001	夜间施工增加费						
2.2	041109003001	二次搬运费						
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费						
3	02	其他 (费率类)						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：室外工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
		合计				

计日工表

工程名称：室外工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：室外工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：室外工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他			
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费			
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计		9	
		合计			

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：室外工程

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：室外工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A	1			
	合计	1			

主要材料价格表

工程名称：室外工程

序号	编码	材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）	合价（元）