

招标工程量清单

招标人：登封市少林街道办事处
(单位盖章)

造价咨询人：汇今工程咨询有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：孟晓丹
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：孙秋建
(签字或盖章)

编制人：袁金福
(造价人员签字盖专用章)

复核人：冯振宇
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：2024年01月31日

复核时间：2024年01月31日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：登封市少林街道办事处玄天庙村杨家门传统村落保护发展项目（二期）-古戏台

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
土石方工程								
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:一、二类土 2. 其他说明: 未尽事宜详见相关设计图纸及规范要求	m ²	493.15			
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 弃土运距:自行考虑 4. 其他说明: 未尽事宜详见相关设计图纸及规范要求	m ³	219.05			
3	010103002001	余方弃置	1. 运距: ≤2km 2. 其他说明: 未尽事宜详见相关设计图纸及规范要求	m ³	139.74			
4	050101009001	种植土回(换)填	1. 地面2及工程花池土方 2. 外购种植土 3. 运距5km 4. 其他说明: 未尽事宜详见相关设计图纸及规范要求	m ³	50			
混凝土工程								
5	010501001001	垫层	1. 位置: 景观池底部、文化展示墙底部及Z4、Z5底部 2. 100mmC15垫层 3. 其他说明: 未尽事宜详见相关设计图纸及规范要求	m ³	19.83			
砌筑工程								
6	010403004001	石挡土墙	1. 石料种类、规格:毛石挡墙 2. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M10 3. 位置: 柱子底部 4. 其他说明: 未尽事宜详见相关设计图纸及规范要求	m ³	171.05			
7	010401009001	实心砖柱	1. 砖品种、规格、强度等级:老青砖 2. 柱类型:矩形 3. 砂浆强度等级、配合比:1:2.5水泥砂浆 4. 其他说明: 未尽事宜详见相关设计图纸及规范要求	m ³	9.68			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	010401012001	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位:柱间艺术砌体 2.砖品种、规格、强度等级:标准砖 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 4.其他说明:未尽事宜详见相关设计图纸及规范要求	m3	37.81			
9	010401012002	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位:西围栏墙体 2.砖品种、规格、强度等级:老青砖 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 4.其他说明:未尽事宜详见相关设计图纸及规范要求	m3	7.52			
10	010403003001	石墙	1.石料种类、规格:毛石 2.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M10 3.位置:西围栏 4.其他说明:未尽事宜详见相关设计图纸及规范要求	m3	68.4			
11	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 2.基础类型:条形 3.砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 4.位置:文化展示牌 5.其他说明:未尽事宜详见相关设计图纸及规范要求	m3	1.99			
12	010401012003	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位:文化展示牌墙体 2.砖品种、规格、强度等级:老青砖 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 4.其他说明:未尽事宜详见相关设计图纸及规范要求	m3	1.63			
13	010401012004	砖砌台阶	1.零星砌砖名称、部位:砖砌台阶 2.砖品种、规格、强度等级:老红砖 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 4.其他说明:未尽事宜详见相关设计图纸及规范要求	m3	8.6			
		楼地面装饰工程						
14	011102003001	块料楼地面	1.地1 2.做法:烧结煤矸石砖铺面 1:3水泥砂浆 100mmC15垫层 3.其他说明:未尽事宜详见相关设计图纸及规范要求	m2	170			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	011102003002	块料楼地面	1.地2 2.人工夯实土壤 3.其他说明:未尽事宜 详见相关设计图纸及规范要求	m2	180			
16	011102003003	块料楼地面	1.地3 条石地面 2.做法:1200*200mm条石地面 100mmC15垫层 3.其他说明:未尽事宜 详见相关设计图纸及规范要求	m2	7.8			
17	011102003004	块料楼地面	1.环保砖铺地 2.做法:环保砖铺面 1:3水泥砂浆 100mmC15垫层 3.其他说明:未尽事宜 详见相关设计图纸及规范要求	m2	455.52			
		其他装饰工程						
18	011503002001	原木栏杆	1.名称:原木栏杆 2.其他说明:未尽事宜 详见相关设计图纸及规范要求	m	25			
19	011507001001	平面、箱式招牌	1.名称:文化展示牌 2.其他说明:未尽事宜 详见相关设计图纸及规范要求	m2	2.23			
		措施项目						
20	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	履带式挖掘机1m3一台	台·次	1			
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：登封市少林街道办事处玄天庙村杨家门传统村落保护发展项目（二期）-古戏台

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费	100				
2	01	其他措施费（费率类）		100				
2.1	011707002001	夜间施工增加费	QTCSF*费率/100					
2.2	011707004001	二次搬运费	QTCSF*费率/100					
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	QTCSF*费率/100					
3	02	其他（费率类）		100				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：登封市少林街道办事处玄天庙村杨家门传统村落保护发展项目（二期）-古戏台

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：登封市少林街道办事处玄天庙村杨家门传统村落保护发展项目（二期）-古戏台

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：登封市少林街道办事处玄天庙村杨家门传统村落保护发展项目（二期）-古戏台

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：登封市少林街道办事处玄天庙村杨家门传统村落保护发展项目（二期）-古戏台

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：登封市少林街道办事处玄天庙村杨家门传统村落保护发展项目（二期）-古戏台

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：登封市少林街道办事处玄天庙村杨家门传统村落保护发展项目（二期）-古戏台

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他		100	
1.1	1) 定额规费	分部分项规费+单价措施规费		100	
1.2	2) 工程排污费	0			
1.3	3) 其他	0			
2	增值税	不含税工程造价		9	
合计					

主要材料价格表

工程名称：登封市少林街道办事处玄天庙村杨家门传统村落保护发展项目（二期）-古戏台

序号	编码	名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）	合价（元）

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：登封市少林街道办事处玄天庙村杨家门传统村落保护发展项目（二期）-古戏台

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：登封市少林街道办事处玄天庙村杨家门传统村落保护发展项目（二期）-古戏台

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计				

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：登封市少林街道办事处玄天庙村杨家门传统村落保护发展项目（二期）-随心园后院

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101001002	平整场地	1. 土壤类别:一、二类土 2. 其他说明: 未尽事宜详见相关设计图纸及规范要求	m ²	212.4			
2	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 弃土运距:自行考虑 4. 其他说明: 未尽事宜详见相关设计图纸及规范要求	m ³	103			
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求:≥0.95 2. 原土夯实 3. 其他说明: 未尽事宜详见相关设计图纸及规范要求	m ³	56			
4	010103002002	余方弃置	1. 运距: ≤2km 2. 其他说明: 未尽事宜详见相关设计图纸及规范要求	m ³	47			
		砌筑工程						
5	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:老青砖 2. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M10 3. 其他说明: 未尽事宜详见相关设计图纸及规范要求	m ³	223.19			
6	010403001001	石基础	1. 石料种类、规格:毛石 2. 基础类型:条形 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 4. 其他说明: 未尽事宜详见相关设计图纸及规范要求	m ³	49.01			
7	010403001002	石基础	1. 石料种类、规格:料石 2. 基础类型:条形 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 4. 其他说明: 未尽事宜详见相关设计图纸及规范要求	m ³	35.2			
8	010403003002	石墙	1. 石料种类、规格:料石 2. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M10 3. 其他说明: 未尽事宜详见相关设计图纸及规范要求	m ³	48.35			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	010401009002	实心砖柱	1. 砖品种、规格、强度等级:老青砖 2. 柱类型:矩形 3. 砂浆强度等级、配合比:1: 2.5水泥砂浆 4. 其他说明: 未尽事宜详见相关设计图纸及规范要求	m3	1.86			
10	01B001	土胚墙	1. 土胚墙 2. 其他说明: 未尽事宜详见相关设计图纸及规范要求	m3	30.04			
混凝土及钢筋混凝土工程								
11	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 含泵送 4. 其他说明: 未尽事宜详见相关设计图纸及规范要求	m3	11.11			
12	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含泵送 4. 其他说明: 未尽事宜详见相关设计图纸及规范要求	m3	23.06			
13	010505001001	有梁板	1. 位置: 有水房间 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30 4. 含泵送 5. 其他说明: 未尽事宜详见相关设计图纸及规范要求	m3	6.28			
14	010505001002	有梁板	1. 位置: 其它房间 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C25 4. 含泵送 5. 其他说明: 未尽事宜详见相关设计图纸及规范要求	m3	12.35			
15	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含泵送 4. 其他说明: 未尽事宜详见相关设计图纸及规范要求	m3	2.92			
16	010507005001	压顶	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含泵送 4. 其他说明: 未尽事宜详见相关设计图纸及规范要求	m3	1.83			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 含泵送 4. 其他说明: 未尽事宜 详见相关设计图纸及规范要求	m3	2.19			
18	010506001001	直形楼梯	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含泵送 4. 其他说明: 未尽事宜 详见相关设计图纸及规范要求	m2	22.04			
19	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径≤10mm 2. 其他说明: 未尽事宜 详见相关设计图纸及规范要求	t	3.961			
20	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径≤18mm 2. 其他说明: 未尽事宜 详见相关设计图纸及规范要求	t	2.76			
		木结构工程						
21	010701001001	木屋架	1. 材料品种、规格:30*30优质硬方木模 2. 刷防腐漆2道, 刷防火漆2道 3. 其他说明: 未尽事宜 详见相关设计图纸及规范要求	m3	25.53			
22	010702001001	木柱	1. 构件规格尺寸:DN250院木柱 2. 刷防腐漆2道, 刷防火漆2道 3. 其他说明: 未尽事宜 详见相关设计图纸及规范要求	m3	0.96			
		门窗工程						
23	010801001001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:M0924 2. 单扇木质门 3. 其他说明: 未尽事宜 详见相关设计图纸及规范要求	樘	8			
24	010801001002	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:M1524 2. 双扇木质门 3. 其他说明: 未尽事宜 详见相关设计图纸及规范要求	樘	2			
25	010802001001	钛镁合金门	1. 门代号及洞口尺寸:M0821 2. 卫生间钛镁合金门 3. 其他说明: 未尽事宜 详见相关设计图纸及规范要求	m2	13.44			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1.窗代号及洞口尺寸:C2517/C0912 2.铝合金单框中空玻璃窗 3.其他说明:未尽事宜详见相关设计图纸及规范要求	m2	46.12			
27	010808001001	木门窗套	1.仿古木窗套 2.其他说明:未尽事宜详见相关设计图纸及规范要求	m2	46.12			
		屋面及防水工程						
28	010901001001	瓦屋面	1.瓦面刷灰色外墙漆一道 2.20-30厚1:2水泥砂浆卧瓦(小青瓦筒瓦)+玻璃丝网 3.干铺4mm厚SBS涩面朝上一道 4.20厚硬质木塑板钉于木椽米铺 5.60*60优质硬木椽刷防腐化二道,@150防火防腐化两道 6.其他说明:未尽事宜详见相关设计图纸及规范要求	m2	234.14			
29	010702005001	其他木构件	1.木屋檐 2.其他说明:未尽事宜详见相关设计图纸及规范要求	m	99.41			
30	01B004	成品配套屋脊	1.成品配套屋脊 2.其他说明:未尽事宜详见相关设计图纸及规范要求	m	28.59			
		楼地面装饰工程						
31	011102003005	块料楼地面	1.位置:一层走道 2.素土夯实 3.C20混凝土100厚 4.1:3干硬性水泥砂浆 5.陶瓷地砖铺地 6.其他说明:未尽事宜详见相关设计图纸及规范要求	m2	43.09			
32	011102003006	块料楼地面	1.位置:二层走道 2.陶瓷地砖楼面 3.其他说明:未尽事宜详见相关设计图纸及规范要求	m2	26.61			
33	011102003007	块料楼地面	1.位置:一层卫生间 2.素土夯实 3.C20混凝土100厚 4.聚合物复合改性沥青防水涂料2mm厚 5.1:3干硬性水泥砂浆 6.陶瓷地砖防水地面 7.其他说明:未尽事宜详见相关设计图纸及规范要求	m2	23.14			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	011102003008	块料楼地面	1. 位置: 二层卫生间 2. 聚合物复合改性沥青防水涂料 2mm厚 3. 1: 3干硬性水泥砂浆 4. 陶瓷地砖防水地面 5. 其他说明: 未尽事宜 详见相关设计图纸及规范要求	m2	23.14			
35	011102003009	块料楼地面	1. 位置: 一层客厅 2. 素土夯实 3. C20混凝土100厚 4. 1: 3干硬性水泥砂浆 5. 陶瓷地砖地面 6. 其他说明: 未尽事宜 详见相关设计图纸及规范要求	m2	97.61			
36	011102003010	块料楼地面	1. 位置: 二层客厅 2. 1: 3干硬性水泥砂浆 3. 陶瓷地砖地面 4. 其他说明: 未尽事宜 详见相关设计图纸及规范要求	m2	97.61			
37	011106002001	块料楼梯面层	1. 块料楼梯面层 2. 其他说明: 未尽事宜 详见相关设计图纸及规范要求	m2	17.43			
38	011105003001	块料踢脚线	1. 块料踢脚线 2. 其他说明: 未尽事宜 详见相关设计图纸及规范要求	m2	25.86			
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
39	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型: 内墙 2. 装饰面材料种类: 15厚1: 2.5水泥砂浆+大白浆 3. 其他说明: 未尽事宜 详见相关设计图纸及规范要求	m2	584.75			
40	011204003001	块料墙面	1. 墙体类型: 内墙面 2. 安装方式: 粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色: 陶瓷锦砖 4. 防水材料种类: 聚合物复合改性沥青防水涂料 2mm厚	m2	245.79			
41	011407001001	外墙涂膜	1、墙体类型: 土胚墙 2. 其他说明: 未尽事宜 详见相关设计图纸及规范要求	m2	600			
		天棚工程						
42	011302001001	吊顶天棚	1、二层6.5m处吊顶 2、30*30方木天棚龙骨 3、天棚面石膏板 2. 其他说明: 未尽事宜 详见相关设计图纸及规范要求	m2	119.18			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	011301001001	天棚抹灰	1. 混合砂浆顶棚刷大白浆 2. 其他说明: 未尽事宜详见相关设计图纸及规范要求	m ²	264.93			
44	011301001002	天棚抹灰	1. 楼梯底面 2. 混合砂浆顶棚刷大白浆 3. 其他说明: 未尽事宜详见相关设计图纸及规范要求	m ²	18			
		其他装饰工程						
45	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 楼梯栏杆 2. 其他说明: 未尽事宜详见相关设计图纸及规范要求	m	6.3			
46	011503002002	硬木扶手、栏杆、栏板	1. 二楼走廊硬木栏杆 2. 其他说明: 未尽事宜详见相关设计图纸及规范要求	m	17			
47	010507004001	台阶	台阶 1. 素土夯实 2. 砖砌台阶 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4. 陶瓷地面砖 5. 其他说明: 未尽事宜详见规范及图纸等相关资料	m ³	1.87			
48	01B002	抱鼓	1. 大门口抱鼓 2. 其他说明: 未尽事宜详见相关设计图纸及规范要求	个	2			
49	01B003	门墩	1. 门墩 2. 其他说明: 未尽事宜详见相关设计图纸及规范要求	个	2			
		措施项目						
50	011701001001	综合脚手架		m ²	212.4			
51	011703001001	垂直运输		m ²	212.4			
52	011702003001	构造柱		m ²	124.88			
53	011702008001	圈梁		m ²	30.93			
54	011702009001	过梁		m ²	27.48			
55	011702014001	有梁板		m ²	164			
56	011702025001	其他现浇构件		m ²	20.83			
57	011702024001	楼梯		m ²	22.26			
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：登封市少林街道办事处玄天庙村杨家门传统村落保护发展项目（二期）-随心园后院

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费	100				
2	01	其他措施费（费率类）		100				
2.1	011707002001	夜间施工增加费	QTCSF*费率/100					
2.2	011707004001	二次搬运费	QTCSF*费率/100					
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	QTCSF*费率/100					
3	02	其他（费率类）		100				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：登封市少林街道办事处玄天庙村杨家门传统村落保护发展项目（二期）-随心园后院

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	60000		
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：登封市少林街道办事处玄天庙村杨家门传统村落保护发展项目（二期）-随心园后院

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	60000	
	合计		60000	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：登封市少林街道办事处玄天庙村杨家门传统村落保护发展项目（二期）-随心园后院

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：登封市少林街道办事处玄天庙村杨家门传统村落保护发展项目（二期）-随心园后院

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：登封市少林街道办事处玄天庙村杨家门传统村落保护发展项目（二期）-随心园后院

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：登封市少林街道办事处玄天庙村杨家门传统村落保护发展项目（二期）-随心园后院

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他		100	
1.1	1) 定额规费	分部分项规费+单价措施规费		100	
1.2	2) 工程排污费	0			
1.3	3) 其他	0			
2	增值税	不含税工程造价		9	
合计					

主要材料价格表

工程名称：登封市少林街道办事处玄天庙村杨家门传统村落保护发展项目（二期）-随心园后院

序号	编码	名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）	合价（元）

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：登封市少林街道办事处玄天庙村杨家门传统村落保护发展项目（二期）-随心园后院

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：登封市少林街道办事处玄天庙村杨家门传统村落保护发展项目（二期）-随心园后院

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计				