

政府采购合同

甲方（采购人）：邓州市北京路学校

乙方（供应商）：河南科美科技有限公司

签订时间：2025年11月18日

根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物与服务招标投标管理办法》、《民法典》、项目名称及标段：邓州市北京路学校 Z. 邓州市 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金北京路学校设备购置项目-2 标段、项目编号：2025-10-11 的招标文件、投标文件、中标通知书的要求，经甲、乙双方协商，本着平等自愿、诚实信用的原则，签订本合同并遵守以下条款：

一、序号、名称、品牌、规格型号、单位、数量

序号	名称	品牌	规格型号	单位	数量
详见后附清单一览表					
金额合计（大写）：捌拾柒万肆仟柒佰柒拾元整 小写：（¥：874770）元					

二、服务形式和验收地点

1. 乙方完成技术服务工作的形式：[现场服务]。

2. 验收地点：[邓州市区范围内]

三、保证乙方有效进行技术服务工作，甲方应当向乙方提供下列工作条件和协作事项：

1. 提供技术资料：[安装调试所需相关配套设施]，

2. 其他配合协作事项：[安装调试所需的配套材料]。



3. 甲方提供上述技术资料、工作条件和配合协作事项的时间及方式：[时间：服务开始前；方式：提供实物。]。

四、质量保证期、供货时间、售后服务要求

1. 技术服务质量期限：[1年]。
2. 合同签订后15个工作日内供货安装完毕。
3. 乙方负责向甲方提供现场操作及维修保养方面的培训。

五、甲方向乙方支付技术服务报酬及支付方式为：

1. 技术服务费总额：人民币大写[捌拾柒万肆仟柒佰柒拾元整]，小写[874770.00]元。
2. 设备安装调试完毕验收后15个工作日内，一次性付清。

六、违约责任

1. 合同任何一方违反本合同任何条款所引起守约方的一切损失和费用(包括但不限于诉讼费、合理律师费等解决纠纷的合理费用)均由违约方承担。

2. 乙方未能按本合同约定按期提供技术服务的或甲方未能按本合同约定按期支付技术服务费的，每逾期[1]日，违约方应当按照技术服务费总额的[]%向守约方支付违约金。如违约金数额累计达到技术服务费总额的[]%时，守约方有权终止本合同，违约方仍应支付上述违约金、退还守约方已支付款项并按照同期中国人民银行贷款利率计付利息，同时赔偿守约方的相应损失。

七、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因无法履行合同时，应在不可抗力事件结束后1天内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失；在取得有关机构的不可抗力证明或者双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并视情况免于承担部分或全部

的违约责任。

八、争议的解决

合同履行过程中发生的任何争议,双方应当友好协商或调解解决。若双方不能通过友好协商的方式加以解决,可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、其它

1. 合同所有附件均为合同的有效组成部分,与合同具有同等的法律效力。
2. 本合同经甲乙双方代表或授权代理人签字或盖章后生效。
3. 本合同一式肆份,甲乙双方各执两份。

甲方(采购人): 邓州市北京路学校

地址:

委托代理人:

电话:

2025年 11 月 18 日

乙方(供应商): 河南科美科技有限公司

地址: 南阳市独山大道北段中泰国际大厦15F

委托代理人:

电话: 0377-63181688

2025年 11 月 18 日

附表:

设备清单一览表

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	投标单价	小计(元)	交货期
1	室外机	格力 GMV-450 W/J+GMV -680W/J	制冷量: 181KW, 制热量: 200KW ; 制冷输入功率: 20.16+20.16+11.94KW, 制热输入功率: 21.35+21.35+11.95KW; 夜间运行噪音 45dB , 冷媒: R410A , 喷气增焓压缩机, 运行工况范围: 制冷-5~55℃, 制热-25~27℃ 最大配管总长 1000m.	珠海格力 电器股份 有限公司	台	2	198500	397000	合同签订 后 15 日历 天内交付 使用
2	风管式内 机	格力 GMV-NDR 160T/A	制冷量: 16KW, 制热量: 18KW; 耗电量: 430W; 风量: 2500/2000/1750m ³ /h, 静压范围 0Pa~200Pa, 机组 重量: 55KG.	珠海格力 电器股份 有限公司	台	26	7950	206700	合同签订 后 15 日历 天内交付 使用
3	室内分枝 管	格力 FQ	中央空调专用分枝管支器, 采用优质的紫铜管, TP2 材 质, 高清洁, 产品符合 R410A 冷媒制冷系统使用标准。	珠海格力 电器股份 有限公司	套	1	13500	13500	合同签订 后 15 日历 天内交付 使用

4	模块连接 组件	格力 MLO1	模块连接组件, 多联机外机接管, TP2 紫铜管, 气密性 试验试验压力 4.5Mpa: 合格; 耐压试验试验压力 6.0Mpa: 合格; 适用介质: R410A; 抗拉材料: $\geq 135\text{kg/cm}^2$ 。	珠海格力 电器股份 有限公司	套	4	1580	6320	合同签订 后 15 日历 天内交付 使用
5	线控器	格力配 套	触摸按键 设定温度 0.5℃ 调节, 可搭配红外遥控功能	珠海格力 电器股份 有限公司	个	26	375	9750	合同签订 后 15 日历 天内交付 使用
6	空调送风 口	国标准 制	定制空调送风球形喷口, 由球形喷嘴、外壳及铝制装饰圈 组成, 喷嘴支持 ± 30 度手动调节, 适配圆形/方形管道侧 壁安装	珠海格力 电器股份 有限公司	个	104	95	9880	合同签订 后 15 日历 天内交付 使用
7	空调回风 口	国标准 制	定制单层百叶加滤网空调回风口, 尺寸根据现场情况定制	珠海格力 电器股份 有限公司	个	26	110	2860	合同签订 后 15 日历 天内交付 使用
8	空调送风 管	国标准 制	定制软接空调送风管, 防火帆布伸缩软连接	珠海格力 电器股份 有限公司	m'	208	85	17680	合同签订 后 15 日历 天内交付 使用

9	脱脂酸洗 冷媒铜管	金龙定 制	φ9.52铜管 86米、φ12.7铜管 10米、φ15.9铜管 18米、φ19.05铜管 146米、φ22.2铜管 35米、φ25.4铜管 12米、φ28.6铜管 18米、φ31.8铜管 18米、φ38.1铜管 18米、φ41.3铜管 29米、φ44.5铜管 35米	金龙精密 铜管集团 股份有限 公司	项 1	53800	53800	53800	天内交付 使用
10	B1级保温 管	华美配 套	φ9.52*15保温管 86米、φ12.7*15保温管 10米、φ15.9*15保温管 18米、φ19.05*15保温管 146米、φ22.2*15保温管 35米、φ25.4*15保温管 12米、φ28.6*15保温管 18米、φ31.8*15保温管 18米、φ38.1*15保温管 18米、φ41.3*15保温管 29米、φ44.5*15保温管 35米	河北华美 保温材料 有限公司	项 1	19580	19580	19580	合同签订 后 15 日历 天内交付 使用
11	风管式内 机固定支 架	国标定 制	镀锌角钢现场焊接支架, 尺寸 1400*700*300, 包含支架安装所需膨胀螺栓、防锈漆等辅材。	河南科美 科技有限 公司	套 26	2200	2200	57200	合同签订 后 15 日历 天内交付 使用
12	电源线	郑星 YJV5*10	YJV5*10 铜缆	郑州第三 电缆有限 公司	米 200	65	65	13000	合同签订 后 15 日历 天内交付 使用

