

河南林业职业学院食堂项目（三食堂）
工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

总 说 明

项目名称：河南林业职业学院食堂项目（三食堂）

第 1 页 共 2 页

一、工程概况：

- 1、工程名称：河南林业职业学院食堂项目（三食堂）。
- 2、工程地址：本项目位于洛阳市河南林业职业学院。
- 3、工程内容：原食堂部分墙体拆除，新建墙体、钢结构彩钢瓦屋面，新建装饰装修、强电、弱电、给排水等。

二、编制范围：

河南林业职业学院食堂项目（三食堂）施工图。

三、编制依据：

- 1、建设单位提供的施工图纸；
- 2、清单执行：《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）；
- 3、定额执行：《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》（HA 01-31-2016）、《河南省市政工程预算定额》（HAA1-31-2016）、《河南省通用安装工程预算定额》（HA 02-31-2016）及配套的综合解释和相关的工程造价管理文件；
- 4、材料价格按《洛阳市建设工程造价信息》2023年第2期调整，不全者按市场价计入（材料价格均为除税单价）；
- 5、税金执行：建办标函〔2019〕193号文按9%计取。
- 6、人工费、管理费执行：豫建消技【2023】2号文，第12期价格指数。
- 7、与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料；
- 8、行业规定及其他相关资料。

四、其它说明：

- 1、水吧区操作台做法不明确，整体柜台按暂估价2000元/m（税前）计入预算；
- 2、档口无剖面做法，按暂估价1500元/m（税前）计入预算；
- 3、衣柜高度按2.8m计入预算；
- 4、一层钢结构，方钢150mm*150mm厚度按5mm计入，方钢100mm*100mm厚度按4mm计入，方钢50mm*50mm厚度按3mm计入；
- 5、就餐区及走廊钢架墙面基层按18mm细木工板+9.5mm石膏板计入，具体详清单描述；
- 6、排水沟内部按不锈钢U型槽计入，排水沟规格详图纸大样图；
- 7、就餐区踢脚线按60mm高拉丝不锈钢计入预算；
- 8、木纹铝方通内部墙顶及吊顶配件按全部喷白计入；
- 9、厕所隔断高度按2.55m计入预算；
- 10、墙面护角预算已综合考虑；
- 11、屋面面积暂按二层外墙内侧面积，结算时据实调整；
- 12、屋面做法参考图集12YJ1屋103，防水层暂按双层4mm厚（-20℃）计入预算；
- 13、沉淀池顶部钢构件及栏杆，具体规格型号不明确，按暂估价2000元/项（税前）计入预算；
- 14、一层配电箱AP进线电缆及配管（ZR-YJV-4x150+1x70-SC150）长度图纸不明确，暂未计入预算；
- 15、二层配电箱AL2进线电缆及配管（ZR-YJV-4x95+1x50-SC150）长度图纸不明确，暂未计入预算；
- 16、一层弱电箱至二层弱电箱电缆及配管暂按（4芯光纤-SC25）计入预算；
- 17、一层弱电箱进线电缆及配管（4芯光纤-SC25）长度图纸不明确，暂未计入预算；
- 18、一层和二层弱电箱按照说明，配置网络配线架、交换机、路由器等设备计入主材；
- 19、厨房灶具、设备、水槽、货架、打荷台、面案、饮料柜、活动家具暂不计入预算；

总 说 明

项目名称：河南林业职业学院食堂项目（三食堂）

第 2 页 共 2 页

20、成品灭蚊灯电气图纸未设计，暂未计入预算；
21、应急照明系统图纸未设计，暂未计入预算。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南林业职业学院食堂项目（三食堂）—装 标段：河南林业职业学院食堂项目（三食堂装饰工程）

第 1 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		一层装饰						
		拆除工程						
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 墙上开洞、原有墙体拆除 2. 拆除前要对墙体进行支撑卸荷 3. 垃圾清理外运, 运距自行考虑	m3	12.35			
2	011610002001	金属门窗拆除	1. 原有门窗拆除 2. 垃圾清理外运, 运距自行考虑	樘	9			
		新建工程						
1	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:蒸压加气块, 顶部斜砌小砂砖 2. 墙体厚度:240mm 3. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 4. 其它详图纸设计及相关规范要求	m3	0.83			
2	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:蒸压加气块, 顶部斜砌小砂砖 2. 墙体厚度:120mm 3. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 4. 其它详图纸设计及相关规范要求	m3	0.78			
3	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:机砖 2. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 3. 部位: 卫生间砖砌地台	m3	0.94			
4	010515001001	现浇构件钢筋	1. 砌体内加固钢筋	t	0.017			
5	010516003001	机械连接	1. 植筋 钢筋直径 ≤ φ10mm	个	17			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南林业职业学院食堂项目（三食堂）—装 标段：河南林业职业学院食堂项目（三食堂装饰工程）

第 2 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	010606013001	洞口加固槽钢	墙体开洞/扩洞加固 1. 铲除需要加过梁/门框柱部位的抹灰层 2. 用手提切割机在墙体一侧开槽,上下槽口以满足槽钢翼缘安放为宜,所开槽宽度不应大于60mm 3. 清理槽口渣土、并植入化学螺栓 4. 安放角钢严密,再用斜撑将角钢顶紧 5. 再进行墙体另一侧槽钢安放,方法同上 6. 沿槽钢上下翼缘将墙体开120mmx120mm的洞口,间距为400mm,上下焊上缀板,缀板厚度8mm,宽度100mm 7. 在缀板口处压力灌注水泥聚合物砂浆,待凝固后再进行静力开洞/扩洞施工 8. 槽钢喷刷防锈漆处理,再由建筑装饰挂网抹灰 9. 做法详图纸设计及相关规范要求	m	210.01			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南林业职业学院食堂项目（三食堂）—装 标段：河南林业职业学院食堂项目（三食堂装饰工程）

第 3 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
7	010603002001	空腹钢柱	1. 钢材品种、规格：方钢管 150*150*5*5、100*100*4*4 2. 焊缝要求：符合设计及相关规范要求 3. 探伤要求：符合设计及相关规范要求 4. 防腐防锈：钢结构做热镀锌防锈处理，钢结构表面创口须刷红丹防锈漆做防锈处理，螺栓、螺母、热圈等选用不锈钢件，预埋铁件表面须作热浸镀锌防锈处理 5. 防火要求：符合设计及相关规范要求 6. 完成本项目的全部内容，未尽事宜见清单规范、设计要求、招标文件技术规范书要求。 7. 吊装安装费由投标人自行考虑到综合单价中。 8. 钢构件运输费用综合考虑。	t	1.252			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南林业职业学院食堂项目（三食堂）—装 标段：河南林业职业学院食堂项目（三食堂装饰工程）

第 4 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
8	010604001001	钢梁	1. 钢材品种、规格：方钢管 150*150*5*5、100*100*4*4 2. 焊缝要求：符合设计及相关规范要求 3. 探伤要求：符合设计及相关规范要求 4. 防腐防锈：钢结构做热镀锌防锈处理，钢结构表面创口须刷红丹防锈漆做防锈处理，螺栓、螺母、热圈等选用不锈钢件，预埋铁件表面须作热浸镀锌防锈处理 5. 防火要求：符合设计及相关规范要求 6. 完成本项目的全部内容，未尽事宜见清单规范、设计要求、招标文件技术规范书要求。 7. 吊装安装费由投标人自行考虑到综合单价中。 8. 钢构件运输费用综合考虑。	t	1.401			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南林业职业学院食堂项目（三食堂）—装 标段：河南林业职业学院食堂项目（三食堂装饰工程）

第 5 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
9	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格：方钢管 50*50*3*3 2. 焊缝要求：符合设计及相关规范要求 3. 探伤要求：符合设计及相关规范要求 4. 防腐防锈：钢结构做热镀锌防锈处理，钢结构表面创口须刷红丹防锈漆做防锈处理，螺栓、螺母、热圈等选用不锈钢件，预埋铁件表面须作热浸镀锌防锈处理 5. 防火要求：符合设计及相关规范要求 6. 完成本项目的所 有工作内容，未 尽事宜见清单规 范、设计要求、 招标文件技术 规范书要求。 7. 吊装安装费由 投标人自行考 虑到综合单价 中。 8. 钢构件运输 费用综合考虑。	t	0.525			
10	010901002001	新建彩钢瓦屋面	1. 面层：直立锁边65-420铝镁锰屋面板 2. 保温层：玻璃纤维棉 3. 防潮层：保温棉自带PVC薄膜 4. 底板层：840型钢压型板 5. 屋面檩条结构层	m2	43.17			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南林业职业学院食堂项目（三食堂）—装 标段：河南林业职业学院食堂项目（三食堂装饰工程）

第 6 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
11	010901002002	新建彩钢房屋面	1. 面层:直立锁边65-420铝镁锰屋面板 2. 保温层:玻璃纤维维棉 3. 防潮层:保温棉自带PVC薄膜 4. 底板层:840型彩钢压型板 5. 屋面檩条结构层	m2	36.41			
12	010901002003	铝镁锰泛水板	1. 0.9mm厚铝镁锰泛水板 2. 含开槽及填充防水水泥砂浆 3. 走廊彩钢瓦屋顶	m	44.28			
13	010805006001	镜面不锈钢饰面门	1. 不锈钢玻璃地弹门 2. 含门锁、把手等五金配件	m2	9.29			
14	010802001001	金属(塑钢)门	1. 白色铝合金门 2. 含门锁、合页等五金配件	m2	4.8			
15	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 断桥铝合金中空玻璃窗 2. 做法详图纸及相关规范	m2	11.83			
装饰工程								
1	011102003001	块料楼地面	1. 300*300灰色吸水砖(灰色美缝剂) 2. 素水泥膏一道 3. 1:3干硬性水泥砂浆粘结层 4. 防水层(此清单不计) 5. 水泥砂浆找平层(此清单不计) 6. 原结构楼板 7. 做法详图纸设计及相关规范要求	m2	271.75			
2	011102003002	块料楼地面	1. 600*600灰色地砖(灰色美缝剂) 2. 素水泥膏一道 3. 1:3干硬性水泥砂浆粘结层 4. 原结构楼板 5. 做法详图纸设计及相关规范要求	m2	292.79			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南林业职业学院食堂项目（三食堂）一装 标段：河南林业职业学院食堂项目（三食堂装饰工程）

第 7 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	011102001001	瓷砖过门石	1. 地砖同色系瓷砖过门石	m2	10.62			
4	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1. 1.5厚聚氨酯防水层（两遍），沿四周墙面卷起300mm高 2. 最薄处20mm厚1：2水泥砂浆找平层 3. 做法详图纸设计及相关规范要求 4. 部位：后厨区域	m2	412.83			
5	010904002002	楼（地）面涂膜防水	1. 1.5厚聚氨酯防水层（两遍），沿四周墙面卷起300mm高 2. 最薄处20mm厚1：2水泥砂浆找平层 3. 做法详图纸设计及相关规范要求 4. 部位：卫生间	m2	19.69			
6	011105006001	金属踢脚线	1. 60mm高拉丝不锈钢踢脚线	m	122.35			
7	011204003001	块料墙面	1. 300*600mm白色高亮瓷砖 2. 水泥砂浆粘结层 3. 水泥砂浆保护层 4. 原建筑墙体 5. 做法详图纸设计及相关规范要求	m2	416.22			
8	011204003002	块料墙面	1. 150*150mm小白砖 2. 水泥砂浆粘结层 3. 水泥砂浆保护层 4. 原建筑墙体 5. 做法详图纸设计及相关规范要求	m2	8.97			
9	011207001001	墙面装饰板	1. 原木色竹木纤维板	m2	145.62			
10	011208001001	柱（梁）面装饰	1. 原木色竹木纤维板 2. 基层 木龙骨胶合板衬里	m2	17.61			
11	011502001001	金属装饰线	1. 20mm黑色金属收边条	m	122.35			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南林业职业学院食堂项目（三食堂）—装 标段：河南林业职业学院食堂项目（三食堂装饰工程）

第 8 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
12	011406001005	抹灰面油漆	1. 白色防水乳胶漆两遍，封闭底漆一道，腻子两遍(找平/干透/磨光) 2. 5mm厚1:2.5水泥砂浆罩面抹光 3. 6mm厚1:3水泥砂浆垫底找平 4. 7mm厚1:3水泥砂浆打底扫毛 5. 素水泥浆结合层(内掺建筑胶) 6. 原建筑墙体 7. 做法详图纸设计及相关规范要求 8. 部位：后厨区	m2	316.52			
13	011406001006	抹灰面油漆	1. 白色乳胶漆两遍，封闭底漆一道，腻子两遍(找平/干透/磨光) 2. 5mm厚1:2.5水泥砂浆罩面抹光 3. 6mm厚1:3水泥砂浆垫底找平 4. 7mm厚1:3水泥砂浆打底扫毛 5. 素水泥浆结合层(内掺建筑胶) 6. 原建筑墙体 7. 做法详图纸设计及相关规范要求 8. 部位：就餐区、楼梯间、杂物间	m2	302.75			
14	010903002001	墙面涂膜防水	1. 1.5厚聚氨酯防水层（两遍），沿四周墙面1500mm高 2. 最薄处20mm厚1:2水泥砂浆找平层 3. 做法详图纸设计及相关规范要求 4. 部位：仓库墙外围、洗消间内侧	m2	40.07			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南林业职业学院食堂项目（三食堂）—装 标段：河南林业职业学院食堂项目（三食堂装饰工程）

第 9 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
15	010903002002	墙面涂膜防水	1. 1.5厚聚氨酯防水层（两遍），沿四周墙面1500mm高 2. 最薄处20mm厚1：2水泥砂浆找平层 3. 做法详图纸设计及相关规范要求 4. 部位：卫生间	m2	33.39			
16	011207001002	墙面装饰板	1. 外侧墙面刮腻子，刷乳胶漆 2. 9.5mm石膏板基层+12mm厚木工班基层（刷防火涂料） 3. 墙面钢架（单列），内部 填充防火岩棉 4. 12mm厚木工班基层（刷防火涂料）+9.5mm石膏板基层 5. 内侧装饰面（单列） 6. 部位：走廊与推车停放区墙体	m2	1.98			
17	011207001005	墙面装饰板	1. 基层墙体 2. 墙面钢架（单列），内部 填充防火岩棉 3. 12mm厚木工班基层（刷防火涂料）+9.5mm石膏板基层 4. 墙面装饰面（单列） 5. 部位：走廊墙面	m2	101.05			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南林业职业学院食堂项目（三食堂）—装 标段：河南林业职业学院食堂项目（三食堂装饰工程）

第 10 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
18	011207001003	墙面装饰板	1. 外墙干挂石材（单列） 2. 9.5mm石膏板基层+12mm厚木工班基层（刷防水涂料） 3. 墙面钢架（单列），内部 填充防火岩棉 4. 12mm厚木工班基层（刷防水涂料）+9.5mm石膏板基层 5. 内侧装饰面（单列） 6. 部位：走廊与推车停放区墙体	m2	29.19			
19	011204001001	石材墙面	1. 外墙干挂石材 2. 含配套干挂骨架	m2	30.02			
20	011302001001	50*100间距100木纹铝方通吊顶	1. 镀锌槽钢龙骨基层 2. 50*100间距100木纹铝方通吊顶 3. 做法详图纸设计及相关规范要求	m2	295.02			
21	011302001002	600*600白色铝扣板吊顶	1. 轻钢龙骨吊顶基层 2. 600*600白色铝扣板吊顶 3. 做法详图纸设计及相关规范要求	m2	299.51			
22	011406001007	抹灰面油漆	1. 天棚面白色乳胶漆 2. 楼梯间顶棚	m2	26.76			
23	011406001008	抹灰面油漆	1. 天棚内部喷白 2. 铝方通吊顶内部	m2	383.53			
		其他工程						
1	011501014001	吧台	1. 水吧台 2. 具体详见图纸设计	m	8.03			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南林业职业学院食堂项目（三食堂）--装 标段：河南林业职业学院食堂项目（三食堂装饰工程）

第 11 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	011501007001	档口	1. 档口 2. 灰色拉丝不锈钢框架 2. 竹木纤维板墙裙 3. 龙骨基层+不锈钢饰面 4. 10mm钢化玻璃 5. 卡布式软膜灯箱，背面、底面刷白色乳胶漆 6. 具体做法详图纸设计	m	15.91			
3	011501003001	衣柜	1. 衣柜 2. 规格尺寸：长2225mm*宽600mm*高2800mm 3. 做法详图纸设计	m	4.45			
4	010808004001	金属门窗套	收餐口 1. 挑口木龙骨基层造型口+18mm细木工板基层 2. 9mm厚防火阻燃竹木纤维板饰面 3. 1.2厚不锈钢饰面窗套 4. 做法详图纸设计	m	4.04			
5	011210005001	成品隔断	1. 成品浴厕隔断安装	m2	17.11			
6	011501015001	地沟	1. 地沟 2. 1.5厚成品不锈钢U型槽 3. 成品不锈钢盖板 4. 做法详图纸设计	m	65.19			
7	01B001	沉淀池	1. 沉淀池顶部钢结构及护栏制作安装	项	1			
8	01B002	传菜电梯	1. 传菜电梯 2. 含安装、调试	套	1			
9	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1. 原有铝合金窗拆除换新	m2	3.69			
10	010807004001	金属纱窗	1. 外墙窗户防蚊窗纱换新	m2	5.37			
11	01B003	挡鼠板	1. 通往后厨的门设挡鼠板	m	2.62			
		分部小计						
		二层装饰						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南林业职业学院食堂项目（三食堂）—装 标段：河南林业职业学院食堂项目（三食堂
饰工程

第 12 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	011601001002	砖砌体拆除	1. 墙上开洞、原有墙体拆除 2. 拆除前要对墙体进行支撑卸荷 3. 垃圾清理外运，运距自行考虑	m3	0.48			
2	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 原石膏板隔墙拆除 2. 垃圾清理外运，运距自行考虑	m2	45.41			
		新建工程						
1	010401003003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：蒸压加气块，顶部斜砌小砂砖 2. 墙体厚度：300mm 3. 砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆 4. 其它详图纸设计及相关规范要求	m3	0.54			
2	010401003005	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：蒸压加气块，顶部斜砌小砂砖 2. 墙体厚度：160mm 3. 砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆 4. 其它详图纸设计及相关规范要求	m3	0.25			
3	010401003004	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：蒸压加气块，顶部斜砌小砂砖 2. 墙体厚度：120mm 3. 砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆 4. 其它详图纸设计及相关规范要求	m3	1.63			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南林业职业学院食堂项目（三食堂）—装 标段：河南林业职业学院食堂项目（三食堂装饰工程）

第 13 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	010401001002	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:机砖 2. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 3. 部位: 卫生间砖砌地台	m3	0.73			
5	010515001002	现浇构件钢筋	1. 砌体内加固钢筋	t	0.023			
6	010516003002	机械连接	1. 植筋 钢筋直径 ≤ φ 10mm	个	22			
7	010606013002	洞口加固槽钢	墙体开洞/扩洞加固 1. 铲除需要加过梁/门框柱部位的抹灰层 2. 用手提切割机在墙体一侧开槽,上下槽口以满足槽钢翼缘安放为宜,所开槽宽度不应大于60mm 3. 清理槽口渣土、并植入化学螺栓 4. 安放角钢严密,再用斜撑将角钢顶紧 5. 再进行墙体另一侧槽钢安放,方法同上 6. 沿槽钢上下翼缘将墙体开120mmx120mm的洞口,间距为400mm,上下焊上缀板,缀板厚度8mm,宽度100mm 7. 在缀板口处压力灌注水泥聚合物砂浆,待凝固后再进行静力开洞/扩洞施工 8. 槽钢喷刷防锈漆处理,再由建筑装饰挂网抹灰 9. 做法详图纸设计及相关规范要求	m	13			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南林业职业学院食堂项目（三食堂）—装 标段：河南林业职业学院食堂项目（三食堂装饰工程）

第 14 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
8	010801004001	木质防火门	1. 成品木质甲级防火门 2. 含闭门器、门锁等五金配件	m2	6.05			
9	010802001002	金属(塑钢)门	1. 白色铝合金门 2. 含门锁、合页等五金配件	m2	3.2			
		装饰工程						
1	011102003003	块料楼地面	1. 300*300灰色吸水砖(灰色美缝剂) 2. 素水泥膏一道 3. 1:3干硬性水泥砂浆粘结层 4. 防水层(此清单不计) 5. 水泥砂浆找平层(此清单不计) 6. 原结构楼板 7. 做法详图纸设计及相关规范要求	m2	89.18			
2	011102003004	块料楼地面	1. 600*600灰色地砖(灰色美缝剂) 2. 素水泥膏一道 3. 1:3干硬性水泥砂浆粘结层 4. 原结构楼板 5. 做法详图纸设计及相关规范要求	m2	282			
3	011102001002	瓷砖过门石	1. 地砖同色系瓷砖过门石	m2	4.78			
4	010904002003	楼(地)面涂膜防水	1. 1.5厚聚氨酯防水层(两遍),沿四周墙面卷起300mm高 2. 最薄处20mm厚1:2水泥砂浆找平层 3. 做法详图纸设计及相关规范要求 4. 部位:后厨区域	m2	102.21			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南林业职业学院食堂项目（三食堂）—装 标段：河南林业职业学院食堂项目（三食堂装饰工程）

第 15 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	010904002004	楼（地）面涂膜防水	1. 1.5厚聚氨酯防水层（两遍），沿四周墙面卷起300mm高 2. 最薄处20mm厚1：2水泥砂浆找平层 3. 做法详图纸设计及相关规范要求 4. 部位：卫生间	m ²	6.86			
6	011105006002	金属踢脚线	1. 60mm高拉丝不锈钢踢脚线	m	141.78			
7	011204003003	块料墙面	1. 300*600mm白色高亮瓷砖 2. 水泥砂浆粘结层 3. 水泥砂浆保护层 4. 原建筑墙体 5. 做法详图纸设计及相关规范要求	m ²	79.93			
8	011207001004	墙面装饰板	1. 原木色竹木纤维板	m ²	163.87			
9	011208001002	柱（梁）面装饰	1. 原木色竹木纤维板 2. 基层 木龙骨胶合板衬里	m ²	12.54			
10	011502001002	金属装饰线	1. 20mm黑色金属收边条	m	141.78			
11	011406001009	抹灰面油漆	1. 白色防水乳胶漆两遍，封闭底漆一道，腻子两遍（找平/干透/磨光） 2. 5mm厚1：2.5水泥砂浆罩面抹光 3. 6mm厚1：3水泥砂浆垫底找平 4. 7mm厚1：3水泥砂浆打底扫毛 5. 素水泥浆结合层（内掺建筑胶） 6. 原建筑墙体 7. 做法详图纸设计及相关规范要求 8. 部位：后厨区	m ²	30.93			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南林业职业学院食堂项目（三食堂）—装 标段：河南林业职业学院食堂项目（三食堂装饰工程）

第 16 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
12	011406001010	抹灰面油漆	1. 白色乳胶漆两遍，封闭底漆一道，腻子两遍(找平/干透/磨光) 2. 5mm厚1:2.5水泥砂浆罩面抹光 3. 6mm厚1:3水泥砂浆垫底找平 4. 7mm厚1:3水泥砂浆打底扫毛 5. 素水泥浆结合层(内掺建筑胶) 6. 原建筑墙体 7. 做法详图纸设计及相关规范要求 8. 部位：就餐区、楼梯间	m2	339.55			
13	010903002004	墙面涂膜防水	1. 1.5厚聚氨酯防水层(两遍)，沿四周墙面1500mm高 2. 最薄处20mm厚1:2水泥砂浆找平层 3. 做法详图纸设计及相关规范要求 4. 部位：卫生间	m2	26.21			
14	011302001003	50*100间距100木纹铝方通吊顶	1. 镀锌槽钢龙骨基层 2. 50*100间距100木纹铝方通吊顶 3. 做法详图纸设计及相关规范要求	m2	282			
15	011302001004	600*600白色铝扣板吊顶	1. 轻钢龙骨吊顶基层 2. 600*600白色铝扣板吊顶 3. 做法详图纸设计及相关规范要求	m2	94.33			
16	011406001011	抹灰面油漆	1. 天棚面白色乳胶漆 2. 楼梯间顶棚	m2	38.82			
17	011406001012	抹灰面油漆	1. 天棚内部喷白 2. 铝方通吊顶内部	m2	366.6			
		其他工程						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南林业职业学院食堂项目（三食堂）—装 标段：河南林业职业学院食堂项目（三食堂
饰工程

第 17 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011501007002	档口	1. 档口 2. 灰色拉丝不锈钢框架 2. 竹木纤维板墙裙 3. 龙骨基层+不锈钢饰面 4. 10mm钢化玻璃 5. 卡布式软膜灯箱，背面、底面刷白色乳胶漆 6. 具体做法详图纸设计	m	15.91			
2	010808004002	金属门窗套	收餐口 1. 挑口木龙骨基层造型口+18mm细木工板基层 2. 9mm厚防火阻燃竹木纤维板饰面 3. 1.2厚不锈钢饰面窗套 4. 做法详图纸设计	m	4.04			
3	011210005002	成品隔断	1. 成品浴厕隔断安装	m2	11.91			
4	011501015002	地沟	1. 地沟 2. 1.5厚成品不锈钢U型槽 3. 成品不锈钢盖板 4. 做法详图纸设计	m	11.84			
5	010807001004	金属（塑钢、断桥）窗	1. 原有铝合金窗拆除换新	m2	7.74			
6	010807004002	金属纱窗	1. 外墙窗户防蚊窗纱换新	m2	23.23			
7	01B004	挡鼠板	1. 通往后厨的门设挡鼠板	m	2.9			
		分部小计						
		屋面装修						
1	011001001001	保温隔热屋面	1. 40mm厚C20细石混凝土保护层 2. 10厚1:4石灰砂浆隔离层 3. 双层4mm厚SBS卷材防水（含上翻及附加层） 4. 原屋面完成面 5. 做法详图纸设计及图集12YJ1屋103	m2	440.13			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南林业职业学院食堂项目（三食堂）—安标段：河南林业职业学院食堂项目（三食堂装工程）

第 1 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		给水						
1	031001006001	塑料管	1. 名称:塑料给水管 2. 材质、规格:PP-R DN65 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:含管道冲洗、消毒 5. 其他:详见图纸设计及规范要求	m	15.88			
2	031001006002	塑料管	1. 名称:塑料给水管 2. 材质、规格:PP-R DN50 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:含管道冲洗、消毒 5. 其他:详见图纸设计及规范要求	m	41.52			
3	031001006003	塑料管	1. 名称:塑料给水管 2. 材质、规格:PP-R DN40 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:含管道冲洗、消毒 5. 其他:详见图纸设计及规范要求	m	5.85			
4	031001006004	塑料管	1. 名称:塑料给水管 2. 材质、规格:PP-R DN32 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:含管道冲洗、消毒 5. 其他:详见图纸设计及规范要求	m	5.01			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南林业职业学院食堂项目（三食堂）—安 标段：河南林业职业学院食堂项目（三食堂
装工程

第 2 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	031001006005	塑料管	1. 名称:塑料给水管 2. 材质、规格:PP-R DN25 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:含管道冲洗、消毒 5. 其他:详见图纸设计及规范要求	m	21.64			
6	031001006006	塑料管	1. 名称:塑料给水管 2. 材质、规格:PP-R DN20 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:含管道冲洗、消毒 5. 其他:详见图纸设计及规范要求	m	103.96			
7	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他未尽事宜详见施工图设计、招标文件、现行标准及规范	个	1			
8	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他未尽事宜详见施工图设计、招标文件、现行标准及规范	个	1			
9	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他未尽事宜详见施工图设计、招标文件、现行标准及规范	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南林业职业学院食堂项目（三食堂）--安 标段：河南林业职业学院食堂项目（三食堂装工程）

第 3 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
10	031004014001	给、排水附(配件)	1. 类型:水龙头 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他未尽事宜详见施工图设计、招标文件、现行标准及规范	个	19			
		分部小计						
		排水						
1	031001006007	塑料管	1. 名称:塑料排水管 2. 材质、规格:硬聚氯乙烯塑料(UPVC)排水管 De160 3. 连接形式:粘接 4. 其他:详见图纸设计及规范要求	m	30.84			
2	031001006008	塑料管	1. 名称:塑料排水管 2. 材质、规格:硬聚氯乙烯塑料(UPVC)排水管 De110 3. 连接形式:粘接 4. 其他:详见图纸设计及规范要求	m	51.02			
3	031001006009	塑料管	1. 名称:塑料排水管 2. 材质、规格:硬聚氯乙烯塑料(UPVC)排水管 De50 3. 连接形式:粘接 4. 其他:详见图纸设计及规范要求	m	38.18			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南林业职业学院食堂项目（三食堂）—安 标段：河南林业职业学院食堂项目（三食堂
装工程

第 4 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	031004006001	大便器	1. 名称:蹲式大便器(含配套附件) 2. 材质:陶瓷 3. 规格、类型:蹲式 4. 组装形式:成套配置 5. 其他未尽事宜详见施工图设计、招标文件、现行标准及规范	组	7			
5	031004007001	小便器	1. 名称:小便器(含配套附件) 2. 材质:陶瓷 3. 组装形式:成套配置 4. 其他未尽事宜详见施工图设计、招标文件、现行标准及规范	组	3			
6	031004014002	给、排水附(配件)	1. 名称:地漏 2. 型号、规格:DN50 3. 其他未尽事宜详见施工图设计、招标文件、现行标准及规范	个	5			
7	040101002001	挖沟槽土方	1. 名称:挖沟槽土方 2. 规格:一、二类土 3. 其他:详见图纸设计及规范要求	m3	54.26			
8	040103001001	回填方	1. 名称:回填方 2. 其他:详见图纸设计及规范要求	m3	54.26			
		分部小计						
		强电						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱AP 2. 安装方式:落地安装 3. 接线端子 4. 其他未尽事宜详见施工图设计、招标文件、现行标准及规范	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南林业职业学院食堂项目（三食堂）—安标段：河南林业职业学院食堂项目（三食堂装工程）

第 5 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
2	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱AL2 2. 安装方式:距地1.6m 嵌墙安装 3. 接线端子 4. 其他未尽事宜详见施工图设计、招标文件、现行标准及规范	台	1			
3	030411003001	桥架	1. 名称:强电桥架 2. 规格:300*100 3. 含支撑架的制作安装 4. 其他未说明部分详见图纸说明及相关规范	m	29.25			
4	030411003002	桥架	1. 名称:强电桥架 2. 规格:200*100 3. 含支撑架的制作安装 4. 其他未说明部分详见图纸说明及相关规范	m	79.49			
5	030411001001	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 刚性阻燃管 3. 规格: PVC20 4. 配置形式及部位: 砖、混凝土结构暗配 5. 其他未说明部分详见图纸说明及相关规范	m	102.1			
6	030411001002	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 刚性阻燃管 3. 规格: PVC25 4. 配置形式及部位: 砖、混凝土结构暗配 5. 其他未说明部分详见图纸说明及相关规范	m	34.9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南林业职业学院食堂项目（三食堂）—安 标段：河南林业职业学院食堂项目（三食堂装工程）

第 6 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	030411001003	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：PVC40 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配 5. 其他未说明部分详见图纸说明及相关规范	m	21.9			
8	030411001004	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：PVC20 4. 配置形式及部位：吊顶内 5. 其他未说明部分详见图纸说明及相关规范	m	519.3			
9	030411001005	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：PVC25 4. 配置形式及部位：吊顶内 5. 其他未说明部分详见图纸说明及相关规范	m	27.7			
10	030411001006	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：PVC40 4. 配置形式及部位：吊顶内 5. 其他未说明部分详见图纸说明及相关规范	m	43.3			
11	030411001007	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质：KBG管 3. 规格：20 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配 5. 其他未说明部分详见图纸说明及相关规范	m	51.9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南林业职业学院食堂项目（三食堂）—安标段：河南林业职业学院食堂项目（三食堂装工程）

第 7 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
12	030411001008	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质：KBG管 3. 规格：25 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配 5. 其他未说明部分详见图纸说明及相关规范	m	69.7			
13	030411001009	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质：KBG管 3. 规格：32 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配 5. 其他未说明部分详见图纸说明及相关规范	m	9.5			
14	030411001010	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质：KBG管 3. 规格：40 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配 5. 其他未说明部分详见图纸说明及相关规范	m	12.7			
15	030411001011	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质：KBG管 3. 规格：50 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配 5. 其他未说明部分详见图纸说明及相关规范	m	7.9			
16	030411001012	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质：KBG管 3. 规格：20 4. 配置形式及部位：吊顶内 5. 其他未说明部分详见图纸说明及相关规范	m	429.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南林业职业学院食堂项目（三食堂）—安标段：河南林业职业学院食堂项目（三食堂装工程）

第 8 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
17	030411001013	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质：KBG管 3. 规格：25 4. 配置形式及部位：吊顶内 5. 其他未说明部分详见图纸说明及相关规范	m	95.0			
18	030411001014	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质：KBG管 3. 规格：32 4. 配置形式及部位：吊顶内 5. 其他未说明部分详见图纸说明及相关规范	m	22.7			
19	030411001015	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质：KBG管 3. 规格：40 4. 配置形式及部位：吊顶内 5. 其他未说明部分详见图纸说明及相关规范	m	29.8			
20	030411001016	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质：KBG管 3. 规格：50 4. 配置形式及部位：吊顶内 5. 其他未说明部分详见图纸说明及相关规范	m	17.4			
21	030411004001	配线	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内穿线 3. 规格：ZR-BV-2.5mm ² 4. 其他未说明部分详见图纸说明及相关规范	m	3554.97			
22	030411004002	配线	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内穿线 3. 规格：ZR-BV-4mm ² 4. 其他未说明部分详见图纸说明及相关规范	m	798.96			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南林业职业学院食堂项目（三食堂）—安标段：河南林业职业学院食堂项目（三食堂装工程）

第 9 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
23	030411004003	配线	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内穿线 3. 规格：ZR-BV-6mm ² 4. 其他未说明部分详见图纸说明及相关规范	m	32.53			
24	030411004004	配线	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：桥架内 3. 规格：ZR-BV-2.5mm ² 4. 其他未说明部分详见图纸说明及相关规范	m	1903.62			
25	030411004005	配线	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：桥架内 3. 规格：ZR-BV-4mm ² 4. 其他未说明部分详见图纸说明及相关规范	m	1323.12			
26	030411004006	配线	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：桥架内 3. 规格：ZR-BV-6mm ² 4. 其他未说明部分详见图纸说明及相关规范	m	114.24			
27	030408001001	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号：ZR-YJV-5*16 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：管道/桥架敷设 5. 电压等级(kV)：1kV 6. 其他未尽事宜详见施工图设计、招标文件、现行标准及规范	m	94.9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南林业职业学院食堂项目（三食堂）—安 标段：河南林业职业学院食堂项目（三食堂装工程）

第 10 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
28	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZR-YJV-5*10 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管道/桥架敷设 5. 电压等级(kV):1kV 6. 其他未尽事宜详见施工图设计、招标文件、现行标准及规范	m	622.86			
29	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZR-YJV-5*6 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管道/桥架敷设 5. 电压等级(kV):1kV 6. 其他未尽事宜详见施工图设计、招标文件、现行标准及规范	m	184.86			
30	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头(五芯) 2. 规格:16mm ² 以下 3. 材质、类型:铜芯 4. 电压等级(kV):1kV以下 5. 其他未尽事宜详见施工图设计、招标文件、现行标准及规范	个	5			
31	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头(五芯) 2. 规格:10mm ² 以下 3. 材质、类型:铜芯 4. 电压等级(kV):1kV以下 5. 其他未尽事宜详见施工图设计、招标文件、现行标准及规范	个	24			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南林业职业学院食堂项目（三食堂）—安 标段：河南林业职业学院食堂项目（三食堂
装工程

第 11 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
32	030413002001	凿(压)槽	1. 名称：墙面剔槽 2. 其他未说明部分 详见图纸说明及相关规范	m	310.4			
33	030412005001	荧光灯	1. 名称：LED格栅 吊灯1800*100 2. 规格：36W白光 3. 其他未说明部分 详见图纸说明及相关规范	套	59			
34	030412005002	荧光灯	1. 名称：LED格栅 吊灯900*100 2. 规格：36W白光 3. 其他未说明部分 详见图纸说明及相关规范	套	1			
35	030412005003	荧光灯	1. 名称：600*600 配套集成吊顶灯 2. 规格：40W白光 3. 其他未说明部分 详见图纸说明及相关规范	套	63			
36	030412004001	装饰灯	1. 名称：LED明装 吊线长筒灯 2. 规格：12W中性 光 3. 其他未说明部分 详见图纸说明及相关规范	套	9			
37	030404033001	风扇	1. 名称：56寸五叶 吊扇 2. 其他未说明部分 详见图纸说明及相关规范	台	34			
38	030404035001	插座	1. 名称：安全型五 孔插座 2. 规格：250V 10A 3. 安装方式：距地 0.3米 4. 其他未说明部分 详见图纸说明及相关规范	个	144			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南林业职业学院食堂项目（三食堂）—安标段：河南林业职业学院食堂项目（三食堂装工程）

第 12 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
39	030404035002	插座	1. 名称：安全型三孔插座 2. 规格：250V 10A 3. 安装方式：距地1.2米 4. 其他未说明部分详见图纸说明及相关规范	个	14			
40	030404035003	插座	1. 名称：安全型四孔插座 2. 规格：440V 40A 3. 安装方式：距地0.3米 4. 其他未说明部分详见图纸说明及相关规范	个	9			
41	030404034001	照明开关	1. 名称：单联单控开关 2. 规格：220V 10A 3. 安装方式：距地1.3米 4. 其他未说明部分详见图纸说明及相关规范	个	11			
42	030404034002	照明开关	1. 名称：双联单控开关 2. 规格：220V 10A 3. 安装方式：距地1.3米 4. 其他未说明部分详见图纸说明及相关规范	个	9			
43	030404034003	照明开关	1. 名称：三联单控开关 2. 规格：220V 10A 3. 安装方式：距地1.3米 4. 其他未说明部分详见图纸说明及相关规范	个	1			
44	030404034004	照明开关	1. 名称：单联双控开关 2. 规格：220V 10A 3. 安装方式：距地1.3米 4. 其他未说明部分详见图纸说明及相关规范	个	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南林业职业学院食堂项目（三食堂）—安标段：河南林业职业学院食堂项目（三食堂装工程）

第 13 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
45	030404034005	照明开关	1.名称：双联双控开关 2.规格：220V 10A 3.安装方式：距地1.3米 4.其他未说明部分详见图纸说明及相关规范	个	2			
46	030411006001	接线盒	1.名称：接线盒 2.材质：塑料 3.安装形式：暗装 4.其他未说明部分详见图纸说明及相关规范	个	86			
47	030411006002	开关盒	1.名称：开关盒 2.材质：塑料 3.安装形式：暗装 4.其他未说明部分详见图纸说明及相关规范	个	82			
48	030411006003	接线盒	1.名称：接线盒 2.材质：金属 3.安装形式：暗装 4.其他未说明部分详见图纸说明及相关规范	个	85			
49	030411006004	开关盒	1.名称：开关盒 2.材质：金属 3.安装形式：暗装 4.其他未说明部分详见图纸说明及相关规范	个	114			
50	030414002001	送配电装置系统	1.名称：送配电装置系统调试 2.电压等级(kV):1kV 以下交流供电	系统	1			
		分部小计						
		弱电						
1	030610001001	弱电箱	1.名称：弱电箱 2.安装高度：距地0.5m 3.其他详见图纸设计	台	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南林业职业学院食堂项目（三食堂）—安 标段：河南林业职业学院食堂项目（三食堂装工程）

第 14 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	030502012001	信息插座	1. 名称:网络插座 2. 安装高度:距地0.35m 3. 其他详见图纸设计	个	8			
3	030411006005	开关盒	1. 名称: 开关盒 2. 材质: 塑料 3. 安装形式: 暗装 4. 其他未说明部分详见图纸说明及相关规范	个	8			
4	030411001017	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 刚性阻燃管 3. 规格: PVC20 4. 配置形式及部位: 砖、混凝土结构暗配 5. 其他未说明部分详见图纸说明及相关规范	m	58.7			
5	030411001018	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC25 4. 配置形式及部位: 砖、混凝土结构暗配 5. 其他未说明部分详见图纸说明及相关规范	m	11.5			
6	030502005001	双绞线缆	1. 名称:双绞线缆 2. 规格:UTP-5E 3. 其他详见图纸设计	m	92.61			
7	030502007001	光缆	1. 名称:光缆 2. 规格:四芯光纤 3. 其他详见图纸设计	m	14.83			
8	030413002002	凿(压)槽	1. 名称: 墙面剔槽 2. 其他未说明部分详见图纸说明及相关规范	m	6.8			
		分部小计						
		措施项目						
1	031301017001	脚手架搭拆	1. 名称:脚手架搭拆	项	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南林业职业学院食堂项目（三食堂）—安 标段：河南林业职业学院食堂项目（三食堂
装工程

第 15 页 共 15 页

合 计		
-----	--	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：河南林业职业学院食堂项目（三食堂）—安装工 标段：河南林业职业学院食堂项目（三食堂）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

