

河南林业职业学院食堂项目（二食堂）
工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

总 说 明

项目名称：河南林业职业学院食堂项目（二食堂）

第 1 页 共 1 页

一、工程概况：

- 1、工程名称：河南林业职业学院食堂项目（二食堂）。
- 2、工程地址：本项目位于洛阳市河南林业职业学院。
- 3、工程内容：原食堂部分墙体拆除，新建墙体、新建装饰装修、强电、弱电、给排水等。

二、编制范围：

河南林业职业学院食堂项目（二食堂）施工图。

三、编制依据：

- 1、建设单位提供的施工图纸；
- 2、清单执行：《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）；
- 3、定额执行：《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》（HA 01-31-2016）、《河南省市政工程预算定额》（HAA1-31-2016）、《河南省通用安装工程预算定额》（HA 02-31-2016）及配套的综合解释和相关的工程造价管理文件；
- 4、材料价格按《洛阳市建设工程造价信息》2023年第2期调整，不全者按市场价计入（材料价格均为除税单价）；
- 5、税金执行：建办标函〔2019〕193号文按9%计取。
- 6、人工费、管理费执行：豫建消技【2023】2号文，第12期价格指数。
- 7、与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料；
- 8、行业规定及其他相关资料。

四、其他说明：

- 1、沉淀池顶部钢构件及栏杆，具体规格型号不明确，按暂估价2000元/项（税前）计入预算；
- 2、第3层地面及其吊顶面积含清洁间及洗消间；
- 3、厨房灶具、设备、水槽暂未计入预算；
- 4、成品灭蚊灯电气图纸未设计，暂未计入预算；
- 5、应急照明系统图纸未设计，暂未计入预算；
- 6、烟道系统图纸不完善，暂未计入预算；
- 7、强电配电箱进线电缆暂未计入预算；
- 8、档口无剖面做法，按暂估价1500元/m（税前）计入预算；
- 9、水吧区操作台做法不明确，整体柜台按暂估价2000元/m（税前）计入预算；
- 10、屋面面积暂按二层外墙内墙线面积，结算时据实调整；
- 11、屋面做法参考图集12YJ1屋103，防水层暂按双层4mm厚（-20℃）计入预算；
- 12、墙面护角预算已综合考虑；
- 13、木纹铝方通内部天棚及吊顶配件按全部喷白计入；
- 14、排水沟内部按不锈钢U型槽计入，排水沟规格详图纸大样图；
- 15、三层宿舍图纸未设计，暂按此预算工程量计入；

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南林业职业学院食堂项目（二食堂）一装 标段：河南林业职业学院食堂项目（二食堂装饰工程）

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合 价	其中 暂估价	
		一层装饰							
		拆除工程							
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 墙上开洞、原有墙体拆除 2. 拆除前要对墙体进行支撑卸荷 3. 垃圾清理外运, 运距自行考虑	m3	8.98				
2	011610002001	金属门窗拆除	1. 原有门窗拆除 2. 垃圾清理外运, 运距自行考虑	樘	6				
		新建工程							
1	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 蒸压加气块, 顶部斜砌小砂砖 2. 墙体厚度: 100mm 3. 砂浆强度等级、配合比: M10 水泥砂浆 4. 其它详图纸设计及相关规范要求	m3	7.42				
2	010515001002	现浇构件钢筋	1. 砌体内加固钢筋 2. 具体详见图纸设计	t	0.096				
3	010516003001	机械连接	1. 植筋 钢筋直径 $\leq \Phi 10\text{mm}$ 2. 具体详见图纸设计	个	24				
4	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙面一般抹灰 2. 具体详见图纸设计	m2	148.35				
5	010606013001	洞口加固槽钢	墙体开洞 1. 钢过梁 2. 做法详图纸设计及相关规范要求	m	26.64				
		装饰工程							
1	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 1.5厚聚氨酯防水两层 2. 楼(地)面涂膜防水 3. 含上翻 4. 具体详见图纸设计	m2	7.78				
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南林业职业学院食堂项目（二食堂）—装 标段：河南林业职业学院食堂项目（二食堂
饰工程

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	011102003001	块料楼地面	1. 300*300灰色地 砖，灰色美缝剂填 缝 2. 20厚1：3干硬性 水泥砂浆 3. 防水层（此清单 不计） 4. 找平层（此清单 不计） 5. 原结构面 6. 具体详见图纸设 计	m2	168.47			
3	011102001001	原地面水磨石抛 光打磨	1. 原地面水磨石抛 光打磨 2. 具体详见图纸设 计	m2	353.05			
4	011302001001	50*100间距100木 纹铝方通吊顶	1. 50*100间距100 木纹铝方通吊顶 2. 具体详见图纸设 计	m2	310.6			
5	011302001002	600*600白色铝扣 板吊顶	1. 600*600白色铝 扣板吊顶 2. 具体详见图纸设 计	m2	237.39			
6	010903002001	墙面涂膜防水	1. 1.5厚聚氨酯防 水两层 2. 墙面涂膜防水 3. 具体详见图纸设 计	m2	20.28			
7	011105002001	20mm黑色金属收 边条	1. 20mm黑色金属收 边条 2. 具体详见图纸设 计	m	40.13			
8	011204003001	块料墙面	1. 300*600MM白色 高亮瓷砖 2. 结合层 3. 基层墙体 4. 具体详见图纸设 计	m2	314.18			
9	011207001001	5mm原木色竹木纤 维板	1. 5mm原木色竹木 纤维板 2. 含基层板 3. 具体详见图纸设 计	m2	53.95			
10	011406001001	抹灰面油漆	1. 墙面白色乳胶漆 2. 具体详见图纸设 计	m2	62.12			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南林业职业学院食堂项目（二食堂）—装 标段：河南林业职业学院食堂项目（二食堂装饰工程）

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
11	011406001003	抹灰面油漆	1. 墙面防水白色乳胶漆 2. 具体详见图纸设计	m2	181.8			
12	011406001013	抹灰面油漆	1. 天棚内部喷白 2. 铝方通吊顶内部	m2	310.6			
		其他工程						
1	011501014001	吧台	1. 吧台 2. 具体详见图纸设计	m	6.87			
2	011501007001	档口	1. 档口 2. 灰色拉丝不锈钢框架 2. 竹木纤维板墙裙 3. 龙骨基层+不锈钢饰面 4. 10mm钢化玻璃 5. 卡布式软膜灯箱，背面、底面刷白色乳胶漆 6. 具体做法详图纸设计	m	19.01			
3	011501015004	地沟	1. 地沟 2. 1.5厚成品不锈钢U型槽 3. 成品不锈钢盖板 4. 做法详图纸设计	m	51.79			
4	01B001	沉淀池	1. 沉淀池顶部钢结构及护栏制作安装	项	1			
		分部小计						
		二层装饰						
		拆除工程						
1	011601001002	砖砌体拆除	1. 墙上开洞、原有墙体拆除 2. 拆除前要对墙体进行支撑卸荷 3. 垃圾清理外运，运距自行考虑	m3	12.64			
2	011610002002	金属门窗拆除	1. 原有门窗拆除 2. 垃圾清理外运，运距自行考虑	樘	6			
		新建工程						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南林业职业学院食堂项目（二食堂）—装 标段：河南林业职业学院食堂项目（二食堂装饰工程）

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	010401003003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:蒸压加气块, 顶部斜砌小砂砖 2. 墙体厚度:100mm 3. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 4. 其它详图纸设计及相关规范要求	m3	3.57			
2	010515001003	现浇构件钢筋	1. 砌体内加固钢筋 2. 具体详见图纸设计	t	0.042			
3	010516003002	机械连接	1. 植筋 钢筋直径 ≤ φ 10mm 2. 具体详见图纸设计	个	24			
4	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙面一般抹灰 2. 具体详见图纸设计	m2	71.49			
5	010606013002	洞口加固槽钢	墙体开洞 1. 钢过梁 2. 做法详图纸设计及相关规范要求	m	35.14			
		装饰工程						
1	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1. 1.5厚聚氨酯防水两层 2. 楼(地)面涂膜防水 3. 含上翻 4. 具体详见图纸设计	m2	21.75			
2	011102003002	块料楼地面	1. 300*300灰色地砖, 灰色美缝剂填缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 防水层(此清单不计) 4. 找平层(此清单不计) 5. 原结构面 6. 具体详见图纸设计	m2	214.54			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南林业职业学院食堂项目（二食堂）—装 标段：河南林业职业学院食堂项目（二食堂装饰工程）

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	011102001002	原地面水磨石抛光打磨	1. 原地面水磨石抛光打磨 2. 具体详见图纸设计	m2	311.27			
4	011302001003	50*100间距100木纹铝方通吊顶	1. 50*100间距100木纹铝方通吊顶 2. 具体详见图纸设计	m2	311.27			
5	011302001004	600*600白色铝扣板吊顶	1. 600*600白色铝扣板吊顶 2. 具体详见图纸设计	m2	214.54			
6	010903002002	墙面涂膜防水	1. 1.5厚聚氨酯防水两层 2. 墙面涂膜防水 3. 具体详见图纸设计	m2	28.44			
7	011105002002	20mm黑色金属收边条	1. 20mm黑色金属收边条 2. 具体详见图纸设计	m	24.72			
8	011204003002	块料墙面	1. 300*600MM白色高亮瓷砖 2. 结合层 3. 基层墙体 4. 具体详见图纸设计	m2	245.07			
9	011207001002	5mm原木色竹木纤维板	1. 5mm原木色竹木纤维板 2. 含基层板 3. 具体详见图纸设计	m2	85.18			
10	011406001004	抹灰面油漆	1. 墙面白色乳胶漆 2. 具体详见图纸设计	m2	61.46			
11	011406001005	抹灰面油漆	1. 墙面防水白色乳胶漆 2. 具体详见图纸设计	m2	178.22			
12	011406001014	抹灰面油漆	1. 天棚内部喷白 2. 铝方通吊顶内部	m2	311.27			
		其他工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南林业职业学院食堂项目（二食堂）—装 标段：河南林业职业学院食堂项目（二食堂装饰工程）

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011501007002	档口	1. 档口 2. 灰色拉丝不锈钢框架 2. 竹木纤维板墙裙 3. 龙骨基层+不锈钢饰面 4. 10mm钢化玻璃 5. 卡布式软膜灯箱，背面、底面刷白色乳胶漆 6. 具体做法详图纸设计	m	19.01			
2	011501015005	地沟	1. 地沟 2. 1.5厚成品不锈钢U型槽 3. 成品不锈钢盖板 4. 做法详图纸设计	m	47.11			
		分部小计						
		三层装饰						
		拆除工程						
1	011601001003	砖砌体拆除	1. 墙上开洞、原有墙体拆除 2. 拆除前要对墙体进行支撑卸荷 3. 垃圾清理外运，运距自行考虑	m3	15.55			
2	011610002003	金属门窗拆除	1. 原有门窗拆除 2. 垃圾清理外运，运距自行考虑	樘	1			
		新建工程						
1	010401003004	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：蒸压加气块，顶部斜砌小砂砖 2. 墙体厚度：100mm 3. 砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆 4. 其它详图纸设计及相关规范要求	m3	3.57			
2	010515001004	现浇构件钢筋	1. 砌体内加固钢筋 2. 具体详见图纸设计	t	0.042			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南林业职业学院食堂项目（二食堂）—装 标段：河南林业职业学院食堂项目（二食堂装饰工程）

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	010516003003	机械连接	1. 植筋 钢筋直径 ≤ φ10mm 2. 具体详见图纸设计	个	16			
4	011201001003	墙面一般抹灰	1. 墙面一般抹灰 2. 具体详见图纸设计	m ²	71.49			
5	011210003001	塑钢隔断	1. 塑钢隔断 2. 具体详见图纸设计	m ²	4.84			
6	010606013003	洞口加固槽钢	墙体开洞 1. 钢过梁 2. 做法详图纸设计及相关规范要求	m	32.39			
		装饰工程						
1	010904002003	楼（地）面涂膜防水	1. 1.5厚聚氨酯防水两层 2. 楼（地）面涂膜防水 3. 含上翻 4. 具体详见图纸设计	m ²	14.11			
2	011102003003	块料楼地面	1. 300*300灰色地砖，灰色美缝剂填缝 2. 20厚1：3干硬性水泥砂浆 3. 防水层（此清单不计） 4. 找平层（此清单不计） 5. 原结构面 6. 具体详见图纸设计	m ²	249.78			
3	011102001003	原地面水磨石抛光打磨	1. 原地面水磨石抛光打磨 2. 具体详见图纸设计	m ²	272.83			
4	011302001005	50*100间距100木纹铝方通吊顶	1. 50*100间距100木纹铝方通吊顶 2. 具体详见图纸设计	m ²	310.6			
5	011302001006	600*600白色铝扣板吊顶	1. 600*600白色铝扣板吊顶 2. 具体详见图纸设计	m ²	248.67			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南林业职业学院食堂项目（二食堂）—装 标段：河南林业职业学院食堂项目（二食堂装饰工程）

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	010903002003	墙面涂膜防水	1. 1.5厚聚氨酯防水两层 2. 墙面涂膜防水 3. 具体详见图纸设计	m ²	16.48			
7	011105002003	20mm黑色金属收边条	1. 20mm黑色金属收边条 2. 具体详见图纸设计	m	12.39			
8	011204003003	块料墙面	1. 300*600MM白色高亮瓷砖 2. 结合层 3. 基层墙体 4. 具体详见图纸设计	m ²	226.17			
9	011207001003	5mm原木色竹木纤维板	1. 5mm原木色竹木纤维板 2. 含基层板 3. 具体详见图纸设计	m ²	65.99			
10	011406001006	抹灰面油漆	1. 墙面白色乳胶漆 2. 具体详见图纸设计	m ²	20.45			
11	011406001007	抹灰面油漆	1. 墙面防水白色乳胶漆 2. 具体详见图纸设计	m ²	183.43			
12	011406001015	抹灰面油漆	1. 天棚内部喷白 2. 铝方通吊顶内部	m ²	310.6			
		其他工程						
1	011501007003	档口	1. 档口 2. 灰色拉丝不锈钢框架 2. 竹木纤维板墙裙 3. 龙骨基层+不锈钢饰面 4. 10mm钢化玻璃 5. 卡布式软膜灯箱，背面、底面刷白色乳胶漆 6. 具体做法详图纸设计	m	30.41			
2	011501015006	地沟	1. 地沟 2. 1.5厚成品不锈钢U型槽 3. 成品不锈钢盖板 4. 做法详图纸设计	m	47.11			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南林业职业学院食堂项目（二食堂）—装 标段：河南林业职业学院食堂项目（二食堂装饰工程）

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		分部小计						
		三层宿舍						
		拆除工程						
1	011605001001	平面块料拆除	1. 块料面层铲除 楼地面 地面砖 2. 垃圾清理外运, 运距自行考虑	m2	110.05			
2	011608001001	铲除油漆面	1. 铲除油漆面 2. 垃圾清理外运, 运距自行考虑	m2	673.23			
3	011610001001	门拆除	1. 原有门窗拆除 2. 垃圾清理外运, 运距自行考虑	樘	8			
		装饰工程						
1	010904002004	楼（地）面涂膜防水	1. 1.5厚聚氨酯防水两层 2. 楼（地）面涂膜防水 3. 含上翻 4. 具体详见图纸设计	m2	20.55			
2	011102003004	块料楼地面	1. 800*800地砖 2. 20厚1: 3干硬性水泥砂浆 3. 原结构面 4. 具体详见图纸设计	m2	110.05			
3	011406001008	抹灰面油漆	1. 墙面白色乳胶漆 2. 具体详见图纸设计	m2	563.18			
4	011406001009	抹灰面油漆	1. 天棚白色乳胶漆 2. 具体详见图纸设计	m2	110.05			
5	010801001001	木质门	木质门	樘	4			
6	010802001001	金属(塑钢)门	卫生间门	樘	4			
		分部小计						
		其他						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南林业职业学院食堂项目（二食堂）—装 标段：河南林业职业学院食堂项目（二食堂装饰工程）

第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011001001001	保温隔热屋面	1. 40mm厚C20细石混凝土保护层 2. 10厚1: 4石灰砂浆隔离层 3. 双层4mm厚SBS卷材防水（含上翻及附加层） 4. 原屋面完成面 5. 做法详图纸设计及图集12YJ1屋103	m2	777.29			
2	01B002	传菜电梯	1. 传菜电梯 2. 含安装、调试	套	1			
3	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 原有铝合金窗变形维修	樘	14			
4	010807004001	金属纱窗	1. 外墙窗户增设防蚊窗纱	m2	81.37			
5	01B003	挡鼠板	1. 通往后厨的通道	m	3.9			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：河南林业职业学院食堂项目（二食堂）—装饰工 标段：河南林业职业学院食堂项目（二食堂）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南林业职业学院食堂项目（二食堂）—安 标段：河南林业职业学院食堂项目（二食堂
装工程

第 1 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		强电						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱AL1 2. 安装方式:落地 安装 3. 接线端子 4. 其他未尽事宜详 见施工图设计、招 标文件、现行标准 及规范	台	1			
2	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱AL2 2. 安装方式:落地 安装 3. 接线端子 4. 其他未尽事宜详 见施工图设计、招 标文件、现行标准 及规范	台	1			
3	030404017003	配电箱	1. 名称:配电箱AL3 2. 安装方式:落地 安装 3. 接线端子 4. 其他未尽事宜详 见施工图设计、招 标文件、现行标准 及规范	台	1			
4	030411003001	桥架	1. 名称:强电桥架 2. 规格:300*100 3. 含支撑架的制作 安装 4. 其他未说明部分 详见图纸说明及相 关规范	m	30.39			
5	030411003002	桥架	1. 名称:强电桥架 2. 规格:200*100 3. 含支撑架的制作 安装 4. 其他未说明部分 详见图纸说明及相 关规范	m	140.29			
6	030411001002	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 刚性阻燃 管 3. 规格: PVC20 4. 配置形式及部位 :砖、混凝土结构 暗配 5. 其他未说明部分 详见图纸说明及相 关规范	m	176.8			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南林业职业学院食堂项目（二食堂）—安 标段：河南林业职业学院食堂项目（二食堂
装工程

第 2 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	030411001003	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：PVC25 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配 5. 其他未说明部分详见图纸说明及相关规范	m	35.7			
8	030411001004	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：PVC40 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配 5. 其他未说明部分详见图纸说明及相关规范	m	24.7			
9	030411001005	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：PVC20 4. 配置形式及部位：吊顶内 5. 其他未说明部分详见图纸说明及相关规范	m	412.6			
10	030411001006	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：PVC25 4. 配置形式及部位：吊顶内 5. 其他未说明部分详见图纸说明及相关规范	m	83.3			
11	030411001007	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：PVC40 4. 配置形式及部位：吊顶内 5. 其他未说明部分详见图纸说明及相关规范	m	57.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南林业职业学院食堂项目（二食堂）—安标段：河南林业职业学院食堂项目（二食堂装工程）

第 3 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	030411001008	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质：KBG管 3. 规格：20 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配 5. 其他未说明部分详见图纸说明及相关规范	m	256.7			
13	030411001009	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质：KBG管 3. 规格：25 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配 5. 其他未说明部分详见图纸说明及相关规范	m	113.7			
14	030411001010	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质：KBG管 3. 规格：32 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配 5. 其他未说明部分详见图纸说明及相关规范	m	6.7			
15	030411001011	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质：KBG管 3. 规格：40 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配 5. 其他未说明部分详见图纸说明及相关规范	m	27.8			
16	030411001012	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质：KBG管 3. 规格：50 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配 5. 其他未说明部分详见图纸说明及相关规范	m	7			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南林业职业学院食堂项目（二食堂）—安 标段：河南林业职业学院食堂项目（二食堂装工程）

第 4 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
17	030411001013	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质：KBG管 3. 规格：20 4. 配置形式及部位：吊顶内 5. 其他未说明部分详见图纸说明及相关规范	m	598.9			
18	030411001014	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质：KBG管 3. 规格：25 4. 配置形式及部位：吊顶内 5. 其他未说明部分详见图纸说明及相关规范	m	265.4			
19	030411001015	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质：KBG管 3. 规格：32 4. 配置形式及部位：吊顶内 5. 其他未说明部分详见图纸说明及相关规范	m	15.7			
20	030411001016	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质：KBG管 3. 规格：40 4. 配置形式及部位：吊顶内 5. 其他未说明部分详见图纸说明及相关规范	m	64.8			
21	030411001017	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质：KBG管 3. 规格：50 4. 配置形式及部位：吊顶内 5. 其他未说明部分详见图纸说明及相关规范	m	16.2			
22	030411004001	配线	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内穿线 3. 规格：ZR-BV-2.5mm ² 4. 其他未说明部分详见图纸说明及相关规范	m	4607.75			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南林业职业学院食堂项目（二食堂）—安标段：河南林业职业学院食堂项目（二食堂装工程）

第 5 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
23	030411004002	配线	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：ZR-BV-4mm ² 4.其他未说明部分详见图纸说明及相关规范	m	1321.16			
24	030411004003	配线	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：ZR-BV-6mm ² 4.其他未说明部分详见图纸说明及相关规范	m	298.65			
25	030411004007	配线	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：ZR-BV-16mm ² 4.其他未说明部分详见图纸说明及相关规范	m	50.53			
26	030411004004	配线	1.名称：电气配线 2.配线形式：桥架内 3.规格：ZR-BV-2.5mm ² 4.其他未说明部分详见图纸说明及相关规范	m	2103.03			
27	030411004005	配线	1.名称：电气配线 2.配线形式：桥架内 3.规格：ZR-BV-4mm ² 4.其他未说明部分详见图纸说明及相关规范	m	1563.73			
28	030411004006	配线	1.名称：电气配线 2.配线形式：桥架内 3.规格：ZR-BV-6mm ² 4.其他未说明部分详见图纸说明及相关规范	m	275.55			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南林业职业学院食堂项目（二食堂）—安标段：河南林业职业学院食堂项目（二食堂）
装工程

第 6 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
29	030411004008	配线	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：桥架内 3. 规格：ZR-BV-16mm ² 4. 其他未说明部分详见图纸说明及相关规范	m	293.02			
30	030413002001	凿(压)槽	1. 名称：墙面剔槽 2. 其他未说明部分详见图纸说明及相关规范	m	649.1			
31	030408001001	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号：ZR-YJV-5*16 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：管道/桥架敷设 5. 电压等级(kV)：1kV 6. 其他未尽事宜详见施工图设计、招标文件、现行标准及规范	m	116.76			
32	030408001002	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号：ZR-YJV-5*10 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：管道/桥架敷设 5. 电压等级(kV)：1kV 6. 其他未尽事宜详见施工图设计、招标文件、现行标准及规范	m	682.41			
33	030408001003	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号：ZR-YJV-5*6 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：管道/桥架敷设 5. 电压等级(kV)：1kV 6. 其他未尽事宜详见施工图设计、招标文件、现行标准及规范	m	87.25			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南林业职业学院食堂项目（二食堂）—安 标段：河南林业职业学院食堂项目（二食堂
装工程

第 7 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
34	030408006001	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头(五芯) 2. 规格: 16mm ² 以下 3. 材质、类型: 铜芯 4. 电压等级 (kV): 1kV以下 5. 其他未尽事宜详见施工图设计、招标文件、现行标准及规范	个	4			
35	030408006002	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头(五芯) 2. 规格: 10mm ² 以下 3. 材质、类型: 铜芯 4. 电压等级 (kV): 1kV以下 5. 其他未尽事宜详见施工图设计、招标文件、现行标准及规范	个	26			
36	030412005001	荧光灯	1. 名称: 600*600 配套集成吊顶灯 2. 规格: 40W白光 3. 其他未说明部分详见图纸说明及相关规范	套	66			
37	030412005002	荧光灯	1. 名称: LED格栅 吊灯900*100 2. 规格: 36W白光 3. 其他未说明部分详见图纸说明及相关规范	套	49			
38	030404033001	风扇	1. 名称: 56寸五叶吊扇 2. 其他未说明部分详见图纸说明及相关规范	台	28			
39	030404035001	插座	1. 名称: 安全型五孔插座 2. 规格: 250V 10A 3. 安装方式: 距地0.3米 4. 其他未说明部分详见图纸说明及相关规范	个	202			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南林业职业学院食堂项目（二食堂）—安标段：河南林业职业学院食堂项目（二食堂装工程）

第 8 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
40	030404035002	插座	1. 名称：安全型三孔插座 2. 规格：250V 10A 3. 安装方式：距地1.2米 4. 其他未说明部分详见图纸说明及相关规范	个	10			
41	030404035003	插座	1. 名称：安全型四孔插座 2. 规格：440V 40A 3. 安装方式：距地0.3米 4. 其他未说明部分详见图纸说明及相关规范	个	8			
42	030404034001	照明开关	1. 名称：单联单控开关 2. 规格：220V 10A 3. 安装方式：距地1.3米 4. 其他未说明部分详见图纸说明及相关规范	个	21			
43	030404034002	照明开关	1. 名称：双联单控开关 2. 规格：220V 10A 3. 安装方式：距地1.3米 4. 其他未说明部分详见图纸说明及相关规范	个	3			
44	030404034004	照明开关	1. 名称：单联双控开关 2. 规格：220V 10A 3. 安装方式：距地1.3米 4. 其他未说明部分详见图纸说明及相关规范	个	2			
45	030411006001	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：塑料 3. 安装形式：暗装 4. 其他未说明部分详见图纸说明及相关规范	个	77			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南林业职业学院食堂项目（二食堂）—安标段：河南林业职业学院食堂项目（二食堂
装工程

第 9 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
46	030411006002	开关盒	1. 名称：开关盒 2. 材质：塑料 3. 安装形式：暗装 4. 其他未说明部分 详见图纸说明及相关规范	个	135			
47	030411006003	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：金属 3. 安装形式：暗装 4. 其他未说明部分 详见图纸说明及相关规范	个	66			
48	030411006004	开关盒	1. 名称：开关盒 2. 材质：金属 3. 安装形式：暗装 4. 其他未说明部分 详见图纸说明及相关规范	个	111			
49	030414002001	送配电装置系统	1. 名称：送配电装置系统调试 2. 电压等级(kV):1kV 以下交流供电	系统	1			
		分部小计						
		弱电						
1	030610001001	弱电箱	1. 名称：弱电箱 2. 安装高度：距地0.5m 3. 其他详见图纸设计	台	3			
2	030502012001	信息插座	1. 名称：网络插座 2. 安装高度：距地0.35m 3. 其他详见图纸设计	个	8			
3	030411006005	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：塑料 3. 安装形式：暗装 4. 其他未说明部分 详见图纸说明及相关规范	个	8			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南林业职业学院食堂项目（二食堂）—安标段：河南林业职业学院食堂项目（二食堂装工程）

第 10 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	030411001018	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：PVC20 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配 5. 其他未说明部分详见图纸说明及相关规范	m	171			
5	030502005001	双绞线缆	1. 名称：双绞线缆 2. 规格：UTP-5E 3. 其他详见图纸设计	m	171.02			
6	030413002002	凿(压)槽	1. 名称：墙面剔槽 2. 其他未说明部分详见图纸说明及相关规范	m	6.4			
		分部小计						
		给水						
1	031001006002	塑料管	1. 名称：塑料给水管 2. 材质、规格：PP-R DN50 3. 连接形式：热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：含管道冲洗、消毒 5. 其他：详见图纸设计及规范要求	m	38.56			
2	031001006003	塑料管	1. 名称：塑料给水管 2. 材质、规格：PP-R DN40 3. 连接形式：热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：含管道冲洗、消毒 5. 其他：详见图纸设计及规范要求	m	37.55			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南林业职业学院食堂项目（二食堂）—安标段：河南林业职业学院食堂项目（二食堂装工程）

第 11 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	031001006004	塑料管	1. 名称:塑料给水管 2. 材质、规格:PP-R DN32 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:含管道冲洗、消毒 5. 其他:详见图纸设计及规范要求	m	6.24			
4	031001006005	塑料管	1. 名称:塑料给水管 2. 材质、规格:PP-R DN25 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:含管道冲洗、消毒 5. 其他:详见图纸设计及规范要求	m	10.66			
5	031001006006	塑料管	1. 名称:塑料给水管 2. 材质、规格:PP-R DN20 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:含管道冲洗、消毒 5. 其他:详见图纸设计及规范要求	m	166.95			
6	031001006007	塑料管	1. 名称:塑料给水管(超高) 2. 材质、规格:PP-R DN50 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:含管道冲洗、消毒 5. 其他:详见图纸设计及规范要求	m	18.79			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南林业职业学院食堂项目（二食堂）—安标段：河南林业职业学院食堂项目（二食堂装工程）

第 12 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	031001006009	塑料管	1. 名称:塑料给水管(超高) 2. 材质、规格:PP-R DN32 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:含管道冲洗、消毒 5. 其他:详见图纸设计及规范要求	m	3.59			
8	031001006010	塑料管	1. 名称:塑料给水管(超高) 2. 材质、规格:PP-R DN25 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:含管道冲洗、消毒 5. 其他:详见图纸设计及规范要求	m	3.81			
9	031001006011	塑料管	1. 名称:塑料给水管(超高) 2. 材质、规格:PP-R DN20 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:含管道冲洗、消毒 5. 其他:详见图纸设计及规范要求	m	30.41			
10	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他未尽事宜详见施工图设计、招标文件、现行标准及规范	个	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南林业职业学院食堂项目（二食堂）--安 标段：河南林业职业学院食堂项目（二食堂
装工程

第 13 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
11	031004014002	给、排水附(配)件	1. 类型:水龙头 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他未尽事宜详见施工图设计、招标文件、现行标准及规范	个	27			
		分部小计						
		排水						
1	031001006012	塑料管	1. 名称:塑料排水管 2. 材质、规格:硬聚氯乙烯塑料(UPVC)排水管 De200 3. 连接形式:粘接 4. 其他:详见图纸设计及规范要求	m	18.96			
2	031001006013	塑料管	1. 名称:塑料排水管 2. 材质、规格:硬聚氯乙烯塑料(UPVC)排水管 De110 3. 连接形式:粘接 4. 其他:详见图纸设计及规范要求	m	57.19			
3	031001006014	塑料管	1. 名称:塑料排水管(超高) 2. 材质、规格:硬聚氯乙烯塑料(UPVC)排水管 De50 3. 连接形式:粘接 4. 其他:详见图纸设计及规范要求	m	25			
4	031001006015	塑料管	1. 名称:塑料排水管(超高) 2. 材质、规格:硬聚氯乙烯塑料(UPVC)排水管 De110 3. 连接形式:粘接 4. 其他:详见图纸设计及规范要求	m	12.65			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南林业职业学院食堂项目（二食堂）—安标段：河南林业职业学院食堂项目（二食堂装工程）

第 14 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	031001006016	塑料管	1. 名称:塑料排水管 2. 材质、规格:硬聚氯乙烯塑料(UPVC)排水管 De50 3. 连接形式:粘接 4. 其他:详见图纸设计及规范要求	m	25.58			
6	031004006001	大便器	1. 名称:蹲式大便器(含配套附件) 2. 材质:陶瓷 3. 规格、类型:蹲式 4. 组装形式:成套配置 5. 其他未尽事宜详见施工图设计、招标文件、现行标准及规范	组	3			
7	031004003001	洗脸盆	1. 名称:洗脸盆(含配套附件) 2. 材质:陶瓷 3. 组装形式:成套配置 4. 其他未尽事宜详见施工图设计、招标文件、现行标准及规范	组	2			
8	031004008001	其他成品卫生器具	1. 名称:拖布池(含配套附件) 2. 材质:陶瓷 3. 组装形式:成套配置 4. 其他未尽事宜详见施工图设计、招标文件、现行标准及规范	组	4			
9	031004014001	给、排水附(配件)	1. 名称:地漏 2. 型号、规格:DN50 3. 其他未尽事宜详见施工图设计、招标文件、现行标准及规范	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南林业职业学院食堂项目（二食堂）—安标段：河南林业职业学院食堂项目（二食堂装工程）

第 15 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
10	040101002001	挖沟槽土方	1. 名称:挖沟槽土方 2. 规格:一、二类土 3. 其他:详见图纸设计及规范要求	m3	14.4			
11	040103001001	回填方	1. 名称:回填方 2. 其他:详见图纸设计及规范要求	m3	14.4			
		分部小计						
		三层宿舍安装						
1	031004006002	大便器	1. 名称:蹲式大便器(含配套附件) 2. 材质:陶瓷 3. 规格、类型:蹲式 4. 组装形式:成套配置 5. 其他未尽事宜详见施工图设计、招标文件、现行标准及规范	组	4			
2	031004003002	洗脸盆	1. 名称:洗脸盆(含配套附件) 2. 材质:陶瓷 3. 组装形式:成套配置 4. 其他未尽事宜详见施工图设计、招标文件、现行标准及规范	组	4			
3	031004014003	给、排水附(配件)	1. 名称:地漏 2. 型号、规格:DN50 3. 其他未尽事宜详见施工图设计、招标文件、现行标准及规范	个	4			
4	031004010001	淋浴器	1. 名称:淋浴器 2. 其他未尽事宜详见施工图设计、招标文件、现行标准及规范	套	4			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南林业职业学院食堂项目（二食堂）—安 标段：河南林业职业学院食堂项目（二食堂
装工程

第 16 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他未尽事宜详见施工图设计、招标文件、现行标准及规范	个	4			
6	031001006017	塑料管	1. 名称:塑料给水管 2. 材质、规格:PP-R DN25 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:含管道冲洗、消毒 5. 其他:详见图纸设计及规范要求	m	4			
7	031001006018	塑料管	1. 名称:塑料给水管 2. 材质、规格:PP-R DN20 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:含管道冲洗、消毒 5. 其他:详见图纸设计及规范要求	m	16			
8	031001006019	塑料管	1. 名称:塑料排水管 2. 材质、规格:硬聚氯乙烯塑料(UPVC)排水管 De110 3. 连接形式:粘接 4. 其他:详见图纸设计及规范要求	m	4			
9	031001006022	塑料管	1. 名称:塑料排水管 2. 材质、规格:硬聚氯乙烯塑料(UPVC)排水管 De50 3. 连接形式:粘接 4. 其他:详见图纸设计及规范要求	m	16			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：河南林业职业学院食堂项目（二食堂）—安装工 标段：河南林业职业学院食堂项目（二食堂）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

