

(三) 配置产品报价表 (双厕)

项目名称: 郑州航空港经济综合实验区冯堂办事处 2024 年农村户厕改造项目

项目编号: 郑港财采公开-2024-58

单位: 元

序号	配置名称	配置参数	品牌	产地	数量	单价
1	蹲便器	白色陶瓷, 尺寸为 575mm×430mm×170mm (高), 表面平滑光洁, 色泽均匀。	JOMOO	福建	2	180
2	壁挂水箱	聚丙烯 (PP) 材质, 注塑成型, 全新料, 大小档容量 4L/8L。	莫纳柯	河南	2	116
3	洗手盆	白色陶瓷立柱式洗手盆, 尺寸: 410mm×360mm×750mm (高)。(含进水软管、下水器等配件)	箭牌	广东	1	150
4	面盆龙头	不锈钢材质, 尺寸: 150mm×30mm (高)	JOMOO	福建	1	25
5	吸顶灯	1. 尺寸: $\phi 237\text{mm} \times 70.5\text{mm}$ 2. 光源: 220V 电压, 功率 5W, LED 灯;	欧普	深圳	1	145
6	一体三格化粪池	高密度聚乙烯 (HDPE) 材质或玻璃钢材质, 注塑成型, 容积 $\geq 1.5\text{m}^3$, 三格化粪池容积比例	河北志扬	河北	1	500

		为 2:1:3, 双侧面预留进粪口, 清粪口内径符合行业标准。 (需配密封胶)				
7	双瓮化粪池	高密度聚乙烯 (HDPE) 材质, 注塑成型, 容积 $\geq 1.5\text{m}^3$, 两瓮化粪池容积比例为 1:1, 双侧面预留进粪口, 清粪口内径符合行业标准。 (需配密封胶)	河北志杨	河北	0	0
8	PPR 给水管 (DN 20)	DN20。	水状元	河南修武县	4	28
9	PPR 给水管 (DN 15)	DN15。	水状元	河南修武县	1	30
10	UPVC 排水管 (De110)	PVC 管 De110, PVC 管件 De110x90° 弯头。	水状元	河南修武县	4	80
11	UPVC 排水管 (De90)	PVC 管 De50, PVC 管件 De50x90° 弯头。	水状元	河南修武县	1	18
12	通气帽	PVC 管 De110, PVC 管件 De110x90° 弯头, 含 De110 透气帽。	水状元	河南修武县	1	15
13	防臭器	一体式注塑成型弯头, 内置防臭隔板。	水状元	河南修武县	2	78
14	屋顶 (成品预制)	• 30 厚 1:3 水泥砂浆找坡	维诺亚	广东	3.3	535

	屋面板)	<ul style="list-style-type: none"> • JS 防水涂料一道 • 20 厚 1:2.5 水泥砂浆保护层 • 成品预制屋面板 (2640 长 x1940 宽) 				
15	屋顶 (彩钢板)	<ul style="list-style-type: none"> • WL1 为钢号 Q355 的矩形钢管, 截面为 60mmx30mmx2.0mm. • 锚板选用图集 16G362 中 M1-101 预埋件. • 100 厚成品铝镁锰合金屋面板 (2640 长 x1940 宽) 	/	/	0	0
16	塑钢门窗	门: 800mm*2100mm 窗: 900mm*500mm (含纱窗)	海螺	安徽	2.13	200
17	其他费					220
18	安装费					280
总计						2600

说明:

1、采购货物报价指目的地交货价, 含税费、运杂费、保险费、技术服务费、专用工具、质保期内的易损件等费用。

投标人单位名称: 河南簇昌建设工程有限公司 (盖章或电子印章)

法定代表人或其委托代理人: 张鑫 (签字或加盖电子签名章)

日期: 2024 年 08 月 29 日

(三) 配置产品报价表 (单厕)

项目名称: 郑州航空港经济综合实验区冯堂办事处 2024 年农村户厕改造项目

项目编号: 郑港财采公开-2024-58

单位: 元

序号	配置名称	配置参数	品牌	产地	数量	单价
1	蹲便器	白色陶瓷, 尺寸为 575mm×430mm×170mm(高), 表面平滑光洁, 色泽均匀。	JOMOO	福建	1	100
2	壁挂水箱	聚丙烯 (PP) 材质, 注塑成型, 全新料, 大小档容量 4L/8L。	莫纳柯	河南	1	116
3	洗手盆	白色陶瓷立柱式洗手盆, 尺寸: 410mm×360mm×750mm(高)。(含进水软管、下水器等配件)	箭牌	广东	1	150
4	面盆龙头	不锈钢材质, 尺寸: $\phi 50\text{mm} \times 300\text{mm}$ (高)	JOMOO	福建	1	25
5	吸顶灯	1. 尺寸: $\phi 237\text{mm} \times 70.5\text{mm}$ 2. 光源: 220V 电压, 功率 5W, LED 灯;	欧普	深圳	1	145
6	一体三格化粪池	高密度聚乙烯 (HDPE) 材质或玻璃钢材质, 注塑成型, 容积 $\geq 1.5\text{m}^3$, 三格化粪池容积比例为 2:1:3, 双侧面预	河北志扬	河北	0	0

		留进粪口，清粪口内径符合行业标准。（需配密封胶）				
7	双瓮化粪池	高密度聚乙烯（HDPE）材质，注塑成型，容积 $\geq 1.5\text{m}^3$ ，两瓮化粪池容积比例为1:1，双侧面预留进粪口，清粪口内径符合行业标准。（需配密封胶）	河北志杨	河北	1	500
8	PPR 给水管（DN20）	DN20。	水状元	河南修武县	4	28
9	PPR 给水管（DN15）	DN15。	水状元	河南修武县	1	30
10	UPVC 排水管（De110）	PVC 管 De110，PVC 管件 De110x90° 弯头。	水状元	河南修武县	4	80
11	UPVC 排水管（De90）	PVC 管 De90，PVC 管件 De90x90° 弯头。	水状元	河南修武县	1	18
12	通气帽	PVC 管 De110，PVC 管件 De110x90° 弯头，含 De110 透气帽。	张鑫 水状元	河南修武县	1	15
13	防臭器	一体式注塑成型弯头，内置防臭隔板。	水状元	河南修武县	2	78
14	屋顶（成品预制屋面板）	<ul style="list-style-type: none"> • 30 厚 1:3 水泥砂浆找坡 • JS 防水涂料一道 	维诺亚	广东	3.3	535

		<ul style="list-style-type: none"> • 20 厚 1:2.5 水泥砂浆保护层 • 成品预制屋面板 (2640 长 x1940 宽) 				
15	屋顶 (彩钢板)	<ul style="list-style-type: none"> • WL1 为钢号 Q355 的矩形钢管, 截面为 60mmx30mmx2.0mm. • 锚板选用图集 16G362 中 M1-101 预埋件. • 100 厚成品铝镁锰合金屋面板 (2640 长 x1940 宽) 	/	/	0	0
16	塑钢门窗	门: 800mm*2100mm 窗: 900mm*500mm (含纱窗)	海螺	安徽	2.13	50
17	其他费					420
18	安装费					310
总计						2600

说明:

1、采购货物报价指目的地交货价, 含税费、运杂费、保险费、技术服务费、专用工具、质保期内的易损件等费用。

投标人单位名称: 河南簇昌建设工程有限公司 (盖单位电子印章)

法定代表人或其委托代理人: 张鑫 (签字或加盖电子签名章)

日期: 2024 年 08 月 29 日