

(三) 配置产品报价表 (双厕)

项目名称: 郑州航空港经济综合实验区冯堂办事处 2024 年农村户厕改造项目
 项目编号: 郑港财采公开-2024-58



序号	配置名称	配置参数	品牌	产地	数量	单价
1	蹲便器	白色陶瓷, 尺寸为 575mm×440mm×255mm (高), 表面平滑光洁, 色泽均匀 型号 P14130-1/11p-1	JOMOO	福建	2	170
2	壁挂水箱	聚丙烯 (PP) 材质, 注塑成型, 全新料, 大小档容量 4L/8L	JOMOO	福建	2	85
3	洗手盆	白色陶瓷立柱式洗手盆, 尺寸: 410mm×360mm×750mm (高)。 (含进水软管、下水器等配件)	惠朗	河北	1	90
4	面盆龙头	不锈钢材质, 尺寸: φ50mm×300mm (高) 型号 P32303-456/DB-Z	JOMOO	福建	1	25
5	吸顶灯	1. 尺寸: φ237mm×70.5mm 2. 光源: 220V 电压, 功率 12W, LED 灯;	劳士	江门	1	90
6	一体三格化粪池	高密度聚乙烯 (HDPE) 材质或玻璃钢材质, 注塑成型, 容积 ≥ 1.5m³, 三格化粪池容积比例为 2:1:3, 双侧面预留	天益	徐州	1	460

		进粪口，清粪口内径符合行业标准。（需配密封胶）				
7	双瓮化粪池	高密度聚乙烯（HDPE）材质，注塑成型，容积≥1.5m ³ ，两瓮化粪池容积比例为 1:1，双侧面预留进粪口，清粪口内径符合行业标准。（需配密封胶）	天益	徐州	1	460
8	PPR 给水管（DN20）	DN20。	保利	上海	4	20
9	PPR 给水管（DN15）	DN15。	保利	上海	1	18
10	UPVC 排水管（De110）	PVC 管 De110，PVC 管件 De110x90° 弯头。	联塑	广东	4	25
11	UPVC 排水管（De90）	PVC 管 De50，PVC 管件 De50x90° 弯头。	联塑	广东	1	13
12	通气帽	PVC 管 De110，PVC 管件 De110x90° 弯头，含 De110 透气帽。	联塑	广东	1	6
13	防臭器	一体式注塑成型弯头，内置防臭隔板	联塑	广东	2	50
14	屋顶（成品预制屋面板）	30 厚 1:3 水泥砂浆找坡 JS 防水涂料一道 20 厚 1:2.5 水泥砂浆保护层 成品预制屋面板（2640 长 x1940 宽）	雨虹	北京	3.3	170



15	屋顶（彩钢板）	WL1 为钢号 Q355 的矩形钢管，截面为 60mmx30mmx2.0mm。 锚板选用图集 16G362 中 M1-101 预埋件。 100 厚成品铝镁锰合金屋面板（2640 长 x1940 宽）	定制	郑州	3.3	170
16	塑钢门窗	门：800mm*2100mm 窗：900mm*500mm（含纱窗）	海螺	安徽	2.13	225
17	其他费用					67.75
总计	2600 元					
备注	1. 根据港区户厕改造指导意见，在总价合计中以下设备二选其一： （1）一体三格化粪池与双瓮化粪池； （2）屋顶（成品预制屋面板）与屋顶（彩钢板）； 2. 以上单价均包含税费、运杂费、保险费、技术服务费、专用工具、质保期内的易损件等费用。					

说明：

1、采购货物报价指目的地交货价，含税费、运杂费、保险费、技术服务费、专用工具、质保期内的易损件等费用。

投标人单位名称：河南省昶存建设工程有限公司（盖单位电子印章）

法定代表人或其委托代理人：袁卓（签字或加盖电子签名章）

日期：2024 年 08 月 29 日

(四) 配置产品报价表 (单厕)

项目名称: 郑州航空港经济综合实验区冯堂办事处 2024 年农村户厕改造项目

项目编号: 郑港财采公开-2024-58

单位: 元



序号	配置名称	配置参数	品牌	产地	数量	单价
1	蹲便器	白色陶瓷, 尺寸为 575mm×440mm×255mm (高), 表面平滑光洁, 色泽均匀。 型号 P14130-1/11p-1	JOMOO	福建	1	170
2	壁挂水箱	聚丙烯 (PP) 材质, 注塑成型, 全新料, 大小档容量 4L/8L。	JOMOO	福建	1	85
3	洗手盆	白色陶瓷立柱式洗手盆, 尺寸: 410mm×360mm×750mm (高)。 (含进水软管、下水器等配件)	惠朗	河北	1	90
4	面盆龙头	不锈钢材质, 尺寸: Φ50mm×300mm (高) 型号 P32303-456/DB-Z	JOMOO	福建	1	25
5	吸顶灯	1. 尺寸: ϕ237mm×70.5mm 2. 光源: 220V 电压, 功率 12W, LED 灯;	劳士	江门	1	90
6	一体三格化粪池	高密度聚乙烯 (HDPE) 材质或玻璃钢材质, 注塑成型, 容积 ≥1.5m³, 三格化粪池容积比例为 2:1:3, 双侧面预留	天益	徐州	1	460

		进粪口，清粪口内径符合行业标准。（需配密封胶）				
7	双瓮化粪池	高密度聚乙烯（HDPE）材质，注塑成型，容积≥1.5m³，两瓮化粪池容积比例为 1:1，双侧面预留进粪口，清粪口内径符合行业标准。（需配密封胶）	天益	徐州	1	460
8	PPR 给水管（DN20）	DN20。	保利	上海	4	20
9	PPR 给水管（DN15）	DN15。	保利	上海	1	18
10	UPVC 排水管（De110）	PVC 管 De110，PVC 管件 De110x90° 弯头。	联塑	广东	4	25
11	UPVC 排水管（De90）	PVC 管 De50，PVC 管件 De50x90° 弯头。	联塑	广东	1	13
12	通气帽	PVC 管 De110，PVC 管件 De110x90° 弯头，含 De110 透气帽。	联塑	广东	1	6
13	防臭器	一体式注塑成型弯头，内置防臭隔板	联塑	广东	1	50
14	屋顶（成品预制屋面板）	30 厚 1:3 水泥砂浆找坡 JS 防水涂料一道 20 厚 1:2.5 水泥砂浆保护层 成品预制屋面板（2640	雨虹	北京	3.3	170



		长 x1940 宽)				
15	屋顶 (彩钢板)	WL1 为钢号 Q355 的矩形钢管, 截面为 60mmx30mmx2.0mm. 锚板选用图集 16G362 中 M1-101 预埋件. 100 厚成品铝镁锰合金屋面板 (2640 长 x1940 宽)	定制	郑州	3.3	170
16	塑钢门窗	门: 800mm*2100mm 窗: 900mm*500mm (含纱窗)	海螺	安徽	2.13	225
17	其他费用					322.75
总计	2600 元					
备注	1. 根据港区户厕改造指导意见, 在总价合计中以下设备二选其一: (1) 一体三格化粪池与双瓮化粪池; (2) 屋顶 (成品预制屋面板) 与屋顶 (彩钢板); 2. 以上单价均包含税费、运杂费、保险费、技术服务费、专用工具、质保期内的易损件等费用。					

说明:

1、采购货物报价指目的地交货价, 含税费、运杂费、保险费、技术服务费、专用工具、质保期内的易损件等费用。

投标人单位名称: 河南省昶存建设工程有限公司 (盖单位电子印章)

法定代表人或其委托代理人: _____ (签字或加盖电子签名章)

日期: 2024 年 08 月 29 日

