

最终磋商报价表

项目名称	2025 年第三批大中型水库移民后期扶持基金太涧药材加工厂项目	项目编号 采购编号	项目编号：温交易【2026】7号 采购编号：温财磋商采购-2026-6 号
磋商报价（元）	人民币大写：壹佰叁拾捌万玖仟叁佰壹拾柒元玖角捌分 元 小写：1389317.98 元		
工 期	120 日历天		
质量要求	合格		
项目经理	李五英	注册编号	豫 241212293911
其他声明及承诺	缺陷责任期：12 个月。		
备注	/		

供应商名称（公章）：河南俊隼建设工程有限公司

法定代表人或其委托代理人：杨光

2026 年 1 月 28 日


注：

- 1、报价应包括磋商文件所确定的采购范围内的全部费用。
- 2、供应商应当对竞争性磋商的最终报价，在焦作市公共资源交易平台系统进行签章确认，最终磋商报价表供应商需加盖公章并签字确认，在规定的时限内上传给评审小组，未在规定时间内提供最后报价，由供应商自行承担相关责任。
- 3、供应商在最终报价前，准备好最终已标价工程量清单；最终报价时，最终已标价工程量清单应以附件形式上传，未上传者按无效处理。

温县2025年第二批大中型水库
移民后期扶持基金太涧村中药
材加工厂房项目 工程

投标总价

投 标 人：



(盖章)

年 月 日

工程名称：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太涧村中药材加工厂房项目

标段名称：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太涧村中药材加工厂房项目

投标总价

投标总价（小写）：1389317.98

（大写）：壹佰叁拾捌万玖仟叁佰壹拾柒元玖角捌分

投 标 人：



（盖章）

法定代表人或其授权人：



（签字或盖章）

编 制 人：



（签字及盖章）

编 制 时 间：

投标报价填报说明

工程名称：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太涧村中药材加工厂房地项目

一. 工程概况：

本工程为温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太涧村中药材加工厂房地项目；其中加工房地上一层、门式钢架结构、建筑面积为646平方米，配套办公用房地上一层、砖混结构、建筑面积为124.8平方米，室外配套工程详见图纸。

二. 编制范围：

1. 本项目施工图纸所有内容；

三. 编制依据：

1. 太涧村加工厂房、配套办公用房及室外工程施工图纸；

2. 《建设工程工程量清单计价标准》GB/T50500-2024；

3. 河南省和焦作市建设主管部门颁发的计价办法和有关计价文件。

四. 选用定额：

1. 《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》(HA01-31-2016)及配套的综合解释；

2. 《河南省通用安装工程预算定额》(HA02-31-2016)及配套的综合解释；

五. 其他需要说明的问题：

1. 税金执行住房和城乡建设部办公厅关于重新调整建设工程计价依据增值税税率的通知，按9%计入；

2. 人工费价格指数执行河南省第17期价格指数；

3. 材料价格执行《焦作市建设工程信息价》2025年第4期，没有的执行市场询价。



注：投标报价填报说明应包括工程范围、工程特征、计划工期、施工现场情况、施工组织特点及其他需要说明的问题等内容。

工程项目清单汇总表

工程名称: 温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太涧村中药材加工厂房项目	标段: 温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太涧村中药材加工厂房项目
---	---

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

标段：温县2025年第二批大中型水库
移民后期扶持基金太涧村中药材加工
厂房项目

工程名称：配套办公用房

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算,以单项工程、单位工程等工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

标段：温县2025年第二批大中型水库
移民后期扶持基金太涧村中药材加工
厂房项目

工程名称：配套办公用房-土建

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	266755.01
2	措施项目	12224.63
2.1	其中：安全文明施工项目	4391.9
3	其他项目	2000
3.1	暂列金额	2000
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	不含税工程造价合计	280979.64
5	增值税	25288.17
合 计		306,267.81

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太涧村中药材加工厂房项目

工程名称: 配套办公用房-土建

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010103001001	平整场地	1. 土石类别:一、二类土	m2	124. 8	1. 63	203. 42
2	010102002001	挖沟槽土方	1. 土类别:一、二类土 2. 开挖深度:1m内 3. 基底处理方式:基底钎探、夯实	m3	74. 03	18. 15	1343. 64
3	010102007001	回填方	1. 密实度:夯填土	m3	47. 65	12. 78	608. 97
4	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15烧结页岩实心砖 2. 砂浆强度等级:M10. 0水泥砂浆	m3	8. 16	475. 93	3883. 59
5	010401003001	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10烧结页岩多孔砖 2. 砂浆强度等级:M7. 5混合砂浆	m3	46. 91	367. 86	17256. 31
6	010501001001	基础垫层	1. 材料品种、强度要求、配比:预拌混凝土C20	m3	5. 88	360. 67	2120. 74
7	010502002001	条形基础	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	13. 89	373. 01	5181. 11
8	010502011001	钢筋混凝土梁	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	3. 22	369. 70	1190. 43
9	010502013001	实心楼板	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	11. 06	361. 59	3999. 19
10	010502017001	坡屋面板	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 坡度:30° 以内	m3	9. 74	396. 34	3860. 35
11	010502019001	其他板	1. 板名称:挑檐 2. 混凝土种类:预拌混凝土 3. 混凝土强度等级:C30	m3	0. 56	544. 88	305. 13
本页小计							39952. 88

分部分项工程项目清单计价表

标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太涧村中药材加工厂房项目

工程名称: 配套办公用房-土建

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	010502021001	构造柱	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m3	4.03	549.03	2212.59
13	010502022001	圈梁	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m3	10.35	487.25	5043.04
14	010503006001	过梁	1. 混凝土种类: 预制过梁 2. 混凝土强度等级: C30	m3	1.41	431.09	607.84
15	010502025001	零星现浇构件	1. 构件名称: 压顶 2. 混凝土种类: 预拌混凝土 3. 混凝土强度等级: C30	m3	0.52	613.15	318.84
16	010502029001	散水	1. 散水, 做法详见12YJ9-1, 3/95	m2	33.6	89.40	3003.84
17	010502031001	坡道	1. 30厚机磨纹花岗石板面层 2. 撒素水泥面 3. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4. 素水泥浆一道 5. 100厚C20混凝土 6. 300厚3:7灰土垫层 7. 素土夯实	m2	7.57	222.19	1681.98
18	011503001001	带扶手的栏杆、栏板	1. 不锈钢管扶手, H=1100 2. 参见12YJ12-7/22	m	10.35	275.23	2848.63
19	010502032001	台阶	1. 防滑地砖台阶, 做法详见12YJ9-1 6/102	m2	5.24	380.04	1991.41
20	010505001001	垫层模板	1. 垫层部位: 基础	m2	12.25	51.32	628.67
21	010505002001	基础模板	1. 基础类型: 条形基础	m2	37.96	55.84	2119.69
22	010505006001	梁模板	1. 模板形式: 直形模板	m2	38.98	52.99	2065.55
23	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 模板形式: 直形模板	m2	103.57	40.23	4166.62
本页小计							26688.7

分部分项工程项目清单计价表

标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太涧村中药材加工厂房项目

工程名称：配套办公用房-土建

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
24	010505007002	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 模板形式: 倾斜模板	m2	93. 73	42. 88	4019. 14
25	010505008001	其他板模板	1. 构件名称:挑檐 2. 模板形式: 直形模板	m2	7. 74	90. 70	702. 02
26	010505011001	构造柱模板	1. 模板形式: 直形模板	m2	29. 8	47. 00	1400. 60
27	010505012001	圈梁模板	1. 模板形式: 直形模板	m2	66. 42	52. 43	3482. 40
28	010505013001	过梁模板	1. 构件名称: 预制过梁 2. 模板形式: 直形模板	m2	16. 83	88. 82	1494. 84
29	010505014001	零星现浇构件模板	1. 构件名称: 压顶 2. 模板形式: 直形模板	m2	4. 32	63. 46	274. 15
30	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格: Φ10以内 三级钢	t	0. 303	4861. 79	1473. 12
31	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格: Φ25以内 三级钢	t	0. 765	4148. 46	3173. 57
32	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1. 钢筋种类、规格: Φ12以内 三级钢	t	2. 142	4773. 83	10225. 54
33	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格: Φ18以内 三级钢	t	1. 592	4773. 83	7599. 94
34	010506017001	砌体工程内配钢筋	1. 钢筋种类、规格: Φ10以内 一级钢	t	0. 293	7670. 57	2247. 48
35	010802001001	金属(塑钢) 门	1. 开启方式: 平开 2. 框、扇材质: 成品钛镁合金半玻门	m2	3. 36	621. 64	2088. 71
36	010802003001	防盗门	1. 框、扇材质: 成品防盗门	m2	5. 4	403. 86	2180. 84
37	010802003002	防盗门	1. 框、扇材质: 成品钢制门	m2	4. 86	403. 87	1962. 81
38	010807001001	金属(塑钢) 窗	1. 深灰色断桥铝推拉窗(Low-E中空SuperSE-III) 6mm+12A+6mm中空玻璃) 2. 含五金、窗纱扇等	m2	22. 3	587. 94	13111. 06
本页小计							55436. 22

分部分项工程项目清单计价表

标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太涧村中药材加工厂房项目

工程名称: 配套办公用房-土建

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
39	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 墙体类型: 砖基础 2. 面层厚度、砂浆配合比: 20厚1:2水泥砂浆粉刷	m2	55.41	34.17	1893.36
40	011201001002	墙、柱面一般抹灰	内墙3A 1. 9厚1:1:6水泥石灰砂浆 2. 6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平 3. 面层为白色乳胶漆（做法参见12YJ1涂304A）	m2	172.56	52.38	9038.69
41	011203003001	块料墙、柱面	内墙8A 1. 9厚1:3水泥砂浆 2. 1.5厚聚合物水泥防水涂料（I型） 3. 素水泥浆一遍 4. 4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘结层 5. 300*600*10厚白色面砖，白水泥浆擦缝	m2	86.37	198.64	17156.54
42	011201001003	墙、柱面一般抹灰	外墙9A 1. 9厚1:3水泥砂浆 2. 6厚1:2.5水泥砂浆找平 3. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 4. 涂饰底层真石漆 5. 喷涂主层真石漆 6. 涂饰面层真石漆二遍	m2	34.1	148.14	5051.57
本页小计							33140.16

分部分项工程项目清单计价表

标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太涧村中药材加工厂房项目

工程名称: 配套办公用房-土建

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
43	011201001004	墙、柱面一般抹灰	外墙15 1. 基层墙体 2. 15厚1:3水泥砂浆找平 3. 60厚岩棉板（A级）板两表面及侧面涂刷界面剂配套胶粘剂粘贴 4. 抹第一道抹面胶浆6厚，压入耐碱玻璃纤维网布 5. 锚栓锚固抹面胶浆复合耐碱玻璃纤维网布 6. 抹第二道抹面胶浆6厚，压入耐碱玻璃纤维网布 7. 薄抹第三道抹面胶浆 8. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 9. 刮柔性耐水腻子 10. 喷刷底真石漆 11. 喷刷面层真石漆	m2	179.73	268.90	48329.40
44	011102003001	块料楼地面	地201 1. 800*800*10厚防滑地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一道 4. 30厚挤塑聚苯板 5. 60厚C15混凝土垫层 6. 150厚3:7灰土 7. 素土夯实	m2	96.47	182.52	17607.70
本页小计							65937.1

分部分项工程项目清单计价表

标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太涧村中药材加工厂房项目

工程名称: 配套办公用房-土建

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
45	011102003002	块料楼地面	地201F1 1. 300*300*10厚防滑地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 1.5厚合成高分子防水涂料 4. 0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材 5. 最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层抹平 6. 素水泥浆一道 7. 30厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（B1级） 8. 60厚C15混凝土垫层 9. 150厚3:7灰土 10. 素土夯实	m2	14.63	343.59	5026.72
46	011105003001	块料踢脚线	踢3A 1. 9厚1:3水泥砂浆 2. 6厚1:2水泥砂浆 3. 素水泥浆一道（用专用胶粘剂粘贴时无此道工序） 4. 4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘结层 5. 800*100*10黑色面砖，水泥浆擦缝	m	54.2	12.98	703.52
47	011301001001	天棚抹灰	顶6 1. 楼板底面清理干净 2. 5厚1:1:4水泥石灰砂浆打底 3. 3厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平 4. 面层为白色乳胶漆（做法参见12YJ1涂304A）	m2	124.07	48.95	6073.23
本页小计							11803.47

分部分项工程项目清单计价表

标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太涧村中药材加工厂房项目

工程名称: 配套办公用房-土建

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
48	010901001001	瓦屋面	屋302B-2F1-60B1 1. 红色大坡瓦 2. 挂瓦条L30x4，中距按瓦规格 3. 顺水条-25x5，中距500 4. 35厚C20细石混凝土持钉层，内配Φ4@100x100钢筋网 5. 满铺0.4厚聚乙烯膜一层 6. 2层3.0厚SBS改性沥青防水卷材，+1层1.0厚自粘聚合物沥青防水垫层 7. 20厚1：2.5水泥砂浆找平层 8. 60厚B1级挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 9. 钢筋混凝土屋面板，板内预埋锚筋Φ10@900x900，深入持钉层25	m2	113.1	240.27	27174.54
49	010902001001	屋面卷材防水	屋108（2F9） 1. 20厚1：2.5水泥砂浆保护层 2. 0.4厚聚乙烯膜一层 3. 1层3.0厚SBS改性沥青防水卷材+1层1.2厚高聚物改性沥青防水涂料（遇墙上翻） 4. 20厚1：2.5水泥砂浆找平层 5. 最薄处30厚找坡2%找坡层：1：8水泥膨胀珍珠岩	m2	34.44	165.36	5695.00
50	011505001001	洗漱台	1. 材料品种、规格：石英石洗面台，板厚30	m2	0.6	695.36	417.22
51	011505002001	洗厕配件	1. 配件名称：坐便器抓杆	个	2	127.43	254.86
52	011505002002	洗厕配件	1. 配件名称：小便抓杆	个	1	127.43	127.43
本页小计							33669.05

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 配套办公用房-土建

项目编码	010102002001	项目名称	挖沟槽土方				计量单位	m3
项目特征	1. 土类别:一、二类土 2. 开挖深度:1m内 3. 基底处理方式:基底钎探、夯实							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	12.02	
1.1	普工	工日	0.1184	-	-	87.1	10.31	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	1.71	1.71	
2	材料费	-	-	-	-	-	0.74	
2.1	砂子	m3	0.00251	-	-	124.2	0.31	
2.2	钢钎	kg	0.08173	-	-	3.85	0.31	
2.3	水	m3	0.0005	-	-	4.404	0.00	
2.4	烧结煤矸石普通砖	千块	0.00029	-	-	380	0.11	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	3.02	
3.1	履带式推土机	台班	0.0002	-	-	857	0.17	
3.2	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.0018	-	-	1149.61	2.07	
3.3	轻便钎探器	台班	0.008	-	-	60	0.48	
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.3	0.30	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	15.78	
5	管理费	-	-				1.41	
6	利润	-	-				0.96	
综合单价							18.15	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 配套办公用房-土建

项目编码	010102007001	项目名称	回填方				计量单位	m3
项目特征	1. 密实度: 夯填土							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	8.61	
1.1	普工	工日	0.0852	-	-	87.1	7.42	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	1.19	1.19	
2	材料费	-	-	-	-	-	0	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.52	
3.1	电动夯实机	台班	0.0955	-	-	25.49	2.43	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.09	0.09	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	11.13	
5	管理费	-	-				0.98	
6	利润	-	-				0.67	
综合单价							12.78	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配套办公用房-土建

标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太涧村
中药材加工厂房项目

第 4 页 共 57 页

项目编码	010401001001	项目名称	砖基础				计量单位	m3
项目特征	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15烧结页岩实心砖 2. 砂浆强度等级:M10.0水泥砂浆							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	144.42	
1.1	普工	工日	0.2309	-	-	87.1	20.11	
1.2	一般技工	工日	0.645	-	-	134	86.43	
1.3	高级技工	工日	0.1075	-	-	201	21.61	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	16.27	16.27	
2	材料费	-	-	-	-	-	283.76	
2.1	水	m3	0.105	-	-	4.404	0.46	
2.2	干混砌筑砂浆	m3	0.2399	-	-	347.4	83.34	
2.3	MU15烧结页岩实心砖	千块	0.5262	-	-	380	199.96	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	6.44	
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.024	-	-	197.4	4.74	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	1.7	1.70	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	434.62	
5	管理费	-	-				25.29	
6	利润	-	-				16.02	
综合单价								475.93

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 配套办公用房-土建

项目编码	010401003001	项目名称	多孔砖墙				计量单位	m3
项目特征	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10烧结页岩多孔砖 2. 砂浆强度等级:M7.5混合砂浆							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	140.18	
1.1	普工	工日	0.2373	-	-	87.1	20.67	
1.2	一般技工	工日	0.6192	-	-	134	82.97	
1.3	高级技工	工日	0.1031	-	-	201	20.72	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	15.82	15.82	
2	材料费	-	-	-	-	-	182.31	
2.1	水	m3	0.117	-	-	4.404	0.52	
2.2	其他材料费	元	0.240516	-	-	1	0.24	
2.3	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5	m3	0.1892	-	-	331.2	62.66	
2.4	烧结多孔砖	千块	0.3397	-	-	350	118.90	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	5.21	
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.0189	-	-	197.4	3.73	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	1.48	1.48	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	327.7	
5	管理费	-	-				24.58	
6	利润	-	-				15.58	
综合单价								367.86

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 配套办公用房-土建

项目编码	010501001001	项目名称	基础垫层				计量单位	m3
项目特征	1. 材料品种、强度要求、配比: 预拌混凝土C20							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	53.5	
1.1	普工	工日	0.1111	-	-	87.1	9.68	
1.2	一般技工	工日	0.2221	-	-	134	29.76	
1.3	高级技工	工日	0.037	-	-	201	7.44	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	6.62	6.62	
2	材料费	-	-	-	-	-	286.96	
2.1	水	m3	0.395	-	-	4.404	1.74	
2.2	塑料薄膜	m2	4.7775	-	-	0.26	1.24	
2.3	电	kW·h	0.231	-	-	0.716	0.17	
2.4	预拌混凝土	m3	1.01	-	-	281	283.81	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	340.46	
5	管理费	-	-				13	
6	利润	-	-				7.21	
综合单价								360.67

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 配套办公用房-土建

项目编码	010502002001	项目名称	条形基础				计量单位	m3
项目特征	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	49.38	
1.1	普工	工日	0.1024	-	-	87.1	8.92	
1.2	一般技工	工日	0.205	-	-	134	27.47	
1.3	高级技工	工日	0.0342	-	-	201	6.87	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	6.12	6.12	
2	材料费	-	-	-	-	-	304.95	
2.1	水	m3	0.1009	-	-	4.404	0.44	
2.2	塑料薄膜	m2	1.259	-	-	0.26	0.33	
2.3	电	kW·h	0.231	-	-	0.716	0.17	
2.4	预拌混凝土	m3	1.01	-	-	301	304.01	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	354.33	
5	管理费	-	-				12.02	
6	利润	-	-				6.66	
综合单价							373.01	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 配套办公用房-土建

项目编码	010502011001	项目名称	钢筋混凝土梁				计量单位	m3
项目特征	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	43.61	
1.1	普工	工日	0.0905	-	-	87.1	7.88	
1.2	一般技工	工日	0.181	-	-	134	24.25	
1.3	高级技工	工日	0.0302	-	-	201	6.07	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	5.4	5.40	
2	材料费	-	-	-	-	-	309.6	
2.1	水	m3	0.309	-	-	4.404	1.36	
2.2	塑料薄膜	m2	2.975	-	-	0.26	0.77	
2.3	电	kW·h	0.375	-	-	0.716	0.27	
2.4	预拌混凝土	m3	1.01	-	-	301	304.01	
2.5	土工布	m2	0.272	-	-	11.7	3.18	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	353.21	
5	管理费	-	-	-	-	-	10.61	
6	利润	-	-	-	-	-	5.88	
综合单价							369.7	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 配套办公用房-土建

标段: 温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太涧村
中药材加工厂房项目

第 9 页 共 57 页

项目编码	010502013001	项目名称	实心楼板				计量单位	m3
项目特征	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	34.79	
1.1	普工	工日	0.0726	-	-	87.1	6.32	
1.2	一般技工	工日	0.1453	-	-	134	19.47	
1.3	高级技工	工日	0.0242	-	-	201	4.86	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	4.13	4.13	
2	材料费	-	-	-	-	-	313.13	
2.1	水	m3	0.3023	-	-	4.404	1.33	
2.2	塑料薄膜	m2	5.255	-	-	0.26	1.37	
2.3	电	kW·h	0.378	-	-	0.716	0.27	
2.4	预拌混凝土	m3	1.01	-	-	301	304.01	
2.5	土工布	m2	0.5261	-	-	11.7	6.16	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.45	
3.1	混凝土抹平机	台班	0.011	-	-	22.81	0.25	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.2	0.20	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	348.37	
5	管理费	-	-	-	-	-	8.51	
6	利润	-	-	-	-	-	4.71	
综合单价							361.59	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配套办公用房-土建

项目编码	010502017001	项目名称	坡屋面板				计量单位	m3
项目特征	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 坡度: 30° 以内							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	55	
1.1	普工	工日	0.1147	-	-	87.1	9.99	
1.2	一般技工	工日	0.2296	-	-	134	30.77	
1.3	高级技工	工日	0.0383	-	-	201	7.70	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	6.55	6.55	
2	材料费	-	-	-	-	-	319.67	
2.1	水	m3	0.886	-	-	4.404	3.90	
2.2	塑料薄膜	m2	8.0346	-	-	0.26	2.09	
2.3	电	kW·h	0.378	-	-	0.716	0.27	
2.4	预拌混凝土	m3	1.01	-	-	301	304.01	
2.5	土工布	m2	0.8035	-	-	11.7	9.40	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.75	
3.1	混凝土抹平机	台班	0.019	-	-	22.81	0.43	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.32	0.32	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	375.42	
5	管理费	-	-				13.46	
6	利润	-	-				7.46	
综合单价								396.34

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 配套办公用房-土建

项目编码	010502019001	项目名称	其他板				计量单位	m3
项目特征	1. 板名称:挑檐 2. 混凝土种类: 预拌混凝土 3. 混凝土强度等级:C30							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	170.95	
1.1	普工	工日	0.3548	-	-	87.1	30.90	
1.2	一般技工	工日	0.7096	-	-	134	95.09	
1.3	高级技工	工日	0.1183	-	-	201	23.78	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	21.18	21.18	
2	材料费	-	-	-	-	-	309.32	
2.1	水	m3	0.604	-	-	4.404	2.66	
2.2	塑料薄膜	m2	8.5199	-	-	0.26	2.22	
2.3	电	kW·h	0.6	-	-	0.716	0.43	
2.4	预拌混凝土	m3	1.01	-	-	301	304.01	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	480.27	
5	管理费	-	-				41.57	
6	利润	-	-				23.04	
综合单价							544.88	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配套办公用房-土建

标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太涧村

第 12 页 共 57

中药材加工厂房项目

页

项目编码	010502021001	项目名称	构造柱				计量单位	m3
项目特征	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	174.47	
1.1	普工	工日	0.3622	-	-	87.1	31.55	
1.2	一般技工	工日	0.7243	-	-	134	97.06	
1.3	高级技工	工日	0.1207	-	-	201	24.26	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	21.6	21.60	
2	材料费	-	-	-	-	-	308.63	
2.1	水	m3	0.2105	-	-	4.404	0.93	
2.2	电	kW·h	0.372	-	-	0.716	0.27	
2.3	预拌混凝土	m3	0.9797	-	-	301	294.89	
2.4	土工布	m2	0.0885	-	-	11.7	1.04	
2.5	预拌水泥砂浆	m3	0.0303	-	-	380	11.51	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	483.1	
5	管理费	-	-				42.42	
6	利润	-	-				23.51	
综合单价							549.03	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配套办公用房-土建

标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太涧村

第 13 页 共 57

中药材加工厂房项目

页

项目编码	010502022001	项目名称	圈梁				计量单位	m3
项目特征	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	127.74	
1.1	普工	工日	0.2651	-	-	87.1	23.09	
1.2	一般技工	工日	0.5303	-	-	134	71.06	
1.3	高级技工	工日	0.0884	-	-	201	17.77	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	15.82	15.82	
2	材料费	-	-	-	-	-	311.22	
2.1	水	m3	0.264	-	-	4.404	1.16	
2.2	塑料薄膜	m2	4.13	-	-	0.26	1.07	
2.3	电	kW·h	0.231	-	-	0.716	0.17	
2.4	预拌混凝土	m3	1.01	-	-	301	304.01	
2.5	土工布	m2	0.4113	-	-	11.7	4.81	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	438.96	
5	管理费	-	-				31.07	
6	利润	-	-				17.22	
综合单价							487.25	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配套办公用房-土建

标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太涧村

第 14 页 共 57

中药材加工厂房项目

页

项目编码	010503006001	项目名称	过梁				计量单位	m3
项目特征	1. 混凝土种类: 预制过梁 2. 混凝土强度等级: C30							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	87.54	
1.1	普工	工日	0.1816	-	-	87.1	15.82	
1.2	一般技工	工日	0.3634	-	-	134	48.70	
1.3	高级技工	工日	0.0606	-	-	201	12.18	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	10.84	10.84	
2	材料费	-	-	-	-	-	310.45	
2.1	水	m3	0.3602	-	-	4.404	1.59	
2.2	塑料薄膜	m2	5.3166	-	-	0.26	1.38	
2.3	电	kW·h	0.15	-	-	0.716	0.11	
2.4	板方材	m3	0.0016	-	-	2100	3.36	
2.5	混凝土	m3	1.01	-	-	301	304.01	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	397.99	
5	管理费	-	-				21.3	
6	利润	-	-				11.8	
综合单价								431.09

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 配套办公用房-土建

项目编码	010502025001	项目名称	零星现浇构件			计量单位	m3
项目特征	1. 构件名称:压顶 2. 混凝土种类: 预拌混凝土 3. 混凝土强度等级:C30						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	220.02
1.1	普工	工日	0.4568	-	-	87.1	39.79
1.2	一般技工	工日	0.9134	-	-	134	122.40
1.3	高级技工	工日	0.1522	-	-	201	30.59
1.4	其他人工费	元	1	-	-	27.25	27.25
2	材料费	-	-	-	-	-	310
2.1	水	m3	0.8322	-	-	4.404	3.67
2.2	塑料薄膜	m2	8.9563	-	-	0.26	2.33
2.3	预拌混凝土	m3	1.01	-	-	301	304.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	530.02
5	管理费	-	-	-	-	-	53.5
6	利润	-	-	-	-	-	29.63
综合单价							613.15

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配套办公用房-土建

项目编码	010502029001	项目名称	散水				计量单位	m2
项目特征	1. 散水，做法详见12YJ9-1，3/95							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	30.27	
1.1	普工	工日	0.06411	-	-	87.1	5.58	
1.2	一般技工	工日	0.126305	-	-	134	16.92	
1.3	高级技工	工日	0.02102	-	-	201	4.23	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.54	3.54	
2	材料费	-	-	-	-	-	48	
2.1	水	m3	0.3435	-	-	4.404	1.51	
2.2	电	kW·h	0.003	-	-	0.716	0.00	
2.3	预拌混凝土	m3	0.0606	-	-	281	17.03	
2.4	土工布	m2	0.0721	-	-	11.7	0.84	
2.5	预拌水泥砂浆	m3	0.0049	-	-	380	1.86	
2.6	灰土 3:7	m3	0.153	-	-	126.36	19.33	
2.7	石油沥青砂浆	m3	0.005	-	-	1483.81	7.42	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.7	
3.1	电动夯实机	台班	0.0066	-	-	25.49	0.17	
3.2	混凝土抹平机	台班	0.01	-	-	22.81	0.23	
3.3	钢轮内燃压路机	台班	0.0002	-	-	604.21	0.12	
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.18	0.18	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	78.97	
5	管理费	-	-				6.61	
6	利润	-	-				3.82	
综合单价							89.4	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 配套办公用房-土建

项目编码	010502031001	项目名称	坡道			计量单位	m2
项目特征	1. 30厚机磨纹花岗石板面层 2. 撒素水泥面 3. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4. 素水泥浆一道 5. 100厚C20混凝土 6. 300厚3:7灰土垫层 7. 素土夯实						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	57.36
1.1	普工	工日	0.08877	-	-	87.1	7.73
1.2	一般技工	工日	0.16572	-	-	134	22.21
1.3	高级技工	工日	0.10675	-	-	201	21.46
1.4	其他人工费	元	1	-	-	5.97	5.97
2	材料费	-	-	-	-	-	149.43
2.1	水	m3	0.023	-	-	4.404	0.10
2.2	电	kW·h	0.1107	-	-	0.716	0.08
2.3	灰土 3:7	m3	0.306	-	-	126.36	38.67
2.4	干混地面砂浆	m3	0.0204	-	-	372.6	7.60
2.5	石料切割锯片	片	0.00615	-	-	31.52	0.19
2.6	白水泥	kg	0.102	-	-	0.57	0.06
2.7	胶粘剂DTA砂浆	m3	0.001	-	-	497.85	0.50
2.8	棉纱头	kg	0.01	-	-	12	0.12
2.9	锯木屑	m3	0.006	-	-	18	0.11
2.10	花岗岩	m2	1.02	-	-	100	102.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.55
3.1	电动夯实机	台班	0.0132	-	-	25.49	0.34
3.2	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.0034	-	-	197.4	0.67
3.3	钢轮内燃压路机	台班	0.0002	-	-	604.21	0.12
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.42	0.42
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	208.34
5	管理费	-	-	-	-	-	8.78
6	利润	-	-	-	-	-	5.07
综合单价							222.19

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配套办公用房-土建

项目编码	011503001001	项目名称	带扶手的栏杆、栏板				计量单位	m
项目特征	1. 不锈钢管扶手, H=1100 2. 参见12YJ12-7/22							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	44.71	
1.1	普工	工日	0.0522	-	-	87.1	4.55	
1.2	一般技工	工日	0.0913	-	-	134	12.23	
1.3	高级技工	工日	0.1174	-	-	201	23.60	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	4.33	4.33	
2	材料费	-	-	-	-	-	210.64	
2.1	不锈钢钢管栏杆直线型 (带扶手)	m	1	-	-	150	150.00	
2.2	不锈钢法兰盘	只	5.771	-	-	7.41	42.76	
2.3	不锈钢焊丝	kg	0.125	-	-	59.82	7.48	
2.4	钨钨棒	g	0.7	-	-	0.46	0.32	
2.5	氩气	m3	0.35	-	-	17	5.95	
2.6	环氧树脂	kg	0.15	-	-	27.5	4.13	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	10.57	
3.1	氩弧焊机	台班	0.111	-	-	90.86	10.09	
3.2	金属面抛光机	台班	0.015	-	-	11.23	0.17	
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.32	0.32	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	265.92	
5	管理费	-	-				6.09	
6	利润	-	-				3.22	
综合单价								275.23

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 配套办公用房-土建

项目编码	010502032001	项目名称	台阶				计量单位	m2
项目特征	1. 防滑地砖台阶，做法详见12YJ9-1 6/102							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	105.23	
1.1	普工	工日	0.16346	-	-	87.1	14.24	
1.2	一般技工	工日	0.30721	-	-	134	41.17	
1.3	高级技工	工日	0.19224	-	-	201	38.64	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	11.19	11.19	
2	材料费	-	-	-	-	-	245.38	
2.1	水	m3	0.05244	-	-	4.404	0.23	
2.2	塑料薄膜	m2	0.6626	-	-	0.26	0.17	
2.3	电	kW·h	0.45	-	-	0.716	0.32	
2.4	预拌混凝土	m3	0.1236	-	-	281	34.73	
2.5	土工布	m2	0.126	-	-	11.7	1.47	
2.6	灰土 3:7	m3	0.306	-	-	126.36	38.67	
2.7	干混地面砂浆	m3	0.0296	-	-	372.6	11.03	
2.8	石料切割锯片	片	0.0224	-	-	31.52	0.71	
2.9	白水泥	kg	0.15096	-	-	0.57	0.09	
2.10	胶粘剂DTA砂浆	m3	0.0015	-	-	497.85	0.75	
2.11	棉纱头	kg	0.0148	-	-	12	0.18	
2.12	锯木屑	m3	0.00888	-	-	18	0.16	
2.13	天然石材饰面板	m2	1.5688	-	-	100	156.88	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.03	
3.1	电动夯实机	台班	0.0132	-	-	25.49	0.34	
3.2	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.00493	-	-	197.4	0.97	
3.3	钢轮内燃压路机	台班	0.0002	-	-	604.21	0.12	
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.6	0.60	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	352.64	
5	管理费	-	-				17.56	
6	利润	-	-				9.84	
综合单价							380.04	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 配套办公用房-土建

项目编码	010505001001	项目名称	垫层模板				计量单位	m2
项目特征	1. 垫层部位:基础							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	17.28	
1.1	普工	工日	0.03606	-	-	87.1	3.14	
1.2	一般技工	工日	0.07212	-	-	134	9.66	
1.3	高级技工	工日	0.01202	-	-	201	2.42	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.06	2.06	
2	材料费	-	-	-	-	-	27.37	
2.1	板方材	m3	0.00722	-	-	2100	15.16	
2.2	复合模板	m2	0.24675	-	-	37.12	9.16	
2.3	圆钉	kg	0.01837	-	-	7	0.13	
2.4	钢筋	kg	0.86518	-	-	3.227	2.79	
2.5	隔离剂	kg	0.1	-	-	0.82	0.08	
2.6	水泥砂浆 1:2	m3	0.00012	-	-	285.68	0.03	
2.7	镀锌铁丝	kg	0.0018	-	-	5.95	0.01	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.11	
3.1	木工圆锯机	台班	0.00037	-	-	25.04	0.01	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.1	0.10	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	44.76	
5	管理费	-	-				4.22	
6	利润	-	-				2.34	
综合单价								51.32

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 配套办公用房-土建

项目编码	010505002001	项目名称	基础模板				计量单位	m2
项目特征	1. 基础类型:条形基础							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	26.39	
1.1	普工	工日	0.0551	-	-	87.1	4.80	
1.2	一般技工	工日	0.11018	-	-	134	14.76	
1.3	高级技工	工日	0.01836	-	-	201	3.69	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.14	3.14	
2	材料费	-	-	-	-	-	19.26	
2.1	板方材	m3	0.00144	-	-	2100	3.02	
2.2	圆钉	kg	0.2094	-	-	7	1.47	
2.3	隔离剂	kg	0.1	-	-	0.82	0.08	
2.4	水泥砂浆 1:2	m3	0.00012	-	-	285.68	0.03	
2.5	镀锌铁丝	kg	0.0018	-	-	5.95	0.01	
2.6	零星卡具	kg	0.2204	-	-	4.95	1.09	
2.7	组合钢模板	kg	0.6355	-	-	4.3	2.73	
2.8	木支撑	m3	0.00601	-	-	1800	10.82	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.16	
3.1	木工圆锯机	台班	0.00037	-	-	25.04	0.01	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.15	0.15	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	45.81	
5	管理费	-	-	-	-	-	6.45	
6	利润	-	-	-	-	-	3.58	
综合单价							55.84	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 配套办公用房-土建

项目编码	010505006001	项目名称	梁模板				计量单位	m2
项目特征	1. 模板形式: 直形模板							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	30.5	
1.1	普工	工日	0.06366	-	-	87.1	5.54	
1.2	一般技工	工日	0.12731	-	-	134	17.06	
1.3	高级技工	工日	0.02122	-	-	201	4.27	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.63	3.63	
2	材料费	-	-	-	-	-	10.72	
2.1	板方材	m3	0.00017	-	-	2100	0.36	
2.2	圆钉	kg	0.0047	-	-	7	0.03	
2.3	隔离剂	kg	0.1	-	-	0.82	0.08	
2.4	水泥砂浆 1:2	m3	0.00012	-	-	285.68	0.03	
2.5	镀锌铁丝	kg	0.0018	-	-	5.95	0.01	
2.6	零星卡具	kg	0.411	-	-	4.95	2.03	
2.7	组合钢模板	kg	0.7734	-	-	4.3	3.33	
2.8	木支撑	m3	0.00029	-	-	1800	0.52	
2.9	钢支撑及配件	kg	0.6948	-	-	4.6	3.20	
2.10	梁卡具模板用	kg	0.2619	-	-	4.3	1.13	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.18	
3.1	木工圆锯机	台班	0.00037	-	-	25.04	0.01	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.17	0.17	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	41.4	
5	管理费	-	-	-	-	-	7.46	
6	利润	-	-	-	-	-	4.13	
综合单价							52.99	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 配套办公用房-土建

项目编码	010505007001	项目名称	楼板、屋面板、坡道板模板				计量单位	m2
项目特征	1. 模板形式: 直形模板							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	17.92	
1.1	普工	工日	0.03741	-	-	87.1	3.26	
1.2	一般技工	工日	0.07481	-	-	134	10.02	
1.3	高级技工	工日	0.01247	-	-	201	2.51	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.13	2.13	
2	材料费	-	-	-	-	-	15.34	
2.1	板方材	m3	0.00182	-	-	2100	3.82	
2.2	圆钉	kg	0.091	-	-	7	0.64	
2.3	隔离剂	kg	0.1	-	-	0.82	0.08	
2.4	水泥砂浆 1:2	m3	3E-5	-	-	285.68	0.01	
2.5	镀锌铁丝	kg	0.0018	-	-	5.95	0.01	
2.6	零星卡具	kg	0.2609	-	-	4.95	1.29	
2.7	组合钢模板	kg	0.5671	-	-	4.3	2.44	
2.8	木支撑	m3	0.00303	-	-	1800	5.45	
2.9	钢支撑及配件	kg	0.3475	-	-	4.6	1.60	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.16	
3.1	木工圆锯机	台班	0.0023	-	-	25.04	0.06	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.1	0.10	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	33.42	
5	管理费	-	-				4.38	
6	利润	-	-				2.43	
综合单价							40.23	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 配套办公用房-土建

项目编码	010505007002	项目名称	楼板、屋面板、坡道板模板				计量单位	m2
项目特征	1. 模板形式: 倾斜模板							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	22.29	
1.1	普工	工日	0.04651	-	-	87.1	4.05	
1.2	一般技工	工日	0.09303	-	-	134	12.47	
1.3	高级技工	工日	0.01551	-	-	201	3.12	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.66	2.66	
2	材料费	-	-	-	-	-	11.97	
2.1	板方材	m3	0.00051	-	-	2100	1.07	
2.2	圆钉	kg	0.0179	-	-	7	0.13	
2.3	隔离剂	kg	0.1	-	-	0.82	0.08	
2.4	水泥砂浆 1:2	m3	3E-5	-	-	285.68	0.01	
2.5	镀锌铁丝	kg	0.0018	-	-	5.95	0.01	
2.6	零星卡具	kg	0.2766	-	-	4.95	1.37	
2.7	组合钢模板	kg	0.6828	-	-	4.3	2.94	
2.8	木支撑	m3	0.00231	-	-	1800	4.16	
2.9	钢支撑及配件	kg	0.4801	-	-	4.6	2.21	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.15	
3.1	木工圆锯机	台班	0.00083	-	-	25.04	0.02	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.13	0.13	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	34.41	
5	管理费	-	-				5.45	
6	利润	-	-				3.02	
综合单价							42.88	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 配套办公用房-土建

项目编码	010505008001	项目名称	其他板模板				计量单位	m2
项目特征	1. 构件名称:挑檐 2. 模板形式:直形模板							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	45.45	
1.1	普工	工日	0.09487	-	-	87.1	8.26	
1.2	一般技工	工日	0.18974	-	-	134	25.43	
1.3	高级技工	工日	0.03162	-	-	201	6.36	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	5.41	5.41	
2	材料费	-	-	-	-	-	27.7	
2.1	板方材	m3	0.00542	-	-	2100	11.38	
2.2	复合模板	m2	0.32294	-	-	37.12	11.99	
2.3	圆钉	kg	0.01379	-	-	7	0.10	
2.4	隔离剂	kg	0.1734	-	-	0.82	0.14	
2.5	塑料粘胶带	卷	0.05	-	-	17.83	0.89	
2.6	钢支撑及配件	kg	0.6955	-	-	4.6	3.20	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.28	
3.1	木工圆锯机	台班	0.00083	-	-	25.04	0.02	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.26	0.26	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	73.43	
5	管理费	-	-				11.11	
6	利润	-	-				6.16	
综合单价								90.7

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配套办公用房-土建

标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太涧村

第 26 页 共 57

页

项目编码	010505011001	项目名称	构造柱模板				计量单位	m2
项目特征	1. 模板形式: 直形模板							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	24.08	
1.1	普工	工日	0.05026	-	-	87.1	4.38	
1.2	一般技工	工日	0.10052	-	-	134	13.47	
1.3	高级技工	工日	0.01675	-	-	201	3.37	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.87	2.87	
2	材料费	-	-	-	-	-	13.62	
2.1	板方材	m3	0.00066	-	-	2100	1.39	
2.2	圆钉	kg	0.018	-	-	7	0.13	
2.3	隔离剂	kg	0.1	-	-	0.82	0.08	
2.4	零星卡具	kg	0.6674	-	-	4.95	3.30	
2.5	组合钢模板	kg	0.7809	-	-	4.3	3.36	
2.6	木支撑	m3	0.00182	-	-	1800	3.28	
2.7	钢支撑及配件	kg	0.45484	-	-	4.6	2.09	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.15	
3.1	木工圆锯机	台班	0.00055	-	-	25.04	0.01	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.14	0.14	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	37.85	
5	管理费	-	-				5.89	
6	利润	-	-				3.26	
综合单价							47	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 配套办公用房-土建

项目编码	010505012001	项目名称	圈梁模板				计量单位	m2
项目特征	1. 模板形式:直形模板							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	32.43	
1.1	普工	工日	0.0677	-	-	87.1	5.90	
1.2	一般技工	工日	0.1354	-	-	134	18.14	
1.3	高级技工	工日	0.02257	-	-	201	4.54	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.85	3.85	
2	材料费	-	-	-	-	-	7.49	
2.1	板方材	m3	0.00014	-	-	2100	0.29	
2.2	圆钉	kg	0.0047	-	-	7	0.03	
2.3	隔离剂	kg	0.1	-	-	0.82	0.08	
2.4	水泥砂浆 1:2	m3	3E-5	-	-	285.68	0.01	
2.5	镀锌铁丝	kg	0.0018	-	-	5.95	0.01	
2.6	零星卡具	kg	0.411	-	-	4.95	2.03	
2.7	组合钢模板	kg	0.765	-	-	4.3	3.29	
2.8	木支撑	m3	0.00029	-	-	1800	0.52	
2.9	镀锌铁丝	kg	0.1607	-	-	5.18	0.83	
2.10	钢支撑及配件	kg	0.0829	-	-	4.6	0.38	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.18	
3.1	木工圆锯机	台班	9E-5	-	-	25.04	0.00	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.18	0.18	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	40.1	
5	管理费	-	-				7.93	
6	利润	-	-				4.4	
综合单价							52.43	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 配套办公用房-土建

项目编码	010505013001	项目名称	过梁模板				计量单位	m2
项目特征	1. 构件名称:预制过梁 2. 模板形式:直形模板							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	55.2	
1.1	普工	工日	0.11523	-	-	87.1	10.04	
1.2	一般技工	工日	0.23046	-	-	134	30.88	
1.3	高级技工	工日	0.03841	-	-	201	7.72	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	6.56	6.56	
2	材料费	-	-	-	-	-	12.29	
2.1	板方材	m3	0.00193	-	-	2100	4.05	
2.2	圆钉	kg	0.0047	-	-	7	0.03	
2.3	隔离剂	kg	0.1	-	-	0.82	0.08	
2.4	水泥砂浆 1:2	m3	0.00012	-	-	285.68	0.03	
2.5	镀锌铁丝	kg	0.0018	-	-	5.95	0.01	
2.6	零星卡具	kg	0.1202	-	-	4.95	0.59	
2.7	组合钢模板	kg	0.738	-	-	4.3	3.17	
2.8	木支撑	m3	0.00029	-	-	1800	0.52	
2.9	镀锌铁丝	kg	0.1204	-	-	5.18	0.62	
2.10	钢支撑及配件	kg	0.68792	-	-	4.6	3.16	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.35	
3.1	木工圆锯机	台班	0.00175	-	-	25.04	0.04	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.31	0.31	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	67.84	
5	管理费	-	-				13.5	
6	利润	-	-				7.48	
综合单价								88.82

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配套办公用房-土建

第 29 页 共 57

中药材加工厂房项目

页

项目编码	010505014001	项目名称	零星现浇构件模板				计量单位	m2
项目特征	1. 构件名称:压顶 2. 模板形式:直形模板							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	35.3	
1.1	普工	工日	0.07367	-	-	87.1	6.42	
1.2	一般技工	工日	0.14735	-	-	134	19.74	
1.3	高级技工	工日	0.02456	-	-	201	4.94	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	4.2	4.20	
2	材料费	-	-	-	-	-	14.55	
2.1	板方材	m3	0.00106	-	-	2100	2.23	
2.2	复合模板	m2	0.11303	-	-	37.12	4.20	
2.3	圆钉	kg	0.00633	-	-	7	0.04	
2.4	隔离剂	kg	0.033	-	-	0.82	0.03	
2.5	木支撑	m3	0.00423	-	-	1800	7.61	
2.6	塑料粘胶带	卷	0.025	-	-	17.83	0.45	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.2	
3.1	木工圆锯机	台班	9E-5	-	-	25.04	0.00	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.2	0.20	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	50.05	
5	管理费	-	-				8.63	
6	利润	-	-				4.78	
综合单价							63.46	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 配套办公用房-土建

项目编码	010506001001	项目名称	现浇混凝土基础及联系梁钢筋				计量单位	t
项目特征	1. 钢筋种类、规格: Φ10以内 三级钢							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	1093.14	
1.1	普工	工日	2.281	-	-	87.1	198.68	
1.2	一般技工	工日	4.563	-	-	134	611.44	
1.3	高级技工	工日	0.761	-	-	201	152.96	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	130.07	130.07	
2	材料费	-	-	-	-	-	3325.12	
2.1	镀锌铁丝	kg	5.64	-	-	5.95	33.56	
2.2	钢筋	kg	1020	-	-	3.227	3291.54	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	27.85	
3.1	钢筋调直机	台班	0.27	-	-	35.16	9.49	
3.2	钢筋切断机	台班	0.11	-	-	40.37	4.44	
3.3	钢筋弯曲机	台班	0.31	-	-	24.56	7.61	
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	6.3	6.30	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4446.11	
5	管理费	-	-				267.46	
6	利润	-	-				148.22	
综合单价								4861.79

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 配套办公用房-土建

项目编码	010506005001	项目名称	现浇混凝土梁钢筋				计量单位	t
项目特征	1. 钢筋种类、规格: Φ25以内 三级钢							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	646.75	
1.1	普工	工日	1.35	-	-	87.1	117.59	
1.2	一般技工	工日	2.7	-	-	134	361.80	
1.3	高级技工	工日	0.45	-	-	201	90.45	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	76.91	76.91	
2	材料费	-	-	-	-	-	3201.27	
2.1	水	m3	0.093	-	-	4.404	0.41	
2.2	镀锌铁丝	kg	1.6	-	-	5.95	9.52	
2.3	低合金钢焊条	kg	4.8	-	-	14.2	68.16	
2.4	钢筋	kg	1025	-	-	3.047	3123.18	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	54.65	
3.1	钢筋切断机	台班	0.09	-	-	40.37	3.63	
3.2	钢筋弯曲机	台班	0.18	-	-	24.56	4.42	
3.3	直流弧焊机	台班	0.4	-	-	87.68	35.07	
3.4	对焊机	台班	0.06	-	-	107.57	6.45	
3.5	电焊条烘干箱	台班	0.04	-	-	16.25	0.65	
3.6	其他施工机具使用费	元	1	-	-	4.41	4.41	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3902.67	
5	管理费	-	-				158.16	
6	利润	-	-				87.63	
综合单价								4148.46

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 配套办公用房-土建

项目编码	010506006001	项目名称	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋			计量单位	t
项目特征	1. 钢筋种类、规格: Φ12以内 三级钢						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	941.38
1.1	普工	工日	1.965	-	-	87.1	171.15
1.2	一般技工	工日	3.93	-	-	134	526.62
1.3	高级技工	工日	0.655	-	-	201	131.66
1.4	其他人工费	元	1	-	-	111.95	111.95
2	材料费	-	-	-	-	-	3406.71
2.1	水	m3	0.144	-	-	4.404	0.63
2.2	镀锌铁丝	kg	3.65	-	-	5.95	21.72
2.3	钢筋	kg	1025	-	-	3.227	3307.68
2.4	低合金钢焊条	kg	5.4	-	-	14.2	76.68
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	67.97
3.1	钢筋切断机	台班	0.1	-	-	40.37	4.04
3.2	钢筋弯曲机	台班	0.23	-	-	24.56	5.65
3.3	直流弧焊机	台班	0.45	-	-	87.68	39.46
3.4	对焊机	台班	0.11	-	-	107.57	11.83
3.5	电焊条烘干箱	台班	0.045	-	-	16.25	0.73
3.6	其他施工机具使用费	元	1	-	-	6.26	6.26
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4416.06
5	管理费	-	-	-	-	-	230.2
6	利润	-	-	-	-	-	127.57
综合单价							4773.83

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 配套办公用房-土建

项目编码	010506010001	项目名称	现浇混凝土二次结构钢筋				计量单位	t
项目特征	1. 钢筋种类、规格: Φ18以内 三级钢							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	941.38	
1.1	普工	工日	1.965	-	-	87.1	171.15	
1.2	一般技工	工日	3.93	-	-	134	526.62	
1.3	高级技工	工日	0.655	-	-	201	131.66	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	111.95	111.95	
2	材料费	-	-	-	-	-	3406.71	
2.1	水	m3	0.144	-	-	4.404	0.63	
2.2	镀锌铁丝	kg	3.65	-	-	5.95	21.72	
2.3	钢筋	kg	1025	-	-	3.227	3307.68	
2.4	低合金钢焊条	kg	5.4	-	-	14.2	76.68	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	67.97	
3.1	钢筋切断机	台班	0.1	-	-	40.37	4.04	
3.2	钢筋弯曲机	台班	0.23	-	-	24.56	5.65	
3.3	直流弧焊机	台班	0.45	-	-	87.68	39.46	
3.4	对焊机	台班	0.11	-	-	107.57	11.83	
3.5	电焊条烘干箱	台班	0.045	-	-	16.25	0.73	
3.6	其他施工机具使用费	元	1	-	-	6.26	6.26	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4416.06	
5	管理费	-	-				230.2	
6	利润	-	-				127.57	
综合单价							4773.83	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配套办公用房-土建

项目编码	010506017001	项目名称	砌体工程内配钢筋				计量单位	t
项目特征	1. 钢筋种类、规格: Φ10以内 一级钢							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	3245.26	
1.1	普工	工日	6.774	-	-	87.1	590.02	
1.2	一般技工	工日	13.548	-	-	134	1815.43	
1.3	高级技工	工日	2.258	-	-	201	453.86	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	385.94	385.94	
2	材料费	-	-	-	-	-	3121.19	
2.1	圆钢	t	1.02	-	-	3060	3121.20	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	70.78	
3.1	钢筋调直机	台班	0.69	-	-	35.16	24.26	
3.2	钢筋切断机	台班	0.69	-	-	40.37	27.86	
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	18.66	18.66	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	6437.23	
5	管理费	-	-				793.58	
6	利润	-	-				439.76	
综合单价								7670.57

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配套办公用房-土建

项目编码	010802001001	项目名称	金属(塑钢) 门				计量单位	m2
项目特征	1. 开启方式:平开 2. 框、扇材质:成品钛镁合金半玻门							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	47. 48	
1. 1	普工	工日	0. 09936	-	-	87. 1	8. 65	
1. 2	一般技工	工日	0. 19872	-	-	134	26. 63	
1. 3	高级技工	工日	0. 03312	-	-	201	6. 66	
1. 4	其他人工费	元	1	-	-	5. 54	5. 54	
2	材料费	-	-	-	-	-	563. 14	
2. 1	其他材料费	元	1. 124023	-	-	1	1. 12	
2. 2	电	kW • h	0. 07	-	-	0. 716	0. 05	
2. 3	铝合金门窗配件固定连接铁件(地脚)	个	5. 75453	-	-	0. 63	3. 63	
2. 4	硅酮耐候密封胶	kg	0. 86029	-	-	41. 53	35. 73	
2. 5	聚氨酯发泡密封胶(750ml/支)	支	1. 23084	-	-	23. 3	28. 68	
2. 6	塑料膨胀螺栓	个	5. 75453	-	-	1. 02	5. 87	
2. 7	镀锌自攻螺钉	个	5. 92379	-	-	0. 03	0. 18	
2. 8	钛镁合金半玻门	m2	0. 9604	-	-	508	487. 88	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	610. 62	
5	管理费	-	-				7. 72	
6	利润	-	-				3. 3	
综合单价								621. 64

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 配套办公用房-土建

项目编码	010802003001	项目名称	防盗门				计量单位	m2
项目特征	1. 框、扇材质:成品防盗门							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	44.92	
1.1	普工	工日	0.0945	-	-	87.1	8.23	
1.2	一般技工	工日	0.189	-	-	134	25.33	
1.3	高级技工	工日	0.0315	-	-	201	6.33	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	5.03	5.03	
2	材料费	-	-	-	-	-	347.99	
2.1	其他材料费	元	0.205802	-	-	1	0.21	
2.2	电	kW·h	0.1145	-	-	0.716	0.08	
2.3	铁件	kg	0.95779	-	-	4.5	4.31	
2.4	钢制防盗门	m2	0.9781	-	-	350	342.34	
2.5	水泥砂浆 1:3	m3	0.0026	-	-	252.03	0.66	
2.6	低碳钢焊条	kg	0.0969	-	-	4.1	0.40	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.47	
3.1	交流弧焊机	台班	0.0041	-	-	57.02	0.23	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.24	0.24	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	393.38	
5	管理费	-	-				7.34	
6	利润	-	-				3.14	
综合单价							403.86	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 配套办公用房-土建

项目编码	010807001001	项目名称	金属(塑钢)窗				计量单位	m2
项目特征	1. 深灰色断桥铝推拉窗(Low-E中空SuperSE-III)6mm+12A+6mm中空玻璃) 2. 含五金、窗纱扇等							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	33.04	
1.1	普工	工日	0.069135	-	-	87.1	6.02	
1.2	一般技工	工日	0.138285	-	-	134	18.53	
1.3	高级技工	工日	0.02305	-	-	201	4.63	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.86	3.86	
2	材料费	-	-	-	-	-	547.23	
2.1	其他材料费	元	1.048033	-	-	1	1.05	
2.2	电	kW·h	0.07	-	-	0.716	0.05	
2.3	铝合金门窗配件固定连接铁件(地脚)	个	5.52642	-	-	0.63	3.48	
2.4	硅酮耐候密封胶	kg	0.98717	-	-	41.53	41.00	
2.5	聚氨酯发泡密封胶(750ml/支)	支	1.42719	-	-	23.3	33.25	
2.6	镀锌自攻螺钉	个	5.74529	-	-	0.03	0.17	
2.7	塑料膨胀螺栓	套	5.58113	-	-	0.5	2.79	
2.8	深灰色断桥铝推拉窗	m2	0.9543	-	-	450	429.44	
2.9	铝合金推拉纱窗扇	m2	0.5	-	-	72	36.00	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	580.27	
5	管理费	-	-				5.37	
6	利润	-	-				2.3	
综合单价								587.94

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 配套办公用房-土建

项目编码	011201001001	项目名称	墙、柱面一般抹灰				计量单位	m2
项目特征	1. 墙体类型:砖基础 2. 面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2水泥砂浆粉刷							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	19.58	
1.1	普工	工日	0.02275	-	-	87.1	1.98	
1.2	一般技工	工日	0.0398	-	-	134	5.33	
1.3	高级技工	工日	0.05117	-	-	201	10.29	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.98	1.98	
2	材料费	-	-	-	-	-	8.31	
2.1	水	m3	0.01057	-	-	4.404	0.05	
2.2	干混抹灰砂浆	m3	0.0232	-	-	356.4	8.27	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1	
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.00386	-	-	197.4	0.76	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.24	0.24	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	28.89	
5	管理费	-	-				3.21	
6	利润	-	-				2.07	
综合单价							34.17	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 配套办公用房-土建

项目编码	011201001002	项目名称	墙、柱面一般抹灰				计量单位	m2
项目特征	内墙3A 1. 9厚1:1:6水泥石灰砂浆 2. 6厚1:0. 5:3水泥石灰砂浆抹平 3. 面层为白色乳胶漆（做法参见12YJ1涂304A）							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	32. 19	
1. 1	普工	工日	0. 03741	-	-	87. 1	3. 26	
1. 2	一般技工	工日	0. 06547	-	-	134	8. 77	
1. 3	高级技工	工日	0. 08418	-	-	201	16. 92	
1. 4	其他人工费	元	1	-	-	3. 24	3. 24	
2	材料费	-	-	-	-	-	11. 26	
2. 1	水	m3	0. 00987	-	-	4. 404	0. 04	
2. 2	其他材料费	元	0. 046685	-	-	1	0. 05	
2. 3	油漆溶剂油	kg	0. 01291	-	-	4. 4	0. 06	
2. 4	干混抹灰砂浆	m3	0. 0168	-	-	356. 4	5. 99	
2. 5	苯丙清漆	kg	0. 1162	-	-	12. 3	1. 43	
2. 6	苯丙乳胶漆内墙用	kg	0. 2781	-	-	8	2. 22	
2. 7	成品腻子粉	kg	2. 0412	-	-	0. 7	1. 43	
2. 8	水砂纸	张	0. 101	-	-	0. 42	0. 04	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0. 74	
3. 1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0. 00277	-	-	197. 4	0. 55	
3. 2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0. 19	0. 19	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	44. 19	
5	管理费	-	-				4. 85	
6	利润	-	-				3. 34	
综合单价							52. 38	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配套办公用房-土建

标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太涧村

中药材加工厂房项目

第 41 页

共 57

页

项目编码	011203003001	项目名称	块料墙、柱面			计量单位	m2
项目特征	内墙8A 1. 9厚1:3水泥砂浆 2. 1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅰ型） 3. 素水泥浆一遍 4. 4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘结层 5. 300*600*10厚白色面砖，白水泥浆擦缝						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	73.79
1.1	普工	工日	0.09091	-	-	87.1	7.92
1.2	一般技工	工日	0.16194	-	-	134	21.70
1.3	高级技工	工日	0.18277	-	-	201	36.74
1.4	其他人工费	元	1	-	-	7.44	7.44
2	材料费	-	-	-	-	-	104.12
2.1	水	m3	0.01699	-	-	4.404	0.07
2.2	电	kW·h	0.09	-	-	0.716	0.06
2.3	石料切割锯片	片	0.00306	-	-	31.52	0.10
2.4	白水泥	kg	0.206	-	-	0.57	0.12
2.5	棉纱头	kg	0.0105	-	-	12	0.13
2.6	预拌水泥砂浆 1:3	m3	0.01044	-	-	380	3.97
2.7	干混抹灰砂浆	m3	0.01545	-	-	356.4	5.51
2.8	防水涂料	kg	3.39444	-	-	12.3	41.75
2.9	粉状型建筑胶粘剂	kg	4.4205	-	-	4.8	21.22
2.10	面砖	m2	1.04	-	-	30	31.20
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.34
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.00435	-	-	197.4	0.86
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.48	0.48
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	179.25
5	管理费	-	-				11.76
6	利润	-	-				7.63
综合单价							198.64

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 配套办公用房-土建

项目编码	011201001003	项目名称	墙、柱面一般抹灰				计量单位	m2
项目特征	外墙9A 1. 9厚1:3水泥砂浆 2. 6厚1:2.5水泥砂浆找平 3. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 4. 涂饰底层真石漆 5. 喷涂主层真石漆 6. 涂饰面层真石漆二遍							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	89.31	
1.1	普工	工日	0.12207	-	-	87.1	10.63	
1.2	一般技工	工日	0.22345	-	-	134	29.94	
1.3	高级技工	工日	0.19925	-	-	201	40.05	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	8.69	8.69	
2	材料费	-	-	-	-	-	48.32	
2.1	水	m3	0.05042	-	-	4.404	0.22	
2.2	其他材料费	元	0.446428	-	-	1	0.45	
2.3	干混抹灰砂浆	m3	0.0168	-	-	356.4	5.99	
2.4	成品腻子粉	kg	2.0412	-	-	0.7	1.43	
2.5	水砂纸	张	0.0808	-	-	0.42	0.03	
2.6	聚合物抗裂砂浆	kg	8.25	-	-	0.71	5.86	
2.7	玻璃纤维网格布(耐碱)	m2	2.297	-	-	1.33	3.06	
2.8	醇酸清漆	kg	0.27675	-	-	16.89	4.67	
2.9	醇酸漆稀释剂	kg	0.0312	-	-	14	0.44	
2.10	真石漆	kg	4.16	-	-	5.75	23.92	
2.11	真石面漆	kg	0.312	-	-	7.23	2.26	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.74	
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.00277	-	-	197.4	0.55	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.19	0.19	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	138.37	
5	管理费	-	-				6.38	
6	利润	-	-				3.39	
综合单价							148.14	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配套办公用房-土建

标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太涧村
中药材加工厂房项目

第 43 页 共 57 页

项目编码	011201001004	项目名称	墙、柱面一般抹灰			计量单位	m2
项目特征	外墙15 1. 基层墙体 2. 15厚1:3水泥砂浆找平 3. 60厚岩棉板（A级）板两表面及侧面涂刷界面剂配套胶粘剂粘贴 4. 抹第一道抹面胶浆6厚, 压入耐碱玻璃纤维网布 5. 锚栓锚固抹面胶浆复合耐碱玻璃纤维网布 6. 抹第二道抹面胶浆6厚, 压入耐碱玻璃纤维网布 7. 薄抹第三道抹面胶浆 8. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 9. 刮柔性耐水腻子 10. 喷刷底真石漆 11. 喷刷面层真石漆						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	139.25
1.1	普工	工日	0.21737	-	-	87.1	18.93
1.2	一般技工	工日	0.41115	-	-	134	55.09
1.3	高级技工	工日	0.25325	-	-	201	50.90
1.4	其他人工费	元	1	-	-	14.32	14.32
2	材料费	-	-	-	-	-	107.45
2.1	水	m3	0.05042	-	-	4.404	0.22
2.2	其他材料费	元	0.642547	-	-	1	0.64
2.3	界面剂	kg	0.1	-	-	2.01	0.20
2.4	干混抹灰砂浆	m3	0.0168	-	-	356.4	5.99
2.5	成品腻子粉	kg	2.0412	-	-	0.7	1.43
2.6	水砂纸	张	0.0808	-	-	0.42	0.03
2.7	聚合物抗裂砂浆	kg	8.25	-	-	0.71	5.86
2.8	玻璃纤维网格布(耐碱)	m2	2.297	-	-	1.33	3.06
2.9	醇酸清漆	kg	0.27675	-	-	16.89	4.67
2.10	醇酸漆稀释剂	kg	0.0312	-	-	14	0.44
2.11	真石漆	kg	4.16	-	-	5.75	23.92
2.12	真石面漆	kg	0.312	-	-	7.23	2.26
2.13	锡纸	m2	1.56	-	-	9	14.04
2.14	膨胀螺栓	套	8	-	-	2.26	18.08
2.15	岩棉板	m3	0.051	-	-	297.25	15.16
2.16	玻璃纤维网格布	m2	2.1	-	-	1.33	2.79
2.17	YJ-III胶	kg	0.66	-	-	13.12	8.66
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.74

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配套办公用房-土建

[illegible]

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配套办公用房-土建

标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太涧村
中药材加工厂房项目

第 45 页 共 57 页

项目编码	011102003001	项目名称	块料楼地面				计量单位	m2
项目特征	地201 1. 800*800*10厚防滑地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一道 4. 30厚挤塑聚苯板 5. 60厚C15混凝土垫层 6. 150厚3:7灰土 7. 素土夯实							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	70.38	
1.1	普工	工日	0.11489	-	-	87.1	10.01	
1.2	一般技工	工日	0.217605	-	-	134	29.16	
1.3	高级技工	工日	0.11813	-	-	201	23.74	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	7.47	7.47	
2	材料费	-	-	-	-	-	94.71	
2.1	水	m3	0.023	-	-	4.404	0.10	
2.2	其他材料费	元	0.163233	-	-	1	0.16	
2.3	电	kW·h	0.0906	-	-	0.716	0.06	
2.4	灰土 3:7	m3	0.153	-	-	126.36	19.33	
2.5	干混地面砂浆	m3	0.0204	-	-	372.6	7.60	
2.6	石料切割锯片	片	0.00302	-	-	31.52	0.10	
2.7	白水泥	kg	0.102	-	-	0.57	0.06	
2.8	胶粘剂DTA砂浆	m3	0.001	-	-	497.85	0.50	
2.9	棉纱头	kg	0.01	-	-	12	0.12	
2.10	锯木屑	m3	0.006	-	-	18	0.11	
2.11	聚苯乙烯板	m3	0.0305	-	-	300	9.15	
2.12	界面剂	kg	0.8	-	-	2.01	1.61	
2.13	聚合物粘接砂浆	kg	4.6	-	-	0.49	2.25	
2.14	膨胀螺栓	副	6	-	-	0.26	1.56	
2.15	防滑地砖	m2	1.04	-	-	50	52.00	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.33	
3.1	电动夯实机	台班	0.0066	-	-	25.49	0.17	
3.2	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.0034	-	-	197.4	0.67	
3.3	混凝土抹平机	台班		-	-	22.81	0.00	
3.4	钢轮内燃压路机	台班	0.0002	-	-	604.21	0.12	
3.5	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.37	0.37	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配套办公用房-土建

4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	166.42
5	管理费	-	-				10.37
6	利润	-	-				5.73
综合单价							182.52

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配套办公用房-土建

标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太涧村
中药材加工厂房项目

第 47 页 共 57 页

项目编码	011102003002	项目名称	块料楼地面				计量单位	m2
项目特征	地201F1 1. 300*300*10厚防滑地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 1.5厚合成高分子防水涂料 4. 0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材 5. 最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层抹平 6. 素水泥浆一道 7. 30厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（B1级） 8. 60厚C15混凝土垫层 9. 150厚3:7灰土 10. 素土夯实							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	111.13	
1.1	普工	工日	0.18701	-	-	87.1	16.29	
1.2	一般技工	工日	0.357505	-	-	134	47.91	
1.3	高级技工	工日	0.1737	-	-	201	34.91	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	12.02	12.02	
2	材料费	-	-	-	-	-	201.46	
2.1	水	m3	0.3705	-	-	4.404	1.63	
2.2	其他材料费	元	0.163233	-	-	1	0.16	
2.3	电	kW·h	0.0936	-	-	0.716	0.07	
2.4	土工布	m2	0.0721	-	-	11.7	0.84	
2.5	预拌水泥砂浆	m3	0.0049	-	-	380	1.86	
2.6	灰土 3:7	m3	0.153	-	-	126.36	19.33	
2.7	石油沥青砂浆	m3	0.005	-	-	1483.81	7.42	
2.8	干混地面砂浆	m3	0.0204	-	-	372.6	7.60	
2.9	石料切割锯片	片	0.00302	-	-	31.52	0.10	
2.10	白水泥	kg	0.102	-	-	0.57	0.06	
2.11	胶粘剂DTA砂浆	m3	0.00103	-	-	497.85	0.51	
2.12	棉纱头	kg	0.01	-	-	12	0.12	
2.13	锯木屑	m3	0.006	-	-	18	0.11	
2.14	预拌混凝土	m3	0.0606	-	-	271	16.42	
2.15	聚苯乙烯板	m3	0.0305	-	-	300	9.15	
2.16	FL-15胶黏剂	kg	1.171	-	-	17.86	20.91	
2.17	聚氯乙烯防水卷材	m2	1.15635	-	-	20.8	24.05	
2.18	界面剂	kg	0.8	-	-	2.01	1.61	
2.19	聚合物粘接砂浆	kg	4.6	-	-	0.49	2.25	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配套办公用房-土建

2.20	膨胀螺栓	副	6	-	-	0.26	1.56
2.21	预拌水泥砂浆 1:3	m ³	0.0255	-	-	380	9.69
2.22	二甲苯	kg	0.0775	-	-	7	0.54
2.23	聚氨酯甲乙涂料	kg	1.996	-	-	12	23.95
2.24	防滑地砖	m ²	1.03	-	-	50	51.50
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.73
3.1	电动夯实机	台班	0.0066	-	-	25.49	0.17
3.2	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.00765	-	-	197.4	1.51
3.3	混凝土抹平机	台班	0.01	-	-	22.81	0.23
3.4	钢轮内燃压路机	台班	0.0002	-	-	604.21	0.12
3.5	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.7	0.70
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	315.32
5	管理费	-	-				18.12
6	利润	-	-				10.15
综合单价							343.59

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配套办公用房-土建

标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太涧村

中药材加工厂房项目

第 49 页 共 57

頁

项目编码	011105003001	项目名称	块料踢脚线				计量单位	m
项目特征	踢3A 1. 9厚1:3水泥砂浆 2. 6厚1:2水泥砂浆 3. 素水泥浆一道（用专用胶粘剂粘贴时无此道工序） 4. 4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘结层 5. 800*100*10黑色面砖，水泥浆擦缝							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	7.09	
1.1	普工	工日	0.00827	-	-	87.1	0.72	
1.2	一般技工	工日	0.014472	-	-	134	1.94	
1.3	高级技工	工日	0.018607	-	-	201	3.74	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.69	0.69	
2	材料费	-	-	-	-	-	4.27	
2.1	水	m3	0.0022	-	-	4.404	0.01	
2.2	电	kW·h	0.00906	-	-	0.716	0.01	
2.3	石料切割锯片	片	0.000302	-	-	31.52	0.01	
2.4	白水泥	kg	0.01428	-	-	0.57	0.01	
2.5	胶粘剂DTA砂浆	m3	0.000102	-	-	497.85	0.05	
2.6	棉纱头	kg	0.001	-	-	12	0.01	
2.7	锯木屑	m3	0.0006	-	-	18	0.01	
2.8	陶瓷地砖	m2	0.104	-	-	40	4.16	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.13	
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.0004	-	-	197.4	0.08	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.05	0.05	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	11.49	
5	管理费	-	-				0.97	
6	利润	-	-				0.52	
综合单价								12.98

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配套办公用房-土建

项目编码	011301001001	项目名称	天棚抹灰			计量单位	m2
项目特征	顶6 1. 楼板底面清理干净 2. 5厚1:1:4水泥石灰砂浆打底 3. 3厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平 4. 面层为白色乳胶漆（做法参见12YJ1涂304A）						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	31.66
1.1	普工	工日	0.03677	-	-	87.1	3.20
1.2	一般技工	工日	0.06436	-	-	134	8.62
1.3	高级技工	工日	0.08275	-	-	201	16.63
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.2	3.20
2	材料费	-	-	-	-	-	8.48
2.1	水	m3	0.0068	-	-	4.404	0.03
2.2	其他材料费	元	0.046685	-	-	1	0.05
2.3	油漆溶剂油	kg	0.01291	-	-	4.4	0.06
2.4	干混抹灰砂浆	m3	0.00904	-	-	356.4	3.22
2.5	苯丙清漆	kg	0.1162	-	-	12.3	1.43
2.6	苯丙乳胶漆内墙用	kg	0.2781	-	-	8	2.22
2.7	成品腻子粉	kg	2.0412	-	-	0.7	1.43
2.8	水砂纸	张	0.101	-	-	0.42	0.04
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.43
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.00154	-	-	197.4	0.30
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.13	0.13
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	40.57
5	管理费	-	-				4.89
6	利润	-	-				3.49
综合单价							48.95

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配套办公用房-土建

标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太涧村
中药材加工厂房项目

第 51 页 共 57 页

项目编码	010901001001	项目名称	瓦屋面			计量单位	m2
项目特征	屋302B-2F1-60B1 1. 红色大坡瓦 2. 挂瓦条L30x4，中距按瓦规格 3. 顺水条-25x5，中距500 4. 35厚C20细石混凝土持钉层，内配Φ4@100x100钢筋网 5. 满铺0.4厚聚乙烯膜一层 6. 2层3.0厚SBS改性沥青防水卷材，+1层1.0厚自粘聚合物沥青防水垫层 7. 20厚1：2.5水泥砂浆找平层 8. 60厚B1级挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 9. 钢筋混凝土屋面板，板内预埋锚筋Φ10@900x900，深入持钉层25						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	65.52
1.1	普工	工日	0.10018	-	-	87.1	8.73
1.2	一般技工	工日	0.19308	-	-	134	25.87
1.3	高级技工	工日	0.11939	-	-	201	24.00
1.4	其他人工费	元	1	-	-	6.92	6.92
2	材料费	-	-	-	-	-	158.8
2.1	水	m3	0.04	-	-	4.404	0.18
2.2	其他材料费	元	0.2781	-	-	1	0.28
2.3	预拌细石混凝土	m3	0.03535	-	-	300	10.61
2.4	圆钉	kg	0.0109	-	-	7	0.08
2.5	聚苯乙烯板	m3	0.051	-	-	300	15.30
2.6	预拌水泥砂浆 1:2.5	m3	0.0255	-	-	380	9.69
2.7	SBS改性沥青防水卷材	m2	2.3127	-	-	23.8	55.04
2.8	改性沥青嵌缝油膏	kg	0.11142	-	-	12	1.34
2.9	液化石油气	kg	0.5712	-	-	4.4	2.51
2.10	SBS弹性改性沥青防水胶	kg	0.2892	-	-	10	2.89
2.11	高聚物改性沥青自粘卷材	m2	1.15635	-	-	32.39	37.45
2.12	冷底子油 30:70	kg	0.4848	-	-	8.01	3.88
2.13	聚乙烯膜	m2	1.115	-	-	1.08	1.20
2.14	镀锌钢丝网	m2	1.03	-	-	9	9.27
2.15	预拌地面砂浆(干拌)	m3	0.00115	-	-	360	0.41
2.16	黏土平瓦	千块	0.01805	-	-	464.6	8.39
2.17	黏土脊瓦	块	0.28188	-	-	1	0.28
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.17
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.00425	-	-	197.4	0.84

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配套办公用房-土建

3.2	灰浆搅拌机	台班	0.00015	-	-	153.74	0.02
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.31	0.31
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	225.49
5	管理费	-	-				9.32
6	利润	-	-				5.46
综合单价							240.27

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 配套办公用房-土建

项目编码	010902001001	项目名称	屋面卷材防水			计量单位	m2
项目特征	屋108（2F9） 1. 20厚1:2.5水泥砂浆保护层 2. 0.4厚聚乙烯膜一层 3. 1层3.0厚SBS改性沥青防水卷材+1层1.2厚高聚物改性沥青防水涂料（遇墙上翻） 4. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 5. 最薄处30厚找坡2%找坡层：1:8水泥膨胀珍珠岩						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	51.39
1.1	普工	工日	0.07111	-	-	87.1	6.19
1.2	一般技工	工日	0.13069	-	-	134	17.51
1.3	高级技工	工日	0.11141	-	-	201	22.39
1.4	其他人工费	元	1	-	-	5.29	5.29
2	材料费	-	-	-	-	-	100.41
2.1	水	m3	0.093	-	-	4.404	0.41
2.2	圆钉	kg	0.0109	-	-	7	0.08
2.3	预拌水泥砂浆 1:2.5	m3	0.051	-	-	380	19.38
2.4	SBS改性沥青防水卷材	m2	1.15635	-	-	23.8	27.52
2.5	改性沥青嵌缝油膏	kg	0.05977	-	-	12	0.72
2.6	液化石油气	kg	0.26992	-	-	4.4	1.19
2.7	SBS弹性改性沥青防水胶	kg	0.2892	-	-	10	2.89
2.8	高聚物改性沥青自粘卷材	m2	1.15635	-	-	32.39	37.45
2.9	冷底子油 30:70	kg	0.4848	-	-	8.01	3.88
2.10	聚乙烯膜	m2	1.115	-	-	1.08	1.20
2.11	水泥珍珠岩 1:8	m3	0.0312	-	-	182.1	5.68
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.19
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.0085	-	-	197.4	1.68
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.51	0.51
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	153.99
5	管理费	-	-	-	-	-	7.29
6	利润	-	-	-	-	-	4.08
综合单价							165.36

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 配套办公用房-土建

项目编码	011505001001	项目名称	洗漱台				计量单位	m2
项目特征	1. 材料品种、规格:石英石洗面台，板厚30							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	326.13	
1.1	普工	工日	0.3807	-	-	87.1	33.16	
1.2	一般技工	工日	0.6661	-	-	134	89.26	
1.3	高级技工	工日	0.8564	-	-	201	172.14	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	31.58	31.58	
2	材料费	-	-	-	-	-	298.25	
2.1	电	kW·h	0.028	-	-	0.716	0.02	
2.2	油漆溶剂油	kg	0.0237	-	-	4.4	0.10	
2.3	红丹防锈漆	kg	0.2321	-	-	14.8	3.44	
2.4	YJ-III胶	kg	2.4969	-	-	13.12	32.76	
2.5	角钢	t	0.0249	-	-	3207	79.85	
2.6	热轧薄钢板	t	0.0001	-	-	3805	0.38	
2.7	膨胀螺栓	套	1.224	-	-	0.68	0.83	
2.8	低碳钢焊条	kg	0.6972	-	-	4.1	2.86	
2.9	玻璃胶	支	0.2667	-	-	11.28	3.01	
2.10	合金钢钻头	个	0.54	-	-	10	5.40	
2.11	石英石洗面台	m2	1.06	-	-	160	169.60	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	3.1	
3.1	交流弧焊机	台班	0.029	-	-	57.02	1.65	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	1.45	1.45	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	627.48	
5	管理费	-	-				44.38	
6	利润	-	-				23.5	
综合单价							695.36	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 配套办公用房-土建

项目编码	011505002001	项目名称	洗厕配件				计量单位	个
项目特征	1. 配件名称:坐便器抓杆							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	5	
1.1	普工	工日	0.006	-	-	87.1	0.52	
1.2	一般技工	工日	0.01	-	-	134	1.34	
1.3	高级技工	工日	0.013	-	-	201	2.61	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.52	0.52	
2	材料费	-	-	-	-	-	121.37	
2.1	木螺钉	百个	0.082	-	-	2.1	0.17	
2.2	坐便器抓杆	个	1.01	-	-	120	121.20	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	126.37	
5	管理费	-	-				0.69	
6	利润	-	-				0.37	
综合单价								127.43

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配套办公用房-土建

项目编码	011505002002	项目名称	洗厕配件				计量单位	个
项目特征	1. 配件名称:小便抓杆							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	5	
1.1	普工	工日	0.006	-	-	87.1	0.52	
1.2	一般技工	工日	0.01	-	-	134	1.34	
1.3	高级技工	工日	0.013	-	-	201	2.61	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.52	0.52	
2	材料费	-	-	-	-	-	121.37	
2.1	木螺钉	百个	0.082	-	-	2.1	0.17	
2.2	小便抓杆	个	1.01	-	-	120	121.20	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	126.37	
5	管理费	-	-				0.69	
6	利润	-	-				0.37	
综合单价								127.43

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配套办公用房-土建

标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太涧村

第 57 页 共 57

中药材加工厂房项目

页

项目编码	011505002003	项目名称	洗厕配件				计量单位	个
项目特征	1. 配件名称:洗手盆抓杆							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	5	
1.1	普工	工日	0.006	-	-	87.1	0.52	
1.2	一般技工	工日	0.01	-	-	134	1.34	
1.3	高级技工	工日	0.013	-	-	201	2.61	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.52	0.52	
2	材料费	-	-	-	-	-	121.37	
2.1	木螺钉	百个	0.082	-	-	2.1	0.17	
2.2	洗手盆抓杆	个	1.01	-	-	120	121.20	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	126.37	
5	管理费	-	-				0.69	
6	利润	-	-				0.37	
综合单价								127.43

材料暂估单价及调整表

工程名称：配套办公用房-土建

标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太涧村中药材加工厂房项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：温县2025年第二批大中型水库
移民后期扶持基金太涧村中药材加工
厂房项目

工程名称：配套办公用房-土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 配套办公用房-土建

标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太涧村中药材加工厂房项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金 额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	2000			详见本标准表 E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合 计		2000			

暂列金额明细表

标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太涧村中药材加工厂房项目

工程名称：配套办公用房-土建

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额			2000			
2.1	不可预见费			2000			用于本工程不可预见费、缺项、漏量等
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-	2000			-
合 计		-	-	2000			-

注：1、本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2、投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3、结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：温县2025年第二批大中型水库
移民后期扶持基金太涧村中药材加工
厂房项目

工程名称：配套办公用房-土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

标段：温县2025年第二批大中型
水库移民后期扶持基金太涧村中
药材加工厂房项目

第 1 页 共 1 页

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太润村中药材加工厂房项目

工程名称：配套办公用房-土建

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A¹	B	C¹	A²	C²	D=C²-C¹	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A₁”“费率B”,并计算填写“金额C₁”, $C_1=A_1 \times B$;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C₁”;

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

直接发包的专业工程明细表

标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太涧村中药材加工厂房项目

工程名称: 配套办公用房-土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太涧村中药材加工厂房项目

工程名称: 配套办公用房-土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程项目清单汇总表

标段：温县2025年第二批大中型水库
移民后期扶持基金太涧村中药材加工
厂房项目

工程名称: 配套办公用房-安装

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	29928.71
1.1	电气	22680.67
1.2	给排水	7248.04
2	措施项目	995.93
2.1	其中：安全文明施工项目	424.46
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	不含税工程造价合计	30924.64
5	增值税	2783.22
合 计		33,707.86

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太涧村中药材加工厂房项目

工程名称：配套办公用房-安装

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		电气					22680.67
1	030402011001	成套配电箱	1. 名称:照明配电箱 2. 型号:AL1	台	1	1282.15	1282.15
2	030412001001	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN40mm	m	5	34.03	170.15
3	030412001002	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN15mm	m	87.4	9.44	825.06
4	030412001003	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN20mm	m	153.7	13.44	2065.73
5	030412001004	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN25mm	m	11.5	18.27	210.11
6	030409001001	电力电缆	1. 名称:室外直埋式 电力电缆敷设 2. 型号:ZR-YJV22-4 *10+10	m	86	68.31	5874.66
7	030412004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:BV-2.5mm2	m	215.1	3.80	817.38
8	030412004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:BV-4mm2	m	274.1	4.31	1181.37
9	030413001001	普通灯具	1. 名称:防潮吸顶灯 2. 型号:24W LED光源	套	3	98.47	295.41
10	030413001002	普通灯具	1. 名称:声光控灯 2. 型号:24W LED光源	套	2	78.98	157.96
11	030413003001	荧光灯	1. 名称:LED平板灯 2. 型号:36W LED光源 3. 规格:300*1200 4. 安装方式:管吊安装	套	8	124.23	993.84
12	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称:单联翘板开关	套	1	19.38	19.38
13	030413013002	照明开关、按钮	1. 名称:双联翘板开关	套	5	21.83	109.15
14	030413014001	插座	1. 名称:单相两极加 三极插座（安全型） 2. 规格:10A 250V	套	11	20.26	222.86
本页小计							14225.21

分部分项工程项目清单计价表

标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太涧村中药材加工厂房项目

工程名称：配套办公用房-安装

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	030413014002	插座	1. 名称:单相三极空调插座（安全型） 2. 规格: 16A 250V	套	2	24.85	49.70
16	030405013001	小电器	1. 名称:空调开关箱（安全型）	个	1	202.66	202.66
17	030405013002	小电器	1. 名称:卫生间排气扇 2. 型号:300*300 250V 40W	个	2	211.02	422.04
18	030502008001	配线架	1. 名称:壁挂弱电机柜	架	1	1386.90	1386.90
19	030502010001	信息、网络插座	1. 名称:网络插座	个	6	37.38	224.28
20	030502010002	信息、网络插座	1. 名称:网络+电话插座	个	2	42.01	84.02
21	030506010001	监控摄像设备	1. 名称:枪式摄像机 2. 安装方式:梁下0.3m, 含电源适配器	台	2	466.25	932.50
22	030412004003	配线	1. 名称:监控电源线 2. 型号:RVV3X2.5	m	15.7	10.87	170.66
23	030502004001	大对数电缆、电话线	1. 名称:网线 2. 规格:CAT6 UTP-8	m	204.8	4.76	974.85
24	030410002001	接地母线	1. 名称:基础接地网 2. 安装部位:利用基础底板钢筋作为接地网	m	43.6	30.08	1311.49
25	030410003001	引下线	1. 名称:引下线 2. 材质:利用金属构件引下	m	45	2.79	125.55
26	030410005001	接闪带	1. 名称:接闪带 2. 材质:Ø10热镀锌圆钢 3. 安装形式:支架安装	m	63.5	37.45	2378.08
27	030410007001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位箱	台	1	121.07	121.07
28	030410012001	防雷断接卡、箱	1. 名称:电阻测试盒	个	2	35.83	71.66
		给排水					7248.04
29	031001008001	塑料管	1. 材质:PPR给水管 2. 规格:De32 3. 连接形式:热熔连接	m	26.5	33.12	877.68
本页小计							9333.14

分部分项工程项目清单计价表

标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太涧村中药材加工厂房项目

工程名称: 配套办公用房-安装

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
30	031001008002	塑料管	1. 材质：PPR给水管 2. 规格：De25 3. 连接形式：热熔连接	m	4.7	28.13	132.21
31	031001008003	塑料管	1. 材质：PPR给水管 2. 规格：De20 3. 连接形式：热熔连接	m	5.8	24.02	139.32
32	031001008004	塑料管	1. 材质：UPVC排水管 2. 规格：De160 3. 连接形式：粘接	m	32.5	92.76	3014.70
33	031001008005	塑料管	1. 材质：UPVC排水管 2. 规格：De75 3. 连接形式：粘接	m	2.5	46.35	115.88
34	031001008006	塑料管	1. 材质：UPVC排水管 2. 规格：De50 3. 连接形式：粘接	m	2.3	30.63	70.45
35	031002001001	金属阀门	1. 类型：阀门 2. 材质：碳钢 3. 规格、压力等级：De32 4. 连接形式：丝接	个	1	67.99	67.99
36	031002003001	塑料阀门	1. 规格：阀门De25 2. 连接形式：丝接	个	1	51.68	51.68
37	031002003002	塑料阀门	1. 规格：阀门De20 2. 连接形式：丝接	个	1	44.01	44.01
38	031003006001	大便器	1. 类型：陶瓷坐便器	组	2	560.89	1121.78
39	031003007001	小便器	1. 类型：自闭式陶瓷小便器	组	1	537.30	537.30
40	031003003001	洗脸盆	1. 类型：陶瓷台上式洗脸盆（含水龙头）	组	1	507.40	507.40
41	031003008001	其他成品卫生器具	1. 类型：陶瓷拖布池	组	1	169.39	169.39
42	031003014001	给、排水附件	1. 类型：防臭地漏 2. 材质：不锈钢 3. 型号：De50	个	3	51.95	155.85
43	030910001001	灭火器	1. 规格、型号：干粉灭火器MF/ABC3	具	2	61.20	122.40
44	030910002001	灭火器箱	1. 材质：钢制	个	1	120.00	120.00
本页小计							6370.36
合 计							29928.71

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配套办公用房-安装

标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太涧村
中药材加工厂房项目

第 1 页 共 50 页

项目编码	030402011001	项目名称	成套配电箱				计量单位	台
项目特征	1. 名称:照明配电箱 2. 型号:AL1							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	201.48	
1.1	普工	工日	0.338	-	-	87.1	29.44	
1.2	一般技工	工日	0.789	-	-	134	105.73	
1.3	高级技工	工日	0.187	-	-	201	37.59	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	28.73	28.73	
2	材料费	-	-	-	-	-	1026.64	
2.1	棉纱	kg	0.1	-	-	12	1.20	
2.2	松香焊锡丝	m	0.08	-	-	0.55	0.04	
2.3	平垫铁	kg	0.15	-	-	4.5	0.68	
2.4	酚醛调和漆各色	kg	0.03	-	-	15	0.45	
2.5	醇酸防锈漆	kg	0.01	-	-	15.66	0.16	
2.6	电力复合脂	kg	0.41	-	-	20	8.20	
2.7	自粘性塑料带	卷	0.15	-	-	3.5	0.53	
2.8	硬铜绞线	m	6.461	-	-	1.68	10.85	
2.9	塑料管	kg	0.18	-	-	11.28	2.03	
2.10	铜接线端子	个	2.03	-	-	1	2.03	
2.11	其他材料费	元	0.470979	-	-	1	0.47	
2.12	照明配电箱AL1	台	1	-	-	1000	1000.00	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1228.12	
5	管理费	-	-				36.56	
6	利润	-	-				17.47	
综合单价								1282.15

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 配套办公用房-安装

项目编码	030412001001	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1. 名称:电线管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN40mm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	13.1
1.1	普工	工日	0.0374	-	-	87.1	3.26
1.2	一般技工	工日	0.0459	-	-	134	6.15
1.3	高级技工	工日	0.0086	-	-	201	1.73
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.96	1.96
2	材料费	-	-	-	-	-	17.13
2.1	其他材料费	元	0.062677	-	-	1	0.06
2.2	镀锌铁丝	kg	0.01	-	-	5.32	0.05
2.3	钢锯条	条	0.03	-	-	0.5	0.02
2.4	铅油	kg	0.01	-	-	8.5	0.09
2.5	醇酸清漆	kg	0.01	-	-	16.89	0.17
2.6	油漆溶剂油	kg	0.01	-	-	4.4	0.04
2.7	镀锌锁紧螺母	个	0.2002	-	-	1.24	0.25
2.8	铜芯塑料绝缘软电线	m	0.2903	-	-	2.58	0.75
2.9	镀锌钢管接头	个	0.1602	-	-	2.91	0.47
2.10	镀锌钢管塑料护口	个	0.1502	-	-	0.34	0.05
2.11	镀锌地线夹	套	0.6406	-	-	2.5	1.60
2.12	钢管	m	1.03	-	-	13.185	13.58
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	30.23
5	管理费	-	-	-	-	-	2.57
6	利润	-	-	-	-	-	1.23
综合单价							34.03

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 配套办公用房-安装

项目编码	030412001002	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1. 名称:电线管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN15mm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	6.19
1.1	普工	工日	0.0173	-	-	87.1	1.51
1.2	一般技工	工日	0.0216	-	-	134	2.89
1.3	高级技工	工日	0.0043	-	-	201	0.86
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.92	0.92
2	材料费	-	-	-	-	-	1.48
2.1	其他材料费	元	0.001743	-	-	1	0.00
2.2	镀锌铁丝	kg	0.007	-	-	5.32	0.04
2.3	钢锯条	条	0.01	-	-	0.5	0.01
2.4	粘合剂	kg	0.001	-	-	30.5	0.03
2.5	套接管	m	0.009	-	-	2.68	0.02
2.6	PVC管	m	1.06	-	-	1.3	1.38
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	7.67
5	管理费	-	-				1.2
6	利润	-	-				0.57
综合单价							9.44

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配套办公用房-安装

标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太涧村
中药材加工厂房项目

第 4 页 共 50 页

项目编码	030412001003	项目名称	配管				计量单位	m
项目特征	1. 名称:电线管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN20mm							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	7.22	
1.1	普工	工日	0.0201	-	-	87.1	1.75	
1.2	一般技工	工日	0.0252	-	-	134	3.38	
1.3	高级技工	工日	0.0051	-	-	201	1.03	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.07	1.07	
2	材料费	-	-	-	-	-	4.16	
2.1	其他材料费	元	0.001887	-	-	1	0.00	
2.2	镀锌铁丝	kg	0.008	-	-	5.32	0.04	
2.3	钢锯条	条	0.01	-	-	0.5	0.01	
2.4	粘合剂	kg	0.001	-	-	30.5	0.03	
2.5	套接管	m	0.01	-	-	2.68	0.03	
2.6	PVC管	m	1.06	-	-	3.82	4.05	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	11.38	
5	管理费	-	-				1.39	
6	利润	-	-				0.67	
综合单价							13.44	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 配套办公用房-安装

项目编码	030412001004	项目名称	配管				计量单位	m
项目特征	1. 名称: 电线管 2. 材质: PVC 3. 规格: DN25mm							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	8.99	
1.1	普工	工日	0.0255	-	-	87.1	2.22	
1.2	一般技工	工日	0.0315	-	-	134	4.22	
1.3	高级技工	工日	0.006	-	-	201	1.21	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.34	1.34	
2	材料费	-	-	-	-	-	6.68	
2.1	其他材料费	元	0.001888	-	-	1	0.00	
2.2	镀锌铁丝	kg	0.007	-	-	5.32	0.04	
2.3	钢锯条	条	0.01	-	-	0.5	0.01	
2.4	粘合剂	kg	0.001	-	-	30.5	0.03	
2.5	套接管	m	0.012	-	-	2.68	0.03	
2.6	PVC管	m	1.06	-	-	6.2	6.57	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	15.67	
5	管理费	-	-				1.76	
6	利润	-	-				0.84	
综合单价								18.27

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 配套办公用房-安装
标段: 温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太涧村
中药材加工厂房项目
第 6 页 共 50 页

项目编码	030409001001	项目名称	电力电缆				计量单位	m
项目特征	1. 名称:室外直埋式电力电缆敷设 2. 型号:ZR-YJV22-4*10+10							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	9.37	
1.1	普工	工日	0.01033	-	-	87.1	0.90	
1.2	一般技工	工日	0.03147	-	-	134	4.22	
1.3	高级技工	工日	0.00517	-	-	201	1.04	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.21	3.21	
2	材料费	-	-	-	-	-	56.47	
2.1	其他材料费	元	0.029775	-	-	1	0.03	
2.2	破布	kg	0.005	-	-	6.19	0.03	
2.3	汽油	kg	0.0075	-	-	9.01	0.07	
2.4	镀锌铁丝	kg	0.00329	-	-	5.32	0.02	
2.5	标志牌塑料扁型	个	0.06	-	-	0.5	0.03	
2.6	橡皮垫	m2	0.0007	-	-	33.4	0.02	
2.7	封铅	kg	0.0102	-	-	51.1	0.52	
2.8	沥青绝缘漆	kg	0.001	-	-	16.6	0.02	
2.9	硬酯酸一级	kg	0.0005	-	-	8.14	0.00	
2.10	镀锌电缆吊挂	套	0.0711	-	-	10.5	0.75	
2.11	合金钢钻头	个	0.0016	-	-	10	0.02	
2.12	镀锌电缆卡子	套	0.234	-	-	1.13	0.26	
2.13	镀锌六角螺栓带螺母	套	0.306	-	-	0.5	0.15	
2.14	膨胀螺栓	10个	0.016	-	-	6.8	0.11	
2.15	ZR-YJV22-4*10+10	m	1.01	-	-	53.9	54.44	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.16	
3.1	汽车式起重机	台班	9E-5	-	-	691.24	0.06	
3.2	载重汽车	台班	9E-5	-	-	446.68	0.04	
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.06	0.06	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	66	
5	管理费	-	-				1.57	
6	利润	-	-				0.74	
综合单价							68.31	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 配套办公用房-安装
标段: 温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太涧村
中药材加工厂房项目
第 7 页 共 50 页

项目编码	030412004001	项目名称	配线				计量单位	m
项目特征	1. 名称:管内穿线 2. 型号:BV-2. 5mm2							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	1. 19	
1. 1	普工	工日	0. 0027	-	-	87. 1	0. 24	
1. 2	一般技工	工日	0. 0045	-	-	134	0. 60	
1. 3	高级技工	工日	0. 0009	-	-	201	0. 18	
1. 4	其他人工费	元	1	-	-	0. 17	0. 17	
2	材料费	-	-	-	-	-	2. 28	
2. 1	棉纱	kg	0. 002	-	-	12	0. 02	
2. 2	其他材料费	元	0. 003213	-	-	1	0. 00	
2. 3	汽油	kg	0. 005	-	-	9. 01	0. 05	
2. 4	绝缘胶带	卷	0. 003	-	-	1. 5	0. 00	
2. 5	锡基钎料	kg	0. 002	-	-	57. 5	0. 12	
2. 6	绝缘电线	m	1. 16	-	-	1. 8	2. 09	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3. 47	
5	管理费	-	-				0. 22	
6	利润	-	-				0. 11	
综合单价							3. 8	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 配套办公用房-安装

项目编码	030412004002	项目名称	配线				计量单位	m
项目特征	1. 名称:管内穿线 2. 型号:BV-4mm2							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	0.81	
1.1	普工	工日	0.0018	-	-	87.1	0.16	
1.2	一般技工	工日	0.0027	-	-	134	0.36	
1.3	高级技工	工日	0.0009	-	-	201	0.18	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.11	0.11	
2	材料费	-	-	-	-	-	3.29	
2.1	棉纱	kg	0.002	-	-	12	0.02	
2.2	其他材料费	元	0.003186	-	-	1	0.00	
2.3	汽油	kg	0.005	-	-	9.01	0.05	
2.4	绝缘胶带	卷	0.002	-	-	1.5	0.00	
2.5	锡基钎料	kg	0.002	-	-	57.5	0.12	
2.6	绝缘电线	m	1.1	-	-	2.82	3.10	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4.1	
5	管理费	-	-				0.14	
6	利润	-	-				0.07	
综合单价								4.31

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 配套办公用房-安装

项目编码	030413001001	项目名称	普通灯具			计量单位	套
项目特征	1. 名称:防潮吸顶灯 2. 型号:24W LED光源						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	19.65
1.1	普工	工日	0.04	-	-	87.1	3.48
1.2	一般技工	工日	0.071	-	-	134	9.51
1.3	高级技工	工日	0.019	-	-	201	3.82
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.83	2.83
2	材料费	-	-	-	-	-	73.46
2.1	其他材料费	元	0.405998	-	-	1	0.41
2.2	木螺钉	个	3.12	-	-	0.08	0.25
2.3	塑料胀管	个	3.3	-	-	0.15	0.50
2.4	冲击钻头	个	0.021	-	-	3.9	0.08
2.5	铜芯塑料绝缘电线	m	0.916	-	-	1.56	1.43
2.6	铜接线端子	个	1.015	-	-	20	20.30
2.7	防潮吸顶灯	套	1.01	-	-	50	50.50
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	93.11
5	管理费	-	-	-	-	-	3.63
6	利润	-	-	-	-	-	1.73
综合单价							98.47

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 配套办公用房-安装

项目编码	030413001002	项目名称	普通灯具				计量单位	套
项目特征	1. 名称:声光控灯 2. 型号:24W LED光源							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	20.4	
1.1	普工	工日	0.042	-	-	87.1	3.66	
1.2	一般技工	工日	0.083	-	-	134	11.12	
1.3	高级技工	工日	0.013	-	-	201	2.61	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.01	3.01	
2	材料费	-	-	-	-	-	52.81	
2.1	其他材料费	元	0.398097	-	-	1	0.40	
2.2	木螺钉	个	4.16	-	-	0.08	0.33	
2.3	塑料胀管	个	4.4	-	-	0.15	0.66	
2.4	冲击钻头	个	0.028	-	-	3.9	0.11	
2.5	铜芯塑料绝缘电线	m	0.458	-	-	1.56	0.71	
2.6	铜接线端子	个	1.015	-	-	20	20.30	
2.7	声光控灯	套	1.01	-	-	30	30.30	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	73.21	
5	管理费	-	-				3.9	
6	利润	-	-				1.87	
综合单价								78.98

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 配套办公用房-安装

[illegible]

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 配套办公用房-安装

项目编码	030413013001	项目名称	照明开关、按钮				计量单位	套
项目特征	1. 名称:单联翘板开关							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	8.31	
1.1	普工	工日	0.017	-	-	87.1	1.48	
1.2	一般技工	工日	0.034	-	-	134	4.56	
1.3	高级技工	工日	0.005	-	-	201	1.00	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.27	1.27	
2	材料费	-	-	-	-	-	8.6	
2.1	其他材料费	元	0.024093	-	-	1	0.02	
2.2	铜芯塑料绝缘电线	m	0.458	-	-	1.56	0.71	
2.3	半圆头镀锌螺栓	10个	0.208	-	-	3	0.62	
2.4	照明开关	只	1.02	-	-	7.1	7.24	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	16.91	
5	管理费	-	-				1.67	
6	利润	-	-				0.8	
综合单价								19.38

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配套办公用房-安装

标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太涧村
中药材加工厂房项目

第 13 页 共 50 页

项目编码	030413013002	项目名称	照明开关、按钮				计量单位	套
项目特征	1. 名称: 双联翘板开关							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	8.31	
1.1	普工	工日	0.017	-	-	87.1	1.48	
1.2	一般技工	工日	0.034	-	-	134	4.56	
1.3	高级技工	工日	0.005	-	-	201	1.00	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.27	1.27	
2	材料费	-	-	-	-	-	11.05	
2.1	其他材料费	元	0.024093	-	-	1	0.02	
2.2	铜芯塑料绝缘电线	m	0.458	-	-	1.56	0.71	
2.3	半圆头镀锌螺栓	10个	0.208	-	-	3	0.62	
2.4	照明开关	只	1.02	-	-	9.5	9.69	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	19.36	
5	管理费	-	-				1.67	
6	利润	-	-				0.8	
综合单价								21.83

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 配套办公用房-安装
标段: 温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太润村
中药材加工厂房项目

第 14 页 共 50 页

项目编码	030413014001	项目名称	插座				计量单位	套
项目特征	1. 名称:单相两极加三极插座（安全型） 2. 规格:10A 250V							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	8.31	
1.1	普工	工日	0.017	-	-	87.1	1.48	
1.2	一般技工	工日	0.034	-	-	134	4.56	
1.3	高级技工	工日	0.005	-	-	201	1.00	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.27	1.27	
2	材料费	-	-	-	-	-	9.48	
2.1	其他材料费	元	0.019796	-	-	1	0.02	
2.2	铜芯塑料绝缘电线	m	0.305	-	-	1.56	0.48	
2.3	半圆头镀锌螺栓	10个	0.208	-	-	3	0.62	
2.4	单相两极加三极插座（安全型）	套	1.02	-	-	8.2	8.36	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	17.79	
5	管理费	-	-				1.67	
6	利润	-	-				0.8	
综合单价								20.26

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 配套办公用房-安装

项目编码	030413014002	项目名称	插座				计量单位	套
项目特征	1. 名称:单相三极空调插座（安全型） 2. 规格：16A 250V							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	8.75	
1.1	普工	工日	0.018	-	-	87.1	1.57	
1.2	一般技工	工日	0.035	-	-	134	4.69	
1.3	高级技工	工日	0.006	-	-	201	1.21	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.29	1.29	
2	材料费	-	-	-	-	-	13.63	
2.1	其他材料费	元	0.024573	-	-	1	0.02	
2.2	铜芯塑料绝缘电线	m	0.305	-	-	2.43	0.74	
2.3	半圆头镀锌螺栓	10个	0.208	-	-	3	0.62	
2.4	单相三极空调插座（安全型）	套	1.02	-	-	12	12.24	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	22.38	
5	管理费	-	-				1.67	
6	利润	-	-				0.8	
综合单价								24.85

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 配套办公用房-安装

项目编码	030405013001	项目名称	小电器			计量单位	个
项目特征	1. 名称:空调开关箱（安全型）						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	104.69
1.1	普工	工日	0.176	-	-	87.1	15.33
1.2	一般技工	工日	0.41	-	-	134	54.94
1.3	高级技工	工日	0.097	-	-	201	19.50
1.4	其他人工费	元	1	-	-	14.92	14.92
2	材料费	-	-	-	-	-	69.93
2.1	棉纱	kg	0.08	-	-	12	0.96
2.2	松香焊锡丝	m	0.05	-	-	0.55	0.03
2.3	平垫铁	kg	0.15	-	-	4.5	0.68
2.4	酚醛调和漆各色	kg	0.03	-	-	15	0.45
2.5	醇酸防锈漆	kg	0.01	-	-	15.66	0.16
2.6	电力复合脂	kg	0.41	-	-	20	8.20
2.7	自粘性塑料带	卷	0.1	-	-	3.5	0.35
2.8	硬铜绞线	m	3.132	-	-	1.68	5.26
2.9	塑料管	kg	0.13	-	-	11.28	1.47
2.10	铜接线端子	个	2.03	-	-	1	2.03
2.11	其他材料费	元	0.352391	-	-	1	0.35
2.12	空调开关箱	台	1	-	-	50	50.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	174.62
5	管理费	-	-				18.97
6	利润	-	-				9.07
综合单价							202.66

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 配套办公用房-安装

项目编码	030405013002	项目名称	小电器				计量单位	个
项目特征	1. 名称: 卫生间排气扇 2. 型号: 300*300 250V 40W							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	83.21	
1.1	普工	工日	0.14	-	-	87.1	12.19	
1.2	一般技工	工日	0.326	-	-	134	43.68	
1.3	高级技工	工日	0.077	-	-	201	15.48	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	11.85	11.85	
2	材料费	-	-	-	-	-	105.54	
2.1	其他材料费	元	0.037023	-	-	1	0.04	
2.2	木螺钉	个	4.2	-	-	0.08	0.34	
2.3	塑料胀管	个	4.4	-	-	0.15	0.66	
2.4	冲击钻头	个	0.028	-	-	3.9	0.11	
2.5	铜芯塑料绝缘电线	m	0.61	-	-	1.56	0.95	
2.6	排气扇	台	1	-	-	103.45	103.45	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	188.75	
5	管理费	-	-				15.07	
6	利润	-	-				7.2	
综合单价								211.02

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 配套办公用房-安装

项目编码	030502008001	项目名称	配线架				计量单位	架
项目特征	1. 名称:壁挂弱电电机柜							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	100.95	
1.1	安装工	工日	0.65	-	-	134	87.10	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	13.85	13.85	
2	材料费	-	-	-	-	-	1258.53	
2.1	其他材料费	元	30.064	-	-	1	30.06	
2.2	铜芯塑料绝缘电线	m	3.03	-	-	8.46	25.63	
2.3	铜端子	个	2.02	-	-	1.4	2.83	
2.4	壁挂弱电电机柜	个	1	-	-	1200	1200.00	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.61	
3.1	钳型接地电阻测试仪	台班	0.01	-	-	12.04	0.12	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.49	0.49	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1360.09	
5	管理费	-	-				18.14	
6	利润	-	-				8.67	
综合单价								1386.9

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配套办公用房-安装

标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太涧村
中药材加工厂房项目

项目编号	030502010001	项目名称	信息、网络插座				计量单位	个
项目特征	1. 名称:网络插座							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	20	
1.1	安装工	工日	0.128	-	-	134	17.15	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	2.85	2.85	
2	材料费	-	-	-	-	-	12.02	
2.1	其他材料费	元	0.91	-	-	1	0.91	
2.2	接线盒	个	1.01	-	-	2	2.02	
2.3	网络插座	个	1.01	-	-	9	9.09	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	32.02	
5	管理费	-	-				3.63	
6	利润	-	-				1.73	
综合单价								37.38

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 配套办公用房-安装

项目编码	030506010001	项目名称	监控摄像设备				计量单位	台
项目特征	1. 名称:枪式摄像机 2. 安装方式:梁下0.3m, 含电源适配器							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	116.48	
1.1	安装工	工日	0.75	-	-	134	100.50	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	15.98	15.98	
2	材料费	-	-	-	-	-	317.56	
2.1	其他材料费	元	4.292	-	-	1	4.29	
2.2	枪式摄像机	台	1	-	-	313.27	313.27	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.28	
3.1	彩色监视器	台班	0.1	-	-	4.39	0.44	
3.2	工业用真有效值万用表	台班	0.05	-	-	5.54	0.28	
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.56	0.56	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	435.32	
5	管理费	-	-				20.93	
6	利润	-	-				10	
综合单价								466.25

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 配套办公用房-安装

项目编码	030412004003	项目名称	配线				计量单位	m
项目特征	1. 名称: 监控电源线 2. 型号: RVV3X2.5							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	1.43	
1.1	普工	工日	0.0036	-	-	87.1	0.31	
1.2	一般技工	工日	0.0054	-	-	134	0.72	
1.3	高级技工	工日	0.0009	-	-	201	0.18	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.21	0.21	
2	材料费	-	-	-	-	-	9.03	
2.1	棉纱	kg	0.002	-	-	12	0.02	
2.2	其他材料费	元	0.002781	-	-	1	0.00	
2.3	汽油	kg	0.007	-	-	9.01	0.06	
2.4	绝缘胶带	卷	0.016	-	-	1.5	0.02	
2.5	锡基钎料	kg	0.001	-	-	57.5	0.06	
2.6	监控电源线	m	1.08	-	-	8.2	8.86	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	10.46	
5	管理费	-	-				0.28	
6	利润	-	-				0.13	
综合单价							10.87	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配套办公用房-安装

标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太涧村
中药材加工厂房项目

项目编码	030502004001	项目名称	大对数电缆、电话线				计量单位	m
项目特征	1. 名称:网线 2. 规格:CAT6 UTP-8							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	1.85	
1.1	安装工	工日	0.012	-	-	134	1.61	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.24	0.24	
2	材料费	-	-	-	-	-	2.47	
2.1	其他材料费	元	0.024	-	-	1	0.02	
2.2	网线	m	1.02	-	-	2.4	2.45	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.03	
3.1	对讲机(一对)	台班	0.005	-	-	4.14	0.02	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.01	0.01	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4.35	
5	管理费	-	-				0.28	
6	利润	-	-				0.13	
综合单价								4.76

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 配套办公用房-安装

项目编码	030410002001	项目名称	接地母线				计量单位	m
项目特征	1. 名称:基础接地网 2. 安装部位:利用基础底板钢筋作为接地网							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	12.32	
1.1	普工	工日	0.025	-	-	87.1	2.18	
1.2	一般技工	工日	0.045	-	-	134	6.03	
1.3	高级技工	工日	0.012	-	-	201	2.41	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.7	1.70	
2	材料费	-	-	-	-	-	13.81	
2.1	棉纱	kg	0.001	-	-	12	0.01	
2.2	其他材料费	元	0.244138	-	-	1	0.24	
2.3	钢锯条	条	0.1	-	-	0.5	0.05	
2.4	低碳钢焊条	kg	0.021	-	-	5.2	0.11	
2.5	酚醛调和漆	kg	0.005	-	-	15	0.08	
2.6	钢管保护管	根	0.1	-	-	133.17	13.32	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.64	
3.1	交流弧焊机	台班	0.01	-	-	57.02	0.57	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.07	0.07	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	26.77	
5	管理费	-	-				2.24	
6	利润	-	-				1.07	
综合单价								30.08

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 配套办公用房-安装
标段: 温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太涧村
中药材加工厂房项目

第 25 页 共 50 页

项目编码	030410003001	项目名称	引下线				计量单位	m
项目特征	1. 名称:引下线 2. 材质:利用金属构件引下							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	1.55	
1.1	普工	工日	0.003	-	-	87.1	0.26	
1.2	一般技工	工日	0.005	-	-	134	0.67	
1.3	高级技工	工日	0.002	-	-	201	0.40	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.22	0.22	
2	材料费	-	-	-	-	-	0.41	
2.1	其他材料费	元	0.007304	-	-	1	0.01	
2.2	低碳钢焊条	kg	0.015	-	-	5.2	0.08	
2.3	铅油	kg	0.002	-	-	8.5	0.02	
2.4	防锈漆	kg	0.005	-	-	16.3	0.08	
2.5	清油	kg	0.001	-	-	19.2	0.02	
2.6	镀锌扁钢卡子	kg	0.052	-	-	4.04	0.21	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.42	
3.1	交流弧焊机	台班	0.007	-	-	57.02	0.40	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.02	0.02	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	2.38	
5	管理费	-	-				0.28	
6	利润	-	-				0.13	
综合单价								2.79

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配套办公用房-安装

标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太涧村

第 26 页 共 50

中药材加工厂房项目

页

项目编码	030410005001	项目名称	接闪带			计量单位	m
项目特征	1. 名称: 接闪带 2. 材质: ∅10热镀锌圆钢 3. 安装形式: 支架安装						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	24.28
1.1	普工	工日	0.05	-	-	87.1	4.36
1.2	一般技工	工日	0.089	-	-	134	11.93
1.3	高级技工	工日	0.023	-	-	201	4.62
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.38	3.38
2	材料费	-	-	-	-	-	5.07
2.1	其他材料费	元	0.041008	-	-	1	0.04
2.2	钢锯条	条	0.2	-	-	0.5	0.10
2.3	低碳钢焊条	kg	0.1	-	-	5.2	0.52
2.4	铅油	kg	0.003	-	-	8.5	0.03
2.5	防锈漆	kg	0.005	-	-	16.3	0.08
2.6	清油	kg	0.001	-	-	19.2	0.02
2.7	扁钢卡子	kg	0.05	-	-	4.04	0.20
2.8	镀锌扁钢支架	kg	0.28	-	-	4.75	1.33
2.9	镀锌圆钢	m	1.05	-	-	2.62	2.75
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.51
3.1	交流弧焊机	台班	0.024	-	-	57.02	1.37
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.14	0.14
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	30.86
5	管理费	-	-				4.46
6	利润	-	-				2.13
综合单价							37.45

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配套办公用房-安装

标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太涧村
中药材加工厂房项目

项目编码	030410007001	项目名称	等电位端子箱、测试板				计量单位	台
项目特征	1. 名称: 总等电位箱							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	41.88	
1.1	普工	工日	0.0704	-	-	87.1	6.13	
1.2	一般技工	工日	0.164	-	-	134	21.98	
1.3	高级技工	工日	0.0388	-	-	201	7.80	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	5.97	5.97	
2	材料费	-	-	-	-	-	67.97	
2.1	棉纱	kg	0.032	-	-	12	0.38	
2.2	松香焊锡丝	m	0.02	-	-	0.55	0.01	
2.3	平垫铁	kg	0.06	-	-	4.5	0.27	
2.4	酚醛调和漆各色	kg	0.012	-	-	15	0.18	
2.5	醇酸防锈漆	kg	0.004	-	-	15.66	0.06	
2.6	电力复合脂	kg	0.164	-	-	20	3.28	
2.7	自粘性塑料带	卷	0.04	-	-	3.5	0.14	
2.8	硬铜绞线	m	1.2528	-	-	1.68	2.10	
2.9	塑料管	kg	0.052	-	-	11.28	0.59	
2.10	铜接线端子	个	0.812	-	-	1	0.81	
2.11	其他材料费	元	0.140956	-	-	1	0.14	
2.12	总等电位箱	台	1	-	-	60	60.00	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	109.85	
5	管理费	-	-	-	-	-	7.59	
6	利润	-	-	-	-	-	3.63	
综合单价								121.07

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 配套办公用房-安装

项目编码	030410012001	项目名称	防雷断接卡、箱				计量单位	个
项目特征	1. 名称: 电阻测试盒							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	10.98	
1.1	普工	工日	0.019	-	-	87.1	1.65	
1.2	一般技工	工日	0.043	-	-	134	5.76	
1.3	高级技工	工日	0.01	-	-	201	2.01	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.55	1.55	
2	材料费	-	-	-	-	-	21.96	
2.1	其他材料费	元	0.032805	-	-	1	0.03	
2.2	铜芯塑料绝缘电线	m	0.75	-	-	2.43	1.82	
2.3	等电位端子盒安装	个	1.005	-	-	20	20.10	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	32.94	
5	管理费	-	-	-	-	-	1.96	
6	利润	-	-	-	-	-	0.93	
综合单价							35.83	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配套办公用房-安装

标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太涧村
中药材加工厂房项目

第 29 页 共 50 页

项目编码	031001008001	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1. 材质:PPR给水管 2. 规格:De32 3. 连接形式:热熔连接						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	18.26
1.1	普工	工日	0.0304	-	-	87.1	2.65
1.2	一般技工	工日	0.0791	-	-	134	10.60
1.3	高级技工	工日	0.0122	-	-	201	2.45
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.56	2.56
2	材料费	-	-	-	-	-	9.73
2.1	其他材料费	元	0.003861	-	-	1	0.00
2.2	热轧厚钢板	kg	0.0034	-	-	3.36	0.01
2.3	氧气	m3	0.0003	-	-	3.82	0.00
2.4	乙炔气	kg	0.0001	-	-	8.82	0.00
2.5	低碳钢焊条	kg	0.0002	-	-	4.1	0.00
2.6	水	m3	0.0023	-	-	4.404	0.01
2.7	橡胶板	kg	0.0008	-	-	9.1	0.01
2.8	六角螺栓	kg	0.0004	-	-	7.14	0.00
2.9	螺纹阀门	个	0.0004	-	-	15	0.01
2.10	焊接钢管	m	0.0015	-	-	5.72	0.01
2.11	橡胶软管	m	0.0007	-	-	9	0.01
2.12	弹簧压力表	块	0.0002	-	-	65	0.01
2.13	压力表弯管	个	0.0002	-	-	11	0.00
2.14	锯条	根	0.0183	-	-	0.77	0.01
2.15	电	kW·h	0.1405	-	-	0.716	0.10
2.16	铁砂布	张	0.007	-	-	1.19	0.01
2.17	室内塑料给水管热熔管 件	个	1.081	-	-	2.92	3.16
2.18	PPR管	m	1.016	-	-	6.27	6.37
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.1
3.1	试压泵	台班	0.0001	-	-	16.99	0.00
3.2	电动单级离心清水泵	台班	0.0001	-	-	32.75	0.00
3.3	电焊机械(综合2)	台班	0.0001	-	-	73.93	0.01
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.09	0.09

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配套办公用房-安装

4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	28.09
5	管理费	-	-				3.4
6	利润	-	-				1.63
综合单价							33.12

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配套办公用房-安装

标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太涧村
中药材加工厂房项目

第 31 页 共 50 页

项目编码	031001008002	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1. 材质:PPR给水管 2. 规格:De25 3. 连接形式:热熔连接						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	16.91
1.1	普工	工日	0.0281	-	-	87.1	2.45
1.2	一般技工	工日	0.0733	-	-	134	9.82
1.3	高级技工	工日	0.0113	-	-	201	2.27
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.37	2.37
2	材料费	-	-	-	-	-	6.46
2.1	其他材料费	元	0.003294	-	-	1	0.00
2.2	热轧厚钢板	kg	0.0032	-	-	3.36	0.01
2.3	氧气	m3	0.0003	-	-	3.82	0.00
2.4	乙炔气	kg	0.0001	-	-	8.82	0.00
2.5	低碳钢焊条	kg	0.0002	-	-	4.1	0.00
2.6	水	m3	0.0014	-	-	4.404	0.01
2.7	橡胶板	kg	0.0008	-	-	9.1	0.01
2.8	六角螺栓	kg	0.0004	-	-	7.14	0.00
2.9	螺纹阀门	个	0.0004	-	-	15	0.01
2.10	焊接钢管	m	0.0014	-	-	5.72	0.01
2.11	橡胶软管	m	0.0006	-	-	9	0.01
2.12	弹簧压力表	块	0.0002	-	-	65	0.01
2.13	压力表弯管	个	0.0002	-	-	11	0.00
2.14	锯条	根	0.0144	-	-	0.77	0.01
2.15	电	kW•h	0.1146	-	-	0.716	0.08
2.16	铁砂布	张	0.0066	-	-	1.19	0.01
2.17	PPR管	m	1.016	-	-	3.89	3.95
2.18	室内塑料给水管热熔管 件	个	1.225	-	-	1.91	2.34
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.1
3.1	试压泵	台班	0.0001	-	-	16.99	0.00
3.2	电动单级离心清水泵	台班	0.0001	-	-	32.75	0.00
3.3	电焊机械(综合2)	台班	0.0001	-	-	73.93	0.01
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.09	0.09

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配套办公用房-安装
标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太涧村
中药材加工厂房项目

第 32 页 共 50 页

4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	23.47
5	管理费	-	-				3.15
6	利润	-	-				1.51
综合单价							28.13

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配套办公用房-安装

标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太涧村
中药材加工厂房项目

第 33 页 共 50 页

项目编码	031001008003	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1. 材质:PPR给水管 2. 规格:De20 3. 连接形式:热熔连接						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	15.23
1.1	普工	工日	0.0254	-	-	87.1	2.21
1.2	一般技工	工日	0.0659	-	-	134	8.83
1.3	高级技工	工日	0.0102	-	-	201	2.05
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.14	2.14
2	材料费	-	-	-	-	-	4.49
2.1	其他材料费	元	0.002941	-	-	1	0.00
2.2	热轧厚钢板	kg	0.003	-	-	3.36	0.01
2.3	氧气	m3	0.0003	-	-	3.82	0.00
2.4	乙炔气	kg	0.0001	-	-	8.82	0.00
2.5	低碳钢焊条	kg	0.0002	-	-	4.1	0.00
2.6	水	m3	0.0008	-	-	4.404	0.00
2.7	橡胶板	kg	0.0007	-	-	9.1	0.01
2.8	六角螺栓	kg	0.0004	-	-	7.14	0.00
2.9	螺纹阀门	个	0.0004	-	-	15	0.01
2.10	焊接钢管	m	0.0013	-	-	5.72	0.01
2.11	橡胶软管	m	0.0006	-	-	9	0.01
2.12	弹簧压力表	块	0.0002	-	-	65	0.01
2.13	压力表弯管	个	0.0002	-	-	11	0.00
2.14	锯条	根	0.012	-	-	0.77	0.01
2.15	电	kW·h	0.1017	-	-	0.716	0.07
2.16	铁砂布	张	0.0053	-	-	1.19	0.01
2.17	PPR管	m	1.016	-	-	2.48	2.52
2.18	室内塑料给水管热熔管 件	个	1.52	-	-	1.2	1.82
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.09
3.1	试压泵	台班	0.0001	-	-	16.99	0.00
3.2	电动单级离心清水泵	台班	0.0001	-	-	32.75	0.00
3.3	电焊机械(综合2)	台班	0.0001	-	-	73.93	0.01
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.08	0.08

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配套办公用房-安装

4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	19.81
5	管理费	-	-				2.85
6	利润	-	-				1.36
综合单价							24.02

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 配套办公用房-安装

项目编码	031001008004	项目名称	塑料管				计量单位	m
项目特征	1. 材质:UPVC排水管 2. 规格:De160 3. 连接形式:粘接							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	39.58	
1.1	普工	工日	0.0659	-	-	87.1	5.74	
1.2	一般技工	工日	0.1714	-	-	134	22.97	
1.3	高级技工	工日	0.0264	-	-	201	5.31	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	5.57	5.57	
2	材料费	-	-	-	-	-	40.85	
2.1	其他材料费	元	0.020714	-	-	1	0.02	
2.2	水	m3	0.0587	-	-	4.404	0.26	
2.3	铁砂布	张	0.0242	-	-	1.19	0.03	
2.4	胶粘剂	kg	0.0233	-	-	16	0.37	
2.5	丙酮	kg	0.0352	-	-	9.46	0.33	
2.6	室内塑料排水管粘接管件	个	0.595	-	-	27.32	16.26	
2.7	UPVC排水管	m	0.95	-	-	24.83	23.59	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.36	
3.1	载重汽车	台班	0.0005	-	-	446.68	0.22	
3.2	电动单级离心清水泵	台班	0.0005	-	-	32.75	0.02	
3.3	木工圆锯机	台班	0.004	-	-	25.04	0.10	
3.4	吊装机械(综合2)	台班	0.0017	-	-	408.23	0.69	
3.5	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.33	0.33	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	81.79	
5	管理费	-	-	-	-	-	7.42	
6	利润	-	-	-	-	-	3.55	
综合单价								92.76

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 配套办公用房-安装
标段: 温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太涧村
中药材加工厂房项目

第 36 页 共 50 页

项目编码	031001008005	项目名称	塑料管				计量单位	m
项目特征	1. 材质:UPVC排水管 2. 规格:De75 3. 连接形式:粘接							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	25.18	
1.1	普工	工日	0.0419	-	-	87.1	3.65	
1.2	一般技工	工日	0.1091	-	-	134	14.62	
1.3	高级技工	工日	0.0168	-	-	201	3.38	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.53	3.53	
2	材料费	-	-	-	-	-	14.11	
2.1	其他材料费	元	0.011384	-	-	1	0.01	
2.2	水	m3	0.0054	-	-	4.404	0.02	
2.3	锯条	根	0.0863	-	-	0.77	0.07	
2.4	铁砂布	张	0.0208	-	-	1.19	0.02	
2.5	胶粘剂	kg	0.0149	-	-	16	0.24	
2.6	丙酮	kg	0.0224	-	-	9.46	0.21	
2.7	UPVC排水管	m	0.98	-	-	6.66	6.53	
2.8	室内塑料排水管粘接管件	个	0.885	-	-	7.91	7.00	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.13	
3.1	电动单级离心清水泵	台班	0.0001	-	-	32.75	0.00	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.13	0.13	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	39.42	
5	管理费	-	-				4.69	
6	利润	-	-				2.24	
综合单价								46.35

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 配套办公用房-安装
标段: 温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太润村
中药材加工厂房项目

第 37 页 共 50 页

项目编码	031001008006	项目名称	塑料管				计量单位	m
项目特征	1. 材质:UPVC排水管 2. 规格:De50 3. 连接形式:粘接							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	18.78	
1.1	普工	工日	0.0314	-	-	87.1	2.73	
1.2	一般技工	工日	0.0814	-	-	134	10.91	
1.3	高级技工	工日	0.0125	-	-	201	2.51	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.62	2.62	
2	材料费	-	-	-	-	-	6.59	
2.1	其他材料费	元	0.006168	-	-	1	0.01	
2.2	水	m3	0.0033	-	-	4.404	0.01	
2.3	锯条	根	0.0268	-	-	0.77	0.02	
2.4	铁砂布	张	0.0145	-	-	1.19	0.02	
2.5	胶粘剂	kg	0.0084	-	-	16	0.13	
2.6	丙酮	kg	0.0126	-	-	9.46	0.12	
2.7	UPVC排水管	m	1.012	-	-	3.82	3.87	
2.8	室内塑料排水管粘接管件	个	0.69	-	-	3.5	2.42	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.1	
3.1	电动单级离心清水泵	台班	0.0001	-	-	32.75	0.00	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.1	0.10	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	25.47	
5	管理费	-	-				3.49	
6	利润	-	-				1.67	
综合单价								30.63

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配套办公用房-安装

标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太涧村
中药材加工厂房项目

第 38 页 共 50 页

项目编码	031002001001	项目名称	金属阀门			计量单位	个
项目特征	1. 类型: 阀门 2. 材质: 碳钢 3. 规格、压力等级: De32 4. 连接形式: 丝接						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	21
1.1	普工	工日	0.035	-	-	87.1	3.05
1.2	一般技工	工日	0.091	-	-	134	12.19
1.3	高级技工	工日	0.014	-	-	201	2.81
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.94	2.94
2	材料费	-	-	-	-	-	39.55
2.1	其他材料费	元	0.144553	-	-	1	0.14
2.2	氧气	m3	0.06	-	-	3.82	0.23
2.3	乙炔气	kg	0.02	-	-	8.82	0.18
2.4	低碳钢焊条	kg	0.065	-	-	4.1	0.27
2.5	水	m3	0.001	-	-	4.404	0.00
2.6	六角螺栓	kg	0.072	-	-	7.14	0.51
2.7	弹簧压力表	块	0.006	-	-	65	0.39
2.8	压力表弯管	个	0.006	-	-	11	0.07
2.9	聚四氟乙烯生料带	m	2.412	-	-	0.34	0.82
2.10	尼龙砂轮片	片	0.012	-	-	8	0.10
2.11	锯条	根	0.067	-	-	0.77	0.05
2.12	黑玛钢活接头	个	1.01	-	-	2.7	2.73
2.13	黑玛钢六角内接头	个	0.808	-	-	1.71	1.38
2.14	石棉橡胶板	kg	0.006	-	-	7.49	0.04
2.15	机油	kg	0.013	-	-	12.1	0.16
2.16	热轧厚钢板	kg	0.043	-	-	3.39	0.15
2.17	无缝钢管	m	0.003	-	-	8	0.02
2.18	输水软管	m	0.006	-	-	12	0.07
2.19	螺纹阀门	个	0.006	-	-	10	0.06
2.20	螺纹阀门	个	1.01	-	-	31.86	32.18
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.67
3.1	试压泵	台班	0.006	-	-	16.99	0.10
3.2	管子切断套丝机	台班	0.021	-	-	20.71	0.43
3.3	砂轮切割机	台班	0.004	-	-	28.54	0.11

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 配套办公用房-安装
标段: 温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太涧村
中药材加工厂房项目

第 39 页 共 50 页

3.4	电焊机械(综合2)	台班	0.012	-	-	73.93	0.89
3.5	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.13	0.13
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	62.22
5	管理费	-	-				3.9
6	利润	-	-				1.87
综合单价							67.99

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配套办公用房-安装

标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太涧村
中药材加工厂房项目

第 40 页 共 50 页

项目编码	031002003001	项目名称	塑料阀门				计量单位	个
项目特征	1. 规格: 阀门De25 2. 连接形式: 丝接							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	16.52	
1.1	普工	工日	0.027	-	-	87.1	2.35	
1.2	一般技工	工日	0.072	-	-	134	9.65	
1.3	高级技工	工日	0.011	-	-	201	2.21	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.31	2.31	
2	材料费	-	-	-	-	-	29.37	
2.1	其他材料费	元	0.102822	-	-	1	0.10	
2.2	氧气	m3	0.048	-	-	3.82	0.18	
2.3	乙炔气	kg	0.016	-	-	8.82	0.14	
2.4	低碳钢焊条	kg	0.059	-	-	4.1	0.24	
2.5	水	m3	0.001	-	-	4.404	0.00	
2.6	六角螺栓	kg	0.036	-	-	7.14	0.26	
2.7	弹簧压力表	块	0.006	-	-	65	0.39	
2.8	压力表弯管	个	0.006	-	-	11	0.07	
2.9	聚四氟乙烯生料带	m	1.884	-	-	0.34	0.64	
2.10	尼龙砂轮片	片	0.008	-	-	8	0.06	
2.11	锯条	根	0.064	-	-	0.77	0.05	
2.12	石棉橡胶板	kg	0.004	-	-	7.49	0.03	
2.13	机油	kg	0.01	-	-	12.1	0.12	
2.14	热轧厚钢板	kg	0.031	-	-	3.39	0.11	
2.15	无缝钢管	m	0.003	-	-	8	0.02	
2.16	输水软管	m	0.006	-	-	12	0.07	
2.17	螺纹阀门	个	0.006	-	-	10	0.06	
2.18	黑玛钢活接头	个	1.01	-	-	1.8	1.82	
2.19	黑玛钢六角内接头	个	0.808	-	-	1.08	0.87	
2.20	螺纹阀门	个	1.01	-	-	23.89	24.13	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.26	
3.1	试压泵	台班	0.006	-	-	16.99	0.10	
3.2	管子切断套丝机	台班	0.016	-	-	20.71	0.33	
3.3	砂轮切割机	台班	0.002	-	-	28.54	0.06	
3.4	电焊机械(综合2)	台班	0.009	-	-	73.93	0.67	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配套办公用房-安装 标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太涧村 第 41 页 共 50 页
 中药材加工厂房项目

[illegible]

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：配套办公用房-安装

标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太涧村
中药材加工厂房项目

第 42 页 共 50 页

项目编码	031002003002	项目名称	塑料阀门			计量单位	个
项目特征	1. 规格: 阀门De20 2. 连接形式: 丝接						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	15.01
1.1	普工	工日	0.025	-	-	87.1	2.18
1.2	一般技工	工日	0.065	-	-	134	8.71
1.3	高级技工	工日	0.01	-	-	201	2.01
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.11	2.11
2	材料费	-	-	-	-	-	23.9
2.1	其他材料费	元	0.079354	-	-	1	0.08
2.2	氧气	m3	0.042	-	-	3.82	0.16
2.3	乙炔气	kg	0.014	-	-	8.82	0.12
2.4	低碳钢焊条	kg	0.05	-	-	4.1	0.21
2.5	水	m3	0.001	-	-	4.404	0.00
2.6	六角螺栓	kg	0.036	-	-	7.14	0.26
2.7	弹簧压力表	块	0.006	-	-	65	0.39
2.8	压力表弯管	个	0.006	-	-	11	0.07
2.9	聚四氟乙烯生料带	m	1.507	-	-	0.34	0.51
2.10	尼龙砂轮片	片	0.004	-	-	8	0.03
2.11	锯条	根	0.061	-	-	0.77	0.05
2.12	石棉橡胶板	kg	0.003	-	-	7.49	0.02
2.13	机油	kg	0.009	-	-	12.1	0.11
2.14	热轧厚钢板	kg	0.026	-	-	3.39	0.09
2.15	无缝钢管	m	0.003	-	-	8	0.02
2.16	输水软管	m	0.006	-	-	12	0.07
2.17	螺纹阀门	个	0.006	-	-	10	0.06
2.18	黑玛钢活接头	个	1.01	-	-	1.2	1.21
2.19	黑玛钢六角内接头	个	0.808	-	-	0.72	0.58
2.20	螺纹阀门	个	1.01	-	-	19.65	19.85
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.98
3.1	试压泵	台班	0.006	-	-	16.99	0.10
3.2	管子切断套丝机	台班	0.008	-	-	20.71	0.17
3.3	砂轮切割机	台班	0.001	-	-	28.54	0.03
3.4	电焊机械(综合2)	台班	0.008	-	-	73.93	0.59

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 配套办公用房-安装

项目编码	031003006001	项目名称	大便器				计量单位	组
项目特征	1. 类型:陶瓷坐便器							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	88.63	
1.1	普工	工日	0.147	-	-	87.1	12.80	
1.2	一般技工	工日	0.3822	-	-	134	51.21	
1.3	高级技工	工日	0.0588	-	-	201	11.82	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	12.79	12.79	
2	材料费	-	-	-	-	-	448.01	
2.1	其他材料费	元	0.369329	-	-	1	0.37	
2.2	水	m3	0.012	-	-	4.404	0.05	
2.3	聚四氟乙烯生料带	m	1.6	-	-	0.34	0.54	
2.4	锯条	根	0.2	-	-	0.77	0.15	
2.5	电	kW·h	0.032	-	-	0.716	0.02	
2.6	防水密封胶	支	0.5	-	-	9.89	4.95	
2.7	大便器排水接头	个	1.01	-	-	5.2	5.25	
2.8	膨胀螺栓	套	2.06	-	-	0.6	1.24	
2.9	冲击钻头	个	0.024	-	-	4	0.10	
2.10	连体坐便器	个	1.01	-	-	431.03	435.34	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	536.64	
5	管理费	-	-				16.41	
6	利润	-	-				7.84	
综合单价								560.89

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 配套办公用房-安装

项目编码	031003007001	项目名称	小便器				计量单位	组
项目特征	1. 类型: 自闭式陶瓷小便器							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	41.6	
1.1	普工	工日	0.069	-	-	87.1	6.01	
1.2	一般技工	工日	0.1794	-	-	134	24.04	
1.3	高级技工	工日	0.0276	-	-	201	5.55	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	6	6.00	
2	材料费	-	-	-	-	-	484.32	
2.1	其他材料费	元	0.158688	-	-	1	0.16	
2.2	水	m3	0.01	-	-	4.404	0.04	
2.3	聚四氟乙烯生料带	m	1.4	-	-	0.34	0.48	
2.4	锯条	根	0.04	-	-	0.77	0.03	
2.5	电	kW·h	0.096	-	-	0.716	0.07	
2.6	防水密封胶	支	0.07	-	-	9.89	0.69	
2.7	膨胀螺栓	套	6.18	-	-	0.6	3.71	
2.8	冲击钻头	个	0.066	-	-	4	0.26	
2.9	挂式小便器	个	1.01	-	-	474.14	478.88	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	525.92	
5	管理费	-	-				7.7	
6	利润	-	-				3.68	
综合单价								537.3

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 配套办公用房-安装

项目编码	031003003001	项目名称	洗脸盆			计量单位	组
项目特征	1. 类型:陶瓷台上式洗脸盆（含水龙头）						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	78.54
1.1	普工	工日	0.1302	-	-	87.1	11.34
1.2	一般技工	工日	0.3387	-	-	134	45.39
1.3	高级技工	工日	0.0521	-	-	201	10.47
1.4	其他人工费	元	1	-	-	11.34	11.34
2	材料费	-	-	-	-	-	407.37
2.1	其他材料费	元	0.098715	-	-	1	0.10
2.2	水	m3	0.02	-	-	4.404	0.09
2.3	橡胶板	kg	0.013	-	-	9.1	0.12
2.4	聚四氟乙烯生料带	m	3.12	-	-	0.34	1.06
2.5	锯条	根	0.04	-	-	0.77	0.03
2.6	防水密封胶	支	0.2	-	-	9.89	1.98
2.7	洗脸盆	个	1.01	-	-	400	404.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	485.91
5	管理费	-	-				14.54
6	利润	-	-				6.95
综合单价							507.4

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 配套办公用房-安装

项目编码	031003008001	项目名称	其他成品卫生器具				计量单位	组
项目特征	1. 类型:陶瓷拖布池							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	48.24	
1.1	普工	工日	0.08	-	-	87.1	6.97	
1.2	一般技工	工日	0.208	-	-	134	27.87	
1.3	高级技工	工日	0.032	-	-	201	6.43	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	6.97	6.97	
2	材料费	-	-	-	-	-	107.95	
2.1	其他材料费	元	0.20301	-	-	1	0.20	
2.2	水	m3	0.03	-	-	4.404	0.13	
2.3	聚四氟乙烯生料带	m	0.5	-	-	0.34	0.17	
2.4	电	kW•h	0.048	-	-	0.716	0.03	
2.5	防水密封胶	支	0.15	-	-	9.89	1.48	
2.6	膨胀螺栓	套	3.09	-	-	0.6	1.85	
2.7	冲击钻头	个	0.033	-	-	4	0.13	
2.8	排水接头	个	1.05	-	-	2.8	2.94	
2.9	成品拖布池	套	1.01	-	-	100	101.00	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	156.19	
5	管理费	-	-				8.93	
6	利润	-	-				4.27	
综合单价								169.39

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 配套办公用房-安装

项目编码	031003014001	项目名称	给、排水附件				计量单位	个
项目特征	1. 类型:防臭地漏 2. 材质:不锈钢 3. 型号:De50							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	22.76	
1.1	普工	工日	0.0377	-	-	87.1	3.28	
1.2	一般技工	工日	0.0982	-	-	134	13.16	
1.3	高级技工	工日	0.0151	-	-	201	3.04	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.28	3.28	
2	材料费	-	-	-	-	-	22.97	
2.1	其他材料费	元	0.00528	-	-	1	0.01	
2.2	胶粘剂	kg	0.011	-	-	16	0.18	
2.3	不锈钢地漏	个	1.01	-	-	22.56	22.79	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	45.73	
5	管理费	-	-				4.21	
6	利润	-	-				2.01	
综合单价								51.95

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 配套办公用房-安装

项目编码	030910001001	项目名称	灭火器				计量单位	具
项目特征	1. 规格、型号:干粉灭火器MF/ABC3							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	1.25	
1.1	普工	工日	0.012	-	-	87.1	1.05	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.2	0.20	
2	材料费	-	-	-	-	-	59.52	
2.1	其他材料费	元	0.00216	-	-	1	0.00	
2.2	棉纱头	kg	0.006	-	-	12	0.07	
2.3	干粉灭火器MF/ABC3	个	1	-	-	59.45	59.45	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.02	
3.1	手动液压叉车	台班	0.001	-	-	12.4	0.01	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.01	0.01	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	60.79	
5	管理费	-	-				0.28	
6	利润	-	-				0.13	
综合单价								61.2

材料暂估单价及调整表

工程名称: 配套办公用房-安装

标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太涧村中药材加工厂房项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

其他项目清单计价表

工程名称: 配套办公用房-安装

标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太涧村中药材加工厂房项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太涧村中药材加工厂房项目

工程名称: 配套办公用房-安装

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1、本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2、投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3、结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：温县2025年第二批大中型水库
移民后期扶持基金太涧村中药材加工
厂房项目

工程名称：配套办公用房-安装

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

标段：温县2025年第二批大中型
水库移民后期扶持基金太涧村中
药材加工厂房项目

第 1 页 共 1 页

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太涧村中药材加工厂房项目

工程名称：配套办公用房-安装

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A¹	B	C¹	A²	C²	D=C²-C¹	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A” “费率B”,并计算填写“金额C”;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C”;

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

直接发包的专业工程明细表

标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太涧村中药材加工厂房项目

工程名称: 配套办公用房-安装

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太涧村中药材加工厂房项目

工程名称: 配套办公用房-安装

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程项目清单汇总表

标段：温县2025年第二批大中型水库
移民后期扶持基金太涧村中药材加工
厂房项目

工程名称：太涧村中药材加工厂房

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太涧村中药材加工厂房项目

工程名称：太涧村中药材加工厂房-土建

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	708535.12
2	措施项目	20015.68
2.1	其中：安全文明施工项目	9611.62
3	其他项目	5000
3.1	暂列金额	5000
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	不含税工程造价合计	733550.8
5	增值税	66019.57
合 计		799,570.37

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太涧村中药材加工厂房项目

工程名称: 太涧村中药材加工厂房-土建

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010103001001	平整场地	1. 土石类别:一、二类土	m2	646	1.63	1052.98
2	010102002001	挖沟槽土方	1. 土类别:一、二类土 2. 开挖深度:2m内 3. 基底处理方式:基底钎探、夯实	m3	188.08	15.38	2892.67
3	010102007001	回填方	1. 密实度:夯填土	m3	116.83	12.78	1493.09
4	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15烧结页岩实心砖 2. 砂浆强度等级:M10.0水泥砂浆	m3	15.58	475.93	7414.99
5	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:A5.0级加气混凝土砌块 2. 砂浆强度等级:Ma5.0加气混凝土砌块专用砂浆	m3	80.32	365.21	29333.67
6	010501001001	基础垫层	1. 材料品种、强度要求、配比:预拌混凝土C20	m3	13.46	360.67	4854.62
7	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	18.26	360.85	6589.12
8	010502002001	条形基础	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	24.86	373.01	9273.03
9	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	2.14	451.73	966.70
10	010502021001	构造柱	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	9.82	549.03	5391.47
11	010502022001	圈梁	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	16.65	487.25	8112.71
12	010502024001	填充混凝土	1. 混凝土强度等级:C40微膨胀细石砼二次灌浆	m3	0.22	721.27	158.68
本页小计							77533.73

分部分项工程项目清单计价表

标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太涧村中药材加工厂房项目

工程名称: 太涧村中药材加工厂房-土建

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	010502024002	填充混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 素砼对柱脚进行包裹	m3	1.14	681.89	777.35
14	010502025001	零星现浇构件	1. 构件名称:压顶 2. 混凝土种类:预拌混凝土 3. 混凝土强度等级:C30	m3	1.68	613.15	1030.09
15	010502029001	散水	1. 散水,做法详见12YJ9-1,3/95	m2	104	89.40	9297.60
16	010502031001	坡道	1. 25厚1:2水泥砂浆抹面作出60宽7深锯齿 2. 素水泥浆结合层一道 3. 100厚C20混凝土 4. 300厚3:7灰土垫层 5. 素土夯实	m2	24	168.12	4034.88
17	010505001001	垫层模板	1. 垫层部位:基础	m2	33.27	51.32	1707.42
18	010505002001	基础模板	1. 基础类型:条形基础	m2	62.99	55.84	3517.36
19	010505002002	基础模板	1. 基础类型:独立基础	m2	40.8	61.03	2490.02
20	010505004001	柱面模板	1. 模板形式:直形模板	m2	17.09	59.01	1008.48
21	010505011001	构造柱模板	1. 模板形式:直形模板	m2	80.96	47.00	3805.12
22	010505012001	圈梁模板	1. 模板形式:直形模板	m2	133.28	52.43	6987.87
23	010505014001	零星现浇构件模板	1. 构件名称:压顶 2. 模板形式:直形模板	m2	13.65	63.46	866.23
24	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ12以内 三级钢	t	0.906	4773.83	4325.09
25	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ25以内 三级钢	t	0.82	4148.48	3401.75
26	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ18以内 三级钢	t	3.336	4773.83	15925.50
27	010506017001	砌体工程内配钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ10以内 一级钢	t	0.56	7670.54	4295.50
本页小计							63470.26

分部分项工程项目清单计价表

标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太润村中药材加工厂房项目

工程名称: 太涧村中药材加工厂房-土建

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
28	010506024001	螺栓	1. 螺栓种类:M24地脚螺栓	套	64	23.95	1532.80
29	010506025001	预埋铁件	1. 钢材种类:预埋铁件	t	0.036	11385.27	409.87
30	010602001001	钢屋架	1. 柱类型:GJ-1、2制作安装（含连接件） 2. 钢材品种、规格:Q345B 3. 刷防锈漆	t	11.76	8446.60	99332.02
31	010603001001	实腹钢柱	1. 柱类型: 门窗柱制作安装（含连接件） 2. 钢材品种、规格:Q345B 3. 刷防锈漆	t	1.002	8186.69	8203.06
32	010604001001	钢梁	1. 梁类型:门梁、雨篷梁制作安装（含连接件） 2. 钢材品种、规格:Q345B 3. 刷防锈漆	t	0.276	8016.63	2212.59
33	010607002001	钢支撑、钢拉条	1. 构件类型:钢拉条、钢支撑、钢系杆、钢隅撑制作安装（含连接件） 2. 钢材品种、规格:Q235B 3. 刷防锈漆	t	2.315	7568.66	17521.45
34	010607003001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:钢檩条制作安装（含连接件） 2. 钢材品种、规格:Q235B 3. 刷防锈漆	t	5.408	8623.66	46636.75
35	010607006001	钢梯	1. 规格:钢爬梯 2. 刷防锈漆	t	0.113	11230.35	1269.03
36	010608002001	高强螺栓	1. 螺栓种类:高强螺栓 2. 刷防锈漆及面漆	套	168	23.95	4023.60
本页小计							181141.17

分部分项工程项目清单计价表

标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太涧村中药材加工厂房项目

工程名称: 太涧村中药材加工厂房-土建

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
37	010605002001	钢板墙板	1. 名称：灰色双层压型金属板复合保温外墙 2. 规格：0.6mm厚彩钢钢板+80mm厚玻璃棉毡+0.6mm厚彩钢钢板	m2	162.4	160.73	26102.55
38	010605003001	钢屋面板	1. 名称：灰色双层压型金属板复合保温屋面 2. 规格：0.8mm厚外层压型金属板+1.0mm厚自粘聚合物沥青防水垫层+100mm厚岩棉板+2.5mm厚冷弯镀锌型钢衬檩+2.5mm厚冷弯镀锌型钢支撑件+0.3mm厚聚乙烯膜+0.6mm厚内层压型钢板	m2	665.27	125.52	83504.69
39	011404005001	金属面喷刷防火涂料	1. 耐火等级要求：耐火时间2.5h 2. 涂料品种、遍数或厚度：25mm厚厚型防火涂料	m2	320.7	58.23	18674.36
40	011404005002	金属面喷刷防火涂料	1. 耐火等级要求：耐火时间1.5h 2. 涂料品种、遍数或厚度：2.5mm厚超薄型防火涂料	m2	281.7	33.60	9465.12
41	011404005003	金属面喷刷防火涂料	1. 耐火等级要求：耐火时间1.0h 2. 涂料品种、遍数或厚度：2.0mm厚超薄型防火涂料	m2	1376.37	27.66	38070.39
42	010804003001	全钢板大门	1. 门洞口尺寸：4000*4000 2. 开启方式：平开 3. 门框、扇材质：成品钢大门	m2	32	388.94	12446.08
本页小计							188263.19

分部分项工程项目清单计价表

标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太涧村中药材加工厂房项目

工程名称: 太涧村中药材加工厂房-土建

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
43	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 深灰色铝合金推拉窗(Low-E中空SuperSE-III)6mm+12A+6mm中空玻璃) 2. 含五金、窗纱扇等	m2	33.6	587.94	19754.78
44	010807001002	金属(塑钢)窗	1. 深灰色铝合金中悬窗(Low-E中空SuperSE-III)6mm+12A+6mm中空玻璃) 2. 含手动开启装置、五金、窗纱扇等	m2	33.6	666.92	22408.51
45	011101002001	细石混凝土楼地面	地102 1. 120厚C25细石混凝土，表面撒1:1水泥砂子随打随抹光 2. 150厚3:7灰土 3. 素土夯实	m2	620.75	121.60	75483.20
46	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 墙体类型:砖基础 2. 面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2水泥砂浆粉刷	m2	109	34.18	3725.62
47	011201001002	墙、柱面一般抹灰	内墙3C 1. 2厚配套专用界面砂浆批刮 2. 7厚1:1:6水泥石灰砂浆 3. 6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平 4. 面层为白色钢化涂料(做法参见12YJ1涂304B)	m2	390.51	52.83	20630.64
本页小计							142002.75

分部分项工程项目清单计价表

标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太涧村中药材加工厂房项目

工程名称: 太涧村中药材加工厂房-土建

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
48	011201001003	墙、柱面一般抹灰	外墙6C 1. 2厚配套专用界面砂浆批刮 2. 9厚2：1：8水泥石灰砂浆 3. 6厚1：2. 5水泥砂浆找平 4. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 5. 滚刷底防水涂料一遍 6. 滚刷面层防水涂料二遍（做法参见12YJ1涂304B）	m2	272. 32	92. 28	25129. 69
49	011203003001	块料墙、柱面	外墙11C 1. 2厚配套专用界面砂浆批刮 2. 9厚2：1：8水泥石灰砂浆 3. 6厚1：2. 5水泥砂浆找平 4. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层热镀锌电焊网 5. 配套专用胶粘剂粘接 6. 600x300x10厚灰色外墙面砖，填缝剂填缝	m2	156	190. 19	29669. 64
50	011506001001	装饰板雨篷	1. 装饰板材料品种、规格：彩钢板雨篷	m2	18. 75	70. 65	1324. 69
本页小计							56124. 02
合 计							708535. 12

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：太涧村中药材加工厂房—标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太涧村
 土建 中药材加工厂房项目

第 1 页 共 56 页

项目编码	010103001001	项目名称	平整场地				计量单位	m2
项目特征	1. 土石类别:一、二类土							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	0.12	
1.1	普工	工日	0.00085	-	-	87.1	0.07	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.05	0.05	
2	材料费	-	-	-	-	-	0	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.44	
3.1	履带式推土机	台班	0.0015	-	-	857	1.29	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.15	0.15	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1.56	
5	管理费	-	-				0.04	
6	利润	-	-				0.03	
综合单价							1.63	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：太润村中药材加工厂房- 标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太润村
土建 中药材加工厂房项目

第 2 页 共 56 页

项目编码	010102002001	项目名称	挖沟槽土方				计量单位	m3
项目特征	1. 土类别:一、二类土 2. 开挖深度:2m内 3. 基底处理方式:基底钎探、夯实							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	10.22	
1.1	普工	工日	0.10055	-	-	87.1	8.76	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	1.46	1.46	
2	材料费	-	-	-	-	-	0.37	
2.1	砂子	m3	0.001255	-	-	124.2	0.16	
2.2	钢钎	kg	0.040865	-	-	3.85	0.16	
2.3	水	m3	0.00025	-	-	4.404	0.00	
2.4	烧结煤矸石普通砖	千块	0.000145	-	-	380	0.06	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.77	
3.1	履带式推土机	台班	0.0002	-	-	857	0.17	
3.2	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.0018	-	-	1149.61	2.07	
3.3	轻便钎探器	台班	0.004	-	-	60	0.24	
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.29	0.29	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	13.36	
5	管理费	-	-				1.2	
6	利润	-	-				0.82	
综合单价								15.38

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：太涧村中药材加工厂房- 标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太涧村
土建 中药材加工厂房项目

第 3 页 共 56 页

项目编码	010102007001	项目名称	回填方				计量单位	m3
项目特征	1. 密实度: 夯填土							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	8.61	
1.1	普工	工日	0.0852	-	-	87.1	7.42	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	1.19	1.19	
2	材料费	-	-	-	-	-	0	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.52	
3.1	电动夯实机	台班	0.0955	-	-	25.49	2.43	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.09	0.09	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	11.13	
5	管理费	-	-				0.98	
6	利润	-	-				0.67	
综合单价								12.78

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：太润村中药材加工厂房- 标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太润村
土建 中药材加工厂房项目

第 4 页 共 56 页

项目编码	010401001001	项目名称	砖基础				计量单位	m3
项目特征	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15烧结页岩实心砖 2. 砂浆强度等级:M10.0水泥砂浆							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	144.42	
1.1	普工	工日	0.2309	-	-	87.1	20.11	
1.2	一般技工	工日	0.645	-	-	134	86.43	
1.3	高级技工	工日	0.1075	-	-	201	21.61	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	16.27	16.27	
2	材料费	-	-	-	-	-	283.76	
2.1	水	m3	0.105	-	-	4.404	0.46	
2.2	干混砌筑砂浆	m3	0.2399	-	-	347.4	83.34	
2.3	MU15烧结页岩实心砖	千块	0.5262	-	-	380	199.96	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	6.44	
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.024	-	-	197.4	4.74	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	1.7	1.70	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	434.62	
5	管理费	-	-				25.28	
6	利润	-	-				16.03	
综合单价							475.93	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：太润村中药材加工厂房- 标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太润村
土建 中药材加工厂房项目

第 5 页 共 56 页

项目编码	010402001001	项目名称	砌块墙				计量单位	m3
项目特征	1. 砌块品种、规格、强度等级:A5.0级加气混凝土砌块 2. 砂浆强度等级:Ma5.0加气混凝土砌块专用砂浆							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	141.93	
1.1	普工	工日	0.2767	-	-	87.1	24.10	
1.2	一般技工	工日	0.6077	-	-	134	81.43	
1.3	高级技工	工日	0.1013	-	-	201	20.36	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	16.04	16.04	
2	材料费	-	-	-	-	-	180.12	
2.1	水	m3	0.04	-	-	4.404	0.18	
2.2	其他材料费	元	0.875715	-	-	1	0.88	
2.3	蒸压粉煤灰加气混凝土砌块	m3	0.977	-	-	160	156.32	
2.4	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5	m3	0.071	-	-	320.4	22.75	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.43	
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.0071	-	-	197.4	1.40	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	1.03	1.03	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	324.48	
5	管理费	-	-				24.93	
6	利润	-	-				15.8	
综合单价							365.21	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：太涧村中药材加工厂房- 标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太涧村
土建 中药材加工厂房项目

第 6 页 共 56 页

项目编码	010501001001	项目名称	基础垫层				计量单位	m3
项目特征	1. 材料品种、强度要求、配比: 预拌混凝土C20							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	53.5	
1.1	普工	工日	0.1111	-	-	87.1	9.68	
1.2	一般技工	工日	0.2221	-	-	134	29.76	
1.3	高级技工	工日	0.037	-	-	201	7.44	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	6.62	6.62	
2	材料费	-	-	-	-	-	286.96	
2.1	水	m3	0.395	-	-	4.404	1.74	
2.2	塑料薄膜	m2	4.7775	-	-	0.26	1.24	
2.3	电	kW·h	0.231	-	-	0.716	0.17	
2.4	预拌混凝土	m3	1.01	-	-	281	283.81	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	340.46	
5	管理费	-	-				13	
6	利润	-	-				7.21	
综合单价								360.67

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：太润村中药材加工厂房- 标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太润村
土建 中药材加工厂房项目

第 7 页 共 56 页

项目编码	010502001001	项目名称	独立基础				计量单位	m3
项目特征	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	40.48	
1.1	普工	工日	0.084	-	-	87.1	7.32	
1.2	一般技工	工日	0.1681	-	-	134	22.53	
1.3	高级技工	工日	0.028	-	-	201	5.63	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	5.01	5.01	
2	材料费	-	-	-	-	-	305.08	
2.1	水	m3	0.1125	-	-	4.404	0.50	
2.2	塑料薄膜	m2	1.5927	-	-	0.26	0.41	
2.3	电	kW·h	0.231	-	-	0.716	0.17	
2.4	预拌混凝土	m3	1.01	-	-	301	304.01	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	345.56	
5	管理费	-	-				9.84	
6	利润	-	-				5.45	
综合单价							360.85	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：太润村中药材加工厂房- 标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太润村
土建 中药材加工厂房项目

第 8 页 共 56 页

项目编码	010502002001	项目名称	条形基础				计量单位	m3
项目特征	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	49.38	
1.1	普工	工日	0.1024	-	-	87.1	8.92	
1.2	一般技工	工日	0.205	-	-	134	27.47	
1.3	高级技工	工日	0.0342	-	-	201	6.87	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	6.12	6.12	
2	材料费	-	-	-	-	-	304.95	
2.1	水	m3	0.1009	-	-	4.404	0.44	
2.2	塑料薄膜	m2	1.259	-	-	0.26	0.33	
2.3	电	kW·h	0.231	-	-	0.716	0.17	
2.4	预拌混凝土	m3	1.01	-	-	301	304.01	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	354.33	
5	管理费	-	-				12.02	
6	利润	-	-				6.66	
综合单价								373.01

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：太润村中药材加工厂房- 标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太润村
土建 中药材加工厂房项目

第 9 页 共 56 页

项目编码	010502006001	项目名称	钢筋混凝土柱				计量单位	m3
项目特征	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	104.21	
1.1	普工	工日	0.2164	-	-	87.1	18.85	
1.2	一般技工	工日	0.4326	-	-	134	57.97	
1.3	高级技工	工日	0.0721	-	-	201	14.49	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	12.9	12.90	
2	材料费	-	-	-	-	-	308.14	
2.1	水	m3	0.0911	-	-	4.404	0.40	
2.2	电	kW • h	0.375	-	-	0.716	0.27	
2.3	预拌混凝土	m3	0.9797	-	-	301	294.89	
2.4	土工布	m2	0.0912	-	-	11.7	1.07	
2.5	预拌水泥砂浆	m3	0.0303	-	-	380	11.51	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	412.35	
5	管理费	-	-				25.34	
6	利润	-	-				14.04	
综合单价							451.73	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：太润村中药材加工厂房—标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太润村
土建 中药材加工厂房项目 第 10 页 共 56 页

项目编码	010502021001	项目名称	构造柱				计量单位	m3
项目特征	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	174.47	
1.1	普工	工日	0.3622	-	-	87.1	31.55	
1.2	一般技工	工日	0.7243	-	-	134	97.06	
1.3	高级技工	工日	0.1207	-	-	201	24.26	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	21.61	21.61	
2	材料费	-	-	-	-	-	308.63	
2.1	水	m3	0.2105	-	-	4.404	0.93	
2.2	电	kW·h	0.372	-	-	0.716	0.27	
2.3	预拌混凝土	m3	0.9797	-	-	301	294.89	
2.4	土工布	m2	0.0885	-	-	11.7	1.04	
2.5	预拌水泥砂浆	m3	0.0303	-	-	380	11.51	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	483.1	
5	管理费	-	-				42.42	
6	利润	-	-				23.51	
综合单价								549.03

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：太润村中药材加工厂房—标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太润村
土建 中药材加工厂房项目 第 11 页 共 56 页

项目编码	010502022001	项目名称	圈梁				计量单位	m3
项目特征	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	127.74	
1.1	普工	工日	0.2651	-	-	87.1	23.09	
1.2	一般技工	工日	0.5303	-	-	134	71.06	
1.3	高级技工	工日	0.0884	-	-	201	17.77	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	15.82	15.82	
2	材料费	-	-	-	-	-	311.22	
2.1	水	m3	0.264	-	-	4.404	1.16	
2.2	塑料薄膜	m2	4.13	-	-	0.26	1.07	
2.3	电	kW·h	0.231	-	-	0.716	0.17	
2.4	预拌混凝土	m3	1.01	-	-	301	304.01	
2.5	土工布	m2	0.4113	-	-	11.7	4.81	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	438.96	
5	管理费	-	-				31.07	
6	利润	-	-				17.22	
综合单价								487.25

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：太涧村中药材加工厂房- 标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太涧村 第 12 页 共 56
土建 中药材加工厂房项目 页

项目编码	010502024001	项目名称	填充混凝土				计量单位	m3
项目特征	1. 混凝土强度等级:C40微膨胀细石砼二次灌浆							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	279.68	
1.1	普工	工日	0.5806	-	-	87.1	50.57	
1.2	一般技工	工日	1.1611	-	-	134	155.59	
1.3	高级技工	工日	0.1935	-	-	201	38.89	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	34.63	34.63	
2	材料费	-	-	-	-	-	335.91	
2.1	水	m3	0.593	-	-	4.404	2.61	
2.2	C40微膨胀细石砼	m3	1.01	-	-	330	333.30	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	615.59	
5	管理费	-	-				68	
6	利润	-	-				37.68	
综合单价								721.27

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 太涧村中药材加工厂房- 标段: 温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太涧村 第 13 页 共 56
 土建 中药材加工厂房项目 页

项目编码	010502024002	项目名称	填充混凝土				计量单位	m3
项目特征	1. 混凝土强度等级:C25素砼对柱脚进行包裹							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	279.68	
1.1	普工	工日	0.5806	-	-	87.1	50.57	
1.2	一般技工	工日	1.1611	-	-	134	155.59	
1.3	高级技工	工日	0.1935	-	-	201	38.89	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	34.63	34.63	
2	材料费	-	-	-	-	-	296.52	
2.1	水	m3	0.593	-	-	4.404	2.61	
2.2	素混凝土	m3	1.01	-	-	291	293.91	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	576.2	
5	管理费	-	-				68.01	
6	利润	-	-				37.68	
综合单价							681.89	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：太润村中药材加工厂房—标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太润村
土建 中药材加工厂房项目 第 14 页 共 56 页

项目编码	010502025001	项目名称	零星现浇构件				计量单位	m3
项目特征	1. 构件名称:压顶 2. 混凝土种类:预拌混凝土 3. 混凝土强度等级:C30							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	220.01	
1.1	普工	工日	0.4568	-	-	87.1	39.79	
1.2	一般技工	工日	0.9134	-	-	134	122.40	
1.3	高级技工	工日	0.1522	-	-	201	30.59	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	27.24	27.24	
2	材料费	-	-	-	-	-	310.01	
2.1	水	m3	0.8322	-	-	4.404	3.67	
2.2	塑料薄膜	m2	8.9563	-	-	0.26	2.33	
2.3	预拌混凝土	m3	1.01	-	-	301	304.01	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	530.02	
5	管理费	-	-	-	-	-	53.49	
6	利润	-	-	-	-	-	29.64	
综合单价							613.15	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：太润村中药材加工厂房—标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太润村
 土建 中药材加工厂房项目 第 15 页 共 56 页

项目编码	010502029001	项目名称	散水				计量单位	m2
项目特征	1. 散水，做法详见12YJ9-1，3/95							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	30.27	
1.1	普工	工日	0.06411	-	-	87.1	5.58	
1.2	一般技工	工日	0.126305	-	-	134	16.92	
1.3	高级技工	工日	0.02102	-	-	201	4.23	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.54	3.54	
2	材料费	-	-	-	-	-	48	
2.1	水	m3	0.3435	-	-	4.404	1.51	
2.2	电	kW·h	0.003	-	-	0.716	0.00	
2.3	预拌混凝土	m3	0.0606	-	-	281	17.03	
2.4	土工布	m2	0.0721	-	-	11.7	0.84	
2.5	预拌水泥砂浆	m3	0.0049	-	-	380	1.86	
2.6	灰土 3:7	m3	0.153	-	-	126.36	19.33	
2.7	石油沥青砂浆	m3	0.005	-	-	1483.81	7.42	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.7	
3.1	电动夯实机	台班	0.0066	-	-	25.49	0.17	
3.2	混凝土抹平机	台班	0.01	-	-	22.81	0.23	
3.3	钢轮内燃压路机	台班	0.0002	-	-	604.21	0.12	
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.18	0.18	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	78.97	
5	管理费	-	-				6.61	
6	利润	-	-				3.82	
综合单价								89.4

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：太润村中药材加工厂房- 标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太润村 第 16 页 共 56 页
 土建 中药材加工厂房项目 页

项目编码	010502031001	项目名称	坡道				计量单位	m2
项目特征	1. 25厚1:2水泥砂浆抹面作出60宽7深锯齿 2. 素水泥浆结合层一道 3. 100厚C20混凝土 4. 300厚3:7灰土垫层 5. 素土夯实							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	59.93	
1.1	普工	工日	0.10924	-	-	87.1	9.51	
1.2	一般技工	工日	0.21118	-	-	134	28.30	
1.3	高级技工	工日	0.07702	-	-	201	15.48	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	6.64	6.64	
2	材料费	-	-	-	-	-	88.54	
2.1	水	m3	0.3795	-	-	4.404	1.67	
2.2	电	kW·h	0.003	-	-	0.716	0.00	
2.3	预拌混凝土	m3	0.101	-	-	281	28.38	
2.4	土工布	m2	0.0721	-	-	11.7	0.84	
2.5	预拌水泥砂浆	m3	0.0049	-	-	380	1.86	
2.6	灰土 3:7	m3	0.306	-	-	126.36	38.67	
2.7	石油沥青砂浆	m3	0.005	-	-	1483.81	7.42	
2.8	预拌水泥砂浆 1:2	m3	0.0255	-	-	380	9.69	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.02	
3.1	电动夯实机	台班	0.0132	-	-	25.49	0.34	
3.2	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.00425	-	-	197.4	0.84	
3.3	混凝土抹平机	台班	0.01	-	-	22.81	0.23	
3.4	钢轮内燃压路机	台班	0.0002	-	-	604.21	0.12	
3.5	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.5	0.50	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	150.49	
5	管理费	-	-				11.18	
6	利润	-	-				6.45	
综合单价							168.12	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：太润村中药材加工厂房- 标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太润村 第 17 页 共 56
土建 中药材加工厂房项目 页

项目编码	010505001001	项目名称	垫层模板				计量单位	m2
项目特征	1. 垫层部位:基础							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	17.28	
1.1	普工	工日	0.03606	-	-	87.1	3.14	
1.2	一般技工	工日	0.07212	-	-	134	9.66	
1.3	高级技工	工日	0.01202	-	-	201	2.42	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.06	2.06	
2	材料费	-	-	-	-	-	27.37	
2.1	板方材	m3	0.00722	-	-	2100	15.16	
2.2	复合模板	m2	0.24675	-	-	37.12	9.16	
2.3	圆钉	kg	0.01837	-	-	7	0.13	
2.4	钢筋	kg	0.86518	-	-	3.227	2.79	
2.5	隔离剂	kg	0.1	-	-	0.82	0.08	
2.6	水泥砂浆 1:2	m3	0.00012	-	-	285.68	0.03	
2.7	镀锌铁丝	kg	0.0018	-	-	5.95	0.01	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.11	
3.1	木工圆锯机	台班	0.00037	-	-	25.04	0.01	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.1	0.10	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	44.76	
5	管理费	-	-				4.22	
6	利润	-	-				2.34	
综合单价								51.32

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：太润村中药材加工厂房- 标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太润村
土建 中药材加工厂房项目 第 18 页 共 56 页

项目编码	010505002001	项目名称	基础模板				计量单位	m2
项目特征	1. 基础类型:条形基础							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	26.39	
1.1	普工	工日	0.0551	-	-	87.1	4.80	
1.2	一般技工	工日	0.11018	-	-	134	14.76	
1.3	高级技工	工日	0.01836	-	-	201	3.69	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.14	3.14	
2	材料费	-	-	-	-	-	19.26	
2.1	板方材	m3	0.00144	-	-	2100	3.02	
2.2	圆钉	kg	0.2094	-	-	7	1.47	
2.3	隔离剂	kg	0.1	-	-	0.82	0.08	
2.4	水泥砂浆 1:2	m3	0.00012	-	-	285.68	0.03	
2.5	镀锌铁丝	kg	0.0018	-	-	5.95	0.01	
2.6	零星卡具	kg	0.2204	-	-	4.95	1.09	
2.7	组合钢模板	kg	0.6355	-	-	4.3	2.73	
2.8	木支撑	m3	0.00601	-	-	1800	10.82	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.16	
3.1	木工圆锯机	台班	0.00037	-	-	25.04	0.01	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.15	0.15	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	45.81	
5	管理费	-	-	-	-	-	6.45	
6	利润	-	-	-	-	-	3.58	
综合单价							55.84	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：太润村中药材加工厂房—标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太润村
土建 中药材加工厂房项目 第 19 页 共 56 页

项目编码	010505002002	项目名称	基础模板				计量单位	m2
项目特征	1. 基础类型:独立基础							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	28.45	
1.1	普工	工日	0.05938	-	-	87.1	5.17	
1.2	一般技工	工日	0.11876	-	-	134	15.91	
1.3	高级技工	工日	0.01979	-	-	201	3.98	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.39	3.39	
2	材料费	-	-	-	-	-	21.59	
2.1	板方材	m3	0.00095	-	-	2100	2.00	
2.2	圆钉	kg	0.1272	-	-	7	0.89	
2.3	隔离剂	kg	0.1	-	-	0.82	0.08	
2.4	水泥砂浆 1:2	m3	0.00012	-	-	285.68	0.03	
2.5	镀锌铁丝	kg	0.0018	-	-	5.95	0.01	
2.6	零星卡具	kg	0.2589	-	-	4.95	1.28	
2.7	组合钢模板	kg	0.6966	-	-	4.3	3.00	
2.8	木支撑	m3	0.00645	-	-	1800	11.61	
2.9	镀锌铁丝	kg	0.5199	-	-	5.18	2.69	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.18	
3.1	木工圆锯机	台班	0.00064	-	-	25.04	0.02	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.16	0.16	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	50.22	
5	管理费	-	-				6.96	
6	利润	-	-				3.85	
综合单价							61.03	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：太润村中药材加工厂房- 标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太润村 第 20 页 共 56
土建 中药材加工厂房项目 页

项目编码	010505004001	项目名称	柱面模板				计量单位	m2
项目特征	1. 模板形式:直形模板							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	32.74	
1.1	普工	工日	0.06834	-	-	87.1	5.95	
1.2	一般技工	工日	0.13668	-	-	134	18.32	
1.3	高级技工	工日	0.02278	-	-	201	4.58	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.89	3.89	
2	材料费	-	-	-	-	-	13.62	
2.1	板方材	m3	0.00066	-	-	2100	1.39	
2.2	圆钉	kg	0.018	-	-	7	0.13	
2.3	隔离剂	kg	0.1	-	-	0.82	0.08	
2.4	零星卡具	kg	0.6674	-	-	4.95	3.30	
2.5	组合钢模板	kg	0.7809	-	-	4.3	3.36	
2.6	木支撑	m3	0.00182	-	-	1800	3.28	
2.7	钢支撑及配件	kg	0.45485	-	-	4.6	2.09	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.2	
3.1	木工圆锯机	台班	0.00055	-	-	25.04	0.01	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.19	0.19	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	46.56	
5	管理费	-	-				8.01	
6	利润	-	-				4.44	
综合单价								59.01

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：太润村中药材加工厂房—标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太润村
土建 中药材加工厂房项目 第 21 页 共 56 页

项目编码	010505011001	项目名称	构造柱模板				计量单位	m2
项目特征	1. 模板形式: 直形模板							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	24.08	
1.1	普工	工日	0.05026	-	-	87.1	4.38	
1.2	一般技工	工日	0.10052	-	-	134	13.47	
1.3	高级技工	工日	0.01675	-	-	201	3.37	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.87	2.87	
2	材料费	-	-	-	-	-	13.62	
2.1	板方材	m3	0.00066	-	-	2100	1.39	
2.2	圆钉	kg	0.018	-	-	7	0.13	
2.3	隔离剂	kg	0.1	-	-	0.82	0.08	
2.4	零星卡具	kg	0.6674	-	-	4.95	3.30	
2.5	组合钢模板	kg	0.7809	-	-	4.3	3.36	
2.6	木支撑	m3	0.00182	-	-	1800	3.28	
2.7	钢支撑及配件	kg	0.45484	-	-	4.6	2.09	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.15	
3.1	木工圆锯机	台班	0.00055	-	-	25.04	0.01	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.14	0.14	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	37.85	
5	管理费	-	-				5.89	
6	利润	-	-				3.26	
综合单价							47	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：太润村中药材加工厂房—标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太润村
土建 中药材加工厂房项目 第 22 页 共 56 页

项目编码	010505012001	项目名称	圈梁模板				计量单位	m2
项目特征	1. 模板形式:直形模板							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	32.43	
1.1	普工	工日	0.0677	-	-	87.1	5.90	
1.2	一般技工	工日	0.1354	-	-	134	18.14	
1.3	高级技工	工日	0.02257	-	-	201	4.54	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.85	3.85	
2	材料费	-	-	-	-	-	7.49	
2.1	板方材	m3	0.00014	-	-	2100	0.29	
2.2	圆钉	kg	0.0047	-	-	7	0.03	
2.3	隔离剂	kg	0.1	-	-	0.82	0.08	
2.4	水泥砂浆 1:2	m3	3E-5	-	-	285.68	0.01	
2.5	镀锌铁丝	kg	0.0018	-	-	5.95	0.01	
2.6	零星卡具	kg	0.411	-	-	4.95	2.03	
2.7	组合钢模板	kg	0.765	-	-	4.3	3.29	
2.8	木支撑	m3	0.00029	-	-	1800	0.52	
2.9	镀锌铁丝	kg	0.1607	-	-	5.18	0.83	
2.10	钢支撑及配件	kg	0.0829	-	-	4.6	0.38	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.18	
3.1	木工圆锯机	台班	9E-5	-	-	25.04	0.00	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.18	0.18	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	40.1	
5	管理费	-	-				7.93	
6	利润	-	-				4.4	
综合单价							52.43	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：太润村中药材加工厂房—标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太润村
土建 中药材加工厂房项目 第 23 页 共 56 页

项目编码	010505014001	项目名称	零星现浇构件模板				计量单位	m2
项目特征	1. 构件名称:压顶 2. 模板形式:直形模板							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	35.3	
1.1	普工	工日	0.07367	-	-	87.1	6.42	
1.2	一般技工	工日	0.14735	-	-	134	19.74	
1.3	高级技工	工日	0.02456	-	-	201	4.94	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	4.2	4.20	
2	材料费	-	-	-	-	-	14.55	
2.1	板方材	m3	0.00106	-	-	2100	2.23	
2.2	复合模板	m2	0.11303	-	-	37.12	4.20	
2.3	圆钉	kg	0.00633	-	-	7	0.04	
2.4	隔离剂	kg	0.033	-	-	0.82	0.03	
2.5	木支撑	m3	0.00423	-	-	1800	7.61	
2.6	塑料粘胶带	卷	0.025	-	-	17.83	0.45	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.2	
3.1	木工圆锯机	台班	9E-5	-	-	25.04	0.00	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.2	0.20	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	50.05	
5	管理费	-	-				8.63	
6	利润	-	-				4.78	
综合单价							63.46	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：太润村中药材加工厂房- 标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太润村
土建 中药材加工厂房项目 第 24 页 共 56 页

项目编码	010506001001	项目名称	现浇混凝土基础及联系梁钢筋				计量单位	t
项目特征	1. 钢筋种类、规格: Φ12以内 三级钢							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	941.38	
1.1	普工	工日	1.965	-	-	87.1	171.15	
1.2	一般技工	工日	3.93	-	-	134	526.62	
1.3	高级技工	工日	0.655	-	-	201	131.66	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	111.95	111.95	
2	材料费	-	-	-	-	-	3406.71	
2.1	水	m3	0.144	-	-	4.404	0.63	
2.2	镀锌铁丝	kg	3.65	-	-	5.95	21.72	
2.3	低合金钢焊条	kg	5.4	-	-	14.2	76.68	
2.4	钢筋	kg	1025	-	-	3.227	3307.68	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	67.97	
3.1	钢筋切断机	台班	0.1	-	-	40.37	4.04	
3.2	钢筋弯曲机	台班	0.23	-	-	24.56	5.65	
3.3	直流弧焊机	台班	0.45	-	-	87.68	39.46	
3.4	对焊机	台班	0.11	-	-	107.57	11.83	
3.5	电焊条烘干箱	台班	0.045	-	-	16.25	0.73	
3.6	其他施工机具使用费	元	1	-	-	6.26	6.26	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4416.06	
5	管理费	-	-				230.2	
6	利润	-	-				127.57	
综合单价							4773.83	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：太润村中药材加工厂房- 标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太润村 第 25 页 共 56
土建 中药材加工厂房项目 页

项目编码	010506002001	项目名称	现浇混凝土柱钢筋				计量单位	t
项目特征	1. 钢筋种类、规格: Φ25以内 三级钢							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	646.76	
1.1	普工	工日	1.35	-	-	87.1	117.59	
1.2	一般技工	工日	2.7	-	-	134	361.80	
1.3	高级技工	工日	0.45	-	-	201	90.45	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	76.92	76.92	
2	材料费	-	-	-	-	-	3201.27	
2.1	水	m3	0.093	-	-	4.404	0.41	
2.2	镀锌铁丝	kg	1.6	-	-	5.95	9.52	
2.3	低合金钢焊条	kg	4.8	-	-	14.2	68.16	
2.4	钢筋	kg	1025	-	-	3.047	3123.18	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	54.66	
3.1	钢筋切断机	台班	0.09	-	-	40.37	3.63	
3.2	钢筋弯曲机	台班	0.18	-	-	24.56	4.42	
3.3	直流弧焊机	台班	0.4	-	-	87.68	35.07	
3.4	对焊机	台班	0.06	-	-	107.57	6.45	
3.5	电焊条烘干箱	台班	0.04	-	-	16.25	0.65	
3.6	其他施工机具使用费	元	1	-	-	4.43	4.43	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3902.69	
5	管理费	-	-				158.16	
6	利润	-	-				87.63	
综合单价							4148.48	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：太润村中药材加工厂房- 标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太润村
土建 中药材加工厂房项目 第 26 页 共 56 页

项目编码	010506010001	项目名称	现浇混凝土二次结构钢筋			计量单位	t
项目特征	1. 钢筋种类、规格: Φ18以内 三级钢						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	941.38
1.1	普工	工日	1.965	-	-	87.1	171.15
1.2	一般技工	工日	3.93	-	-	134	526.62
1.3	高级技工	工日	0.655	-	-	201	131.66
1.4	其他人工费	元	1	-	-	111.95	111.95
2	材料费	-	-	-	-	-	3406.71
2.1	水	m3	0.144	-	-	4.404	0.63
2.2	镀锌铁丝	kg	3.65	-	-	5.95	21.72
2.3	钢筋	kg	1025	-	-	3.227	3307.68
2.4	低合金钢焊条	kg	5.4	-	-	14.2	76.68
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	67.97
3.1	钢筋切断机	台班	0.1	-	-	40.37	4.04
3.2	钢筋弯曲机	台班	0.23	-	-	24.56	5.65
3.3	直流弧焊机	台班	0.45	-	-	87.68	39.46
3.4	对焊机	台班	0.11	-	-	107.57	11.83
3.5	电焊条烘干箱	台班	0.045	-	-	16.25	0.73
3.6	其他施工机具使用费	元	1	-	-	6.26	6.26
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4416.06
5	管理费	-	-				230.2
6	利润	-	-				127.57
综合单价							4773.83

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：太润村中药材加工厂房—标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太润村
土建 中药材加工厂房项目 第 27 页 共 56 页

项目编码	010506017001	项目名称	砌体工程内配钢筋				计量单位	t
项目特征	1. 钢筋种类、规格: Φ10以内 一级钢							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	3245.23	
1.1	普工	工日	6.774	-	-	87.1	590.02	
1.2	一般技工	工日	13.548	-	-	134	1815.43	
1.3	高级技工	工日	2.258	-	-	201	453.86	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	385.93	385.93	
2	材料费	-	-	-	-	-	3121.2	
2.1	圆钢	t	1.02	-	-	3060	3121.20	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	70.77	
3.1	钢筋调直机	台班	0.69	-	-	35.16	24.26	
3.2	钢筋切断机	台班	0.69	-	-	40.37	27.86	
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	18.64	18.64	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	6437.2	
5	管理费	-	-				793.57	
6	利润	-	-				439.77	
综合单价								7670.54

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：太涧村中药材加工厂房- 标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太涧村 第 28 页 共 56
土建 中药材加工厂房项目 页

项目编码	010506024001	项目名称	螺栓				计量单位	套
项目特征	1. 螺栓种类:M24地脚螺栓							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	5.02	
1.1	普工	工日	0.0105	-	-	87.1	0.91	
1.2	一般技工	工日	0.021	-	-	134	2.81	
1.3	高级技工	工日	0.0035	-	-	201	0.70	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.59	0.59	
2	材料费	-	-	-	-	-	16.13	
2.1	其他材料费	元	0.3759	-	-	1	0.38	
2.2	高强螺栓	套	1.05	-	-	15	15.75	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.03	
3.1	电动扭力扳手	台班	0.067	-	-	15	1.00	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.02	0.02	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	22.18	
5	管理费	-	-				1.14	
6	利润	-	-				0.63	
综合单价								23.95

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：太涧村中药材加工厂房- 标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太涧村 第 29 页 共 56
土建 中药材加工厂房项目 页

项目编码	010506025001	项目名称	预埋铁件				计量单位	t
项目特征	1. 钢材种类: 预埋铁件							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	2184.72	
1.1	普工	工日	4.56	-	-	87.1	397.18	
1.2	一般技工	工日	9.121	-	-	134	1222.21	
1.3	高级技工	工日	1.52	-	-	201	305.52	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	259.72	259.72	
2	材料费	-	-	-	-	-	7959.44	
2.1	低合金钢焊条	kg	52.68	-	-	14.2	748.06	
2.2	六角螺栓	kg	1010	-	-	7.14	7211.40	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	410.83	
3.1	直流弧焊机	台班	4.39	-	-	87.68	384.92	
3.2	电焊条烘干箱	台班	0.439	-	-	16.25	7.13	
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	18.89	18.89	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	10554.99	
5	管理费	-	-				534.17	
6	利润	-	-				296.11	
综合单价								11385.27

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：太润村中药材加工厂房- 标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太润村 第 30 页 共 56 页
土建 中药材加工厂房项目

项目编码	010602001001	项目名称	钢屋架				计量单位	t
项目特征	1. 柱类型:GJ-1、2制作安装（含连接件） 2. 钢材品种、规格:Q345B 3. 刷防锈漆							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	2073.63	
1.1	普工	工日	3.9489	-	-	87.1	343.95	
1.2	一般技工	工日	7.7926	-	-	134	1044.21	
1.3	高级技工	工日	2.1294	-	-	201	428.01	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	257.46	257.46	
2	材料费	-	-	-	-	-	4640.28	
2.1	其他材料费	元	281.706795	-	-	1	281.71	
2.2	低合金钢焊条	kg	16.446	-	-	14.2	233.53	
2.3	六角螺栓	kg	1.74	-	-	7.14	12.42	
2.4	角钢	t	0.13	-	-	3251	422.63	
2.5	中厚钢板	t	0.95	-	-	3251	3088.45	
2.6	焊丝	kg	21.362	-	-	12.3	262.75	
2.7	焊剂	kg	7.81	-	-	3.25	25.38	
2.8	氧气	m3	6.16	-	-	3.82	23.53	
2.9	乙炔气	m3	2.68	-	-	28	75.04	
2.10	石油沥青	kg	5.898	-	-	3.69	21.76	
2.11	油漆溶剂油	kg	6.552	-	-	4.4	28.83	
2.12	清油	kg	0.6447	-	-	19.2	12.38	
2.13	环氧富锌底漆	kg	1.06	-	-	36.44	38.63	
2.14	金属结构铁件	kg	6.12	-	-	4.61	28.21	
2.15	二氧化碳气体	m3	0.715	-	-	1.2	0.86	
2.16	吊装夹具	套	0.02	-	-	120	2.40	
2.17	钢丝绳	kg	3.28	-	-	7.73	25.35	
2.18	杉木板方材	m3	0.013	-	-	2100	27.30	
2.19	稀释剂	kg	0.085	-	-	13.1	1.11	
2.20	千斤顶	台	0.02	-	-	1400	28.00	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	968.91	
3.1	电焊条烘干箱	台班	0.59	-	-	16.25	9.59	
3.2	门式起重机	台班	0.45	-	-	433.39	195.03	
3.3	轨道平车	台班	0.24	-	-	81.37	19.53	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：太润村中药材加工厂房—标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太润村
土建 中药材加工厂房项目 第 31 页 共 56 页

3.4	摇臂钻床	台班	0.12	-	-	20.8	2.50
3.5	剪板机	台班	0.03	-	-	560.48	16.81
3.6	板料校平机	台班	0.03	-	-	998.79	29.96
3.7	刨边机	台班	0.03	-	-	482.79	14.48
3.8	型钢剪断机	台班	0.01	-	-	221.7	2.22
3.9	型钢矫正机	台班	0.01	-	-	195.72	1.96
3.10	交流弧焊机	台班	0.97	-	-	83.57	81.06
3.11	自动埋弧焊机	台班	1.84	-	-	102.31	188.25
3.12	超声波探伤仪	台班	0.25	-	-	89.48	22.37
3.13	汽车式起重机	台班	0.299	-	-	962.54	287.80
3.14	二氧化碳气体保护焊机	台班	0.11	-	-	122.46	13.47
3.15	其他施工机具使用费	元	1	-	-	83.89	83.89
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	7682.82
5	管理费	-	-				485.4
6	利润	-	-				278.38
综合单价							8446.6

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：太润村中药材加工厂房- 标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太润村 第 32 页 共 56 页
土建 中药材加工厂房项目

项目编码	010603001001	项目名称	实腹钢柱				计量单位	t
项目特征	1. 柱类型：门窗柱制作安装（含连接件） 2. 钢材品种、规格:Q345B 3. 刷防锈漆							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	2057.46	
1.1	普工	工日	3.9279	-	-	87.1	342.12	
1.2	一般技工	工日	7.7496	-	-	134	1038.45	
1.3	高级技工	工日	2.1214	-	-	201	426.40	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	250.5	250.50	
2	材料费	-	-	-	-	-	4655.05	
2.1	其他材料费	元	283.409433	-	-	1	283.41	
2.2	低合金钢焊条	kg	16.646	-	-	14.2	236.37	
2.3	角钢	t	0.102	-	-	3251	331.60	
2.4	中厚钢板	t	0.978	-	-	3251	3179.48	
2.5	焊丝	kg	21.622	-	-	12.3	265.95	
2.6	焊剂	kg	7.91	-	-	3.25	25.71	
2.7	氧气	m3	5.09	-	-	3.82	19.44	
2.8	乙炔气	m3	2.21	-	-	28	61.88	
2.9	石油沥青	kg	5.898	-	-	3.69	21.76	
2.10	油漆溶剂油	kg	6.552	-	-	4.4	28.83	
2.11	清油	kg	0.6447	-	-	19.2	12.38	
2.12	环氧富锌底漆	kg	1.06	-	-	36.44	38.63	
2.13	金属结构铁件	kg	10.588	-	-	4.61	48.81	
2.14	二氧化碳气体	m3	0.715	-	-	1.2	0.86	
2.15	吊装夹具	套	0.02	-	-	120	2.40	
2.16	钢丝绳	kg	3.69	-	-	7.73	28.52	
2.17	杉木板方材	m3	0.019	-	-	2100	39.90	
2.18	稀释剂	kg	0.085	-	-	13.1	1.11	
2.19	千斤顶	台	0.02	-	-	1400	28.00	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	734.71	
3.1	电焊条烘干箱	台班	0.6	-	-	16.25	9.75	
3.2	轨道平车	台班	0.15	-	-	81.37	12.21	
3.3	摇臂钻床	台班	0.08	-	-	20.8	1.66	
3.4	剪板机	台班	0.06	-	-	560.48	33.63	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：太润村中药材加工厂房—标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太润村
土建 中药材加工厂房项目 第 33 页 共 56 页

3.5	板料校平机	台班	0.06	-	-	998.79	59.93
3.6	刨边机	台班	0.07	-	-	482.79	33.80
3.7	型钢剪断机	台班	0.01	-	-	221.7	2.22
3.8	型钢矫正机	台班	0.01	-	-	195.72	1.96
3.9	交流弧焊机	台班	0.11	-	-	83.57	9.19
3.10	自动埋弧焊机	台班	0.69	-	-	102.31	70.59
3.11	超声波探伤仪	台班	0.3	-	-	89.48	26.84
3.12	门式起重机	台班	0.34	-	-	609.97	207.39
3.13	交流弧焊机	台班	0.33	-	-	116.57	38.47
3.14	汽车式起重机	台班	0.156	-	-	962.54	150.16
3.15	二氧化碳气体保护焊机	台班	0.11	-	-	122.46	13.47
3.16	其他施工机具使用费	元	1	-	-	63.44	63.44
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	7447.22
5	管理费	-	-				469.75
6	利润	-	-				269.72
综合单价							8186.69

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：太润村中药材加工厂房— 标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太润村 第 34 页 共 56 页
土建 中药材加工厂房项目

项目编码	010604001001	项目名称	钢梁				计量单位	t
项目特征	1. 梁类型:门梁、雨篷梁制作安装（含连接件） 2. 钢材品种、规格:Q345B 3. 刷防锈漆							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	1740.4	
1.1	普工	工日	3.252899	-	-	87.1	283.33	
1.2	一般技工	工日	6.399601	-	-	134	857.55	
1.3	高级技工	工日	1.896399	-	-	201	381.18	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	218.33	218.33	
2	材料费	-	-	-	-	-	4738.95	
2.1	其他材料费	元	284.911101	-	-	1	284.91	
2.2	低合金钢焊条	kg	20.411	-	-	14.2	289.84	
2.3	角钢	t	0.153	-	-	3251	497.40	
2.4	中厚钢板	t	0.927	-	-	3251	3013.68	
2.5	焊丝	kg	25.628	-	-	12.3	315.22	
2.6	焊剂	kg	8.69	-	-	3.25	28.24	
2.7	氧气	m3	5.6	-	-	3.82	21.39	
2.8	乙炔气	m3	2.44	-	-	28	68.32	
2.9	石油沥青	kg	5.898	-	-	3.69	21.76	
2.10	油漆溶剂油	kg	6.552	-	-	4.4	28.83	
2.11	清油	kg	0.644699	-	-	19.2	12.38	
2.12	环氧富锌底漆	kg	1.06	-	-	36.44	38.63	
2.13	金属结构铁件	kg	7.344	-	-	4.61	33.86	
2.14	二氧化碳气体	m3	2.002	-	-	1.2	2.40	
2.15	吊装夹具	套	0.02	-	-	120	2.40	
2.16	钢丝绳	kg	3.28	-	-	7.73	25.35	
2.17	杉木板方材	m3	0.012	-	-	2100	25.20	
2.18	稀释剂	kg	0.085	-	-	13.1	1.11	
2.19	千斤顶	台	0.02	-	-	1400	28.00	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	891.12	
3.1	电焊条烘干箱	台班	0.66	-	-	16.25	10.73	
3.2	门式起重机	台班	0.45	-	-	433.39	195.03	
3.3	轨道平车	台班	0.17	-	-	81.37	13.83	
3.4	摇臂钻床	台班	0.08	-	-	20.8	1.66	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：太润村中药材加工厂房—标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太润村
土建 中药材加工厂房项目 第 35 页 共 56 页

3.5	剪板机	台班	0.07	-	-	560.48	39.23
3.6	板料校平机	台班	0.07	-	-	998.79	69.92
3.7	刨边机	台班	0.08	-	-	482.79	38.62
3.8	型钢剪断机	台班	0.01	-	-	221.7	2.22
3.9	型钢矫正机	台班	0.01	-	-	195.72	1.96
3.10	交流弧焊机	台班	0.308	-	-	83.57	25.74
3.11	自动埋弧焊机	台班	0.78	-	-	102.31	79.80
3.12	超声波探伤仪	台班	0.3	-	-	89.48	26.84
3.13	交流弧焊机	台班	0.37	-	-	116.57	43.13
3.14	汽车式起重机	台班	0.234	-	-	962.54	225.23
3.15	二氧化碳气体保护焊机	台班	0.308	-	-	122.46	37.72
3.16	其他施工机具使用费	元	1	-	-	79.45	79.45
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	7370.47
5	管理费	-	-				409.67
6	利润	-	-				236.49
综合单价							8016.63

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：太润村中药材加工厂房- 标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太润村 第 36 页 共 56 页
土建 中药材加工厂房项目

项目编码	010607002001	项目名称	钢支撑、钢拉条			计量单位	t
项目特征	1. 构件类型:钢拉条、钢支撑、钢系杆、钢隅撑制作安装（含连接件） 2. 钢材品种、规格:Q235B 3. 刷防锈漆						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	1939.57
1.1	普工	工日	3.6879	-	-	87.1	321.22
1.2	一般技工	工日	7.2686	-	-	134	973.99
1.3	高级技工	工日	2.0414	-	-	201	410.32
1.4	其他人工费	元	1	-	-	234.04	234.04
2	材料费	-	-	-	-	-	4317.86
2.1	其他材料费	元	283.153909	-	-	1	283.15
2.2	低合金钢焊条	kg	22.461	-	-	14.2	318.95
2.3	圆钢	t	0.858	-	-	3060	2625.48
2.4	六角螺栓	kg	7.044	-	-	7.14	50.29
2.5	中厚钢板	t	0.06	-	-	3251	195.06
2.6	氧气	m3	4.22	-	-	3.82	16.12
2.7	乙炔气	m3	1.7	-	-	28	47.60
2.8	石油沥青	kg	5.898	-	-	3.69	21.76
2.9	油漆溶剂油	kg	6.552	-	-	4.4	28.83
2.10	清油	kg	0.6447	-	-	19.2	12.38
2.11	环氧富锌底漆	kg	2.12	-	-	36.44	77.25
2.12	吊装夹具	套	0.02	-	-	120	2.40
2.13	钢丝绳	kg	4.92	-	-	7.73	38.03
2.14	杉木板方材	m3	0.014	-	-	2100	29.40
2.15	稀释剂	kg	0.17	-	-	13.1	2.23
2.16	千斤顶	台	0.02	-	-	1400	28.00
2.17	型钢	t	0.162	-	-	3339	540.92
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	622.95
3.1	钢筋调直机	台班	0.19	-	-	35.16	6.68
3.2	钢筋切断机	台班	0.19	-	-	40.37	7.67
3.3	电焊条烘干箱	台班	0.25	-	-	16.25	4.06
3.4	门式起重机	台班	0.19	-	-	433.39	82.34
3.5	轨道平车	台班	0.25	-	-	81.37	20.34
3.6	型钢剪断机	台班	0.07	-	-	221.7	15.52

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：太涧村中药材加工厂房- 标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太涧村
 土建 中药材加工厂房项目 第 37 页 共 56 页

[illegible]

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：太润村中药材加工厂房- 标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太润村 第 38 页 共 56 页
土建 中药材加工厂房项目

项目编码	010607003001	项目名称	钢檩条			计量单位	t
项目特征	1. 钢材品种、规格:钢檩条制作安装（含连接件） 2. 钢材品种、规格:Q235B 3. 刷防锈漆						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	1314
1.1	普工	工日	2.3829	-	-	87.1	207.55
1.2	一般技工	工日	4.6596	-	-	134	624.39
1.3	高级技工	工日	1.6064	-	-	201	322.89
1.4	其他人工费	元	1	-	-	159.17	159.17
2	材料费	-	-	-	-	-	6338.08
2.1	其他材料费	元	292.733975	-	-	1	292.73
2.2	低合金钢焊条	kg	42.418	-	-	14.2	602.34
2.3	六角螺栓	kg	11.43	-	-	7.14	81.61
2.4	中厚钢板	t	0.054	-	-	3251	175.55
2.5	氧气	m3	6.82	-	-	3.82	26.05
2.6	乙炔气	m3	2.86	-	-	28	80.08
2.7	石油沥青	kg	5.898	-	-	3.69	21.76
2.8	油漆溶剂油	kg	6.552	-	-	4.4	28.83
2.9	清油	kg	0.6447	-	-	19.2	12.38
2.10	环氧富锌底漆	kg	2.12	-	-	36.44	77.25
2.11	吊装夹具	套	0.02	-	-	120	2.40
2.12	钢丝绳	kg	4.92	-	-	7.73	38.03
2.13	杉木板方材	m3	0.014	-	-	2100	29.40
2.14	稀释剂	kg	0.17	-	-	13.1	2.23
2.15	千斤顶	台	0.02	-	-	1400	28.00
2.16	焊接钢管	t	1.026	-	-	4716.8	4839.44
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	509.37
3.1	电焊条烘干箱	台班	0.54	-	-	16.25	8.78
3.2	门式起重机	台班	0.19	-	-	433.39	82.34
3.3	摇臂钻床	台班	0.14	-	-	20.8	2.91
3.4	型钢剪断机	台班	0.11	-	-	221.7	24.39
3.5	交流弧焊机	台班	0.055	-	-	83.57	4.60
3.6	交流弧焊机	台班	1.04	-	-	116.57	121.23
3.7	汽车式起重机	台班	0.195	-	-	962.54	187.70

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：太润村中药材加工厂房—标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太润村
 土建 中药材加工厂房项目 第 39 页 共 56 页

[illegible]

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：太润村中药材加工厂房- 标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太润村 第 40 页 共 56 页
土建 中药材加工厂房项目

项目编码	010607006001	项目名称	钢梯				计量单位	t
项目特征	1. 规格:钢爬梯 2. 刷防锈漆							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	4215.22	
1.1	普工	工日	8.442903	-	-	87.1	735.38	
1.2	一般技工	工日	16.779602	-	-	134	2248.47	
1.3	高级技工	工日	3.627398	-	-	201	729.11	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	502.21	502.21	
2	材料费	-	-	-	-	-	4606.28	
2.1	其他材料费	元	286.152664	-	-	1	286.15	
2.2	低合金钢焊条	kg	30.181	-	-	14.2	428.57	
2.3	圆钢	t	0.302	-	-	3060	924.12	
2.4	六角螺栓	kg	1.74	-	-	7.14	12.42	
2.5	中厚钢板	t	0.278	-	-	3251	903.78	
2.6	氧气	m3	7.59	-	-	3.82	28.99	
2.7	乙炔气	m3	2.68	-	-	28	75.04	
2.8	石油沥青	kg	5.898	-	-	3.69	21.76	
2.9	油漆溶剂油	kg	6.552	-	-	4.4	28.83	
2.10	清油	kg	0.644699	-	-	19.2	12.38	
2.11	环氧富锌底漆	kg	4.24	-	-	36.44	154.51	
2.12	吊装夹具	套	0.02	-	-	120	2.40	
2.13	钢丝绳	kg	3.28	-	-	7.73	25.35	
2.14	稀释剂	kg	0.339	-	-	13.1	4.44	
2.15	千斤顶	台	0.02	-	-	1400	28.00	
2.16	型钢	t	0.5	-	-	3339	1669.50	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	913.63	
3.1	电焊条烘干箱	台班	0.32	-	-	16.25	5.20	
3.2	门式起重机	台班	0.22	-	-	433.39	95.35	
3.3	轨道平车	台班	0.2	-	-	81.37	16.27	
3.4	摇臂钻床	台班	0.1	-	-	20.8	2.08	
3.5	剪板机	台班	0.01	-	-	560.48	5.60	
3.6	板料校平机	台班	0.01	-	-	998.79	9.99	
3.7	刨边机	台班	0.02	-	-	482.79	9.66	
3.8	型钢剪断机	台班	0.08	-	-	221.7	17.74	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：太涧村中药材加工厂房- 标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太涧村
 土建 中药材加工厂房项目 第 41 页 共 56 页

[illegible]

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：太涧村中药材加工厂房- 标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太涧村 第 42 页 共 56
土建 中药材加工厂房项目 页

项目编码	010608002001	项目名称	高强螺栓				计量单位	套
项目特征	1. 螺栓种类: 高强螺栓 2. 刷防锈漆及面漆							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	5.02	
1.1	普工	工日	0.0105	-	-	87.1	0.91	
1.2	一般技工	工日	0.021	-	-	134	2.81	
1.3	高级技工	工日	0.0035	-	-	201	0.70	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.59	0.59	
2	材料费	-	-	-	-	-	16.13	
2.1	其他材料费	元	0.3759	-	-	1	0.38	
2.2	高强螺栓	套	1.05	-	-	15	15.75	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.03	
3.1	电动扭力扳手	台班	0.067	-	-	15	1.00	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.02	0.02	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	22.18	
5	管理费	-	-				1.14	
6	利润	-	-				0.63	
综合单价								23.95

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：太涧村中药材加工厂房- 标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太涧村 第 43 页 共 56
土建 中药材加工厂房项目 页

项目编码	010605002001	项目名称	钢板墙板				计量单位	m2
项目特征	1. 名称：灰色双层压型金属板复合保温外墙 2. 规格：0.6mm厚彩钢板+80mm厚玻璃棉毡+0.6mm厚彩钢板							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	21.65	
1.1	普工	工日	0.04521	-	-	87.1	3.94	
1.2	一般技工	工日	0.09042	-	-	134	12.12	
1.3	高级技工	工日	0.01507	-	-	201	3.03	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.57	2.57	
2	材料费	-	-	-	-	-	130.14	
2.1	其他材料费	元	3.073308	-	-	1	3.07	
2.2	铝拉铆钉	百个	0.072	-	-	15	1.08	
2.3	六角螺栓	百个	0.002	-	-	16	0.03	
2.4	玻璃胶	支	0.29	-	-	12	3.48	
2.5	合金钢钻头	个	0.006	-	-	10	0.06	
2.6	橡皮密封条	m	1.733	-	-	8.32	14.42	
2.7	地槽铝	m	0.145	-	-	18.07	2.62	
2.8	槽铝	m	0.344	-	-	64.24	22.10	
2.9	工字铝	m	1.679	-	-	11.89	19.96	
2.10	角铝	m	0.265	-	-	2.4	0.64	
2.11	膨胀螺栓	百套	0.004	-	-	59.21	0.24	
2.12	彩钢夹芯板	m2	1.06	-	-	58.91	62.44	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.2	
3.1	轮胎式起重机	台班	0.001	-	-	984.93	0.98	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.22	0.22	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	152.99	
5	管理费	-	-				4.98	
6	利润	-	-				2.76	
综合单价								160.73

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：太润村中药材加工厂房- 标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太润村 第 44 页 共 56
土建 中药材加工厂房项目 页

项目编码	010605003001	项目名称	钢屋面板				计量单位	m2
项目特征	1. 名称：灰色双层压型金属板复合保温屋面 2. 规格：0. 8mm厚外层压型金属板+1. 0mm厚自粘聚合物沥青防水垫层+100mm厚岩棉板+2. 5mm厚冷弯镀锌型钢衬檩+2. 5mm厚冷弯镀锌型钢支撑件+0. 3mm厚聚乙烯膜+0. 6mm厚内层压型钢板							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	16. 34	
1. 1	普工	工日	0. 03355	-	-	87. 1	2. 92	
1. 2	一般技工	工日	0. 0671	-	-	134	8. 99	
1. 3	高级技工	工日	0. 01118	-	-	201	2. 25	
1. 4	其他人工费	元	1	-	-	2. 18	2. 18	
2	材料费	-	-	-	-	-	90. 51	
2. 1	板方材	m3	0. 00059	-	-	2100	1. 24	
2. 2	圆钉	kg	0. 0007	-	-	7	0. 00	
2. 3	低合金钢焊条	kg	0. 0403	-	-	14. 2	0. 57	
2. 4	彩钢夹芯板	m2	1. 05	-	-	73. 2	76. 86	
2. 5	彩钢脊瓦	m	0. 0473	-	-	16. 38	0. 77	
2. 6	固定螺栓	百套	0. 042	-	-	236. 5	9. 93	
2. 7	铝拉铆钉	百个	0. 07	-	-	9. 84	0. 69	
2. 8	铁件	kg	0. 0971	-	-	4. 5	0. 44	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	13. 56	
3. 1	交流弧焊机	台班	0. 011	-	-	83. 57	0. 92	
3. 2	汽车式起重机	台班	0. 016	-	-	691. 24	11. 06	
3. 3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	1. 58	1. 58	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	120. 41	
5	管理费	-	-				2. 99	
6	利润	-	-				2. 12	
综合单价								125. 52

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：太润村中药材加工厂房—标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太润村
土建 中药材加工厂房项目 第 45 页 共 56 页

项目编码	011404005001	项目名称	金属面喷刷防火涂料				计量单位	m2
项目特征	1. 耐火等级要求:耐火时间2. 5h 2. 涂料品种、遍数或厚度:25mm厚厚型防火涂料							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	14.12	
1.1	普工	工日	0.01649	-	-	87.1	1.44	
1.2	一般技工	工日	0.02885	-	-	134	3.87	
1.3	高级技工	工日	0.03709	-	-	201	7.46	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.36	1.36	
2	材料费	-	-	-	-	-	34.15	
2.1	水	m3	0.012	-	-	4.404	0.05	
2.2	厚型防火涂料	kg	13.75	-	-	2.48	34.10	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	6.59	
3.1	电动空气压缩机	台班	0.05493	-	-	117.2	6.44	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.15	0.15	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	54.86	
5	管理费	-	-				1.92	
6	利润	-	-				1.45	
综合单价							58.23	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：太润村中药材加工厂房—标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太润村
土建 中药材加工厂房项目 第 46 页 共 56 页

项目编码	011404005002	项目名称	金属面喷刷防火涂料				计量单位	m2
项目特征	1. 耐火等级要求:耐火时间1. 5h 2. 涂料品种、遍数或厚度:2. 5mm厚超薄型防火涂料							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	11.86	
1.1	普工	工日	0.01384	-	-	87.1	1.21	
1.2	一般技工	工日	0.02423	-	-	134	3.25	
1.3	高级技工	工日	0.03115	-	-	201	6.26	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.15	1.15	
2	材料费	-	-	-	-	-	13.37	
2.1	超薄型防火涂料	kg	1.375	-	-	8.5	11.69	
2.2	防火涂料稀释剂	kg	0.14	-	-	12	1.68	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	5.54	
3.1	电动空气压缩机	台班	0.04615	-	-	117.2	5.41	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.13	0.13	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	30.77	
5	管理费	-	-				1.61	
6	利润	-	-				1.22	
综合单价							33.6	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：太涧村中药材加工厂房- 标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太涧村 第 47 页 共 56
土建 中药材加工厂房项目 页

项目编码	011404005003	项目名称	金属面喷刷防火涂料				计量单位	m2
项目特征	1. 耐火等级要求:耐火时间1. 0h 2. 涂料品种、遍数或厚度:2. 0mm厚超薄型防火涂料							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	9.89	
1.1	普工	工日	0.01153	-	-	87.1	1.00	
1.2	一般技工	工日	0.0202	-	-	134	2.71	
1.3	高级技工	工日	0.02597	-	-	201	5.22	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.96	0.96	
2	材料费	-	-	-	-	-	10.79	
2.1	超薄型防火涂料	kg	1.1	-	-	8.5	9.35	
2.2	防火涂料稀释剂	kg	0.12	-	-	12	1.44	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4.62	
3.1	电动空气压缩机	台班	0.03847	-	-	117.2	4.51	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.11	0.11	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	25.3	
5	管理费	-	-				1.35	
6	利润	-	-				1.01	
综合单价							27.66	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：太润村中药材加工厂房—标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太润村
土建 中药材加工厂房项目 第 48 页 共 56 页

项目编码	010804003001	项目名称	全钢板大门				计量单位	m2
项目特征	1. 门洞口尺寸:4000*4000 2. 开启方式:平开 3. 门框、扇材质:成品钢大门							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	181.67	
1.1	普工	工日	0.38218	-	-	87.1	33.29	
1.2	一般技工	工日	0.76434	-	-	134	102.42	
1.3	高级技工	工日	0.12738	-	-	201	25.60	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	20.36	20.36	
2	材料费	-	-	-	-	-	160.11	
2.1	角钢	t	0.02078	-	-	3251	67.56	
2.2	氧气	m3	0.20373	-	-	3.82	0.78	
2.3	乙炔气	m3	0.0883	-	-	28	2.47	
2.4	油漆溶剂油	kg	0.0151	-	-	4.4	0.07	
2.5	铁件	kg	4.36275	-	-	4.5	19.63	
2.6	低碳钢焊条	kg	1.05978	-	-	4.1	4.35	
2.7	扁钢	t	0.00071	-	-	2865	2.03	
2.8	热轧薄钢板	t	0.01057	-	-	3670	38.79	
2.9	红丹防锈漆	kg	0.29077	-	-	14.8	4.30	
2.10	木材(成材)	m3	0.00052	-	-	2500	1.30	
2.11	橡胶板	m2	0.17446	-	-	21.7	3.79	
2.12	橡胶板	m2	0.04039	-	-	30.2	1.22	
2.13	门铁件	kg	0.97191	-	-	9.66	9.39	
2.14	六角螺栓带螺母	kg	0.03896	-	-	6.35	0.25	
2.15	平板玻璃	m2	0.14412	-	-	11.55	1.66	
2.16	油灰	kg	0.16177	-	-	1.38	0.22	
2.17	钢珠	个	0.31	-	-	6.14	1.90	
2.18	钢丝弹簧	个	0.08	-	-	5	0.40	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4.74	
3.1	交流弧焊机	台班	0.0446	-	-	83.57	3.73	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	1.01	1.01	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	346.52	
5	管理费	-	-				29.71	
6	利润	-	-				12.71	
综合单价							388.94	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：太涧村中药材加工厂房- 标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太涧村 第 49 页 共 56
土建 中药材加工厂房项目 页

项目编码	010807001001	项目名称	金属(塑钢)窗				计量单位	m2
项目特征	1. 深灰色铝合金推拉窗 (Low-E中空SuperSE-III) 6mm+12A+6mm中空玻璃) 2. 含五金、窗纱扇等							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	33.04	
1.1	普工	工日	0.069135	-	-	87.1	6.02	
1.2	一般技工	工日	0.138285	-	-	134	18.53	
1.3	高级技工	工日	0.02305	-	-	201	4.63	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.86	3.86	
2	材料费	-	-	-	-	-	547.23	
2.1	其他材料费	元	1.048033	-	-	1	1.05	
2.2	电	kW·h	0.07	-	-	0.716	0.05	
2.3	铝合金门窗配件固定连接铁件(地脚)	个	5.52642	-	-	0.63	3.48	
2.4	硅酮耐候密封胶	kg	0.98717	-	-	41.53	41.00	
2.5	聚氨酯发泡密封胶(750ml/支)	支	1.42719	-	-	23.3	33.25	
2.6	镀锌自攻螺钉	个	5.74529	-	-	0.03	0.17	
2.7	塑料膨胀螺栓	套	5.58113	-	-	0.5	2.79	
2.8	深灰色铝合金推拉窗	m2	0.9543	-	-	450	429.44	
2.9	铝合金推拉纱窗扇	m2	0.5	-	-	72	36.00	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	580.27	
5	管理费	-	-				5.37	
6	利润	-	-				2.3	
综合单价								587.94

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：太涧村中药材加工厂房- 标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太涧村 第 50 页 共 56
土建 中药材加工厂房项目 页

项目编码	010807001002	项目名称	金属(塑钢)窗				计量单位	m2
项目特征	1. 深灰色铝合金中悬窗(Low-E中空SuperSE-III)6mm+12A+6mm中空玻璃) 2. 含手动开启装置、五金、窗纱扇等							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	48.02	
1.1	普工	工日	0.100505	-	-	87.1	8.75	
1.2	一般技工	工日	0.200995	-	-	134	26.93	
1.3	高级技工	工日	0.0335	-	-	201	6.73	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	5.6	5.60	
2	材料费	-	-	-	-	-	607.75	
2.1	其他材料费	元	1.185284	-	-	1	1.19	
2.2	电	kW·h	0.07	-	-	0.716	0.05	
2.3	铝合金门窗配件固定连接铁件(地脚)	个	7.14555	-	-	0.63	4.50	
2.4	硅酮耐候密封胶	kg	1.02242	-	-	41.53	42.46	
2.5	聚氨酯发泡密封胶(750ml/支)	支	1.51372	-	-	23.3	35.27	
2.6	镀锌自攻螺钉	个	7.42854	-	-	0.03	0.22	
2.7	塑料膨胀螺栓	套	7.2163	-	-	0.5	3.61	
2.8	深灰色铝合金中悬窗	m2	0.9459	-	-	500	472.95	
2.9	铝合金隐形纱窗扇	m2	0.5	-	-	95	47.50	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	655.77	
5	管理费	-	-				7.81	
6	利润	-	-				3.34	
综合单价								666.92

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：太润村中药材加工厂房- 标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太润村
土建 中药材加工厂房项目 第 51 页 共 56 页

项目编码	011101002001	项目名称	细石混凝土楼地面				计量单位	m2
项目特征	地102 1. 120厚C25细石混凝土，表面撒1:1水泥砂子随打随抹光 2. 150厚3:7灰土 3. 素土夯实							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	53.52	
1.1	普工	工日	0.07356	-	-	87.1	6.41	
1.2	一般技工	工日	0.133175	-	-	134	17.85	
1.3	高级技工	工日	0.11806	-	-	201	23.73	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	5.54	5.54	
2	材料费	-	-	-	-	-	55.71	
2.1	水	m3	0.004	-	-	4.404	0.02	
2.2	预拌细石混凝土	m3	0.1212	-	-	300	36.36	
2.3	灰土 3:7	m3	0.153	-	-	126.36	19.33	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.36	
3.1	电动夯实机	台班	0.0066	-	-	25.49	0.17	
3.2	钢轮内燃压路机	台班	0.0002	-	-	604.21	0.12	
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.07	0.07	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	109.59	
5	管理费	-	-				7.71	
6	利润	-	-				4.3	
综合单价							121.6	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：太润村中药材加工厂房—标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太润村
土建 中药材加工厂房项目 第 52 页 共 56 页

项目编码	011201001001	项目名称	墙、柱面一般抹灰				计量单位	m2
项目特征	1. 墙体类型: 砖基础 2. 面层厚度、砂浆配合比: 20厚1:2水泥砂浆粉刷							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	19.58	
1.1	普工	工日	0.02275	-	-	87.1	1.98	
1.2	一般技工	工日	0.0398	-	-	134	5.33	
1.3	高级技工	工日	0.05117	-	-	201	10.29	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.98	1.98	
2	材料费	-	-	-	-	-	8.32	
2.1	水	m3	0.01057	-	-	4.404	0.05	
2.2	干混抹灰砂浆	m3	0.0232	-	-	356.4	8.27	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1	
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.00386	-	-	197.4	0.76	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.24	0.24	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	28.9	
5	管理费	-	-				3.21	
6	利润	-	-				2.07	
综合单价								34.18

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：太涧村中药材加工厂房- 标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太涧村 第 53 页 共 56
土建 中药材加工厂房项目 页

项目编码	011201001002	项目名称	墙、柱面一般抹灰				计量单位	m2
项目特征	内墙3C 1. 2厚配套专用界面砂浆批刮 2. 7厚1:1: 6水泥石灰砂浆 3. 6厚1:0. 5:3水泥石灰砂浆抹平 4. 面层为白色钢化涂料（做法参见12YJ1涂304B）							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	34. 42	
1. 1	普工	工日	0. 04	-	-	87. 1	3. 48	
1. 2	一般技工	工日	0. 06999	-	-	134	9. 38	
1. 3	高级技工	工日	0. 08999	-	-	201	18. 09	
1. 4	其他人工费	元	1	-	-	3. 47	3. 47	
2	材料费	-	-	-	-	-	8. 96	
2. 1	水	m3	0. 00947	-	-	4. 404	0. 04	
2. 2	其他材料费	元	0. 05979	-	-	1	0. 06	
2. 3	干混抹灰砂浆	m3	0. 0168	-	-	356. 4	5. 99	
2. 4	成品腻子粉	kg	1. 2852	-	-	0. 7	0. 90	
2. 5	水砂纸	张	0. 07	-	-	0. 42	0. 03	
2. 6	钢化涂料	kg	1. 27	-	-	1. 53	1. 94	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0. 74	
3. 1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0. 00277	-	-	197. 4	0. 55	
3. 2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0. 19	0. 19	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	44. 12	
5	管理费	-	-				5. 15	
6	利润	-	-				3. 56	
综合单价							52. 83	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：太润村中药材加工厂房—标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太润村
 土建 中药材加工厂房项目 第 54 页 共 56 页

项目编码	011201001003	项目名称	墙、柱面一般抹灰			计量单位	m2
项目特征	外墙6C 1. 2厚配套专用界面砂浆批刮 2. 9厚2：1：8水泥石灰砂浆 3. 6厚1：2. 5水泥砂浆找平 4. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 5. 滚刷底防水涂料一遍 6. 滚刷面层防水涂料二遍（做法参见12YJ1涂304B）						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	50. 89
1. 1	普工	工日	0. 07667	-	-	87. 1	6. 68
1. 2	一般技工	工日	0. 144	-	-	134	19. 30
1. 3	高级技工	工日	0. 0971	-	-	201	19. 52
1. 4	其他人工费	元	1	-	-	5. 4	5. 40
2	材料费	-	-	-	-	-	28. 2
2. 1	水	m3	0. 0506	-	-	4. 404	0. 22
2. 2	其他材料费	元	0. 176298	-	-	1	0. 18
2. 3	干混抹灰砂浆	m3	0. 0168	-	-	356. 4	5. 99
2. 4	成品腻子粉	kg	2. 0412	-	-	0. 7	1. 43
2. 5	水砂纸	张	0. 101	-	-	0. 42	0. 04
2. 6	聚合物抗裂砂浆	kg	8. 25	-	-	0. 71	5. 86
2. 7	玻璃纤维网格布(耐碱)	m2	2. 297	-	-	1. 33	3. 06
2. 8	防水涂料	kg	0. 936	-	-	12. 21	11. 43
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0. 74
3. 1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0. 00277	-	-	197. 4	0. 55
3. 2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0. 19	0. 19
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	79. 83
5	管理费	-	-				7. 62
6	利润	-	-				4. 83
综合单价							92. 28

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：太润村中药材加工厂房—标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太润村
 土建 中药材加工厂房项目 第 55 页 共 56 页

项目编码	011203003001	项目名称	块料墙、柱面			计量单位	m2
项目特征	外墙11C 1. 2厚配套专用界面砂浆批刮 2. 9厚2：1：8水泥石灰砂浆 3. 6厚1：2. 5水泥砂浆找平 4. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层热镀锌电焊网 5. 配套专用胶粘剂粘接 6. 600x300x10厚灰色外墙面砖，填缝剂填缝						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	91. 61
1. 1	普工	工日	0. 12409	-	-	87. 1	10. 81
1. 2	一般技工	工日	0. 22698	-	-	134	30. 42
1. 3	高级技工	工日	0. 20379	-	-	201	40. 96
1. 4	其他人工费	元	1	-	-	9. 42	9. 42
2	材料费	-	-	-	-	-	73. 48
2. 1	水	m3	0. 05757	-	-	4. 404	0. 25
2. 2	电	kW • h	0. 09	-	-	0. 716	0. 06
2. 3	石料切割锯片	片	0. 00306	-	-	31. 52	0. 10
2. 4	白水泥	kg	0. 206	-	-	0. 57	0. 12
2. 5	棉纱头	kg	0. 0105	-	-	12	0. 13
2. 6	干混抹灰砂浆	m3	0. 03225	-	-	356. 4	11. 49
2. 7	聚合物抗裂砂浆	kg	8. 25	-	-	0. 71	5. 86
2. 8	玻璃纤维网格布(耐碱)	m2	2. 297	-	-	1. 33	3. 06
2. 9	粉状型建筑胶粘剂	kg	4. 4205	-	-	4. 8	21. 22
2. 10	面砖	m2	1. 04	-	-	30	31. 20
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1. 59
3. 1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0. 00535	-	-	197. 4	1. 06
3. 2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0. 53	0. 53
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	166. 68
5	管理费	-	-				14. 47
6	利润	-	-				9. 04
综合单价							190. 19

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：太润村中药材加工厂房—标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太润村
土建 中药材加工厂房项目 第 56 页 共 56 页

项目编码	011506001001	项目名称	装饰板雨篷				计量单位	m2
项目特征	1. 装饰板材料品种、规格:彩钢板雨篷							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	9.31	
1.1	普工	工日	0.01874	-	-	87.1	1.63	
1.2	一般技工	工日	0.03749	-	-	134	5.02	
1.3	高级技工	工日	0.00625	-	-	201	1.26	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.4	1.40	
2	材料费	-	-	-	-	-	44.46	
2.1	板方材	m3	0.00059	-	-	2100	1.24	
2.2	圆钉	kg	0.0007	-	-	7	0.00	
2.3	低合金钢焊条	kg	0.0403	-	-	14.2	0.57	
2.4	彩钢脊瓦	m	0.0473	-	-	16.38	0.77	
2.5	固定螺栓	百套	0.042	-	-	236.5	9.93	
2.6	铝拉铆钉	百个	0.07	-	-	9.84	0.69	
2.7	铁件	kg	0.0971	-	-	4.5	0.44	
2.8	压型彩钢板	m2	1.28263	-	-	24.02	30.81	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	13.52	
3.1	交流弧焊机	台班	0.011	-	-	83.57	0.92	
3.2	汽车式起重机	台班	0.016	-	-	691.24	11.06	
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	1.54	1.54	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	67.29	
5	管理费	-	-				1.97	
6	利润	-	-				1.39	
综合单价								70.65

材料暂估单价及调整表

工程名称：太涧村中药材加工厂房-土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：太涧村中药材加工厂房-土建
标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太涧村中药材加工厂房项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：太涧村中药材加工厂房-土建

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金 额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	5000			详见本标准表 E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合 计		5000			

暂列金额明细表

标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太涧村中药材加工厂房项目

工程名称：太涧村中药材加工厂房-土建

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额			5000			
2.1	不可预见费			5000			用于本工程不可预见费、缺项、漏量等
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-	5000			-
合 计		-	-	5000			-

注：1、本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2、投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3、结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：太涧村中药材加工厂房-土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

标段：温县2025年第二批大中型
水库移民后期扶持基金太涧村中
药材加工厂房项目

第 1 页 共 1 页

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太涧村中药材加工厂房项目

工程名称: 太涧村中药材加工厂房-土建

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A¹	B	C¹	A²	C²	D=C²-C¹	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A” “费率B”,并计算填写“金额C”, $C=A \times B$;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C”;

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称: 太涧村中药材加工厂房-土建

标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太涧村中药材加工厂房项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太涧村中药材加工厂房项目

工程名称：太涧村中药材加工厂房-土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程项目清单汇总表

标段：温县2025年第二批大中型水库
移民后期扶持基金太涧村中药材加工
厂房项目

工程名称：太涧村中药材加工厂房-安装

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	30133.97
1.1	电气	21412.73
1.2	消防	8721.24
2	措施项目	781.96
2.1	其中：安全文明施工项目	330.92
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	不含税工程造价合计	30915.93
5	增值税	2782.43
合 计		33,698.36

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太涧村中药材加工厂房项目

工程名称：太涧村中药材加工厂房-安装

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		电气					21412.73
1	030402011001	成套配电箱	1. 名称:照明配电箱 2. 型号:AL1	台	1	1282.15	1282.15
2	030412001001	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN40mm	m	5	34.03	170.15
3	030412001002	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN20mm	m	150.6	15.81	2380.99
4	030412001003	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN25mm	m	25.3	20.83	527.00
5	030409001001	电力电缆	1. 名称:室外直埋式电力电缆敷设 2. 型号:ZR-YJV22-4*10+10	m	102	68.31	6967.62
6	030412004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:BV-2.5mm2	m	451.8	3.80	1716.84
7	030409002001	控制电缆	1. 名称:消火栓启泵线 2. 型号:ZN-KVV-4X2.5	m	25.3	15.62	395.19
8	030413005001	工厂灯	1. 名称:LED工矿灯 2. 型号:LED光源 1X70W	套	18	172.45	3104.10
9	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称:单联翘板开关	套	1	19.38	19.38
10	030413013002	照明开关、按钮	1. 名称:双联翘板开关	套	1	21.83	21.83
11	030410002001	接地母线	1. 名称:基础接地网 2. 安装部位:利用基础底板钢筋作为接地网	m	144	30.08	4331.52
12	030410003001	引下线	1. 名称:引下线 2. 材质:利用金属构件引下	m	83	2.79	231.57
13	030410007001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位箱	台	1	121.07	121.07
14	030410012001	防雷断接卡、箱	1. 名称:电阻测试盒	个	4	35.83	143.32
		消防					8721.24
本页小计							21412.73

分部分项工程项目清单计价表

标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太涧村中药材加工厂房项目

工程名称: 太涧村中药材加工厂房-安装

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管 DN100 3. 连接形式:沟槽连接	m	25	118.02	2950.50
16	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管 DN65 3. 连接形式:沟槽连接	m	4	85.07	340.28
17	030901010001	室内消火栓	1. 安装方式:明装 2. 型号、规格:薄型成套消火栓箱SN65 800x650x200 3. 附件材质、规格:DN65麻织衬胶消防水带、消防软管卷盘、启泵按钮等	套	2	725.19	1450.38
18	031002001001	金属阀门	1. 类型:蝶阀 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格、压力等级:DN100、D71J-16	个	2	330.71	661.42
19	031002001002	金属阀门	1. 类型:蝶阀 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格、压力等级:DN65、D71J-16	个	2	193.91	387.82
20	031003010001	倒流防止器	1. 材质:球墨铸铁 2. 规格:DN100	套	2	1185.04	2370.08
21	030910001001	灭火器	1. 规格、型号:干粉灭火器MF/ABC4	具	4	80.19	320.76
22	030910002001	灭火器箱	1. 材质:钢制	个	2	120.00	240.00
本页小计							8721.24
合 计							30133.97

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：太涧村中药材加工厂房- 标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太涧村
安装 中药材加工厂房项目

第 1 页 共 27 页

项目编码	030402011001	项目名称	成套配电箱				计量单位	台
项目特征	1. 名称:照明配电箱 2. 型号:AL1							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	201.48	
1.1	普工	工日	0.338	-	-	87.1	29.44	
1.2	一般技工	工日	0.789	-	-	134	105.73	
1.3	高级技工	工日	0.187	-	-	201	37.59	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	28.73	28.73	
2	材料费	-	-	-	-	-	1026.64	
2.1	棉纱	kg	0.1	-	-	12	1.20	
2.2	松香焊锡丝	m	0.08	-	-	0.55	0.04	
2.3	平垫铁	kg	0.15	-	-	4.5	0.68	
2.4	酚醛调和漆各色	kg	0.03	-	-	15	0.45	
2.5	醇酸防锈漆	kg	0.01	-	-	15.66	0.16	
2.6	电力复合脂	kg	0.41	-	-	20	8.20	
2.7	自粘性塑料带	卷	0.15	-	-	3.5	0.53	
2.8	硬铜绞线	m	6.461	-	-	1.68	10.85	
2.9	塑料管	kg	0.18	-	-	11.28	2.03	
2.10	铜接线端子	个	2.03	-	-	1	2.03	
2.11	其他材料费	元	0.470979	-	-	1	0.47	
2.12	照明配电箱AL1	台	1	-	-	1000	1000.00	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1228.12	
5	管理费	-	-				36.56	
6	利润	-	-				17.47	
综合单价								1282.15

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：太涧村中药材加工厂房- 标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太涧村
安装 中药材加工厂房项目

第 2 页 共 27 页

项目编码	030412001001	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1. 名称: 电线管 2. 材质: 钢管 3. 规格: DN40mm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	13.1
1.1	普工	工日	0.0374	-	-	87.1	3.26
1.2	一般技工	工日	0.0459	-	-	134	6.15
1.3	高级技工	工日	0.0086	-	-	201	1.73
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.96	1.96
2	材料费	-	-	-	-	-	17.13
2.1	其他材料费	元	0.062677	-	-	1	0.06
2.2	镀锌铁丝	kg	0.01	-	-	5.32	0.05
2.3	钢锯条	条	0.03	-	-	0.5	0.02
2.4	铅油	kg	0.01	-	-	8.5	0.09
2.5	醇酸清漆	kg	0.01	-	-	16.89	0.17
2.6	油漆溶剂油	kg	0.01	-	-	4.4	0.04
2.7	镀锌锁紧螺母	个	0.2002	-	-	1.24	0.25
2.8	铜芯塑料绝缘软电线	m	0.2903	-	-	2.58	0.75
2.9	镀锌钢管接头	个	0.1602	-	-	2.91	0.47
2.10	镀锌钢管塑料护口	个	0.1502	-	-	0.34	0.05
2.11	镀锌地线夹	套	0.6406	-	-	2.5	1.60
2.12	钢管	m	1.03	-	-	13.185	13.58
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	30.23
5	管理费	-	-				2.57
6	利润	-	-				1.23
综合单价							34.03

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：太润村中药材加工厂房- 标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太润村
安装 中药材加工厂房项目

第 3 页 共 27 页

项目编码	030412001002	项目名称	配管				计量单位	m
项目特征	1. 名称:电线管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN20mm							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	6.66	
1.1	普工	工日	0.0191	-	-	87.1	1.66	
1.2	一般技工	工日	0.0234	-	-	134	3.14	
1.3	高级技工	工日	0.0043	-	-	201	0.86	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1	1.00	
2	材料费	-	-	-	-	-	7.21	
2.1	其他材料费	元	0.023113	-	-	1	0.02	
2.2	镀锌铁丝	kg	0.01	-	-	5.32	0.05	
2.3	钢锯条	条	0.03	-	-	0.5	0.02	
2.4	铅油	kg	0.01	-	-	8.5	0.09	
2.5	铜芯塑料绝缘软电线	m	0.1702	-	-	2.58	0.44	
2.6	镀锌锁紧螺母	个	0.4124	-	-	0.3	0.12	
2.7	镀锌钢管接头	个	0.1602	-	-	1.16	0.19	
2.8	镀锌钢管塑料护口	个	0.4124	-	-	0.15	0.06	
2.9	镀锌地线夹	套	0.6406	-	-	0.5	0.32	
2.10	钢管	m	1.03	-	-	5.729	5.90	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	13.87	
5	管理费	-	-				1.31	
6	利润	-	-				0.63	
综合单价								15.81

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：太润村中药材加工厂房- 标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太润村
安装 中药材加工厂房项目

第 4 页 共 27 页

项目编码	030412001003	项目名称	配管				计量单位	m
项目特征	1. 名称: 电线管 2. 材质: 钢管 3. 规格: DN25mm							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	7.94	
1.1	普工	工日	0.0228	-	-	87.1	1.99	
1.2	一般技工	工日	0.0279	-	-	134	3.74	
1.3	高级技工	工日	0.0051	-	-	201	1.03	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.19	1.19	
2	材料费	-	-	-	-	-	10.58	
2.1	其他材料费	元	0.037581	-	-	1	0.04	
2.2	镀锌铁丝	kg	0.01	-	-	5.32	0.05	
2.3	钢锯条	条	0.02	-	-	0.5	0.01	
2.4	铅油	kg	0.01	-	-	8.5	0.09	
2.5	铜芯塑料绝缘软电线	m	0.2002	-	-	2.58	0.52	
2.6	镀锌锁紧螺母	个	0.2002	-	-	0.52	0.10	
2.7	镀锌钢管塑料护口	个	0.1502	-	-	0.23	0.03	
2.8	镀锌钢管接头	个	0.1602	-	-	1.62	0.26	
2.9	镀锌地线夹	套	0.6406	-	-	1.6	1.02	
2.10	钢管	m	1.03	-	-	8.211	8.46	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	18.52	
5	管理费	-	-				1.56	
6	利润	-	-				0.75	
综合单价								20.83

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：太涧村中药材加工厂房- 标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太涧村
安装 中药材加工厂房项目

第 5 页 共 27 页

项目编码	030409001001	项目名称	电力电缆				计量单位	m
项目特征	1. 名称:室外直埋式电力电缆敷设 2. 型号:ZR-YJV22-4*10+10							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	9.37	
1.1	普工	工日	0.01033	-	-	87.1	0.90	
1.2	一般技工	工日	0.03147	-	-	134	4.22	
1.3	高级技工	工日	0.00517	-	-	201	1.04	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.21	3.21	
2	材料费	-	-	-	-	-	56.47	
2.1	其他材料费	元	0.029775	-	-	1	0.03	
2.2	破布	kg	0.005	-	-	6.19	0.03	
2.3	汽油	kg	0.0075	-	-	9.01	0.07	
2.4	镀锌铁丝	kg	0.00329	-	-	5.32	0.02	
2.5	标志牌塑料扁型	个	0.06	-	-	0.5	0.03	
2.6	橡皮垫	m2	0.0007	-	-	33.4	0.02	
2.7	封铅	kg	0.0102	-	-	51.1	0.52	
2.8	沥青绝缘漆	kg	0.001	-	-	16.6	0.02	
2.9	硬酯酸一级	kg	0.0005	-	-	8.14	0.00	
2.10	镀锌电缆吊挂	套	0.0711	-	-	10.5	0.75	
2.11	合金钢钻头	个	0.0016	-	-	10	0.02	
2.12	镀锌电缆卡子	套	0.234	-	-	1.13	0.26	
2.13	镀锌六角螺栓带螺母	套	0.306	-	-	0.5	0.15	
2.14	膨胀螺栓	10个	0.016	-	-	6.8	0.11	
2.15	ZR-YJV22-4*10+10	m	1.01	-	-	53.9	54.44	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.16	
3.1	汽车式起重机	台班	9E-5	-	-	691.24	0.06	
3.2	载重汽车	台班	9E-5	-	-	446.68	0.04	
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.06	0.06	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	66	
5	管理费	-	-				1.57	
6	利润	-	-				0.74	
综合单价								68.31

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：太涧村中药材加工厂房- 标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太涧村
安装 中药材加工厂房项目

第 6 页 共 27 页

项目编码	030412004001	项目名称	配线				计量单位	m
项目特征	1. 名称:管内穿线 2. 型号:BV-2. 5mm2							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	1. 19	
1. 1	普工	工日	0. 0027	-	-	87. 1	0. 24	
1. 2	一般技工	工日	0. 0045	-	-	134	0. 60	
1. 3	高级技工	工日	0. 0009	-	-	201	0. 18	
1. 4	其他人工费	元	1	-	-	0. 17	0. 17	
2	材料费	-	-	-	-	-	2. 28	
2. 1	棉纱	kg	0. 002	-	-	12	0. 02	
2. 2	其他材料费	元	0. 003213	-	-	1	0. 00	
2. 3	汽油	kg	0. 005	-	-	9. 01	0. 05	
2. 4	绝缘胶带	卷	0. 003	-	-	1. 5	0. 00	
2. 5	锡基钎料	kg	0. 002	-	-	57. 5	0. 12	
2. 6	绝缘电线	m	1. 16	-	-	1. 8	2. 09	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3. 47	
5	管理费	-	-				0. 22	
6	利润	-	-				0. 11	
综合单价							3. 8	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：太涧村中药材加工厂房- 标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太涧村
安装 中药材加工厂房项目

第 7 页 共 27 页

项目编码	030409002001	项目名称	控制电缆				计量单位	m
项目特征	1. 名称: 消防栓启泵线 2. 型号: ZN-KVV-4X2.5							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	3.8	
1.1	普工	工日	0.0091	-	-	87.1	0.79	
1.2	一般技工	工日	0.0144	-	-	134	1.93	
1.3	高级技工	工日	0.0026	-	-	201	0.52	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.55	0.55	
2	材料费	-	-	-	-	-	10.74	
2.1	其他材料费	元	0.006025	-	-	1	0.01	
2.2	汽油	kg	0.003	-	-	9.01	0.03	
2.3	镀锌电缆卡子	套	0.2342	-	-	1.13	0.26	
2.4	白布	kg	0.002	-	-	6.27	0.01	
2.5	钢锯条	条	0.01	-	-	0.5	0.01	
2.6	绝缘胶带	卷	0.001	-	-	1.5	0.00	
2.7	标志牌	个	0.0601	-	-	0.5	0.03	
2.8	ZN-KVV-4X2.5	m	1.015	-	-	10.24	10.39	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	14.54	
5	管理费	-	-				0.73	
6	利润	-	-				0.35	
综合单价								15.62

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：太润村中药材加工厂房- 标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太润村
安装 中药材加工厂房项目

第 8 页 共 27 页

项目编码	030413005001	项目名称	工厂灯				计量单位	套
项目特征	1. 名称:LED工矿灯 2. 型号:LED光源 1X70W							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	20.02	
1.1	普工	工日	0.041	-	-	87.1	3.57	
1.2	一般技工	工日	0.073	-	-	134	9.78	
1.3	高级技工	工日	0.019	-	-	201	3.82	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.85	2.85	
2	材料费	-	-	-	-	-	147.07	
2.1	其他材料费	元	0.41955	-	-	1	0.42	
2.2	木螺钉	个	4.16	-	-	0.08	0.33	
2.3	塑料胀管	个	4.4	-	-	0.15	0.66	
2.4	冲击钻头	个	0.028	-	-	3.9	0.11	
2.5	铜芯塑料绝缘电线	m	1.222	-	-	1.56	1.91	
2.6	铜接线端子	个	1.015	-	-	20	20.30	
2.7	LED工矿灯	套	1.01	-	-	122.12	123.34	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	167.09	
5	管理费	-	-				3.63	
6	利润	-	-				1.73	
综合单价								172.45

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：太涧村中药材加工厂房- 标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太涧村
安装 中药材加工厂房项目

第 9 页 共 27 页

项目编码	030413013001	项目名称	照明开关、按钮				计量单位	套
项目特征	1. 名称:单联翘板开关							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	8.31	
1.1	普工	工日	0.017	-	-	87.1	1.48	
1.2	一般技工	工日	0.034	-	-	134	4.56	
1.3	高级技工	工日	0.005	-	-	201	1.00	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.27	1.27	
2	材料费	-	-	-	-	-	8.6	
2.1	其他材料费	元	0.024093	-	-	1	0.02	
2.2	铜芯塑料绝缘电线	m	0.458	-	-	1.56	0.71	
2.3	半圆头镀锌螺栓	10个	0.208	-	-	3	0.62	
2.4	照明开关	只	1.02	-	-	7.1	7.24	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	16.91	
5	管理费	-	-				1.67	
6	利润	-	-				0.8	
综合单价								19.38

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：太润村中药材加工厂房—标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太润村
安装
中药材加工厂房项目

项目编码	030413013002	项目名称	照明开关、按钮				计量单位	套
项目特征	1. 名称: 双联翘板开关							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	8.31	
1.1	普工	工日	0.017	-	-	87.1	1.48	
1.2	一般技工	工日	0.034	-	-	134	4.56	
1.3	高级技工	工日	0.005	-	-	201	1.00	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.27	1.27	
2	材料费	-	-	-	-	-	11.05	
2.1	其他材料费	元	0.024093	-	-	1	0.02	
2.2	铜芯塑料绝缘电线	m	0.458	-	-	1.56	0.71	
2.3	半圆头镀锌螺栓	10个	0.208	-	-	3	0.62	
2.4	照明开关	只	1.02	-	-	9.5	9.69	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	19.36	
5	管理费	-	-				1.67	
6	利润	-	-				0.8	
综合单价								21.83

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：太涧村中药材加工厂房- 标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太涧村
安装 中药材加工厂房项目 第 11 页 共 27 页

项目编码	030410002001	项目名称	接地母线				计量单位	m
项目特征	1. 名称:基础接地网 2. 安装部位:利用基础底板钢筋作为接地网							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	12.32	
1.1	普工	工日	0.025	-	-	87.1	2.18	
1.2	一般技工	工日	0.045	-	-	134	6.03	
1.3	高级技工	工日	0.012	-	-	201	2.41	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.7	1.70	
2	材料费	-	-	-	-	-	13.81	
2.1	棉纱	kg	0.001	-	-	12	0.01	
2.2	其他材料费	元	0.244138	-	-	1	0.24	
2.3	钢锯条	条	0.1	-	-	0.5	0.05	
2.4	低碳钢焊条	kg	0.021	-	-	5.2	0.11	
2.5	酚醛调和漆	kg	0.005	-	-	15	0.08	
2.6	钢管保护管	根	0.1	-	-	133.17	13.32	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.64	
3.1	交流弧焊机	台班	0.01	-	-	57.02	0.57	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.07	0.07	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	26.77	
5	管理费	-	-				2.24	
6	利润	-	-				1.07	
综合单价								30.08

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：太润村中药材加工厂房- 标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太润村
安装 中药材加工厂房项目 第 12 页 共 27 页

项目编码	030410003001	项目名称	引下线				计量单位	m
项目特征	1. 名称:引下线 2. 材质:利用金属构件引下							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	1.55	
1.1	普工	工日	0.003	-	-	87.1	0.26	
1.2	一般技工	工日	0.005	-	-	134	0.67	
1.3	高级技工	工日	0.002	-	-	201	0.40	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.22	0.22	
2	材料费	-	-	-	-	-	0.41	
2.1	其他材料费	元	0.007304	-	-	1	0.01	
2.2	低碳钢焊条	kg	0.015	-	-	5.2	0.08	
2.3	铅油	kg	0.002	-	-	8.5	0.02	
2.4	防锈漆	kg	0.005	-	-	16.3	0.08	
2.5	清油	kg	0.001	-	-	19.2	0.02	
2.6	镀锌扁钢卡子	kg	0.052	-	-	4.04	0.21	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.42	
3.1	交流弧焊机	台班	0.007	-	-	57.02	0.40	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.02	0.02	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	2.38	
5	管理费	-	-				0.28	
6	利润	-	-				0.13	
综合单价							2.79	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：太润村中药材加工厂房- 标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太润村
安装 中药材加工厂房项目 第 13 页 共 27 页

项目编码	030410007001	项目名称	等电位端子箱、测试板				计量单位	台
项目特征	1. 名称:总等电位箱							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	41.88	
1.1	普工	工日	0.0704	-	-	87.1	6.13	
1.2	一般技工	工日	0.164	-	-	134	21.98	
1.3	高级技工	工日	0.0388	-	-	201	7.80	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	5.97	5.97	
2	材料费	-	-	-	-	-	67.97	
2.1	棉纱	kg	0.032	-	-	12	0.38	
2.2	松香焊锡丝	m	0.02	-	-	0.55	0.01	
2.3	平垫铁	kg	0.06	-	-	4.5	0.27	
2.4	酚醛调和漆各色	kg	0.012	-	-	15	0.18	
2.5	醇酸防锈漆	kg	0.004	-	-	15.66	0.06	
2.6	电力复合脂	kg	0.164	-	-	20	3.28	
2.7	自粘性塑料带	卷	0.04	-	-	3.5	0.14	
2.8	硬铜绞线	m	1.2528	-	-	1.68	2.10	
2.9	塑料管	kg	0.052	-	-	11.28	0.59	
2.10	铜接线端子	个	0.812	-	-	1	0.81	
2.11	其他材料费	元	0.140956	-	-	1	0.14	
2.12	总等电位箱	台	1	-	-	60	60.00	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	109.85	
5	管理费	-	-	-	-	-	7.59	
6	利润	-	-	-	-	-	3.63	
综合单价								121.07

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：太润村中药材加工厂房- 标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太润村
安装 中药材加工厂房项目 第 14 页 共 27 页

项目编码	030410012001	项目名称	防雷断接卡、箱				计量单位	个
项目特征	1. 名称:电阻测试盒							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	10.98	
1.1	普工	工日	0.019	-	-	87.1	1.65	
1.2	一般技工	工日	0.043	-	-	134	5.76	
1.3	高级技工	工日	0.01	-	-	201	2.01	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.55	1.55	
2	材料费	-	-	-	-	-	21.96	
2.1	其他材料费	元	0.032805	-	-	1	0.03	
2.2	铜芯塑料绝缘电线	m	0.75	-	-	2.43	1.82	
2.3	等电位端子盒安装	个	1.005	-	-	20	20.10	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	32.94	
5	管理费	-	-				1.96	
6	利润	-	-				0.93	
综合单价								35.83

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：太涧村中药材加工厂房- 标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太涧村 第 15 页 共 27 页
安装 中药材加工厂房项目

项目编码	030901002001	项目名称	消火栓钢管				计量单位	m
项目特征	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管 DN100 3. 连接形式:沟槽连接							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	40.44	
1.1	普工	工日	0.0671	-	-	87.1	5.84	
1.2	一般技工	工日	0.1744	-	-	134	23.37	
1.3	高级技工	工日	0.0269	-	-	201	5.41	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	5.82	5.82	
2	材料费	-	-	-	-	-	60.07	
2.1	其他材料费	元	0.011585	-	-	1	0.01	
2.2	破布	kg	0.0298	-	-	6.19	0.18	
2.3	镀锌铁丝	kg	0.0101	-	-	5.18	0.05	
2.4	润滑剂	kg	0.005	-	-	10.5	0.05	
2.5	合金钢钻头	个	0.002	-	-	10	0.02	
2.6	热轧厚钢板	kg	0.0049	-	-	3.36	0.02	
2.7	氧气	m3	0.0006	-	-	3.82	0.00	
2.8	乙炔气	kg	0.0002	-	-	8.82	0.00	
2.9	低碳钢焊条	kg	0.0003	-	-	4.1	0.00	
2.10	水	m3	0.0353	-	-	4.404	0.16	
2.11	橡胶板	kg	0.0012	-	-	9.1	0.01	
2.12	六角螺栓	kg	0.0006	-	-	7.14	0.00	
2.13	螺纹阀门	个	0.0006	-	-	15	0.01	
2.14	焊接钢管	m	0.0021	-	-	5.72	0.01	
2.15	橡胶软管	m	0.0009	-	-	9	0.01	
2.16	弹簧压力表	块	0.0003	-	-	65	0.02	
2.17	压力表弯管	个	0.0003	-	-	11	0.00	
2.18	给水室内钢管沟槽管件	个	0.36	-	-	14.6	5.26	
2.19	卡箍连接件(含胶圈)	套	0.8656	-	-	12.67	10.97	
2.20	镀锌钢管	m	0.968	-	-	44.71	43.28	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	5.88	
3.1	载重汽车	台班	0.0013	-	-	446.68	0.58	
3.2	管子切断机	台班	0.0046	-	-	32.18	0.15	
3.3	开孔机	台班	0.0009	-	-	147.68	0.13	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：太润村中药材加工厂房—标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太润村
安装
中药材加工厂房项目

3.4	滚槽机	台班	0.0259	-	-	30	0.78
3.5	试压泵	台班	0.0002	-	-	16.99	0.00
3.6	电动单级离心清水泵	台班	0.0002	-	-	32.75	0.01
3.7	吊装机械(综合2)	台班	0.0084	-	-	408.23	3.43
3.8	电焊机械(综合2)	台班	0.0002	-	-	73.93	0.01
3.9	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.79	0.79
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	106.39
5	管理费	-	-				7.87
6	利润	-	-				3.76
综合单价							118.02

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：太润村中药材加工厂房- 标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太润村 第 17 页 共 27 页
安装 中药材加工厂房项目

项目编码	030901002002	项目名称	消火栓钢管				计量单位	m
项目特征	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管 DN65 3. 连接形式:沟槽连接							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	32.41	
1.1	普工	工日	0.054	-	-	87.1	4.70	
1.2	一般技工	工日	0.1403	-	-	134	18.80	
1.3	高级技工	工日	0.0216	-	-	201	4.34	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	4.56	4.56	
2	材料费	-	-	-	-	-	41.95	
2.1	其他材料费	元	0.008205	-	-	1	0.01	
2.2	破布	kg	0.0238	-	-	6.19	0.15	
2.3	镀锌铁丝	kg	0.0085	-	-	5.18	0.04	
2.4	润滑剂	kg	0.0044	-	-	10.5	0.05	
2.5	合金钢钻头	个	0.0016	-	-	10	0.02	
2.6	热轧厚钢板	kg	0.0044	-	-	3.36	0.01	
2.7	氧气	m3	0.0006	-	-	3.82	0.00	
2.8	乙炔气	kg	0.0002	-	-	8.82	0.00	
2.9	低碳钢焊条	kg	0.0002	-	-	4.1	0.00	
2.10	水	m3	0.0145	-	-	4.404	0.06	
2.11	橡胶板	kg	0.0011	-	-	9.1	0.01	
2.12	六角螺栓	kg	0.0006	-	-	7.14	0.00	
2.13	螺纹阀门	个	0.0005	-	-	15	0.01	
2.14	焊接钢管	m	0.0019	-	-	5.72	0.01	
2.15	橡胶软管	m	0.0008	-	-	9	0.01	
2.16	弹簧压力表	块	0.0003	-	-	65	0.02	
2.17	压力表弯管	个	0.0003	-	-	11	0.00	
2.18	镀锌钢管	m	0.968	-	-	29.228	28.29	
2.19	给水室内钢管沟槽管件	个	0.426	-	-	9.6	4.09	
2.20	卡箍连接件(含胶圈)	套	1.0038	-	-	9.12	9.15	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.72	
3.1	载重汽车	台班	0.0004	-	-	446.68	0.18	
3.2	管子切断机	台班	0.0036	-	-	32.18	0.12	
3.3	开孔机	台班	0.0007	-	-	147.68	0.10	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：太涧村中药材加工厂房- 标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太涧村
安装 中药材加工厂房项目 第 18 页 共 27 页

[illegible]

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：太润村中药材加工厂房- 标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太润村
安装 中药材加工厂房项目 第 19 页 共 27 页

项目编码	030901010001	项目名称	室内消火栓				计量单位	套
项目特征	1. 安装方式:明装 2. 型号、规格:薄型成套消火栓箱SN65 800x650x200 3. 附件材质、规格:DN65麻织衬胶消防水带、消防软管卷盘、启泵按钮等							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	124.22	
1.1	普工	工日	0.207	-	-	87.1	18.03	
1.2	一般技工	工日	0.538	-	-	134	72.09	
1.3	高级技工	工日	0.083	-	-	201	16.68	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	17.42	17.42	
2	材料费	-	-	-	-	-	565.85	
2.1	其他材料费	元	0.150715	-	-	1	0.15	
2.2	扁钢	kg	0.617	-	-	3.339	2.06	
2.3	膨胀螺栓	10套	0.412	-	-	6	2.47	
2.4	聚四氟乙烯生料带	m	1.68	-	-	0.34	0.57	
2.5	尼龙砂轮片	片	0.027	-	-	8	0.22	
2.6	薄型成套消火栓箱SN65 800x650x200	套	1	-	-	560.38	560.38	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.89	
3.1	管子切断套丝机	台班	0.013	-	-	20.71	0.27	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.62	0.62	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	690.96	
5	管理费	-	-				23.16	
6	利润	-	-				11.07	
综合单价								725.19

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：太润村中药材加工厂房— 标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太润村 第 20 页 共 27 页
安装 中药材加工厂房项目

项目编码	031002001001	项目名称	金属阀门			计量单位	个
项目特征	1. 类型:蝶阀 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格、压力等级:DN100、D71J-16						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	89.99
1.1	普工	工日	0.15	-	-	87.1	13.07
1.2	一般技工	工日	0.39	-	-	134	52.26
1.3	高级技工	工日	0.06	-	-	201	12.06
1.4	其他人工费	元	1	-	-	12.6	12.60
2	材料费	-	-	-	-	-	212.84
2.1	其他材料费	元	0.591862	-	-	1	0.59
2.2	破布	kg	0.008	-	-	6.19	0.05
2.3	氧气	m3	0.195	-	-	3.82	0.74
2.4	乙炔气	kg	0.065	-	-	8.82	0.57
2.5	低碳钢焊条	kg	0.157	-	-	4.1	0.64
2.6	水	m3	0.001	-	-	4.404	0.00
2.7	六角螺栓	kg	0.532	-	-	7.14	3.80
2.8	弹簧压力表	块	0.019	-	-	65	1.24
2.9	压力表弯管	个	0.019	-	-	11	0.21
2.10	石棉橡胶板	kg	0.199	-	-	7.49	1.49
2.11	机油	kg	0.007	-	-	12.1	0.08
2.12	热轧厚钢板	kg	0.343	-	-	3.39	1.16
2.13	无缝钢管	m	0.01	-	-	8	0.08
2.14	输水软管	m	0.019	-	-	12	0.23
2.15	螺纹阀门	个	0.019	-	-	10	0.19
2.16	六角螺栓带螺母、垫圈	套	8.24	-	-	2.2	18.13
2.17	白铅油	kg	0.1	-	-	9.68	0.97
2.18	砂纸	张	0.008	-	-	0.26	0.00
2.19	蝶阀	个	1	-	-	182.66	182.66
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	3.13
3.1	试压泵	台班	0.029	-	-	16.99	0.49
3.2	电焊机械(综合2)	台班	0.029	-	-	73.93	2.14
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.49	0.49

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：太涧村中药材加工厂房一标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太涧村
安装 中药材加工厂房项目 第 21 页 共 27 页

4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	305.96
5	管理费	-	-				16.75
6	利润	-	-				8
综合单价							330.71

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：太润村中药材加工厂房— 标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太润村 第 22 页 共 27 页
安装 中药材加工厂房项目

项目编码	031002001002	项目名称	金属阀门			计量单位	个
项目特征	1. 类型:蝶阀 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格、压力等级:DN65、D71J-16						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	47.99
1.1	普工	工日	0.08	-	-	87.1	6.97
1.2	一般技工	工日	0.208	-	-	134	27.87
1.3	高级技工	工日	0.032	-	-	201	6.43
1.4	其他人工费	元	1	-	-	6.72	6.72
2	材料费	-	-	-	-	-	130.56
2.1	其他材料费	元	0.295419	-	-	1	0.30
2.2	破布	kg	0.004	-	-	6.19	0.02
2.3	氧气	m3	0.114	-	-	3.82	0.44
2.4	乙炔气	kg	0.038	-	-	8.82	0.34
2.5	低碳钢焊条	kg	0.132	-	-	4.1	0.54
2.6	水	m3	0.001	-	-	4.404	0.00
2.7	六角螺栓	kg	0.208	-	-	7.14	1.49
2.8	弹簧压力表	块	0.016	-	-	65	1.04
2.9	压力表弯管	个	0.016	-	-	11	0.18
2.10	石棉橡胶板	kg	0.114	-	-	7.49	0.85
2.11	机油	kg	0.004	-	-	12.1	0.05
2.12	热轧厚钢板	kg	0.202	-	-	3.39	0.68
2.13	无缝钢管	m	0.008	-	-	8	0.06
2.14	输水软管	m	0.016	-	-	12	0.19
2.15	螺纹阀门	个	0.016	-	-	10	0.16
2.16	白铅油	kg	0.05	-	-	9.68	0.48
2.17	砂纸	张	0.004	-	-	0.26	0.00
2.18	六角螺栓带螺母、垫圈	套	4.12	-	-	2	8.24
2.19	蝶阀	个	1	-	-	115.49	115.49
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.16
3.1	试压泵	台班	0.024	-	-	16.99	0.41
3.2	电焊机械(综合2)	台班	0.02	-	-	73.93	1.48
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.27	0.27

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：太涧村中药材加工厂房- 标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太涧村
安装 中药材加工厂房项目 第 23 页 共 27 页

4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	180.71
5	管理费	-	-				8.93
6	利润	-	-				4.27
综合单价							193.91

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：太涧村中药材加工厂房- 标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太涧村 第 24 页 共 27 页
安装 中药材加工厂房项目

项目编码	031003010001	项目名称	倒流防止器				计量单位	套
项目特征	1. 材质:球墨铸铁 2. 规格:DN100							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	89.99	
1.1	普工	工日	0.15	-	-	87.1	13.07	
1.2	一般技工	工日	0.39	-	-	134	52.26	
1.3	高级技工	工日	0.06	-	-	201	12.06	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	12.6	12.60	
2	材料费	-	-	-	-	-	1067.17	
2.1	其他材料费	元	0.591862	-	-	1	0.59	
2.2	破布	kg	0.008	-	-	6.19	0.05	
2.3	氧气	m3	0.195	-	-	3.82	0.74	
2.4	乙炔气	kg	0.065	-	-	8.82	0.57	
2.5	低碳钢焊条	kg	0.157	-	-	4.1	0.64	
2.6	水	m3	0.001	-	-	4.404	0.00	
2.7	六角螺栓	kg	0.532	-	-	7.14	3.80	
2.8	弹簧压力表	块	0.019	-	-	65	1.24	
2.9	压力表弯管	个	0.019	-	-	11	0.21	
2.10	石棉橡胶板	kg	0.199	-	-	7.49	1.49	
2.11	机油	kg	0.007	-	-	12.1	0.08	
2.12	热轧厚钢板	kg	0.343	-	-	3.39	1.16	
2.13	无缝钢管	m	0.01	-	-	8	0.08	
2.14	输水软管	m	0.019	-	-	12	0.23	
2.15	螺纹阀门	个	0.019	-	-	10	0.19	
2.16	六角螺栓带螺母、垫圈	套	8.24	-	-	2.2	18.13	
2.17	白铅油	kg	0.1	-	-	9.68	0.97	
2.18	砂纸	张	0.008	-	-	0.26	0.00	
2.19	倒流防止器	个	1	-	-	1036.99	1036.99	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	3.13	
3.1	试压泵	台班	0.029	-	-	16.99	0.49	
3.2	电焊机械(综合2)	台班	0.029	-	-	73.93	2.14	
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.49	0.49	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：太涧村中药材加工厂房- 标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太涧村
安装 中药材加工厂房项目 第 25 页 共 27 页

4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1160.29
5	管理费	-	-				16.75
6	利润	-	-				8
综合单价							1185.04

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：太润村中药材加工厂房- 标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太润村 第 26 页 共 27 页
安装 中药材加工厂房项目 页

项目编码	030910001001	项目名称	灭火器				计量单位	具
项目特征	1. 规格、型号:干粉灭火器MF/ABC4							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	1.25	
1.1	普工	工日	0.012	-	-	87.1	1.05	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.2	0.20	
2	材料费	-	-	-	-	-	78.51	
2.1	其他材料费	元	0.00216	-	-	1	0.00	
2.2	棉纱头	kg	0.006	-	-	12	0.07	
2.3	干粉灭火器MF/ABC4	个	1	-	-	78.44	78.44	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.02	
3.1	手动液压叉车	台班	0.001	-	-	12.4	0.01	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.01	0.01	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	79.78	
5	管理费	-	-	-	-	-	0.28	
6	利润	-	-	-	-	-	0.13	
综合单价							80.19	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：太涧村中药材加工厂房- 标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太涧村
安装 中药材加工厂房项目 第 27 页 共 27 页

项目编码	030910002001	项目名称	灭火器箱				计量单位	个
项目特征	1. 材质:钢制							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	0	
2	材料费	-	-	-	-	-	120	
2.1	灭火器箱	个	1	-	-	120	120.00	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	120	
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价							120	

材料暂估单价及调整表

工程名称：太涧村中药材加工厂房-安装

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：太涧村中药材加工厂房-安
装

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：太涧村中药材加工厂房-安装

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太涧村中药材加工厂房项目

工程名称：太涧村中药材加工厂房-安装

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				-
合 计		-	-				-

注：1、本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2, 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3. 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：太涧村中药材加工厂房-安
装

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

标段：温县2025年第二批大中型
水库移民后期扶持基金太涧村中
药材加工厂房项目

第 1 页 共 1 页

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太涧村中药材加工厂房项目

工程名称: 太涧村中药材加工厂房-安装

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A¹	B	C¹	A²	C²	D=C²-C¹	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A” “费率B”，并计算填写“金额C”； $C=A \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称: 太涧村中药材加工厂房-安装

标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太涧村中药材加工厂房项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太涧村中药材加工厂房项目

工程名称: 太涧村中药材加工厂房-安装

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程项目清单汇总表

工程名称：太涧村中药材加工厂房-室外工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	188257.58
1.1	道路硬化	65025.09
1.2	围墙、大门	83884.15
1.3	室外给排水	39348.34
2	措施项目	9975.06
2.1	其中：安全文明施工项目	3587.25
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	不含税工程造价合计	198232.64
5	增值税	17840.94
合 计		216,073.58

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太涧村中药材加工厂房项目

工程名称: 太涧村中药材加工厂房-室外工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		道路硬化					65025.09
1	060104007001	路床(槽)整形	1.路床(槽)整形:路床整形、碾压	m2	375.14	2.36	885.33
2	040202001001	石灰稳定土	1.含灰量:三七灰土垫层(夯填) 2.厚度:10cm	m2	375.14	22.75	8534.44
3	040203007001	水泥混凝土	1.名称:混凝土路面 2.厚度:12cm 3.混凝土强度等级:C25 4.其它:按规范要求设缝、养护	m2	375.14	59.53	22332.08
4	041001001001	拆除路面	1.材质:混凝土类(无筋) 2.厚度:15cm以内	m2	550	4.76	2618.00
5	041001007001	拆除砖石结构	1.拆除原有砖混建筑	m3	285.51	37.82	10797.99
6	040103003001	余方弃置	1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:5km	m3	368.01	28.24	10392.60
7	040103002001	一般回填方	1.填方来源:外购土 2.密实度:夯填土	m3	250.52	37.78	9464.65
		围墙、大门					83884.15
8	010103001001	平整场地	1.土石类别:一、二类土	m2	63.8	1.63	103.99
9	010102002001	挖沟槽土方	1.土类别:一、二类土 2.开挖深度:1m内 3.基底处理方式:基底钎探、夯实	m3	60.93	18.15	1105.88
10	010102007001	回填方	1.密实度:夯填土	m3	35.61	12.78	455.10
11	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:MU15烧结页岩实心砖 2.砂浆强度等级:M10.0水泥砂浆	m3	8.12	475.92	3864.47
12	010401003001	多孔砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结页岩多孔砖 2.砂浆强度等级:M7.5混合砂浆	m3	29.43	367.86	10826.12
本页小计							81380.65

分部分项工程项目清单计价表

标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太涧村中药材加工厂房项目

工程名称：太涧村中药材加工厂房-室外工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	010401006001	多孔砖柱	1. 砖品种、规格、强度等级: MU10烧结页岩多孔砖 2. 砂浆强度等级: M7.5混合砂浆	m3	10.56	506.39	5347.48
14	010501001001	基础垫层	1. 材料品种、强度要求、配比: 预拌混凝土C20	m3	5.62	360.67	2026.97
15	010502002001	条形基础	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m3	12.52	373.01	4670.09
16	010502025001	零星现浇构件	1. 构件名称: 压顶 2. 混凝土种类: 预拌混凝土 3. 混凝土强度等级: C30	m3	3.4	613.14	2084.68
17	010505001001	垫层模板	1. 垫层部位: 基础	m2	14.47	51.32	742.60
18	010505002001	基础模板	1. 基础类型: 条形基础	m2	44.18	55.84	2467.01
19	010505014001	零星现浇构件模板	1. 构件名称: 压顶 2. 模板形式: 直形模板	m2	53.37	63.46	3386.86
20	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格: Φ10以内 三级钢	t	0.316	4861.71	1536.30
21	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格: Φ10以内 三级钢	t	0.173	4861.74	841.08
22	010903003001	墙面砂浆防水	1. 防潮层: 20厚1:2水泥砂浆掺5%防水粉	m2	19.14	26.71	511.23
23	010903004001	墙面变形缝	1. 墙面变形缝, 做法详见图纸	m	13.8	28.68	395.78
24	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 墙体类型: 砖基础 2. 面层厚度、砂浆配合比: 20厚1:2水泥砂浆粉刷	m2	63.8	34.18	2180.68
本页小计							26190.76

分部分项工程项目清单计价表

标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太涧村中药材加工厂房项目

工程名称：太涧村中药材加工厂房-室外工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
25	011201001002	墙、柱面一般抹灰	外墙6A 1. 9厚1:3水泥砂浆 2. 6厚1:2.5水泥砂浆找平 3. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 4. 滚刷底防水涂料一遍 5. 滚刷面层防水涂料二遍（做法参见12YJ1涂304B）	m2	316.17	92.28	29176.17
26	010804005001	金属格栅门	1. 门洞口尺寸:4500*2300 2. 门框、扇材质:铁艺大门	m2	20.7	587.52	12161.66
		室外给排水					39348.34
27	040101002001	挖沟槽土方	1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	75.84	12.60	955.58
28	040103002002	一般回填方	1. 填方来源:余土 2. 密实度:夯填土	m3	53.61	9.77	523.77
29	031001007001	复合管	1. 材质:钢骨架复合管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:电熔连接	m	129.3	85.40	11042.22
30	030901011001	室外消火栓	1. 安装方式:地上式室外消火栓 2. 型号、规格:SSF100/65 3. 附件材质、规格:详见图集	套	2	942.28	1884.56
31	040501005001	塑料管	1. 管材:HDPE双壁波纹管 2. 环刚度选用8KN/m2 3. 材质及规格:DN300 4. 基础:200mm厚中粗砂回填	m	98.3	144.90	14243.67
本页小计							69987.63

分部分项工程项目清单计价表

标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太涧村中药材加工厂房项目

工程名称：太涧村中药材加工厂房-室外工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
32	040501005002	塑料管	1. 管材:HDPE双壁波纹管 2. 环刚度选用8KN/m ² 3. 材质及规格:DN200 4. 基础:200mm厚中粗砂回填	m	19.5	96.68	1885.26
33	040504003001	成品井	1. 材质及规格:HDPE塑料检查井、Φ700 2. 井筒、井盖、井圈材质及规格:Φ700铸铁井盖、井座 3. 防坠装置品种及规格:设置防坠网	座	5	695.52	3477.60
34	040504010001	雨水口	1. 砖砌平算式单算雨水口 2. 规格:内径680*380 3. 井盖材质及规格:750*450铸铁箅子	座	4	743.12	2972.48
35	040504009001	整体化粪池	1. 材质:玻璃钢化粪池 2. 型号、规格:有效容积2m ³ 3. 尺寸:参见12YS8-HFRP（LWQ）-1A	座	1	1963.20	1963.20
36	01B001	管网对接接口	1. 新旧管网对接接口	个	2	200.00	400.00
本页小计							10698.54
合 计							188257.58

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 太涧村中药材加工厂房- 标段: 温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太涧村
室外工程 中药材加工厂房项目

第 1 页 共 37 页

项目编码	060104007001	项目名称	路床(槽) 整形				计量单位	m2
项目特征	1. 路床(槽) 整形:路床整形、碾压							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	0.52	
1.1	普工	工日	0.00136	-	-	87.1	0.12	
1.2	一般技工	工日	0.00136	-	-	134	0.18	
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.22	0.22	
2	材料费	-	-	-	-	-	0	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.42	
3.1	履带式推土机	台班	0.00081	-	-	857	0.69	
3.2	钢轮内燃压路机	台班	0.00114	-	-	503.72	0.57	
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.15	0.15	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1.94	
5	管理费	-	-				0.24	
6	利润	-	-				0.18	
综合单价								2.36

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 太润村中药材加工厂房- 标段: 温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太润村
室外工程 中药材加工厂房项目

第 2 页 共 37 页

项目编码	040202001001	项目名称	石灰稳定土				计量单位	m2
项目特征	1. 含灰量:三七灰土垫层（夯填） 2. 厚度:10cm							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	7.54	
1.1	普工	工日	0.01584	-	-	87.1	1.38	
1.2	一般技工	工日	0.03167	-	-	134	4.24	
1.3	高级技工	工日	0.00528	-	-	201	1.06	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.86	0.86	
2	材料费	-	-	-	-	-	12.89	
2.1	灰土 3:7	m3	0.102	-	-	126.36	12.89	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.15	
3.1	电动夯实机	台班	0.0044	-	-	25.49	0.11	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.04	0.04	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	20.58	
5	管理费	-	-	-	-	-	1.33	
6	利润	-	-	-	-	-	0.84	
综合单价							22.75	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 太涧村中药材加工厂房- 标段: 温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太涧村
室外工程 中药材加工厂房项目

第 3 页 共 37 页

项目编码	040203007001	项目名称	水泥混凝土				计量单位	m2
项目特征	1. 名称：混凝土路面 2. 厚度：12cm 3. 混凝土强度等级：C25 4. 其它：按规范要求设缝、养护							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	—	—	—	—	—	16.35	
1.1	普工	工日	0.03232	—	—	87.1	2.82	
1.2	一般技工	工日	0.05749	—	—	134	7.70	
1.3	其他人工费	元	1	—	—	5.83	5.83	
2	材料费	—	—	—	—	—	36.48	
2.1	水	m3	0.01875	—	—	4.404	0.08	
2.2	其他材料费	元	0.483245	—	—	1	0.48	
2.3	电	kW·h	0.04354	—	—	0.716	0.03	
2.4	铁件	kg	0.037	—	—	4.5	0.17	
2.5	钢模板	kg	0.02664	—	—	4.3	0.11	
2.6	预拌混凝土	m3	0.1224	—	—	291	35.62	
3	施工机具使用费	—	—	—	—	—	0	
4	1+2+3小计	—	—	—	—	—	52.83	
5	管理费	—	—				3.84	
6	利润	—	—				2.86	
综合单价							59.53	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 太涧村中药材加工厂房- 标段: 温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太涧村
室外工程 中药材加工厂房项目

第 4 页 共 37 页

项目编码	041001001001	项目名称	拆除路面				计量单位	m2
项目特征	1. 材质:混凝土类（无筋） 2. 厚度:15cm以内							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	0.14	
1.1	普工	工日	0.001103	-	-	87.1	0.10	
1.2	一般技工	工日	2.1E-5	-	-	134	0.00	
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.04	0.04	
2	材料费	-	-	-	-	-	0	
2.1	合金钎头	个	2.5E-5	-	-	16.6	0.00	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4.39	
3.1	轮胎式装载机	台班	0.00051	-	-	680.01	0.35	
3.2	履带式液压岩石破碎机	台班	0.00125	-	-	368.94	0.46	
3.3	自卸汽车	台班	0.004983	-	-	627.12	3.12	
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.46	0.46	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4.53	
5	管理费	-	-				0.15	
6	利润	-	-				0.08	
综合单价							4.76	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 太涧村中药材加工厂房- 标段: 温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太涧村
室外工程 中药材加工厂房项目

第 5 页 共 37 页

项目编码	041001007001	项目名称	拆除砖石结构				计量单位	m3
项目特征	1. 拆除原有砖混建筑							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	1.32	
1.1	普工	工日	0.008175	-	-	87.1	0.71	
1.2	一般技工	工日	0.000344	-	-	134	0.05	
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.56	0.56	
2	材料费	-	-	-	-	-	0.01	
2.1	合金钎头	个	0.000413	-	-	16.6	0.01	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	34.4	
3.1	轮胎式装载机	台班	0.0034	-	-	680.01	2.31	
3.2	履带式液压岩石破碎机	台班	0.020825	-	-	368.94	7.68	
3.3	自卸汽车	台班	0.033217	-	-	627.12	20.83	
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	3.57	3.57	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	35.73	
5	管理费	-	-				1.37	
6	利润	-	-				0.72	
综合单价							37.82	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 太涧村中药材加工厂房- 标段: 温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太涧村
室外工程 中药材加工厂房项目

第 6 页 共 37 页

项目编码	040103003001	项目名称	余方弃置				计量单位	m3
项目特征	1. 废弃料品种: 建筑垃圾 2. 运距: 5km							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	1.5	
1.1	普工	工日	0.0094	-	-	87.1	0.82	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.68	0.68	
2	材料费	-	-	-	-	-	0	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	25.68	
3.1	轮胎式装载机	台班	0.0034	-	-	680.01	2.31	
3.2	自卸汽车	台班	0.0216	-	-	966.83	20.88	
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	2.48	2.48	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	27.18	
5	管理费	-	-				0.63	
6	利润	-	-				0.43	
综合单价							28.24	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 太涧村中药材加工厂房- 标段: 温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太涧村
室外工程 中药材加工厂房项目

第 7 页 共 37 页

项目编码	040103002001	项目名称	一般回填方				计量单位	m3
项目特征	1. 填方来源:外购土 2. 密实度:夯填土							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	8.61	
1.1	普工	工日	0.0852	-	-	87.1	7.42	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	1.19	1.19	
2	材料费	-	-	-	-	-	25	
2.1	外购土	m3	1	-	-	25	25.00	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.52	
3.1	电动夯实机	台班	0.0955	-	-	25.49	2.43	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.09	0.09	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	36.13	
5	管理费	-	-				0.98	
6	利润	-	-				0.67	
综合单价							37.78	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 太涧村中药材加工厂房- 标段: 温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太涧村
室外工程 中药材加工厂房项目

第 9 页 共 37 页

项目编码	010102002001	项目名称	挖沟槽土方				计量单位	m3
项目特征	1. 土类别:一、二类土 2. 开挖深度:1m内 3. 基底处理方式:基底钎探、夯实							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	12.02	
1.1	普工	工日	0.1184	-	-	87.1	10.31	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	1.71	1.71	
2	材料费	-	-	-	-	-	0.74	
2.1	砂子	m3	0.00251	-	-	124.2	0.31	
2.2	钢钎	kg	0.08173	-	-	3.85	0.31	
2.3	水	m3	0.0005	-	-	4.404	0.00	
2.4	烧结煤矸石普通砖	千块	0.00029	-	-	380	0.11	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	3.02	
3.1	履带式推土机	台班	0.0002	-	-	857	0.17	
3.2	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.0018	-	-	1149.61	2.07	
3.3	轻便钎探器	台班	0.008	-	-	60	0.48	
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.3	0.30	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	15.78	
5	管理费	-	-				1.41	
6	利润	-	-				0.96	
综合单价								18.15

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 太润村中药材加工厂房—标段: 温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太润村
室外工程 中药材加工厂房项目 第 10 页 共 37 页

项目编码	010102007001	项目名称	回填方				计量单位	m3
项目特征	1. 密实度:夯填土							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	8.61	
1.1	普工	工日	0.0852	-	-	87.1	7.42	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	1.19	1.19	
2	材料费	-	-	-	-	-	0	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.52	
3.1	电动夯实机	台班	0.0955	-	-	25.49	2.43	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.09	0.09	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	11.13	
5	管理费	-	-				0.98	
6	利润	-	-				0.67	
综合单价								12.78

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 太涧村中药材加工厂房- 标段: 温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太涧村 第 11 页 共 37 页
室外工程 中药材加工厂房项目

项目编码	010401001001	项目名称	砖基础				计量单位	m3
项目特征	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15烧结页岩实心砖 2. 砂浆强度等级:M10.0水泥砂浆							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	144.42	
1.1	普工	工日	0.2309	-	-	87.1	20.11	
1.2	一般技工	工日	0.645	-	-	134	86.43	
1.3	高级技工	工日	0.1075	-	-	201	21.61	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	16.27	16.27	
2	材料费	-	-	-	-	-	283.76	
2.1	水	m3	0.105	-	-	4.404	0.46	
2.2	干混砌筑砂浆	m3	0.2399	-	-	347.4	83.34	
2.3	MU15烧结页岩实心砖	千块	0.5262	-	-	380	199.96	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	6.44	
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.024	-	-	197.4	4.74	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	1.7	1.70	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	434.62	
5	管理费	-	-				25.28	
6	利润	-	-				16.02	
综合单价								475.92

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 太润村中药材加工厂房- 标段: 温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太润村 第 12 页 共 37 页
室外工程 中药材加工厂房项目

项目编码	010401003001	项目名称	多孔砖墙				计量单位	m3
项目特征	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10烧结页岩多孔砖 2. 砂浆强度等级:M7.5混合砂浆							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	140.18	
1.1	普工	工日	0.2373	-	-	87.1	20.67	
1.2	一般技工	工日	0.6192	-	-	134	82.97	
1.3	高级技工	工日	0.1031	-	-	201	20.72	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	15.82	15.82	
2	材料费	-	-	-	-	-	182.31	
2.1	水	m3	0.117	-	-	4.404	0.52	
2.2	其他材料费	元	0.240516	-	-	1	0.24	
2.3	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5	m3	0.1892	-	-	331.2	62.66	
2.4	烧结多孔砖	千块	0.3397	-	-	350	118.90	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	5.21	
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.0189	-	-	197.4	3.73	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	1.48	1.48	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	327.7	
5	管理费	-	-				24.58	
6	利润	-	-				15.58	
综合单价								367.86

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 太润村中药材加工厂房- 标段: 温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太润村
室外工程 中药材加工厂房项目 第 13 页 共 37 页

项目编码	010401006001	项目名称	多孔砖柱				计量单位	m3
项目特征	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10烧结页岩多孔砖 2. 砂浆强度等级:M7.5混合砂浆							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	249.77	
1.1	普工	工日	0.4719	-	-	87.1	41.10	
1.2	一般技工	工日	1.0774	-	-	134	144.37	
1.3	高级技工	工日	0.1796	-	-	201	36.10	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	28.2	28.20	
2	材料费	-	-	-	-	-	179.54	
2.1	水	m3	0.11	-	-	4.404	0.48	
2.2	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5	m3	0.175	-	-	331.2	57.96	
2.3	烧结多孔砖	千块	0.346	-	-	350	121.10	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	5.46	
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.0175	-	-	197.4	3.45	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	2.01	2.01	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	434.77	
5	管理费	-	-				43.84	
6	利润	-	-				27.78	
综合单价								506.39

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 太涧村中药材加工厂房- 标段: 温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太涧村 第 14 页 共 37 页
室外工程 中药材加工厂房项目

项目编码	010501001001	项目名称	基础垫层				计量单位	m3
项目特征	1. 材料品种、强度要求、配比: 预拌混凝土C20							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	53.5	
1.1	普工	工日	0.1111	-	-	87.1	9.68	
1.2	一般技工	工日	0.2221	-	-	134	29.76	
1.3	高级技工	工日	0.037	-	-	201	7.44	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	6.62	6.62	
2	材料费	-	-	-	-	-	286.96	
2.1	水	m3	0.395	-	-	4.404	1.74	
2.2	塑料薄膜	m2	4.7775	-	-	0.26	1.24	
2.3	电	kW·h	0.231	-	-	0.716	0.17	
2.4	预拌混凝土	m3	1.01	-	-	281	283.81	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	340.46	
5	管理费	-	-				13	
6	利润	-	-				7.21	
综合单价								360.67

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 太涧村中药材加工厂房- 标段: 温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太涧村 第 15 页 共 37 页
室外工程 中药材加工厂房项目

项目编码	010502002001	项目名称	条形基础				计量单位	m3
项目特征	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	49.38	
1.1	普工	工日	0.1024	-	-	87.1	8.92	
1.2	一般技工	工日	0.205	-	-	134	27.47	
1.3	高级技工	工日	0.0342	-	-	201	6.87	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	6.12	6.12	
2	材料费	-	-	-	-	-	304.95	
2.1	水	m3	0.1009	-	-	4.404	0.44	
2.2	塑料薄膜	m2	1.259	-	-	0.26	0.33	
2.3	电	kW·h	0.231	-	-	0.716	0.17	
2.4	预拌混凝土	m3	1.01	-	-	301	304.01	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	354.33	
5	管理费	-	-				12.02	
6	利润	-	-				6.66	
综合单价							373.01	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 太涧村中药材加工厂房- 标段: 温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太涧村 第 16 页 共 37 页
室外工程 中药材加工厂房项目

项目编码	010502025001	项目名称	零星现浇构件				计量单位	m3
项目特征	1. 构件名称:压顶 2. 混凝土种类:预拌混凝土 3. 混凝土强度等级:C30							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	220.01	
1.1	普工	工日	0.4568	-	-	87.1	39.79	
1.2	一般技工	工日	0.9134	-	-	134	122.40	
1.3	高级技工	工日	0.1522	-	-	201	30.59	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	27.23	27.23	
2	材料费	-	-	-	-	-	310	
2.1	水	m3	0.8322	-	-	4.404	3.67	
2.2	塑料薄膜	m2	8.9563	-	-	0.26	2.33	
2.3	预拌混凝土	m3	1.01	-	-	301	304.01	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	530.01	
5	管理费	-	-				53.49	
6	利润	-	-				29.64	
综合单价							613.14	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 太润村中药材加工厂房- 标段: 温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太润村 第 17 页 共 37 页
室外工程 中药材加工厂房项目

项目编码	010505001001	项目名称	垫层模板				计量单位	m2
项目特征	1. 垫层部位:基础							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	17.28	
1.1	普工	工日	0.03606	-	-	87.1	3.14	
1.2	一般技工	工日	0.07212	-	-	134	9.66	
1.3	高级技工	工日	0.01202	-	-	201	2.42	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.06	2.06	
2	材料费	-	-	-	-	-	27.37	
2.1	板方材	m3	0.00722	-	-	2100	15.16	
2.2	复合模板	m2	0.24675	-	-	37.12	9.16	
2.3	圆钉	kg	0.01837	-	-	7	0.13	
2.4	钢筋	kg	0.86518	-	-	3.227	2.79	
2.5	隔离剂	kg	0.1	-	-	0.82	0.08	
2.6	水泥砂浆 1:2	m3	0.00012	-	-	285.68	0.03	
2.7	镀锌铁丝	kg	0.0018	-	-	5.95	0.01	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.11	
3.1	木工圆锯机	台班	0.00037	-	-	25.04	0.01	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.1	0.10	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	44.76	
5	管理费	-	-				4.22	
6	利润	-	-				2.34	
综合单价								51.32

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 太涧村中药材加工厂房- 标段: 温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太涧村 第 18 页 共 37 页
室外工程 中药材加工厂房项目

项目编码	010505002001	项目名称	基础模板				计量单位	m2
项目特征	1. 基础类型:条形基础							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	26.39	
1.1	普工	工日	0.0551	-	-	87.1	4.80	
1.2	一般技工	工日	0.11018	-	-	134	14.76	
1.3	高级技工	工日	0.01836	-	-	201	3.69	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.14	3.14	
2	材料费	-	-	-	-	-	19.26	
2.1	板方材	m3	0.00144	-	-	2100	3.02	
2.2	圆钉	kg	0.2094	-	-	7	1.47	
2.3	隔离剂	kg	0.1	-	-	0.82	0.08	
2.4	水泥砂浆 1:2	m3	0.00012	-	-	285.68	0.03	
2.5	镀锌铁丝	kg	0.0018	-	-	5.95	0.01	
2.6	零星卡具	kg	0.2204	-	-	4.95	1.09	
2.7	组合钢模板	kg	0.6355	-	-	4.3	2.73	
2.8	木支撑	m3	0.00601	-	-	1800	10.82	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.16	
3.1	木工圆锯机	台班	0.00037	-	-	25.04	0.01	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.15	0.15	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	45.81	
5	管理费	-	-	-	-	-	6.45	
6	利润	-	-	-	-	-	3.58	
综合单价							55.84	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 太润村中药材加工厂房- 标段: 温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太润村 第 19 页 共 37 页
室外工程 中药材加工厂房项目 页

项目编码	010505014001	项目名称	零星现浇构件模板				计量单位	m2
项目特征	1. 构件名称:压顶 2. 模板形式:直形模板							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	35.3	
1.1	普工	工日	0.07367	-	-	87.1	6.42	
1.2	一般技工	工日	0.14735	-	-	134	19.74	
1.3	高级技工	工日	0.02456	-	-	201	4.94	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	4.2	4.20	
2	材料费	-	-	-	-	-	14.55	
2.1	板方材	m3	0.00106	-	-	2100	2.23	
2.2	复合模板	m2	0.11303	-	-	37.12	4.20	
2.3	圆钉	kg	0.00633	-	-	7	0.04	
2.4	隔离剂	kg	0.033	-	-	0.82	0.03	
2.5	木支撑	m3	0.00423	-	-	1800	7.61	
2.6	塑料粘胶带	卷	0.025	-	-	17.83	0.45	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.2	
3.1	木工圆锯机	台班	9E-5	-	-	25.04	0.00	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.2	0.20	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	50.05	
5	管理费	-	-				8.63	
6	利润	-	-				4.78	
综合单价								63.46

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 太润村中药材加工厂房—标段: 温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太润村
室外工程 中药材加工厂房项目 第 20 页 共 37 页

项目编码	010506001001	项目名称	现浇混凝土基础及联系梁钢筋				计量单位	t
项目特征	1. 钢筋种类、规格: Φ10以内 三级钢							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	1093.13	
1.1	普工	工日	2.281	-	-	87.1	198.68	
1.2	一般技工	工日	4.563	-	-	134	611.44	
1.3	高级技工	工日	0.761	-	-	201	152.96	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	130.06	130.06	
2	材料费	-	-	-	-	-	3325.09	
2.1	镀锌铁丝	kg	5.64	-	-	5.95	33.56	
2.2	钢筋	kg	1020	-	-	3.227	3291.54	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	27.85	
3.1	钢筋调直机	台班	0.27	-	-	35.16	9.49	
3.2	钢筋切断机	台班	0.11	-	-	40.37	4.44	
3.3	钢筋弯曲机	台班	0.31	-	-	24.56	7.61	
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	6.3	6.30	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4446.07	
5	管理费	-	-				267.44	
6	利润	-	-				148.2	
综合单价							4861.71	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 太涧村中药材加工厂房- 标段: 温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太涧村 第 22 页 共 37 页
室外工程 中药材加工厂房项目 页

项目编码	010903003001	项目名称	墙面砂浆防水				计量单位	m2
项目特征	1. 防潮层：20厚1：2水泥砂浆掺5%防水粉							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	12.24	
1.1	普工	工日	0.0257	-	-	87.1	2.24	
1.2	一般技工	工日	0.05141	-	-	134	6.89	
1.3	高级技工	工日	0.00857	-	-	201	1.72	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.39	1.39	
2	材料费	-	-	-	-	-	10.56	
2.1	预拌水泥砂浆 1:2	m3	0.0205	-	-	380	7.79	
2.2	素水泥浆	m3	0.001	-	-	417.35	0.42	
2.3	防水粉	kg	0.663	-	-	3.55	2.35	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.74	
3.1	灰浆搅拌机	台班	0.0035	-	-	153.74	0.54	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.2	0.20	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	23.54	
5	管理费	-	-				1.86	
6	利润	-	-				1.31	
综合单价							26.71	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 太涧村中药材加工厂房- 标段: 温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太涧村 第 23 页 共 37 页
室外工程 中药材加工厂房项目

项目编码	010903004001	项目名称	墙面变形缝				计量单位	m
项目特征	1. 墙面变形缝，做法详见图纸							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	15.02	
1.1	普工	工日	0.03165	-	-	87.1	2.76	
1.2	一般技工	工日	0.06329	-	-	134	8.48	
1.3	高级技工	工日	0.01055	-	-	201	2.12	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.66	1.66	
2	材料费	-	-	-	-	-	9.67	
2.1	石油沥青	kg	2.142	-	-	3.69	7.90	
2.2	麻丝	kg	0.5508	-	-	3.2	1.76	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.24	
3.1	沥青熔化炉	台班	0.00052	-	-	323.45	0.17	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.07	0.07	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	24.93	
5	管理费	-	-				2.2	
6	利润	-	-				1.55	
综合单价								28.68

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 太润村中药材加工厂房- 标段: 温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太润村 第 24 页 共 37 页
室外工程 中药材加工厂房项目

项目编码	011201001001	项目名称	墙、柱面一般抹灰				计量单位	m2
项目特征	1. 墙体类型:砖基础 2. 面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2水泥砂浆粉刷							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	19.58	
1.1	普工	工日	0.02275	-	-	87.1	1.98	
1.2	一般技工	工日	0.0398	-	-	134	5.33	
1.3	高级技工	工日	0.05117	-	-	201	10.29	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.98	1.98	
2	材料费	-	-	-	-	-	8.32	
2.1	水	m3	0.01057	-	-	4.404	0.05	
2.2	干混抹灰砂浆	m3	0.0232	-	-	356.4	8.27	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1	
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.00386	-	-	197.4	0.76	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.24	0.24	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	28.9	
5	管理费	-	-				3.21	
6	利润	-	-				2.07	
综合单价							34.18	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 太润村中药材加工厂房- 标段: 温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太润村 第 25 页 共 37 页
室外工程 中药材加工厂房项目

项目编码	011201001002	项目名称	墙、柱面一般抹灰				计量单位	m2
项目特征	外墙6A 1. 9厚1:3水泥砂浆 2. 6厚1:2.5水泥砂浆找平 3. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 4. 滚刷底防水涂料一遍 5. 滚刷面层防水涂料二遍（做法参见12YJ1涂304B）							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	50.89	
1.1	普工	工日	0.07667	-	-	87.1	6.68	
1.2	一般技工	工日	0.144	-	-	134	19.30	
1.3	高级技工	工日	0.0971	-	-	201	19.52	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	5.4	5.40	
2	材料费	-	-	-	-	-	28.2	
2.1	水	m3	0.0506	-	-	4.404	0.22	
2.2	其他材料费	元	0.176298	-	-	1	0.18	
2.3	干混抹灰砂浆	m3	0.0168	-	-	356.4	5.99	
2.4	成品腻子粉	kg	2.0412	-	-	0.7	1.43	
2.5	水砂纸	张	0.101	-	-	0.42	0.04	
2.6	聚合物抗裂砂浆	kg	8.25	-	-	0.71	5.86	
2.7	玻璃纤维网格布(耐碱)	m2	2.297	-	-	1.33	3.06	
2.8	防水涂料	kg	0.936	-	-	12.21	11.43	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.74	
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.00277	-	-	197.4	0.55	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.19	0.19	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	79.83	
5	管理费	-	-				7.62	
6	利润	-	-				4.83	
综合单价							92.28	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 太涧村中药材加工厂房- 标段: 温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太涧村 第 26 页 共 37 页
室外工程 中药材加工厂房项目

项目编码	010804005001	项目名称	金属格栅门				计量单位	m2
项目特征	1. 门洞口尺寸:4500*2300 2. 门框、扇材质:铁艺大门							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	377.15	
1.1	普工	工日	0.79319	-	-	87.1	69.09	
1.2	一般技工	工日	1.58641	-	-	134	212.58	
1.3	高级技工	工日	0.2644	-	-	201	53.14	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	42.34	42.34	
2	材料费	-	-	-	-	-	118.84	
2.1	角钢	t	0.01416	-	-	3251	46.03	
2.2	氧气	m3	0.04908	-	-	3.82	0.19	
2.3	乙炔气	m3	0.02131	-	-	28	0.60	
2.4	油漆溶剂油	kg	0.0049	-	-	4.4	0.02	
2.5	铁件	kg	9.02187	-	-	4.5	40.60	
2.6	低碳钢焊条	kg	0.4536	-	-	4.1	1.86	
2.7	扁钢	t	0.00188	-	-	2865	5.39	
2.8	木材(成材)	m3	1E-5	-	-	2500	0.03	
2.9	六角螺栓带螺母	kg	0.04702	-	-	6.35	0.30	
2.10	镀锌铁丝拨花网	m2	0.71768	-	-	31.49	22.60	
2.11	酚醛防锈漆	kg	0.09692	-	-	12.68	1.23	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	3.5	
3.1	交流弧焊机	台班	0.0191	-	-	83.57	1.60	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	1.9	1.90	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	499.49	
5	管理费	-	-				61.65	
6	利润	-	-				26.38	
综合单价							587.52	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 太润村中药材加工厂房— 标段: 温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太润村 第 27 页 共 37 页
室外工程 中药材加工厂房项目 页

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方				计量单位	m3
项目特征	1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	8.41	
1.1	普工	工日	0.0827	-	-	87.1	7.20	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	1.21	1.21	
2	材料费	-	-	-	-	-	0	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.51	
3.1	履带式推土机	台班	0.0002	-	-	857	0.17	
3.2	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.0018	-	-	1149.61	2.07	
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.27	0.27	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	10.92	
5	管理费	-	-				1	
6	利润	-	-				0.68	
综合单价								12.6

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 太润村中药材加工厂房— 标段: 温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太润村 第 28 页 共 37 页
室外工程 中药材加工厂房项目 页

项目编码	040103002002	项目名称	一般回填方				计量单位	m3
项目特征	1. 填方来源:余土 2. 密实度:夯填土							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	6.59	
1.1	普工	工日	0.0652	-	-	87.1	5.68	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.91	0.91	
2	材料费	-	-	-	-	-	0	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.92	
3.1	电动夯实机	台班	0.073	-	-	25.49	1.86	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.06	0.06	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	8.51	
5	管理费	-	-				0.75	
6	利润	-	-				0.51	
综合单价							9.77	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：太润村中药材加工厂房— 标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太润村 第 29 页 共 37 页
室外工程 中药材加工厂房项目

项目编码	031001007001	项目名称	复合管				计量单位	m
项目特征	1. 材质:钢骨架复合管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:电熔连接							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	15.99	
1.1	普工	工日	0.0267	-	-	87.1	2.33	
1.2	一般技工	工日	0.0693	-	-	134	9.29	
1.3	高级技工	工日	0.0106	-	-	201	2.13	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.25	2.25	
2	材料费	-	-	-	-	-	64.4	
2.1	水	m3	0.0353	-	-	4.404	0.16	
2.2	其他材料费	元	0.007202	-	-	1	0.01	
2.3	六角螺栓	kg	0.0006	-	-	7.14	0.00	
2.4	氧气	m3	0.0006	-	-	3.82	0.00	
2.5	低碳钢焊条	kg	0.0003	-	-	4.1	0.00	
2.6	乙炔气	kg	0.0002	-	-	8.82	0.00	
2.7	锯条	根	0.07	-	-	0.77	0.05	
2.8	尼龙砂轮片	片	0.0034	-	-	8	0.03	
2.9	热轧厚钢板	kg	0.0049	-	-	3.36	0.02	
2.10	铁砂布	张	0.0076	-	-	1.19	0.01	
2.11	橡胶板	kg	0.0012	-	-	9.1	0.01	
2.12	螺纹阀门	个	0.0006	-	-	15	0.01	
2.13	焊接钢管	m	0.0021	-	-	5.72	0.01	
2.14	橡胶软管	m	0.0009	-	-	9	0.01	
2.15	弹簧压力表	块	0.0003	-	-	65	0.02	
2.16	压力表弯管	个	0.0003	-	-	11	0.00	
2.17	给水室外钢骨架塑料复合管电熔管件	个	0.273	-	-	15	4.10	
2.18	钢骨架复合管	m	1.015	-	-	59.08	59.97	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.59	
3.1	砂轮切割机	台班	0.0009	-	-	28.54	0.03	
3.2	电焊机械(综合2)	台班	0.0002	-	-	73.93	0.01	
3.3	电熔焊接机	台班	0.0115	-	-	40	0.46	
3.4	试压泵	台班	0.0002	-	-	16.99	0.00	
3.5	电动单级离心清水泵	台班	0.0002	-	-	32.75	0.01	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 太润村中药材加工厂房- 标段: 温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太润村
室外工程 中药材加工厂房项目 第 31 页 共 37 页

项目编码	030901011001	项目名称	室外消防栓				计量单位	套
项目特征	1. 安装方式:地上式室外消防栓 2. 型号、规格:SSF100/65 3. 附件材质、规格:详见图集							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	148.45	
1.1	普工	工日	0.248	-	-	87.1	21.60	
1.2	一般技工	工日	0.643	-	-	134	86.16	
1.3	高级技工	工日	0.099	-	-	201	19.90	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	20.79	20.79	
2	材料费	-	-	-	-	-	743.59	
2.1	其他材料费	元	3.929755	-	-	1	3.93	
2.2	棉纱头	kg	0.013	-	-	12	0.16	
2.3	氧气	m3	0.103	-	-	3.82	0.39	
2.4	混凝土	m3	0.011	-	-	281	3.09	
2.5	平焊法兰	片	2	-	-	37.74	75.48	
2.6	低碳钢焊条	kg	0.221	-	-	5.2	1.15	
2.7	乙炔气	kg	0.04	-	-	8.82	0.35	
2.8	镀锌六角螺栓带螺母	10套	1.648	-	-	6	9.89	
2.9	石棉橡胶板	kg	0.173	-	-	7.49	1.30	
2.10	黑玛钢堵头	个	1.01	-	-	0.66	0.67	
2.11	卵石	m3	0.5	-	-	77.5	38.75	
2.12	地上式消防栓	套	1	-	-	464.6	464.60	
2.13	消防栓底座	个	1	-	-	143.84	143.84	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	9.41	
3.1	电焊机	台班	0.071	-	-	122.18	8.67	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.74	0.74	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	901.45	
5	管理费	-	-				27.63	
6	利润	-	-				13.2	
综合单价								942.28

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 太润村中药材加工厂房- 标段: 温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太润村
室外工程 中药材加工厂房项目 第 32 页 共 37 页

项目编码	040501005001	项目名称	塑料管				计量单位	m
项目特征	1. 管材:HDPE双壁波纹管 2. 环刚度选用8KN/m2 3. 材质及规格:DN300 4. 基础:200mm厚中粗砂回填							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	36.95	
1.1	普工	工日	0.067548	-	-	87.1	5.88	
1.2	一般技工	工日	0.111432	-	-	134	14.93	
1.3	高级技工	工日	0.0166	-	-	201	3.34	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	12.8	12.80	
2	材料费	-	-	-	-	-	99.63	
2.1	其他材料费	元	0.106238	-	-	1	0.11	
2.2	砂布	张	0.1217	-	-	1.31	0.16	
2.3	润滑油	kg	0.0141	-	-	10.5	0.15	
2.4	砂子中砂	m3	0.07584	-	-	124.2	9.42	
2.5	HDPE双壁波纹管	m	1	-	-	88.59	88.59	
2.6	橡胶圈	个	0.206	-	-	5.89	1.21	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.14	
3.1	电动夯实机	台班	0.004302	-	-	25.49	0.11	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.03	0.03	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	136.72	
5	管理费	-	-				4.85	
6	利润	-	-				3.33	
综合单价								144.9

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 太润村中药材加工厂房- 标段: 温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太润村
室外工程 中药材加工厂房项目 第 33 页 共 37 页

项目编码	040501005002	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1. 管材:HDPE双壁波纹管 2. 环刚度选用8KN/m2 3. 材质及规格:DN200 4. 基础:200mm厚中粗砂回填						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	30.11
1.1	普工	工日	0.053532	-	-	87.1	4.66
1.2	一般技工	工日	0.091288	-	-	134	12.23
1.3	高级技工	工日	0.0139	-	-	201	2.79
1.4	其他人工费	元	1	-	-	10.42	10.42
2	材料费	-	-	-	-	-	59.85
2.1	其他材料费	元	0.072141	-	-	1	0.07
2.2	砂布	张	0.1104	-	-	1.31	0.14
2.3	润滑油	kg	0.0141	-	-	10.5	0.15
2.4	砂子中砂	m3	0.05056	-	-	124.2	6.28
2.5	HDPE双壁波纹管	m	1	-	-	52.52	52.52
2.6	橡胶圈	个	0.206	-	-	3.37	0.69
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.09
3.1	电动夯实机	台班	0.002868	-	-	25.49	0.07
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.02	0.02
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	90.05
5	管理费	-	-				3.93
6	利润	-	-				2.7
综合单价							96.68

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 太润村中药材加工厂房- 标段: 温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太润村 第 34 页 共 37 页
室外工程 中药材加工厂房项目

项目编码	040504003001	项目名称	成品井			计量单位	座
项目特征	1. 材质及规格:HDPE塑料检查井、Φ700 2. 井筒、井盖、井圈材质及规格:Φ700铸铁井盖、井座 3. 防坠装置品种及规格:设置防坠网						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	36.74
1.1	普工	工日	0.0924	-	-	87.1	8.05
1.2	一般技工	工日	0.1176	-	-	134	15.76
1.3	其他人工费	元	1	-	-	12.93	12.93
2	材料费	-	-	-	-	-	650
2.1	塑料检查井	套	1	-	-	650	650.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	686.74
5	管理费	-	-				5.2
6	利润	-	-				3.58
综合单价							695.52

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 太润村中药材加工厂房- 标段: 温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太润村 第 35 页 共 37 页
室外工程 中药材加工厂房项目

项目编码	040504010001	项目名称	雨水口			计量单位	座
项目特征	1. 砖砌平算式单算雨水口 2. 规格:内径680*380 3. 井盖材质及规格:750*450铸铁箅子						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	309.51
1.1	普工	工日	0.782	-	-	87.1	68.11
1.2	一般技工	工日	0.996	-	-	134	133.46
1.3	其他人工费	元	1	-	-	107.93	107.93
2	材料费	-	-	-	-	-	356.16
2.1	水	m3	0.248	-	-	4.404	1.09
2.2	塑料薄膜	m2	3.815	-	-	0.26	0.99
2.3	电	kW·h	0.103	-	-	0.716	0.07
2.4	预拌混凝土	m3	0.134	-	-	271	36.31
2.5	标准砖	千块	0.371	-	-	380	140.98
2.6	煤焦沥青漆	kg	0.347	-	-	18.29	6.35
2.7	预拌水泥砂浆	m3	0.004	-	-	380	1.52
2.8	预拌水泥砂浆	m3	0.003	-	-	380	1.14
2.9	预拌混合砂浆	m3	0.174	-	-	347.4	60.45
2.10	其他材料费	元	1.009822	-	-	1	1.01
2.11	铸铁平算	套	1	-	-	106.24	106.24
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	3.04
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.006	-	-	197.4	1.18
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	1.86	1.86
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	668.71
5	管理费	-	-				44.1
6	利润	-	-				30.31
综合单价							743.12

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 太润村中药材加工厂房—标段: 温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太润村
室外工程 中药材加工厂房项目 第 36 页 共 37 页

项目编码	040504009001	项目名称	整体化粪池			计量单位	座
项目特征	1. 材质:玻璃钢化粪池 2. 型号、规格:有效容积2m3 3. 尺寸:参见12YS8-HFRP (LWQ) -1A						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	180.55
1.1	普工	工日	0.44	-	-	87.1	38.32
1.2	一般技工	工日	0.56	-	-	134	75.04
1.3	其他人工费	元	1	-	-	67.19	67.19
2	材料费	-	-	-	-	-	1500
2.1	玻璃钢化粪池	套	1	-	-	1500	1500.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	224.13
3.1	汽车式起重机	台班	0.2	-	-	1017.25	203.45
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	20.68	20.68
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1904.68
5	管理费	-	-				34.68
6	利润	-	-				23.84
综合单价							1963.2

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 太润村中药材加工厂房—标段: 温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太润村
室外工程 中药材加工厂房项目 第 37 页 共 37 页

项目编码	01B001	项目名称	管网对接接口				计量单位	个
项目特征	1. 新旧管网对接接口							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	0	
2	材料费	-	-	-	-	-	200	
2.1	管网对接接口	个	1	-	-	200	200.00	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	200	
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								200

材料暂估单价及调整表

工程名称: 太涧村中药材加工厂房-室外工程

标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太涧村中药材加工厂房项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：太涧村中药材加工厂房-室外工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产		3587.25	
2	01B001	环境保护费、文明施工 费、临时设施费及扬尘 污染防治增加费		2391.5	
3	011601011001	夜间施工增加			
4	011601013001	二次搬运			
5	011601010001	冬雨季施工			
6	011601003001	其他大型机械进出场及 安拆		3996.31	
本页小计				9975.06	--
合 计				9975.06	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 太涧村中药材加工厂房-室外工程

标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太涧村中药材加工厂房项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太涧村中药材加工厂房项目

工程名称: 太涧村中药材加工厂房-室外工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				-
合 计		-	-				-

注：1、本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2, 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3, 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：太涧村中药材加工厂房-室外工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

标段：温县2025年第二批大中型
水库移民后期扶持基金太涧村中
药材加工厂房项目

第 1 页 共 1 页

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太涧村中药材加工厂房项目

工程名称：太涧村中药材加工厂房-室外工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A” “费率B”,并计算填写“金额C”;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C”;

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：太涧村中药材加工厂房-室外工程

标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太涧村中药材加工厂房项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

标段：温县2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金太涧村中药材加工厂房项目

工程名称：太涧村中药材加工厂房-室外工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]