

建设工程施工合同

发包方（以下称甲方）：梁园区公路事业发展中心

承包方（以下称乙方）：河南建元建设集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。

第一条 工程项目

一、工程名称：梁园区 2024 年普通国省道穿村过镇平交路口治理项目

二、工程地点：梁园区境内 105 国道、310 国道、209 省道、314 省道、343 国道。

三、工程内容：标志、标线、波形护栏、黄闪灯、道口标注、路面修复等。

四、承包形式：包工包料

第二条 工程期限

一、合同工期总日历天数 30 天

开工日期：2024 年 11 月 19 日

竣工日期：2024 年 12 月 19 日

二、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期可相应顺延。

- 1、因天气等不可抗力的因素；
- 2、因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。

三、因乙方原因造成施工延迟的，不得请求顺延工期。

第三条 工程价款、结算及付款方式

双方同意按下述方式支付本合同价款，本合同实行固定总价，经甲乙双方核定本工程合同包干价为958100元人民币大写玖拾伍万捌仟壹佰元整。任何政策性因素和市场因素均不调整包干价（后附清单）。

合同签订生效后，具备施工条件后3个工作日内，采购人支付合同总额的60%作为预付款；工程交工验收合格后支付至合同总价款的100% 乙方提供发票，甲方于工程款验收合格后10个工作日内付清全部工程款。

第四条 建筑材料、设备的供应和采购

一、工程材料、设备由乙方采购。

二、乙方采购的材料、设备，必须附有产品合格证才能用于工程。

第五条 施工与设计变更

一、甲方签字认定交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，乙方不得擅自修改。

二、甲方因使用功能提出的变更内容，为不影响施工进度，乙方应先行实施，并及时做好现场签证。

三、设计变更增减数应以甲方代表签证单为依据，工程采用包干价，对增减部份的工程款由甲乙双方协商确认。

第六条 工程质量管理及验收

工程质量应符合国家及行业规定的建筑工程质量检验评定的“合格”标准。

第七条 安全施工

乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。施工期



间发生的任何事故责任和因此发生的费用，均由乙方承担。

第八条 质量保修

一、本工程保修期限为1年，自施工完成起算。

二、在免费保修期内，乙方应保证通讯畅通，令甲方能够随时同乙方取得联系。乙方在接到甲方维修通知后及时到达现场处理。若因乙方通讯不畅或故意不接，拖延推诿，甲方将视为乙方放弃保修责任，有权自行解决，由乙方承担所有费用并加收2%的劳务费。

第九条 违约责任

一、乙方未能按时竣工的，每延期五日应按工程总价款的1%向甲方支付违约金（从工程款中直接扣除）；

二、甲方不能及时支付工程款，每延期五日应按工程总价款的2%向乙方支付违约金。

第十条 纠纷解决办法

因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向乙方所在地人民法院提起诉讼。

本合同一式四份，甲乙双方各执两份，自双方代表签字，加盖双方公章或签字按手印后生效。


甲方：

代表：



乙方：

代表：



2024年 11月 19日

2024年 11月 19日

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第100章 总 则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定, 提供建筑工程一切险	总额			2830.14
-b	按合同条款规定, 提供第三者责任险	总额			3000
102	工程管理				
102-3	安全生产费	总额			14144.33
清单 第100章 合计 人民币 19974.44 元					

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第200章 路基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-4	植物移栽				
-c	通视三角区障碍物拆除				
-c-1	修剪树木	m2	40	45.22	1808.8
清单 第200章 合计 人民币 1808.8 元					

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
304	水泥稳定土底基层、基层				
304-3	水泥稳定土基层				
-a	厚180mm8%水泥土	m2	870	14.25	12397.5
304-4	水泥稳定碎石基层				
-a	厚180mm5%水泥稳定碎石	m2	836	62.32	52099.52
308	透层和黏层				
308-1	透层				
-a	乳化沥青透层	m2	785	3.57	2802.45
308-2	黏层	m2	315	1.44	453.6
309	热拌沥青混合料面层				
309-1	细粒式沥青混凝土				
-a	厚40mmAC-13C细粒式沥青混凝土	m2	315	48.11	15154.65
309-2	中粒式沥青混凝土				
-a	厚50mmAC-16C中粒式沥青混凝土	m2	785	61.62	48371.7
310	沥青表面处置与封层				
310-2	封层				
-a	热沥青下封层	m2	785	7.18	5636.3
清单 第300章 合计 人民币 136915.72 元					

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第600章 安全设施及预埋管线					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
602	护栏				
602-3	波形钢护栏	m	16	202.49	3239.84
604	道路交通标志				
604-1	单柱式交通标志				
-a	D60	块	26	814.18	21168.68
-b	△70	块	7	813.72	5696.04
604-5	单悬臂式交通标志				
-a	△110	块	4	5884.52	23538.08
-b	黄闪灯+△110	块	45	6687.33	300929.85
-c	2×△110	块	14	6584.35	92180.9
604-14	道口标柱	个	116	239.45	27776.2
604-15	黄闪灯	个	2	3657.54	7315.08
605	道路交通标线				
605-1	热熔型涂料路面标线				
-a	沥青路面热熔标线	m ²	3568.12	42.62	152073.3
-b	沥青路面热熔标线-新建路面	m ²	170.8	41.16	7030.13
-c	震荡标线	m ²	1859.05	76.1	141473.71
-d	震荡标线-新建路面	m ²	19	77.22	1467.18
605-8	减速带				
-a	橡胶减速带	m	99.5	155.9	15512.05
清单 第600章 合计 人民币 799401.04 元					