信阳市水库移民安置服务中心文件

信水移扶〔2025〕7号

信阳市水库移民安置服务中心
关于核准罗山县2025年度第一批大中型水库
移民后期扶持资金项目实施方案的通知

罗山县移民安置服务中心：

你单位上报《关于2025年度大中型水库移民扶持资金项目实施方案的请示》（罗移中〔2025〕12号），以下简称《实施方案》收悉。按照河南省财政厅、河南省水利厅《关于提前下达2025年中央水库移民扶持基金（资金）预算的通知》（豫财农水〔2024〕84号）、《河南省大中型水库移民后期扶持项目管理办法》等文件规定，市水库移民安置服务中心组织专家对你单位所报《实施方案》进行了认真审查，现对修改完善后的

《实施方案》核准如下:

一、核准罗山县2025年度第一批大中型水库移民后期扶持资金项目总投资2714万元(具体项目建设内容详见附件)。项目核准后，你单位要抓紧时间组织实施，保证移民群众早日受益。

二、按照建设标准严把工程质量关。实行项目质量终身负责制，采取有力措施，确保工程质量。

三、按照县级报账制的有关规定，强化资金管理，实行专款专用，确保资金落实到项目并发挥效益。

四、项目建设管理和验收工作按照《河南省大中型水库移民后期扶持项目管理办法》（豫移〔2018〕26号）和《信阳市水库移民后期扶持项目竣工验收办法（试行）》（信移办〔2019〕7号）执行。

五、项目实施严格按照项目所属行业规定和相关法律法规，实行项目法人制、招标投标制、工程监理制和合同管理制等"四制"管理，并落实质量管理责任。规范工程所需设备和仪器如电梯、卫浴等的采购流程，严格按照政府采购有关规定执行。竣工验收后，必须明确产权归属，按照"谁受益、谁负责"的原则，落实管护主体，及时办理项目权属移交手续，建立健全运行管护制度，保证项目正常运转，发挥效益。

附件1：　罗山县2025年度第一批大中型水库移民后期扶持资金项目明细表

附件 2：　罗山县 2025 年度第一批大中型水库移民后期扶持资金项目实施方案审查意见



2025 年 4 月 29 日

罗山县2025年度大中型水库移民后期扶持资金项目申报表

单位：万元、人

序号	县区	项目名称	建设内容	建设地点	主管单位	资金（万元）	移民人口（人）
	罗山县	合　　计	整修大塘25座，滑坡处理1处；硬化道路4.81km，太阳能路灯290盏，产业基础设施配套项目1处，购买董寨研学中心项目1处。			**2714.00**	**29053**
一	罗山县	生产开发及配套设施项目	**整修大塘25座，滑坡处理1处**			**345.23**	**427**
（一）	罗山县	坑塘工程	**整修大塘25座**			**330.46**	**370**
1	青山镇	王岗村先锋组1#、2#、3#和熊西组1#、2#坑塘整修工程	1、先锋组1#坑塘：清淤7392m³，清基192m³，坑塘填筑450m³，土方开挖1183m³，C20砼护坡51.29m³，踏步2处，集水入塘2处，溢流堰1处，警示牌1块； 2、先锋组2#坑塘：清淤4728m³，清基149m³，坑塘填筑349m³，土方开挖756m³，C20砼护坡39.75m³，踏步2处，集水入塘1处，溢流堰1处，警示牌1块； 3、先锋组3#坑塘：清淤4239m³，清基168m³，坑塘填筑394m³，土方开挖424m³，踏步2处，集水入塘1处，溢流堰1处，警示牌1块； 4、熊西组1#坑塘：清淤5272m³，清基226m³，坑塘填筑529m³，土方开挖844m³，C20砼护坡60.27m³，踏步2处，集水入塘2处，溢流堰1处，警示牌1块。 5、熊西组2#坑塘：清淤5712m³，清基202m³，坑塘填筑473m³，土方开挖914m³，C20砼护坡53.85m³，踏步2处，集水入塘2处，溢流堰1处，警示牌1块。	王岗村先锋组、熊西组	罗山县移民安置服务中心	66.03	37
2	青山镇	寨里村黄楼组坑塘整修工程	整修大塘1座：清淤3444m³，清基168m³，坑塘填筑394m³，土方开挖551m³，C20砼护坡44.88m³，踏步2处，集水入塘2处，溢流堰1处，警示牌1块。	寨里村黄楼组	罗山县移民安置服务中心	11.24	32
3	青山镇	冲口村孙家湾组坑塘整修工程	整修大塘1座：清淤2448m³，清基197m³，坑塘填筑461m³，土方开挖392m³，C20砼护坡52.57m³，踏步2处，集水入塘2处，溢流堰1处，警示牌1块。	冲口村孙家湾组	罗山县移民安置服务中心	10.74	16
4	彭新镇	曾店村涂湾组1#、2#坑塘整修工程	1、涂湾组1#整修大塘1座：清淤2002m³，清基192m³，坑塘填筑450m³，土方开挖320m³，C20砼护坡51.29m³，踏步2处，集水入塘1处，溢流堰1处，警示牌1块。 2、涂湾组2#整修大塘1座：清淤2044m³，清基168m³，坑塘填筑394m³，土方开挖327m³，C20砼护坡44.88m³，踏步2处，集水入塘1处，溢流堰1处，警示牌1块。	曾店村涂湾组	罗山县移民安置服务中心	19.08	33
5	彭新镇	明月村董洼组坑塘整修工程	整修大塘1座：清淤6528m³，清基264m³，坑塘填筑619m³，土方开挖1044m³，C20砼护坡70.52m³，踏步2处，集水入塘2处，溢流堰1处，警示牌1块。	明月村董洼组	罗山县移民安置服务中心	17.24	5

序号	县区	项目名称	建设内容	建设地点	主管单位	资金（万元）	移民人口（人）
6	灵山镇	大马村黑洼组、吴岗组坑塘整修工程	1、黑洼组整修大塘1座：清淤2562m³，清基144m³，坑塘填筑338m³，土方开挖410m³；M10浆砌石护坡84.64m³，踏步2处，集水入塘1处，溢流堰1处，警示牌1块。 2、吴岗组整修大塘1座：清淤1680m³，清基168m³，坑塘填筑394m³，土方开挖269m³，M10浆砌石护坡98.75m³，踏步2处，集水入塘2处，溢流堰1处，警示牌1块。	大马村黑洼组、吴岗组	罗山县移民安置服务中心	21.89	46
7	灵山镇	张楼村莲花塘组坑塘整修工程	整修大塘1座：清淤3616m³，清基192m³，坑塘填筑450m³，土方开挖579m³，C20砼护坡51.29m³，踏步2处，集水入塘2处，溢流堰1处，警示牌1块。	张楼村莲花塘组	罗山县移民安置服务中心	12.04	8
8	灵山镇	北街居委会黄土组坑塘整修工程	整修大塘1座：清淤5136m³，清基350m³，坑塘填筑821m³，土方开挖1081m³，C20砼护坡93.60m³，踏步2处，集水入塘3处，放水洞1处，溢流堰1处，警示牌1块。	北街居委会黄土组	罗山县移民安置服务中心	19.59	12
9	灵山镇	董桥村三里组坑塘整修工程	整修大塘1座：清淤7176m³，清基302m³，坑塘填筑1245m³，土方开挖1143m³，M10浆砌石护坡201.95m³，踏步2处，集水入塘2处，溢流堰（4m）1处，警示牌1块。	董桥村三里组	罗山县移民安置服务中心	26.47	5
10	子路镇	赵岗村吴寨组坑塘整修工程	整修大塘1座：清淤2884m³，清基240m³，坑塘填筑563m³，土方开挖461m³，C20砼护坡64.11m³，踏步2处，集水入塘1处，溢流堰1处，警示牌1块。	赵岗村吴寨组	罗山县移民安置服务中心	11.94	35
11	尤店乡	罗塘村小湾组和杜湾组坑塘整修工程	整修大塘1座：清淤2800m³，清基571m³，坑塘填筑620m³，土方开挖448m³，干砌石护坡447.67m³，踏步2处，集水入塘2处，φ600涵管1处，警示牌1块。	罗洼村小湾组和杜湾组	罗山县移民安置服务中心	24.32	25
12	朱堂乡	保安村中湾组1#、2#坑塘整修工程	1、中湾组1#整修大塘1座：清淤1584m³，清基302m³，坑塘填筑709m³，土方开挖253m³，C20砼护坡80.78m³，踏步2处，集水入塘1处，溢流堰1处，警示牌1块。 2、中湾组2#整修大塘1座：清淤1520m³，清基182m³，坑塘填筑428m³，土方开挖243m³，C20砼护坡35.90m³，踏步2处，集水入塘1处，溢流堰1处，警示牌1块。	保安村中湾组	罗山县移民安置服务中心	20.77	19
13	楠杆镇	檀岗村王冲组坑塘整修工程	整修大塘1座：清淤3122m³，清基216m³，坑塘填筑506m³，土方开挖500m³，C20砼护坡57.70m³，踏步2处，集水入塘2处，溢流堰1处，警示牌1块。	檀岗村王冲组	罗山县移民安置服务中心	12.02	5
14	楠杆镇	张岗村岑湾组1#、2#坑塘整修工程	1、岑湾组1#整修大塘1座：清淤607m³，清基130m³，坑塘填筑304m³，土方开挖97m³，C20砼护坡34.62m³，踏步2处，集水入塘1处，溢流堰1处，警示牌1块。 2、岑湾组2#整修大塘1座：清淤652m³，清基134m³，坑塘填筑315m³，土方开挖104m³，C20砼护坡35.90m³，踏步2处，集水入塘1处，溢流堰1处，警示牌1块。	张岗村岑湾组	罗山县移民安置服务中心	13.21	4
15	龙山街道	朱岗村大林寨组整修工程	整修大塘1座：清淤2106m³，清基216m³，坑塘填筑506m³，土方开挖323m³，C20砼护坡57.70m³，踏步2处，集水入塘2处，φ600涵管1处，警示牌1块。	朱岗村大林寨组	罗山县移民安置服务中心	9.93	23
16	龙山街道	十里塘村陈湾组1#、2#坑塘整修工程	1、陈湾组1#整修大塘1座：清淤8232m³，清基312m³，坑塘填筑732m³，土方开挖1304m³，C20砼护坡83.35m³，踏步2处，集水入塘2处，溢流堰1处，警示牌1块。 2、陈湾组2#整修大塘1座：清淤5152m³，清基192m³，坑塘填筑450m³，土方开挖824m³，C20砼护坡51.29m³，踏步2处，集水入塘1处，溢流堰1处，警示牌1块。	十里塘村陈湾组	罗山县移民安置服务中心	33.95	130
（二）	**罗山县**	**农田水利工程**	**滑坡处理1处**			**14.77**	**57**

序号	县区	项目名称	建设内容	建设地点	主管单位	资金（万元）	移民人口（人）
1	灵山镇	大马村杜湾组滑坡处理工程	2.5米M10浆砌石仰斜式挡墙90m	灵山社区大马村	罗山县移民安置服务中心	14.77	57
二	罗山县	移民美丽家园建设				339.33	28626
（一）	罗山县	基础设施建设项目	硬化道路4.81km，太阳能路灯290盏			339.33	626
1	子路镇	孟榜村、石山口村沥青道路工程	1.孟榜村道路硬化700m：（4.0m宽、沥青道路）铺设8cm厚沥青道路2800m^2（3cm细粒、5cm中粒面层，含粘层、透油层和下封层，铺设抗裂贴及道路划线）；2.石山口村道路硬化960m：（5.0m宽、沥青道路）铺设8cm厚沥青道路4800m^2（3cm细粒、5cm中粒面层，含粘层、透油层和下封层，铺设抗裂贴及道路划线）。	子路镇孟榜村、石山口村	罗山县移民安置服务中心	134.08	470
2	子路镇	兴隆村王大湾、涂河组等道路工程	道路硬化800m：（3.0m宽）土方开挖542.4m³，土方回填470.4m³，路肩回填390.4m³，C25混凝土路面(厚18cm)2400m²，砂砾石垫层（厚15cm）480m²，过路涵2座。	子路镇兴隆村	罗山县移民安置服务中心	29.14	15
3	彭新镇	曾店村涂湾组道路工程	道路硬化300m：（3.5m宽）土方开挖237.3m³，土方回填205.8m³，路肩回填170.8m³，C25混凝土路面(厚18cm)1050m²，砂砾石垫层（厚15cm）210m²，过路涵1座。	彭新镇曾店村	罗山县移民安置服务中心	13.52	33
4	灵山镇	檀墩村上方组、下方组、沙河组等道路工程	道路硬化500m：（3.0m宽）土方开挖339m³，土方回填294m³，路肩回填244m³，C25混凝土路面(厚18cm)1500m²，砂砾石垫层（厚15cm）720m²，过路涵2座。	灵山镇檀墩村	罗山县移民安置服务中心	20.45	57
5	楠杆镇	岳楼村罗湾组道路工程	道路硬化400m：（3.0m宽）土方开挖271.2m³，土方回填235.2m³，路肩回填195.2m³，C25混凝土路面(厚18cm)1200m²，砂砾石垫层（厚15cm）240m²，过路涵1座。	楠杆镇岳楼村	罗山县移民安置服务中心	14.57	8
6	潘新镇	周家村胡元组道路工程	道路硬化650m：（3.0m宽）土方开挖440.7m³，土方回填382.2m³，路肩回填317.2m³，C25混凝土路面(厚18cm)1950m²，砂砾石垫层（厚15cm）390m²，过路涵1座。	潘新镇胡元组	罗山县移民安置服务中心	23.36	20
7	龙山街道	朱岗村大林寨组道路整修工程	道路硬化500m：（3.0m宽）土方开挖339m³，土方回填294m³，路肩回填244m³，C25混凝土路面(厚18cm)1500m²，砂砾石垫层（厚15cm）300m²，过路涵1座。	朱岗村大林寨组	罗山县移民安置服务中心	18.08	23
8	罗山县	子路镇、青山镇、彭新镇、潘新镇、楠杆镇、尤店乡、周党镇、铁铺镇、定远乡等太阳能路灯工程	太阳能路灯购置安装（100W光伏板，60W的LED灯，杆高7m）共计：290盏。1.子路镇兴隆村30盏；2.青山镇寨里村30盏；3.彭新镇公山村30盏；4.潘新镇李桥村30盏;5.楠杆镇檀岗村20盏；6.尤店乡李店村70盏；7.周党镇杨寨村20盏；8.铁铺镇易棚村30盏；9.定远乡朱庄村30盏。	子路镇兴隆村、青山镇寨里村、彭新镇公山村、潘新镇李桥村、楠杆镇檀岗村、尤店乡李店村、周党镇杨寨村、铁铺镇易棚村、定远乡朱庄村	罗山县移民安置服务中心	86.13	506
三	罗山县	产业基础设施配套项目	产业基础设施配套项目1处			1135.75	28000

序号	县区	项目名称	建设内容	建设地点	主管单位	资金（万元）	移民人口（人）
1	灵山镇	产业基础设施配套项目	产业基础设施配套项目1处，其中：1、1#楼地面铺装、墙面、吊顶天棚等基础设施配套工程，1#楼消防、火灾自动报警系统、应急照明及疏散指示、强电、弱电、给排水等基础安装工程；2、2#楼地面铺装、墙面、吊顶天棚等基础设施配套工程，2#楼消防、火灾自动报警系统、应急照明及疏散指示、强电、弱电、给排水等基础安装工程；3、3#4#楼地面铺装、墙面、吊顶天棚等基础设施配套工程，3#4#楼消防、火灾自动报警系统、应急照明及疏散指示、强电、弱电、给排水等基础安装工程；4、设备、材料部分：中央空调设备1项、厨房设备及排烟系统设备1项，电梯设备3台，窗帘，摄像等安防设备，卫生间卫浴安装30间，灯具安装，木作安装，布草采购，箱式250KVA配变1台，电视设备采购30台等。	灵山镇董桥村	罗山县移民安置服务中心	1135.75	28000
四	**罗山县**	**产业转型升级项目**	**购买董寨研学中心项目1处**			**785.04**	**28000**
1	灵山镇	购买董寨研学中心项目	购买董寨研学中心主体1处，本项目占地面积约8986.71平方（13.48亩），其中；建筑面积约3800平方，占地（6.43亩）主体建筑购买757.04万元，固定资产拍卖费2万元，咨询费用26万元。	灵山镇董桥村	罗山县移民安置服务中心	785.04	28000
四	**罗山县**	**独立费用**				**108.65**	
1		建设管理费				27.70	
2		建设监理费				35.30	
3		勘测设计费				45.65	

罗山县2025年度第一批大中型水库移民后期扶持资金项目实施方案审查意见

2025年3月8日，信阳市水库移民安置服务中心组织召开了罗山县2025年度第一批大中型水库移民后期扶持资金项目实施方案（以下简称《实施方案》）专家审查会。参加审查会的有罗山县水库移民安置服务中心、设计单位代表及邀请的专家（名单附后），通过听取汇报，认真审查，提出了修改意见，设计单位按照专家组提出的修改意见对《实施方案》进行了补充和修改，现对修改完善后的《实施方案》形成如下审查意见：

一、项目建设的必要性

罗山县位于信阳市中部，现有移民人口31464人。部分移民安置区农田水利和交通道路设施有待完善，移民群众要求改善生产生活条件愿望迫切。项目的实施有利于改善库区、移民安置区和移民群众的生产、生活条件，进一步建设移民美丽家园，改善人居环境，促进社会和谐稳定。审查认为，项目的建设符合当地发展规划和移民群众要求，项目的实施是必要的。

二、工程建设内容

大中型水库移民后期扶持资金项目：

共计35个，其中整修大塘25座，滑坡处理1处，硬化道路4.81km，太阳能路灯290盏，产业基础设施配套项目1处，购买董寨研学中心项目1处。

审查认为，项目建设内容基本符合实际。

三、建设标准及设计方案

1.基本同意工程建设标准。

2.基本同意工程设计方案。

四、施工组织设计

1.基本同意工程施工组织设计。

2.原则同意施工有效工期为6个月，方案核准后应及时组织实施。

五、效益分析和风险评估

基本同意效益分析和风险评估结论。

六、工程投资

1.原则同意工程投资预算编制依据、原则和办法。

2.核定罗山县 2025 年大中型水库移民后期扶持资金项目总投资2714万元，其中单列项目独立费用108.65万元。

评审组组长：

2025年4月28日