

洛宁县小界乡人民政府 2024 年洛宁县小界乡小界村洋槐花加工项目

合  
同  
协  
议  
书

甲方（买方）：洛宁县小界乡人民政府

乙方（卖方）：河南玖德智能设备有限公司

2024 年 11 月 18 日

# 合同协议书

甲方（买方）：洛宁县小界乡人民政府

乙方（卖方）：河南玖德智能设备有限公司

甲、乙双方经平等协商，就洛宁县小界乡人民政府 2024 年洛宁县小界乡小界村洋槐花加工项目购销合同一事达成并签订以下条款：

## 一：合同概况

1.1 合同名称：洛宁县小界乡人民政府 2024 年洛宁县小界乡小界村洋槐花加工项目合同协议书；

1.2 采购编号：洛宁竞磋-2024-98

1.3 项目地点：洛宁县小界乡

1.4 供货周期：合同生效后 20 日历天（因不可抗力或未按约定支付货款情形除外，如自然灾害、地震、洪灾、未按合同约定付款等原因造成的工期顺延）；

1.5 质保期：1 年（设备安装完毕贰年内，因设备质量问题造成的故障乙方负责免费维修）；

## 二：合同价格

本合同设备总价为¥496366.00 元，人民币大写：肆拾玖万陆仟叁佰陆拾陆元整（包含设备运输、安装、调试、税费等），后附供货清单；

## 三：付款方式

3.1 合同签订后甲方向乙方支付合同总价 30%的设备款，设备安装调试正常，经验收审计结算后，甲方支付全部货款，但乙方需缴纳 3%的质量保证金，质保期

限为1年。

3.2 该项目申请为上级资金款，甲方支付乙方该项目款项，具体支付以上级款项到位为准。乙方不得以货款支付不到位提起异议或造成信访问题。

#### **四：质量标准及要求：**

4.1 乙方销售的设备质保期为1年，质保期从供货完毕日算起。

4.2 在保修期内，凡属乙方设备自身质量问题所造成的维修均由乙方承担，如因违规操作或自然灾害造成的设备损坏不在免费维修范围，超过质保期或不属于保修范围的，客户享有终身有偿服务。

#### **五：送（取）货方式及运费：**

5.1 乙方负责将合同设备运往甲方指定地点，运输方式为汽车运输，运输费用由乙方承担

5.2 甲方负责设备到场的卸货和货物保管工作，如因甲方原因需要转运的，费用由甲方承担。

#### **六：违约责任：**

6.1 乙方无故逾期交付货物的，乙方按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金。

6.2 甲方同意延长交货期的，延期交货的时间由甲乙双方另行确定。

#### **七、其它约定事项**

7.1 产品安装所需的土建基础(用于安装设备的场地平面高差±2cm)等配套工程、由需方负责；

7.2 供方自备安装工作提供所需的合格氧气、乙炔、电焊、脚手架(如需要)等设施产品；

7.3 需方的电力条件必须满足符合国家的相关规范(三相五线制), 同时必须具备相关电力电器设施接地和接地条件, 自备满足供方设备运行的动力柜、调压箱、蒸汽等设施;

## 八、设备的交付与验收

8.1 设备安装完毕, 自动进入验收环节。

8.2 设备安装完成后, 供方安装负责人向需方发出验收通知后(通知方式: 书面、短信/微信或口头均可), 3 天内不组织验收也不提出书面验收延期要求的, 视为产品通过验收。

8.3 供方交货前对产品作出全面检查, 并列岀设备清单, 作为甲方收货验收和使用的技术条件依据, 设备清单应随货物交需方。

8.4 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时, 乙方负责安装并培训甲方的使用操作人员, 并协助甲方一起调试。

## 九、供货期甲乙双方责任:

9.1 乙方责任: 乙方负责设备的生产、运输、安装、调试, 在保修期内, 凡属乙方设备自身质量问题所造成的维修均由乙方承担, 安装调试期间, 供方对需方进行设备的操作培训, 需方务必安排专人进行设备操作学习。

9.2 甲方责任: 在设备安装施工前甲方负责安装场地的平整, 具体介绍场地及地下管线情况, 提供安装所需的合格厂房; 提供合格可用的水电设施和能源, 在施工期间甲方给予乙方施工必要方便, 将动力线及各分线引致设备控制箱、将供排水系统接到供方设备设施的岀入接口处(如有), 将天然气、蒸汽接到供方设备的进口处(如有), 提供水源、电源、材料堆放场地。

十、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。本合同经双方盖章确认后生效，盖章的扫描件和传真件具有同等法律效力。若买卖双方发生纠纷，首先应友好协商解决，如协商无法解决需提交诉讼，应选择起卖方所在地人民法院管辖；

本合同一式肆份，甲、乙双方各持贰份，经甲、乙双方签字或盖章后生效。（扫描件及传真件具有原件同等法律效力）


十一、乙方收款账户信息：

开户名称：河南玖德智能设备有限公司

开户行：交通银行郑州科学大道支行

帐号：4116 1799 8011 0021 6603 2


甲方（章）：洛宁县小界乡人民政府




乙方（章）：河南玖德智能设备有限公司



委托代理人：（签字）



委托代理人：（签字）



日期：2024年11月18日

日期：2024年11月18日

设备供货清单

序号	项目名称	参数规格	计量单位	数量
1	自动化杀青机	设备名称：自动杀青机 设备尺寸：(L×W×H)：≤3.5×0.8×1.1m 铺料宽度：≤60mm 使用温度：≤100-130° 配套锅炉：0.3T, ≥0.4MPa 杀青时间：≤1-5min 装机功率：≤1.1kw	台	1
2	生物质蒸汽发生器	生物质颗粒蒸汽发生器 额定工作压力：≤0.7MPa 燃料消耗：≤40 公斤/小时。 额定率：≤1.8KW。 电源：220V/50HZ。 外形尺寸：≤1710x1480x2400mm。 总质量：≤1100KG。	台	1
3	自动化网带烘干机	设备类型：智能热泵自动化烘干机； 设备尺寸：(L×W×H)：≤8×3.0×3.5m 提升上料机：≥5.5×2m, 电机≤0.55kw 工作电源：380V, 50HZ 热源类型：空气能热泵≤12P*3 台, 辅热：≤60kw 传动方式：链条式传动, 五层不锈钢网 传动电机功率：3kw 设备构造：单元式烘干系统, 自主研发设计；设备分为3个单元, 每个单元均为一个独立、完整的烘干系统和风循环系统。 循环风机：耐高温高湿离心风机, 功率≤3kW*3 台； 控制系统：断路器、交流接触器、热继电器、变频器、温控表、温度变送器、相序保护器、五孔插座、开关电源、中间继电器及底座、急停、两位钥匙钮、指示灯、彩色触摸显示屏、PLC 可编程控制器及配套模块、温湿度变送器、报警灯、电线、网线、穿线管、PVC线槽、卡轨、接线端子、控制柜等 排湿系统：主动排湿：设计有强排风机, 当时湿度超过设定值时自动排湿, 0.55kW*3 台 保温板：优质聚氨酯板、非标订制、烘干设备专用、厚度 75mm, 具有导热系数低、热工性能好、防潮、防水、阻燃等优点 设备材质：主体框架、链条碳钢；支撑镀锌；不锈钢网带	台	1

4	真空包装机	电源：220-380V/50-60Hz 热封条尺寸：≤600×10mm 热封功率：0.7KW 真空泵排气量：20m <sup>3</sup> /h 机器重量：160kg 机器尺寸：≤730×710×960(mm) 真空室体积：≤650×595×150(mm)	台	1
---	-------	---	---	---