



西峡曹沟传统村落二期维修工程 工程

投 标 总 价



投 标 人： 洛阳文昌古建园林工程有限
公司
(单位盖章)

年 月 日

投 标 总 价



招 标 人： 西峡县博物馆

工 程 名 称： 西峡曹沟传统村落二期维修工程

投标总价 (小写)： 1937308.37

(大写)： 壹佰玖拾叁万柒仟叁佰零捌元叁角柒分

投 标 人： 洛阳文昌古建园林工程有限公司




(单位盖章)

法 定 代 表 人
或 其 授 权 人： 陈亮


(签字或盖章)

编 制 人： 权喜梅



时 间： 年 月 日

总 说 明



项目名称：西峡曹沟传统村落二期维修工程

第 1 页 共 1 页

一、编制依据：

- 1、建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013；
- 2、房屋建筑与装饰工程量清单计算规范GB50854-2013；
- 3、《河南省建设工程工程量清单综合单价(2008)》；
- 4、《河南省仿古建筑工程计价综合单价》(2009)；
- 5、相关的标准、规范、图集、政策性文件等。

二、编制范围：

- 1、本工程量清单包括的内容：图纸范围内的工程量。
- 2、建筑垃圾外运的距离按照10km计入。

三、价格：

- 1、人工费按97.5/工日计取；
- 2、材料价格：执行《南阳市工程造价信息》2023年五期信息价，信息价没有的市场询价。

四、取费依据：

- 1、安全文明费执行豫建标【2014】57号文有关规定，扬尘污染防治费执行豫建设标【2016】47号文有关规定计取；
- 2、夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费足额计取；
- 3、规费执行豫建标【2014】29号文有关规定计取；
- 4、税金执行建办标函【2019】193号文按9%计取。



招 标 人： 西峡县博物馆

工 程 名 称： 过厅（含过道）

投 标 总 价 (小写)： 293,763.98

(大写)： 贰拾玖万叁仟柒佰陆拾叁元玖角捌分

投 标 人： 洛阳文昌建安园林工程有限公司



(单位盖章)

法定代理人
或其授权人： 陈亮

(签字或盖章)

编 制 人： 权喜梅



编 制 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：过厅（含过道）

标段：10号院

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		整个项目					196517.79	
1	011607002001	屋面瓦拆除	1. 防水层种类:小青瓦屋面、灰背、望砖 2. 瓦件清理: 保护性清理 3. 垃圾外运: 200m	m2	113	44.43	5020.59	
2	011603001001	木构件拆除	1. 构件名称: 檩、椽 2. 拆除方式: 保护性拆除	m2	93.39	38.87	3630.07	
3	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称: 外墙 2. 砌体材质: 砖砌体 3. 拆除高度: 4m以内 4. 垃圾外运: 10km	m3	13.54	111.05	1503.62	
4	011604001001	地面抹灰层拆除	1. 拆除部位: 地面 2. 抹灰层种类: 水泥砂浆地面 3. 垃圾外运: 10km	m2	49.46	11.69	578.19	
5	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 1.5m以内 3. 弃土运距: 100m	m3	2.12	22.51	47.72	
6	020101002001	细砖清水墙	1. 砌墙厚度: 130 2. 砌筑方式: 淌白 3. 用砖品种规格: 270*135*55	m2	48.96	354.81	17371.5	
7	020101003002	土坯里皮衬	1. 砌墙厚度 520 2. 其他: 详见设计图纸及施工规范 3. 垃圾外运: 自行考虑	m3	16.65	767.75	12783.04	
8	020111005001	梢子、盘头	1. 梢子盘头层数及做法: 七层 2. 砌筑方式: 灰砌 3. 用砖品种及规格: 尺七方砖	份	4	300.43	1201.72	
9	020111002001	博风	1. 博风宽度: 五层 2. 砌筑方式: 灰砌散装	m	15.23	167.62	2552.85	
本页小计							44689.3	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：过厅（含过道）

标段：10号院

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
10	020503001001	圆榫（榫）	1. 构件名称、类别：圆榫 2. 木材品种：落叶松 3. 刨光要求：刨光 4. 防护材料种类、涂刷遍数：桐油喷涂二遍	m3	0.89	3656.07	3253.9		
11	020702001001	青砖铺墁	1. 素土夯实 2. 150mm三七灰土 3. 265*135*60青砖铺墁 4. 其他：详见设计图纸及施工规范	m2	49.46	148.13	7326.51		
12	020801001001	墙面仿古抹灰	1. 铲除原抹灰层 2. 墙体类型：内外墙 3. 抹灰种类：18厚滑秸泥—2厚麻刀石灰面	m2	141.26	22.06	3116.2		
13	020102005001	墙面修补	1. 外墙抹灰层铲除后修补	m2	86	7.32	629.52		
14	020505002002	矩形椽	1. 构件截面尺寸：70*70 2. 刨光要求：刨光 3. 防护材料种类、涂刷遍数：桐油喷涂二遍	m	394.53	22.91	9038.68		
15	020601001001	铺望砖	1. 望砖规格尺寸：18*22 2. 铺设位置：木基层上	m2	92.55	103.26	9556.71		
16	020508025001	清水望板	1. 板宽厚度：22 2. 木材品种：硬杂木 3. 刨光要求：单面刨光	m2	15.21	118.85	1807.71		
17	020601003001	小青瓦屋面	1. 屋面类型：干茬瓦 2. 瓦件规格尺寸：3号 3. 坐浆配合比及强度等级：滑秸泥 4. 基层材料种类：护板灰—青灰背—滑秸泥	m2	107.76	794.98	85667.04		
本页小计								120396.27	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：过厅（含过道）

标段：10号院

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合 价	其中 暂估价	
18	020602009001	檐头（口）附件	1. 窑制瓦件类型：勾檐、滴水 2. 瓦件规格尺寸：3号	m	28.3	0.5	14.15		
19	020602013001	窑制吻兽	1. 拆除后期吻兽 2. 补配吻兽 3. 其他：详见设计图纸及施工规范	座	2	976.79	1953.58		
20	020602002001	屋面窑制正脊	1. 拆除后期改造正脊 2. 补配正脊 3. 其他：详见设计图纸及施工规范	m	14.15	247.08	3496.18		
21	020508016001	连檐	1. 更换糟朽断裂连檐 2. 防腐 3. 其他：详见设计图纸及施工规范	m	28.3	20.34	575.62		
22	020201001001	阶条石归位	1. 石料种类、构件规格：青石400*150 2. 石表面加工要求及等级：斧跌	m3	0.64	2430.29	1555.39		
23	020201002001	踏跺、垂带归位	1. 粘结层材料种类、厚度、砂浆强度等级：按设计要求	m2	1.26	489.03	616.18		
24	020509007001	门窗框、槛、抱框	1. 截面尺寸：80*200 2. 木材品种：红松 3. 防护材料种类、涂刷遍数：防火防腐 防虫	m	53.53	92.54	4953.67		
25	020509001001	榻扇	1. 窗芯类型、式样：按设计要求	m2	11.16	754.14	8416.2		
26	020509011001	撒带门	1. 门类型、式样：按设计要求	m2	5.59	802.71	4487.15		
27	020509002001	槛窗	1. 窗芯类型、式样：按设计要求	m2	2.6	312.6	812.76		
28	020508019001	封檐板	1. 断面尺寸：25 2. 刨光要求：刨光 3. 防护材料种类、涂刷遍数：桐油喷涂二遍	m2	5.66	178.98	1013.03		
29	020111007001	排水沟	1. 10厚c10混凝土垫层 2. 滴白墙砌筑排水沟	m	27.01	131	3538.31		
本页小计								31432.22	


注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：过厅（含过道）

标段：10号院

第 4 页 共 4 页



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		措施项目					4403.11	
1	021001003001	砌筑用里脚手架	1. 搭设方式:双排 脚手架 2. 墙体高度:5m以 内	m2	62.79	24.28	1524.54	
2	021001005001	苫背铺瓦用外脚 手架	1. 搭设方式:双排 齐檐架 2. 檐口高度:6m以 内	m2	64.24	33.2	2132.77	
3	021001009001	屋面脚手架	1. 搭设方式:屋面 脚手架 2. 檐口高度:6m以 内	m2	113	6.6	745.8	
本页小计							4403.11	
合 计							200920.9	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



综合单价分析表

工程名称：过厅（含过道）

标段：10号院

第 4 页 共 32 页

项目编码		01160400100		项目名称	地面抹灰层拆除		计量单位	m2	工程量	49.46	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借10-3	面层拆除水泥砂浆	100m2	0.05	97.5	5.3		228.11	9.36	0.05		2.28
人工单价		小计				9.36		0.05		2.28	
97.5元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11.69			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）		
	其他材料费					-	0.05	-			
	材料费小计					-	0.05	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：过厅（含过道）

标段：10号院

第 5 页 共 32 页

项目编码		01010100200		项目名称		挖一般土方		计量单位	m3	工程量	2.12
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-2	人工挖土方一般土深度(m)1.5以内	100m3	0.01	19.09			341.87	19.09			3.42
人工单价		小计						19.09	3.42		
97.5元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								22.51			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：过厅（含过道）

标段：10号院

第 6 页 共 32 页

项目编码		02010100200		项目名称	细砖清水墙		计量单位	m2		工程量	48.96	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
2-48 换	大城样砖、停泥砖、开条砖、蓝四丁砖、机砖等砌筑墙身 滴白墙 小停泥砖	10m2	0.1	1677.49	1359.93		510.77	167.75	135.99			51.07
人工单价				小计				167.75	135.99	51.07		
97.5元/工日				未计价材料费								
清单项目综合单价								354.81				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	停泥砖小 295×145×70				百块	0.6598	200	131.96				
	其他材料费						-	4.03	-			
	材料费小计						-	136	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：过厅（含过道）

标段：10号院

第 7 页 共 32 页

项目编码		02010100300		项目名称	土坯里皮衬		计量单位	m3	工程量	16.65	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-61	大城样砖、停泥砖、开条砖、蓝四丁砖、机砖等砌筑 墙身 里皮衬砌机砖	10m3	0.1	1696.5	5722.7		258.28	169.65	572.27		25.83
人工单价		小计				169.65	572.27	25.83			
97.5元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								767.75			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	砂子 中粗			m3	0.2652	120	31.82				
	水泥 32.5			t	0.0484	345	16.68				
	蓝四丁 240×115×53			百块	5.2	100	520				
	其他材料费					-	3.76	-			
	材料费小计					-	572.26	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：过厅（含过道）

标段：10号院

第 8 页 共 32 页

项目编码		02011100500		项目名称	梢子、盘头		计量单位	份	工程量	4	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-160 换	大城样砖、停泥砖、开条砖、蓝四丁砖、机砖等砌筑 梢子 灰砌 尺七方砖	份	0.5	336.38	162.06		102.42	168.19	81.03		51.21
人工单价		小计				168.19	81.03	51.21			
97.5元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								300.43			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	蓝四丁 240×115×53			百块	0.15	100	15				
	其他材料费					-	66.03	-			
	材料费小计					-	81.03	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：过厅（含过道）

标段：10号院

第 9 页 共 32 页

项目编码		02011100200		项目名称		博风		计量单位	m	工程量	15.23	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
2-122 换	大城样砖、停泥砖、开条砖、蓝四丁砖、机砖等砌筑博缝、挂落 灰砌散装博缝 五层	10m	0.05	1227.04	1751.84		373.62	61.35	87.59		18.68	
人工单价		小计						61.35	87.59	18.68		
97.5元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								167.62				
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	砂子 中粗			m3	0.024	120	2.88					
	水泥 32.5			t	0.0044	345	1.51					
	蓝四丁 240×115×53			百块	0.4714	100	47.14					
	停泥砖小 295×145×70			百块	0.16	200	32					
	其他材料费						-	4.07	-			
	材料费小计						-	87.61	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：过厅（含过道）

标段：10号院

第 10 页 共 32 页

项目编码		02050300100		项目名称	圆榫（榫）		计量单位	m3		工程量	0.89	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
4-278 换	木构件制作、安装 桁榫、角梁、由钱 一端带搭交榫头的圆榫(径20以下cm)	m3	1	802.04	2097.63		530.61	802.04	2097.63			530.61
借5-115 换	桐油喷涂二遍	100m2	0.1997	856.05	120.4		154.24	170.94	24.04			30.8
人工单价				小计				972.98	2121.67			561.41
安装97.5元/工日;97.5元/工日;制作97.5元/工日				未计价材料费								
清单项目综合单价							3656.07					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	原木			m3	1.21	1700	2057					
	其他材料费					-	64.12	-				
	材料费小计					-	2121.12	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：过厅（含过道）

标段：10号院

第 11 页 共 32 页

项目编码		02070200100	项目名称		青砖铺地		计量单位	m ²	工程量	49.46	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-45	土方工程 人工平整场地、填土夯实、原土打夯 原土打夯	m ²	1	1.27		0.08	0.2	1.27		0.08	0.2
9-1	垫层 楼地面垫层 3：7灰土	m ³	0.15	75.08	127.46	2.23	21.42	11.26	19.12	0.33	3.22
9-72	砖漫地面及散水 粗漫地面 蓝四丁砖（平铺） 十字缝	m ²	1	29.25	76.66	0.42	6.32	29.25	76.66	0.42	6.32
人工单价		小计						41.78	95.78	0.83	9.74
97.5元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								148.13			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	生石灰			t	0.0368	443.92	16.34				
	小碎泥砖 265*135*60			块	35.76	2	71.52				
	其他材料费					-	7.91	-			
	材料费小计					-	95.77	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：过厅（含过道）

标段：10号院

第 12 页 共 32 页

项目编码	02080100100	项目名称	墙面仿古抹灰		计量单位	m2	工程量	141.26			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-35	麻刀灰浆 外墙抹灰 靠背麻刀灰 厚度18mm 白麻刀灰	m2	1	12.97	6.03	0.19	2.87	12.97	6.03	0.19	2.87
人工单价		小计				12.97	6.03	0.19	2.87		
97.5元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						22.06					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	生石灰			kg	10.8	0.444	4.8				
	麻刀			kg	0.54	2.24	1.21				
	其他材料费					-	0.03	-			
	材料费小计					-	6.04	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：过厅（含过道）

标段：10号院

第 13 页 共 32 页

项目编码		02010200500	项目名称		墙面修补	计量单位	m2	工程量	86		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借10-22	墙、柱面面层铲除石灰、混合砂浆	100m2	0.01	585	5.3		142.57	5.85	0.05		1.42
人工单价				小计				5.85	0.05	1.42	
97.5元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价							7.32				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费					-	0.05	-			
	材料费小计					-	0.05	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：过厅（含过道）

标段：10号院

第 14 页 共 32 页

项目编码		02050500200		项目名称	矩形椽		计量单位	m	工程量	394.53	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-362	木基层 方直椽刨光顺接铺钉 (径7cm以内)	10m	0.1	56.7	137.04		9.72	5.07	13.7	0.97	
借5-115 换	桐油喷涂二遍	100m2	0.0028	856.05	120.4		154.24	2.4	0.34	0.43	
人工单价		小计				7.47		14.04		1.4	
97.5元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								22.91			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	板方材(锯材)			m3	0.0059	2253.46	13.3				
	其他材料费					-	0.75	-			
	材料费小计					-	14.04	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：过厅（含过道）

标段：10号院

第 15 页 共 32 页

项目编码	02060100100	项目名称	铺望砖	计量单位	m2	工程量	92.55				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-7	苦背 铺望砖	m2			73.31	0.49	5.08	24.38	73.31	0.49	5.08
人工单价		小计						24.38	73.31	0.49	5.08
97.5元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							103.26				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	石灰粉			kg	2.55	0.444	1.13				
	麻刀			kg	0.072	2.24	0.16				
	望砖 180×220			块	36	2	72				
	其他材料费						-	0.02	-		
	材料费小计						-	73.31	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称: 过厅 (含过道)

标段: 10号院

第 16 页 共 32 页

项目编码		02050802500		项目名称		清水望板		计量单位	m2	工程量	15.21
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-500	木基层 顺望板制安(厚cm) 2 .1(1.8)	10m2	0.1	73.43	841.12		20.91	10.04	84.11		2.09
借5-115 换	桐油喷涂二遍	100m2	0.02	856.05	120.4		154.24	17.12	2.41		3.08
人工单价		小计						27.16	86.52	5.17	
97.5元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							118.85				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	板方材(锯材)			m3	0.0368	2253.46	82.93	-	-		
	其他材料费					-	3.59	-	-		
	材料费小计					-	86.53	-	-		

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：过厅（含过道）

标段：10号院

第 17 页 共 32 页

项目编码		02060100300		项目名称	小青瓦屋面		计量单位	m2		工程量	107.76	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
8-1 换	苫背 护板灰	m2			6.34	0.41	0.81	7.41	6.34	0.41	0.81	
8-4 换	苫背 青灰背 厚(20mm) 以内	m2	1	116.81	14.57	1.05	16.12	116.81	14.57	1.05	16.12	
8-2 换	苫背 泥背 厚(50mm) 以内 滑结	m2	1	18.53	4.72	0.43	2.03	18.53	4.72	0.43	2.03	
8-37 换	瓦面 干茬瓦屋面 3号瓦	m2	0.6	800.48	42.55		166.59	480.29	25.53		99.95	
人工单价		小计						623.04	51.16	1.89	118.91	
97.5元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								794.98				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	石灰粉			kg	42	0.444	18.65					
	青灰			kg	6.05	0.6	3.63					
	灰土(石灰:粘土) 4:6			m3	0.324	51	16.52					
	板瓦 3号			块	39.528	0.22	8.7					
	麻刀			kg	1.4	2.24	3.14					
	其他材料费					-	0.53	-				
	材料费小计					-	51.17	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09



综合单价分析表

工程名称：过厅（含过道）

标段：10号院

第 18 页 共 32 页

项目编码		0206020090000000		项目名称	檐头（口）附件		计量单位	m	工程量	28.3	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-39	瓦面 干茬瓦屋面 檐头增加材料	10m	0.1		4.97				0.5		
人工单价		小计						0.5			
		未计价材料费									
清单项目综合单价								0.5			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费					-	0.5	-			
	材料费小计					-	0.5	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：过厅（含过道）

标段：10号院

第 19 页 共 32 页

项目编码		02060201300		项目名称		窑制吻兽		计量单位	座	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-96	吻、宝顶 正吻安装 高(100cm) 以下	份	1	42.25	415.78	13.37	85.39	462.25	415.78	13.37	85.39
人工单价		小计						462.25	415.78	13.37	85.39
97.5元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								976.79			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	兽 700~1000mm			件	1	350	350				
	其他材料费					-	65.78	-			
	材料费小计					-	415.78	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：过厅（含过道）

标段：10号院

第 20 页 共 32 页

项目编码		020602002000		项目名称		屋面密制正脊		计量单位	m	工程量	14.15
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-40	正脊 带吻(兽)正脊 带陡板(高度50cm) 以下	m	0.5	33.98	80.46	2.9	70.81	169.99	40.23	1.45	35.41
人工单价		小计				169.99	40.23	1.45	35.41		
97.5元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						247.08					
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					-	40.23	-			
	材料费小计					-	40.23	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：过厅（含过道）

标段：10号院

第 21 页 共 32 页

项目编码	02050801600	项目名称	连檐		计量单位	m	工程量	28.3			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-469	木基层 大连檐制安(7cm以内)	10m	0.1	428.03	102.44		13.08	6.83	10.24		1.31
借5-115	连檐防腐二遍	100m ²	0.0028	428.03	120.4		154.24	1.2	0.34		0.43
人工单价				小计			8.03	10.58		1.74	
97.5元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价							20.34				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）		
	板方材(锯材)			m ³	0.0043	2253.46	9.69				
	其他材料费					-	0.89	-			
	材料费小计					-	10.57	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：过厅（含过道）

标段：10号院

第 22 页 共 32 页

项目编码		02020100100		项目名称	阶条石归位			计量单位	m3	工程量	0.64	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
3-4 换	台基、台阶、柱顶石安装 阶条石	m3	1	1023.65	1197.22	28.11	181.3	1023.65	1197.22	28.11	181.3	
人工单价		小计				1023.65	1197.22	28.11	181.3			
97.5元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								2430.29				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	砂子 中粗			m3	0.357	120	42.84					
	水泥 32.5			t	0.1698	345	58.56					
	阶条石			m3	0.503	2136.55	1074.68					
	其他材料费						-	21.14	-			
	材料费小计						-	1197.22	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：过厅（含过道）

标段：10号院

第 23 页 共 32 页

项目编码		02020100200	项目名称		踏跺、垂带归位		计量单位	m ²	工程量	1.26	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
3-7 换	台基、台阶、柱顶石安装 台阶（带垂带）	m ²	1	209.24	237.05	5.62	37.12	209.24	237.05	5.62	37.12
人工单价		小计				209.24	237.05	5.62	37.12		
97.5元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								489.03			
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	砂子 中粗			m ³	0.0612	120	7.34				
	水泥 32.5			t	0.0291	345	10.04				
	其他材料费					-	219.67	-			
	材料费小计					-	237.04	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：过厅（含过道）

标段：10号院

第 24 页 共 32 页

项目编码		02050900700		项目名称	门窗框、槛、抱框		计量单位	m		工程量	53.53	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
6-2	槛框类制作、安装 上槛、中槛、下槛、风槛、抱框、间框(柱)腰枋、通连槛 (厚8cm以内)	m	1	23.4	42.04		4.49	23.4	42.04			4.49
借5-115 换	桐油喷涂二遍	100m ²	0.02	856.05	120.4		154.24	17.12	2.41			3.08
人工单价		小计						40.52	44.45			
97.5元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价							92.54					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	板方木材 综合规格			m ³	0.019	2202.25	41.84					
	其他材料费					-	2.6	-				
	材料费小计					-	44.44	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：过厅（含过道）

标段：10号院

第 25 页 共 32 页

项目编码		02050900100		项目名称		隔扇		计量单位	m2		工程量	11.16	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
6-35	各种门窗扇制作、安装 内檐隔扇 制作(不含心屉)	m2	1	121.88	82.91		23.37	121.88	82.91				23.37
6-45	各种门窗扇制作、安装 外檐隔扇 槛窗方格心屉 单面	m2	1	253.5	60.34		48.59	253.5	60.34				48.59
6-116	各种门窗扇制作、安装 内檐隔扇 安装 转轴铰接	m2	1	105.3	38.06		20.18	105.3	38.06				20.18
人工单价				小计				480.68	181.31	92.14			
97.5元/工日				未计价材料费									
清单项目综合单价								754.14					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	板方木材 综合规格			m3	0.081	2202.25	178.38						
	其他材料费					-	2.93	-					
	材料费小计					-	181.31	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：过厅（含过道）

标段：10号院

第 26 页 共 32 页

项目编码		020509011001		项目名称	撒带门		计量单位	m2		工程量	5.59	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
6-129	各种门窗扇制作、安装 撒带大门 安装	m2	1	57.53	25.25		11.03	57.53	25.25			11.03
6-107	各种门窗扇制作、安装 撒带大门扇制作(边厚8cm)	m2	1	423.15	204.63		81.11	423.15	204.63			81.11
人工单价				小计				480.68	229.88	92.14		
97.5元/工日				未计价材料费								
清单项目综合单价							802.71					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	板方木材 综合规格			m3	0.092	2202.25	202.61					
	其他材料费					-	27.27	-				
	材料费小计					-	229.88	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：过厅（含过道）

标段：10号院

第 27 页 共 32 页

项目编码		02050900200		项目名称	槛窗		计量单位	m2		工程量	2.6	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
6-38	各种门窗扇制作、安装 槛窗制作(不含心屉)	m2	0.2	17.65	91.06		17.57	18.33	18.21			3.51
6-48	各种门窗扇制作、安装 内檐隔扇方格心屉 单面	m2	0.8	240.83	53.68		46.17	192.66	42.94			36.94
人工单价				小计				210.99	61.15	40.45		
97.5元/工日				未计价材料费								
清单项目综合单价							312.6					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	板方木材 综合规格			m3	0.0274	2202.25	60.34					
	其他材料费					-	0.81	-				
	材料费小计					-	61.15	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：过厅（含过道）

标段：10号院

第 28 页 共 32 页

项目编码		02050801900		项目名称		封檐板		计量单位		m2		工程量		5.66	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-532	板类(附梅花钉)挂檐板制安 无雕饰 板厚3cm	10m2	0.1	37.45	1040.35		123.61	56.75	104.04					12.36	
4-533	板类(附梅花钉)挂檐板制安 无雕饰 板厚每增1cm	10m2	-0.05	34.13	294		7.44	-1.71	-14.7					-0.38	
借5-115 换	桐油喷涂二遍	100m2	0.02	856.05	120.4		154.24	17.12	2.41					3.08	
人工单价		小计								72.16					
97.5元/工日		未计价材料费								91.75					
清单项目综合单价								178.98							
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	板方材(锯材)			m3	0.0378	2253.46	85.18								
	其他材料费					-	6.56	-							
	材料费小计					-	91.75	-							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：过厅（含过道）

标段：10号院

第 29 页 共 32 页

项目编码		02011100700		项目名称		排水沟		计量单位	m		工程量	27.01	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
1-14	土方工程 人工挖地槽 普通土 深度(2m以内)	m3	0.3024	15.6			4.92	7.14					1.49
9-13	垫层 楼地面垫层 混凝土(无筋)	m3	0.063	154.05	247.46	20.91	47.58	9.7	15.59	1.32			3
2-50	大城样砖、停泥砖、开条砖、蓝四丁砖、机砖等砌筑 墙身 糙砌砖墙 蓝四丁砖	10m3	0.0116	1950	5722.7		296.87	22.7	66.61				3.45
人工单价		小计								39.54	82.2	1.32	7.94
97.5元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								131					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	砂子 中粗			m3	0.0602	120	7.22						
	水泥 32.5			t	0.0231	345	7.96						
	蓝手工砖(四丁) 240×115×53			百块	0.6053	100	60.53						
	其他材料费					-	6.5	-					
	材料费小计					-	82.22	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：过厅（含过道）

标段：10号院

第 30 页 共 32 页

项目编码		02100100300		项目名称		砌筑用里脚手架		计量单位	m2	工程量	62.79
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
14-3	钢管(墙高6m)以下	10m2	0.11	31.29	17.79	32.77	16.09	3.13	1.78	3.28	
人工单价		小计				16.09		3.13		3.28	
97.5元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价										24.28	
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					-	3.13	-			
	材料费小计					-	3.13	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：过厅（含过道）

标段：10号院

第 31 页 共 32 页

项目编码	02100100500	项目名称	苦背铺瓦用外脚手架				计量单位	m2	工程量	64.24	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-12	苦背瓦瓦用双排齐檐脚手架钢管(檐高6m)以下	10m2	0.1	3.45	37.77	33.08	44.65	21.65	3.78	3.31	4.47
人工单价				小计				21.65	3.78	3.31	4.47
97.5元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价							33.2				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					-	3.78	-			
	材料费小计					-	3.79	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称: 过厅 (含过道)

标段: 10号院

第 32 页 共 32 页

项目编码	02100100900	项目名称	屋面脚手架		计量单位	m ²	工程量	113			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-47	屋面脚手架 带吻兽	10m ²	0.91	7.73	4.37	9.01	4.49	0.77	0.44	0.91	
人工单价		小计				4.49	0.77	0.44	0.91		
97.5元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						6.6					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					-	0.77	-			
	材料费小计					-	0.79	-			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表



工程名称：过厅（含过道）

标段：10#院

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	021007001001	安全文明施工费			5199.74			不可竞争费，安全生产费、文明施工措施费费率值根据“豫建设标【2014】57号文”取定，扬尘污染防治费费率值根据“豫建设标【2016】47号文”取定。
1.1	1.1	安全生产费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	5.09	3208.08			
1.2	1.2	文明施工措施费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	2.55	1607.19			
1.3	1.3	扬尘污染防治费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	0.61	384.47			
2	021007002001	夜间施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
3	021007004001	二次搬运费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
4	021007005001	冬雨季施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
5	021007006001	地上、地下设施的临时保护设施	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
6	021007007001	已完工程及设备保护费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
合 计								

全国建设工程造价员
 权喜梅 154124445
 洛阳文昌建设工程有限公司

5199.全国建设工程造价员
 权喜梅 机械154124445
 洛阳文昌建设工程有限公司
 有效期至2019年12月30日

编制人（造价员）：权喜梅

复核人（造价工程师）：权喜梅

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：过厅（含过道）

标段：10号院

第 1 页 共 1 页



序号	项 目 名 称	金 额 (元)	结 算 金 额 (元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价	50000		
2.1	材料（工程设备）暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	50000		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		50000		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：过厅（含过道）

标段：10号院

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

计 日 工 表

工程名称：过厅（含过道）

标段：10号院

第 1 页 共 1 页



编号	项目 名 称	单 位	暂 定 数 量	实 际 数 量	综 合 单 价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1.1							
人工小计							
二	材料						
2.1							
材料小计							
三	施工机械						
3.1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

规费、税金项目计价表



工程名称：过厅（含过道）

标段：0号院

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额(元)
1	规费	其中：1)工程排污费+2)住房公积金+3)住房公积金+4)工伤保险	13387.6		13387.6
1.1	其中：1)工程排污费				
1.2	2) 社会保障费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	1241.89	808	10034.49
1.3	3) 住房公积金	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	1241.89	170	2111.22
1.4	4) 工伤保险	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	1241.89	100	1241.89
2	增值税~销项税额	不含税工程造价合计	269508.24	9	24255.74
合 计					37643.34

编制人（造价人员）：
 权喜梅 机械1E1124445
 洛阳文昌建设工程有限公司
 有效期至2019年12月30日

复核人（造价工程师）：
 权喜梅 机械1E1124445
 洛阳文昌建设工程有限公司
 有效期至2019年12月30日

表-13

主要材料价格表



工程名称：过厅（含过道）

第 1 页 共 1 页


序号	材料编码	材料名称	规格、 特殊要求	单位	数量	单价	合价
1	BCCLF0	木构件拆除		m2	93.39	10	933.9
2	C00003	砂子	中粗	m3	6.710587	120	805.27
3	C00016	生石灰		t	1.820845	443.92	808.31
4	C00032	水泥	32.5	t	1.640015	345	565.81
5	C00043	蓝四丁	240×115×53	百块	94.359422	100	9435.94
6	C00044	板方木材	综合规格	m3	2.50655	2202.25	5520.05
7	C00051	停泥砖小	295×145×70	百块	34.740608	200	6948.12
8	C00055	蓝手工砖(四丁)	240×115×53	百块	16.3488	100	1634.88
9	C00059	石灰粉		kg	4761.9225	0.444	2114.29
10	C00060	青灰		kg	651.948	0.6	391.17
11	C00062@1	望砖	180×220	块	3331.8	2	6663.6
12	C00067	灰土(石灰:粘土)	4:6	m3	34.91424	51	1780.63
13	C00099@2	小停泥砖	265*1359*60	块	1768.6896	2	3537.38
14	C00110@1	兽	700~1000mm	件	2	350	700
15	C00158	原木		m3	1.0769	1700	1830.73
16	C00162	板方材(锯材)		m3	3.223093	2253.46	7263.11
17	C00210	阶条石		m3	0.32192	2136.55	687.8
18	C00260	板瓦	3号	块	4259.53728	0.22	937.1
19	C00285	生石灰		kg	1525.608	0.444	677.37
20	C00300	麻刀		kg	233.808	2.24	523.73

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：过厅（含过道）

标段：10号楼

第 1 页 共 1 页



序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单 价(元)	交货方式	送达地点	备 注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)



工程名称: 过厅(含过道)

标段: 0号院

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A	1	—	—	
	合 计	1	—	—	

注: 1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写,基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数,没有时,可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整,由招标人在“名称”栏填写。
 2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写,1减去其比例为定值权重。
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写,该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数,没有时,可采用发布的价格代替。



招 标 人： 西峡县博物馆

工 程 名 称： 二进南厢房

投 标 总 价 (小写)： 117,962.78

(大写)： 壹拾壹万柒仟玖佰玖拾贰元柒角捌分



投 标 人： 洛阳文昌古建园林工程有限公司


(单位盖章)

法定代表人

或其授权人：

陈亮
(签字或盖章)

编 制 人：



编 制 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：二进南厢房

标段：10号院

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合 价	其中 暂估价	
		整个项目					79955.62		
1	011607002001	屋面瓦拆除	1. 防水层种类:小青瓦屋面、灰背、望砖 2. 瓦件清理: 保护性清理 3. 垃圾外运: 200m	m2	46.24	44.43	2054.44		
2	011603001001	木构件拆除	1. 构件名称: 檩、椽	m	47.4	5.93	281.08		
3	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称: 外墙 2. 砌体材质: 砖砌体 3. 拆除高度: 4m以内 4. 垃圾外运: 10km	m3	10.59	111.05	1176.02		
4	020101002001	细砖清水墙	1. 砌墙厚度: 130 2. 砌筑方式: 淌白 3. 用砖品种规格: 270*135*55	m2	19.48	354.81	6911.7		
5	020101003001	土坯里皮衬	1. 砌墙厚度 520 2. 其他: 详见设计图纸及施工规范 3. 垃圾外运: 自行考虑	m3	5.84	767.75	4483.66		
6	020103001001	细砖砖檐	1. 砖檐种类、层数: 五层 2. 砌筑方式: 细砌 3. 灰浆品种及配合比: 白灰膏	m	8.76	122.38	1072.05		
7	020111005001	梢子、盘头	1. 梢子盘头层数及做法: 七层 2. 砌筑方式: 灰砌 3. 用砖品种及规格: 尺七方砖	份	2	300.43	600.86		
8	020111002001	博风	1. 博风宽度: 五层 2. 砌筑方式: 灰砌散装	m	10.37	167.62	1738.22		
9	020702001001	青砖铺墁	1. 垫层材料种类、厚度: 垫层材料种类、厚度: 150厚三七灰土	m2	22.98	35.49	815.56		
10	020704001001	散水	1. 素土夯实 2. 150mm三七灰土 3. 265*130*60青砖铺墁 4. 其他: 详见设计图纸及施工规范	m2	24.4	148.13	3614.37		
本页小计								22747.96	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：二进南厢房

标段：10号院

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
11	020801001001	墙面仿古抹灰	1. 铲除原抹灰层 2. 墙体类型: 外墙 3. 抹灰种类: 18厚滑秸泥—2厚麻刀石灰面	m ²	75.85	22.06	1673.25		
12	02B001	墙面挖补	1. 墙面酥碱挖补	块	123	10.89	1339.47		
13	020505004001	圆形椽	1. 构件截面尺寸: 直径70 2. 木材品种: 松木 3. 刨光要求: 刨光 4. 防护材料种类、涂刷遍数: 桐油喷涂二遍	m	207.42	26	5392.92		
14	020601001001	铺望砖	1. 望砖规格尺寸: 钢柴 2. 铺设位置: 木基层上	m ²	46.24	103.26	4774.74		
15	020601003002	小青瓦屋面	1. 屋面类型: 干茬瓦 2. 瓦件规格尺寸: 3号 3. 坐浆配合比及强度等级: 滑秸泥 4. 基层材料种类: 护板灰—青灰背—滑秸泥	m ²	46.24	794.98	36759.88		
16	020602009001	檐头(口)附件	1. 窑制瓦件类型: 勾檐、滴水 2. 瓦件规格尺寸: 3号	m	17.47	0.5	8.74		
17	020602013001	窑制吻兽	1. 拆除后期吻兽 2. 补配吻兽 3. 其他: 详见设计图纸及施工规范	座	2	976.79	1953.58		
18	020602002001	屋面窑制正脊	1. 拆除后期改造正脊 2. 补配正脊 3. 其他: 详见设计图纸及施工规范	m	8.74	247.08	2159.48		
19	020508016001	连檐	1. 更换糟朽断裂连檐 2. 防腐 3. 其他: 详见设计图纸及施工规范	m	17.53	13.8	241.91		
本页小计								54303.97	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：二进南厢房

标段：10号院

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金额(元)		其中	
						综合单价	合 价	暂估价	
20	020508019001	封檐板	1. 断面尺寸:25 2. 刨光要求:刨光 3. 防护材料种类、涂刷遍数:桐油喷涂二遍	m2	3.51	178.98	628.22		
21	020111007001	排水沟	1. 10厚c10混凝土垫层 2. 滴白墙砌筑排水沟	m	17.37	131	2275.47		
		措施项目					2506.32		
1	021001003001	砌筑用里脚手架	1. 搭设方式:双排脚手架 2. 墙体高度:5m以内	m2	24.27	24.28	589.28		
2	021001005001	苦背铺瓦用外脚手架	1. 搭设方式:双排齐檐架 2. 檐口高度:6m以内	m2	48.55	33.2	1611.86		
3	021001009001	屋面脚手架	1. 搭设方式:屋面脚手架 2. 檐口高度:6m以内	m2	46.24	6.6	305.18		
本页小计								5410.01	
合 计								82461.94	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



综合单价分析表

工程名称：二进南厢房

标段：10号院

第 1 页 共 24 页

项目编码	011607002001	项目名称	屋面瓦拆除		计量单位	m2	工程量	46.24			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目1	屋面瓦拆除	m2	1	40		4.43		40			4.43
人工单价		小计					40				4.43
				未计价材料费							
清单项目综合单价							44.43				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：二进南厢房

标段：10号院

第 2 页 共 24 页

项目编码		011603001001		项目名称		木构件拆除		计量单位		m		工程量		47.4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借10-48	木栏杆拆除	10m	0.1	46.8	1.06		11.41	4.68	0.11						1.14
	人工单价							4.68	0.11						1.14
	97.5元/工日														
					未计价材料费										
					清单项目综合单价										5.93
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	其他材料费						-	0.11	-						
	材料费小计						-	0.11	-						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09



综合单价分析表

工程名称：二进南厢房

标段：10号院

第 3 页 共 24 页

项目编码		011601001001		项目名称		砖砌体拆除		计量单位	m3	工程量	10.59
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借10-14	墙体拆除砖墙	10m3	0.1	877.5	19.08		213.85	87.75	1.91		21.39
人工单价				小计				87.75	1.91	21.39	
97.5元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价								111.05			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费						-	1.91	-		
	材料费小计						-	1.91	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：二进南厢房

标段：10号院

第 4 页 共 24 页

项目编码		020101002001		项目名称		细砖清水墙		计量单位		m2		工程量		19.48	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
2-48 换	大城样砖、停泥砖、开条砖、蓝四丁砖、机砖等砌筑墙身 滴白墙 小停泥砖	10m2	0.6598	167.75	1359.93		510.77	167.75	135.99						51.07
人工单价		小计				167.75		135.99						51.07	
97.5元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										354.81					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	停泥砖小 295×145×70			百块	0.6598	200	131.96								
	其他材料费					-	4.03	-							
	材料费小计					-	136	-							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09



综合单价分析表

工程名称：二进南厢房

标段：10号院

第 5 页 共 24 页

项目编码		020101003001		项目名称		土坯里皮衬		计量单位	m3	工程量	5.84
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-61	大城样砖、停泥砖、开条砖、蓝四丁砖、机砖等砌筑 墙身 里皮衬砌机砖	10m3	0.17	169.5	5722.7		258.28	169.65	572.27		25.83
人工单价		小计						169.65	572.27	25.83	
97.5元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								767.75			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	砂子 中粗			m3	0.2652	120	31.82				
	水泥 32.5			t	0.0484	345	16.68				
	蓝四丁 240×115×53			百块	5.2	100	520				
	其他材料费					-	3.76	-			
	材料费小计					-	572.26	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：二进南厢房

标段：10号院

第 6 页 共 24 页

项目编码	020103001001	项目名称	细砖砖檐		计量单位	m	工程量	8.76				
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
2-81 换	大城样砖、停泥砖、开条砖、蓝四丁砖、机砖等砌筑 砖檐 细砌冰盘檐 五层有砖椽小停泥砖	10m	0.03	737.18	624.95		425.42	69.86	31.25			21.27
人工单价		小计				69.86	31.25			21.27		
97.5元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价						122.38						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	停泥砖小 295×145×70			百块	0.1446	200	28.92					
	生石灰			kg	4.905	0.444	2.18					
	其他材料费					-	0.16	-				
	材料费小计					-	31.26	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：二进南厢房

标段：10号院

第 7 页 共 24 页

项目编码		020111005001		项目名称		梢子、盘头		计量单位	份	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-160 换	大城样砖、停泥砖、开条砖、蓝四丁砖、机砖等砌筑梢子灰砌尺七方砖	份	0.57	133.68	162.06		102.42	168.19	81.03		51.21
人工单价				小计				168.19	81.03	51.21	
97.5元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价								300.43			
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	蓝四丁 240×115×53			百块	0.15	100	15				
	其他材料费					-	66.03	-			
	材料费小计					-	81.03	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：二进南厢房

标段：10号院

第 8 页 共 24 页

项目编码		020111002001		项目名称		博风		计量单位	m		工程量	10.37		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润			
2-122 换	大城样砖、停泥砖、开条砖、蓝四丁砖、机砖等砌筑博缝、挂落 灰砌散装博缝 五层	10m	0.03	127.04	1751.84		373.62	61.35	87.59			18.68		
人工单价				小计				61.35	87.59	18.68				
97.5元/工日				未计价材料费										
清单项目综合单价								167.62						
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	砂子 中粗			m3	0.024	120	2.88							
	水泥 32.5			t	0.0044	345	1.51							
	蓝四丁 240×115×53			百块	0.4714	100	47.14							
	停泥砖小 295×145×70			百块	0.16	200	32							
	其他材料费						-	4.07	-					
	材料费小计						-	87.61	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：二进南厢房

标段：10号院

第 9 页 共 24 页

项目编码		020702001001		项目名称		青砖铺地		计量单位	m2		工程量	22.98	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
1-45	土方工程 人工平整场地、填土夯实、原土打夯 原土打夯	m2	1.27	1.27		0.08	0.2	1.27			0.08	0.2	
9-1	垫层 楼地面垫层 3:7灰土	m3	0.15	75.08	127.46	2.23	21.42	11.26	19.12	0.33		3.22	
人工单价		小计						12.53	19.12	0.41	3.42		
97.5元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								35.49					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	粘土			m3	0.1742	15	2.61						
	生石灰			t	0.0368	443.92	16.34						
	其他材料费					-	0.16	-					
	材料费小计					-	19.11	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：二进南厢房

标段：10号院

第 10 页 共 24 页

项目编码		020704001001		项目名称		散水		计量单位		m2		工程量		24.4							
清单综合单价组成明细																					
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价													
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润										
1-45	土方工程 人工平整场地、填土夯实、原土打夯 原土打夯	m2	1	27		0.08	0.2	1.27		0.08	0.2										
9-1	垫层 楼地面垫层 3:7灰土	m3	0.15	75.08	127.46	2.23	21.42	11.26	19.12	0.33	3.22										
9-72	砖漫地面及散水 粗漫地面 蓝四丁砖(平铺) 十字缝	m2	1	29.25	76.66	0.42	6.32	29.25	76.66	0.42	6.32										
人工单价		小计				41.78				95.78				0.83				9.74			
97.5元/工日		未计价材料费																			
清单项目综合单价								148.13													
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)												
	粘土			m3	0.1742	15	2.61														
	生石灰			t	0.0368	443.92	16.34														
	小停泥砖 265*1359*60			块	35.76	2	71.52														
	其他材料费					-	5.3	-													
	材料费小计					-	95.77	-													

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：二进南厢房

标段：10号院

第 11 页 共 24 页

项目编码	020801001001	项目名称	墙面仿古抹灰			计量单位	m2	工程量	75.85				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
10-35	麻刀灰浆 外墙抹灰 靠背麻刀灰 厚度18mm 白麻刀灰	m2	1	12.97	6.03	0.19	2.87	12.97	6.03	0.19	2.87		
人工单价		小计				12.97			6.03	0.19		2.87	
97.5元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								22.06					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	生石灰			kg	10.8	0.444	4.8						
	麻刀			kg	0.54	2.24	1.21						
	其他材料费					-	0.03	-					
	材料费小计					-	6.04	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：二进南厢房

标段：10号院

第 12 页 共 24 页

项目编码		02B001		项目名称		墙面挖补		计量单位		块		工程量		123	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
补子目2	墙面挖补	块	1	5	0.89			5	5	0.89					
人工单价				小计				5	5	0.89					
				未计价材料费											
清单项目综合单价						10.89									
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	墙面挖补			块	1	5	5								
材料费小计						-	5	-							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：二进南厢房

标段：10号院

第 13 页 共 24 页

项目编码	020505004001	项目名称	圆形椽		计量单位	m	工程量	207.42			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-341	木基层 圆直椽制安(径7cm以内)	10m	0.41	82.85	135.91		16.32	8.29	13.59		1.63
借5-115 换	桐油喷涂二遍	100m2	0.0022	856.05	120.4		154.24	1.88	0.26		0.34
人工单价				小计				10.17	13.85		1.97
97.5元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价							26				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	板方材(锯材)			m3	0.0059	2253.46	13.3				
	其他材料费					-	0.56	-			
	材料费小计					-	13.86	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：二进南厢房

标段：10号院

第 14 页 共 24 页

项目编码		020601001001		项目名称		铺望砖		计量单位	m2		工程量	46.24	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
8-7	苦背 铺望砖	m2	1	24.38	73.31	0.49	5.08	24.38	73.31	0.49	5.08		
人工单价		小计											
97.5元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								103.26					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	石灰粉			kg	2.55	0.444	1.13						
	望砖 180×220			块	36	2	72						
	麻刀			kg	0.072	2.24	0.16						
	其他材料费					-	0.02	-					
	材料费小计					-	73.31	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：二进南厢房

标段：10号院

第 15 页 共 24 页

项目编码		020601003002		项目名称		小青瓦屋面		计量单位	m2		工程量	46.24	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
8-1 换	苫背 护板灰	m2	1	7.41	6.34	0.41	0.81	7.41	6.34	0.41	0.81		
8-4 换	苫背 青灰背 厚(20mm) 以内	m2	1	116.81	14.57	1.05	16.12	116.81	14.57	1.05	16.12		
8-2 换	苫背 泥背 厚(50mm) 以内 滑结	m2	1	18.53	4.72	0.43	2.03	18.53	4.72	0.43	2.03		
8-37 换	瓦面 干茬瓦屋面 3号瓦	m2	0.6	800.48	42.55		166.59	480.29	25.53		99.95		
人工单价				小计				623.04	51.16	1.89	118.91		
97.5元/工日				未计价材料费									
清单项目综合单价								794.98					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	石灰粉			kg	42	0.444	18.65						
	青灰			kg	6.05	0.6	3.63						
	灰土(石灰:粘土) 4:6			m3	0.324	51	16.52						
	板瓦 3号			块	39.528	0.22	8.7						
	麻刀			kg	1.4	2.24	3.14						
	其他材料费					-	0.53	-					
	材料费小计					-	51.17	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09



综合单价分析表

工程名称：二进南厢房

标段：10号院

第 16 页 共 24 页

项目编码		020602009001	项目名称		檐头(口)附件		计量单位	m	工程量	17.47	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-39	瓦面 干茬瓦屋面 檐头增加材料	10m	0.1		4.97				0.5		
人工单价		小计				0.5					
		未计价材料费									
清单项目综合单价							0.5				
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					-	0.5	-			
	材料费小计					-	0.5	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09



综合单价分析表

工程名称：二进南厢房

标段：10号院

第 17 页 共 24 页

项目编码	020602013001	项目名称	密制吻兽		计量单位	座	工程量	2			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-96	吻、宝顶 正吻安装 高(100cm)以下	份	1	462.25	415.78	13.37	85.39	462.25	415.78	13.37	85.39
人工单价		小计				462.25	415.78	13.37	85.39		
97.5元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						976.79					
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	兽 700~1000mm			件	1	350	350				
	其他材料费					-	65.78	-			
	材料费小计					-	415.78	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：二进南厢房

标段：10号院

第 18 页 共 24 页

项目编码		020602002001		项目名称		屋面密制正脊		计量单位	m		工程量	8.74
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
8-40	正脊 带吻(兽)正脊 带陡板(高度50cm) 以下	m	0.5	339.9	80.46	2.9	70.81	169.99	40.23	1.45	35.41	
人工单价				小计				169.99	40.23	1.45	35.41	
97.5元/工日				未计价材料费								
清单项目综合单价								247.08				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	尺二方砖 300*300*60			块	1.4	15	21					
	其他材料费					-	19.23	-				
	材料费小计					-	40.23	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：二进南厢房

标段：10号院

第 19 页 共 24 页

项目编码		020508016001		项目名称		连檐		计量单位		m		工程量		17.53	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-467	木基层 大连檐制安(5cm以内)	10m	0.4	428.03	58.86		10.47	5.46	5.89					1.05	
借5-115	连檐防腐二遍	100m2	0.002	428.03	120.4		154.24	0.86	0.24					0.3	
人工单价		小计				6.32		6.13		1.35					
97.5元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										13.8					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	板方材(锯材)			m3	0.0023	2253.46	5.18								
	其他材料费					-	0.94	-							
	材料费小计					-	6.12	-							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：二进南厢房

标段：10号院

第 20 页 共 24 页

项目编码		020508019001		项目名称		封檐板		计量单位		m2		工程量		3.51							
清单综合单价组成明细																					
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价													
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润										
4-532	板类(附梅花钉)挂檐板制安无雕饰 板厚3cm	10m2	0.1	567.5	1040.35		123.61	56.75	104.04						12.36						
4-533	板类(附梅花钉)挂檐板制安无雕饰 板厚每增1cm	10m2	-0.05	34.13	294		7.44	-1.71	-14.7						-0.38						
借5-115 换	桐油喷涂二遍	100m2	0.02	856.05	120.4		154.24	17.12	2.41						3.08						
人工单价		小计								72.16				91.75				15.06			
97.5元/工日		未计价材料费																			
清单项目综合单价										178.98											
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)												
	板方材(锯材)			m3	0.0378	2253.46	85.18														
	其他材料费					-	6.56	-													
	材料费小计					-	91.75	-													

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：二进南厢房

标段：10号院

第 21 页 共 24 页

项目编码		020111007001		项目名称		排水沟		计量单位	m		工程量	17.37	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
1-14	土方工程 人工挖地槽 普通土 深度(2m以内)	m3	0.5024				4.92	7.14					1.49
9-13	垫层 楼地面垫层 混凝土(无筋)	m3	0.063	154.05	247.46	20.91	47.58	9.7	15.59	1.32			3
2-50	大城样砖、停泥砖、开条砖、蓝四丁砖、机砖等砌筑 墙身 糙砌砖墙 蓝四丁砖	10m3	0.0116	1950	5722.7		296.87	22.7	66.61				3.45
人工单价				小计				39.54		82.2	1.32	7.94	
97.5元/工日				未计价材料费									
清单项目综合单价								131					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	砂子 中粗			m3	0.0602	120	7.22						
	水泥 32.5			t	0.0231	345	7.96						
	蓝手工砖(四丁) 240×115×53			百块	0.6053	100	60.53						
	其他材料费					-	6.5	-					
材料费小计					-	82.22	-						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：二进南厢房

标段：10号院

第 22 页 共 24 页

项目编码		021001003001		项目名称			砌筑用里脚手架		计量单位	m2		工程量	24.27
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
14-3	钢管(墙高6m) 以下	10m2	0.1	160.88	31.29	17.79	32.77	16.09	3.13	1.78	3.28		
人工单价		小计				16.09	3.13	1.78	3.28				
97.5元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								24.28					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	其他材料费					-	3.13	-					
	材料费小计					-	3.13	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：二进南厢房

标段：10号院

第 23 页 共 24 页

项目编码	021001005001	项目名称	苦背铺瓦用外脚手架			计量单位	m2	工程量	48.55		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-12	苦背瓦瓦用双排齐檐脚手架钢管(檐高6m)以下	10m2	0.4	216.5	37.77	33.08	44.65	21.65	3.78	3.31	4.47
人工单价		小计				21.65	3.78	3.31	4.47		
97.5元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						33.2					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					-	3.78	-			
	材料费小计					-	3.79	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：二进南厢房

标段：10号院

第 24 页 共 24 页

项目编码		021001009001		项目名称		屋面脚手架		计量单位	m2		工程量	46.24			
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
14-47	屋面脚手架 带吻兽	10m2	0.1	44.85	7.73	4.37	9.01	4.49	0.77	0.44	0.91				
人工单价		小计										4.49	0.77	0.44	0.91
97.5元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										6.6					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）						
	其他材料费					-	0.77	-							
	材料费小计					-	0.79	-							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：二进南厢房

标段：10#院

第 1 页 共 1 页



序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	021007001001	安全文明施工费			2171.05			不可竞争费，安全生产费、文明施工措施费费率值根据“豫建设标【2014】57号文”取定，扬尘污染防治费率值根据“豫建设标【2016】47号文”取定。
1.1		安全生产费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	5.09	1339.47			
1.2	1.2	文明施工措施费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	2.55	671.05			
1.3	1.3	扬尘污染防治费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	0.61	160.53			
2	021007002001	夜间施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计		0			
3	021007004001	二次搬运费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计		0			
4	021007005001	冬雨季施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计		0			
5	021007006001	地上、地下设施的临时保护设施	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计		0			
6	021007007001	已完工程及设备保护费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计		0			
					2171.05			

全国建设工程计价
 权喜梅 机械 154124445
 编制人(造价人) 洛阳文昌古建园林工程有限公司

全国建设工程造价员
 权喜梅 机械 154124445
 复核人(造价工程师) 洛阳文昌古建园林工程有限公司
 有效期至: 2016年12月30日

注: 1. “计算基础”可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”, 其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”
 2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：二进南厢房

标段：10号院

第 1 页 共 1 页



序号	项 目 名 称	金 额 (元)	结 算 金 额 (元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价	18000		
2.1	材料（工程设备）暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	18000		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		18000		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表



工程名称：二进南厢房

标段：10号院

第 1 页 共 1 页

序号	项目 名 称	单 位	暂列金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：二进南厢房

标段：10号院

第 1 页 共 1 页



序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											


注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：二进南厢房

标段：10号院

第 1 页 共 1 页



序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额±(元)	备注
1	基础加固		18000.00			
2	生物病害防治		8000.00			
合 计			18000.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：二进南厢房

标段：10号院

第 1 页 共 1 页



编号	项 目 名 称	单 位	暂 定 数 量	实 际 数 量	综 合 单 价 (元)	合 价 (元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1.1							
人工小计							
二	材料						
2.1							
材料小计							
三	施工机械						
3.1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

规费、税金项目计价表



工程名称: 二进南厢房

标段: 6号院


第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率 (%)	金 额(元)
1	规费	其中: 1)工程排污费+2)社会保险费+3)住房公积金+4)工伤保险	5589.74		5589.74
1.1	其中: 1)工程排污费				
1.2	2) 社会保障费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	518.53	808	4189.71
1.3	3) 住房公积金	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	518.53	170	881.5
1.4	4) 工伤保险	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	518.53	100	518.53
2	增值税~销项税额	不含税工程造价合计	108222.73	9	9740.05
合 计					15329.79

编制人 (造价工程师) **权喜梅**
 机械 154124445
 洛阳文昌建设工程有限公司
 有效期至2019年12月30日

复核人 (造价工程师) **权喜梅**
 机械 154124445
 洛阳文昌建设工程有限公司
 有效期至2019年12月30日

主要材料价格表



工程名称: 二进南厢房

第 1 页 共 1 页


序号	材料编码	材料名称	规格、 特殊要求	单位	数量	单价	合价
1	BCCLF0	墙面挖补		块	123	5	615
2	C00003	砂子	中粗	m3	2.841952	120	341.03
3	C00012	粘土		m3	8.254781	15	123.82
4	C00016	生石灰		t	1.744271	443.92	774.32
5	C00032	水泥	32.5	t	0.728363	345	251.29
6	C00043	蓝四丁	240×115×53	百块	5.188418	100	518.84
7	C00043@1	蓝四丁	240×115×53	百块	30.368	100	3036.8
8	C00051	停泥砖小	295×145×70	百块	15.778362	200	3155.67
9	C00055@1	蓝手工砖(四丁)	240×115×53	百块	10.51388	100	1051.39
10	C00059	石灰粉		kg	2059.992	0.444	914.64
11	C00060	青灰		kg	279.752	0.6	167.85
12	C00062	望砖	180×220	块	1664.64	2	3329.28
13	C00067	灰土(石灰:粘土)	4:6	m3	14.98176	51	764.07
14	C00086@1	尺二方砖	300*300*60	块	12.236	15	183.54
15	C00099@3	小停泥砖	265*1359*60	块	872.544	2	1745.09
16	C00110@2	兽	700~1000mm	件	2	350	700
17	C00162	板方材(锯材)		m3	1.396775	2253.46	3147.58
18	C00260	板瓦	3号	块	1827.77472	0.22	402.11
19	C00285	生石灰		kg	862.1478	0.444	382.79
20	C00300	麻刀		kg	109.02428	2.24	244.21

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：二进南厢房

标段：10号院

第 1 页 共 1 页



序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数量	单 价(元)	交货方式	送达地点	备 注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 二进南厢房

标段: 1#号院

第 1 页 共 1 页



序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注

注: 1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

表-21



投 标 总

招 标 人： 西峡县博物馆

工 程 名 称： 二进主房

投 标 总 价 (小写)： 266,723.13

(大写)： 贰拾陆万陆仟柒佰贰拾叁元壹角叁分




投 标 人： 洛阳文昌建安园林工程有限公司


(单位盖章)

法定代表人

或其授权人： _____


(签字或盖章)

编 制 人： _____



编 制 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：二进主房

标段：10号院

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		整个项目					177053.66	
1	011607002001	屋面瓦拆除	1. 防水层种类:小青瓦屋面、灰背、望砖 2. 瓦件清理: 保护性清理 3. 垃圾外运: 200m	m2	95.3	44.43	4234.18	
2	011603001001	木构件拆除	1. 构件名称: 檩、椽	m	42.92	5.93	254.52	
3	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称: 外墙 2. 砌体材质: 砖砌体 3. 拆除高度: 4m以内 4. 垃圾外运: 10km	m3	8.6	111.05	955.03	
4	020101002001	细砖清水墙	1. 砌墙厚度: 130 2. 砌筑方式: 淌白 3. 用砖品种规格: 270*135*55	m2	6	354.81	2128.86	
5	020101003001	土坯里皮衬	1. 砌墙厚度 520 2. 其他: 详见设计图纸及施工规范 3. 垃圾外运: 自行考虑	m3	2.7	767.75	2072.93	
6	020103001001	细砖砖檐	1. 砖檐种类、层数: 五层 2. 砌筑方式: 细砌 3. 灰浆品种及配合比: 白灰膏	m	10.91	122.38	1335.17	
7	020111005001	梢子、盘头	1. 梢子盘头层数及做法: 七层 2. 砌筑方式: 灰砌 3. 用砖品种及规格: 尺七方砖	份	4	300.43	1201.72	
8	020111002001	博风	1. 博风宽度: 五层 2. 砌筑方式: 灰砌散装	m	17.76	167.62	2976.93	
9	020503001001	圆榿(檩)	1. 构件名称、类别: 圆檩 2. 木材品种: 落叶松 3. 刨光要求: 刨光 4. 防护材料种类、涂刷遍数: 桐油喷涂二遍	m3	0.53	3656.07	1937.72	
本页小计							17097.06	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：二进主房

标段：10号院

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金额(元)		其中	
						综合单价	合价	暂估价	
10	020702001001	青砖铺墁	1. 方砖规格:300*300 2. 垫层材料种类、厚度:150厚三七灰土 30厚5:5掺灰泥 3. 结合层材料种类、厚度:白灰浆一道	m ²	57.44	433.23	24884.73		
11	020704001001	散水	1. 素土夯实 2. 150mm三七灰土 3. 265*130*60青砖铺墁 4. 其他: 详见设计图纸及施工规范	m ²	28.64	148.13	4242.44		
12	020801001001	墙面仿古抹灰	1. 铲除原抹灰层 2. 墙体类型: 外墙 3. 抹灰种类: 18厚滑秸泥—2厚麻刀石灰面	m ²	143.38	22.06	3162.96		
13	02B001	墙面挖补	1. 墙面酥碱挖补	块	150	10.89	1633.5		
14	020505004001	圆形椽	1. 构件截面尺寸:70*70 2. 木材品种: 松木 3. 刨光要求: 刨光 4. 防护材料种类、涂刷遍数: 桐油喷涂二遍	m	444.07	26.68	11847.79		
15	020601001001	铺望砖	1. 望砖规格尺寸: 钢柴 2. 铺设位置: 木基层上	m ²	95.3	95.19	9071.61		
16	020601003002	小青瓦屋面	1. 屋面类型: 干茬瓦 2. 瓦件规格尺寸: 3号 3. 坐浆配合比及强度等级: 滑秸泥 4. 基层材料种类: 护板灰—青灰背—滑秸泥	m ²	95.3	794.98	75761.59		
17	020602009001	檐头(口)附件	1. 窑制瓦件类型: 勾檐、滴水 2. 瓦件规格尺寸: 3号	m	21.46	0.5	10.73		
本页小计								130615.35	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：二进主房

标段：10号院

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
18	020602013001	窑制吻兽	1. 拆除后期吻兽 2. 补配吻兽 3. 其他：详见设计 图纸及施工规范	座	2	976.79	1953.58		
19	020602002001	屋面窑制正脊	1. 拆除后期改造正脊 2. 补配正脊 3. 其他：详见设计 图纸及施工规范	m	10.73	247.08	2651.17		
20	020508016001	连檐	1. 更换糟朽断裂连檐 2. 防腐 3. 其他：详见设计 图纸及施工规范	m	21.46	40.12	860.98		
21	020508019001	封檐板	1. 断面尺寸:25 2. 刨光要求:刨光 3. 防护材料种类、 涂刷遍数:桐油喷 涂二遍	m ²	4.29	178.98	767.82		
22	020509007001	门窗框、槛、抱框	1. 截面尺寸:7CM以 内 2. 木材品种:松木 3. 防护材料种类、 涂刷遍数: 防腐 生桐油喷涂二遍	m	32.82	62.13	2039.11		
23	020509002001	槛窗	1. 截面尺寸:7CM以 内 2. 木材品种:松木 3. 防护材料种类、 涂刷遍数: 防腐 生桐油喷涂二遍	m ²	4.6	233.38	1073.55		
24	020509011001	撒带门	1. 截面尺寸:7CM以 内 2. 木材品种:松木 3. 防护材料种类、 涂刷遍数: 防腐 生桐油喷涂二遍	m ²	5.2	816.76	4247.15		
25	020512002001	木楼梯	1. 楼梯形式:直梯 2. 木材种类:一等 红松 3. 刨光要求:两面 4. 防护材料种类: 防腐材料	m ²	5.45	495.78	2702		
26	020504002001	楞木	1. 木材品种:松木 2. 刨光要求:刨光 3. 防护材料种类、 涂刷遍数:防腐生 桐油喷涂二遍	m ³	1.26	3475.05	4378.56		
本页小计								20673.92	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：二进主房

标段：10号院

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合 价	其中 暂估价	
27	020512001001	木地板	1. 板厚度:3cm 2. 木材品种:松 木 3. 刨光要求:刨光 4. 防护材料种类、 涂刷遍数:防腐生 桐油喷涂二遍	m2	47.16	136.23	6424.61		
28	020111007001	排水沟	1. 10厚c10混凝土 垫层 2. 滴白墙砌筑排水 沟	m	17.12	131	2242.72		
		措施项目					8497.98		
1	021001003001	砌筑用里脚手架	1. 搭设方式:双排 脚手架 2. 墙体高度:5m以 内	m2	218.79	24.28	5312.22		
2	021001005001	苦背铺瓦用外脚 手架	1. 搭设方式:双排 齐檐架 2. 檐口高度:6m以 内	m2	77.04	33.2	2557.73		
3	021001009001	屋面脚手架	1. 搭设方式:屋面 脚手架 2. 檐口高度:6m以 内	m2	95.3	6.59	628.03		
本页小计								17165.31	
合 计								185551.64	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



综合单价分析表

工程名称：二进主房

标段：10号院

第 1 页 共 31 页

项目编码		011607002001		项目名称		屋面瓦拆除		计量单位		m2		工程量		95.3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
补子目1	屋面瓦拆除	m2				4.43				40				4.43	
人工单价		小计								40					
		未计价材料费													
清单项目综合单价										44.43					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：二进主房

标段：10号院

第 2 页 共 31 页

项目编码	011603001001	项目名称	木构件拆除			计量单位	m	工程量	42.92		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借10-48	木栏杆拆除	10m	46.8	1.06		11.41	4.68	0.11		1.14	
人工单价		小计					4.68	0.11	1.14		
97.5元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						5.93					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					-	0.11	-			
	材料费小计					-	0.11	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：二进主房

标段：10号院

第 3 页 共 31 页

项目编码		011601001001		项目名称		砖砌体拆除		计量单位	m3	工程量	8.6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借10-14	墙体拆除砖墙	10m3		877.05	19.08		213.85	87.75	1.91		21.39
人工单价				小计				87.75	1.91	21.39	
97.5元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价								111.05			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					-	1.91	-			
	材料费小计					-	1.91	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09



综合单价分析表

工程名称：二进主房

标段：10号院

第 4 页 共 31 页

项目编码		020101002001		项目名称		细砖清水墙		计量单位		m2		工程量		6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
2-48 换	大城样砖、停泥砖、开条砖、蓝四丁砖、机砖等砌筑墙身 滴白墙 小停泥砖	10m2	0.1	167.75	1359.93		510.77	167.75	135.99					51.07	
人工单价		小计				167.75		135.99				51.07			
97.5元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										354.81					
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	停泥砖小 295×145×70					百块	0.6598	200	131.96						
	其他材料费							-	4.03	-					
	材料费小计							-	136	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称: 二进主房

标段: 10号院

第 5 页 共 31 页

项目编码	020101003001	项目名称	土坯里皮衬		计量单位	m3	工程量	2.7			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-61	大城样砖、停泥砖、开条砖、蓝四丁砖、机砖等砌筑 墙身 里皮衬砌机砖	10m3	0.1	169.65	5722.7		258.28	169.65	572.27		25.83
人工单价		小 计						169.65	572.27		25.83
97.5元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							767.75				
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	蓝四丁 240×115×53			百块	5.2	100	520				
	其他材料费					-	52.27	-			
	材料费小计					-	572.26	-			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：二进主房

标段：10号院

第 6 页 共 31 页

项目编码	020103001001	项目名称	细砖砖檐		计量单位	m	工程量	10.91			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-81 换	大城样砖、停泥砖、开条砖、蓝四丁砖、机砖等砌筑 砖檐 细砌冰盘檐 五层有砖椽小停泥砖	10m	0.05	1937.18	624.95		425.42	69.86	31.25		21.27
人工单价		小计				69.86	31.25			21.27	
97.5元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						122.38					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	停泥砖小 295×145×70			百块	0.1446	200	28.92				
	生石灰			kg	4.905	0.444	2.18				
	其他材料费					-	0.16	-			
	材料费小计					-	31.26	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：二进主房

标段：10号院

第 7 页 共 31 页

项目编码	020111005001	项目名称	梢子、盘头		计量单位	份	工程量	4				
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
2-160 换	大城样砖、停泥砖、开条砖、蓝四丁砖、机砖等砌筑槽子灰砌尺七方砖	份	0.38	37.68	162.06		102.42	168.19	81.03			51.21
人工单价			小计				168.19	81.03		51.21		
97.5元/工日			未计价材料费									
清单项目综合单价							300.43					
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	蓝四丁 240×115×53			百块	0.15	100	15					
	其他材料费					-	66.03	-				
	材料费小计					-	81.03	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称: 二进主房

标段: 10号院

第 8 页 共 31 页

项目编码		020111002001	项目名称		博风	计量单位	m	工程量	17.76					
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润			
2-122 换	大城样砖、停泥砖、开条砖、蓝四丁砖、机砖等砌筑博缝、挂落 灰砌散装博缝 五层	10m	0.05	1027.04	1751.84			373.62	61.35	87.59				18.68
人工单价		小计				61.35	87.59				18.68			
97.5元/工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								167.62						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	蓝四丁 240×115×53			百块	0.4714	100	47.14							
	停泥砖小 295×145×70			百块	0.16	200	32							
	其他材料费					-	8.45	-						
	材料费小计					-	87.61	-						

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：二进主房

标段：10号院

第 9 页 共 31 页

项目编码		020503001001	项目名称		圆榫 (榫)		计量单位	m3	工程量	0.53	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-278 换	木构件制作、安装 桁榫、角梁、由钱 一端带搭交榫头的圆榫 (径20以下cm)	m3	1	802.04	2097.63		530.61	802.04	2097.63	530.61	
借5-115 换	桐油喷涂二遍	100m2	0.1997	856.05	120.4		154.24	170.94	24.04	30.8	
人工单价		小计					972.98	2121.67	561.41		
安装97.5元/工日;97.5元/工日;制作97.5元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							3656.07				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	桐油			kg	4.353	5.28	22.98				
	原木			m3	1.21	1700	2057				
	其他材料费					-	41.14	-			
	材料费小计					-	2121.12	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：二进主房

标段：10号院

第 10 页 共 31 页

项目编码		020702001001	项目名称		青砖铺地		计量单位	m2	工程量	57.44	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-45	土方工程 人工平整场地、填土夯实、原土打夯 原土打夯	m2	1			0.08	0.2	1.27		0.08	0.2
9-1	垫层 楼地面垫层 3:7灰土	m3	0.15	75.08	127.46	2.23	21.42	11.26	19.12	0.33	3.22
9-41	砖漫地面及散水 细漫地面 尺二方砖	m2	1	205.63	152.11	1.58	38.43	205.63	152.11	1.58	38.43
人工单价		小计						218.16	171.23	1.99	41.85
97.5元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							433.23				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	生石灰			t	0.0368	443.92	16.34				
	生石灰			kg	15.77	0.444	7				
	尺二方砖 384×384×60			块	9.25	15	138.75				
	其他材料费					-	9.14	-			
材料费小计					-	171.23	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：二进主房

标段：10号院

第 11 页 共 31 页

项目编码		020704001001	项目名称		散水		计量单位	m2	工程量	28.64	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-45	土方工程 人工平整场地、填土夯实、原土打夯 原土打夯	m2	1			0.08	0.2	1.27		0.08	0.2
9-1	垫层 楼地面垫层 3:7灰土	m3	0.15	75.08	127.46	2.23	21.42	11.26	19.12	0.33	3.22
9-72	砖漫地面及散水 粗漫地面 蓝四丁砖(平铺) 十字缝	m2	1	29.25	76.66	0.42	6.32	29.25	76.66	0.42	6.32
人工单价		小计						41.78	95.78	0.83	9.74
97.5元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							148.13				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	生石灰			t	0.0368	443.92	16.34				
	小碎泥砖 265*135*60			块	35.76	2	71.52				
	其他材料费					-	7.91	-			
	材料费小计					-	95.77	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：二进主房

标段：10号院

第 12 页 共 31 页

项目编码		020801001001		项目名称		墙面仿古抹灰		计量单位	m ²	工程量	143.38
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-35	麻刀灰浆 外墙抹灰 靠背麻刀灰 厚度18mm 白麻刀灰	m ²		12.97	6.03	0.19	2.87	12.97	6.03	0.19	2.87
人工单价		小计						12.97	6.03	0.19	2.87
97.5元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								22.06			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	生石灰			kg	10.8	0.444	4.8				
	麻刀			kg	0.54	2.24	1.21				
	其他材料费					-	0.03	-			
材料费小计					-	6.04	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：二进主房

标段：10号院

第 13 页 共 31 页

项目编码	02B001	项目名称	墙面挖补		计量单位	块	工程量	150	
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价		
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费
补子目2	墙面挖补	块		5	0.89		5	5	0.89
人工单价		小计					5	5	0.89
		未计价材料费							
清单项目综合单价							10.89		
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	墙面挖补			块	1	5	5		
材料费小计						-	5	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：二进主房

标段：10号院

第 14 页 共 31 页

项目编码		020505004001		项目名称		圆形椽		计量单位	m	工程量	444.07	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
4-341	木基层 圆直椽制安(径7cm以内)	10m	0.1028	82.68	135.91		16.32	8.29	13.59		1.63	
借5-115 换	桐油喷涂二遍	100m ²	0.0028	856.05	120.4		154.24	2.4	0.34		0.43	
人工单价		小计						10.69	13.93	2.06		
97.5元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价							26.68					
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	桐油			kg	0.061	5.28	0.32					
	板方材(锯材)			m ³	0.0059	2253.46	13.3					
	其他材料费					-	0.31	-				
	材料费小计					-	13.93	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称: 二进主房

标段: 10号院

第 15 页 共 31 页

项目编码	020601001001	项目名称	铺塑砖		计量单位	m2	工程量	95.3				
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
12-19	钢柴	10m2	1	736.69	70.71		145.08	73.61	7.07			14.51
人工单价		小计						73.61	7.07	14.51		
97.5元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价							95.19					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	其他材料费					-	7.07	-				
	材料费小计					-	7.07	-				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：二进主房

标段：10号院

第 16 页 共 31 页

项目编码		020601003002	项目名称		小青瓦屋面		计量单位	m2	工程量	95.3			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
8-1 换	苫背 护板灰	m2	1	7.41	6.34	0.41	0.81	7.41	6.34	0.41	0.81		
8-4 换	苫背 青灰背 厚(20mm) 以内	m2	1	116.81	14.57	1.05	16.12	116.81	14.57	1.05	16.12		
8-2 换	苫背 泥背 厚(50mm) 以内 滑结	m2	1	18.53	4.72	0.43	2.03	18.53	4.72	0.43	2.03		
8-37 换	瓦面 干茬瓦屋面 3号瓦	m2	0.6	800.48	42.55		166.59	480.29	25.53		99.95		
人工单价		小计								623.04	51.16	1.89	118.91
97.5元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							794.98						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	石灰粉			kg	42	0.444	18.65						
	青灰			kg	6.05	0.6	3.63						
	灰土(石灰:粘土) 4:6			m3	0.324	51	16.52						
	板瓦 3号			块	39.528	0.22	8.7						
	麻刀			kg	1.4	2.24	3.14						
	其他材料费					-	0.53	-					
	材料费小计					-	51.17	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09



综合单价分析表

工程名称：二进主房

标段：10号院

第 17 页 共 31 页

项目编码		020602009001	项目名称		檐头(口)附件		计量单位	m	工程量	21.46	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-39	瓦面 干茬瓦屋面 檐头增加材料	10m	0.5	4.97				0.5			
人工单价		小计				0.5					
		未计价材料费									
清单项目综合单价								0.5			
材料费 费明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					-	0.5	-			
	材料费小计					-	0.5	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：二进主房

标段：10号院

第 18 页 共 31 页

项目编码	020602013001	项目名称	窠制吻兽			计量单位	座	工程量	2		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-96	吻、宝顶 正吻安装 高(100cm) 以下	份		462.25	415.78	13.37	85.39	462.25	415.78	13.37	85.39
人工单价		小计				462.25	415.78	13.37	85.39		
97.5元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						976.79					
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	兽 700~1000mm			件	1	350	350				
	其他材料费					-	65.78	-			
	材料费小计					-	415.78	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：二进主房

标段：10号院

第 19 页 共 31 页

项目编码	020602002001	项目名称	屋面密制正脊		计量单位	m	工程量	10.73			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-40	正脊 带吻(兽)正脊 带陡板(高度50cm) 以下	m	0.33	339.98	80.46	2.9	70.81	169.99	40.23	1.45	35.41
人工单价		小计						169.99	40.23	1.45	35.41
97.5元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							247.08				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					-	40.23	-			
	材料费小计					-	40.23	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09



综合单价分析表

工程名称：二进主房

标段：10号院

第 20 页 共 31 页

项目编码		020508016001	项目名称		连檐		计量单位	m	工程量	21.46	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-470	木基层 大连檐制安(8cm以内)	10m	0.1	75.08	131.27		14.4	7.51	13.13	1.45	
4-482	木基层 小连檐制安(高4cm以内)	10m	0.1	37.05	102.57		7.1	3.71	10.26	0.71	
借5-115	连檐防腐二遍	100m2	0.0048	428.03	120.4		154.24	2.05	0.58	0.74	
人工单价		小计					13.27	23.97	2.9		
97.5元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							40.12				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	桐油			kg	0.1046	5.28	0.55				
	板方材(锯材)			m3	0.01	2253.46	22.53				
	其他材料费					-	0.88	-			
	材料费小计					-	23.97	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：二进主房

标段：10号院

第 21 页 共 31 页

项目编码		020508019001	项目名称		封檐板		计量单位	m2	工程量	4.29	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-532	板类(附梅花钉)挂檐板制安无雕饰 板厚3cm	10m2	0.10	567.25	1040.35		123.61	56.75	104.04	12.36	
4-533	板类(附梅花钉)挂檐板制安无雕饰 板厚每增1cm	10m2	-0.05	34.13	294		7.44	-1.71	-14.7	-0.38	
借5-115 换	桐油喷涂二遍	100m2	0.02	856.05	120.4		154.24	17.12	2.41	3.08	
人工单价		小计					72.16	91.75		15.06	
97.5元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							178.98				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	桐油			kg	0.436	5.28	2.3				
	板方材(锯材)			m3	0.0378	2253.46	85.18				
	其他材料费						-	4.26	-		
	材料费小计						-	91.75	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：二进主房

标段：10号院

第 22 页 共 31 页

项目编码		020509007001	项目名称		门窗框、槛、抱框		计量单位	m	工程量	32.82	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-1	槛框类制作、安装 上槛、中槛、下槛、风槛、抱框、间框(柱)腰枋、通连槛 (厚7cm以内)	m	1	20.48	35.4		3.93	20.48	35.4	3.93	
借5-115	防腐二遍	100m ²	0.0033	428.03	120.4		154.24	1.41	0.4	0.51	
人工单价		小计				21.89		35.8		4.44	
97.5元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							62.13				
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	桐油			kg	0.0719	5.28	0.38				
	板方木材 综合规格			m ³	0.016	2202.25	35.24				
	其他材料费					-	0.18	-			
	材料费小计					-	35.8	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：二进主房

标段：10号院

第 23 页 共 31 页

项目编码		020509002001		项目名称		槛窗		计量单位		m2		工程量		4.6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
6-38	各种门窗扇制作、安装 槛窗制作(不含心屉)	m2		91.06	91.06		17.57	91.65	91.06				17.57		
6-121	各种门窗扇制作、安装 槛窗扇安装 圆钉固定	m2	1	15.6	0.46		2.99	15.6	0.46				2.99		
借5-115	防腐二遍	100m2	0.02	428.03	120.4		154.24	8.56	2.41				3.08		
人工单价		小计				115.81		93.93		23.64					
97.5元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								233.38							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	桐油			kg	0.436	5.28	2.3								
	板方木材 综合规格			m3	0.041	2202.25	90.29								
	其他材料费					-	1.33	-							
	材料费小计					-	93.93	-							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：二进主房

标段：10号院

第 24 页 共 31 页

项目编码		020509011001	项目名称		撒带门		计量单位	m2	工程量	5.2	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-107	各种门窗扇制作、安装 撒带大门扇制作(边厚8cm)	m2	1	423.45	204.63		81.11	423.15	204.63	81.11	
6-129	各种门窗扇制作、安装 撒带大门 安装	m2	1	57.53	25.25		11.03	57.53	25.25	11.03	
借5-115	防腐二遍	100m2	0.02	428.03	120.4		154.24	8.56	2.41	3.08	
人工单价		小计				489.24		232.29		95.22	
97.5元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							816.76				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	桐油			kg	0.436	5.28	2.3				
	板方木材 综合规格			m3	0.092	2202.25	202.61				
	其他材料费					-	27.37	-			
	材料费小计					-	232.29	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：二进主房

标段：10号院

第 25 页 共 31 页

项目编码		020512002001	项目名称		木楼梯			计量单位	m2	工程量	5.45
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-106	木楼梯、木扶手、木栏杆、人字屋架、防腐刷油 木楼梯	10m2	0.1	1633.95	2587.49	43.01	351.74	183.5	258.75	4.3	35.17
借5-115	防腐二遍	100m2	0.02	428.03	120.4		154.24	8.56	2.41		3.08
人工单价		小计						192.06	261.16	4.3	38.25
97.5元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								495.78			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	桐油			kg	0.436	5.28	2.3				
	板方木材 综合规格			m3	0.116	2202.25	255.46				
	其他材料费					-	3.39	-			
	材料费小计					-	261.16	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09



综合单价分析表

工程名称：二进主房

标段：10号院

第 26 页 共 31 页

项目编码		020504002001		项目名称	楞木		计量单位	m3		工程量	1.26		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
4-81	木楼地楞 方木楞 带剪刀撑	m3		346.13	2836.63	8.14	66.35	346.13	2836.63	8.14	66.35		
借5-115	防腐二遍	100m2	0.31	428.03	120.4		154.24	132.68	37.32		47.81		
人工单价				小计				478.81	2873.95	8.14	114.16		
97.5元/工日				未计价材料费									
清单项目综合单价							3475.05						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	桐油			kg	6.7575	5.28	35.68						
	板方木材 综合规格			m3	1.28	2202.25	2818.88						
	其他材料费						-	19.39	-				
	材料费小计						-	2873.95	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：二进主房

标段：10号院

第 27 页 共 31 页

项目编码		020512001001	项目名称		木地板			计量单位	m ²	工程量	47.16
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-86	木地板及踢脚线 企口板 铺在大木楞上	10m ²	0.1	142.35	479.18	3.32	27.29	14.24	47.92	0.33	2.73
4-86	木地板及踢脚线 企口板 铺在大木楞上	10m ²	0.1	142.35	479.18	3.32	27.29	14.24	47.92	0.33	2.73
借5-115	防腐二遍	100m ²	0.0083	428.03	120.4		154.24	3.54	1		1.27
人工单价		小计						32.02	96.84	0.66	6.73
97.5元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								136.23			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	桐油			kg	0.1805	5.28	0.95				
	松木企口木地板 厚20mm			m ²	2.1	45	94.5				
	其他材料费					-	1.38	-			
	材料费小计					-	96.83	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：二进主房

标段：10号院

第 28 页 共 31 页

项目编码		020111007001	项目名称		排水沟		计量单位	m	工程量	17.12	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-14	土方工程 人工挖地槽 普通土 深度(2m以内)	m3	0.302				4.92	7.14		1.49	
9-13	垫层 楼地面垫层 混凝土(无筋)	m3	0.063	154.05	247.46	20.91	47.58	9.7	15.59	1.32	3
2-50	大城样砖、停泥砖、开条砖、蓝四丁砖、机砖等砌筑 墙身 糙砌砖墙 蓝四丁砖	10m3	0.0116	1950	5722.7		296.87	22.7	66.61		3.45
人工单价		小计						39.54	82.2	1.32	7.94
97.5元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								131			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	蓝手工砖(四丁) 240×115×53			百块	0.6053	100	60.53				
	其他材料费					-	21.67	-			
	材料费小计					-	82.22	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：二进主房

标段：10号院

第 29 页 共 31 页

项目编码	021001003001	项目名称	砌筑用里脚手架				计量单位	m ²	工程量	218.79			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
14-3	钢管(墙高6m)以下	10m ²	1	160.88	31.29	17.79	32.77	16.09	3.13	1.78	3.28		
人工单价		小计				16.09		3.13		1.78		3.28	
97.5元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								24.28					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费					-	3.13	-					
	材料费小计					-	3.13	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：二进主房

标段：10号院

第 30 页 共 31 页

项目编码		021001005001		项目名称		苦背铺瓦用外脚手架		计量单位		m2		工程量		77.04	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
14-12	苦背瓦瓦用双排齐檐脚手架钢管(檐高6m)以下	10m2	0.216	216.00	37.77	33.08	44.65	21.65	3.78	3.31	4.47				
人工单价		小计				21.65	3.78	3.31	4.47						
97.5元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								33.2							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
	其他材料费					-	3.78	-							
	材料费小计					-	3.79	-							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：二进主房

标段：10号院

第 31 页 共 31 页

项目编码		021001009001	项目名称		屋面脚手架		计量单位	m ²	工程量	95.3	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-47	屋面脚手架 带吻兽	10m ²	6.59	44.88	7.73	4.37	9.01	4.49	0.77	0.44	0.91
人工单价		小计						4.49	0.77	0.44	0.91
97.5元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6.59			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					-	0.77	-			
	材料费小计					-	0.79	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：二进主房

标段：10号院

第 1 页 共 1 页



序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	021007001001	安全文明施工费			4797.22			不可竞争费，安全生产费、文明施工措施费费率值根据“豫建设标【2014】57号文”取定，扬尘污染防治费率值根据“豫建设标【2016】47号文”取定。
1.1	1.1	安全生产费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	5.09	2959.74			
1.2	1.2	文明施工措施费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	2.55	1482.78			
1.3	1.3	扬尘污染防治费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	0.61	354.7			
2	021007002001	夜间施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计		0			
3	021007004001	二次搬运费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计		0			
4	021007005001	冬雨季施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计		0			
5	021007006001	地上、地下设施的临时保护措施	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计		0			
6	021007007001	已完工程及设备保护费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计		0			
合 计					4797.22			

编制人（造价人员）：
 权喜梅 机械 154124445
 洛阳文昌古建园林工程有限公司
 有效期至2019年12月30日

复核人（造价工程师）：
 权喜梅 机械 154124445
 洛阳文昌古建园林工程有限公司
 有效期至2019年12月30日

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：二进主房

标段：10号院


第 1 页 共 1 页



序号	项 目 名 称	金 额 (元)	结 算 金 额 (元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价	42000		
2.1	材料（工程设备）暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	42000		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		42000		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表



工程名称：二进主房

标段：10号院

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	单 位	暂列金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：二进主房



第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：二进主房

标段：10号院

第 1 页 共 1 页



序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额±(元)	备注
1	基础加固		23000.00			
2	生物病害防止		17000.00			
合 计			42000.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：二进主房

标段：10号院

第 1 页 共 1 页



编号	项 目 名 称	单 位	暂 定 数 量	实 际 数 量	综 合 单 价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1.1							
人工小计							
二	材料						
2.1							
材料小计							
三	施工机械						
3.1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：二进主房

标段：10号院

第 1 页 共 1 页



序号	项 目 名 称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金 额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表



工程名称：二进主房

标段：6号院

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额 (元)
1	规费	其中：1) 工程排污费+2) 社会保险费+3) 住房公积金+4) 工伤保险	12351.26		12351.26
1.1	其中：1) 工程排污费				
1.2	2) 社会保障费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	1145.76	808	9257.71
1.3	3) 住房公积金	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	1145.76	170	1947.79
1.4	4) 工伤保险	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	1145.76	100	1145.76
2	增值税~销项税额	不含税工程造价合计	244700.12	9	22023.01
					34374.27

全国建设工程造价员

权喜梅 机械 154124445

有效期至2019年12月30日

全国建设工程造价员

权喜梅 机械 154124445

有效期至2019年12月30日

编制人 (造价人员) 洛阳文景古建园林工程有限公司

复核人 (造价工程师) 洛阳文景古建园林工程有限公司

表-13

主要材料价格表

工程名称: 二进主房

第 1 页 共 1 页




序号	材料编码	材料名称	规格、 特殊要求	单位	数量	单价	合价
1	BC1689@1	桐油		kg	59.568282	5.28	314.52
2	BCCLF0	墙面挖补		块	150	5	750
3	C00016	生石灰		t	3.168992	443.92	1406.78
4	C00043	蓝四丁	240×115×53	百块	8.972064	100	897.21
5	C00043@1	蓝四丁	240×115×53	百块	14.04	100	1404
6	C00044	板方木材	综合规格	m3	3.43712	2202.25	7569.4
7	C00051	停泥砖小	295×145×70	百块	8.377441	200	1675.49
8	C00055@1	蓝手工砖(四丁)	240×115×53	百块	10.36256	100	1036.26
9	C00059	石灰粉		kg	4002.6	0.444	1777.15
10	C00060	青灰		kg	576.565	0.6	345.94
11	C00067	灰土(石灰:粘土)	4:6	m3	30.8772	51	1574.74
12	C00086	尺二方砖	384×384×60	块	531.32	15	7969.8
13	C00099@3	小停泥砖	265*135*60	块	1024.1664	2	2048.33
14	C00110@2	兽	700~1000mm	件	2	350	700
15	C00145	松木企口木地板	厚20mm	m2	99.036	45	4456.62
16	C00158	原木		m3	0.6413	1700	1090.21
17	C00162	板方材(锯材)		m3	2.996775	2253.46	6753.11
18	C00260	板瓦	3号	块	3767.0184	0.22	828.74
19	C00285	生石灰		kg	2507.84635	0.444	1113.48
20	C00300	麻刀		kg	210.8452	2.24	472.29

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：二进主房

标段：10号楼

第 1 页 共 1 页



序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：二进主房

标段：1号院

第 1 页 共 1 页



序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

单位工程主材表



工程名称： 二进主房


第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
合计							

单项工程投标报价汇总表

工程名称：11号院

第 1 页 共 1 页



序号	单项工程名称	金 额 (元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明 施工费	规 费
	11号院	1258858.48	190000.00	22960.97	59116.87
1	一进院主房（客厅）	468587.07	60000.00	7458.13	19202.21
2	二进南厢房	262501.53	41000.00	4991.07	12850.36
3	二进北厢房	99873.79	14000.00	1916.95	4935.50
4	二进院主房	492896.09	75000.00	8594.82	22128.80
合 计		1258858.48	190000.00	22960.97	59116.87

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。



招 标 人： 西峡县博物馆

工 程 名 称： 一进院主房（客厅）

投 标 总 价 (小写)： 403,587.07


(大写)： 肆拾万叁仟伍佰捌拾柒元零柒分

投 标 人： 洛阳文昌古建园林工程有限公司



(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____


(签字或盖章)

编 制 人： _____



编 制 时 间： 年 月 日

单位工程投标报价汇总表

工程名称：一进院主房（客厅）

标段：11号院

第 1 页 共 2 页



序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	278193.23	
1.1	其中：综合工日	1743.19	
1.2	1)人工费	166348.16	
1.3	2)材料费	77493.22	
1.4	3)机械费	1803.04	
1.5	4)企业管理费	22779.58	
1.6	5)利润	9769.27	
2	措施项目	12867.93	
2.1	其中： 1)技术措施费	5409.8	
2.1.1	综合工日	38.09	
2.1.2	①人工费	3567.45	
2.1.3	②材料费	636.79	
2.1.4	③机械费	473.61	
2.1.5	④企业管理费	540.02	
2.1.6	⑤利润	191.92	
2.2	2)安全文明施工措施费	7458.13	
2.2.1	2.1)安全生产费	4601.44	
2.2.2	2.2)文明施工措施费	2305.24	
2.2.3	2.3)扬尘污染防治费	551.45	
2.3	3)二次搬运费		
2.4	4)夜间施工措施费		
2.5	5)冬雨施工措施费		
2.6	6)其他		
3	其他项目	60000	—
3.1	其中： 1)暂列金额		—
3.2	2)专业工程暂估价	60000	—
3.3	3)计日工		—

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：一进院主房（客厅）

标段：11号院

第 2 页 共 2 页



序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 零星工作项目费		
3.6	6) 优质优价奖励费		
3.7	7) 检测费		
3.8	8) 其他		—
4	规费	19202.21	—
4.1	其中：1) 工程排污费		—
4.2	2) 社会保障费	14392.75	—
4.3	3) 住房公积金	3028.18	—
4.4	4) 工伤保险	1781.28	—
5	不含税工程造价合计	370263.37	
6	增值税~销项税额	33323.7	
7	含税工程造价合计	403587.07	
投标报价合计=1+2+3+4+6		403,587.07	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一进院主房（客厅）

标段：11号院

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		整个项目					278193.23	
1	011607002001	屋面瓦拆除	1. 防水层种类:小青瓦屋面、灰背、望砖 2. 瓦件清理: 保护性清理 3. 垃圾外运: 200m	m2	147.79	44.43	6566.31	
2	011603001001	木构件拆除	1. 构件名称: 檩、椽 2. 拆除方式: 保护性拆除	m2	55.08	38.87	2140.96	
3	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称: 外墙 2. 砌体材质: 砖砌体 3. 拆除高度: 4m以内 4. 垃圾外运: 10km	m3	39.9	111.05	4430.9	
4	011604001001	地面抹灰层拆除	1. 拆除部位: 地面 2. 抹灰层种类: 水泥砂浆地面 3. 垃圾外运: 10km	m2	74.22	11.69	867.63	
5	020101002001	细砖清水墙	1. 砌墙厚度: 130 2. 砌筑方式: 淌白 3. 用砖品种规格: 270*135*55	m2	45.72	354.81	16221.91	
6	020101003001	土坯里皮衬	1. 砌墙厚度 340 2. 其他: 详见设计图纸及施工规范 3. 垃圾外运: 自行考虑	m3	15.54	767.75	11930.84	
7	020103001001	细砖砖檐	1. 砖檐种类、层数: 五层 2. 砌筑方式: 细砌 3. 灰浆品种及配合比: 白灰膏	m	13.77	122.38	1685.17	
8	020111005001	梢子、盘头	1. 梢子盘头层数及做法: 七层 2. 砌筑方式: 灰砌 3. 用砖品种及规格: 尺七方砖	份	4	300.43	1201.72	
9	020111002001	博风	1. 博风宽度: 五层 2. 砌筑方式: 灰砌散装	m	21.47	167.62	3598.8	
本页小计							48644.24	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一进院主房（客厅）

标段：11号院

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
10	020503001001	圆榫（榫）	1. 构件名称、类别：圆榫 2. 木材品种：落叶松 3. 刨光要求：刨光 4. 防护材料种类、涂刷遍数：桐油喷涂二遍	m3	1.05	3656.07	3838.87		
11	020702001001	青砖铺墁	1. 素土夯实 2. 150mm三七灰土 3. 方砖规格：300*300青砖铺墁 4. 其他：详见设计图纸及施工规范	m2	74.22	433.23	32154.33		
12	020704001001	散水	1. 素土夯实 2. 150mm三七灰土 3. 265*130*60青砖铺墁 4. 其他：详见设计图纸及施工规范	m2	7.15	148.13	1059.13		
13	020801001001	墙面仿古抹灰	1. 铲除原抹灰层 2. 墙体类型：内外墙 3. 抹灰种类：18厚滑秸泥—2厚麻刀石灰面	m2	195.52	22.06	4313.17		
14	020505002001	矩形椽	1. 构件截面尺寸：60*80 2. 刨光要求：刨光 3. 防护材料种类、涂刷遍数：桐油喷涂二遍	m	676.16	17.7	11968.03		
15	020505007001	矩形飞椽	1. 构件截面尺寸：60*80 2. 木材品种：老榆木 3. 刨光要求：刨光 4. 防护材料种类、涂刷遍数：桐油喷涂二遍	根	63	17.7	1115.1		
16	020601001001	铺望砖	1. 望砖规格尺寸：18*22 2. 铺设位置：木基层上	m2	137.13	103.26	14160.04		
本页小计								68608.67	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一进院主房（客厅）

标段：11号院

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
17	020508025001	清水望板	1. 板宽厚度:22 2. 木材品种:硬杂木 3. 刨光要求:单面刨光	m2	10.66	96.24	1025.92		
18	020601003002	小青瓦屋面	1. 屋面类型:干茬瓦 2. 瓦件规格尺寸:3号 3. 坐浆配合比及强度等级:滑秸泥 4. 基层材料种类:护板灰—青灰背—滑秸泥	m2	147.79	794.98	117490.09		
19	020602009001	檐头(口)附件	1. 窑制瓦件类型:勾檐、滴水 2. 瓦件规格尺寸:3号	m	27.54	0.5	13.77		
20	020602013001	窑制吻兽	1. 拆除后期吻兽 2. 补配吻兽 3. 其他:详见设计图纸及施工规范	座	4	976.79	3907.16		
21	020602002001	屋面窑制正脊	1. 拆除后期改造正脊 2. 补配正脊 3. 其他:详见设计图纸及施工规范	m	13.77	247.08	3402.29		
22	020508016001	连檐	1. 更换糟朽断裂连檐 2. 防腐 3. 其他:详见设计图纸及施工规范	m	27.54	40.12	1104.9		
23	020201002001	踏跺、垂带归位	1. 粘结层材料种类、厚度、砂浆强度等级:按设计要求	m2	1.26	489.03	616.18		
24	020509007001	门窗框、槛、抱框	1. 截面尺寸:80*200 2. 木材品种:红松 3. 防护材料种类、涂刷遍数:防火防腐 防虫	m	59.7	72.73	4341.98		
25	020509001001	榻扇	1. 窗芯类型、式样:按设计要求	m2	22.1	754.14	16666.49		
26	020509011001	撒带门	1. 门类型、式样:按设计要求	m2	3.36	802.71	2697.11		
27	020509002001	槛窗	1. 窗芯类型、式样:按设计要求	m2	4.01	312.6	1253.53		
本页小计								152519.42	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一进院主房（客厅）

标段：11号院

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金 额(元)		其中	
						综合单价	合 价	暂估价	
28	020508019001	封檐板	1. 断面尺寸:25 2. 刨光要求:刨光 3. 防护材料种类、 涂刷遍数:桐油喷 涂二遍	m2	5.51	178.98	986.18		
29	020509020001	门头板余塞板	1. 木材品种:老榆 木 2. 板厚度:2cm 3. 防护材料种类、 涂刷遍数:桐油喷 涂二遍	m2	9.04	133.55	1207.29		
30	020504002001	楞木	1. 木材品种:松木 2. 刨光要求:刨光 3. 防护材料种类、 涂刷遍数:防腐生 桐油喷涂二遍	m3	0.21	3475.07	729.76		
31	020512001001	木地板	1. 板厚度:3cm 2. 木材品种:松 木 3. 刨光要求:刨光 4. 防护材料种类、 涂刷遍数:防腐生 桐油喷涂二遍	m2	19.21	136.23	2616.98		
32	020111007001	排水沟	1. 10厚c10混凝土 垫层 2. 淌白墙砌筑排水 沟	m	21.99	131	2880.69		
		措施项目					5409.8		
1	021001003001	砌筑用里脚手架	1. 搭设方式:双排 脚手架 2. 墙体高度:5m以 内	m2	49.85	24.28	1210.36		
2	021001005001	苫背铺瓦用外脚 手架	1. 搭设方式:双排 檐架 2. 檐口高度:6m以 内	m2	97.08	33.21	3224.03		
3	021001009001	屋面脚手架	1. 搭设方式:屋面 脚手架 2. 檐口高度:6m以 内	m2	147.79	6.6	975.41		
本页小计								13830.7	
合 计								283603.03	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



综合单价分析表

工程名称：一进院主房（客厅）

标段：11号院

第 1 页 共 35 页

项目编码	011607007001	项目名称	屋面瓦拆除		计量单位	m2	工程量	147.79	
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	单价				合价		
			人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费
补子目1	屋面瓦拆除	m2	40		4.43		40		4.43
人工单价		小计				40	4.43		
		未计价材料费							
清单项目综合单价						44.43			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：一进院主房（客厅）

标段：11号院

第 2 页 共 35 页

项目编码	011603001001	项目名称	木构件拆除	计量单位	m ²	工程量	55.08					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	单价				合价					
			人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
补子目2	木构件拆除	m ²	20	10	8.87			20	10	8.87		
人工单价			小计				20	10	8.87			
			未计价材料费									
清单项目综合单价						38.87						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）			
	木构件拆除			m ²	1	10	10					
材料费小计						-	10	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：一进院主房（客厅）

标段：11号院

第 3 页 共 35 页

项目编码		011601001001		项目名称		砖砌体拆除		计量单位	m3	工程量	39.9
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	单价				合价				
			人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
借10-14	墙体拆除砖墙	10m3	87.75	19.08		213.85	87.75	1.91			21.39
人工单价		小计				87.75	1.91				21.39
97.5元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						111.05					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费						-	1.91	-		
	材料费小计						-	1.91	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：一进院主房（客厅）

标段：11号院

第 4 页 共 35 页

项目编码	011604007001	项目名称	地面抹灰层拆除		计量单位	m ²	工程量	74.22			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
借10-3	面层拆除水泥砂浆	100m ²	9.36	5.3		228.11	9.36	0.05		2.28	
人工单价		小计					9.36	0.05	2.28		
97.5元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11.69			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费					-	0.05	-			
	材料费小计					-	0.05	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：一进院主房（客厅）

标段：11号院

第 5 页 共 35 页

项目编码	020101007001	项目名称	细砖清水墙		计量单位	m2	工程量	45.72			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	单价				合价				
			人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
2-48 换	大城样砖、停泥砖、开条砖、蓝四丁砖、机砖等砌筑墙身 滴白墙 小停泥砖	10m2	0.1	1677.49	1359.93		510.77	167.75	135.99		51.07
人工单价		小计				167.75	135.99			51.07	
97.5元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						354.81					
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	停泥砖小 295×145×70			百块	0.6598	200	131.96				
	其他材料费					-	4.03	-			
	材料费小计					-	136	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：一进院主房（客厅）

标段：11号院

第 6 页 共 35 页

项目编码		项目名称		计量单位	工程量							
020101007001		土坯里皮衬		m3	15.54							
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	单价				合价					
			人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
2-61	大城样砖、停泥砖、开条砖、蓝四丁砖、机砖等砌筑 墙身 里皮衬砌机砖	10m3	0.1	1696.5	5722.7		258.28	169.65	572.27			25.83
人工单价		小计				169.65	572.27					25.83
97.5元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价						767.75						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	砂子 中粗			m3	0.2652	120	31.82					
	蓝四丁 240×115×53			百块	5.2	100	520					
	其他材料费					-	20.45	-				
	材料费小计					-	572.26	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：一进院主房（客厅）

标段：11号院

第 7 页 共 35 页

项目编码	020103001001	项目名称	细砖砖檐		计量单位	m	工程量	13.77		
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	单价				合价			
			人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-81 换	大城样砖、停泥砖、开条砖、蓝四丁砖、机砖等砌筑 砖檐 细砌冰盘檐 五层有砖椽小停泥砖	10m	0.05	1397.18	624.95		425.42	69.86	31.25	21.27
人工单价		小计				69.86	31.25	21.27		
97.5元/工日		未计价材料费								
清单项目综合单价						122.38				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	停泥砖小 295×145×70			百块	0.1446	200	28.92			
	生石灰			kg	4.905	0.444	2.18			
	其他材料费					-	0.16	-		
	材料费小计					-	31.26	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：一进院主房（客厅）

标段：11号院

第 8 页 共 35 页

项目编码		020111007001		项目名称		梢子、盘头		计量单位	份	工程量	4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	单价				合价				
			人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
2-160 换	大城样砖、停泥砖、开条砖、蓝四丁砖、机砖等砌筑 梢子 灰砌 尺七方砖	份	0.5	336.38	162.06		102.42	168.19	81.03		51.21
人工单价		小计				168.19	81.03				
97.5元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								300.43			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	蓝四丁 240×115×53			百块	0.15	100	15				
	其他材料费					-	66.03	-			
	材料费小计					-	81.03	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09



综合单价分析表

工程名称：一进院主房（客厅）

标段：11号院

第 9 页 共 35 页

项目编码		020111007001	项目名称		博风		计量单位	m	工程量	21.47	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	单价				合价				
			人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
2-122 换	大城样砖、停泥砖、开条砖、蓝四丁砖、机砖等砌筑博缝、挂落 灰砌散装博缝 五层	10m	0.05	1227.04	1751.84		373.62	61.35	87.59	18.68	
人工单价		小计				61.35	87.59	18.68			
97.5元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							167.62				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	砂子 中粗			m3	0.024	120	2.88				
	蓝四丁 240×115×53			百块	0.4714	100	47.14				
	停泥砖小 295×145×70			百块	0.16	200	32				
	其他材料费					-	5.58	-			
	材料费小计					-	87.61	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：一进院主房（客厅）

标段：11号院

第 10 页 共 35 页

项目编码		020503001001	项目名称		圆榫（榫）		计量单位	m3	工程量	1.05
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	单价				合价			
			人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-278 换	木构件制作、安装 桁榫、角梁、由钱 一端带搭交榫头的圆榫(径20以下cm)	m3	802.04	2097.63		530.61	802.04	2097.63		530.61
借5-115 换	桐油喷涂二遍	100m2	0.1997	856.05	120.4	154.24	170.94	24.04		30.8
人工单价			小计				972.98	2121.67		561.41
安装97.5元/工日;97.5元/工日;制作97.5元/工日			未计价材料费							
清单项目综合单价							3656.07			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	原木			m3	1.21	1700	2057			
	其他材料费					-	64.12	-		
	材料费小计					-	2121.12	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：一进院主房（客厅）

标段：11号院

第 11 页 共 35 页

项目编码	020702001001	项目名称	青砖铺墁		计量单位	m2	工程量	74.22			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	单价				合价				
			人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
1-45	土方工程 人工平整场地、填土夯实、原土打夯 原土打夯	m2	1	1.27		0.08	0.2	1.27		0.08	0.2
9-1	垫层 楼地面垫层 3：7灰土	m3	0.15	75.08	127.46	2.23	21.42	11.26	19.12	0.33	3.22
9-41	砖墁地面及散水 细墁地面 尺二方砖	m2	1	205.63	152.11	1.58	38.43	205.63	152.11	1.58	38.43
人工单价		小计				218.16	171.23	1.99	41.85		
97.5元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						433.23					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	生石灰				t	0.0368	443.92	16.34			
	尺二方砖 384×384×60				块	9.25	15	138.75			
	生石灰				kg	15.77	0.444	7			
	其他材料费						-	9.14	-		
材料费小计						-	171.23	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：一进院主房（客厅）

标段：11号院

第 12 页 共 35 页

项目编码	020704001001	项目名称	散水		计量单位	m2	工程量	7.15			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	单价				合价				
			人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
1-45	土方工程 人工平整场地、填土夯实、原土打夯 原土打夯	m2	1	1.27		0.08	0.2	1.27		0.08	0.2
9-1	垫层 楼地面垫层 3：7灰土	m3	0.15	75.08	127.46	2.23	21.42	11.26	19.12	0.33	3.22
9-72	砖漫地面及散水 粗漫地面 蓝四丁砖（平铺） 十字缝	m2	1	29.25	76.66	0.42	6.32	29.25	76.66	0.42	6.32
人工单价		小计						41.78	95.78	0.83	9.74
97.5元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						148.13					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	生石灰			t	0.0368	443.92	16.34				
	小碎泥砖 265*135*60			块	35.76	2	71.52				
	其他材料费					-	7.91	-			
	材料费小计					-	95.77	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：一进院主房（客厅）

标段：11号院

第 13 页 共 35 页

项目编码	020801001001	项目名称	墙面仿古抹灰			计量单位	m2	工程量	195.52		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	单价				合价				
			人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
10-35	麻刀灰浆 外墙抹灰 靠背麻刀灰 厚度18mm 白麻刀灰	m2	12.97	6.03	0.19	2.87	12.97	6.03	0.19	2.87	
人工单价		小计					12.97	6.03	0.19	2.87	
97.5元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						22.06					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	生石灰			kg	10.8	0.444	4.8				
	麻刀			kg	0.54	2.24	1.21				
	其他材料费					-	0.03	-			
材料费小计						-	6.04	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：一进院主房（客厅）

标段：11号院

第 14 页 共 35 页

项目编码	020505009001	项目名称	矩形椽		计量单位	m	工程量	676.16	
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	单价				合价		
			人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费
4-361	木基层 方直椽刨光顺接铺钉 (径6cm以内)	10m	46.8	101.53		8.97	4.68	10.15	0.9
借5-115	连檐防腐二遍	100m2	0.0028	428.03	120.4	154.24	1.2	0.34	0.43
人工单价		小计				5.88	10.49	1.33	
97.5元/工日		未计价材料费							
清单项目综合单价						17.7			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材(锯材)			m3	0.0044	2253.46	9.92		
	其他材料费					-	0.57	-	
	材料费小计					-	10.49	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：一进院主房（客厅）

标段：11号院

第 15 页 共 35 页

项目编码		020505007001	项目名称		矩形飞椽		计量单位	根	工程量	63
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	单价				合价			
			人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-379	木基层 飞椽制安(径6cm以内)	10根	76.05	73.87		14.58	7.61	7.39		1.46
借5-115	防腐二遍	100m2	0.0018	428.03	120.4	154.24	0.77	0.22		0.27
人工单价		小计				8.38	7.61	1.73		
97.5元/工日		未计价材料费								
清单项目综合单价						17.7				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	板方材(锯材)			m3	0.0032	2253.46	7.21			
	其他材料费					-	0.39	-		
	材料费小计					-	7.61	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：一进院主房（客厅）

标段：11号院

第 16 页 共 35 页

项目编码		020601001001	项目名称		铺望砖	计量单位	m2	工程量	137.13	
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	单价				合价			
			人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-7	苦背 铺望砖	m2	24.38	73.31	0.49	5.08	24.38	73.31	0.49	5.08
人工单价		小计				24.38	73.31	0.49	5.08	
97.5元/工日		未计价材料费								
清单项目综合单价						103.26				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	石灰粉			kg	2.55	0.444	1.13			
	麻刀			kg	0.072	2.24	0.16			
	望砖 180×220			块	36	2	72			
	其他材料费					-	0.02	-		
	材料费小计					-	73.31	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：一进院主房（客厅）

标段：11号院

第 17 页 共 35 页

项目编码	020508025001	项目名称	清水望板	计量单位	m2	工程量	10.66					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	单价				合价					
			人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
4-500	木基层 顺望板制安(厚cm) 2.1(1.8)	10m2	100.43	841.12		20.91		10.04	84.11			2.09
人工单价		小计				10.04	84.11			2.09		
97.5元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价						96.24						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	板方材(锯材)			m3	0.0368	2253.46	82.93					
	其他材料费					-	1.19	-				
	材料费小计					-	84.12	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：一进院主房（客厅）

标段：11号院

第 18 页 共 35 页

项目编码	020601007002	项目名称	小青瓦屋面		计量单位	m2	工程量	147.79		
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	单价				合价			
			人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-1 换	苫背 护板灰	m2	7.41	6.34	0.41	0.81	7.41	6.34	0.41	0.81
8-4 换	苫背 青灰背 厚(20mm) 以内	m2	116.81	14.57	1.05	16.12	116.81	14.57	1.05	16.12
8-2 换	苫背 泥背 厚(50mm) 以内 滑结	m2	18.53	4.72	0.43	2.03	18.53	4.72	0.43	2.03
8-37 换	瓦面 干茬瓦屋面 3号瓦	m2	0.6	800.48	42.55	166.59	480.29	25.53		99.95
人工单价			小计				623.04	51.16	1.89	118.91
97.5元/工日			未计价材料费							
清单项目综合单价						794.98				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	石灰粉			kg	42	0.444	18.65			
	青灰			kg	6.05	0.6	3.63			
	灰土(石灰:粘土) 4:6			m3	0.324	51	16.52			
	板瓦 3号			块	39.528	0.22	8.7			
	麻刀			kg	1.4	2.24	3.14			
	其他材料费					-	0.53	-		
	材料费小计					-	51.17	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09



综合单价分析表

工程名称：一进院主房（客厅）

标段：11号院

第 19 页 共 35 页

项目编码		020602006001	项目名称		檐头（口）附件	计量单位	m	工程量	27.54	
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	单价				合价			
			人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-39	瓦面 干茬瓦屋面 檐头增加材料	10m		4.97				0.5		
人工单价		小计				0.5				
		未计价材料费								
清单项目综合单价						0.5				
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）	
	其他材料费					-	0.5	-		
	材料费小计					-	0.5	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：一进院主房（客厅）

标段：11号院

第 20 页 共 35 页

项目编码	020602017001	项目名称	定制吻兽	计量单位	座	工程量	4			
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	单价				合价			
			人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
8-96	吻、宝顶 正吻安装 高(100cm) 以下	份	32.25	415.78	13.37	85.39	462.25	415.78	13.37	85.39
人工单价		小计				462.25	415.78	13.37	85.39	
97.5元/工日		未计价材料费								
清单项目综合单价						976.79				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）	
	兽 700~1000mm			件	1	350	350			
	其他材料费					-	65.78	-		
	材料费小计					-	415.78	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：一进院主房（客厅）

标段：11号院

第 21 页 共 35 页

项目编码	020602009001	项目名称	屋面定制正脊			计量单位	m	工程量	13.77	
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	单价				合价			
			人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-40	正脊 带吻(兽)正脊 带陡板(高度50cm) 以下	m	39.98	80.46	2.9	70.81	169.99	40.23	1.45	35.41
人工单价		小计					169.99	40.23	1.45	35.41
97.5元/工日		未计价材料费								
清单项目综合单价							247.08			
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费				-	40.23	-			
	材料费小计				-	40.23	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：一进院主房（客厅）

标段：11号院

第 22 页 共 35 页

项目编码	020508016001	项目名称	连檐	计量单位	m	工程量	27.54				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	单价				合价				
			人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
4-470	木基层 大连檐制安(8cm以内)	10m	75.08	131.27		14.4	7.51	13.13		1.45	
4-482	木基层 小连檐制安(高4cm以内)	10m	0.1	37.05	102.57		7.1	3.71	10.26		0.71
借5-115	连檐防腐二遍	100m2	0.0048	428.03	120.4		154.24	2.05	0.58		0.74
人工单价		小计					13.27	23.97		2.9	
97.5元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						40.12					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	板方材(锯材)			m3	0.01	2253.46	22.53				
	其他材料费					-	1.43	-			
	材料费小计					-	23.97	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：一进院主房（客厅）

标段：11号院

第 23 页 共 35 页

项目编码	020201007001	项目名称	踏踩、垂带归位		计量单位	m2	工程量	1.26		
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	单价				合价			
			人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
3-7 换	台基、台阶、柱顶石安装 台阶（带垂带）	m2	209.24	237.05	5.62	37.12	209.24	237.05	5.62	37.12
人工单价		小计				209.24	237.05	5.62	37.12	
97.5元/工日		未计价材料费								
清单项目综合单价						489.03				
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）	
	砂子 中粗			m3	0.0612	120	7.34			
	其他材料费					-	229.71	-		
	材料费小计					-	237.04	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09



综合单价分析表

工程名称：一进院主房（客厅）

标段：11号院

第 24 页 共 35 页

项目编码	020509007001	项目名称	门窗框、槛、抱框		计量单位	m	工程量	59.7			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	单价				合价				
			人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
6-2	槛框类制作、安装 上槛、中槛、下槛、风槛、抱框、间框(柱)腰枋、通连槛（厚8cm以内）	m	1	23.4	42.04		4.49	23.4	42.04		4.49
借5-115	防腐二遍	100m2	0.004	428.03	120.4		154.24	1.71	0.48		0.62
人工单价			小计				25.11	42.52			5.11
97.5元/工日			未计价材料费								
清单项目综合单价						72.73					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	板方木材 综合规格				m3	0.019	2202.25	41.84			
	其他材料费						-	0.67	-		
	材料费小计						-	42.51	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：一进院主房（客厅）

标段：11号院

第 25 页 共 35 页

项目编码	020509001001	项目名称	隔扇	计量单位	m2	工程量	22.1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	单价				合价				
			人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
6-35	各种门窗扇制作、安装 内檐隔扇 制作(不含心屉)	m2	1	121.88	82.91		23.37	121.88	82.91		23.37
6-45	各种门窗扇制作、安装 外檐隔扇 槛窗方格心屉 单面	m2	1	253.5	60.34		48.59	253.5	60.34		48.59
6-116	各种门窗扇制作、安装 内檐隔扇 安装 转轴铰接	m2	1	105.3	38.06		20.18	105.3	38.06		20.18
人工单价		小计				480.68	181.31			92.14	
97.5元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						754.14					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	板方木材 综合规格		m3	0.081	2202.25	178.38					
	其他材料费				-	2.93	-				
	材料费小计				-	181.31	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：一进院主房（客厅）

标段：11号院

第 26 页 共 35 页

项目编码	020509011001	项目名称	撒带门		计量单位	m2	工程量	3.36			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	单价				合价				
			人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
6-129	各种门窗扇制作、安装 撒带大门 安装	m2	57.53	25.25		11.03	57.53	25.25		11.03	
6-107	各种门窗扇制作、安装 撒带大门扇制作(边厚8cm)	m2	1	423.15	204.63	81.11	423.15	204.63		81.11	
人工单价			小计				480.68	229.88		92.14	
97.5元/工日			未计价材料费								
清单项目综合单价						802.71					
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	板方木材 综合规格			m3	0.092	2202.25	202.61				
	其他材料费					-	27.27	-			
	材料费小计					-	229.88	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：一进院主房（客厅）

标段：11号院

第 27 页 共 35 页

项目编码		020509009001	项目名称		槛窗	计量单位	m2	工程量	4.01	
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	单价				合价			
			人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-38	各种门窗扇制作、安装 槛窗制作(不含心屉)	m2	91.65	91.06		17.57	18.33	18.21	3.51	
6-48	各种门窗扇制作、安装 内檐隔扇方格心屉 单面	m2	0.8	240.83	53.68	46.17	192.66	42.94	36.94	
人工单价		小计				210.99	61.15	40.45		
97.5元/工日		未计价材料费								
清单项目综合单价						312.6				
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	板方木材 综合规格		m3	0.0274	2202.25	60.34				
	其他材料费				-	0.81	-			
	材料费小计				-	61.15	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：一进院主房（客厅）

标段：11号院

第 28 页 共 35 页

项目编码	020508016001	项目名称	封檐板	计量单位	m2	工程量	5.51			
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	单价				合价			
			人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-532	板类(附梅花钉)挂檐板制安无雕饰 板厚3cm	10m2	37.45	1040.35		123.61	56.75	104.04		12.36
4-533	板类(附梅花钉)挂檐板制安无雕饰 板厚每增1cm	10m2	-0.05	34.13	294	7.44	-1.71	-14.7		-0.38
借5-115 换	桐油喷涂二遍	100m2	0.02	856.05	120.4	154.24	17.12	2.41		3.08
人工单价		小计				72.16	91.75			15.06
97.5元/工日		未计价材料费								
清单项目综合单价						178.98				
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	板方材(锯材)			m3	0.0378	2253.46	85.18			
	其他材料费					-	6.56	-		
	材料费小计					-	91.75	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：一进院主房（客厅）

标段：11号院

第 29 页 共 35 页

项目编码		020509020001		项目名称		门头板余塞板		计量单位		m2		工程量		9.04	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	单价				合价								
			人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润					
6-24	槛框类制作、安装 门头板余塞板（厚2cm）	m2	41.93	76.87		8.04	41.93	76.87			8.04				
借5-115	防腐二遍	100m2	0.0095	428.03	120.4	154.24	4.09	1.15			1.47				
人工单价		小计				46.02	78.02					9.51			
97.5元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										133.55					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）						
	板方木材 综合规格			m3	0.034	2202.25	74.88								
	其他材料费					-	3.15	-							
	材料费小计					-	78.03	-							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：一进院主房（客厅）

标段：11号院

第 30 页 共 35 页

项目编码		020504007001		项目名称		楞木		计量单位		m3		工程量		0.21	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	单价				合价								
			人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润					
4-81	木楼地楞 方木楞 带剪刀撑	m3	130.13	2836.63	8.14	66.35	346.13	2836.63	8.14	66.35					
借5-115	防腐二遍	100m2	0.31	428.03	120.4	154.24	132.69	37.32		47.81					
人工单价		小计				478.82	2873.95	8.14	114.16						
97.5元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价							3475.07								
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）						
	板方木材 综合规格			m3	1.28	2202.25	2818.88								
	其他材料费					-	55.07	-							
	材料费小计					-	2873.95	-							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：一进院主房（客厅）

标段：11号院

第 31 页 共 35 页

项目编码		020512001001		项目名称		木地板		计量单位		m2		工程量		19.21	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	单价				合价								
			人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润					
4-86	木地板及踢脚线 企口板 铺在大木楞上	10m2	142.35	479.18	3.32	27.29	14.24	47.92	0.33	2.73					
4-86	木地板及踢脚线 企口板 铺在大木楞上	10m2	0.1	142.35	479.18	3.32	27.29	14.24	47.92	0.33	2.73				
借5-115	防腐二遍	100m2	0.0083	428.03	120.4	154.24	3.54	1		1.27					
人工单价		小计				32.02	96.84	0.66	6.73						
97.5元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价						136.23									
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）							
	松木企口毛地板 厚20mm		m2	2.1	45	94.5									
	其他材料费				-	2.33	-								
	材料费小计				-	96.83	-								

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：一进院主房（客厅）

标段：11号院

第 32 页 共 35 页

项目编码		020111007001	项目名称		排水沟		计量单位	m	工程量	21.99	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	单价				合价				
			人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
1-14	土方工程 人工挖地槽 普通土 深度(2m以内)	m3	0.5924	23.6		4.92	7.14			1.49	
9-13	垫层 楼地面垫层 混凝土(无筋)	m3	0.063	154.05	247.46	20.91	47.58	9.71	15.59	1.32	3
2-50	大城样砖、停泥砖、开条砖、蓝四丁砖、机砖等砌筑 墙身 糙砌砖墙 蓝四丁砖	10m3	0.0116	1950	5722.7		296.87	22.7	66.61		3.45
人工单价		小计						39.55	82.2	1.32	7.94
97.5元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							131				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	砂子 中粗		m3	0.0602	120	7.22					
	蓝手工砖(四丁) 240×115×53		百块	0.6053	100	60.53					
	其他材料费					-	14.45	-			
	材料费小计					-	82.22	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：一进院主房（客厅）

标段：11号院

第 33 页 共 35 页

项目编码	021001007001	项目名称	砌筑用里脚手架		计量单位	m ²	工程量	49.85		
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	单价				合价			
			人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-3	钢管(墙高6m) 以下	10m ²	97.5	31.29	17.79	32.77	16.09	3.13	1.78	3.28
人工单价			小计				16.09	3.13	1.78	3.28
97.5元/工日			未计价材料费							
清单项目综合单价						24.28				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费				-	3.13	-			
	材料费小计				-	3.13	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：一进院主房（客厅）

标段：11号院

第 34 页 共 35 页

项目编码	021001007001	项目名称	苦背铺瓦用外脚手架		计量单位	m2	工程量	97.08		
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	单价				合价			
			人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-12	苦背瓦瓦用双排齐檐脚手架钢管(檐高6m)以下	10m2	216.45	37.77	33.08	44.65	21.65	3.78	3.31	4.47
人工单价		小计				21.65	3.78	3.31	4.47	
97.5元/工日		未计价材料费								
清单项目综合单价						33.21				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费				-	3.78	-			
	材料费小计				-	3.79	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：一进院主房（客厅）

标段：11号院

第 35 页 共 35 页

项目编码		021001006001	项目名称				屋面脚手架	计量单位	m ²	工程量	147.79
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	单价				合价				
			人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
14-47	屋面脚手架 带吻兽	10m ²	12.85	7.73	4.37	9.01	4.49	0.77	0.44	0.91	
人工单价			小计				4.49	0.77	0.44	0.91	
97.5元/工日			未计价材料费								
清单项目综合单价									6.6		
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	0.77	-	
	材料费小计							-	0.79	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：一进院主房（客厅）

标段：11#院

第 1 页 共 1 页



序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	021007001001	安全文明施工费			7458.13			不可竞争费，安全生产费、文明施工措施费费率值根据“豫建设标【2014】57号文”取定，扬尘污染防治费费率值根据“豫建设标【2016】47号文”取定。
1.1	1.1	安全生产费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	5.09	4601.44			
1.2	1.2	文明施工措施费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	2.55	2305.24			
1.3	1.3	扬尘污染防治费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	0.61	551.45			
2	021007002001	夜间施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
3	021007004001	二次搬运费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
4	021007005001	冬雨季施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
5	021007006001	地上、地下设施的临时保护设施	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
6	021007007001	已完工程及设备保护费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				

全国建设工程造价员
权喜梅 机械 154124445
 洛陽文昌古建園林工程有限公司
 有效期至2019年12月30日

全国建设工程造价员
 7458.13
权喜梅 机械 154124445
 洛陽文昌古建園林工程有限公司
 有效期至2019年12月30日

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：一进院主房（客厅）

标段：11号院

第 1 页 共 1 页



序号	项 目 名 称	金 额 (元)	结 算 金 额 (元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价	60000		
2.1	材料（工程设备）暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	60000		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		60000		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。


材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：一进院主房（客厅）

标段：11号院

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											



注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：一进院主房（客厅）

标段：11号院

第 1 页 共 1 页



序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额±(元)	备注
1	基础加固		35000.00			
2	生物病害防治		25000.00			
合 计			60000.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：一进院主房（客厅）

标段：11号院

第 1 页 共 1 页



编号	项 目 名 称	单 位	暂 定 数 量	实 际 数 量	综 合 单 价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1.1							
人工小计							
二	材料						
2.1							
材料小计							
三	施工机械						
3.1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：一进院主房（客厅）

标段：11号院

第 1 页 共 1 页



序号	项 目 名 称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金 额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表



工程名称：一进院主房（客厅）

标段：一进院

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额(元)
1	规费	其中：1)工程排污费+2)社会保险费+3)住房公积金+4)工伤保险	19202.21		19202.21
1.1	其中：1)工程排污费				
1.2	2)社会保障费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	1781.28	808	14392.75
1.3	3)住房公积金	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	1781.28	170	3028.18
1.4	4)工伤保险	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	1781.28	100	1781.28
2	增值税~销项税额	不含税工程造价合计	370263.37	9	33323.7
					52525.91

全国建设工程造价员
 权喜梅 机械 154124445
 洛阳友昌古建园林工程有限公司
 有效期至2019年12月30日

全国建设工程造价工程师
 权喜梅 机械 154124445
 洛阳友昌古建园林工程有限公司
 有效期至2019年12月30日

编制人（造价人员）

复核人（造价工程师）

表-13

主要材料价格表



工程名称：一进院主房（客厅）

第 1 页 共 1 页


序号	材料编码	材料名称	规格、特殊要求	单位	数量	单价	合价
1	BCCLF0	木构件拆除		m2	55.08	10	550.8
2	C00003	砂子	中粗	m3	6.035422	120	724.25
3	C00016	生石灰		t	2.995596	443.92	1329.8
4	C00043	蓝四丁	240×115×53	百块	91.528958	100	9152.9
5	C00044	板方木材	综合规格	m3	3.919554	2202.25	8631.84
6	C00051	停泥砖小	295×145×70	百块	35.59171	200	7118.34
7	C00055@1	蓝手工砖(四丁)	240×115×53	百块	13.31044	100	1331.04
8	C00059	石灰粉		kg	6556.8615	0.444	2911.25
9	C00060	青灰		kg	894.1295	0.6	536.48
10	C00062@1	望砖	180×220	块	4936.68	2	9873.36
11	C00067	灰土(石灰:粘土)	4:6	m3	47.88396	51	2442.08
12	C00086	尺二方砖	384×384×60	块	686.535	15	10298.03
13	C00099@3	小停泥砖	265*1359*60	块	255.684	2	511.37
14	C00110@2	兽	700~1000mm	件	4	350	1400
15	C00145	松木企口木地板	厚20mm	m2	40.341	45	1815.35
16	C00158	原木		m3	1.2705	1700	2159.85
17	C00162	板方材(锯材)		m3	4.05267	2253.46	9132.53
18	C00260	板瓦	3号	块	5841.84312	0.22	1285.21
19	C00285	生石灰		kg	3349.60725	0.444	1487.23
20	C00300	麻刀		kg	322.36016	2.24	722.09

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：一进院主房（客厅）

标段：11号楼

第 1 页 共 1 页



序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)



工程名称: 一进院主房(客厅)

标段: 1号院

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注

注: 1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

表-21

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)



工程名称：一进院主房（客厅）

标段：1号院

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A	1	—	—	
	合 计	1	—	—	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
 2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22



招 标 人： 西峡县博物馆

工 程 名 称： 二进南厢房

投 标 总 价 (小写)： 262,501.53

(大写)： 贰拾陆万贰仟伍佰零壹元伍角叁分



投 标 人： 洛阳文昌古建园林工程有限公司

(单位盖章)

法定代表人

或其授权人：

陈亮
(签字或盖章)

编 制 人：



编 制 时 间： 年 月 日

单位工程投标报价汇总表

工程名称：二进南厢房

标段：11号院

第 1 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	177177.31	
1.1	其中：综合工日	1158.22	
1.2	1)人工费	108009.78	
1.3	2)材料费	46705.6	
1.4	3)机械费	985.07	
1.5	4)企业管理费	14956.44	
1.6	5)利润	6520.39	
2	措施项目	9799.42	
2.1	其中： 1)技术措施费	4808.35	
2.1.1	综合工日	33.84	
2.1.2	①人工费	3165.8	
2.1.3	②材料费	564.28	
2.1.4	③机械费	428.23	
2.1.5	④企业管理费	479.65	
2.1.6	⑤利润	170.41	
2.2	2)安全文明施工措施费	4991.07	
2.2.1	2.1)安全生产费	3079.34	
2.2.2	2.2)文明施工措施费	1542.69	
2.2.3	2.3)扬尘污染防治费	369.04	
2.3	3)二次搬运费		
2.4	4)夜间施工措施费		
2.5	5)冬雨施工措施费		
2.6	6)其他		
3	其他项目	41000	—
3.1	其中： 1)暂列金额		—
3.2	2)专业工程暂估价	41000	—
3.3	3)计日工		—

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：二进南厢房

标段：11号院

第 2 页 共 2 页



序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 零星工作项目费		
3.6	6) 优质优价奖励费		
3.7	7) 检测费		
3.8	8) 其他		—
4	规费	12850.36	—
4.1	其中：1) 工程排污费		—
4.2	2) 社会保障费	9631.81	—
4.3	3) 住房公积金	2026.49	—
4.4	4) 工伤保险	1192.06	—
5	不含税工程造价合计	240827.09	
6	增值税~销项税额	21674.44	
7	含税工程造价合计	262501.53	
投标报价合计=1+2+3+4+6		262,501.53	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：二进南厢房

标段：11号院

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		整个项目					177177.31	
1	011607002001	屋面瓦拆除	1. 防水层种类:小青瓦屋面、灰背、望砖 2. 瓦件清理: 保护性清理 3. 垃圾外运: 200m	m2	109.46	44.43	4863.31	
2	011603001001	木构件拆除	1. 构件名称: 檩、椽	m	65.2	5.93	386.64	
3	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称: 外墙 2. 砌体材质: 砖砌体 3. 拆除高度: 4m以内 4. 垃圾外运: 10km	m3	17.93	111.05	1991.13	
4	020101002001	细砖清水墙	1. 砌墙厚度: 130 2. 砌筑方式: 淌白 3. 用砖品种规格: 270*135*55	m2	40.75	354.81	14458.51	
5	020101003001	土坯里皮衬	1. 砌墙厚度 520 2. 其他: 详见设计图纸及施工规范 3. 垃圾外运: 自行考虑	m3	11.82	767.75	9074.81	
6	020103001001	细砖砖檐	1. 砖檐种类、层数: 五层 2. 砌筑方式: 细砌 3. 灰浆品种及配合比: 白灰膏	m	16.3	122.38	1994.79	
7	020111005001	梢子、盘头	1. 梢子盘头层数及做法: 七层 2. 砌筑方式: 灰砌 3. 用砖品种及规格: 尺七方砖	份	6	300.43	1802.58	
8	020111002001	博风	1. 博风宽度: 五层 2. 砌筑方式: 灰砌散装	m	13.43	167.62	2251.14	
9	020503001001	圆榿(檩)	1. 构件名称、类别: 圆檩 2. 木材品种: 落叶松 3. 刨光要求: 刨光 4. 防护材料种类、涂刷遍数: 桐油喷涂二遍	m3	0.66	3656.07	2413.01	
本页小计							39235.92	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：二进南厢房

标段：H号院

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
10	020502002001	矩形梁	1. 构件名称、类别：五架梁 2. 木材品种：落叶松 3. 构件规格：280*240 4. 刨光要求：刨光 5. 防护材料种类、涂刷遍数：桐油喷涂二遍	m3	0.32	3444.94	1102.38		
11	020702001001	青砖铺墁	1. 垫层材料种类、厚度：垫层材料种类、厚度：150厚三七灰土	m2	55.31	35.49	1962.95		
12	020801001001	墙面仿古抹灰	1. 铲除原抹灰层 2. 墙体类型：外墙 3. 抹灰种类：18厚滑秸泥—2厚麻刀石灰面	m2	171.39	22.06	3780.86		
13	02B001	墙面挖补	1. 墙面酥碱挖补	块	58	10.89	631.62		
14	020505002001	矩形椽	1. 构件截面尺寸：60*70 2. 刨光要求：刨光 3. 防护材料种类、涂刷遍数：桐油喷涂二遍	m	503.66	17.56	8844.27		
15	020601001001	荆笆	1. 望砖规格尺寸：荆笆 2. 铺设位置：木基层上	m2	109.46	89.01	9743.03		
16	020601003002	小青瓦屋面	1. 屋面类型：干茬瓦 2. 瓦件规格尺寸：3号 3. 坐浆配合比及强度等级：滑秸泥 4. 基层材料种类：护板灰—青灰背—滑秸泥	m2	109.46	794.98	87018.51		
17	020602009001	檐头（口）附件	1. 窑制瓦件类型：勾檐、滴水 2. 瓦件规格尺寸：3号	m	32.6	0.5	16.3		
18	020602013001	窑制吻兽	1. 拆除后期吻兽 2. 补配吻兽 3. 其他：详见设计图纸及施工规范	座	4	976.79	3907.16		
本页小计								117007.08	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：二进南厢房

标段：11号院

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
19	020602002001	屋面窑制正脊	1. 拆除后期改造正脊 2. 补配正脊 3. 其他：详见设计图纸及施工规范	m	16.3	247.08	4027.4		
20	020508016001	连檐	1. 更换糟朽断裂连檐 2. 防腐 3. 其他：详见设计图纸及施工规范	m	32.6	13.8	449.88		
21	020508019001	封檐板	1. 断面尺寸:25 2. 刨光要求:刨光 3. 防护材料种类、涂刷遍数:桐油喷涂二遍	m2	6.52	178.98	1166.95		
22	020512003001	栈板(间壁)墙	1. 框、支条、梁截面尺寸、板厚度:详见图纸 2. 木材品种:红松 3. 刨光要求:刨光 4. 防护材料种类、涂刷遍数:桐油喷涂二遍	m2	17	185.81	3158.77		
23	020509007001	门窗框、槛、抱框	1. 截面尺寸:80*200 2. 木材品种:红松 3. 防护材料种类、涂刷遍数:防火防腐 防虫	m	13.19	72.73	959.31		
24	020509011001	撒带门	1. 门类型、式样:按设计要求	m2	5.75	802.71	4615.58		
25	020509002001	槛窗	1. 窗芯类型、式样:按设计要求	m2	3.13	312.6	978.44		
26	020111007001	排水沟	1. 10厚c10混凝土垫层 2. 淌白墙砌筑排水沟	m	42.58	131	5577.98		
		措施项目					4808.35		
1	021001003001	砌筑用里脚手架	1. 搭设方式:双排脚手架 2. 墙体高度:5m以内	m2	40.75	24.28	989.41		
2	021001005001	苫背铺瓦用外脚手架	1. 搭设方式:双排齐檐架 2. 檐口高度:6m以内	m2	93.24	33.21	3096.5		
本页小计								25020.22	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：二进南厢房

标段：11号院

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合 价	其中 暂估价	
3	021001009001	屋面脚手架	1. 搭设方式:屋面 脚手架 2. 檐口高度:6m以 内	m ²	109.46	6.6	722.44		
本页小计								722.44	
合 计								181985.66	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



综合单价分析表

工程名称：二进南厢房

标段：11号院

第 1 页 共 29 页

项目编码	011607002001	项目名称	屋面瓦拆除		计量单位	m2	工程量	109.46			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
补子目1	屋面瓦拆除	m2	1	40		4.43		40			4.43
人工单价		小计						40			4.43
				未计价材料费							
清单项目综合单价							44.43				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：二进南厢房

标段：11号院

第 2 页 共 29 页

项目编码		011603001001	项目名称		木构件拆除			计量单位	m	工程量	65.2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借10-48	木栏杆拆除	10	0.1	46.8	1.06		11.41	4.68	0.11		1.14
人工单价				小计				4.68	0.11	1.14	
97.5元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价								5.93			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					-	0.11	-			
	材料费小计					-	0.11	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09



综合单价分析表

工程名称：二进南厢房

标段：11号院

第 3 页 共 29 页

项目编码	011601001001	项目名称	砖砌体拆除	计量单位	m3	工程量	17.93				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借10-14	墙体拆除砖墙	10m3	0.1	877.5	19.08		213.85	87.75	1.91		21.39
	人工单价			小计			87.75	1.91		21.39	
	97.5元/工日			未计价材料费							
清单项目综合单价						111.05					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）		
	其他材料费					-	1.91	-			
	材料费小计					-	1.91	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：二进南厢房

标段：11号院

第 4 页 共 29 页

项目编码	020101002001	项目名称	细砖清水墙	计量单位	m2	工程量	40.75				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-48 换	大城样砖、停泥砖、开条砖、蓝四丁砖、机砖等砌筑墙身 滴白墙 小停泥砖	10m2	0.1	1677.49	1359.93		510.77	167.75	135.99		51.07
人工单价		小计					167.75	135.99			51.07
97.5元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						354.81					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	停泥砖小 295×145×70			百块	0.6598	200	131.96				
	其他材料费					-	4.03	-			
	材料费小计					-	136	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：二进南厢房

标段：11号院

第 5 页 共 29 页

项目编码	020101003001	项目名称	土坯里皮衬		计量单位	m3	工程量	11.82			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-61	大城样砖、停泥砖、开条砖、蓝四丁砖、机砖等砌筑 墙身 里皮衬砌机砖	10m3	0.1	1696.5	5722.7		258.28	169.65	572.27		25.83
人工单价		小计			169.65	572.27		25.83			
97.5元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							767.75				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	砂子 中粗			m3	0.2652	120	31.82				
	水泥 32.5			t	0.0484	345	16.68				
	蓝四丁 240×115×53			百块	5.2	100	520				
	其他材料费					-	3.76	-			
	材料费小计					-	572.26	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：二进南厢房

标段：11号院

第 6 页 共 29 页

项目编码	020103001001	项目名称	细砖砖檐	计量单位	m	工程量	16.3					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
2-81 换	大城样砖、停泥砖、开条砖、蓝四丁砖、机砖等砌筑 砖檐 细砌冰盘檐 五层有砖椽小停泥砖	10m	0.05	1397.18	624.95		425.42	69.86	31.25			21.27
人工单价		小计				69.86	31.25	21.27				
97.5元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价						122.38						
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	停泥砖小 295×145×70			百块	0.1446	200	28.92					
	生石灰			kg	4.905	0.444	2.18					
	其他材料费					-	0.16	-				
	材料费小计					-	31.26	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：二进南厢房

标段：11号院

第 7 页 共 29 页

项目编码	020111005001	项目名称	梢子、盘头	计量单位	份	工程量	6				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-160 换	大城样砖、停泥砖、开条砖、蓝四丁砖、机砖等砌筑槽子灰砌尺七方砖	份	0.5	336.38	162.06		102.42	168.19	81.03		51.21
人工单价		小计			168.19	81.03		51.21			
97.5元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						300.43					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	蓝四丁 240×115×53			百块	0.15	100	15				
	其他材料费					-	66.03	-			
	材料费小计					-	81.03	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：二进南厢房

标段：11号院

第 8 页 共 29 页

项目编码	020111002001	项目名称	博风	计量单位	m	工程量	13.43					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
2-122 换	大城样砖、停泥砖、开条砖、蓝四丁砖、机砖等砌筑博缝、挂落 灰砌散装博缝 五层	10m	0.05	1227.04	1751.84			373.62	61.35	87.59		18.68
人工单价		小计				61.35	87.59	18.68				
97.5元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价						167.62						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	砂子 中粗			m3	0.024	120	2.88					
	水泥 32.5			t	0.0044	345	1.51					
	蓝四丁 240×115×53			百块	0.4714	100	47.14					
	停泥砖小 295×145×70			百块	0.16	200	32					
	其他材料费					-	4.07	-				
	材料费小计					-	87.61	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：二进南厢房

标段：11号院

第 9 页 共 29 页

项目编码	020503001001	项目名称	圆榫（榫）		计量单位	m3	工程量	0.66				
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
4-278 换	木构件制作、安装 桁榫、角梁、由钱 一端带搭交榫头的圆榫(径20以下cm)	m3	1	802.04	2097.63		530.61	802.04	2097.63		530.61	
借5-115 换	桐油喷涂二遍	100m2	0.1997	856.05	120.4		154.24	170.94	24.04		30.8	
人工单价				小计				972.98	2121.67		561.41	
安装97.5元/工日;97.5元/工日;制作97.5元/工日				未计价材料费								
清单项目综合单价							3656.07					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	原木			m3	1.21	1700	2057					
	其他材料费					-	64.12	-				
	材料费小计					-	2121.12	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：二进南厢房

标段：11号院

第 10 页 共 29 页

项目编码	020502002001	项目名称	矩形梁	计量单位	m3	工程量	0.32				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-197	木构件制作、安装 梁类 五架梁、卷棚六架梁(宽30以下cm)	m3	1	902.85	2341.79		177.7	902.85	2341.79		177.7
借5-115 换	桐油喷涂二遍	100m2	0.02	856.05	120.4		154.24	17.12	2.41		3.08
人工单价				小计				919.97	2344.2		180.78
安装97.5元/工日;97.5元/工日;制作97.5元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价						3444.94					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	木材(板方材) 一等大板方材			m3	1.09	2253.46	2456.27				
	其他材料费					-	104.18	-			
	材料费小计					-	2560.45	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：二进南厢房

标段：11号院

第 11 页 共 29 页

项目编码	020702001001	项目名称	青砖铺埭	计量单位	m2	工程量	55.31				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-45	土方工程 人工平整场地、填土夯实、原土打夯 原土打夯	m2	1	1.27		0.08	0.2	1.27		0.08	0.2
9-1	垫层 楼地面垫层 3:7灰土	m3	0.15	75.08	127.46	2.23	21.42	11.26	19.12	0.33	3.22
人工单价		小计						12.53	19.12	0.41	3.42
97.5元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							35.49				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	生石灰			t	0.0368	443.92	16.34				
	其他材料费					-	2.78	-			
	材料费小计					-	19.11	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：二进南厢房

标段：11号院

第 12 页 共 29 页

项目编码	020801001001	项目名称	墙面仿古抹灰	计量单位	m2	工程量	171.39				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-35	麻刀灰浆 外墙抹灰 靠背麻刀灰 厚度18mm 白麻刀灰	m2	1	12.97	6.03	0.19	2.87	12.97	6.03	0.19	2.87
人工单价		小计						12.97	6.03	0.19	2.87
97.5元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						22.06					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	生石灰			kg	10.8	0.444	4.8				
	麻刀			kg	0.54	2.24	1.21				
	其他材料费						-	0.03	-		
	材料费小计						-	6.04	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：二进南厢房

标段：11号院

第 13 页 共 29 页

项目编码		02B001	项目名称		墙面挖补			计量单位	块	工程量	58
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目2	墙面挖补	块	1	5	5	0.89		5	5	0.89	
人工单价				小计				5	5	0.89	
				未计价材料费							
清单项目综合单价								10.89			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					-	5	-			
	材料费小计					-	5	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09



综合单价分析表

工程名称：二进南厢房

标段：11号院

第 14 页 共 29 页

项目编码	020505002001	项目名称	矩形椽	计量单位	m	工程量	503.66					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
4-361	木基层 方直椽刨光顺接铺钉 (径6cm以内)	10m	0.1	46.8	101.53		8.97	4.68	10.15			0.9
借5-115	连檐防腐二遍	100m2		428.03	120.4		154.24	1.11	0.31			0.4
人工单价		小计					5.79	10.46				1.3
97.5元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价						17.56						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	板方材(锯材)			m3	0.0044	2253.46	9.92					
	其他材料费					-	0.55	-				
	材料费小计					-	10.47	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：二进南厢房

标段：11号院

第 15 页 共 29 页

项目编码	020601001001	项目名称	荆笆	计量单位	m2	工程量	109.46				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-7 换	荆笆	m2	1	24.38	59.06	0.49	5.08	24.38	59.06	0.49	5.08
人工单价		小计						24.38	59.06	0.49	5.08
97.5元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							89.01				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	石灰粉			kg	2.55	0.444	1.13				
	麻刀			kg	0.072	2.24	0.16				
	荆笆			m2	1.05	55	57.75				
	其他材料费					-	0.02	-			
	材料费小计					-	59.06	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：二进南厢房

标段：11号院

第 16 页 共 29 页

项目编码		020601003002	项目名称		小青瓦屋面			计量单位	m2	工程量	109.46
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定单 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
8-1 换	苫背 护板灰	m2	1	7.41	6.34	0.41	0.81	7.41	6.34	0.41	0.81
8-4 换	苫背 青灰背 厚(20mm) 以内	m2	1	116.81	14.57	1.05	16.12	116.81	14.57	1.05	16.12
8-2 换	苫背 泥背 厚(50mm) 以内 滑结	m2	1	18.53	4.72	0.43	2.03	18.53	4.72	0.43	2.03
8-37 换	瓦面 干茬瓦屋面 3号瓦	m2	0.6	800.48	42.55		166.59	480.29	25.53		99.95
人工单价		小计						623.04	51.16	1.89	118.91
97.5元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								794.98			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	石灰粉			kg	42	0.444	18.65				
	青灰			kg	6.05	0.6	3.63				
	灰土(石灰:粘土) 4:6			m3	0.324	51	16.52				
	板瓦 3号			块	39.528	0.22	8.7				
	麻刀			kg	1.4	2.24	3.14				
	其他材料费					-	0.53	-			
	材料费小计					-	51.17	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09



综合单价分析表

工程名称：二进南厢房

标段：11号院

第 17 页 共 29 页

项目编码		020602009001		项目名称		檐头（口）附件		计量单位	m	工程量	32.6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-39	瓦面 干茬瓦屋面 檐头增加材料	10m	0.1		4.97					0.5	
人工单价				小计				0.5			
				未计价材料费							
清单项目综合单价								0.5			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费					-	0.5	-			
	材料费小计					-	0.5	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：二进南厢房

标段：11号院

第 18 页 共 29 页

项目编码	020602013001	项目名称	密制吻兽		计量单位	座	工程量	4			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-96	吻、宝顶 正吻安装 高(100cm) 以下	份	1	462.25	415.78	13.37	85.39	462.25	415.78	13.37	85.39
人工单价		小计				462.25	415.78	13.37	85.39		
97.5元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						976.79					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	兽 700~1000mm			件	1	350	350				
	其他材料费					-	65.78	-			
	材料费小计					-	415.78	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：二进南厢房

标段：11号院

第 19 页 共 29 页

项目编码	020602002001	项目名称	屋面密制正脊				计量单位	m	工程量	16.3	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-40	正脊带吻(兽)正脊带陡板(高度50cm)以下	m	0.5	339.98	80.46	2.9	70.81	169.99	40.23	1.45	35.41
人工单价				小计				169.99	40.23	1.45	35.41
97.5元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价							247.08				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					-	40.23	-			
	材料费小计					-	40.23	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：二进南厢房

标段：11号院

第 20 页 共 29 页

项目编码	020508016001	项目名称	连檐		计量单位	m	工程量	32.6			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-467	木基层 大连檐制安(5cm以内)	10m	0.1	54.6	58.86		10.47	5.46	5.89		1.05
借5-115	连檐防腐二遍	100m2		428.03	120.4		154.24	0.86	0.24		0.3
人工单价				小计				6.32	6.13	1.35	
97.5元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价							13.8				
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	板方材(锯材)			m3	0.0023	2253.46	5.18				
	其他材料费					-	0.94	-			
	材料费小计					-	6.12	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：二进南厢房

标段：11号院

第 21 页 共 29 页

项目编码	020508019001	项目名称	封檐板	计量单位	m2	工程量	6.52				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-532	板类(附梅花钉)挂檐板制安无雕饰 板厚3cm	10m2	0.1	567.45	1040.35		123.61	56.75	104.04		12.36
4-533	板类(附梅花钉)挂檐板制安无雕饰 板厚每增1cm	10m2	0.03	34.13	294		7.44	-1.71	-14.7		-0.38
借5-115 换	桐油喷涂二遍	100m2	0.02	856.05	120.4		154.24	17.12	2.41		3.08
人工单价		小计					72.16	91.75			15.06
97.5元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						178.98					
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	板方材(锯材)			m3	0.0378	2253.46	85.18				
	其他材料费					-	6.56	-			
	材料费小计					-	91.75	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09



综合单价分析表

工程名称：二进南厢房

标段：11号院

第 22 页 共 29 页

项目编码	020512003001	项目名称	栈板(间壁)墙		计量单位	m2	工程量	17			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-212	木墙、天棚 栈板墙(罗汉板)板厚2cm	10m2	0.1	666.9	922.85		127.84	66.69	92.29		12.78
借5-115	防腐二遍	100m2		428.03	120.4		154.24	8.56	2.41		3.08
人工单价				小计				75.25	94.7		15.86
97.5元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价							185.81				
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	板方木材 综合规格			m3	0.0384	2202.25	84.57				
	其他材料费					-	10.13	-			
	材料费小计					-	94.7	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：二进南厢房

标段：11号院

第 23 页 共 29 页

项目编码	020509007001	项目名称	门窗框、槛、抱框		计量单位	m	工程量	13.19			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-2	槛框类制作、安装 上槛、中槛、下槛、风槛、抱框、间框(柱)腰枋、通连槛 (厚8cm以内)	m	1	23.4	42.04		4.49	23.4	42.04		4.49
借5-115	防腐二遍	100m2	0.004	428.03	120.4		154.24	1.71	0.48		0.62
人工单价				小计				25.11	42.52	5.11	
97.5元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价							72.73				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	板方木材 综合规格			m3	0.019	2202.25	41.84				
	其他材料费					-	0.67	-			
	材料费小计					-	42.51	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：二进南厢房

标段：11号院

第 24 页 共 29 页

项目编码	020509011001	项目名称	撒带门	计量单位	m2	工程量	5.75				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-129	各种门窗扇制作、安装 撒带大门 安装	m2	1	57.53	25.25		11.03	57.53	25.25		11.03
6-107	各种门窗扇制作、安装 撒带大门扇制作(边厚8cm)	m2	1	423.15	204.63		81.11	423.15	204.63		81.11
人工单价				小计				480.68	229.88	92.14	
97.5元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价						802.71					
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	板方木材 综合规格			m3	0.092	2202.25	202.61				
	其他材料费					-	27.27	-			
	材料费小计					-	229.88	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：二进南厢房

标段：11号院

第 25 页 共 29 页

项目编码	020509002001	项目名称	槛窗	计量单位	m2	工程量	3.13				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-38	各种门窗扇制作、安装 槛窗制作(不含心屉)	m2	0.2	91.65	91.06		17.57	18.33	18.21		3.51
6-48	各种门窗扇制作、安装 内檐隔扇方格心屉 单面	m2	0.6	240.83	53.68		46.17	192.66	42.94		36.94
人工单价				小计				210.99	61.15	40.45	
97.5元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价						312.6					
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	板方木材 综合规格			m3	0.0274	2202.25	60.34				
	其他材料费					-	0.81	-			
	材料费小计					-	61.15	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09



综合单价分析表

工程名称：二进南厢房

标段：11号院

第 26 页 共 29 页

项目编码	020111007001	项目名称	排水沟	计量单位	m	工程量	42.58				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-14	土方工程 人工挖地槽 普通土 深度(2m以内)	m3	0.3024	23.6			4.92	7.14			1.49
9-13	垫层 楼地面垫层 混凝土(无筋)	m3	0.000	154.05	247.46	20.91	47.58	9.7	15.59	1.32	3
2-50	大城样砖、停泥砖、开条砖、蓝四丁砖、机砖等砌筑 墙身 糙砌砖墙 蓝四丁砖	10m3	0.0116	1950	5722.7		296.87	22.7	66.61		3.45
人工单价		小计						39.54	82.2	1.32	7.94
97.5元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						131					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	砂子 中粗			m3	0.0602	120	7.22				
	水泥 32.5			t	0.0231	345	7.96				
	蓝手工砖(四丁) 240×115×53			百块	0.6053	100	60.53				
	其他材料费					-	6.5	-			
材料费小计					-	82.22	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：二进南厢房

标段：11号院

第 27 页 共 29 页

项目编码	021001003001	项目名称	砌筑用里脚手架		计量单位	m2	工程量	40.75			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-3	钢管(墙高6m) 以下	10m2	0.1	60.88	31.29	17.79	32.77	16.09	3.13	1.78	3.28
人工单价				小计				16.09	3.13	1.78	3.28
97.5元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价							24.28				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					-	3.13	-			
	材料费小计					-	3.13	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：二进南厢房

标段：11号院

第 28 页 共 29 页

项目编码	021001005001	项目名称	苦背铺瓦用外脚手架		计量单位	m2	工程量	93.24				
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定单	额单	数量	单 价				合 价			
					人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
14-12	苦背瓦瓦用双排齐檐脚手架 钢管(檐高6m)以下	10m		0.1	216.45	37.77	33.08	44.65	21.65	3.78	3.31	4.47
人工单价		小 计				21.65	3.78	3.31	4.47			
97.5元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价						33.21						
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费						-	3.78	-			
	材料费小计						-	3.79	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：二进南厢房

标段：11号院

第 29 页 共 29 页

项目编码	021001009001	项目名称	屋面脚手架	计量单位	m2	工程量	109.46				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-47	屋面脚手架 带吻兽	10m2	0.1	44.85	7.73	4.37	9.01	4.49	0.77	0.44	0.91
人工单价		小计						4.49	0.77	0.44	0.91
97.5元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						6.6					
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					-	0.77	-			
	材料费小计					-	0.79	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：二进南厢房

标段：11#院

第 1 页 共 1 页



序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	021007001001	安全文明施工费			4991.07			不可竞争费，安全生产费、文明施工措施费费率值根据“豫建设标【2014】57号文”取定，扬尘污染防治费率值根据“豫建设标【2016】47号文”取定。
1.1	1.1	安全生产费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	5.09	3079.34			
1.2	1.2	文明施工措施费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	2.55	1542.69			
1.3	1.3	扬尘污染防治费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	0.61	369.04			
2	021007002001	夜间施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
3	021007004001	二次搬运费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
4	021007005001	冬雨季施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
5	021007006001	地上、地下设施的临时保护设施	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
6	021007007001	已完工程及设备保护费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
合 计						4991.07		

编制人（造价人员）：
权喜梅 154124445
 洛阳文昌古建园林工程有限公司
 有效期至2019年12月30日

复核人（造价工程师）：
权喜梅 154124445
 洛阳文昌古建园林工程有限公司
 有效期至2019年12月30日

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：二进南厢房

标段：11号院

第 1 页 共 1 页



序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价	41000		
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	41000		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		41000		—

注：材料(工程设备)暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：二进南厢房

标段：11号院

第 1 页 共 1 页



序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：二进南厢房

标段：11号院

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额±(元)	备注
1	基础加固		25000.00			
2	生物病害防治		16000.00			
合 计			41000.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：二进南厢房

标段：11号院

第 1 页 共 1 页



编号	项目 名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1.1							
人工小计							
二	材料						
2.1							
材料小计							
三	施工机械						
3.1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：二进南厢房

标段：11号院

第 1 页 共 1 页



序号	项 目 名 称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金 额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

主要材料价格表

工程名称: 二进南厢房

第 1 页 共 1 页




序号	材料编码	材料名称	规格、 特殊要求	单位	数量	单价	合价
1	C00003	砂子	中粗	m ³	6.017303	120	722.08
2	C00016	生石灰		t	2.03621	443.92	903.91
3	C00032	水泥	32.5	t	1.612361	345	556.26
4	C00043	蓝四丁	240×115×53	百块	7.230902	100	723.09
5	C00043@1	蓝四丁	240×115×53	百块	61.464	100	6146.4
6	C00044	板方木材	综合规格	m ³	1.267562	2202.25	2791.49
7	C00044@1	板方木材	综合规格	m ³	0.25061	2202.25	551.91
8	C00051	停泥砖小	295×145×70	百块	31.391815	200	6278.36
9	C00055@1	蓝手工砖(四丁)	240×115×53	百块	25.77328	100	2577.33
10	C00059	石灰粉		kg	4876.443	0.444	2165.14
11	C00060	青灰		kg	662.233	0.6	397.34
12	C00062@1	荆笆		m ²	114.933	55	6321.32
13	C00067	灰土(石灰:粘土)	4:6	m ³	35.46504	51	1808.72
14	C00110@2	兽	700~1000mm	件	4	350	1400
15	C00122	木材(板方材)	一等大板方材	m ³	0.3488	2253.46	786.01
16	C00158	原木		m ³	0.7986	1700	1357.62
17	C00162	板方材(锯材)		m ³	2.53754	2253.46	5718.24
18	C00260	板瓦	3号	块	4326.73488	0.22	951.88
19	C00285	生石灰		kg	1930.9635	0.444	857.35
20	C00300	麻刀		kg	253.67572	2.24	568.23

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：二进南厢房

标段：11号楼

第 1 页 共 1 页



序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数量	单 价(元)	交货方式	送达地点	备 注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 二进南厢房

标段: 1 号院

第 1 页 共 1 页



序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注

注: 1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)



工程名称：二进南厢房

标段：1号院

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		1	—	—
	合 计		1	—	—

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
 2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

单位工程主材表

工程名称： 二进南厢房

第 1 页 共 1 页



序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
合计							



投 标 总

招 标 人： 西峡县博物馆

工 程 名 称： 二进北厢房

投 标 总 价 (小写)： 99,873.79

(大写)： 玖万玖仟捌佰柒拾叁元柒角玖分



投 标 人： 洛阳文昌古建园林工程有限公司


(单位盖章)

法定代表人

或其授权人：

陈亮
(签字或盖章)

编 制 人：



全国建设工程造价员
权喜梅 124445
(造价人员签字盖专用章)
洛阳文昌古建园林工程有限公司
有效期至2019年12月30日

编 制 时 间： 年 月 日

单位工程投标报价汇总表

工程名称：二进北厢房

标段：11号院

第 1 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	68733.13	
1.1	其中：综合工日	443.47	
1.2	1)人工费	40992.57	
1.3	2)材料费	19186.4	
1.4	3)机械费	346.47	
1.5	4)企业管理费	5728.8	
1.6	5)利润	2478.87	
2	措施项目	3958.7	
2.1	其中： 1)技术措施费	2041.75	
2.1.1	综合工日	14.37	
2.1.2	①人工费	1342.64	
2.1.3	②材料费	239.14	
2.1.4	③机械费	184.04	
2.1.5	④企业管理费	203.61	
2.1.6	⑤利润	72.32	
2.2	2)安全文明施工措施费	1916.95	
2.2.1	2.1)安全生产费	1182.7	
2.2.2	2.2)文明施工措施费	592.51	
2.2.3	2.3)扬尘污染防治费	141.74	
2.3	3)二次搬运费		
2.4	4)夜间施工措施费		
2.5	5)冬雨施工措施费		
2.6	6)其他		
3	其他项目	14000	—
3.1	其中： 1)暂列金额		—
3.2	2)专业工程暂估价	14000	—
3.3	3)计日工		—

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：二进北厢房

标段：H号院

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		整个项目					68733.13	
1	011607002001	屋面瓦拆除	1.防水层种类:小青瓦屋面、灰背、望砖 2.瓦件清理:保护性清理 3.垃圾外运:200m	m2	35.68	44.43	1585.26	
2	011601001001	砖砌体拆除	1.砌体名称:外墙 2.砌体材质:砖砌体 3.拆除高度:4m以内 4.垃圾外运:10km	m3	7.72	111.05	857.31	
3	020101002001	细砖清水墙	1.砌墙厚度:130 2.砌筑方式:淌白 3.用砖品种规格:270*135*55	m2	16.25	354.81	5765.66	
4	020101003001	土坯里皮衬	1.砌墙厚度 520 2.其他:详见设计图纸及施工规范 3.垃圾外运:自行考虑	m3	5.69	767.75	4368.5	
5	020103001001	细砖砖檐	1.砖檐种类、层数:五层 2.砌筑方式:细砌 3.灰浆品种及配合比:白灰膏	m	5.91	122.38	723.27	
6	020111005001	梢子、盘头	1.梢子盘头层数及做法:七层 2.砌筑方式:灰砌 3.用砖品种及规格:尺七方砖	份	2	300.43	600.86	
7	020111002001	博风	1.博风宽度:五层 2.砌筑方式:灰砌散装	m	6.72	167.62	1126.41	
8	020503001001	圆榿(檁)	1.构件名称、类别:圆檁 2.木材品种:落叶松 3.刨光要求:刨光 4.防护材料种类、涂刷遍数:桐油喷涂二遍	m3	0.24	3656.07	877.46	
9	020702001001	青砖铺墁	1.垫层材料种类、厚度:垫层材料种类、厚度:150厚三七灰土	m2	18.89	35.49	670.41	
本页小计							16575.14	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：二进北厢房

标段：11号院

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金额(元)		其中	
						综合单价	合价	暂估价	
10	020801001001	墙面仿古抹灰	1. 铲除原抹灰层 2. 墙体类型: 外墙 3. 抹灰种类: 18厚滑秸泥—2厚麻刀石灰面	m ²	71.43	22.06	1575.75		
11	02B001	墙面挖补	1. 墙面酥碱挖补	块	26	10.89	283.14		
12	020505002001	矩形椽	1. 构件截面尺寸: 60*70 2. 刨光要求: 刨光 3. 防护材料种类、涂刷遍数: 桐油喷涂二遍	m	181.32	17.56	3183.98		
13	020601001001	荆笆	1. 望砖规格尺寸: 荆笆 2. 铺设位置: 木基层上	m ²	39.69	89.01	3532.81		
14	020601003002	小青瓦屋面	1. 屋面类型: 干茬瓦 2. 瓦件规格尺寸: 3号 3. 坐浆配合比及强度等级: 滑秸泥 4. 基层材料种类: 护板灰—青灰背—滑秸泥	m ²	39.69	794.98	31552.76		
15	020602009001	檐头(口)附件	1. 窑制瓦件类型: 勾檐、滴水 2. 瓦件规格尺寸: 3号	m	11.82	0.5	5.91		
16	020602013001	窑制吻兽	1. 拆除后期吻兽 2. 补配吻兽 3. 其他: 详见设计图纸及施工规范	座	2	976.79	1953.58		
17	020602002001	屋面窑制正脊	1. 拆除后期改造正脊 2. 补配正脊 3. 其他: 详见设计图纸及施工规范	m	5.91	247.08	1460.24		
18	020508016001	连檐	1. 更换糟朽断裂连檐 2. 防腐 3. 其他: 详见设计图纸及施工规范	m	11.82	13.8	163.12		
本页小计								43711.29	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：二进北厢房

标段：11号院

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合 价	其中 暂估价	
19	020508019001	封檐板	1. 断面尺寸:25 2. 刨光要求:刨光 3. 防护材料种类、 涂刷遍数:桐油喷 涂二遍	m2	2.36	178.98	422.39		
20	020512003001	栈板(间壁)墙	1. 框、支条、梁截 面尺寸、板厚度: 详见图纸 2. 木材品种:红松 3. 刨光要求:刨光 4. 防护材料种类、 涂刷遍数:桐油喷 涂二遍	m2	17	185.81	3158.77		
21	020509007001	门窗框、槛、抱 框	1. 截面尺寸:80*20 0 2. 木材品种:红松 3. 防护材料种类、 涂刷遍数:防火 防腐 防虫	m	11.12	72.73	808.76		
22	020509011001	撒带门	1. 门类型、式样: 按设计要求	m2	2.87	802.71	2303.78		
23	020509002001	槛窗	1. 窗芯类型、式样: 按设计要求	m2	1.04	312.6	325.1		
24	020111007001	排水沟	1. 10厚c10混凝土 垫层 2. 淌白墙砌筑排水 沟	m	10.9	131	1427.9		
		措施项目					2041.75		
1	021001003001	砌筑用里脚手架	1. 搭设方式:双排 脚手架 2. 墙体高度:5m以 内	m2	16.25	24.28	394.55		
2	021001005001	苦背铺瓦用外脚 手架	1. 搭设方式:双排 齐檐架 2. 檐口高度:6m以 内	m2	41.67	33.21	1383.86		
3	021001009001	屋面脚手架	1. 搭设方式:屋面 脚手架 2. 檐口高度:6m以 内	m2	39.96	6.59	263.34		
本页小计								10488.45	
合 计								70774.88	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



综合单价分析表

工程名称：二进北厢房

标段：11号院

第 1 页 共 27 页

项目编码		01160201001	项目名称		屋面瓦拆除		计量单位	m2	工程量	35.68	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目1	屋面瓦拆除	m2	40			4.43		40		4.43	
人工单价		小计						40		4.43	
		未计价材料费									
清单项目综合单价								44.43			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：二进北厢房

标段：11号院

第 2 页 共 27 页

项目编码	0116020100	项目名称	砖砌体拆除		计量单位	m3	工程量	7.72			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借10-14	墙体拆除砖墙	10m3	0.8	877.5	19.08		213.85	87.75	1.91		21.39
人工单价		小计						87.75	1.91	21.39	
97.5元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							111.05				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）	
	其他材料费						-	1.91	-		
	材料费小计						-	1.91	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：二进北厢房

标段：11号院

第 3 页 共 27 页

项目编码		020102002001		项目名称	细砖清水墙		计量单位	m2	工程量	16.25	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-48 换	大城样砖、停泥砖、开条砖、蓝四丁砖、机砖等砌筑墙体 滴白墙 小停泥砖	10m2	3.1	1677.49	1359.93		510.77	167.75	135.99		51.07
人工单价		小计						167.75	135.99		51.07
97.5元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								354.81			
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	停泥砖小 295×145×70			百块	0.6598	200	131.96				
	其他材料费						-	4.03	-		
	材料费小计						-	136	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：二进北厢房

标段：11号院

第 4 页 共 27 页

项目编码		项目名称		计量单位	工程量	5.69						
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
2-61	大城样砖、停泥砖、开条砖、蓝四丁砖、机砖等砌筑 墙身 里皮衬砌机砖	10m3	3.1	1696.5	5722.7		258.28	169.65	572.27		25.83	
人工单价		小计				169.65	572.27	25.83				
97.5元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价						767.75						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	砂子 中粗			m3	0.2652	120	31.82					
	水泥 32.5			t	0.0484	345	16.68					
	蓝四丁 240×115×53			百块	5.2	100	520					
	其他材料费					-	3.76	-				
	材料费小计					-	572.26	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：二进北厢房

标段：11号院

第 5 页 共 27 页

项目编码		项目名称		计量单位	工程量	5.91						
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
2-81 换	大城样砖、停泥砖、开条砖、蓝四丁砖、机砖等砌筑 砖檐 细砌冰盘檐 五层有砖椽小停泥砖	10m	0.05	1397.18	624.95		425.42	69.86	31.25		21.27	
人工单价		小计				69.86	31.25	21.27				
97.5元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价						122.38						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	停泥砖小 295×145×70			百块	0.1446	200	28.92					
	生石灰			kg	4.905	0.444	2.18					
	其他材料费					-	0.16	-				
材料费小计					-	31.26	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：二进北厢房

标段：11号院

第 6 页 共 27 页

项目编码	02012000001	项目名称	梢子、盘头		计量单位	份	工程量	2			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-160 换	大城样砖、停泥砖、开条砖、蓝四丁砖、机砖等砌筑 梢子 灰砌 尺七方砖	份	3.38	336.38	162.06		102.42	168.19	81.03		51.21
人工单价		小计						168.19	81.03	51.21	
97.5元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						300.43					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	蓝四丁 240×115×53			百块	0.15	100	15				
	其他材料费					-	66.03	-			
	材料费小计					-	81.03	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：二进北厢房

标段：11号院

第 7 页 共 27 页

项目编码		项目名称		博风	计量单位	m	工程量	6.72			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-122 换	大城样砖、停泥砖、开条砖、蓝四丁砖、机砖等砌筑博缝、挂落 灰砌散装博缝 五层	10m	0.05	1227.04	1751.84		373.62	61.35	87.59		18.68
人工单价		小计				61.35	87.59	18.68			
97.5元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							167.62				
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	砂子 中粗			m3	0.024	120	2.88				
	水泥 32.5			t	0.0044	345	1.51				
	蓝四丁 240×115×53			百块	0.4714	100	47.14				
	停泥砖小 295×145×70			百块	0.16	200	32				
	其他材料费					-	4.07	-			
	材料费小计					-	87.61	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：二进北厢房

标段：11号院

第 8 页 共 27 页

项目编码	020502001004	项目名称	圆榫 (榫)		计量单位	m3	工程量	0.24			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-278 换	木构件制作、安装 桁檩、角梁、由椽 一端带搭交檩头的圆檩 (径20以下cm)	m3		802.04	2097.63		530.61	802.04	2097.63		530.61
借5-115 换	桐油喷涂二遍	100m2	0.1997	856.05	120.4		154.24	170.92	24.04		30.79
人工单价		小计						972.96	2121.67		561.4
安装97.5元/工日;97.5元/工日;制作97.5元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							3656.07				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	原木			m3	1.21	1700	2057				
	其他材料费					-	64.12	-			
	材料费小计					-	2121.12	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：二进北厢房

标段：11号院

第 9 页 共 27 页

项目编码	项目名称	计量单位	m2	工程量	18.89						
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-45	土方工程 人工平整场地、填土夯实、原土打夯 原土打夯	m2		1.27		0.08	0.2	1.27		0.08	0.2
9-1	垫层 楼地面垫层 3:7灰土	m3	0.15	75.08	127.46	2.23	21.42	11.26	19.12	0.33	3.22
人工单价		小计				12.53	19.12	0.41	3.42		
97.5元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						35.49					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	生石灰			t	0.0368	443.92	16.34				
	其他材料费					-	2.78	-			
	材料费小计					-	19.11	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：二进北厢房

标段：11号院

第 10 页 共 27 页

项目编码	020802001004	项目名称	墙面仿古抹灰		计量单位	m2	工程量	71.43			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-35	麻刀灰浆 外墙抹灰 靠背麻刀灰 厚度18mm 白麻刀灰	m2		12.97	6.03	0.19	2.87	12.97	6.03	0.19	2.87
人工单价		小计						12.97	6.03	0.19	2.87
97.5元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							22.06				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	生石灰			kg	10.8	0.444	4.8				
	麻刀			kg	0.54	2.24	1.21				
	其他材料费					-	0.03	-			
材料费小计					-	6.04	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：二进北厢房

标段：11号院

第 11 页 共 27 页

项目编码	032001	项目名称	墙面挖补	计量单位	块	工程量	26				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目2	墙面挖补	块	5	5	0.89			5	5	0.89	
人工单价		小计						5	5	0.89	
		未计价材料费									
清单项目综合单价				10.89							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	墙面挖补			块	1	5	5				
	材料费小计					-	5	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：二进北厢房

标段：11号院

第 12 页 共 27 页

项目编码	020502001001	项目名称	矩形椽		计量单位	m	工程量	181.32			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-361	木基层 方直椽刨光顺接铺钉 (径6cm以内)	10m		46.8	101.53		8.97	4.68	10.15		0.9
借5-115	连檐防腐二遍	100m2	0.0026	428.03	120.4		154.24	1.11	0.31		0.4
人工单价				小计				5.79	10.46	1.3	
97.5元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价							17.56				
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	板方材(锯材)			m3	0.0044	2253.46	9.92				
	其他材料费					-	0.55	-			
	材料费小计					-	10.47	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：二进北厢房

标段：11号院

第 13 页 共 27 页

项目编码	020602001001	项目名称	荆笆	计量单位	m2	工程量	39.69				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-7 换	荆笆	m2		24.38	59.06	0.49	5.08	24.38	59.06	0.49	5.08
人工单价		小计						24.38	59.06	0.49	5.08
97.5元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							89.01				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	石灰粉			kg	2.55	0.444	1.13				
	麻刀			kg	0.072	2.24	0.16				
	荆笆			m2	1.05	55	57.75				
	其他材料费					-	0.02	-			
	材料费小计					-	59.06	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：二进北厢房

标段：11号院

第 14 页 共 27 页

项目编码		项目名称		计量单位	工程量	39.69						
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
8-1 换	苫背 护板灰	m2		7.41	6.34	0.41	0.81	7.41	6.34	0.41	0.81	
8-4 换	苫背 青灰背 厚(20mm) 以内	m2	1	116.81	14.57	1.05	16.12	116.81	14.57	1.05	16.12	
8-2 换	苫背 泥背 厚(50mm) 以内 滑结	m2	1	18.53	4.72	0.43	2.03	18.53	4.72	0.43	2.03	
8-37 换	瓦面 干茬瓦屋面 3号瓦	m2	0.6	800.48	42.55		166.59	480.29	25.53		99.95	
人工单价		小计				623.04	51.16	1.89	118.91			
97.5元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价						794.98						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	石灰粉			kg	42	0.444	18.65					
	青灰			kg	6.05	0.6	3.63					
	灰土(石灰:粘土) 4:6			m3	0.324	51	16.52					
	板瓦 3号			块	39.528	0.22	8.7					
	麻刀			kg	1.4	2.24	3.14					
	其他材料费					-	0.53	-				
	材料费小计					-	51.17	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09



综合单价分析表

工程名称：二进北厢房

标段：11号院

第 15 页 共 27 页

项目编码		020602001001	项目名称		檐头(口)附件		计量单位	m	工程量	11.82	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-39	瓦面 干茬瓦屋面 檐头增加材料	10m			4.97				0.5		
人工单价				小计				0.5			
				未计价材料费							
清单项目综合单价								0.5			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					-	0.5	-			
	材料费小计					-	0.5	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：二进北厢房

标段：11号院

第 16 页 共 27 页

项目编码	02060201004	项目名称	定制吻兽		计量单位	座	工程量	2			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-96	吻、宝顶 正吻安装 高(100cm) 以下	份		462.25	415.78	13.37	85.39	462.25	415.78	13.37	85.39
人工单价		小计						462.25	415.78	13.37	85.39
97.5元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							976.79				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	兽 700~1000mm			件	1	350	350				
	其他材料费					-	65.78	-			
	材料费小计					-	415.78	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：二进北厢房

标段：11号院

第 17 页 共 27 页

项目编码		020602002004	项目名称		屋面密制正脊		计量单位	m	工程量	5.91	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-40	正脊带吻(兽)正脊带陡板(高度50cm)以下	m		339.98	80.46	2.9	70.81	169.99	40.23	1.45	35.41
人工单价		小计				169.99	40.23	1.45	35.41		
97.5元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							247.08				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					-	40.23	-			
	材料费小计					-	40.23	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：二进北厢房

标段：11号院

第 18 页 共 27 页

项目编码		02050201004	项目名称		连檐		计量单位	m	工程量	11.82	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-467	木基层 大连檐制安(5cm以内)	10m		54.6	58.86		10.47	5.46	5.89		1.05
借5-115	连檐防腐二遍	100m2	0.002	428.03	120.4		154.24	0.86	0.24		0.3
人工单价		小计						6.32	6.13		1.35
97.5元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								13.8			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	板方材(锯材)			m3	0.0023	2253.46	5.18				
	其他材料费					-	0.94	-			
	材料费小计					-	6.12	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：二进北厢房

标段：11号院

第 19 页 共 27 页

项目编码	项目名称	封檐板	计量单位	m2	工程量	2.36					
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-532	板类(附梅花钉)挂檐板制安无雕饰 板厚3cm	10m2		567.45	1040.35		123.61	56.75	104.04		12.36
4-533	板类(附梅花钉)挂檐板制安无雕饰 板厚每增1cm	10m2	-0.05	34.13	294		7.44	-1.71	-14.7		-0.38
借5-115 换	桐油喷涂二遍	100m2	0.02	856.05	120.4		154.24	17.12	2.41		3.08
人工单价		小计						72.16	91.75		15.06
97.5元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											
178.98											
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	板方材(锯材)			m3	0.0378	2253.46	85.18				
	其他材料费					-	6.56	-			
	材料费小计					-	91.75	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：二进北厢房

标段：11号院

第 20 页 共 27 页

项目编码	项目名称	计量单位	m2	工程量	17						
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-212	木墙、天棚 栈板墙(罗汉板)板厚2cm	10m2		666.9	922.85		127.84	66.69	92.29		12.78
借5-115	防腐二遍	100m2	0.02	428.03	120.4		154.24	8.56	2.41		3.08
人工单价				小计				75.25	94.7	15.86	
97.5元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价											
185.81											
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	板方木材 综合规格			m3	0.0384	2202.25	84.57				
	其他材料费					-	10.13	-			
	材料费小计					-	94.7	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：二进北厢房

标段：11号院

第 21 页 共 27 页

项目编码	项目名称	计量单位	m	工程量	11.12						
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-2	槛框类制作、安装 上槛、中槛、下槛、风槛、抱框、间框(柱)腰枋、通连槛 (厚8cm以内)	m	1	23.4	42.04		4.49	23.4	42.04		4.49
借5-115	防腐二遍	100m2	0.004	428.03	120.4		154.24	1.71	0.48		0.62
人工单价		小计				25.11	42.52				
97.5元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						72.73					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	板方木材 综合规格			m3	0.019	2202.25	41.84				
	其他材料费					-	0.67	-			
	材料费小计					-	42.51	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：二进北厢房

标段：11号院

第 22 页 共 27 页

项目编码	项目名称	计量单位	m2	工程量	2.87						
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-129	各种门窗扇制作、安装 撒带大门 安装	m2		57.53	25.25		11.03	57.53	25.25		11.03
6-107	各种门窗扇制作、安装 撒带大门扇制作(边厚8cm)	m2	1	423.15	204.63		81.11	423.15	204.63		81.11
人工单价		小计				480.68	229.88	92.14			
97.5元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						802.71					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	板方木材 综合规格			m3	0.092	2202.25	202.61				
	其他材料费					-	27.27	-			
	材料费小计					-	229.88	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：二进北厢房

标段：11号院

第 23 页 共 27 页

项目编码	项目名称	计量单位	m2	工程量	1.04						
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-38	各种门窗扇制作、安装 槛窗制作(不含心屉)	m2		91.65	91.06		17.57	18.33	18.21		3.51
6-48	各种门窗扇制作、安装 内檐隔扇方格心屉 单面	m2	0.8	240.83	53.68		46.17	192.66	42.94		36.94
人工单价				小计				210.99	61.15	40.45	
97.5元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价						312.6					
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	板方木材 综合规格			m3	0.0274	2202.25	60.34				
	其他材料费					-	0.81	-			
	材料费小计					-	61.15	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：二进北厢房

标段：11号院

第 24 页 共 27 页

项目编码		项目名称		排水沟	计量单位	m	工程量	10.9				
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
1-14	土方工程 人工挖地槽 普通土 深度(2m以内)	m3	0.063	23.6			4.92	7.14				1.49
9-13	垫层 楼地面垫层 混凝土(无筋)	m3	0.063	154.05	247.46	20.91	47.58	9.71	15.59	1.32		3
2-50	大城样砖、停泥砖、开条砖、蓝四丁砖、机砖等砌筑 墙身 糙砌砖墙 蓝四丁砖	10m3	0.0116	1950	5722.7		296.87	22.7	66.61			3.45
人工单价		小计						39.55	82.2	1.32		7.94
97.5元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价							131					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	砂子 中粗			m3	0.0602	120	7.22					
	水泥 32.5			t	0.0231	345	7.96					
	蓝手工砖(四丁) 240×115×53			百块	0.6053	100	60.53					
	其他材料费					-	6.5	-				
	材料费小计					-	82.22	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09



综合单价分析表

工程名称：二进北厢房

标段：11号院

第 25 页 共 27 页

项目编码	0210020000	项目名称	砌筑用里脚手架		计量单位	m2	工程量	16.25			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-3	钢管(墙高6m)以下	10m2	0.8	160.88	31.29	17.79	32.77	16.09	3.13	1.78	3.28
人工单价				小计				16.09	3.13	1.78	3.28
97.5元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价							24.28				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					-	3.13	-			
	材料费小计					-	3.13	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：二进北厢房

标段：11号院

第 26 页 共 27 页

项目编码		021002001001	项目名称		苦背铺瓦用外脚手架		计量单位	m2	工程量	41.67	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-12	苦背瓦瓦用双排齐檐脚手架钢管(檐高6m)以下	10m2		216.45	37.77	33.08	44.65	21.65	3.78	3.31	4.47
人工单价		小计				21.65	3.78	3.31	4.47		
97.5元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								33.21			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					-	3.78	-			
	材料费小计					-	3.79	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：二进北厢房

标段：11号院

第 27 页 共 27 页

项目编码		021002000004	项目名称		屋面脚手架		计量单位	m2	工程量	39.96	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-47	屋面脚手架 带兜兽	10m2	0.48	44.85	7.73	4.37	9.01	4.49	0.77	0.44	0.91
人工单价		小计				4.49	0.77	0.44	0.91		
97.5元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						6.59					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费						-	0.77	-		
	材料费小计						-	0.79	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表



工程名称：二进北厢房

标段：11#院

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	021007001001	安全文明施工费			1916.95			不可竞争费，安全生产费、文明施工措施费费率值根据“豫建设标【2014】57号文”取定，扬尘污染防治费率值根据“豫建设标【2016】47号文”取定。
1.1	1.1	安全生产费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	5.09	1182.7			
1.2	1.2	文明施工措施费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	2.55	592.51			
1.3	1.3	扬尘污染防治费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	0.61	141.74			
2	021007002001	夜间施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计		0			
3	021007004001	二次搬运费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计		0			
4	021007005001	冬雨季施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计		0			
5	021007006001	地上、地下设施的临时保护设施	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计		0			
6	021007007001	已完工程及设备保护费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计		0			
合 计								

编制人（造价人员）**权喜梅** 机械154124445
 全国建设工程造价员
 河南古建园林工程有限公司
 注：1. “计算基础”为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

审核人 **权喜梅** 机械154124445
 河南古建园林工程有限公司
 有效期至2019年12月30日

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：二进北厢房

标段：11号院

第 1 页 共 1 页



序号	项 目 名 称	金 额 (元)	结 算 金 额 (元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价	14000		
2.1	材料（工程设备）暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	14000		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		14000		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：二进北厢房

标段：11号院



序号	项 目 名 称	单 位	暂列金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：二进北厢房

标段：11号院

第 1 页 共 1 页



序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：二进北厢房

标段：11号院

第 1 页 共 1 页



序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额±(元)	备 注
1	基础加固		2000.00			
2	生物病害防治		5000.00			
合 计			14000.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：二进北厢房

标段：11号院

第 1 页 共 1 页



编号	项目 名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1.1							
人工小计							
二	材料						
2.1							
材料小计							
三	施工机械						
3.1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

主要材料价格表

工程名称： 二进北厢房

第 1 页 共 1 页


序号	材料编码	材料名称	规格、 特殊要求	单位	数量	单 价	合 价
1	BCCLF0	墙面挖补		块	26	5	130
2	C00003	砂子	中粗	m ³	2.325588	120	279.07
3	C00016	生石灰		t	0.695426	443.92	308.71
4	C00032	水泥	32.5	t	0.555936	345	191.8
5	C00043	蓝四丁	240×115×53	百块	3.467808	100	346.78
6	C00043@1	蓝四丁	240×115×53	百块	29.588	100	2958.8
7	C00044	板方木材	综合规格	m ³	0.945336	2202.25	2081.87
8	C00044@1	板方木材	综合规格	m ³	0.21128	2202.25	465.29
9	C00051	停泥砖小	295×145×70	百块	12.651241	200	2530.25
10	C00055@1	蓝手工砖(四丁)	240×115×53	百块	6.59776	100	659.78
11	C00059	石灰粉		kg	1768.1895	0.444	785.08
12	C00060	青灰		kg	240.1245	0.6	144.07
13	C00062@1	荆笆		m ²	41.6745	55	2292.1
14	C00067	灰土(石灰:粘土)	4:6	m ³	12.85956	51	655.84
15	C00110@2	兽	700~1000mm	件	2	350	700
16	C00158	原木		m ³	0.2904	1700	493.68
17	C00162	板方材(锯材)		m ³	0.914202	2253.46	2060.12
18	C00260	板瓦	3号	块	1568.86632	0.22	345.15
19	C00285	生石灰		kg	800.43255	0.444	355.39
20	C00300	麻刀		kg	96.99588	2.24	217.27

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：二进北厢房

标段：1号院

第 1 页 共 1 页



序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21



招 标 人： 西峡县博物馆

工 程 名 称： 二进院主房

投 标 总 价 (小写)： 492,896.09


(大写)： 肆拾玖万贰仟捌佰玖拾陆元零玖分



投 标 人： 洛阳文昌古建园林工程有限公司
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： 陈亮
(签字或盖章)

编 制 人： _____



编 制 时 间： 年 月 日

单位工程投标报价汇总表

工程名称：二进院主房

标段：11号院

第 1 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	339706.88	
1.1	其中：综合工日	2005.1	
1.2	1)人工费	191448.24	
1.3	2)材料费	108198.24	
1.4	3)机械费	2261.06	
1.5	4)企业管理费	26348.45	
1.6	5)利润	11450.86	
2	措施项目	15362.57	
2.1	其中： 1)技术措施费	6767.75	
2.1.1	综合工日	47.67	
2.1.2	①人工费	4462.81	
2.1.3	②材料费	795.97	
2.1.4	③机械费	592.92	
2.1.5	④企业管理费	675.84	
2.1.6	⑤利润	240.2	
2.2	2)安全文明施工措施费	8594.82	
2.2.1	2.1)安全生产费	5302.74	
2.2.2	2.2)文明施工措施费	2656.58	
2.2.3	2.3)扬尘污染防治费	635.5	
2.3	3)二次搬运费		
2.4	4)夜间施工措施费		
2.5	5)冬雨施工措施费		
2.6	6)其他		
3	其他项目	75000	—
3.1	其中： 1)暂列金额		—
3.2	2)专业工程暂估价	75000	—
3.3	3)计日工		—

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：二进院主房

标段：11号院

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		整个项目					339706.88	
1	011607002001	屋面瓦拆除	1. 防水层种类:小青瓦屋面、灰背、望砖 2. 瓦件清理: 保护性清理 3. 垃圾外运: 200m	m2	191.59	44.43	8512.34	
2	011603001001	木构件拆除	1. 构件名称: 檩、椽 2. 拆除方式: 保护性拆除	m2	65.16	38.87	2532.77	
3	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称: 外墙 2. 砌体材质: 砖砌体 3. 拆除高度: 4m以内 4. 垃圾外运: 10km	m3	31	111.05	3442.55	
4	011604001001	地面抹灰层拆除	1. 拆除部位: 地面 2. 抹灰层种类: 水泥砂浆地面 3. 垃圾外运: 10km	m2	127	11.69	1484.63	
5	020101002001	细砖清水墙	1. 砌墙厚度: 130 2. 砌筑方式: 淌白 3. 用砖品种规格: 270*135*55	m2	59.62	354.81	21153.77	
6	020101003001	土坯里皮衬	1. 砌墙厚度 520 2. 其他: 详见设计图纸及施工规范 3. 垃圾外运: 自行考虑	m3	23.85	767.75	18310.84	
7	020103001001	细砖砖檐	1. 砖檐种类、层数: 五层 2. 砌筑方式: 细砌 3. 灰浆品种及配合比: 白灰膏	m	16.29	122.38	1993.57	
8	020111005001	梢子、盘头	1. 梢子盘头层数及做法: 七层 2. 砌筑方式: 灰砌 3. 用砖品种及规格: 尺七方砖	份	4	300.43	1201.72	
9	020111002001	博风	1. 博风宽度: 五层 2. 砌筑方式: 灰砌散装	m	23.52	167.62	3942.42	
本页小计							62574.61	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：二进院主房

标段：11号院

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金额(元)		其中	
						综合单价	合 价	暂估价	
10	020503001001	圆榫(榫)	1. 构件名称、类别:圆榫 2. 木材品种:落叶松 3. 刨光要求:刨光 4. 防护材料种类、涂刷遍数:桐油喷涂二遍	m3	1.24	3656.07	4533.53		
11	020702001001	青砖铺墁	1. 素土夯实 2. 150mm三七灰土 3. 265*135*60青砖铺墁 4. 其他: 详见设计图纸及施工规范	m2	127	148.13	18812.51		
12	020704001001	散水	1. 素土夯实 2. 150mm三七灰土 3. 265*130*60青砖铺墁 4. 其他: 详见设计图纸及施工规范	m2	32.34	148.13	4790.52		
13	020801001001	墙面仿古抹灰	1. 铲除原抹灰层 2. 墙体类型:内外墙 3. 抹灰种类:18厚滑秸泥—2厚麻刀石灰面	m2	296.04	22.06	6530.64		
14	020505002001	矩形椽	1. 构件截面尺寸:60*90 2. 刨光要求:刨光 3. 防护材料种类、涂刷遍数:桐油喷涂二遍	m	882.09	17.98	15859.98		
15	020601001001	铺望砖	1. 望砖规格尺寸:18*22 2. 铺设位置:木基层上	m2	191.59	103.26	19783.58		
16	020601003002	小青瓦屋面	1. 屋面类型:干茬瓦 2. 瓦件规格尺寸:3号 3. 坐浆配合比及强度等级:滑秸泥 4. 基层材料种类:护板灰—青灰背—滑秸泥	m2	191.59	794.98	152310.22		
本页小计								222620.98	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：二进院主房

标段：11号院

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
17	020602009001	檐头(口)附件	1. 窑制瓦件类型:勾檐、滴水 2. 瓦件规格尺寸:3号	m	32.58	0.5	16.29		
18	020602013001	窑制吻兽	1. 拆除后期吻兽 2. 补配吻兽 3. 其他: 详见设计图纸及施工规范	座	2	976.79	1953.58		
19	020602002001	屋面窑制正脊	1. 拆除后期改造正脊 2. 补配正脊 3. 其他: 详见设计图纸及施工规范	m	16.29	247.08	4024.93		
20	020508016001	连檐	1. 更换糟朽断裂连檐 2. 防腐 3. 其他: 详见设计图纸及施工规范	m	32.58	40.12	1307.11		
21	020201002001	踏跺、垂带归位	1. 粘结层材料种类、厚度、砂浆强度等级:按设计要求	m ²	1.26	489.03	616.18		
22	020509007001	门窗框、槛、抱框	1. 截面尺寸:80*200 2. 木材品种:红松 3. 防护材料种类、涂刷遍数:防火防腐 防虫	m	68.68	72.73	4995.1		
23	020509011001	撒带门	1. 门类型、式样:按设计要求	m ²	3.12	802.71	2504.46		
24	020509002001	槛窗	1. 窗芯类型、式样:按设计要求	m ²	10.18	312.6	3182.27		
25	020508019001	封檐板	1. 断面尺寸:25 2. 刨光要求:刨光 3. 防护材料种类、涂刷遍数:桐油喷涂二遍	m ²	6.52	178.98	1166.95		
26	020504002001	楞木	1. 木材品种:松木 2. 刨光要求:刨光 3. 防护材料种类、涂刷遍数:防腐生桐油喷涂二遍	m ³	2.01	3475.07	6984.89		
27	020512001001	木地板	1. 板厚度:3cm 2. 木材品种:松木 3. 刨光要求:刨光 4. 防护材料种类、涂刷遍数:防腐生桐油喷涂二遍	m ²	96.53	136.23	13150.28		
本页小计								39902.04	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：二进院主房

标段：11号院

第 4 页 共 4 页



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合 价	其中 暂估价	
28	020512003001	栈板(间壁)墙	1.框、支条、梁截面尺寸、板厚度:详见图纸 2.木材品种:红松 3.刨光要求:刨光 4.防护材料种类、涂刷遍数:桐油喷涂二遍	m2	27.22	185.81	5057.75		
29	020512002001	木楼梯	1.楼梯形式:直梯 2.木材种类:一等红松 3.刨光要求:两面 4.防护材料种类:防腐材料	m2	1.98	495.78	981.64		
30	020510002001	花栏杆	1.构件栏芯类形、式样:详见图纸 2.防护材料种类、涂刷遍数:桐油喷涂二遍	m2	10.61	379.65	4028.09		
31	020111007001	排水沟	1.10厚c10混凝土垫层 2.淌白墙砌筑排水沟	m	34.67	131	4541.77		
		措施项目					6767.75		
1	021001003001	砌筑用里脚手架	1.搭设方式:双排脚手架 2.墙体高度:5m以内	m2	59.62	24.28	1447.57		
2	021001005001	苦背铺瓦用外脚手架	1.搭设方式:双排齐檐架 2.檐口高度:6m以内	m2	122.18	33.21	4057.6		
3	021001009001	屋面脚手架	1.搭设方式:屋面脚手架 2.檐口高度:6m以内	m2	191.59	6.59	1262.58		
本页小计								21377	
合 计								346474.63	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



综合单价分析表

工程名称：二进院主房

标段：11号院

第 1 页 共 34 页

项目编码		011607002001		项目名称		屋面瓦拆除		计量单位		m2		工程量		191.59	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
补子目1	屋面瓦拆除	m2	1	40		4.43		40				4.43			
人工单价				小计				40				4.43			
				未计价材料费											
清单项目综合单价								44.43							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：二进院主房

标段：11号院

第 2 页 共 34 页

项目编码		011603001001		项目名称				木构件拆除	计量单位	m ²	工程量	65.16
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
补子目2	木构件拆除	m ²	1	20	10	8.87		20	10	8.87		
人工单价		小计					20	10	8.87			
		未计价材料费										
清单项目综合单价				38.87								
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费				-	10	-					
	材料费小计				-	10	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：二进院主房

标段：11号院

第 3 页 共 34 页

项目编码		011601001001		项目名称		砖砌体拆除		计量单位	m3	工程量	31
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量					合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借10-14	墙体拆除砖墙	10m3	0.1	97.5	98.08		213.85	87.75	1.91		21.39
人工单价		小计						87.75	1.91	21.39	
97.5元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								111.05			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					-	1.91	-			
	材料费小计					-	1.91	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：二进院主房

标段：11号院

第 4 页 共 34 页

项目编码	011604001001	项目名称	地面抹灰层拆除		计量单位	m2	工程量	127			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量					合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借10-3	面层拆除水泥砂浆	100m2	0.01	936	228.11	9.36	0.05		2.28		
人工单价				小计				9.36	0.05	2.28	
97.5元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价							11.69				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					-	0.05	-			
	材料费小计					-	0.05	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：二进院主房

标段：11号院

第 5 页 共 34 页

项目编码		020101002001		项目名称		细砖清水墙		计量单位	m2	工程量	59.62
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量					合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-48 换	大城样砖、停泥砖、开条砖、蓝四丁砖、机砖等砌筑墙身 滴白墙 小停泥砖	10m2	0.1	1677.75	359.93		510.77	167.75	135.99		51.07
人工单价				小计				167.75	135.99	51.07	
97.5元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价								354.81			
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	停泥砖小 295×145×70			百块	0.6598	200	131.96				
	其他材料费					-	4.03	-			
	材料费小计					-	136	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：二进院主房

标段：11号院

第 6 页 共 34 页

项目编码		020101003001	项目名称		土坯里皮衬		计量单位	m3	工程量	23.85	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量					合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-61	大城样砖、停泥砖、开条砖、蓝四丁砖、机砖等砌筑 墙身 里皮衬砌机砖	10m3	0.1	1690.65	5722.7		258.28	169.65	572.27		25.83
人工单价		小计						169.65	572.27		25.83
97.5元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								767.75			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	砂子 中粗			m3	0.2652	120	31.82				
	水泥 32.5			t	0.0484	345	16.68				
	蓝四丁 240×115×53			百块	5.2	100	520				
	其他材料费					-	3.76	-			
	材料费小计					-	572.26	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：二进院主房

标段：11号院

第 7 页 共 34 页

项目编码		020103001001	项目名称		细砖砖檐		计量单位	m	工程量	16.29		
定额编号		定额项目名称		定额单位	数量	清单综合单价组成明细						
								合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
2-81 换	大城样砖、停泥砖、开条砖、蓝四丁砖、机砖等砌筑 砖檐 细砌冰盘檐 五层有砖椽小停泥砖		10m	0.05	1397.18	624.95		425.42	69.86	31.25		21.27
人工单价		小计				69.86		31.25	21.27			
97.5元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								122.38				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	停泥砖小 295×145×70				百块	0.1446	200	28.92				
	生石灰				kg	4.905	0.444	2.18				
	其他材料费						-	0.16	-			
材料费小计							31.26	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：二进院主房

标段：11号院

第 8 页 共 34 页

项目编码		020111005001	项目名称		梢子、盘头		计量单位	份	工程量	4		
定额编号		定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
					人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-160 换	大城样砖、停泥砖、开条砖、蓝四丁砖、机砖等砌筑梢子灰砌尺七方砖		份	0.5	336.38	162.06		102.42	168.19	81.03		51.21
人工单价		小计				168.19	81.03		51.21			
97.5元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								300.43				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	蓝四丁 240×115×53				百块	0.15	100	15				
	其他材料费						-	66.03	-			
	材料费小计						-	81.03	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：二进院主房

标段：11号院

第 9 页 共 34 页

项目编码		020111002001		项目名称		博风		计量单位	m		工程量	23.52	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
2-122 换	大城样砖、停泥砖、开条砖、蓝四丁砖、机砖等砌筑博缝、挂落 灰砌散装博缝 五层	10m	0.05	1227.04	1751.84		373.62	61.35	87.59			18.68	
人工单价		小计						61.35	87.59			18.68	
97.5元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								167.62					
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	砂子 中粗			m3	0.024	120	2.88						
	水泥 32.5			t	0.0044	345	1.51						
	蓝四丁 240×115×53			百块	0.4714	100	47.14						
	停泥砖小 295×145×70			百块	0.16	200	32						
	其他材料费					-	4.07	-					
	材料费小计					-	87.61	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：二进院主房

标段：11号院

第 10 页 共 34 页

项目编码		020503001001	项目名称		圆榫（榫）		计量单位	m3	工程量	1.24	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量					合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-278 换	木构件制作、安装 桁榫、角梁、由钱 一端带搭交榫头的圆榫(径20以下cm)	m3	1	802.04	2097.63		530.61	802.04	2097.63	530.61	
借5-115 换	桐油喷涂二遍	100m2	0.1997	856.05	120.4		154.24	170.94	24.04	30.8	
人工单价				小计				972.98	2121.67	561.41	
安装97.5元/工日;97.5元/工日;制作97.5元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价							3656.07				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	原木			m3	1.21	1700	2057				
	其他材料费					-	64.12	-			
	材料费小计					-	2121.12	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：二进院主房

标段：11号院

第 11 页 共 34 页

项目编码		020702001001		项目名称		青砖铺埭		计量单位		m2		工程量		127	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量					合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
1-45	土方工程 人工平整场地、填土夯实、原土打夯 原土打夯	m2	1	1.32		0.08	0.2	1.27			0.08	0.2			
9-1	垫层 楼地面垫层 3：7灰土	m3	0.15	75.08	127.46	2.23	21.42	11.26	19.12	0.33	3.22				
9-72	砖埭地面及散水 粗埭地面 蓝四丁砖(平铺) 十字缝	m2	1	29.25	76.66	0.42	6.32	29.25	76.66	0.42	6.32				
人工单价		小计										41.78	95.78	0.83	9.74
97.5元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										148.13					
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	生石灰			t	0.0368	443.92	16.34								
	小停泥砖 265*135*60			块	35.76	2	71.52								
	其他材料费					-	7.91	-							
	材料费小计					-	95.77	-							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：二进院主房

标段：11号院

第 12 页 共 34 页

项目编码		020704001001	项目名称		散水		计量单位	m ²	工程量	32.34	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	分部分项工程费				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-45	土方工程 人工平整场地、填土夯实、原土打夯 原土打夯	m ²	1	1.32		0.08	0.2	1.27		0.08	0.2
9-1	垫层 楼地面垫层 3:7灰土	m ³	0.15	75.08	127.46	2.23	21.42	11.26	19.12	0.33	3.22
9-72	砖漫地面及散水 粗漫地面 蓝四丁砖(平铺) 十字缝	m ²	1	29.25	76.66	0.42	6.32	29.25	76.66	0.42	6.32
人工单价		小计						41.78	95.78	0.83	9.74
97.5元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								148.13			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	生石灰			t	0.0368	443.92	16.34				
	小碎泥砖 265*135*60			块	35.76	2	71.52				
	其他材料费					-	7.91	-			
	材料费小计					-	95.77	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：二进院主房

标段：11号院

第 13 页 共 34 页

项目编码		020801001001		项目名称		墙面仿古抹灰		计量单位	m2	工程量	296.04
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量					合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-35	麻刀灰浆 外墙抹灰 靠背麻刀灰 厚度18mm 白麻刀灰	m2	1	12.97	6.03	0.19	2.87	12.97	6.03	0.19	2.87
人工单价		小计						12.97	6.03	0.19	2.87
97.5元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								22.06			
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	生石灰			kg	10.8	0.444	4.8				
	麻刀			kg	0.54	2.24	1.21				
	其他材料费					-	0.03	-			
	材料费小计					-	6.04	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：二进院主房

标段：11号院

第 14 页 共 34 页

项目编码		020505002001		项目名称		矩形椽		计量单位	m		工程量	882.09	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
4-361	木基层 方直椽刨光顺接铺钉 (径6cm以内)	10m	0.1	16.29	117.53		8.97	4.68	10.15				0.9
借5-115	连檐防腐二遍	100m ²	0.0032	428.03	120.4		154.24	1.37	0.39				0.49
人工单价		小计				6.05		10.54				1.39	
97.5元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价										17.98			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	板方材(锯材)			m ³	0.0044	2253.46	9.92						
	其他材料费					-	0.62	-					
	材料费小计					-	10.55	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：二进院主房

标段：11号院

第 15 页 共 34 页

项目编码		020601001001		项目名称		铺望砖		计量单位	m2		工程量	191.59	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
8-7	苦背 铺望砖	m2	1	24.38	73.31	0.49	5.08	24.38	73.31	0.49	5.08		
人工单价				小计				24.38	73.31	0.49	5.08		
97.5元/工日				未计价材料费									
清单项目综合单价								103.26					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	石灰粉			kg	2.55	0.444	1.13						
	麻刀			kg	0.072	2.24	0.16						
	望砖 180×220			块	36	2	72						
	其他材料费					-	0.02	-					
	材料费小计					-	73.31	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：二进院主房

标段：11号院

第 16 页 共 34 页

项目编码		020601003002	项目名称		小青瓦屋面		计量单位	m2	工程量	191.59	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量					合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-1 换	苫背 护板灰	m2	1	7.41	6.34	0.41	0.81	7.41	6.34	0.41	0.81
8-4 换	苫背 青灰背 厚(20mm) 以内	m2	1	116.81	14.57	1.05	16.12	116.81	14.57	1.05	16.12
8-2 换	苫背 泥背 厚(50mm) 以内 滑结	m2	1	18.53	4.72	0.43	2.03	18.53	4.72	0.43	2.03
8-37 换	瓦面 干茬瓦屋面 3号瓦	m2	0.6	800.48	42.55		166.59	480.29	25.53		99.95
人工单价		小计						623.04	51.16	1.89	118.91
97.5元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							794.98				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	石灰粉			kg	42	0.444	18.65				
	灰土(石灰:粘土) 4:6			m3	0.324	51	16.52				
	板瓦 3号			块	39.528	0.22	8.7				
	麻刀			kg	1.4	2.24	3.14				
	其他材料费					-	4.16	-			
	材料费小计					-	51.17	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09



综合单价分析表

工程名称：二进院主房

标段：11号院

第 17 页 共 34 页

项目编码		020602009001		项目名称		檐头(口)附件		计量单位	m	工程量	32.58
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-39	瓦面 干茬瓦屋面 檐头增加材料	10m	0.1	1.97					0.5		
人工单价		小计						0.5			
		未计价材料费									
清单项目综合单价								0.5			
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					-	0.5	-			
	材料费小计					-	0.5	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：二进院主房

标段：11号院

第 18 页 共 34 页

项目编码		020602013001		项目名称		定制吻兽		计量单位	座	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-96	吻、宝顶 正吻安装 高(100cm) 以下	份	1	462.25	415.78	13.37	85.39	462.25	415.78	13.37	85.39
人工单价		小计						462.25	415.78	13.37	85.39
97.5元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								976.79			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	兽 700~1000mm			件	1	350	350				
	其他材料费					-	65.78	-			
	材料费小计					-	415.78	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：二进院主房

标段：11号院

第 19 页 共 34 页

项目编码		020602002001		项目名称		屋面密制正脊		计量单位		m		工程量		16.29	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量					合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
8-40	正脊 带吻(兽)正脊 带陡板(高度50cm) 以下	m	0.5	35.199	13.46	2.9	70.81	169.99	40.23	1.45	35.41				
人工单价		小计				169.99	40.23	1.45	35.41						
97.5元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								247.08							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	其他材料费					-	40.23	-							
	材料费小计					-	40.23	-							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：二进院主房

标段：11号院

第 20 页 共 34 页

项目编码		020508016001	项目名称		连檐	计量单位	m	工程量	32.58			
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
4-470	木基层 大连檐制安(8cm以内)	10m	0.1	7.89	14.27		14.4	7.51	13.13		1.45	
4-482	木基层 小连檐制安(高4cm以内)	10m	0.1	37.05	102.57		7.1	3.71	10.26		0.71	
借5-115	连檐防腐二遍	100m2	0.0048	428.03	120.4		154.24	2.05	0.58		0.74	
人工单价				小计				13.27	23.97			2.9
97.5元/工日				未计价材料费								
清单项目综合单价							40.12					
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	板方材(锯材)			m3	0.01	2253.46	22.53					
	其他材料费					-	1.43	-				
	材料费小计					-	23.97	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：二进院主房

标段：11号院

第 21 页 共 34 页

项目编码		020201002001		项目名称		踏踩、垂带归位		计量单位	m2	工程量	1.26
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	分部分项工程费				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
3-7 换	台基、台阶、柱顶石安装 台阶 (带垂带)	m2	1	209.24	237.05	5.62	37.12	209.24	237.05	5.62	37.12
人工单价		小计						209.24	237.05	5.62	37.12
97.5元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								489.03			
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	砂子 中粗			m3	0.0612	120	7.34				
	水泥 32.5			t	0.0291	345	10.04				
	其他材料费					-	219.67	-			
	材料费小计					-	237.04	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：二进院主房

标段：11号院

第 22 页 共 34 页

项目编码		020509007001	项目名称		门窗框、槛、抱框		计量单位	m	工程量	68.68	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	分部分项工程费				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-2	槛框类制作、安装 上槛、中槛、下槛、风槛、抱框、间框(柱)腰枋、通连槛 (厚8cm以内)	m	1	23.4	42.04		4.49	23.4	42.04	4.49	
借5-115	防腐二遍	100m2	0.004	428.03	120.4		154.24	1.71	0.48	0.62	
人工单价		小计					25.11	42.52	5.11		
97.5元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							72.73				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	板方木材 综合规格			m3	0.019	2202.25	41.84				
	其他材料费					-	0.67	-			
	材料费小计					-	42.51	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：二进院主房

标段：11号院

第 23 页 共 34 页

项目编码		020509011001	项目名称		撒带门		计量单位	m2	工程量	3.12	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量					合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-129	各种门窗扇制作、安装 撒带大门 安装	m2	1	37.53	3.25		11.03	57.53	25.25		11.03
6-107	各种门窗扇制作、安装 撒带大门扇制作(边厚8cm)	m2	1	423.15	204.63		81.11	423.15	204.63		81.11
人工单价		小计						480.68	229.88		92.14
97.5元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							802.71				
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	板方木材 综合规格			m3	0.092	2202.25	202.61				
	其他材料费					-	27.27	-			
	材料费小计					-	229.88	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：二进院主房

标段：11号院

第 24 页 共 34 页

项目编码		020509002001		项目名称		槛窗		计量单位	m2		工程量	10.18		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润			
6-38	各种门窗扇制作、安装 槛窗制作(不含心屉)	m2	0.2	97.65	1.06		17.57	18.33	18.21				3.51	
6-48	各种门窗扇制作、安装 内檐隔扇方格心屉 单面	m2	0.8	240.83	53.68		46.17	192.66	42.94				36.94	
人工单价				小计				210.99	61.15				40.45	
97.5元/工日				未计价材料费										
清单项目综合单价								312.6						
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	板方木材 综合规格			m3	0.0274	2202.25	60.34							
	其他材料费					-	0.81	-						
	材料费小计					-	61.15	-						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：二进院主房

标段：11号院

第 25 页 共 34 页

项目编码		020508019001	项目名称		封檐板	计量单位	m ²	工程量	6.52		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量					合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-532	板类(附梅花钉)挂檐板制安无雕饰 板厚3cm	10m ²	0.1	56.75	106.35		123.61	56.75	104.04	12.36	
4-533	板类(附梅花钉)挂檐板制安无雕饰 板厚每增1cm	10m ²	-0.05	34.13	294		7.44	-1.71	-14.7	-0.38	
借5-115 换	桐油喷涂二遍	100m ²	0.02	856.05	120.4		154.24	17.12	2.41	3.08	
人工单价		小计						72.16	91.75	15.06	
97.5元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						178.98					
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	板方材(锯材)				m ³	0.0378	2253.46	85.18			
	其他材料费						-	6.56	-		
	材料费小计						-	91.75	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：二进院主房

标段：11号院

第 26 页 共 34 页

项目编码		020504002001		项目名称		楞木		计量单位	m3	工程量	2.01	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
4-81	木楼地楞 方木楞 带剪刀撑	m3	1	346.13	2836.63	8.14	66.35	346.13	2836.63	8.14	66.35	
借5-115	防腐二遍	100m2	0.31	428.03	120.4		154.24	132.68	37.32		47.81	
人工单价		小计						478.81	2873.95	8.14	114.16	
97.5元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								3475.07				
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	板方木材 综合规格			m3	1.28	2202.25	2818.88					
	其他材料费					-	55.07	-				
	材料费小计					-	2873.95	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：二进院主房

标段：11号院

第 27 页 共 34 页

项目编码		020512001001	项目名称		木地板	计量单位	m ²	工程量	96.53		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量					合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-86	木地板及踢脚线 企口板 铺在大木楞上	10m ²	0.1	142.35	479.18	3.32	27.29	14.24	47.92	0.33	2.73
4-86	木地板及踢脚线 企口板 铺在大木楞上	10m ²	0.1	142.35	479.18	3.32	27.29	14.24	47.92	0.33	2.73
借5-115	防腐二遍	100m ²	0.0083	428.03	120.4		154.24	3.54	1		1.27
人工单价		小计						32.02	96.84	0.66	6.73
97.5元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								136.23			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	松木企口木地板 厚20mm				m ²	2.1	45	94.5			
	其他材料费						-	2.33	-		
	材料费小计						-	96.83	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：二进院主房

标段：11号院

第 28 页 共 34 页

项目编码		020512003001	项目名称		栈板(间壁)墙	计量单位	m2	工程量	27.22		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量					合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-212	木墙、天棚 栈板墙(罗汉板板厚2cm)	10m2	0.1	6.59	12.85		127.84	66.69	92.29	12.78	
借5-115	防腐二遍	100m2	0.02	428.03	120.4		154.24	8.56	2.41	3.08	
人工单价		小计					75.25	94.7	15.86		
97.5元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							185.81				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	板方木材 综合规格			m3	0.0384	2202.25	84.57				
	其他材料费					-	10.13	-			
	材料费小计					-	94.7	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：二进院主房

标段：11号院

第 29 页 共 34 页

项目编码		020512002001	项目名称		木楼梯		计量单位	m2	工程量	1.98	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量					合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-106	木楼梯、木扶手、木栏杆、人字屋架、防腐刷油 木楼梯	10m2	0.1	1834.35	387.49	43.01	351.74	183.5	258.75	4.3	35.17
借5-115	防腐二遍	100m2	0.02	428.03	120.4		154.24	8.56	2.41		3.08
人工单价		小计						192.06	261.16	4.3	38.25
97.5元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							495.78				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	板方木材 综合规格			m3	0.116	2202.25	255.46				
	其他材料费					-	5.7	-			
	材料费小计					-	261.16	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：二进院主房

标段：11号院

第 30 页 共 34 页

项目编码		020510002001	项目名称		花栏杆	计量单位	m2	工程量	10.61		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量					合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-161	栏杆、什锦窗 栏杆(包括望柱)直档栏杆	m2	1	197.93	139.02		36.45	190.13	139.02	36.45	
借5-115	防腐二遍	100m2	0.02	428.03	120.4		154.24	8.56	2.41	3.08	
人工单价		小计					198.69	141.43	39.53		
97.5元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							379.65				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	板方木材 综合规格			m3	0.061	2202.25	134.34				
	其他材料费					-	7.09	-			
	材料费小计					-	141.44	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：二进院主房

标段：11号院

第 31 页 共 34 页

项目编码		020111007001	项目名称		排水沟	计量单位	m	工程量	34.67		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量					合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-14	土方工程 人工挖地槽 普通土 深度(2m以内)	m3	0.3024				4.92	7.14		1.49	
9-13	垫层 楼地面垫层 混凝土(无筋)	m3	0.063	154.05	247.46	20.91	47.58	9.7	15.59	1.32	3
2-50	大城样砖、停泥砖、开条砖、蓝四丁砖、机砖等砌筑 墙身 糙砌砖墙 蓝四丁砖	10m3	0.0116	1950	5722.7		296.87	22.7	66.61		3.45
人工单价		小计						39.54	82.2	1.32	7.94
97.5元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								131			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	砂子 中粗			m3	0.0602	120	7.22				
	水泥 32.5			t	0.0231	345	7.96				
	蓝手工砖(四丁) 240×115×53			百块	0.6053	100	60.53				
	其他材料费					-	6.5	-			
材料费小计					-	82.22	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：二进院主房

标段：11号院

第 32 页 共 34 页

项目编码	021001003001	项目名称	砌筑用里脚手架		计量单位	m2	工程量	59.62			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量					合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-3	钢管(墙高6m) 以下	10m2	0.1	60.88	29	17.79	32.77	16.09	3.13	1.78	3.28
人工单价				小计				16.09	3.13	1.78	3.28
97.5元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价							24.28				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费						-	3.13	-		
	材料费小计						-	3.13	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09



综合单价分析表

工程名称：二进院主房

标段：11号院

第 33 页 共 34 页

项目编码	021001005001	项目名称	苦背铺瓦用外脚手架		计量单位	m2	工程量	122.18			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-12	苦背瓦瓦用双排齐檐脚手架钢管(檐高6m)以下	10m2	0.1	21.65	3.78	33.08	44.65	21.65	3.78	3.31	4.47
人工单价		小计						21.65	3.78	3.31	4.47
97.5元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								33.21			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					-	3.78	-			
	材料费小计					-	3.79	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：二进院主房

标段：11号院

第 34 页 共 34 页

项目编码		021001009001	项目名称		屋面脚手架		计量单位	m2	工程量	191.59	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量					合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-47	屋面脚手架 带吻兽	10m2	0.1	4.49	0.77	4.37	9.01	4.49	0.77	0.44	0.91
人工单价		小计						4.49	0.77	0.44	0.91
97.5元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							6.59				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					-	0.77	-			
	材料费小计					-	0.79	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：二进院主房

标段：11#院

第 1 页 共 1 页



序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	021007001001	安全文明施工费			8594.82			不可竞争费，安全生产费、文明施工措施费费率值根据“豫建设标【2014】57号文”取定，扬尘污染防治费费率值根据“豫建设标【2016】47号文”取定。
1.1	1.1	安全生产费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	5.09	5302.74			
1.2	1.2	文明施工措施费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	2.55	2656.58			
1.3	1.3	扬尘污染防治费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	0.61	635.5			
2	021007002001	夜间施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
3	021007004001	二次搬运费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
4	021007005001	冬雨季施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
5	021007006001	地上、地下设施的临时保护设施	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
6	021007007001	已完工程及设备保护费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
合 计						8594.82		

编制人（造价人员）

全国建设工程造价员
权喜梅 154124445
 洛阳文正古建园林工程有限公司

复核人

全国建设工程造价员
权喜梅 机械154124445
 造价工程师
 洛阳文正古建园林工程有限公司
 有效期至2019年12月30日

注：1. “计算基础”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”
 2. 按施工方案计算措施费时，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：二进院主房

标段：21号院

第 1 页 共 1 页



序号	项 目 名 称	金 额 (元)	结 算 金 额 (元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价	75000		
2.1	材料（工程设备）暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	75000		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		75000		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：二进院主房

标段：11号院

第 1 页 共 1 页



序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额±(元)	备注
1	基础加固		45000.00			
2	生物病害防治		30000.00			
合 计			75000.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：二进院主房

标段：11号院

第 1 页 共 1 页



编号	项 目 名 称	单 位	暂 定 数 量	实 际 数 量	综 合 单 价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1.1							
人工小计							
二	材料						
2.1							
材料小计							
三	施工机械						
3.1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

