

五、已标价工程量清单、技术部分、服务承诺等

(一) 已标价工程量清单

报价汇总表

工程名称：桐柏县自然资源局河南省桐柏县安棚镇安棚中学滑坡防治工程项目 金额单位：元

序号	单项名称	金额（元）
1	桐柏县自然资源局河南省桐柏县安棚镇安棚中学滑坡防治工程项目	2602855.97
合计		2602855.97

分项工程报价汇总表

项目名称：河南省桐柏县安棚镇安棚中学滑坡防治工程项目 金额单位：元

序号	单项名称	金额（元）
一	拆除工程	9079.96
二	抗滑桩工程	1166253.24
三	地形修整工程	18297.99
四	挡墙加固工程	454491.97
五	截排水工程	118187.27
六	裂缝回填工程	525486.12
七	硬化防渗工程	200701.9
八	监测工程	110357.52
合 计		2602855.97

工程量清单计价表

项目名称：河南省桐柏县安棚镇安棚中学滑坡防治工程项目

金额单位：元

项目编号	项目名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
一	拆除工程				9079.96	
1	混凝土拆除	m ³	38	238.95	9079.96	
	机械拆除 无钢筋混凝土	100m ³	0.38	23894.62	9079.96	
二	抗滑桩工程				1166253.24	
1	人工挖孔	m ³	766.08	547.67	419562.86	
	人工挖孔桩 挖孔 砂(黏)土、砂砾	10m ³	76.608	5476.75	419562.86	
2	HRB400Φ28 钢筋制安	t	18.7	6502.77	121601.80	
	其他机械钢筋制作安装	t	18.7	6502.77	121601.80	
3	HRB400Φ18 钢筋制安	t	6.55	6237.92	40858.38	
	其他机械钢筋制作安装	t	6.55	6237.92	40858.38	
4	HRB400Φ12 钢筋制安	t	3.36	6400.34	21505.14	
	其他机械钢筋制作安装	t	3.36	6400.34	21505.14	
5	HRB400Φ10 钢筋制安	t	10.83	6423.12	69562.39	
	其他机械钢筋制作安装	t	10.83	6423.12	69562.39	
6	抗滑桩 C30 混凝土	m ³	436.8	540.16	235942.67	
	灌注桩混凝土	100m ³	4.368	54016.18	235942.67	
7	桩间系梁 C30 混凝土	m ³	134.4	970.51	130436.14	
	预制横系梁	100m ³	1.344	97050.70	130436.14	
8	护壁 C20 混凝土	m ³	227.22	543.27	123442.49	
	人工挖孔 现浇混凝土护壁(预拌混凝土 C20)	10m ³	22.722	5432.73	123442.49	
9	系梁土方开挖	m ³	134.4	24.86	3341.37	
	0.5m ³ 挖掘机挖装自卸汽车运土 运距 1~1.5km 四类土 自卸汽车 汽油型 载重量 3.5t	100m ³	1.344	2486.14	3341.37	
三	地形修整工程				18297.99	
1	土方开挖	m ³	736	24.86	18297.99	
	0.5m ³ 挖掘机挖装自卸汽车运土 运距 1~1.5km 四类土 自卸汽车 汽油型 载重量 3.5t	100m ³	7.36	2486.14	18297.99	

工程量清单计价表

项目名称：河南省桐柏县安棚镇安棚中学滑坡防治工程项目

金额单位：元

项目编号	项目名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
四	挡墙加固工程				454491.97	
1	锚杆挖方	m	1512	33.82	51131.46	
	土层锚杆 机械钻孔(孔径 150mm 以内)	100m	15.12	3381.71	51131.46	
2	基础挖方	m ³	13.12	3.70	48.59	
	挖掘机挖土 IV类土 单斗挖掘机 液压 斗容 0.6m ³	100m ³	0.131	370.33	48.59	
3	锚杆施工	t	7.32	6444.74	47175.50	
	锚杆挡土墙锚杆制、安	1t	7.32	6444.74	47175.50	
4	HRB400 φ 28 钢筋制安	t	7.32	6284.46	46002.25	
	其他机械钢筋制作安装	t	7.32	6284.46	46002.25	
5	HRB400 φ 18 钢筋制安	t	18.62	6237.92	116150.07	
	其他机械钢筋制作安装	t	18.62	6237.92	116150.07	
6	HRB400 φ 12 钢筋制安	t	1.46	6400.34	9344.50	
	其他机械钢筋制作安装	t	1.46	6400.34	9344.50	
7	HRB400 φ 8 钢筋制安	t	3.88	6442.91	24998.49	
	其他机械钢筋制作安装	t	3.88	6442.91	24998.49	
8	连梁及压顶梁 C30 混凝土	m ³	124.69	970.51	121012.52	
	预制横系梁	100m ³	1.247	97050.70	121012.52	
9	肋柱 C30 混凝土	m ³	49.3	654.41	32262.52	
	预制矩形拱肋 断面面积 0.1~0.2m ²	100m ³	0.493	65441.22	32262.52	
10	垫层 C15 混凝土	m ³	13.12	485.22	6366.07	
	垫层	100m ³	0.131	48521.88	6366.07	
五	截排水工程				118187.27	
1	人工挖沟槽(土方)	m ³	300	30.46	9136.95	
	0.5m ³ 挖掘机挖渠道土方装自卸汽车运 土 运距 1.5~2km 四类土 自卸汽车 汽油型 载重量 3.5t	100m ³	3	3045.65	9136.95	
2	人工土方回填夯实	m ³	70	28.58	2000.78	

工程量清单计价表

项目名称：河南省桐柏县安棚镇安棚中学滑坡防治工程项目

金额单位：元

项目 编号	项目名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
	建筑物土方回填 人工夯实	100m ³	0.7	2858.25	2000.78	
3	排水沟混凝土 C25	m ³	152	563.43	85641.44	
	矩形明渠	100m ³	1.52	56343.05	85641.44	
4	伸缩缝	m ²	30	560.82	16824.52	
	沥青油毡 二毡三油	100m ²	0.3	56081.72	16824.52	
5	余渣清运	m ³	230	19.93	4583.58	
	1m ³ 挖掘机挖装自卸汽车运土 运距 1.5~2km 四类土 自卸汽车 柴油型 载重量 5t	100m ³	2.3	1992.86	4583.58	
六	裂缝回填工程				525486.12	
1	灌注水泥浆	m ³	1085	484.32	525486.12	
	地基注浆 压密注浆 加固土体	10m ³	108.5	4843.19	525486.12	
七	硬化防渗工程				200701.90	
1	顺势平整	m ²	2259	3.09	6974.44	
	削放坡及找平	100m ²	22.59	308.74	6974.44	
2	地面压实	m ³	2259	2.23	5037.80	
	原土夯实	100m ³	22.59	223.01	5037.80	
3	砂石垫层工作量	m ³	452	169.70	76706.03	
	碎石垫层	100m ³	4.52	16970.36	76706.03	
4	C20 混凝土工作量	m ³	226	495.50	111983.63	
	垫层	100m ³	2.26	49550.28	111983.63	
八	监测工程				110357.52	
1	地表位移监测	点次	90	593.32	53398.80	
	土体水平位移 10m 以内	点次	90	593.32	53398.80	
2	长期位移监测	点次	96	593.32	56958.72	
	土体水平位移 10m 以内	点次	96	593.32	56958.72	
合 计		-	-	-	2602855.97	-

工程单价费（税）率汇总表

工程名称：桐柏县自然资源局河南省桐柏县安棚镇安棚中学滑坡防治工程项目

序号	工程类别	工程单价费（税）率%				备注
		措施费	间接费	企业利润	税金	
1	土方工程	5.73	5.45	3	9	
2	石方工程	5.73	6.45	3	9	
3	砌体工程	5.73	5.45	3	9	
4	混凝土工程	6.93	6.45	3	9	
5	农用井工程	6.93	8.45	3	9	
6	其他工程	4.73	5.45	3	9	
7	安装工程	23.52	65.45	3	9	