

## 四、已标价工程量清单

社旗县郝寨镇胡庄村烟菜轮作产业基  
地项目 工程

---

投 标 总 价

投 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

年 月 日

封-3

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

# 投 标 总 价

招 标 人： \_\_\_\_\_

工 程 名 称： 社旗县郝寨镇胡庄村烟菜轮作产业基地项目

投标总价 (小写)： 2785438.28

(大写)： 贰佰柒拾捌万伍仟肆佰叁拾捌元贰角捌分


投 标 人： \_\_\_\_\_

(单位盖章)

法 定 代 表 人  
或 其 授 权 人： \_\_\_\_\_

(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_



时 间：        年    月    日

# 总 说 明

项目名称：社旗县郝寨镇胡庄村烟菜轮作产业基地项目

第 1 页 共 1 页



表-01

# 建设项目投标报价汇总表

工程名称：社旗县郝寨镇胡庄村烟菜轮作产业基地项目

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金 额(元)	其中:(元)		
			暂估价	安全文明 施工费	规 费
1	社旗县郝寨镇胡庄村烟菜轮作产业基地项目	2785438.28		49418.52	52308.95
合 计		2785438.28		49418.52	52308.95

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02



安装200KVA 变压器及配套设施和高  
压连线 工程

---

投 标 总 价

投 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

年 月 日

封-3

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

# 投 标 总 价

招 标 人： \_\_\_\_\_


工 程 名 称： 安装200KVA 变压器及配套设备和高压连线

投 标 总 价 (小写)： 140,019.85

(大写)： 壹拾肆万零壹拾玖元捌角伍分

投 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
  
(造价人员签字盖专用章)

时 间：        年    月    日

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：安装200KVA 变压器及配套设备和高压连线      标段：社旗县郝寨镇胡庄村烟菜轮作产业基地项目      第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额 (元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	126868.65	
2	措施项目	690.98	
2.1	其中：安全文明施工费	690.98	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		—
4	规费	898.95	—
4.1	定额规费	898.95	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	128458.58	
6	增值税	11561.27	—
7	含税工程造价合计	140019.85	
投标报价合计=1+2+3+4+6		140,019.85	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表-04

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：社旗县郝寨镇胡庄村烟菜轮作产业基  
 工程名称：安装200KVA 变压器及配套设备和高压连线 地项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		整个项目					126868.65	
1	030401001001	电力变压器	1.名称:200KVA变压器 2.容量(kV·A):200kVA 3.含相关线杆、台架、导线、接地避雷等配套设施	台	2	22550.09	45100.18	
2	03B001	终端控制系统	1.终端控制系统、智能电表、安全保护系统、接触开关控制系统等 2.其他说明:详见相关设计、要求及规范	套	2	2323.53	4647.06	
3	03B002	变压器补偿系统	1.变压器务工补偿系统等 2.其他说明:详见相关设计、要求及规范	套	2	9323.53	18647.06	
4	03B003	10KV高压输电线路	10KV高压输电线路	m	165	354.39	58474.35	
		措施项目						
本页小计							126868.65	
合 计							126868.65	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 综合单价分析表

工程名称: 安装200KVA 变压器及配套设备和高压连线

标段: 社旗县郝寨镇胡庄村烟菜轮作产业基地项目

第 1 页 共 6 页

项目编码	030401001001	项目名称	电力变压器			计量单位	台	工程量	2		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-11-309	配电设备安装 变压器综合监测仪	台	1	187.08	39.51	124.4	65.02	187.08	39.51	124.4	65.02
4-11-305	配电设备安装 配电箱	台	1	294.27	39.44	65.8	90.29	294.27	39.44	65.8	90.29
4-11-306	配电设备安装 避雷器 10kV	组		346.49	30.3	118.72	106.44				
4-11-297	油浸式变压器安装 容量≤315kV·A	台	1	1637.33	100.8	628.01	533.02	1637.33	100.8	628.01	533.02
4-11-171	混凝土杆组立 混凝土 整根式杆长≤13m	基	2	377.69	8.69	184.86	129.22	755.38	17.38	369.72	258.44
	人工单价	小计						2874.06	197.13	1187.93	946.77
	134.38元/工日	未计价材料费						17344.2			
清单项目综合单价							22550.09				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	镀锌圆钢 φ10*25			kg	12.06	4.32	52.1				
	铝绑线 φ3.2			m	7.2	0.48	3.46				
	棉纱			kg	0.3	12	3.6				
	调和漆			kg	1.8	16.05	28.89				
	醇酸防锈漆 C53-1			kg	1	12.68	12.68				
	红丹防锈漆			kg	0.2	14.8	2.96				
	汽油 100#			kg	0.35	11.04	3.86				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

## 综合单价分析表

工程名称: 安装200KVA 变压器及配套设备和高压连线

标段: 社旗县郝寨镇胡庄村烟菜轮作产业基地项目

第 2 页 共 6 页

	电力复合脂	kg	0.3	20	6	
	塑料软管 De8	m	29.5	0.2	5.9	
	镀锌铁丝 综合	kg	5.45	6.56	35.75	
	钢垫板 综合	kg	4.08	4.8	19.58	
	板方材	m <sup>3</sup>	0.006	2253.46	13.52	
	水泥电杆 杆长≤13m	根	2.01	420	844.2	
	200KVA变压器	台	1	16500	16500	
	其他材料费				-	8.83
	材料费小计				-	17541.33

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

## 综合单价分析表

工程名称: 安装200KVA 变压器及配套设备和高压连线
标段: 社旗县郝寨镇胡庄村烟菜轮作产业基地项目
第 3 页 共 6 页

项目编号		03B001		项目名称				终端控制系统				计量单位	套	工程量	2
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-11-312	配电设备安装 户外计量箱 1kV	台	1	60.75	9.55	32.11	21.12	60.75	9.55	32.11	21.12				
人工单价		小计				60.75	9.55	32.11	21.12						
135元/工日		未计价材料费				2200									
清单项目综合单价										2323.53					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	铝绑线 φ3.2					m	1.8	0.48	0.86						
	棉纱					kg	0.1	12	1.2						
	调和漆					kg	0.2	16.05	3.21						
	醇酸防锈漆 C53-1					kg	0.02	12.68	0.25						
	红丹防锈漆					kg	0.1	14.8	1.48						
	汽油 100#					kg	0.08	11.04	0.88						
	电力复合脂					kg	0.05	20	1						
	终端控制系统					台	1	2200	2200						
	其他材料费							-	0.66	-					
材料费小计							-	2209.54	-						

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

## 综合单价分析表

工程名称: 安装200KVA 变压器及配套设备和高压连线
标段: 社旗县郝寨镇胡庄村烟菜轮作产业基地项目
第 4 页 共 6 页

项目编号		03B002		项目名称				变压器补偿系统				计量单位	套	工程量	2
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-11-312	配电设备安装 户外计量箱 1kV	台	1	60.75	9.55	32.11	21.12	60.75	9.55	32.11	21.12				
人工单价		小计				60.75	9.55	32.11	21.12						
135元/工日		未计价材料费				9200									
清单项目综合单价										9323.53					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	铝绑线 φ3.2					m	1.8	0.48	0.86						
	棉纱					kg	0.1	12	1.2						
	调和漆					kg	0.2	16.05	3.21						
	醇酸防锈漆 C53-1					kg	0.02	12.68	0.25						
	红丹防锈漆					kg	0.1	14.8	1.48						
	汽油 100#					kg	0.08	11.04	0.88						
	电力复合脂					kg	0.05	20	1						
	变压器务工补偿系统					台	1	9200	9200						
	其他材料费							-	0.66	-					
材料费小计							-	9209.54	-						

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

## 综合单价分析表

标段：社旗县郝寨镇胡庄村烟菜轮作产业基地项目

工程名称：安装200KVA 变压器及配套设备和高压连线 第 5 页 共 6 页

项目编码		03B003		项目名称				10KV高压输电线路		计量单位	m	工程量	165
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
4-11-171	混凝土杆组立 混凝土 整根式杆长≤13m	基	0.0242	377.69	8.69	184.86	129.22	9.16	0.21	4.48	3.13		
4-11-207	接地设施安装 电线杆高空接地引下线安装	根	0.0242	30.2	16.7	16.12	9.53	0.73	0.4	0.39	0.23		
4-11-264	钢绞线架设 截面≤35mm <sup>2</sup>	km	0.001	420.48	41.82	38.9	128.8	0.42	0.04	0.04	0.13		
4-11-278	集束导线架设 二芯 单芯截面≤120mm <sup>2</sup>	km	0.001	3266	73.95	85.74	1001.83	3.27	0.07	0.09	1		
人工单价				小计				13.58				5	
133.25元/工日				未计价材料费				0.72				330.59	
清单项目综合单价								354.39					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	铝绑线 φ3.2			m	0.0802	0.48	0.04						
	棉纱			kg	0.0001	12							
	醇酸防锈漆 C53-1			kg	0.0001	12.68							
	汽油 100#			kg	0.0001	11.04							
	电力复合脂			kg		20							
	镀锌铁丝 综合			kg	0.0661	6.56	0.43						
	板方材			m <sup>3</sup>	0.0001	2253.46	0.23						
自粘性塑料带 20mm*20m			卷	0.02	3.5	0.07							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

## 综合单价分析表

标段：社旗县郝寨镇胡庄村烟菜轮作产业基地项目

工程名称：安装200KVA 变压器及配套设备和高压连线 第 6 页 共 6 页

项目编码		03B003		项目名称				10KV高压输电线路		计量单位	m	工程量	165
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
	水泥电杆 杆长≤13m	根	0.0244	420				10.25					
	接地引线	m	0.2861	9.78				2.8					
	导线 截面≤35mm <sup>2</sup>	m	1.013	12				12.16					
	10KV高压输电线 二芯 单芯截面≤120mm <sup>2</sup>	m	1.018	300				305.4					
	其他材料费							0.02					
	材料费小计							331.4					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装200KVA 变压器及配套设备和高压连线 标段：社旗县郝寨镇胡庄村烟菜轮作产业基地项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目 名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额 (元)	调 整 费 率 (%)	调整 后金 额 (元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		690.98			
2	01	其他措施费 (费率类)						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费		0			
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费		0			
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费		0			
3	02	其他 (费率类)						

全国建设工程造价员  
赵东晓 机械 151320524  
宛工建设集团有限公司  
有效期至2027年12月10日

中华人民共和国一级注册造价工程师  
赵永明  
B1-1224100009736  
有效期至2026年07月24日

编制人 (造价人员)：赵东晓 复核人 (造价工程师)：赵永明  
注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，并在备注栏注明施工方案出处或计算方法。

表-11

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 安装200KVA 变压器及配套设备和高压连线      标段: 社旗县郝寨镇胡庄村烟菜轮作产业基地项目      第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结 算 金 额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注: 材料(工程设备)暂估单价进入清单项目综合单价, 此处不汇总。

表-12







# 计 日 工 表

工程名称：安装200KVA 变压器及配套设备和高压连线

标段：社旗县郝寨镇胡庄村烟菜轮作产业基地项目

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单 位	暂 定 数 量	实 际 数 量	综 合 单 价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4





## 主要材料价格表

工程名称： 安装200KVA 变压器及配套设备和高压连线

第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数量	单价	合价
1	01030701	镀锌铁丝	综合	kg	21.8	6.56	143.01
2	01090509	镀锌圆钢	$\phi 10\sim 25$	kg	24.12	4.32	104.2
3	01470106	铝绑线	$\phi 3.2$	m	34.83795	0.48	16.72
4	02270121	棉纱		kg	1.0165	12	12.2
5	05030105	板方材		m <sup>3</sup>	0.024	2253.46	54.08
6	13010163	调和漆		kg	4.4	16.05	70.62
7	13050143	醇酸防锈漆	C53-1	kg	2.0965	12.68	26.58
8	13050155	红丹防锈漆		kg	0.8	14.8	11.84
9	14030136	汽油	100#	kg	1.0365	11.04	11.44
10	14090115	电力复合脂		kg	0.8033	20	16.07
11	14430195	自粘性塑料带	20mm*20m	卷	3.3	3.5	11.55
12	17250325	塑料软管	De8	m	59	0.2	11.8
13	37090127	钢垫板	综合	kg	8.16	4.8	39.17
14	27060181	接地引线		m	47.2	9.78	461.62
15	28000108@1	10KV高压输电线	二芯 单芯截面 $\leq 120\text{mm}^2$	m	167.97	300	50391
16	28430040	导线	截面 $\leq 35\text{mm}^2$	m	167.145	12	2005.74
17	29190301	水泥电杆	杆长 $\leq 13\text{m}$	根	8.04	420	3376.8
18	补充主材001@1	终端控制系统		台	2	2200	4400
19	补充主材002@1	变压器务工补偿系统		台	2	9200	18400
20	补充主材003@1	200KVA变压器		台	2	16500	33000

扩建节水灌溉及配套810亩(PV0喷灌)工程

投 标 总 价

投 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

年 月 日

封-3

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

# 投 标 总 价

招 标 人： \_\_\_\_\_


工 程 名 称： 扩建节水灌溉及配套810亩(PVO喷灌)

投 标 总 价 (小写)： 972,807.19

(大写)： 玖拾柒万贰仟捌佰零柒元壹角玖分

投 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
 全国建设工程造价员  
赵东晓 机械 151320524  
宛工建设集团有限公司  
(造价人员签字盖专用章)  
有效期至2027年12月10日

时 间：        年    月    日

## 单位工程投标报价汇总表

工程名称：扩建节水灌溉及配套810亩(PV0喷灌)      标段：社旗县郝寨镇胡庄村烟菜轮作产业基地项目      第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	848625.03	
2	措施项目	20260.8	
2.1	其中：安全文明施工费	20260.8	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		—
4	规费	23597.83	—
4.1	定额规费	23597.83	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	892483.66	
6	增值税	80323.53	—
7	含税工程造价合计	972807.19	
	投标报价合计=1+2+3+4+6	972,807.19	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表-04

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 扩建节水灌溉及配套810亩(PVO喷灌)
标段: 社旗县郝寨镇胡庄村烟菜轮作产业基地项目
第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		整个项目					848625.03	
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1m 内 3. 挖沟槽土方	m3	23328	3.16	73716.48	
2	010103001001	回填方	1. 填方材料品种:原土回填 2. 满足图纸设计及相关规范要求	m3	18662	5.59	104320.58	
3	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PVC-U管 DE110主管,含相应配套管件及安装 4. 连接形式:粘接 5. 其它:符合相关规范及设计要求	m	8100	9.2	74520	
4	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PVC-U管 DE50支管,含相应配套管件及安装 4. 连接形式:粘接 5. 其它:符合相关规范及设计要求	m	109350	3.7	404595	
5	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 安装部位:外露 2. 材质、型号、规格:ZY-2型喷头 3. 含购置安装	个	12960	4	51840	
6	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PVC-U管 DE50竖管,含相应配套管件及安装 4. 连接形式:粘接 5. 其它:符合相关规范及设计要求	m	12960	3.7	47952	
7	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PVC-U管 DE25竖管,含相应配套管件及安装 4. 连接形式:粘接 5. 其它:符合相关规范及设计要求	m	9072	3.2	29030.4	
本页小计							785974.46	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表-08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：扩建节水灌溉及配套810亩(PVO喷灌)      标段：社旗县郝寨镇胡庄村烟菜轮作产业基地项目      第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
8	031003005001	塑料阀门	主管控制闸阀DE100,含相应配套管 件及安装	个	26	44.89	1167.14	
9	031003005002	塑料阀门	支管控制闸阀DE50, 含相应配套管 件及安装	个	1620	22.91	37114.2	
10	031003005003	塑料阀门	DN110球形PVC泄水 闸阀,含相应配 套管件及安装	个	13	55.72	724.36	
11	010401011001	砖检查井	1.名称:砌砖泄水 井	座	13	1444.99	18784.87	
12	04B001	管道保护套(铝 箔型)	1.管道保护套(铝 箔型)	m	1944	2.5	4860	
		措施项目						
本页小计							62650.57	
合 计							848625.03	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 综合单价分析表

工程名称: 扩建节水灌溉及配套810亩(PVO喷灌) 标段: 社旗县郝寨镇胡庄村烟菜轮作产业基地项目 第 1 页 共 13 页

项目编码	010101003001	项目名称	挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	23328			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-1-217	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	472.75		2661.96	24.5	0.47		2.66	0.03
	人工单价			小计				0.47		2.66	0.03
	118.19元/工日			未计价材料费							
	清单项目综合单价						3.16				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。表-09

## 综合单价分析表

工程名称: 扩建节水灌溉及配套810亩(PVO喷灌) 标段: 社旗县郝寨镇胡庄村烟菜轮作产业基地项目 第 2 页 共 13 页

项目编码	010103001001	项目名称	回填方		计量单位	m3	工程量	18662			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-127	松填土	10m3	0.1	54.78			1.13	5.48		0.11	
	人工单价			小计				5.48		0.11	
	86.4元/工日			未计价材料费							
	清单项目综合单价						5.59				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。表-09

### 综合单价分析表

工程名称: 扩建节水灌溉及配套810亩(PVO喷灌) 标段: 社旗县郝寨镇胡庄村烟菜轮作产业基地项目

第 3 页 共 13 页

项目编码	031001006001	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	8100					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
补子目3	PVC-U管 DE110	m	1		9.2				9.2			
人工单价		小计							9.2			
0元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价						9.2						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	PVC-U管 DE110			m	1	9.2	9.2					
材料费小计						-	9.2	-				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称: 扩建节水灌溉及配套810亩(PVO喷灌) 标段: 社旗县郝寨镇胡庄村烟菜轮作产业基地项目

第 4 页 共 13 页

项目编码	031001006002	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	109350					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
补子目4	PVC-U管 DE50	m	1		3.7				3.7			
人工单价		小计							3.7			
0元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价						3.7						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	PVC-U管 DE50			m	1	3.7	3.7					
材料费小计						-	3.7	-				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

## 综合单价分析表

工程名称: 扩建节水灌溉及配套810亩(PVO喷灌)
标段: 社旗县郝寨镇胡庄村烟菜轮作产业基地项目
第 5 页 共 13 页

项目编码		030901003001		项目名称		水喷淋(雾)喷头		计量单位	个	工程量	12960
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目2	水喷淋(雾)喷头	个	1		4				4		
人工单价		小计									
0元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水喷淋(雾)喷头				个	1	4	4			
材料费小计						-	4	-			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

## 综合单价分析表

工程名称: 扩建节水灌溉及配套810亩(PVO喷灌)
标段: 社旗县郝寨镇胡庄村烟菜轮作产业基地项目
第 6 页 共 13 页

项目编码		031001006003		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	12960
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目4	PVC-U管 DE50	m	1		3.7				3.7		
人工单价		小计									
0元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3.7			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	PVC-U管 DE50				m	1	3.7	3.7			
材料费小计						-	3.7	-			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

## 综合单价分析表

工程名称: 扩建节水灌溉及配套810亩(PVO喷灌) 标段: 社旗县郝寨镇胡庄村烟菜轮作产业基地项目 第 7 页 共 13 页

项目编码	031001006004	项目名称		塑料管	计量单位	m	工程量	9072				
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
补子目5	PVC-U管 DE25	m	1		3.2					3.2		
人工单价				小计								
0元/工日				未计价材料费								
清单项目综合单价								3.2				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	PVC-U管 DE25			m	1	3.2	3.2					
材料费小计						-	3.2	-				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09

## 综合单价分析表

工程名称: 扩建节水灌溉及配套810亩(PVO喷灌) 标段: 社旗县郝寨镇胡庄村烟菜轮作产业基地项目 第 8 页 共 13 页

项目编码	031003005001	项目名称		塑料阀门	计量单位	个	工程量	26			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借10-5-109	塑料阀门安装(粘接)公称直径100mm以内	个	1	27.84	1.03		0.87	27.84	1.03		0.87
人工单价				小计							
132.57元/工日				未计价材料费				15.15			
清单项目综合单价								44.89			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费			元	0.0202	1	0.02				
	锯条(各种规格)			根	0.153	0.77	0.12				
	铁砂布			张	0.042	1.19	0.05				
	胶粘剂			kg	0.025	16	0.4				
	丙酮			kg	0.038	9.46	0.36				
	破布			kg	0.013	6.19	0.08				
	闸阀 dn100			个	1.01	15	15.15				
材料费小计						-	16.18	-			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09

## 综合单价分析表

工程名称: 扩建节水灌溉及配套810亩(PVO喷灌) 标段: 社旗县郝寨镇胡庄村烟菜轮作产业基地项目 第 9 页 共 13 页

项目编号		031003005002		项目名称		塑料阀门		计量单位	个	工程量	1620
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借10-5-106	塑料阀门安装(粘接) 公称直径50mm以内	个	1	15.9	0.45		0.5	15.9	0.45		0.5
人工单价				小计				15.9	0.45	0.5	
132.5元/工日				未计价材料费				6.06			
清单项目综合单价								22.91			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费			元	0.0088	1	0.01				
	锯条(各种规格)			根	0.064	0.77	0.05				
	铁砂布			张	0.026	1.19	0.03				
	胶粘剂			kg	0.009	16	0.14				
	丙酮			kg	0.018	9.46	0.17				
	破布			kg	0.007	6.19	0.04				
	闸阀 公称直径50mm以内			个	1.01	6	6.06				
材料费小计						-	6.5	-			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

## 综合单价分析表

工程名称: 扩建节水灌溉及配套810亩(PVO喷灌) 标段: 社旗县郝寨镇胡庄村烟菜轮作产业基地项目 第 10 页 共 13 页

项目编号		031003005003		项目名称		塑料阀门		计量单位	个	工程量	13
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借10-5-100	塑料阀门安装(熔接) 公称直径100mm以内	个	1	31.79	0.72		0.99	31.79	0.72		0.99
人工单价				小计				31.79	0.72	0.99	
132.46元/工日				未计价材料费				22.22			
清单项目综合单价								55.72			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费			元	0.0137	1	0.01				
	锯条(各种规格)			根	0.236	0.77	0.18				
	铁砂布			张	0.042	1.19	0.05				
	破布			kg	0.014	6.19	0.09				
	泄水闸阀 DN110			个	1.01	22	22.22				
	其他材料费						-	0.39	-		
	材料费小计						-	22.94	-		

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

## 综合单价分析表

工程名称: 扩建节水灌溉及配套810亩(PVO喷灌)				标段: 社旗县郝寨镇胡庄村烟菜轮作产业基地项目				第 11 页 共 13 页			
项目编码	010401011001	项目名称	砖检查井		计量单位	座	工程量	13			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借3-3-2	现浇混凝土 垫层 混凝土	10m3	0.03	579.12	2815.67		22.84	17.37	84.47		0.69
借5-3-385	检查井 铸铁井盖、座安装	10套	0.1	796.82	176.52	2.8	21.37	79.68	17.65	0.28	2.13
借5-3-364	非定型井砌筑 砖砌 圆形	10m3	0.105	3200.06	3040.21	144.79	88.07	336.01	319.22	15.2	9.24
借5-3-370	非定型井勾缝及抹灰 砖墙 抹灰 井内侧	100m2	0.04	3332.97	763.07	97.45	90.82	133.32	30.52	3.9	3.63
1-9	人工挖沟槽土方(槽深) 一、二类土 ≤2m	10m3	0.19	258.25			5.38	49.07			1.02
1-131	夯填土 人工 槽坑	10m3	0.07	147.32	0.59		3.08	10.31	0.04		0.21
人工单价			小计				625.76	451.9	19.38	16.92	
143.48元/工日			未计价材料费				331				
清单项目综合单价							1444.99				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费				元	0.1504	1	0.15			
	预拌混凝土 C20				m3	0.303	278	84.23			
	煤焦沥青漆 L01-17				kg	0.8202	15.61	12.8			
	预拌混合砂浆 M7.5				m3	0.3685	350	128.98			
	标准砖 240*115*53				千块	0.544	357	194.21			
	预拌水泥砂浆 1:2				m3	0.087	350	30.45			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

## 综合单价分析表

工程名称: 扩建节水灌溉及配套810亩(PVO喷灌)				标段: 社旗县郝寨镇胡庄村烟菜轮作产业基地项目				第 12 页 共 13 页			
	铸铁井盖、井座 φ700重型	套		1	331	331					
	其他材料费						1.1	-			
	材料费小计						782.92	-			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

## 综合单价分析表

工程名称：扩建节水灌溉及配套810亩(PVO喷灌)

标段：社旗县那寨镇胡庄村烟菜轮作产业基地项目

第 13 页 共 13 页

项目编码	04B001	项目名称	管道保护套（铝箔型）	计量单位	m	工程量	1944					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
补子目1	管道保护套（铝箔型）	m	1		2.5				2.5			
	人工单价			小计					2.5			
	0元/工日			未计价材料费								
				清单项目综合单价					2.5			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）			
		管道保护套（铝箔型）			m	1	2.5	2.5				
	材料费小计					-	2.5	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



## 其他项目清单与计价汇总表

	工程名称：扩建节水灌溉及配套810亩(PVO喷灌)	标段：社旗县郝寨镇胡庄村烟菜轮作产业基地项目	第 1 页 共 1 页	
序号	项 目 名 称	金 额 (元)	结 算 金 额 (元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12







# 计 日 工 表

工程名称：扩建节水灌溉及配套810亩(PVO喷灌)

标段：社旗县郝寨镇胡庄村烟菜轮作产业基地项目

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单 位	暂 定 数 量	实 际 数 量	综 合 单 价 (元)	合 价(元)		
						暂 定	实 际	
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
四	企业管理费和利润							
总 计								

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表-12-4

## 总承包服务费计价表

工程名称：扩建节水灌溉及配套810亩(PV0喷灌)

标段：社旗县郝寨镇胡庄村烟菜轮作产业  
基地项目

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。



# 主要材料价格表

工程名称：扩建节水灌溉及配套810亩(PVO喷灌)

第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数量	单价	合价
1	02270129	破布		kg	11.86	6.19	73.41
2	03131955	锯条	(各种规格)	根	110.726	0.77	85.26
3	04030173	铁砂布		张	43.758	1.19	52.07
4	04130103	标准砖	240*115*53	千块	7.072065	357	2524.73
5	13010243	煤焦沥青漆	L01-17	kg	10.66299	15.61	166.45
6	14330193	丙酮		kg	30.148	9.46	285.2
7	14410325	胶粘剂		kg	15.23	16	243.68
8	34110117	水		m3	3.812705	3.75	14.3
9	BCCLF12	PVC-U管 DE25		m	9072	3.2	29030.4
10	BCCLF15	水喷淋(雾)喷头		个	12960	4	51840
11	BCCLF16	PVC-U管 DE50		m	122310	3.7	452547
12	BCCLF17	PVC-U管 DE110		m	8100	9.2	74520
13	BCCLF18	管道保护套(铝箔型)		m	1944	2.5	4860
14	80210557	预拌混凝土	C20	m3	3.939	278	1095.04
15	80010117	预拌水泥砂浆	1:2	m3	1.13048	350	395.67
16	80050241	预拌混合砂浆	M7.5	m3	4.790435	350	1676.65
17	19380101①	闸阀	dn100	个	26.26	15	393.9
18	19380101③	泄水闸阀	DN110	个	13.13	22	288.86
19	19380101④	闸阀	公称直径50mm以内	个	1636.2	6	9817.2
20	36010139-1	铸铁井盖、井座 φ700重型		套	13	331	4303

配套20KW离心增压泵3台套及配套设  
备

---

工程

投 标 总 价

投 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

年 月 日

封-3

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

# 投 标 总 价

招 标 人： \_\_\_\_\_

工 程 名 称： 配套20KW离心增压泵3台套及配套设备


投 标 总 价 (小写)： 90,007.14

(大写)： 玖万零柒元壹角肆分

投 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_



时 间：        年    月    日



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：配套20KW离心增压泵3台套及配套设备      标段：社旗县郝寨镇胡庄村烟菜轮作产业基地项目      第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		整个项目					81578.04	
1	030109011001	潜水泵	1.名称:20KW离心增压泵; 2.含管件及安装等	台	3	18767.38	56302.14	
2	030408001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-3*15m 2;3.含配件及安装等	m	90	55.35	4981.5	
3	031001001001	镀锌钢管	1.名称:给水管道 2.材质:钢镀锌上水管 3.规格:DN110 4.其它:含管件及安装等,其它详见设计及规范	m	120	94.12	11294.4	
4	03B001	配套设备	1.名称:管理房6平方米(简易轻钢房)	套	3	3000	9000	
		措施项目						
本页小计							81578.04	
合 计							81578.04	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

### 综合单价分析表

工程名称: 配套20KW离心增压泵3台套及配套设备 标段: 社旗县郝寨镇胡庄村烟菜轮作产业基地项目 第 1 页 共 5 页

项目编码		030109011001		项目名称				潜水泵		计量单位	台	工程量	3
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
1-8-2	泵类设备安装 单级离心水泵及离心式耐腐蚀泵 设备重量0.5t以内	台	1	865.38	86.34	58.47	257.19	865.38	86.34	58.47	257.19		
人工单价			小计				865.38	86.34	58.47	257.19			
141.75元/工日			未计价材料费				17500						
清单项目综合单价							18767.38						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	平垫铁 综合			kg	4.5	4.5	20.25						
	斜垫铁 综合			kg	4.464	4.5	20.09						
	木板			m3	0.006	1930	11.58						
	煤油			kg	0.788	8.44	6.65						
	机油			kg	0.606	12.1	7.33						
	黄油钙基脂			kg	0.202	11.2	2.26						
	紫铜板 综合			kg	0.06	52.59	3.16						
	石棉板衬垫			kg	0.13	60	7.8						
	其他材料费			元	2.5147	1	2.51						
20KW离心增压泵			台	1	17500	17500							
其他材料费					-	4.7	-						

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。  
表-09

### 综合单价分析表

工程名称: 配套20KW离心增压泵3台套及配套设备 标段: 社旗县郝寨镇胡庄村烟菜轮作产业基地项目 第 2 页 共 5 页

材料费小计					-	17586.34	-					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。  
表-09

## 综合单价分析表

工程名称：配套20KW离心增压泵3台套及配套设施
标段：社旗县郝寨镇胡庄村烟菜轮作产业基地项目
第 3 页 共 5 页

项目编号		030408001001	项目名称		电力电缆			计量单位	m	工程量	90
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-127	直埋式电力电缆敷设 电缆截面≤50mm <sup>2</sup>	10m	0.1	54.14	4.37	10.52	18.23	5.41	0.44	1.05	1.83
人工单价				小计				5.41	0.44	1.05	1.83
127.99元/工日				未计价材料费				46.62			
清单项目综合单价								55.35			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费				元	0.0075	1	0.01			
	棉布 400g/m <sup>2</sup>				kg	0.004	25.36	0.1			
	油脂				kg	0.006	14.6	0.09			
	YJV-3*15m <sup>2</sup> 截面≤50mm <sup>2</sup>				m	1.01	46.16	46.62			
	其他材料费						-	0.24	-		
	材料费小计						-	47.05	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

## 综合单价分析表

工程名称：配套20KW离心增压泵3台套及配套设施
标段：社旗县郝寨镇胡庄村烟菜轮作产业基地项目
第 4 页 共 5 页

项目编号		031001001001	项目名称		镀锌钢管			计量单位	m	工程量	120
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-10	给排水管道 室外镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径125mm以内	10m	0.1	181.22	11.34	79.66	64.19	18.12	1.13	7.97	6.42
人工单价				小计				18.12	1.13	7.97	6.42
132.47元/工日				未计价材料费				60.48			
清单项目综合单价								94.12			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	机油				kg	0.0106	12.1	0.13			
	其他材料费				元	0.0237	1	0.02			
	镀锌铁丝 φ4.0 <sup>#</sup> 2.8				kg	0.0107	5.18	0.06			
	破布				kg	0.0323	6.19	0.2			
	水				m <sup>3</sup>	0.0547	3.75	0.21			
	聚四氟乙烯生料带 宽20				m	1.235	0.34	0.42			
	给水室外镀锌钢管螺纹管 公称直径125mm以内				个	0.182	20.64	3.76			
	钢镀锌上水管DN110 公称直径125mm以内				m	1.013	56	56.73			
其他材料费						-	0.1	-			
材料费小计						-	61.62	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

## 综合单价分析表

工程名称：配套20KW离心增压泵3台套及配套设施 标段：社旗县那寨镇胡庄村烟菜轮作产业基地项目 第 5 页 共 5 页

项目编码	03B001	项目名称	配套设备	计量单位	套	工程量	3					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
补子目1	管理房6平方米（简易轻钢房）	套	1		3000				3000			
人工单价		小计							3000			
0元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价							3000					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	管理房6平方米（简易轻钢房）			套	1	3000	3000					
材料费小计						-	3000	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：配套20KW离心增压泵3台套及配套设备  
 标段：社旗县郝寨镇胡庄村烟菜轮作产业基地项目  
 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目 名称	计 算 基 础	费率(%)	金 额 (元)	调 整 费 率 (%)	调整 后金 额 (元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		433.44			
2	01	其他措施费 (费率类)						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
3	02	其他 (费率类)						

**全国建设工程造价员**

**赵东晓 机械 151320524**

**宛工建设集团有限公司**

有效期至: 2027年12月10日

**中华人民共和国一级注册造价工程师**

**赵永明**

**B11224100009736**

有效期至: 2026年07月24日

编制人 (造价人员): 赵东晓 机械 151320524 复核人 (造价工程师): 宛工建设集团有限公司 赵永明  
 注: 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”,其他项目为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”,其他项目为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”;  
 2. 按施工方案计算的措施费,若其“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在各注说明施工方案出处或计算方法。

表-11

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 配套20KW离心增压泵3台套及配套设备

标段： 社旗县郝寨镇胡庄村烟菜  
轮作产业基地项目

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结 算 金 额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

# 暂列金额明细表

工程名称：配套20KW离心增压泵3台套及配套设备 
 标段：社旗县郝寨镇胡庄村烟菜轮作产业基地项目 
 第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 量 单 位	暂 定 金 额 (元)	备 注
	合 计			—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：配套20KW离心增压泵3台套及配套设备

标段：社旗县郝寨镇胡庄村烟菜轮作产业基地项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2



# 计 日 工 表

工程名称： 配套20KW离心增压泵3台套及配套设施

标段： 社旗县郝寨镇胡庄村烟菜轮作产业基地项目

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单 位	暂 定 数 量	实 际 数 量	综 合 单 价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4





# 主要材料价格表

工程名称： 配套20KW离心增压泵3台套及配套设备

第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数量	单价	合价
1	01030723	镀锌铁丝	Φ4.0~2.8	kg	1.284	5.18	6.65
2	01050121	钢丝绳	Φ14.1~15	kg	0.72	8.5	6.12
3	01350201	紫铜板	综合	kg	0.18	52.59	9.47
4	02270119	棉布	400g/m <sup>2</sup>	kg	0.36	25.36	9.13
5	02270129	破布		kg	3.876	6.19	23.99
6	03210485	平垫铁	综合	kg	13.5	4.5	60.75
7	03210645	斜垫铁	综合	kg	13.392	4.5	60.26
8	05030139	木板		m <sup>3</sup>	0.018	1930	34.74
9	13350157	聚四氟乙烯生料带	宽20	m	148.2	0.34	50.39
10	14030116	煤油		kg	2.364	8.44	19.95
11	14050151	机油		kg	3.09	12.1	37.39
12	14090119	黄油钙基脂		kg	0.606	11.2	6.79
13	14090125	油脂		kg	0.54	14.6	7.88
14	15010171	石棉板衬垫		kg	0.39	60	23.4
15	34110117	水		m <sup>3</sup>	6.564	3.75	24.62
16	BCCLF4	管理房6平方米(简易轻钢房)		套	3	3000	9000
17	17030103@1	钢镀锌上水管DN110	公称直径125mm以内	m	121.56	56	6807.36
18	18030180	给水室外镀锌钢管螺纹管 件	公称直径125mm以内	个	21.84	20.64	450.78
19	28110000@1	YJV-3*15m <sup>2</sup>	截面≤50mm <sup>2</sup>	m	90.9	46.16	4195.94
20	补充主材001@1	20KW离心增压泵		台	3	17500	52500

配套200QJ32-104-6型潜水泵13台套  
及设备

---

工程

投 标 总 价

投 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

年 月 日

封-3

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

# 投 标 总 价

招 标 人： \_\_\_\_\_


工 程 名 称： 配套200QJ32-104-6型潜水泵13台套及设备

投 标 总 价 (小写)： 116,774.40

(大写)： 壹拾壹万陆仟柒佰柒拾肆元肆角

投 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
  
有效期至2027年12月10日

时 间：        年    月    日

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称: 配套200QJ32-104-6型潜水泵13台套及设备
标段: 社旗县郝寨镇胡庄村烟菜轮作产业基地项目
第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项工程	101243.74	
2	措施项目	2559.44	
2.1	其中: 安全文明施工费	2559.44	
2.2	其他措施费(费率类)		
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中: 1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		—
4	规费	3329.3	—
4.1	定额规费	3329.3	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	107132.48	
6	增值税	9641.92	—
7	含税工程造价合计	116774.4	
投标报价合计=1+2+3+4+6		116,774.40	0

注: 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总, 如无单位工程划分, 单项工程也使用本表汇总。

表—04

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 配套200QJ32-104-6型潜水泵13台套及设备
标段: 社旗县郝寨镇胡庄村烟菜轮作产业基地项目
第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		整个项目					101243.74	
1	030109011001	潜水泵	1.名称:潜水泵 2.型号200QJ32-104/6型 3.含配套设施及购置安装	台	13	2277.38	29605.94	
2	030408001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-3*8	m	1300	16.81	21853	
3	03B001	水泵配套	1.水泵配套(含钢井盘、夹板、止回阀、排气阀、接头连接等)	套	13	70	910	
4	03B002	玻璃钢井堡	1.玻璃钢井堡 2.其他说明:详见相关设计、要求及规范	套	13	1020	13260	
5	031001001001	镀锌钢管	1.名称:给水管道 2.材质:钢镀锌管 3.规格:DN75 4.其它:含管件及安装等,其它详见设计及规范	m	1170	30.44	35614.8	
		措施项目						
本页小计							101243.74	
合 计							101243.74	

注:为计取规费等的的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

## 综合单价分析表

标段：社旗县郝寨镇胡庄村烟菜轮作产业基地项目

工程名称：配套200QJ32-104-6型潜水泵13台套及设备 第 1 页 共 5 页

项目编码		030109011001		项目名称				潜水泵		计量单位	台	工程量	13
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
1-8-2	泵类设备安装 单级离心水泵及离心式耐腐蚀泵 设备重量0.5t以内	台	1	865.38	86.34	58.47	257.19	865.38	86.34	58.47	257.19		
人工单价				小计				865.38	86.34	58.47	257.19		
141.75元/工日				未计价材料费				1010					
清单项目综合单价							2277.38						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	平垫铁 综合				kg	4.5	4.5	20.25					
	斜垫铁 综合				kg	4.464	4.5	20.09					
	木板				m <sup>3</sup>	0.006	1930	11.58					
	煤油				kg	0.788	8.44	6.65					
	机油				kg	0.606	12.1	7.33					
	石棉板衬垫				kg	0.13	60	7.8					
	其他材料费				元	2.5147	1	2.51					
	潜水泵200QJ32-104/6型				台	1	1010	1010					
	其他材料费							-	10.12	-			
材料费小计							-	1096.34	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

## 综合单价分析表

标段：社旗县郝寨镇胡庄村烟菜轮作产业基地项目

工程名称：配套200QJ32-104-6型潜水泵13台套及设备 第 2 页 共 5 页

项目编码		030408001001		项目名称				电力电缆		计量单位	m	工程量	1300
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
4-9-127	直埋式电力电缆敷设 电缆截面≤50mm <sup>2</sup>	10m	0.1	54.14	4.37	10.52	18.23	5.41	0.44	1.05	1.83		
人工单价				小计				5.41	0.44	1.05	1.83		
127.99元/工日				未计价材料费				8.08					
清单项目综合单价							16.81						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费				元	0.0075	1	0.01					
	钢丝绳 φ14.1~15				kg	0.008	8.5	0.07					
	黄铜线 综合				kg	0.001	51.84	0.05					
	棉布 400g/m <sup>2</sup>				kg	0.004	25.36	0.1					
	油脂				kg	0.006	14.6	0.09					
	YJV-3*8 截面≤50mm <sup>2</sup>				m	1.01	8	8.08					
	其他材料费							-	0.12	-			
材料费小计							-	8.51	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09



## 综合单价分析表

工程名称：配套200QJ32-104-6型潜水泵13台套及设备

标段：社旗县那寨镇胡庄村烟菜轮作产业基地项目

第 5 页 共 5 页

项目编码	031001001001	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	1170				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-7	给排水管道 室外镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径65mm以内	10m	0.1	118.14	7.16	7.98	37.27	11.81	0.72	0.8	3.73
人工单价		小计						11.81	0.72	0.8	3.73
132.44元/工日		未计价材料费						13.38			
清单项目综合单价								30.44			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	机油			kg	0.0076	12.1	0.09				
	其他材料费			元	0.0144	1	0.01				
	聚四氟乙烯生料带 宽20			m	0.75	0.34	0.26				
	破布			kg	0.0238	6.19	0.15				
	水			m <sup>3</sup>	0.0145	3.75	0.05				
	镀锌钢管 公称直径65mm以内			m	1.013	11.5	11.65				
	给水室外镀锌钢管螺纹管件 公称直径65mm以内			个	0.203	8.5	1.73				
	其他材料费					-	0.15	-			
	材料费小计					-	14.08	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09



## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：配套200QJ32-104-6型潜水泵13台套及设备  
 标段：社旗县郝寨镇胡庄村烟菜轮作产业基地项目  
 第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结 算 金 额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
	合 计	0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 暂列金额明细表

工程名称：配套200QJ32-104-6型潜水泵13台套及设备
标段：社旗县郝寨镇胡庄村烟菜轮作产业基地项
目
第 1 页 共 1 页

序号	项目 名 称	计 量 单 位	暂 定 金 额 (元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1





# 计 日 工 表

工程名称：配套200QJ32-104-6型潜水泵13台套及设备

标段：社旗县郝寨镇胡庄村烟菜轮作产业基地项目

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单 位	暂 定 数 量	实 际 数 量	综 合 单 价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4





# 主要材料价格表

工程名称： 配套200QJ32-104-6型潜水泵13台套及设备

第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数量	单价	合价
1	01030723	镀锌铁丝	Φ4.0~2.8	kg	9.945	5.18	51.52
2	01050121	钢丝绳	Φ14.1~15	kg	10.4	8.5	88.4
3	01410126	黄铜线	综合	kg	1.3	51.84	67.39
4	02270119	棉布	400g/m <sup>2</sup>	kg	5.2	25.36	131.87
5	02270129	破布		kg	27.846	6.19	172.37
6	03210485	平垫铁	综合	kg	58.5	4.5	263.25
7	03210645	斜垫铁	综合	kg	58.032	4.5	261.14
8	05030139	木板		m <sup>3</sup>	0.078	1930	150.54
9	13350157	聚四氟乙烯生料带	宽20	m	877.5	0.34	298.35
10	14030116	煤油		kg	10.244	8.44	86.46
11	14050151	机油		kg	16.77	12.1	202.92
12	14090125	油脂		kg	7.8	14.6	113.88
13	15010171	石棉板衬垫		kg	1.69	60	101.4
14	34110117	水		m <sup>3</sup>	16.965	3.75	63.62
15	BCCLF10	水泵配套		套	13	70	910
16	BCCLF11	玻璃钢井堡		套	13	1020	13260
17	17030103#2	镀锌钢管	公称直径65mm以内	m	1185.21	11.5	13629.92
18	18030180#1	给室外镀锌钢管螺纹管 件	公称直径65mm以内	个	237.51	8.5	2018.84
19	28110000#1	YJV-3*8	截面≤50mm <sup>2</sup>	m	1313	8	10504
20	补充主材001#1	潜水泵200QJ32-104/6型		台	13	1010	13130

配套电力控制箱13套 工程

## 投 标 总 价

投 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

年 月 日

封-3

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

# 投 标 总 价

招 标 人： \_\_\_\_\_

工 程 名 称： 配套电力控制箱13套


投 标 总 价 (小写)： 19,491.83

(大写)： 壹万玖仟肆佰玖拾壹元捌角叁分

投 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_



时 间：        年    月    日

## 单位工程投标报价汇总表

工程名称：配套电力控制箱13套
标段：社旗县郝寨镇胡庄村烟菜轮作产业基地项目
第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额 (元)	其中：暂估价 (元)
1	分部分项工程	17101.76	
2	措施项目	339.3	
2.1	其中：安全文明施工费	339.3	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		—
4	规费	441.35	—
4.1	定额规费	441.35	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		—
5	不含税工程造价合计	17882.41	
6	增值税	1609.42	—
7	含税工程造价合计	19491.83	
	投标报价合计=1+2+3+4+6	19,491.83	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表-04

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：配套电力控制箱13套 标段：社旗县郝寨镇胡庄村烟菜轮作产业基地项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		整个项目					17101.76	
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 含95A交流接触器、43A保安器、缺相保护器、导线、螺丝等	台	13	988.26	12847.38	
2	030404022001	控制器	1. 弱电启动关闭装置	台	13	327.26	4254.38	
		措施项目						
本页小计							17101.76	
合 计							17101.76	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

### 综合单价分析表

标段：社旗县郝寨镇胡庄村烟菜轮作产业基地项目

工程名称：配套电力控制箱13套

第 1 页 共 3 页

项目编码		030404017001		项目名称		配电箱		计量单位		台		工程量		13	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-2-77	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.5m	台	1	177.42	26.58		54.26	177.42	26.58		54.26				
人工单价		小计								177.42	26.58				
135.02元/工日		未计价材料费								730					
清单项目综合单价								988.26							
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）						
	棉纱			kg	0.1	12	1.2								
	松香焊锡丝 综合			m	0.08	0.55	0.04								
	平垫铁 综合			kg	0.15	4.5	0.68								
	酚醛调和漆各色			kg	0.03	13.83	0.41								
	醇酸防锈漆 C53-1			kg	0.01	12.68	0.13								
	电力复合脂			kg	0.41	20	8.2								
	自粘性塑料带 20mm*20m			卷	0.15	3.5	0.53								
	硬铜绞线 TJ-2.5~4mm <sup>2</sup>			m	6.461	1.68	10.85								
	塑料管 综合			kg	0.18	11.28	2.03								
	铜接线端子 DT-6			个	2.03	1	2.03								
	其他材料费			元	0.471	1	0.47								
	配电箱			台	1	730	730								

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

标段：社旗县郝寨镇胡庄村烟菜轮作产业基地项目

工程名称：配套电力控制箱13套

第 2 页 共 3 页

材料费小计				-	756.57	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

## 综合单价分析表

工程名称：配套电力控制箱13套

标段：社旗县那寨镇胡庄村烟菜轮作产业基地项目

第 3 页 共 3 页

项目编码	030404022001	项目名称	控制器	计量单位	台	工程量	13				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-15-38	用电控制装置安装 控制器主令	台	1	157.65	10.96	2.19	48.46	157.65	10.96	2.19	48.46
人工单价		小计						157.65	10.96	2.19	48.46
135.09元/工日		未计价材料费						108			
清单项目综合单价								327.26			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	电力复合脂			kg	0.03	20	0.6				
	其他材料费			元	0.1873	1	0.19				
	镀锌扁钢 综合			kg	0.67	4.63	3.1				
	低碳钢焊条 综合			kg	0.1	5.2	0.52				
	塑料软管 De5			m	0.05	0.12	0.01				
	硬铜绞线 TJ-10mm <sup>2</sup>			kg	0.05	49.7	2.49				
	铜接线端子 DT-10			个	2.03	2	4.06				
	弱电启动关闭装置			个	1	108	108				
	材料费小计					-	118.97	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：配套电力控制箱13套

标段：社旗县郝寨镇胡庄村烟菜轮作产业  
基地项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金 额 (元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施 工费+单价措施安全文 明施工费		339.3			
2	01	其他措施费(费率类)						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费	0				
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费	0				
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费	0				
3	02	其他(费率类)						

**全国建设工程造价员**  
**赵东晓 机械 I51320524**  
 宛工建设集团有限公司  
 有效期至2027年12月10日

中华人民共和国一级注册造价工程师  
**赵永明**  
 B111224100009736  
 宛工建设集团有限公司  
 有效期至:2026年07月24日

编制人(造价人员)

复核人(造价工程师)

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”；其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数，但应在备注栏注明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：配套电力控制箱13套

标段：社旗县郝寨镇胡庄村烟菜  
轮作产业基地项目

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结 算 金 额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
	合 计	0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

# 暂列金额明细表

工程名称：配套电力控制箱13套

标段：社旗县郝寨镇胡庄村烟菜轮作产业基地项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：配套电力控制箱13套

标段：社旗县郝寨镇胡庄村烟菜轮作产业基地项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2



# 计 日 工 表

工程名称：配套电力控制箱13套

标段：社旗县郝寨镇胡庄村烟菜轮作产业基地项目

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单 位	暂 定 数 量	实 际 数 量	综 合 单 价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

## 总承包服务费计价表

工程名称： 配套电力控制箱13套

标段： 社旗县郝寨镇胡庄村烟菜轮作产业  
基地项目

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5



# 主要材料价格表

工程名称： 配套电力控制箱13套

第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等 特殊要求	单位	数量	单价	合价
1	01130301	镀锌扁钢	综合	kg	8.71	4.63	40.33
2	02270121	棉纱		kg	1.3	12	15.6
3	03130913	低碳钢焊条	综合	kg	1.3	5.2	6.76
4	03131135	松香焊锡丝	综合	m	1.04	0.55	0.57
5	03210485	平垫铁	综合	kg	1.95	4.5	8.78
6	13010173	酚醛调和漆各色		kg	0.39	13.83	5.39
7	13050143	醇酸防锈漆	C53-1	kg	0.13	12.68	1.65
8	14090115	电力复合脂		kg	5.72	20	114.4
9	14430195	自粘性塑料带	20mm*20m	卷	1.95	3.5	6.83
10	17250291	塑料管	综合	kg	2.34	11.28	26.4
11	17250319	塑料软管	De5	m	0.65	0.12	0.08
12	28010113	硬铜绞线	TJ-2.5~4mm <sup>2</sup>	m	83.993	1.68	141.11
13	28010119	硬铜绞线	TJ-10mm <sup>2</sup>	kg	0.65	49.7	32.31
14	29090235	铜接线端子	DT-6	个	26.39	1	26.39
15	29090237	铜接线端子	DT-10	个	26.39	2	52.78
16	55270101@1	弱电启动关闭装置		个	13	108	1404
17	补充主材001@1	配电箱		台	13	730	9490

\_\_\_\_ 铺设地埋电缆3250米 \_\_\_\_\_ 工程

## 投 标 总 价

投 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

年 月 日

封-3

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

# 投 标 总 价

招 标 人： \_\_\_\_\_


工 程 名 称： 铺设地理电缆3250米

投 标 总 价 (小写)： 74,785.12

(大写)： 柒万肆仟柒佰捌拾伍元壹角贰分

投 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
  
**全国建设工程造价员**  
**赵东晓 机械 151320524**  
**宛工建设集团有限公司用章**  
**有效期至2027年12月10日**

时 间：        年    月    日

## 单位工程投标报价汇总表

工程名称：铺设地理电缆3250米

标段：社旗县郝寨镇胡庄村烟菜轮作产业基  
地项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	62821.2	
1.1	铺设地理电缆3250米	62821.2	
2	措施项目	2515.73	
2.1	其中：安全文明施工费	2515.73	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		—
4	规费	3273.27	—
4.1	定额规费	3273.27	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	68610.2	
6	增值税	6174.92	—
7	含税工程造价合计	74785.12	
投标报价合计=1+2+3+4+6		74,785.12	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：铺设地理电缆3250米      标段：社旗县郝寨镇胡庄村烟菜轮作产业基地项目      第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		铺设地理电缆3250米					62821.2	
1	010507003001	电缆沟、地沟	1.名称:电缆沟开挖及回填 2.备注:具体做法详见施工图	m	3250	3.55	11537.5	
2	030408003001	电缆保护管	1.名称:电缆保护管(穿沟路) 2.钢镀锌管 3.规格:DN75 4.其他说明:详见相关设计、要求及规范	m	360	22.17	7981.2	
3	030408001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJLV22-3×25+1×16交联铠装聚乙烯铝芯电缆 3.2.其他说明:详见相关设计、要求及规范	m	3250	12.77	41502.5	
4	040501012001	顶管	电缆穿路顶管	m	180	10	1800	
		分部小计					62821.2	
		措施项目						
本页小计							62821.2	
合 计							62821.2	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

## 综合单价分析表

工程名称：铺设埋地电缆3250米 标段：社旗县郝寨镇胡庄村烟菜轮作产业基地项目 第1页 共5页

项目编号		010507003001		项目名称		电缆沟、地沟		计量单位		m		工程量		3250	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-9-17	沟槽挖填 普通土	m3	0.05	37.35	0.07	15.89	17.81	1.87			0.79	0.89			
人工单价		小计				1.87				0.79				0.89	
94.32元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								3.55							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	生石灰					kg	0.0075	0.456							
	其他材料费					元		1							
	材料费小计							-			-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。表-09

## 综合单价分析表

工程名称：铺设埋地电缆3250米 标段：社旗县郝寨镇胡庄村烟菜轮作产业基地项目 第2页 共5页

项目编号		030408003001		项目名称		电缆保护管		计量单位		m		工程量		360	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-9-31	地下敷设 钢管铺设 直径≤100mm	10m	0.1	88.69	28.27	12.68	30.23	8.87	2.83	1.27	3.02				
人工单价		小计				8.87				2.83				3.02	
121.66元/工日		未计价材料费								6.18					
清单项目综合单价								22.17							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费					元	0.05	1	0.05						
	氧气					m3	0.0801	3.82	0.31						
	乙炔气					kg	0.023	8.82	0.2						
	镀锌铁丝 综合					kg	0.0901	6.56	0.59						
	钢板 综合					kg	0.03	3.42	0.1						
	低碳钢焊条 J422 综合					kg	0.0501	4.1	0.21						
	沥青清漆					kg	0.1201	11.4	1.37						
	钢管DN75 直径≤100mm					m	1.03	6	6.18						
	材料费小计							-	9.01		-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。表-09

### 综合单价分析表

工程名称：铺设地理电缆3250米 标段：社旗县郝寨镇胡庄村烟菜轮作产业基地项目 第3页 共5页

项目编码	030408001001	项目名称	电力电缆		计量单位	m	工程量	3250			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-127	直埋式电力电缆敷设 电缆截面≤50mm <sup>2</sup>	10m	0.1	54.14	4.37	10.52	18.23	5.41	0.44	1.05	1.83
人工单价		小计						5.41	0.44	1.05	1.83
127.99元/工日		未计价材料费						4.04			
清单项目综合单价								12.77			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费			元	0.0075	1	0.01				
	镀锌铁丝 综合			kg	0.002	6.56	0.01				
	钢丝绳 φ14.1~15			kg	0.008	8.5	0.07				
	黄铜线 综合			kg	0.001	51.84	0.05				
	塑料带 20mm*40m			卷	0.002	5.37	0.01				
	棉布 400g/m <sup>2</sup>			kg	0.004	25.36	0.1				
	热缩端帽不带气门			个	0.007	3.25	0.02				
	汽油 100#			kg	0.003	11.04	0.03				
	油脂			kg	0.006	14.6	0.09				
	硬脂酸			kg	0.001	15.9	0.02				
	自粘性塑料带 20mm*20m			卷	0.007	3.5	0.02				
YJLV22-3×25+1×16 截面≤50mm <sup>2</sup>			m	1.01	4	4.04					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称：铺设地理电缆3250米 标段：社旗县郝寨镇胡庄村烟菜轮作产业基地项目 第4页 共5页

材料费小计			-	4.47	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

## 综合单价分析表

工程名称：铺设埋地电缆3250米

标段：社旗县那寨镇胡庄村烟菜轮作产业基地项目

第 5 页 共 5 页

项目编码		040501012001	项目名称		顶管		计量单位	m	工程量	180	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目1	顶管	m	1		10				10		
	人工单价			小计					10		
	0元/工日			未计价材料费							
				清单项目综合单价					10		
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	顶管				m	1	10	10			
	材料费小计						-	10	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：铺设地理电缆3250米
标段：社旗县郝寨镇胡庄村烟菜轮作产业基地项目
第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		2515.73			
2	01	其他措施费(费率类)						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费		0			
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费		0			
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费		0			
3	02	其他(费率类)						
合 计					2515.73			

**全国建设工程造价员**  
**赵东晓** 机械 151320524  
**宛工建设集团有限公司**  
 有效期至 2027年12月10日

中华人民共和国一级注册造价工程师  
**赵永明**  
 B11224100009736  
 有效期至 2026年07月24日

编制人(造价人员): 复核人(造价工程师):  
 注: 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”其中一种; 2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：铺设地理电缆3250米

标段：社旗县郝寨镇胡庄村烟菜  
轮作产业基地项目

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结 算 金 额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

# 暂列金额明细表

工程名称：铺设地理电缆3250米

标段：社旗县郝寨镇胡庄村烟菜轮作产业基地项目

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 量 单 位	暂 定 金 额 (元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：铺设地理电缆3250米
标段：社旗县郝寨镇胡庄村烟菜轮作产业基地项目
第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：铺设地理电缆3250米

标段：社旗县郝寨镇胡庄村烟菜轮作产业  
基地项目

第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工 程 内 容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

# 计 日 工 表

工程名称：铺设地理电缆3250米

标段：社旗县郝寨镇胡庄村烟菜轮作产  
业基地项目

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单 位	暂 定 数 量	实 际 数 量	综 合 单 价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4





## 主要材料价格表

工程名称： 铺设地埋电缆3250米

第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等 特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	01030701	镀锌铁丝	综合	kg	38.936	6.56	255.42
2	01050121	钢丝绳	Φ14.1~15	kg	26	8.5	221
3	01290403	钢板	综合	kg	10.8	3.42	36.94
4	01410126	黄铜线	综合	kg	3.25	51.84	168.48
5	02130121	塑料带	20mm*40m	卷	6.5	5.37	34.91
6	02270119	棉布	400g/m2	kg	13	25.36	329.68
7	03130933	低碳钢焊条	J422 综合	kg	18.036	4.1	73.95
8	03210527	热缩端帽不带气门		个	22.75	3.25	73.94
9	04090211	生石灰		kg	24.375	0.456	11.12
10	13010235	沥青清漆		kg	43.236	11.4	492.89
11	14030136	汽油	100#	kg	9.75	11.04	107.64
12	14090125	油脂		kg	19.5	14.6	284.7
13	14330109	硬脂酸		kg	3.25	15.9	51.68
14	14390115	氧气		m3	28.836	3.82	110.15
15	14390141	乙炔气		kg	8.28	8.82	73.03
16	14430195	自粘性塑料带	20mm*20m	卷	22.75	3.5	79.63
17	BCCLF4	顶管		m	180	10	1800
18	17010131@3	钢管DN75	直径≤100mm	m	370.8	6	2224.8
19	28110000@1	YJLV22-3×25+1×16	截面≤50mm2	m	3282.5	4	13130

新打农用井13眼 工程

## 投 标 总 价

投 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

年 月 日

封-3

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

# 投 标 总 价

招 标 人： \_\_\_\_\_

工 程 名 称： 新打农用井13眼


投 标 总 价 (小写)： 388,683.10

(大写)： 叁拾捌万捌仟陆佰捌拾叁元壹角

投 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_



时 间：        年    月    日

## 单位工程投标报价汇总表

工程名称：新打农用井13眼

标段：社旗县郝寨镇胡庄村烟菜轮作产业基  
地项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	356590	
2	措施项目		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费		—
4.1	定额规费		—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	356590	
6	增值税	32093.1	—
7	含税工程造价合计	388683.1	
	投标报价合计=1+2+3+4+6	388,683.10	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新打农用井13眼

标段：社旗县郝寨镇胡庄村烟菜轮作产业基地项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合 价	其中 暂估价	
		整个项目					356590		
1	011706001001	成井	1. 名称:灌溉用井 2. 深130m机井,井管为300mm,混凝土管一级管 3. 其他说明: 详见相关设计、要求及规范	m	1690	190	321100		
2	04B001	洗井	1. 洗井 2. 其他说明: 详见相关设计、要求及规范	m	1690	13	21970		
3	04B002	井底盘	1. 井底盘 2. 其他说明: 详见相关设计、要求及规范	座	13	220	2860		
4	04B003	井台	1. 砼井台 2. 其他说明: 详见相关设计、要求及规范	座	13	820	10660		
		措施项目							
本页小计								356590	
合 计								356590	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

### 综合单价分析表

标段：社旗县郝寨镇胡庄村烟菜轮作产业基地项目

工程名称：新打农用井13眼 第 1 页 共 4 页

项目编码		011706001001	项目名称		成井		计量单位	m	工程量	1690	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目1	灌溉用井	m	1		190				190		
	人工单价								190		
	0元/工日										
清单项目综合单价									190		
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	灌溉用井		m	1	190	190					
	材料费小计				-	190	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

标段：社旗县郝寨镇胡庄村烟菜轮作产业基地项目

工程名称：新打农用井13眼 第 2 页 共 4 页

项目编码		04B001	项目名称		洗井		计量单位	m	工程量	1690	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目2	洗井	m	1		13				13		
	人工单价								13		
	0元/工日										
清单项目综合单价									13		
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	洗井		m	1	13	13					
	材料费小计				-	13	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

## 综合单价分析表

标段：社旗县郝寨镇胡庄村烟菜轮作产业基地项目

工程名称：新打农用井13眼 第 3 页 共 4 页

项目编码		04B002		项目名称		井底盘		计量单位	座	工程量	13
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目3	井底盘	座	1		220				220		
人工单价				小计				220			
0元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价								220			
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	井底盘			座	1	220	220				
材料费小计						-	220	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

## 综合单价分析表

标段：社旗县郝寨镇胡庄村烟菜轮作产业基地项目

工程名称：新打农用井13眼 第 4 页 共 4 页

项目编码		04B003		项目名称		井台		计量单位	座	工程量	13
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目4	砼井台	座	1		820				820		
人工单价				小计				820			
0元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价								820			
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	砼井台			座	1	820	820				
材料费小计						-	820	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：新打农用井13眼

标段：社旗县郝寨镇胡庄村烟菜轮作产业  
基地项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费(费率类)						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
3	02	其他(费率类)						
合计								

**全国建设工程造价员**  
**赵东晓 机械-15-132-0524**  
**宛工建设集团有限公司**  
**有效期至2027年12月10日**

**中华人民共和国一级注册造价工程师**  
**赵永明**  
**B11224100009736**  
**宛工建设集团有限公司**  
**有效期至:2026年07月24日**

编制人(造价人员): 赵东晓      审核人(造价工程师): 赵永明

注: 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”,其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数据,也可只填“金额”。

表-11

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新打农用井13眼

标段：社旗县郝寨镇胡庄村烟菜  
轮作产业基地项目

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额 (元)	结 算 金 额 (元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

## 暂列金额明细表

工程名称: 新打农用井13眼
标段: 社旗县郝寨镇胡庄村烟菜轮作产业基地项目
第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 量 单 位	暂 定 金 额 (元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：新打农用井13眼
标段：社旗县郝寨镇胡庄村烟菜轮作产业基地项目
第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确 认(元)		差 额±(元)		备 注
			暂 估	确 认	单 价	合 价	单 价	合 价	单 价	合 价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2



# 计 日 工 表

工程名称：新打农用井13眼

标段：社旗县郝寨镇胡庄村烟菜轮作产业基地项目

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单 位	暂 定 数 量	实 际 数 量	综 合 单 价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表-12-4





# 主要材料价格表

工程名称：新打农用井13眼

第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数量	单价	合价
1	BCCLF11	井底盘		座	13	220	2860
2	BCCLF12	硷井台		座	13	820	10660
3	BCCLF14	洗井		m	1690	13	21970
4	BCCLF9	灌溉用井		m	1690	190	321100

新建2米跨5米宽生产桥8座 工程

## 投 标 总 价

投 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

年 月 日

封-3

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

# 投 标 总 价

招 标 人： \_\_\_\_\_

工 程 名 称： 新建2米跨5米宽生产桥8座

投 标 总 价 (小写)： 159,284.34

(大写)： 壹拾伍万玖仟贰佰捌拾肆元叁角肆分

投 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

法定 代表 人  
或 其 授 权 人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_

全国建设工程造价员  
赵东晓 机械 151320524  
宛工建设集团有限公司  
有效期至2027年12月10日

时 间：        年    月    日

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：新建2米跨5米宽生产桥8座

标段：社旗县郝寨镇胡庄村烟菜轮作产业基地项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	139203.48	
2	措施项目	3627.14	
2.1	其中：安全文明施工费	3627.14	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		—
4	规费	3301.8	—
4.1	定额规费	3301.8	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	146132.42	
6	增值税	13151.92	—
7	含税工程造价合计	159284.34	
投标报价合计=1+2+3+4+6		159,284.34	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表-04

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建2米跨5米宽生产桥8座      标段：社旗县郝寨镇胡庄村烟菜轮作产业基地项目      第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合 价	其中 暂估价	
		整个项目					139203.48		
1	010101004001	挖土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1.5M 3. 弃土运距:自行考虑	m3	144	11.28	1624.32		
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:一二类土 3. 填方来源、运距:自行考虑	m3	61.52	11.38	700.1		
3	040303002001	混凝土基础	1. C20混凝土基础 2. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m3	15.52	409.79	6359.94		
4	040303005001	混凝土墩(台)身	1. C25混凝土桥墩(台) 2. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m3	152.32	439.91	67007.09		
5	040303014001	混凝土板拱	1. C30混凝土桥板 2. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m3	28	483.34	13533.52		
6	040303004001	混凝土墩(台)帽	1. C30混凝土台帽 2. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	m3	19.68	447.7	8810.74		
7	040309010001	防水层	1. 名称:三毡四油 2. 其它:未尽事宜详见设计及规范	m2	36.8	61.92	2278.66		
8	040402017001	嵌缝	1. 聚乙烯闭孔泡沫板 2. 未尽事宜详见设计及规范	m	16	14.15	226.4		
9	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋 2. 未尽事宜详见设计及规范	t	4.32	6034.8	26070.34		
10	040309009001	桥面排(泄)水管	1. 材料品种:50PVC塑料管 2. 未尽事宜详见设计及规范	m	16.8	19.19	322.39		
本页小计								126933.5	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建2米跨5米宽生产桥8座      标段：社旗县郝寨镇胡庄村烟菜轮作产业基地项目      第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合 价	其中 暂估价	
11	041102017001	模板	1. 复合模板, 制作、拆除及安装 2. 其他说明: 详见相关设计、要求及规范	m <sup>2</sup>	174.24	70.42	12269.98		
		措施项目							
本页小计								12269.98	
合 计								139203.48	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

## 综合单价分析表

标段：社旗县郝寨镇胡庄村烟菜轮作产业基地项目

第 1 页 共 11 页

项目名称		挖土方		计量单位	m3	工程量	144				
项目编码	010101004001										
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-49	挖掘机挖槽坑土方 一、二类土	10m3	0.1	71.45		25.67	15.66	7.15		2.57	1.56
人工单价		小计						7.15		2.57	1.56
86.4元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11.28			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

## 综合单价分析表

标段：社旗县郝寨镇胡庄村烟菜轮作产业基地项目

第 2 页 共 11 页

项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	61.52				
项目编码	010103001001										
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-133	夯填土 机械 槽坑	10m3	0.1	73.61		24.9	15.3	7.36		2.49	1.53
人工单价		小计						7.36		2.49	1.53
86.4元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11.38			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

## 综合单价分析表

标段：社旗县郝寨镇胡庄村烟菜轮作产业基地项目

工程名称：新建2米跨5米宽生产桥8座 第 3 页 共 11 页

项目编号		040303002001		项目名称				混凝土基础				计量单位	m3	工程量	15.52
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
3-3-2	现浇混凝土 垫层 混凝土	10m3	0.1	579.12	3290.37		228.35	57.91	329.04			22.84			
人工单价		小计				57.91	329.04	22.84							
165.46元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价												409.79			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	预拌混凝土 C20					m3	1.01	325	328.25						
	水					m3	0.21	3.75	0.79						
	材料费小计							-	329.04	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

## 综合单价分析表

标段：社旗县郝寨镇胡庄村烟菜轮作产业基地项目

工程名称：新建2米跨5米宽生产桥8座 第 4 页 共 11 页

项目编号		040303005001		项目名称				混凝土墩(台)身				计量单位	m3	工程量	152.32
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
3-3-15 H802 10561 80210 559	现浇混凝土 实体式桥台 混 凝土 换为【预拌混凝土 C2 5】	10m3	0.1	697.96	3425.82		275.34	69.8	342.58			27.53			
人工单价		小计				69.8	342.58	27.53							
165.47元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价												439.91			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水					m3	0.1171	3.75	0.44						
	预拌混凝土 C25					m3	1.01	338	341.38						
	无纺布土工布					m2	0.0405	8.58	0.35						
	电					kW·h	0.5638	0.736	0.41						
材料费小计							-	342.58	-						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

## 综合单价分析表

工程名称: 新建2米跨5米宽生产桥8座 标段: 社旗县郝寨镇胡庄村烟菜轮作产业基地项目 第 5 页 共 11 页

项目编码		040303014001	项目名称		混凝土板拱		计量单位	m3	工程量	28	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
3-3-49	现浇混凝土 矩形实体连续板混凝土	10m3	0.1	958.02	3497.62		377.78	95.8	349.76		37.78
人工单价		小计						95.8	349.76		37.78
165.46元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							483.34				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估价(元)		
	水			m3	0.441	3.75	1.65				
	预拌混凝土 C30			m3	1.01	340	343.4				
	无纺土工布			m2	0.4439	8.58	3.81				
	电			kW·h	1.2229	0.736	0.9				
	材料费小计						-	349.76	-		

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估价”栏。表-09

## 综合单价分析表

工程名称: 新建2米跨5米宽生产桥8座 标段: 社旗县郝寨镇胡庄村烟菜轮作产业基地项目 第 6 页 共 11 页

项目编码		040303004001	项目名称		混凝土墩(台)帽		计量单位	m3	工程量	19.68	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
3-3-11	现浇混凝土 台帽 混凝土	10m3	0.1	721.12	3471.48		284.47	72.11	347.15		28.45
人工单价		小计						72.11	347.15		28.45
165.47元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							447.7				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估价(元)		
	水			m3	0.4179	3.75	1.57				
	预拌混凝土 C30			m3	1.01	340	343.4				
	无纺土工布			m2	0.2058	8.58	1.77				
	电			kW·h	0.5638	0.736	0.41				
	材料费小计						-	347.15	-		

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估价”栏。表-09

## 综合单价分析表

清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
5-1-933	油毡防水层 平面 二毡三油	100m2	0.01	1142.01	3132.21		307.14	11.42	31.32		3.07	
5-1-934	油毡防水层 平面 增减一毡一油	100m2	0.01	400.75	1101.54		107.87	4.01	11.02		1.08	
人工单价				小计				15.43	42.34			
153.19元/工日				未计价材料费								
清单项目综合单价							61.92					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	石油沥青 30#			kg	7.49	3.69	27.64					
	石油沥青油毡 350#			m2	4.5412	2.75	12.49					
	冷底子油			kg	0.48	3.175	1.52					
	其他材料费					-	0.69	-				
材料费小计					-	42.34	-					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

## 综合单价分析表

清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
借9-143	嵌填缝 泡沫塑料填塞 立面	100m	0.01	661.41	567.92	1.29	184.75	6.61	5.68	0.01	1.85	
人工单价				小计				6.61	5.68	0.01	1.85	
125.63元/工日				未计价材料费								
清单项目综合单价							14.15					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	石油沥青 30#			kg	0.19	3.69	0.7					
	聚苯乙烯泡沫板			m3	0.006	829.68	4.98					
	材料费小计					-	5.68	-				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

## 综合单价分析表

工程名称: 新建2米跨5米宽生产桥8座
标段: 社旗县郝寨镇胡庄村烟菜轮作产业基地项目
第 9 页 共 11 页

项目编码		040901001001	项目名称		现浇构件钢筋			计量单位	t	工程量	4.32
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-1-15	带肋钢筋直径16mm	t	1	1290.16	4048.43	42.95	653.26	1290.16	4048.43	42.95	653.26
人工单价				小计				1290.16	4048.43	42.95	653.26
163.37元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价							6034.8				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	镀锌铁丝 φ0.7				kg	6.13	5.95	36.47			
	钢筋 HRB400 φ16				kg	1025	3.9	3997.5			
	低碳钢焊条 综合				kg	2.78	5.2	14.46			
	材料费小计						-	4048.43	-		

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

## 综合单价分析表

工程名称: 新建2米跨5米宽生产桥8座
标段: 社旗县郝寨镇胡庄村烟菜轮作产业基地项目
第 10 页 共 11 页

项目编码		040309009001	项目名称		桥面排(泄)水管			计量单位	m	工程量	16.8
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
3-8-29	泄水孔 塑料管	10m	0.1	101.38	52.02		38.49	10.14	5.2		3.85
人工单价				小计				10.14	5.2		3.85
171.83元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价							19.19				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	PVC塑料管 φ50				m	1.02	5.1	5.2			
	材料费小计						-	5.2	-		

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

## 综合单价分析表

工程名称：新建2米跨5米宽生产桥8座

标段：社旗县那寨镇胡庄村烟菜轮作产业基地项目

第 11 页 共 11 页

项目编码		041102017001	项目名称		模板		计量单位	m2	工程量	174.24	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
3-3-50	现浇混凝土 矩形实体连续板模板	10m2	0.1	327.61	127.61	104.14	144.85	32.76	12.76	10.41	14.49
人工单价		小计						32.76	12.76	10.41	14.49
165.46元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							70.42				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	组合钢模板				kg	0.59	4.8	2.83			
	钢模板连接件				kg	0.238	4.8	1.14			
	钢支撑				kg	0.464	5.02	2.33			
	板方材				m3	0.0027	2253.46	6.08			
	圆钉				kg	0.016	7	0.11			
	脱模剂				kg	0.1	1.79	0.18			
	其他材料费						-	0.08	-		
	材料费小计						-	12.75	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09



## 其他项目清单与计价汇总表

标段：社旗县郝寨镇胡庄村烟菜轮作产业基地项目

工程名称：新建2米跨5米宽生产桥8座 第 1 页 共 1 页

序号	项目 名称	金 额(元)	结 算 金 额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

## 暂列金额明细表

工程名称：新建2米跨5米宽生产桥8座 标段：社旗县郝寨镇胡庄村烟菜轮作产业基地项目

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 量 单 位	暂 定 金 额 (元)	备 注
	合 计			—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：新建2米跨5米宽生产桥8座  
 标段：社旗县郝寨镇胡庄村烟菜轮作产业基地项目  
 第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新建2米跨5米宽生产桥8座

标段：社旗县郝寨镇胡庄村烟菜轮作产业基地项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额±(元)	备注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

# 计 日 工 表

工程名称：新建2米跨5米宽生产桥8座

标段：社旗县郝寨镇胡庄村烟菜轮作产业基地项目

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单 位	暂 定 数 量	实 际 数 量	综 合 单 价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4





# 主要材料价格表

工程名称：新建2米跨5米宽生产桥8座

第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数量	单价	合价
1	01010135	钢筋	HRB400 φ16	kg	4428	3.9	17269.2
2	01030727	镀锌铁丝	φ0.7	kg	26.4816	5.95	157.57
3	02110123	聚苯乙烯泡沫板		m3	0.096	829.68	79.65
4	02310119	无纺土工布		m2	22.648304	8.58	194.32
5	03010942	圆钉		kg	2.78784	7	19.51
6	03130913	低碳钢焊条	综合	kg	12.0096	5.2	62.45
7	05030105	板方材		m3	0.470448	2253.46	1060.14
8	13310151	石油沥青	30#	kg	278.670528	3.69	1028.29
9	13330141	石油沥青油毡	350#	m2	167.114688	2.75	459.57
10	13350161	冷底子油		kg	17.664	3.175	56.08
11	14350309	脱模剂		kg	17.424	1.79	31.19
12	17250155@1	PVC塑料管	φ50	m	17.136	5.1	87.39
13	33010171	钢支撑		kg	80.84736	5.02	405.85
14	34110103	电		kW·h	131.2148	0.736	96.57
15	34110117	水		m3	41.668144	3.75	156.26
16	35010166	组合钢模板		kg	102.8016	4.8	493.45
17	35020106	钢模板连接件		kg	41.46912	4.8	199.05
18	80210557	预拌混凝土	C20	m3	15.6752	325	5094.44
19	80210559	预拌混凝土	C25	m3	153.8432	338	51999
20	80210561	预拌混凝土	C30	m3	48.1568	340	16373.31

新建混凝土道路3850平方米 工程

## 投 标 总 价

投 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

年 月 日

封-3

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

# 投 标 总 价

招 标 人： \_\_\_\_\_

工 程 名 称： 新建混凝土道路3850平方米


投 标 总 价 (小写)： 500,208.27

(大写)： 伍拾万零贰佰零捌元贰角柒分

投 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

法定 代表 人  
或 其 授 权 人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_



时 间：        年    月    日



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建混凝土道路3850平方米

标段：社旗县郝寨镇胡庄村烟菜轮作产业基地项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		整个项目					436015.79	
1	040201002001	路床整形	1. 路床整形	m2	3850	1.94	7469	
2	040202009001	砂砾石	1. 砂砾石摊铺 2. 厚度:160mm 3. 其它: 详见相应标准规范	m2	3850	25.53	98290.5	
3	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25商品混凝土 2. 厚度:180mm 3. 其它: 详见相应标准规范	m2	3850	80.8	311080	
4	040402017001	变形缝	1. 类别:伸缩缝 2. 工艺要求:切缝,深5mm,油膏填缝	m	641.67	24.44	15682.41	
5	040103001001	培路肩	1. 密实度要求:夯实 2. 填方材料品种:一二类土	m3	192.5	18.15	3493.88	
		措施项目						
本页小计							436015.79	
合 计							436015.79	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

## 综合单价分析表

工程名称: 新建混凝土道路3850平方米
标段: 社旗县郝寨镇胡庄村烟菜轮作产业基地项目
第 1 页 共 5 页

项目编码		040201002001		项目名称		路床整形		计量单位	m <sup>2</sup>	工程量	3850
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-2-1	路床整形 路床碾压检验	100m <sup>2</sup>	0.01	40.8		148.76	4.18	0.41		1.49	0.04
人工单价		小计									
150元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1.94			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

## 综合单价分析表

工程名称: 新建混凝土道路3850平方米
标段: 社旗县郝寨镇胡庄村烟菜轮作产业基地项目
第 2 页 共 5 页

项目编码		040202009001		项目名称		砂砾石		计量单位	m <sup>2</sup>	工程量	3850
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-2-24 + 2-2-25 * -4	砂砾石摊铺(天然级配) 厚度20cm 实际厚度(cm):16	100m <sup>2</sup>	0.01	379.81	1590.22	558.99	24.81	3.8	15.9	5.59	0.24
人工单价		小计									
150元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								25.53			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	砂砾 5~80					m <sup>3</sup>	0.1958	80	15.66		
其他材料费					元	0.235	1	0.24			
材料费小计								-	15.9	-	

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

## 综合单价分析表

工程名称: 新建混凝土道路3850平方米
标段: 社旗县郝寨镇胡庄村烟菜轮作产业基地项目
第 3 页 共 5 页

项目编码		040203007001		项目名称		水泥混凝土		计量单位		m <sup>2</sup>		工程量		3850	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
2-3-49 换	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度18cm 换为【预拌混凝土C25】	100m <sup>2</sup>	0.01	1653.81	6346.9		79	16.54	63.47					0.79	
人工单价		小计				16.54	63.47	0.79							
158.91元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										80.8					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	其他材料费				元	0.7265	1	0.73							
	水				m <sup>3</sup>	0.0261	3.75	0.1							
	钢模板				kg	0.0478	4.8	0.23							
	脱模剂				kg	0.0103	1.79	0.02							
	电				kW·h	0.0648	0.736	0.05							
	铁件 综合				kg	0.065	4.5	0.29							
	预拌混凝土 C25				m <sup>3</sup>	0.1836	338	62.06							
材料费小计						-	63.48	-							

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

## 综合单价分析表

工程名称: 新建混凝土道路3850平方米
标段: 社旗县郝寨镇胡庄村烟菜轮作产业基地项目
第 4 页 共 5 页

项目编码		040402017001		项目名称		变形缝		计量单位		m		工程量		641.67	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
2-3-61	锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深5cm	100m	0.01	239.82	371.58	19.19	11.46	2.4	3.72	0.19				0.12	
2-3-63	人工填灌缝塑料油膏 缝宽6mm 缝深5cm	100m	0.01	652.34	1118.53		31.19	6.52	11.19					0.31	
人工单价		小计				8.92	14.91	0.19	0.43						
158.92元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										24.44					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	其他材料费				元	0.2224	1	0.22							
	金刚石锯片				片	0.0044	742.04	3.26							
	水				m <sup>3</sup>	0.105	3.75	0.39							
	塑料油膏				kg	0.58	19	11.02							
	材料费小计						-	14.89	-						

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称: 新建混凝土道路3850平方米 标段: 社旗县那寨镇胡庄村烟菜轮作产业基地项目 第 5 页 共 5 页

项目编码	040103001001	项目名称	培路肩			计量单位	m3	工程量	192.5		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-353	机械填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1585.24		189.26	40.37	15.85		1.89	0.41
人工单价				小计				15.85		1.89	0.41
118.19元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价							18.15				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新建混凝土道路3850平方米

标段：社旗县郝寨镇胡庄村烟菜  
轮作产业基地项目

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结 算 金 额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12







# 计 日 工 表

工程名称：新建混凝土道路3850平方米

标段：社旗县郝寨镇胡庄村烟菜轮作产业基地项目

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单 位	暂 定 数 量	实 际 数 量	综 合 单 价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4







新建砂石道路7200平方米 工程

## 投 标 总 价

投 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

年 月 日

封-3

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

# 投 标 总 价

招 标 人： \_\_\_\_\_

工 程 名 称： 新建砂石道路7200平方米


投 标 总 价 (小写)： 323,377.04

(大写)： 叁拾贰万叁仟叁佰柒拾柒元零肆分

投 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

法定 代表 人  
或 其 授 权 人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_



时 间：        年    月    日



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建砂石道路7200平方米 标段：社旗县郝寨镇胡庄村烟菜轮作产业基地项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		整个项目					283672.8		
1	040201002001	路床整形	1. 路床整形	m2	7200	2.32	16704		
2	040202009001	砂砾石	1. 材料:级配碎石 2. 厚度:180mm 3. 铺设要求:含磨耗层等,符合设计及规范要求	m2	7200	35.99	259128		
3	040103001001	培路肩	1. 密实度要求:夯实 2. 填方材料品种:一二类土	m3	360	21.78	7840.8		
		措施项目							
本页小计								283672.8	
合 计								283672.8	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一08

### 综合单价分析表

标段：社旗县郝寨镇胡庄村烟菜轮作产业基地项目

工程名称：新建砂石道路7200平方米

第 1 页 共 3 页

项目编码	040201002001	项目名称	路床整形		计量单位	m <sup>2</sup>	工程量	7200			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-2-1	路床整形 路床碾压检验	100m <sup>2</sup>	0.01	40.8		148.76	41.73	0.41		1.49	0.42
人工单价		小计				0.41		1.49		0.42	
150元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						2.32					
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

标段：社旗县郝寨镇胡庄村烟菜轮作产业基地项目

工程名称：新建砂石道路7200平方米

第 2 页 共 3 页

项目编码	040202009001	项目名称	砂砾石		计量单位	m <sup>2</sup>	工程量	7200			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-2-24 + 2-2-25 * -2	砂砾石摊铺(天然级配) 厚度20cm 实际厚度(cm):18	100m <sup>2</sup>	0.01	427.23	2339.8	558.99	272.4	4.27	23.4	5.59	2.73
人工单价		小计				4.27		23.4		5.59	2.73
150.01元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						35.99					
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	砂砾 5~80			m <sup>3</sup>	0.2203	105	23.13				
	其他材料费			元	0.2644	1	0.26				
材料费小计						-		23.39		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

## 综合单价分析表

工程名称：新建砂石道路7200平方米

标段：社旗县那寨镇胡庄村烟菜轮作产业基地项目

第 3 页 共 3 页

项目编码	040103001001	项目名称	培路肩		计量单位	m3	工程量	360			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-353	机械填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1585.24		189.26	403.62	15.85		1.89	4.04
人工单价				小计				15.85		1.89	4.04
118.19元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价							21.78				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

















