

四、已标价工程量清单

社旗县山陕会馆大拜殿、大座殿保护
修缮工程

工程

投 标 总 价

投 标 人：河南天龙古建园林有限公司
(单位盖章)

2025年12月12日

封-3

投 标 总 价

招 标 人： 社旗县文化广电和旅游局

工 程 名 称： 社旗县山陕会馆大拜殿、大座殿保护修缮工程

投标总价 (小写)： 1107392.26

(大写)： 壹佰壹拾万柒仟叁佰玖拾贰元贰角陆分

投 标 人： 河南天龙古建园林有限公司

(单位盖章)

法 定 代 表 人
或 其 授 权 人： _____

(签字或盖章)

编 制 人： _____



(造价人员签字盖专用章)

时 间： 2025年12月12日

总 说 明

项目名称：社旗县山陕会馆大拜殿、大座殿保护修缮工程

第 1 页 共 1 页

编制说明：

- 1、根据《社旗县山陕会馆大拜殿、大座殿保护修缮工程》工程量清单，招标文件等相关资料
- 2、定额依据《河南省仿古建筑工程计价综合单价(2009)》
- 3、人工费103.5元/工日计取；
- 4、材料价格依据南阳市2025年第5期价格信息均价及市场询价调整。

表-01

投 标 总 价

招 标 人： 社旗县文化广电和旅游局

工 程 名 称： 大拜殿保护修缮

投 标 总 价 (小写)： 423,110.80

(大写)： 肆拾贰万叁仟壹佰壹拾元捌角

投 标 人： 河南天龙古建园林有限公司

(单位盖章)

法定代表人

或其授权人： _____

(签字或盖章)

编 制 人：



(造价人员签字盖专用章)



编 制 时 间： 2025年12月12日

单位工程投标报价汇总表

工程名称：大拜殿保护修缮

标段：大拜殿保护修缮

第 1 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	294807.06	
1.1	其中：综合工日	1078.85	
1.2	1)人工费	110588.7	
1.3	2)材料费	155895.52	
1.4	3)机械费	5142.43	
1.5	4)企业管理费	16060.22	
1.6	5)利润	7120.17	
2	措施项目	76811.94	
2.1	其中： 1)技术措施费	70381.57	
2.1.1	综合工日	456.97	
2.1.2	①人工费	45850.9	
2.1.3	②材料费	11002.55	
2.1.4	③机械费	4603.01	
2.1.5	④企业管理费	6632.05	
2.1.6	⑤利润	2293.07	
2.2	2)安全文明施工措施费	6430.37	
2.2.1	2.1)安全生产费	3967.34	
2.2.2	2.2)文明施工措施费	1987.57	
2.2.3	2.3)扬尘污染防治费	475.46	
2.3	3)二次搬运费		
2.4	4)夜间施工措施费		
2.5	5)冬雨施工措施费		
2.6	6)其他		
3	其他项目		—
3.1	其中： 1)暂列金额		—
3.2	2)专业工程暂估价		—
3.3	3)计日工		—

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：大拜殿保护修缮

标段：大拜殿保护修缮

第 2 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
3.4	4)总承包服务费		—
3.5	5)零星工作项目费		
3.6	6)优质优价奖励费		
3.7	7)检测费		
3.8	8)其他		—
4	规费	16556.05	—
4.1	其中：1)工程排污费		—
4.2	2)社会保障费	12409.36	—
4.3	3)住房公积金	2610.88	—
4.4	4)工伤保险	1535.81	—
5	不含税工程造价合计	388175.05	
6	增值税~销项税额	34935.75	
7	含税工程造价合计	423110.8	
投标报价合计=1+2+3+4+6		423,110.80	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大拜殿保护修缮

标段：大拜殿保护修缮

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		整个项目					294807.06	
1	011607001001	屋面拆除	1. 刚性层厚度:150厚 2. 屋面瓦及基层拆除、编号、整理基层, 垂直运输 3. 垃圾外运	m ²	353.9785	212.86	75347.86	
2	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余渣 2. 运距:投标自行考虑	m ³	53.096775	22.2	1178.75	
3	020505004001	圆形椽	1. 构件截面尺寸: φ 100 2. 木材品种:榆木 3. 刨光要求:刨光 4. 防护材料种类、 涂刷遍数:桐油喷涂二遍	m	250.80	19.63	4923.2	
4	020505003001	矩形罗锅(轩)椽	1. 构件截面尺寸:100*100 2. 木材品种:松木 3. 刨光要求:刨光 4. 防护材料种类、 涂刷遍数:桐油喷涂二遍	根	1	81.87	81.87	
5	020505007001	矩形飞椽	1. 构件截面尺寸:60*60 2. 木材品种:榆木 3. 刨光要求:刨光 4. 防护材料种类、 涂刷遍数:桐油喷涂二遍	根	36	17.63	634.68	
6	020505008001	翘飞椽	1. 构件截面尺寸:60*60 2. 木材品种:榆木 3. 刨光要求:刨光 4. 防护材料种类、 涂刷遍数:桐油喷涂二遍	攒	1	1215.34	1215.34	
7	020508017001	小连檐	1. 断面尺寸:45*45 2. 木材品种:松木 3. 刨光要求:刨光 4. 防护材料种类、 涂刷遍数:桐油喷涂二遍	m	5.2	16.18	84.14	
本页小计							83465.84	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：大拜殿保护修缮

标段：大拜殿保护修缮

第 1 页 共 16 页

项目编号		011607001001	项目名称		屋面拆除		计量单位	m2	工程量	353.9785	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借10-50	预制构件拆除小型构件	10m3	0.015	6520.5	10.6		1518.49	97.81	0.16	22.78	
14-42	木构架安装起重架(檐高12m)以下(水平投影面积)	10m2	0.1	618.93	120.4	61.57	120.35	61.89	12.04	6.16	
人工单价		小计					159.7	12.2	6.16	34.82	
103.5元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							212.86				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费			元	0.069	1	0.07				
	镀锌铁丝 8#			kg	1.739	4.2	7.3				
	扎绑绳			kg	0.007	9.5	0.07				
	竹脚手板 3000×330×50			m2	0.026	20	0.52				
	杉篙 7~10m			根	0.0371	110	4.08				
	其他材料费					-	0.16	-			
	材料费小计					-	12.2	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：大拜殿保护修缮

标段：大拜殿保护修缮

第 2 页 共 16 页

项目编码	010103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	53.096775				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-50 + 1-51 * 7	机械挖土方 自卸汽车运土 装载机装土1km内 实际运距 (km):8	1000m3	0.001	548.55	34.83	20250.82	1368.23	0.55	0.03	20.25	1.37
人工单价		小计						0.55	0.03	20.25	1.37
103.5元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								22.2			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					-	0.03	-			
	材料费小计					-	0.03	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：大拜殿保护修缮

标段：大拜殿保护修缮

第 3 页 共 16 页

项目编号		020505004001	项目名称		圆形椽		计量单位	m	工程量	250.80	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-340	木基层 圆直椽制安(径6cm以内)	10m	0.1	82.8	80.25		15.63	8.28	8.03	1.56	
借5-115	木材面桐油喷涂 二遍	100m ²	0.0019	454.37	319		155.74	0.86	0.6	0.3	
人工单价		小计					9.14	8.63		1.86	
103.5元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							19.63				
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费				元	0.015	1	0.02			
	板方材(锯材)				m ³	0.0044	1769.91	7.79			
	其他材料费						-	0.82	-		
	材料费小计						-	8.63	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：大拜殿保护修缮

标段：大拜殿保护修缮

第 4 页 共 16 页

项目编号	020505003001	项目名称	矩形罗锅(轩)椽	计量单位	根	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-449	木基层 罗锅椽制安(径10cm以内)	10根	0.1	229.77	453.84		42.25	22.98	45.38		4.23
借5-115	木材面桐油喷涂 二遍	100m2	0.01	454.37	319		155.74	4.54	3.19		1.56
人工单价		小计						27.52	48.57		5.79
103.5元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						81.87					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费			元	0.137	1	0.14				
	板方材(锯材)			m3	0.0254	1769.91	44.96				
	其他材料费					-	3.48	-			
	材料费小计					-	48.58	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：大拜殿保护修缮

标段：大拜殿保护修缮

第 5 页 共 16 页

项目编号		020505007001	项目名称		矩形飞椽		计量单位	根	工程量	36	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-379	木基层 飞椽制安(径6cm以内)	10根	0.1	80.73	58.4		14.84	8.07	5.84	1.48	
借5-115	木材面桐油喷涂 二遍	100m2	0.0024	454.37	319		155.74	1.09	0.77	0.38	
人工单价		小计				9.16		6.61		1.86	
103.5元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							17.63				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费			元	0.017	1	0.02				
	板方材(锯材)			m3	0.0032	1769.91	5.66				
	其他材料费					-	0.92	-			
	材料费小计					-	6.6	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：大拜殿保护修缮

标段：大拜殿保护修缮

第 6 页 共 16 页

项目编码	020505008001	项目名称	翘飞椽	计量单位	攒	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-397 *1.1	木基层 翘飞椽制安(径6cm以内) 十三翘 重檐、三层檐及多层檐建筑, 单价乘以系数1.1	攒	1	614.79	450.35		113.05	614.79	450.35		113.05
借5-115	木材面桐油喷涂 二遍	100m2	0.04	454.37	319		155.74	18.17	12.76		6.23
人工单价		小计					632.96	463.11			119.28
103.5元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							1215.34				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费			元	1.914	1	1.91				
	板方材(锯材)			m3	0.2508	1769.91	443.89				
	其他材料费					-	17.31	-			
	材料费小计					-	463.11	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：大拜殿保护修缮

标段：大拜殿保护修缮

第 7 页 共 16 页

项目编号	020508017001	项目名称	小连檐	计量单位	m	工程量	5.2				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-483	木基层 小连檐制安(高4.5cm以内)	10m	0.1	43.47	95.5		7.99	4.35	9.55		0.8
借5-115	木材面桐油喷涂 二遍	100m2	0.0016	454.37	319		155.74	0.73	0.51		0.25
人工单价		小计					5.08	10.06		1.05	
103.5元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						16.18					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费			元	0.028	1	0.03				
	板方材(锯材)			m3	0.0052	1769.91	9.2				
	其他材料费					-	0.83	-			
	材料费小计					-	10.06	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：大拜殿保护修缮

标段：大拜殿保护修缮

第 8 页 共 16 页

项目编号	020508018001	项目名称	瓦口板	计量单位	m	工程量	13.9				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-512	木基层 瓦口制作 6样琉璃瓦	10m	0.1	47.61	54.26		8.75	4.76	5.43		0.88
借5-115	木材面桐油喷涂 二遍	100m2	0.0016	454.37	319		155.74	0.73	0.51		0.25
人工单价		小计						5.49	5.94		1.13
103.5元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						12.55					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）		
	其他材料费			元	0.01	1	0.01				
	板方材(锯材)			m3	0.003	1769.91	5.31				
	其他材料费					-	0.62	-			
	材料费小计					-	5.94	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：大拜殿保护修缮

标段：大拜殿保护修缮

第 9 页 共 16 页

项目编号	020601001001	项目名称	铺望砖及苫背	计量单位	m2	工程量	353.98					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
8-1	苫背 护板灰	m2	1	3.93	6.47	0.41	0.82	3.93	6.47	0.41	0.82	
8-6	苫背 灰背 厚(30mm) 白灰背	m2	1	25.88	15.44	1.05	5.16	25.88	15.44	1.05	5.16	
人工单价		小计					29.81	21.91	1.46	5.98		
103.5元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价						59.15						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费			元	0.73	1	0.73					
	石灰粉			kg	33.95	0.456	15.48					
	青灰			kg	1.35	0.6	0.81					
	麻刀			kg	2.18	2.24	4.88					
	材料费小计					-	21.9	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：大拜殿保护修缮

标段：大拜殿保护修缮

第 10 页 共 16 页

项目编号		020602001001	项目名称		筒瓦屋面		计量单位	m2	工程量	353.98	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-105	瓦面 屋面瓦瓦 七样	m2	1	94.39	355.63	3.3	18.78	94.39	355.63	3.3	18.78
8-111	瓦面 琉璃檐头附件 七样	m	0.4079	35.4	80.15	1.33	7.01	14.44	32.69	0.54	2.86
8-121	瓦面 星星瓦 七样	m	0.4079	10.87	22.94	0.13	2.28	4.43	9.36	0.05	0.93
人工单价		小计						113.26	397.68	3.89	22.57
103.5元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							537.4				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）		
	其他材料费			元	1.7229	1	1.72				
	深月白麻刀灰 中麻刀			m3	0.0228	225.96	5.15				
	麻刀			kg	0.2199	2.24	0.49				
	灰土(石灰:粘土) 5:5			m3	0.08	58.85	4.71				
	板瓦 七样			块	40.91	6	245.46				
	筒瓦 七样			块	16.36	6	98.16				
	瓦钉			吨	0.2529	4.5	1.14				
	钉帽 七样			块	3.4669	5	17.33				
	勾头 七样			块	1.7335	6	10.4				
	滴水 七样			块	1.7335	6	10.4				
氧化铁红			kg	0.3316	5.8	1.92					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：大拜殿保护修缮

标段：大拜殿保护修缮

第 12 页 共 16 页

项目编号	021001005001	项目名称	苦背铺瓦用外脚手架		计量单位	m2	工程量	713.736			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-14	苦背瓦瓦用双排齐檐脚手架 钢管(檐高18m) 以下	10m2	0.1	140.76	46.28	16.82	27.5	14.08	4.63	1.68	2.76
人工单价		小计				14.08	4.63	1.68	2.76		
103.5元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						23.15					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费			元	0.162	1	0.16				
	镀锌铁丝 8#			kg	0.022	4.2	0.09				
	扎绑绳			kg	0.025	9.5	0.24				
	竹脚手板 3000×330×50			m2	0.0511	20	1.02				
	钢管脚手 φ48×3.5			t	0.0006	4141.59	2.48				
	钢管扣件			个	0.0996	5	0.5				
	其他材料费					-	0.13	-			
	材料费小计					-	4.62	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：大拜殿保护修缮

标段：大拜殿保护修缮

第 13 页 共 16 页

项目编号	021001009001	项目名称	屋面脚手架	计量单位	m2	工程量	338.89					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
14-47	屋面脚手架 带吻兽	10m2	0.1	47.61	7.21	4.44	9.17	4.76	0.72	0.44	0.92	
人工单价		小计				4.76	0.72	0.44	0.92			
103.5元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价						6.84						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	其他材料费			元	0.034	1	0.03					
	镀锌铁丝 8#			kg	0.041	4.2	0.17					
	竹脚手板 3000×330×50			m2	0.0074	20	0.15					
	杉篙 7~10m			根	0.0007	110	0.08					
	其他材料费					-	0.29	-				
	材料费小计					-	0.73	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：大拜殿保护修缮

标段：大拜殿保护修缮

第 14 页 共 16 页

项目编号		021001011001	项目名称		歇山脚手架		计量单位	座	工程量	2	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-38	瓦活用歇山脚手架 钢管(山花板高5m) 以下	座	1	794.88	19.45	45.39	152.53	794.88	19.45	45.39	152.53
人工单价		小计				794.88	19.45	45.39	152.53		
103.5元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							1012.25				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费			元	0.66	1	0.66				
	竹脚手板 3000×330×50			m2	0.221	20	4.42				
	钢管脚手 φ48×3.5			t	0.003	4141.59	12.42				
	钢管扣件			个	0.39	5	1.95				
	材料费小计						-	19.45	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：大拜殿保护修缮

标段：大拜殿保护修缮

第 15 页 共 16 页

项目编号	021003001001	项目名称	殿、堂、厅		计量单位	m2	工程量	373.622			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-42	木构架安装起重架(檐高12m)以下(水平投影面积)	10m2	0.1	618.93	120.4	61.57	120.35	61.89	12.04	6.16	12.04
人工单价		小计				61.89	12.04	6.16	12.04		
103.5元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						92.12					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费				元	0.069	1	0.07			
	镀锌铁丝 8#				kg	1.739	4.2	7.3			
	扎绑绳				kg	0.007	9.5	0.07			
	竹脚手板 3000×330×50				m2	0.026	20	0.52			
	杉篙 7~10m				根	0.0371	110	4.08			
	材料费小计						-	12.04	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：大拜殿保护修缮

标段：大拜殿保护修缮

第 16 页 共 16 页

项目编号	021001007001	项目名称	内檐装饰用满堂脚手架		计量单位	m2	工程量	223.84			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-30	内檐及廊步椽望油漆用脚手架 钢管(平均层高12m) 以下	10m2	0.1	423.32	130.33	38.73	82.12	42.33	13.03	3.87	8.22
人工单价		小计				42.33	13.03	3.87	8.22		
103.5元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						67.45					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费				元	0.393	1	0.39			
	扎绑绳				kg	0.175	9.5	1.66			
	竹脚手板 3000×330×50				m2	0.221	20	4.42			
	钢管脚手 φ48×3.5				t	0.0014	4141.59	5.8			
	钢管扣件				个	0.1317	5	0.66			
	其他材料费						-	0.1	-		
	材料费小计						-	13.03	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：大拜殿保护修缮

标段：大拜殿保护修缮

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	021007001001	安全文明施工费			6430.37			不可竞争费，安全生产费、文明施工措施费费率值根据“豫建设标【2014】57号文”取定，扬尘污染防治费费率值根据“豫建设标【2016】47号文”取定。
1.1	1.1	安全生产费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	5.09	3967.34			
1.2	1.2	文明施工措施费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	2.55	1987.57			
1.3	1.3	扬尘污染防治费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	0.61	475.46			
2	021007002001	夜间施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
3	021007004001	二次搬运费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
4	021007005001	冬雨季施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
5	021007006001	地上、地下设施的临时保护设施	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
6	021007007001	已完工程及设备保护费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
					6430.37			

全国建设工程造价员
 李彦豫 Q80A16481J
 河南天龙古建园林
 有限公司
 有效期至：2027年08月31日

中华人民共和国一级注册造价工程师
 司艳芳
 B11194100013556
 河南天龙古建园林
 有限公司
 有效期至：2027年08月31日

编制人（造价员）：李彦豫

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：大拜殿保护修缮

标段：大拜殿保护修缮

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额 (元)	结 算 金 额 (元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：大拜殿保护修缮

标段：大拜殿保护修缮

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

计 日 工 表

工程名称：大拜殿保护修缮

标段：大拜殿保护修缮

第 1 页 共 1 页

编号	项目 名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。


规费、税金项目计价表

工程名称：大拜殿保护修缮

标段：大拜殿保护修缮

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率 (%)	金 额 (元)
1	规费	其中：1)工程排污费+2)社会保障费+3)住房公积金+4)工伤保险	16556.05		16556.05
1.1	其中：1)工程排污费				
1.2	2)社会保障费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	1535.81	808	12409.36
1.3	3)住房公积金	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	1535.81	170	2610.88
1.4	4)工伤保险	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	1535.81	100	1535.81
2	增值税~销项税额	不含税工程造价合计	388175.05	9	34935.75
合 计					51491.8


 全国建设工程造价员
 李彦碧 080A16481J
 天津天龙古建园林有限公司
 有效期至2018年12月31日


 中华人民共和国一级注册造价工程师
 司艳芳
 B11194100013556
 河南天龙古建园林有限公司
 有效期至：2027年08月20日

投 标 总 价

招 标 人： 社旗县文化广电和旅游局

工 程 名 称： 大座殿保护修缮

投 标 总 价 (小写)： 670,326.78

(大写)： 陆拾柒万零叁佰贰拾陆元柒角捌分

投 标 人： 河南天龙古建园林有限公司

(单位盖章)

法定代表人

或其授权人： _____

(签字或盖章)

编 制 人： _____



(造价人员签字盖专用章)



编 制 时 间： 2025年12月12日

单位工程投标报价汇总表

工程名称：大座殿保护修缮

标段：大座殿保护修缮

第 1 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	486413.91	
1.1	其中：综合工日	1778.73	
1.2	1)人工费	182329.91	
1.3	2)材料费	257202.17	
1.4	3)机械费	8653.24	
1.5	4)企业管理费	26491.05	
1.6	5)利润	11737.58	
2	措施项目	102920.81	
2.1	其中： 1)技术措施费	92960.71	
2.1.1	综合工日	600.11	
2.1.2	①人工费	60172.39	
2.1.3	②材料费	14935.05	
2.1.4	③机械费	6129.57	
2.1.5	④企业管理费	8711.13	
2.1.6	⑤利润	3012.57	
2.2	2)安全文明施工措施费	9960.1	
2.2.1	2.1)安全生产费	6145.08	
2.2.2	2.2)文明施工措施费	3078.58	
2.2.3	2.3)扬尘污染防治费	736.44	
2.3	3)二次搬运费		
2.4	4)夜间施工措施费		
2.5	5)冬雨施工措施费		
2.6	6)其他		
3	其他项目		—
3.1	其中： 1)暂列金额		—
3.2	2)专业工程暂估价		—
3.3	3)计日工		—

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：大座殿保护修缮

标段：大座殿保护修缮

第 2 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 零星工作项目费		
3.6	6) 优质优价奖励费		
3.7	7) 检测费		
3.8	8) 其他		—
4	规费	25643.98	—
4.1	其中：1) 工程排污费		—
4.2	2) 社会保障费	19221.09	—
4.3	3) 住房公积金	4044.04	—
4.4	4) 工伤保险	2378.85	—
5	不含税工程造价合计	614978.7	
6	增值税~销项税额	55348.08	
7	含税工程造价合计	670326.78	
投标报价合计=1+2+3+4+6		670,326.78	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大座殿保护修缮

标段：大座殿保护修缮

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合 价	其中 暂估价	
		整个项目					486413.91		
1	011607001001	屋面拆除	1. 刚性层厚度:150厚 2. 屋面瓦及基层拆除、编号、整理基层 3. 垂直运输	m2	598.5	212.86	127396.71		
2	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余渣 2. 运距:投标自行考虑	m3	89.775	22.2	1993.01		
3	020505004001	圆形椽	1. 构件截面尺寸: φ 100 2. 木材品种:榆木 3. 刨光要求:刨光 4. 防护材料种类、 涂刷遍数:桐油喷涂二遍	m	77.91	19.63	1529.37		
4	020505007001	矩形飞椽	1. 构件截面尺寸:60*60 2. 木材品种:榆木 3. 刨光要求:刨光 4. 防护材料种类、 涂刷遍数:桐油喷涂二遍	根	12	17.63	211.56		
5	020505008001	翘飞椽	1. 构件截面尺寸:60*60 2. 木材品种:榆木 3. 刨光要求:刨光 4. 防护材料种类、 涂刷遍数:桐油喷涂二遍	攒	4	1215.35	4861.4		
6	020601001001	铺望砖及苫背	1. 望砖铺设, 白灰勾缝 2. 苫背做法: 15厚护板灰---50厚灰泥背---50厚麻刀灰---30厚青灰背---30厚月白灰板---30厚白灰板 3. 灰背配比: 石灰的含量不小于80%	m2	598.5	59.15	35401.28		
7	020602001001	筒瓦屋面	1. 屋面类型: 捉节夹垄 2. 瓦件规格尺寸: 七样	m2	598.5	510.73	305671.91		
本页小计								477065.24	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大座殿保护修缮

标段：大座殿保护修缮

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
8	010902007001	屋面天沟、檐沟	1、材料品种、规格：1.底板厚度：4cm 2.垫层厚度及材质：珍珠岩垫层，纵向坡度3% 3.泛水材质及厚度：2厚镀锌铁皮	m2	21.97	425.52	9348.67		
		措施项目					92960.71		
1	021001005001	苫背铺瓦用外脚手架	1.搭设方式:双排架 2.檐口高度:18m以下	m2	1137.0526	23.15	26322.77		
2	021001009001	屋面脚手架	1.搭设方式:双排架	m2	598.8	6.84	4095.79		
3	021001011001	歇山脚手架	1.歇山脚手架山花高1.38m	座	2	1012.25	2024.5		
4	021003001001	殿、堂、厅	1.构件起重架	m2	385.033	108.23	41672.12		
5	021001007001	内檐装饰用满堂脚手架	1.搭设方式:满堂架 2.建筑层高:12m以下	m2	279.4	67.45	18845.53		
本页小计								102309.38	
合 计								579374.62	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：大座殿保护修缮

标段：大座殿保护修缮

第 1 页 共 14 页

项目编号		011607001001	项目名称		屋面拆除		计量单位	m2	工程量	598.5	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借10-50	预制构件拆除小型构件	10m3	0.015	6520.5	10.6		1518.49	97.81	0.16	22.78	
14-42	木构架安装起重架(檐高12m)以下(水平投影面积)	10m2	0.1	618.93	120.4	61.57	120.35	61.89	12.04	6.16	
人工单价		小计					159.7	12.2	6.16	34.82	
103.5元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							212.86				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费			元	0.069	1	0.07				
	镀锌铁丝 8#			kg	1.739	4.2	7.3				
	扎绑绳			kg	0.007	9.5	0.07				
	竹脚手板 3000×330×50			m2	0.026	20	0.52				
	杉篙 7~10m			根	0.0371	110	4.08				
	其他材料费					-	0.16	-			
	材料费小计					-	12.2	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：大座殿保护修缮

标段：大座殿保护修缮

第 2 页 共 14 页

项目编号		010103002001	项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	89.775	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-50 + 1-51 * 7	机械挖土方 自卸汽车运土 装载机装土1km内 实际运距 (km):8	1000m3	0.001	548.55	34.83	20250.82	1368.23	0.55	0.03	20.25	1.37
人工单价		小计						0.55	0.03	20.25	1.37
103.5元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							22.2				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）	
	其他材料费						-	0.03	-		
	材料费小计						-	0.03	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：大座殿保护修缮

标段：大座殿保护修缮

第 3 页 共 14 页

项目编码	020505004001	项目名称	圆形椽	计量单位	m	工程量	77.91				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-340	木基层 圆直椽制安(径6cm以内)	10m	0.1	82.8	80.25		15.63	8.28	8.03		1.56
借5-115	木材面桐油喷涂 二遍	100m2	0.0019	454.37	319		155.74	0.86	0.6		0.3
人工单价		小计					9.14	8.63			1.86
103.5元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						19.63					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费			元	0.015	1	0.02				
	板方材(锯材)			m3	0.0044	1769.91	7.79				
	其他材料费					-	0.82	-			
	材料费小计					-	8.63	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：大座殿保护修缮

标段：大座殿保护修缮

第 4 页 共 14 页

项目编码	020505007001	项目名称	矩形飞椽	计量单位	根	工程量	12				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-379	木基层 飞椽制安(径6cm以内)	10根	0.1	80.73	58.4		14.84	8.07	5.84		1.48
借5-115	木材面刷防火涂料 其他木材面 二遍	100m2	0.0024	454.37	319		155.74	1.09	0.77		0.38
人工单价		小计						9.16	6.61		1.86
103.5元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							17.63				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费			元	0.017	1	0.02				
	板方材(锯材)			m3	0.0032	1769.91	5.66				
	其他材料费					-	0.92	-			
	材料费小计					-	6.6	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：大座殿保护修缮

标段：大座殿保护修缮

第 5 页 共 14 页

项目编码	020505008001	项目名称	翘飞椽	计量单位	攒	工程量	4				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-397 *1.1	木基层 翘飞椽制安(径6cm以内) 十三翘 重檐、三层檐及多层檐建筑, 单价乘以系数1.1	攒	1	614.79	450.35		113.05	614.79	450.35		113.05
借5-115	木材面桐油喷涂 二遍	100m2	0.04	454.37	319		155.74	18.17	12.76		6.23
人工单价		小计					632.96	463.11			119.28
103.5元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							1215.35				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费			元	1.914	1	1.91				
	板方材(锯材)			m3	0.2508	1769.91	443.89				
	其他材料费					-	17.31	-			
	材料费小计					-	463.11	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：大座殿保护修缮

标段：大座殿保护修缮

第 6 页 共 14 页

项目编号		020601001001	项目名称		铺望砖及苫背		计量单位	m2	工程量	598.5	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-1	苫背 护板灰	m2	1	3.93	6.47	0.41	0.82	3.93	6.47	0.41	0.82
8-6	苫背 灰背 厚(30mm) 白灰背	m2	1	25.88	15.44	1.05	5.16	25.88	15.44	1.05	5.16
人工单价		小计				29.81		21.91		1.46	
103.5元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							59.15				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费			元	0.73	1	0.73				
	石灰粉			kg	33.95	0.456	15.48				
	麻刀			kg	2.18	2.24	4.88				
	其他材料费					-	0.81	-			
	材料费小计					-	21.9	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：大座殿保护修缮

标段：大座殿保护修缮

第 7 页 共 14 页

项目编码		020602001001	项目名称		筒瓦屋面		计量单位	m2	工程量	598.5	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-105	瓦面 屋面瓦瓦 七样	m2	1	94.39	355.63	3.3	18.78	94.39	355.63	3.3	18.78
8-111	瓦面 琉璃檐头附件 七样	m	0.2412	35.4	80.15	1.33	7.01	8.54	19.34	0.32	1.69
8-121	瓦面 星星瓦 七样	m	0.2412	10.87	22.94	0.13	2.28	2.62	5.53	0.03	0.55
人工单价		小计						105.55	380.5	3.65	21.02
103.5元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							510.73				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费			元	1.6196	1	1.62				
	深月白麻刀灰 中麻刀			m3	0.0188	225.96	4.25				
	麻刀			kg	0.214	2.24	0.48				
	灰土(石灰:粘土) 5:5			m3	0.08	58.85	4.71				
	板瓦 七样			块	40.91	6	245.46				
	筒瓦 七样			块	16.36	6	98.16				
	瓦钉			吨	0.1496	4.5	0.67				
	钉帽 七样			块	2.0505	5	10.25				
	勾头 七样			块	1.0253	6	6.15				
	滴水 七样			块	1.0253	6	6.15				
氧化铁红			kg	0.3146	5.8	1.82					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：大座殿保护修缮

标段：大座殿保护修缮

第 9 页 共 14 页

项目编号		010902007001	项目名称		屋面天沟、檐沟		计量单位	m2	工程量	21.97	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-126	瓦面 琉璃瓦天沟 七样	m	3	35.4	97.88	1.55	7.01	106.2	293.64	4.65	21.03
人工单价		小计				106.2	293.64	4.65	21.03		
103.5元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							425.52				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费			元	2.07	1	2.07				
	深月白麻刀灰 中麻刀			m3	0.069	225.96	15.59				
	麻刀			kg	0.0892	2.24	0.2				
	瓦钉			吨	0.93	4.5	4.19				
	钉帽 七样			块	12.75	5	63.75				
	勾头 七样			块	12.75	6	76.5				
	氧化铁红			kg	0.2551	5.8	1.48				
	正方砚(房檐) 七样			块	12.75	9.82	125.21				
	其他材料费					-	4.65	-			
材料费小计					-	293.64	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：大座殿保护修缮

标段：大座殿保护修缮

第 10 页 共 14 页

项目编号	021001005001	项目名称	苦背铺瓦用外脚手架		计量单位	m2	工程量	1137.0526			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-14	苦背瓦瓦用双排齐檐脚手架 钢管(檐高18m) 以下	10m2	0.1	140.76	46.28	16.82	27.5	14.08	4.63	1.68	2.76
人工单价		小计				14.08	4.63	1.68	2.76		
103.5元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						23.15					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费			元	0.162	1	0.16				
	镀锌铁丝 8#			kg	0.022	4.2	0.09				
	扎绑绳			kg	0.025	9.5	0.24				
	竹脚手板 3000×330×50			m2	0.0511	20	1.02				
	钢管脚手 φ48×3.5			t	0.0006	4141.59	2.48				
	钢管扣件			个	0.0996	5	0.5				
	其他材料费					-	0.13	-			
	材料费小计					-	4.62	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：大座殿保护修缮

标段：大座殿保护修缮

第 11 页 共 14 页

项目编码	021001009001	项目名称	屋面脚手架	计量单位	m2	工程量	598.8					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
14-47	屋面脚手架 带吻兽	10m2	0.1	47.61	7.21	4.44	9.17	4.76	0.72	0.44	0.92	
人工单价		小计				4.76	0.72	0.44	0.92			
103.5元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价						6.84						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	其他材料费			元	0.034	1	0.03					
	镀锌铁丝 8#			kg	0.041	4.2	0.17					
	竹脚手板 3000×330×50			m2	0.0074	20	0.15					
	杉篙 7~10m			根	0.0007	110	0.08					
	其他材料费					-	0.29	-				
	材料费小计					-	0.73	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：大座殿保护修缮

标段：大座殿保护修缮

第 12 页 共 14 页

项目编号		021001011001	项目名称		歇山脚手架			计量单位	座	工程量	2	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
14-38	瓦活用歇山脚手架 钢管(山花板高5m) 以下	座	1	794.88	19.45	45.39	152.53	794.88	19.45	45.39	152.53	
人工单价		小计						794.88	19.45	45.39	152.53	
103.5元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								1012.25				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费			元	0.66	1	0.66					
	竹脚手板 3000×330×50			m ²	0.221	20	4.42					
	钢管脚手 φ48×3.5			t	0.003	4141.59	12.42					
	钢管扣件			个	0.39	5	1.95					
	材料费小计						-	19.45	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：大座殿保护修缮

标段：大座殿保护修缮

第 13 页 共 14 页

项目编号	021003001001	项目名称	殿、堂、厅	计量单位	m2	工程量	385.033				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
14-43	木构架安装起重架(檐高18m)以下(水平投影面积)	10m2	0.1	724.5	144.36	72.37	141.03	72.45	14.44	7.24	14.11
人工单价		小计						72.45	14.44	7.24	14.11
103.5元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							108.23				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	其他材料费				元	0.084	1	0.08			
	镀锌铁丝 8#				kg	2.106	4.2	8.85			
	扎绑绳				kg	0.008	9.5	0.08			
	竹脚手板 3000×330×50				m2	0.029	20	0.58			
	杉篙 7~10m				根	0.0441	110	4.85			
	材料费小计						-	14.44	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：大座殿保护修缮

标段：大座殿保护修缮

第 14 页 共 14 页

项目编号	021001007001	项目名称	内檐装饰用满堂脚手架		计量单位	m2	工程量	279.4			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-30	内檐及廊步椽望油漆用脚手架 钢管(平均层高12m) 以下	10m2	0.1	423.32	130.33	38.73	82.12	42.33	13.03	3.87	8.22
人工单价		小计				42.33	13.03	3.87	8.22		
103.5元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						67.45					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费				元	0.393	1	0.39			
	扎绑绳				kg	0.175	9.5	1.66			
	竹脚手板 3000×330×50				m2	0.221	20	4.42			
	钢管脚手 φ48×3.5				t	0.0014	4141.59	5.8			
	钢管扣件				个	0.1317	5	0.66			
	其他材料费						-	0.1	-		
	材料费小计						-	13.03	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。


总价措施项目清单与计价表

工程名称：大座殿保护修缮

标段：大座殿保护修缮

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	021007001001	安全文明施工费			9960.1			不可竞争费，安全生产费、文明施工措施费费率根据“豫建设标【2014】57号”取定，扬尘污染防治费费率根据“豫建设标【2016】47号”取定。
1.1	1.1	安全生产费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	5.09	6145.08			
1.2	1.2	文明施工措施费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	2.55	3078.58			
1.3	1.3	扬尘污染防治费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	0.61	736.44			
2	021007002001	夜间施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
3	021007004001	二次搬运费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
4	021007005001	冬雨季施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
5	021007006001	地上、地下设施的临时保护设施	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
6	021007007001	已完工程及设备保护费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
					9960.1			



编制人（造价人员）：李彦

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：大座殿保护修缮

标段：大座殿保护修缮

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结 算 金 额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

计 日 工 表

工程名称：大座殿保护修缮

标段：大座殿保护修缮

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单 位	暂 定 数 量	实 际 数 量	综 合 单 价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

投 标 总 价

招 标 人： 社旗县文化广电和旅游局

工 程 名 称： 东腰房保护修缮

投 标 总 价 (小写)： 6,977.34

(大写)： 陆仟玖佰柒拾柒元叁角肆分

投 标 人： 河南天龙古建园林有限公司

(单位盖章)

法定代表人

或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：



(造价人员签字盖专用章)



编 制 时 间： 2025年12月12日

单位工程投标报价汇总表

工程名称：东腰房保护修缮

标段：东腰房保护修缮

第 1 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	5597.21	
1.1	其中：综合工日	19.65	
1.2	1)人工费	2014.77	
1.3	2)材料费	3065.22	
1.4	3)机械费	93.61	
1.5	4)企业管理费	293.3	
1.6	5)利润	130.29	
2	措施项目	561.13	
2.1	其中： 1)技术措施费	466.79	
2.1.1	综合工日	2.88	
2.1.2	①人工费	287.75	
2.1.3	②材料费	89.21	
2.1.4	③机械费	33.51	
2.1.5	④企业管理费	41.81	
2.1.6	⑤利润	14.51	
2.2	2)安全文明施工措施费	94.34	
2.2.1	2.1)安全生产费	58.2	
2.2.2	2.2)文明施工措施费	29.16	
2.2.3	2.3)扬尘污染防治费	6.98	
2.3	3)二次搬运费		
2.4	4)夜间施工措施费		
2.5	5)冬雨施工措施费		
2.6	6)其他		
3	其他项目		—
3.1	其中： 1)暂列金额		—
3.2	2)专业工程暂估价		—
3.3	3)计日工		—

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东腰房保护修缮

标段：东腰房保护修缮

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		整个项目					5597.21	
1	011607001001	屋面拆除	1. 刚性层厚度:150厚 2. 屋面瓦及基层拆除、编号、整理基层 3. 垂直运输	m2	6.413	212.88	1365.2	
2	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余渣 2. 运距:投标自行考虑	m3	0.96195	22.16	21.32	
3	020508017001	小连檐	1. 断面尺寸:45*45 2. 木材品种:松木 3. 刨光要求:刨光 4. 防护材料种类、涂刷遍数:桐油喷涂二遍	m	2.9	16.19	46.95	
4	020508025001	清水望板	1. 板宽厚度:厚2.5cm 2. 木材品种:桐木 3. 刨光要求:刨光	m2	2.9	101.43	294.15	
5	020601001001	铺望砖及苦背	1. 望砖铺设, 白灰勾缝 2. 苦背做法: 15厚护板灰---50厚灰泥背---50厚麻刀灰---30青灰背---30厚月白灰板----30厚白灰板 3. 灰背配比: 石灰的含量不小于80%	m2	6.41	59.15	379.15	
6	020602001001	筒瓦屋面	1. 屋面类型: 捉节夹垄 2. 瓦件规格尺寸: 七样	m2	6.41	544.53	3490.44	
		措施项目					466.79	
1	021001005001	苦背铺瓦用外脚手架	1. 搭设方式: 双排架 2. 檐口高度: 18m以下	m2	18.27	23.15	422.95	
2	021001009001	屋面脚手架	1. 搭设方式: 双排架	m2	6.41	6.84	43.84	
本页小计							6064	
合 计							6064	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：东腰房保护修缮

标段：东腰房保护修缮

第 1 页 共 9 页

项目编号		011607001001	项目名称		屋面拆除		计量单位	m2	工程量	6.413	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借10-50	预制构件拆除小型构件	10m3	0.015	6520.5	10.6		1518.49	97.81	0.16	22.78	
14-42	木构架安装起重架(檐高12m)以下(水平投影面积)	10m2	0.1	618.93	120.4	61.57	120.35	61.89	12.04	6.16	
人工单价		小计					159.7	12.2	6.16	34.82	
103.5元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							212.88				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费			元	0.069	1	0.07				
	镀锌铁丝 8#			kg	1.739	4.2	7.3				
	竹脚手板 3000×330×50			m2	0.026	20	0.52				
	杉篙 7~10m			根	0.0371	110	4.08				
	其他材料费					-	0.23	-			
	材料费小计					-	12.2	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东腰房保护修缮

标段：东腰房保护修缮

第 2 页 共 9 页

项目编号	010103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	0.96195						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
1-50 + 1-51 * 7	机械挖土方 自卸汽车运土 装载机装土1km内 实际运距 (km):8	1000m3	0.001	548.55	34.83	20250.82	1368.23	0.55	0.03	20.21	1.37		
人工单价		小计				0.55		0.03		20.21		1.37	
103.5元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价						22.16							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费					-	0.03	-					
	材料费小计					-	0.03	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东腰房保护修缮

标段：东腰房保护修缮

第 3 页 共 9 页

项目编号		020508017001	项目名称		小连檐		计量单位	m	工程量	2.9	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-483	木基层 小连檐制安(高4.5cm以内)	10m	0.1	43.47	95.5		7.99	4.35	9.55	0.8	
借5-115	木材面桐油喷涂 二遍	100m2	0.0016	454.37	319		155.74	0.73	0.51	0.25	
人工单价		小计						5.08	10.06	1.05	
103.5元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							16.19				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费			元	0.028	1	0.03				
	板方材(锯材)			m3	0.0052	1769.91	9.2				
	桐油			kg	0.0349	14.39	0.5				
	其他材料费					-	0.33	-			
	材料费小计					-	10.06	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东腰房保护修缮

标段：东腰房保护修缮

第 4 页 共 9 页

项目编码		020508025001	项目名称		清水望板		计量单位	m2	工程量	2.9	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-501	木基层 顺望板制安(厚cm) 2.5(2.2)	10m2	0.1	109.71	791.5		20.17	10.97	79.15	2.02	
借5-115	木材面刷防火涂料 其他木材面 二遍	100m2	0.01	454.37	319		155.74	4.54	3.19	1.56	
人工单价		小计						15.51	82.34	3.58	
103.5元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价									101.43		
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费			元	0.144	1	0.14				
	板方材(锯材)			m3	0.0438	1769.91	77.52				
	桐油			kg	0.218	14.39	3.14				
	其他材料费					-	1.54	-			
	材料费小计					-	82.33	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东腰房保护修缮

标段：东腰房保护修缮

第 5 页 共 9 页

项目编号		020601001001	项目名称		铺望砖及苫背		计量单位	m2	工程量	6.41	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-1	苫背 护板灰	m2	1	3.93	6.47	0.41	0.82	3.93	6.47	0.41	0.82
8-6	苫背 灰背 厚(30mm) 白灰背	m2	1	25.88	15.44	1.05	5.16	25.88	15.44	1.05	5.16
人工单价		小计					29.81	21.91	1.46	5.98	
103.5元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							59.15				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费				元	0.73	1	0.73			
	石灰粉				kg	33.95	0.456	15.48			
	青灰				kg	1.35	0.6	0.81			
	麻刀				kg	2.18	2.24	4.88			
	材料费小计						-	21.9	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东腰房保护修缮

标段：东腰房保护修缮

第 6 页 共 9 页

项目编码	020602001001	项目名称	筒瓦屋面	计量单位	m2	工程量	6.41				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-105	瓦面 屋面瓦瓦 七样	m2	1	94.39	355.63	3.3	18.78	94.39	355.63	3.3	18.78
8-111	瓦面 琉璃檐头附件 七样	m	0.4524	35.4	80.15	1.33	7.01	16.02	36.26	0.6	3.17
8-121	瓦面 星星瓦 七样	m	0.4524	10.87	22.94	0.13	2.28	4.92	10.38	0.06	1.03
人工单价		小计				115.33	402.27	3.96	22.98		
103.5元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						544.53					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费			元	1.7505	1	1.75				
	深月白麻刀灰 中麻刀			m3	0.0239	225.96	5.4				
	麻刀			kg	0.2229	2.24	0.5				
	灰土(石灰:粘土) 5:5			m3	0.08	58.85	4.71				
	板瓦 七样			块	40.91	6	245.46				
	筒瓦 七样			块	16.36	6	98.16				
	瓦钉			吨	0.2805	4.5	1.26				
	钉帽 七样			块	3.8456	5	19.23				
	勾头 七样			块	1.9228	6	11.54				
	滴水 七样			块	1.9228	6	11.54				
	氧化铁红			kg	0.3401	5.8	1.97				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东腰房保护修缮

标段：东腰房保护修缮

第 7 页 共 9 页

	其他材料费			-	0.8	-	
	材料费小计			-	402.32	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东腰房保护修缮

标段：东腰房保护修缮

第 8 页 共 9 页

项目编号	021001005001	项目名称	苦背铺瓦用外脚手架		计量单位	m2	工程量	18.27			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-14	苦背瓦瓦用双排齐檐脚手架钢管(檐高18m) 以下	10m2	0.1	140.76	46.28	16.82	27.5	14.08	4.63	1.68	2.76
人工单价		小计				14.08	4.63	1.68	2.76		
103.5元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						23.15					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费				元	0.162	1	0.16			
	镀锌铁丝 8#				kg	0.022	4.2	0.09			
	竹脚手板 3000×330×50				m2	0.0511	20	1.02			
	钢管脚手 φ48×3.5				t	0.0006	4141.59	2.48			
	钢管扣件				个	0.0996	5	0.5			
	其他材料费						-	0.37	-		
	材料费小计						-	4.62	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东腰房保护修缮

标段：东腰房保护修缮

第 9 页 共 9 页

项目编码	021001009001	项目名称	屋面脚手架	计量单位	m2	工程量	6.41					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
14-47	屋面脚手架 带吻兽	10m2	0.1	47.61	7.21	4.44	9.17	4.76	0.72	0.44	0.92	
人工单价		小计				4.76	0.72	0.44	0.92			
103.5元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价						6.84						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	其他材料费			元	0.034	1	0.03					
	镀锌铁丝 8#			kg	0.041	4.2	0.17					
	竹脚手板 3000×330×50			m2	0.0074	20	0.15					
	杉篙 7~10m			根	0.0007	110	0.08					
	其他材料费						-	0.29	-			
	材料费小计						-	0.73	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：东腰房保护修缮

标段：东腰房保护修缮

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	021007001001	安全文明施工费			94.34			不可竞争费，安全生产费、文明施工措施费费率值根据“豫建设标【2014】57号扬尘污染防治费费率值根据“豫建设标【2016】47号”取定。
1.1	1.1	安全生产费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	5.09	58.2			
1.2	1.2	文明施工措施费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	2.55	29.16			
1.3	1.3	扬尘污染防治费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	0.61	6.98			
2	021007002001	夜间施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
3	021007004001	二次搬运费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
4	021007005001	冬雨季施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
5	021007006001	地上、地下设施的临时保护设施	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
6	021007007001	已完工程及设备保护费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
					94.34			



编制人（造价人员）：李彦

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：东腰房保护修缮

标段：东腰房保护修缮

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：东腰房保护修缮

标段：东腰房保护修缮

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额±(元)	备注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：东腰房保护修缮

标段：东腰房保护修缮

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单 位	暂 定 数 量	实 际 数 量	综 合 单 价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表一12—4

规费、税金项目计价表

工程名称：东腰房保护修缮

标段：东腰房保护修缮

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计 算 基 数	计 算 费 率 (%)	金 额(元)
1	规费	其中：1)工程排污费+2)社会 保障费+3)住房公积金+4)工 伤保险	242.89		242.89
1.1	其中：1)工程排污费				
1.2	2)社会保障费	综合工日合计+技术措施项目综合 工日合计	22.53	808	182.06
1.3	3)住房公积金	综合工日合计+技术措施项目综合 工日合计	22.53	170	38.3
1.4	4)工伤保险	综合工日合计+技术措施项目综合 工日合计	22.53	100	22.53
2	增值税~销项税额	不含税工程造价合计	6401.23	9	576.11
合 计					819

编制人（造价人员）：李彦豫
 河南省天古建园林有限公司
 有效期至2018年12月31日
 全国建设工程造价员
 豫080A16491J

复核人（造价工程师）：司艳芳
 河南省天古建园林有限公司
 有效期至：2027年08月20日
 中华人民共和国一级注册造价工程师
 B11194100013556
 司艳芳

主要材料价格表

工程名称: 东腰房保护修缮

第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等 特殊要求	单位	数量	单价	合价
1	BC1689@1	桐油		kg	0.733352	14.39	10.55
2	C00056	深月白麻刀灰	中麻刀	m3	0.15293	225.96	34.56
3	C00059	石灰粉		kg	217.6195	0.456	99.23
4	C00060	青灰		kg	8.6535	0.6	5.19
5	C00137	镀锌铁丝	8#	kg	11.816957	4.2	49.63
6	C00162	板方材(锯材)		m3	0.1421	1769.91	251.5
7	C00285	生石灰		kg	33.13818	0.15	4.97
8	C00300	麻刀		kg	15.393524	2.24	34.48
9	C00356	灰土(石灰:粘土)	5:5	m3	0.5128	58.85	30.18
10	C00358	板瓦	七样	块	262.2331	6	1573.4
11	C00359	筒瓦	七样	块	104.8676	6	629.21
12	C00368	瓦钉		吨	1.798	4.5	8.09
13	C00372	钉帽	七样	块	24.65	5	123.25
14	C00373	勾头	七样	块	12.325	6	73.95
15	C00374	滴水	七样	块	12.325	6	73.95
16	C00551	氧化铁红		kg	2.153982	5.8	12.49
17	C00713	竹脚手板	3000×330×50	m2	1.147769	20	22.96
18	C00714	杉槁	7~10m	根	0.242409	110	26.66
19	C00717	钢管脚手	φ48×3.5	t	0.010962	4141.59	45.4
20	C00718	钢管扣件		个	1.819692	5	9.1

投 标 总 价

招 标 人： 社旗县文化广电和旅游局

工 程 名 称： 西腰房保护修缮

投 标 总 价 (小写)： 6,977.34

(大写)： 陆仟玖佰柒拾柒元叁角肆分

投 标 人： 河南天龙古建园林有限公司

(单位盖章)

法定代表人

或其授权人： _____

(签字或盖章)

编 制 人： _____



(造价人员签字盖专用章)



编 制 时 间： 2025年12月12日

单位工程投标报价汇总表

工程名称：西腰房保护修缮

标段：西腰房保护修缮

第 1 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	5597.21	
1.1	其中：综合工日	19.65	
1.2	1)人工费	2014.77	
1.3	2)材料费	3065.22	
1.4	3)机械费	93.61	
1.5	4)企业管理费	293.3	
1.6	5)利润	130.29	
2	措施项目	561.13	
2.1	其中： 1)技术措施费	466.79	
2.1.1	综合工日	2.88	
2.1.2	①人工费	287.75	
2.1.3	②材料费	89.21	
2.1.4	③机械费	33.51	
2.1.5	④企业管理费	41.81	
2.1.6	⑤利润	14.51	
2.2	2)安全文明施工措施费	94.34	
2.2.1	2.1)安全生产费	58.2	
2.2.2	2.2)文明施工措施费	29.16	
2.2.3	2.3)扬尘污染防治费	6.98	
2.3	3)二次搬运费		
2.4	4)夜间施工措施费		
2.5	5)冬雨施工措施费		
2.6	6)其他		
3	其他项目		—
3.1	其中： 1)暂列金额		—
3.2	2)专业工程暂估价		—
3.3	3)计日工		—

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西腰房保护修缮

标段：西腰房保护修缮

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		整个项目					5597.21	
1	011607001001	屋面拆除	1. 刚性层厚度:150厚 2. 屋面瓦及基层拆除、编号、整理基层 3. 垂直运输	m2	6.413	212.88	1365.2	
2	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余渣 2. 运距:投标自行考虑	m3	0.96195	22.16	21.32	
3	020508017001	小连檐	1. 断面尺寸:45*45 2. 木材品种:松木 3. 刨光要求:刨光 4. 防护材料种类、涂刷遍数:桐油喷涂二遍	m	2.9	16.19	46.95	
4	020508025001	清水望板	1. 板宽厚度:厚2.5cm 2. 木材品种:桐木 3. 刨光要求:刨光	m2	2.9	101.43	294.15	
5	020601001001	铺望砖及苦背	1. 望砖铺设, 白灰勾缝 2. 苦背做法: 15厚护板灰---50厚灰泥背---50厚麻刀灰---30青灰背---30厚月白灰板----30厚白灰板 3. 灰背配比: 石灰的含量不小于80%	m2	6.41	59.15	379.15	
6	020602001001	筒瓦屋面	1. 屋面类型: 捉节夹垄 2. 瓦件规格尺寸: 七样	m2	6.41	544.53	3490.44	
		措施项目					466.79	
1	021001005001	苦背铺瓦用外脚手架	1. 搭设方式: 双排架 2. 檐口高度: 18m以下	m2	18.27	23.15	422.95	
2	021001009001	屋面脚手架	1. 搭设方式: 双排架	m2	6.41	6.84	43.84	
本页小计							6064	
合 计							6064	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：西腰房保护修缮

标段：西腰房保护修缮

第 1 页 共 9 页

项目编号		011607001001	项目名称		屋面拆除		计量单位	m2	工程量	6.413	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借10-50	预制构件拆除小型构件	10m3	0.015	6520.5	10.6		1518.49	97.81	0.16	22.78	
14-42	木构架安装起重架(檐高12m)以下(水平投影面积)	10m2	0.1	618.93	120.4	61.57	120.35	61.89	12.04	6.16	
人工单价		小计					159.7	12.2	6.16	34.82	
103.5元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							212.88				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费			元	0.069	1	0.07				
	镀锌铁丝 8#			kg	1.739	4.2	7.3				
	竹脚手板 3000×330×50			m2	0.026	20	0.52				
	杉篙 7~10m			根	0.0371	110	4.08				
	其他材料费					-	0.23	-			
	材料费小计					-	12.2	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：西腰房保护修缮

标段：西腰房保护修缮

第 2 页 共 9 页

项目编号		010103002001	项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	0.96195	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-50 + 1-51 * 7	机械挖土方 自卸汽车运土 装载机装土1km内 实际运距 (km):8	1000m3	0.001	548.55	34.83	20250.82	1368.23	0.55	0.03	20.21	1.37
人工单价		小计				0.55 0.03 20.21 1.37					
103.5元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							22.16				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费						-	0.03	-		
	材料费小计						-	0.03	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：西腰房保护修缮

标段：西腰房保护修缮

第 3 页 共 9 页

项目编码	020508017001	项目名称	小连檐	计量单位	m	工程量	2.9				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-483	木基层 小连檐制安(高4.5cm以内)	10m	0.1	43.47	95.5		7.99	4.35	9.55		0.8
借5-115	木材面桐油喷涂 二遍	100m2	0.0016	454.37	319		155.74	0.73	0.51		0.25
人工单价		小计					5.08	10.06			1.05
103.5元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						16.19					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费			元	0.028	1	0.03				
	板方材(锯材)			m3	0.0052	1769.91	9.2				
	桐油			kg	0.0349	14.39	0.5				
	其他材料费					-	0.33	-			
	材料费小计					-	10.06	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：西腰房保护修缮

标段：西腰房保护修缮

第 4 页 共 9 页

项目编号		020508025001	项目名称		清水望板		计量单位	m2	工程量	2.9	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-501	木基层 顺望板制安(厚cm) 2.5(2.2)	10m2	0.1	109.71	791.5		20.17	10.97	79.15	2.02	
借5-115	木材面刷防火涂料 其他木材面 二遍	100m2	0.01	454.37	319		155.74	4.54	3.19	1.56	
人工单价		小计						15.51	82.34	3.58	
103.5元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价									101.43		
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费			元	0.144	1	0.14				
	板方材(锯材)			m3	0.0438	1769.91	77.52				
	桐油			kg	0.218	14.39	3.14				
	其他材料费					-	1.54	-			
	材料费小计					-	82.33	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：西腰房保护修缮

标段：西腰房保护修缮

第 5 页 共 9 页

项目编号		020601001001	项目名称		铺望砖及苫背		计量单位	m2	工程量	6.41	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-1	苫背 护板灰	m2	1	3.93	6.47	0.41	0.82	3.93	6.47	0.41	0.82
8-6	苫背 灰背 厚(30mm) 白灰背	m2	1	25.88	15.44	1.05	5.16	25.88	15.44	1.05	5.16
人工单价		小计				29.81		21.91		1.46	
103.5元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							59.15				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费			元	0.73	1	0.73				
	石灰粉			kg	33.95	0.456	15.48				
	青灰			kg	1.35	0.6	0.81				
	麻刀			kg	2.18	2.24	4.88				
	材料费小计					-	21.9	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：西腰房保护修缮

标段：西腰房保护修缮

第 6 页 共 9 页

项目编码	020602001001	项目名称	筒瓦屋面	计量单位	m2	工程量	6.41				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-105	瓦面 屋面瓦瓦 七样	m2	1	94.39	355.63	3.3	18.78	94.39	355.63	3.3	18.78
8-111	瓦面 琉璃檐头附件 七样	m	0.4524	35.4	80.15	1.33	7.01	16.02	36.26	0.6	3.17
8-121	瓦面 星星瓦 七样	m	0.4524	10.87	22.94	0.13	2.28	4.92	10.38	0.06	1.03
人工单价		小计						115.33	402.27	3.96	22.98
103.5元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						544.53					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）		
	其他材料费			元	1.7505	1	1.75				
	深月白麻刀灰 中麻刀			m3	0.0239	225.96	5.4				
	麻刀			kg	0.2229	2.24	0.5				
	灰土(石灰:粘土) 5:5			m3	0.08	58.85	4.71				
	板瓦 七样			块	40.91	6	245.46				
	筒瓦 七样			块	16.36	6	98.16				
	瓦钉			吨	0.2805	4.5	1.26				
	钉帽 七样			块	3.8456	5	19.23				
	勾头 七样			块	1.9228	6	11.54				
	滴水 七样			块	1.9228	6	11.54				
	氧化铁红			kg	0.3401	5.8	1.97				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：西腰房保护修缮

标段：西腰房保护修缮

第 8 页 共 9 页

项目编码	021001005001	项目名称	苦背铺瓦用外脚手架	计量单位	m2	工程量	18.27					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
14-14	苦背瓦瓦用双排齐檐脚手架钢管(檐高18m)以下	10m2	0.1	140.76	46.28	16.82	27.5	14.08	4.63	1.68	2.76	
人工单价		小计				14.08	4.63	1.68	2.76			
103.5元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价						23.15						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费			元	0.162	1	0.16					
	镀锌铁丝 8#			kg	0.022	4.2	0.09					
	竹脚手板 3000×330×50			m2	0.0511	20	1.02					
	钢管脚手 φ48×3.5			t	0.0006	4141.59	2.48					
	钢管扣件			个	0.0996	5	0.5					
	其他材料费					-	0.37	-				
	材料费小计					-	4.62	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：西腰房保护修缮

标段：西腰房保护修缮

第 9 页 共 9 页

项目编码	021001009001	项目名称	屋面脚手架	计量单位	m2	工程量	6.41					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
14-47	屋面脚手架 带吻兽	10m2	0.1	47.61	7.21	4.44	9.17	4.76	0.72	0.44	0.92	
人工单价		小计				4.76	0.72	0.44	0.92			
103.5元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价						6.84						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	其他材料费			元	0.034	1	0.03					
	镀锌铁丝 8#			kg	0.041	4.2	0.17					
	竹脚手板 3000×330×50			m2	0.0074	20	0.15					
	杉篙 7~10m			根	0.0007	110	0.08					
	其他材料费					-	0.29	-				
	材料费小计					-	0.73	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。


总价措施项目清单与计价表

工程名称：西药房保护修缮

标段：西药房保护修缮

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	021007001001	安全文明施工费			94.34			不可竞争费，安全生产费、文明施工措施费费率值根据“豫建设标【2014】57号文”取定，扬尘污染防治费费率值根据“豫建设标【2016】47号文”取定。
1.1	1.1	安全生产费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	5.09	58.2			
1.2	1.2	文明施工措施费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	2.55	29.16			
1.3	1.3	扬尘污染防治费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	0.61	6.98			
2	021007002001	夜间施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
3	021007004001	二次搬运费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
4	021007005001	冬雨季施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
5	021007006001	地上、地下设施的临时保护设施	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
6	021007007001	已完工程及设备保护费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
					94.34			



编制人（造价人员）：李彦豫

复核人（造价工程师）：司艳芳

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：西腰房保护修缮

标段：西腰房保护修缮

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结 算 金 额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

计 日 工 表

工程名称：西腰房保护修缮

标段：西腰房保护修缮

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单 位	暂 定 数 量	实 际 数 量	综 合 单 价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

