



工程量清单

唐河县毕店镇第二小学改造项目
工程



投 标 人： 河南铁林建设工程有限公司（盖章）

2026年2月5日

工程名称：唐河县毕店镇第二小学改造项目

标段名称：唐河县毕店镇第二小学改造项目



投标总价（小写）：3050220.26
（大写）：叁佰零伍万零贰佰贰拾元贰角陆分

投 标 人：河南铁林建设工程有限公司（盖章）



法定代表人或其授权人：李冉（签字或盖章）

编 制 人：范东翔（签字及盖章）



编 制 时 间：2026年2月5日

投标报价填报说明

工程名称：唐河县毕店镇第二小学改造项目



注：投标报价填报说明应包括工程范围、工程特征、计划工期、施工现场情况、施工组织特点及其他需要说明的问题等内容。

工程量清单计算规则说明

工程名称：唐河县毕店镇第二小学改造项目



- 注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

工程项目清单汇总表

工程名称：唐河县毕店镇第二小学改造项目 标段：唐河县毕店镇第二小学改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	2717861.78
1.1	唐河县毕店镇第二小学改造项目	2717861.78
1.1.1	功能楼	100370.18
1.1.2	1#教学楼	575343.56
1.1.3	2#教学楼	120528.41
1.1.4	男生宿舍楼	420987.99
1.1.5	西公厕	61137.07
1.1.6	东公厕	202468.91
1.1.7	门卫室	5344.11
1.1.8	住宿楼	14498.26
1.1.9	餐厅	34618.16
1.1.10	水房	8336.92
1.1.11	室外工程	1174101.18
1.1.12	绿化	127.03
2	措施项目	80505.44
2.1	其中：安全生产措施项目	48303.36
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	其中：环境保护税	
4	增值税	251853.04
合计		3050220.26

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称：唐河县毕店镇第二小学改造项 标段：唐河县毕店镇第二小学改造项
造项目 目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	2717861.78
1.1	功能楼	100370.18
1.2	1#教学楼	575343.56
1.3	2#教学楼	120528.41
1.4	男生宿舍楼	420987.99
1.5	西公厕	61137.07
1.6	东公厕	202468.91
1.7	门卫室	5344.11
1.8	住宿楼	14498.26
1.9	餐厅	34618.16
1.10	水房	8336.92
1.11	室外工程	1174101.18
1.12	绿化	127.03
2	措施项目	80505.44
2.1	其中：安全生产措施项目	48303.36
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	其中：环境保护税	
4	增值税	251853.04
	合计	3050220.26

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称：功能楼

标段：唐河县毕店镇第二小学改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	100370.18
1.1	门窗改造	100370.18
2	措施项目	3522.63
2.1	其中：安全文明施工项目	2113.58
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	9350.35
合 计		113,243.16



注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：功能楼

标段：唐河县毕店镇第二小学改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
		门窗改造					100370.18	
1	010802003001	防盗门	1. 拆除原19樘入户门 2. 洞口尺寸:M:02 1、M0925 3. 框、扇材质:更改 为甲级钢制防盗门	m2	50.85	472.37	24020.01	
		内墙改造					18414.73	
2	011403001001	抹灰面油漆	内墙1:涂料内墙面(乳胶漆) 1,内墙铲除抹灰层、油漆涂料至找平层 2,刮腻子二遍,分遍抹平 3,涂饰面层涂料三遍	m2	631.94	29.14	18414.73	
		外墙改造					45040.70	
3	011403001002	抹灰面油漆	外墙1:涂料外墙面(乳胶漆) 1,清理原涂料层后,对墙面进行拉毛处理 2,墙面满铺耐碱玻璃纤维网布 3,4厚抗裂砂浆 4,刮腻子二遍,分遍抹平 5,喷或滚刷底涂料一遍,喷或滚刷面层涂料二遍 6,喷或滚刷水性高洁罩面漆两遍	m2	645.93	69.73	45040.70	
		天棚改造					12894.74	
4	011403001003	抹灰面油漆	棚1:涂料顶棚 1,内墙铲除抹灰层、油漆涂料至找平层 2,刮腻子二遍,分遍抹平 3,涂饰面层涂料三遍	m2	276.83	46.58	12894.74	
本页小计								100370.18
合 计								100370.18

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：功能楼

标段：唐河县毕店镇第二小学改造项目

第 1 页 共 4 页

项目编码	010802003001	项目名称	防盗门	计量单位	m2		
项目特征	1. 拆除原19樘入户门 2. 门洞口尺寸:M1027、M0925 3. 框、扇材质:更换为甲级钢制防盗门						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	44.92
1.1	普工	工日	0.0945	-	-	87.1	8.23
1.2	一般技工	工日	0.189	-	-	134	25.33
1.3	高级技工	工日	0.0945	-	-	201	6.33
1.4	其他人工费	元	1	-	-	5.03	5.03
2	材料费	-	-	-	-	-	416.49
2.1	钢制防盗门	m2	0.9781	-	-	420	410.80
2.2	铁件	kg	0.95779	-	-	4.5	4.31
2.3	水泥砂浆 1:3	m3	0.0026	-	-	265.34	0.69
2.4	低碳钢焊条	kg	0.0969	-	-	4.1	0.40
2.5	电	kW·h	0.1145	-	-	0.7	0.08
2.6	其他材料费	元	0.205802	-	-	1	0.21
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.47
3.1	交流弧焊机	台班	0.0041	-	-	57.02	0.23
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.24	0.24
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	461.88
5	管理费	-	-	-	-	-	7.35
6	利润	-	-	-	-	-	3.14
综合单价							472.37

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：功能楼

标段：唐河县毕店镇第二小学改造项目

第 2 页 共 4 页

项目编码	011403001001	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2		
项目特征	内墙1:涂料内墙面(乳胶漆) 1,内墙铲除抹灰层、油漆涂料至找平层 2,刮腻子二遍,分遍抹平 3,涂饰面层涂料三遍						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	18.19
1.1	普工	工日	0.04551	-	-	87.1	3.96
1.2	一般技工	工日	0.03603	-	-	134	4.83
1.3	高级技工	工日	0.03694	-	-	201	7.42
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.97	1.97
2	材料费	-	-	-	-	-	6.73
2.1	水	m3	0.001	-	-	5.13	0.01
2.2	其他材料费	元	0.046685	-	-	1	0.05
2.3	苯丙清漆	kg	0.1162	-	-	12.3	1.43
2.4	苯丙乳胶漆内墙用	kg	0.2781	-	-	12	3.34
2.5	成品腻子粉	kg	2.0412	-	-	0.89	1.82
2.6	油漆溶剂油	kg	0.01291	-	-	4.4	0.06
2.7	水砂纸	张	0.101	-	-	0.42	0.04
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	24.92
5	管理费	-	-	-	-	-	2.46
6	利润	-	-	-	-	-	1.76
综合单价							29.14

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：功能楼

标段：唐河县毕店镇第二小学改造项目

第 3 页 共 4 页

项目编码	011403001002	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2		
项目特征	外墙1: 涂料外墙面(乳胶漆) 1, 清理原涂料层后, 对墙面进行拉毛处理 2, 墙面满铺耐碱玻璃纤维网布 3, 4厚抗裂砂浆 4, 刮腻子二遍, 分遍抹平 5, 喷或滚刷底涂料一遍, 喷或滚刷面涂料二遍 6, 喷或滚刷水性高洁罩面漆两遍						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	36.23
1.1	普工	工日	0.08092	-	-	87.1	7.05
1.2	一般技工	工日	0.10608	-	-	134	14.21
1.3	高级技工	工日	0.05445	-	-	201	10.94
1.4	其他人工费	元	1	-	-	4.02	4.02
2	材料费	-	-	-	-	-	24.83
2.1	水	m3	0.041	-	-	5.13	0.21
2.2	其他材料费	元	0.057747	-	-	1	0.06
2.3	苯丙清漆	kg	0.1162	-	-	12.3	1.43
2.4	油漆溶剂油	kg	0.01291	-	-	4.4	0.06
2.5	水砂纸	张	0.101	-	-	0.42	0.04
2.6	聚合物抗裂砂浆	kg	5.5	-	-	2.28	12.54
2.7	玻璃纤维网格布(耐碱)	m2	1.17	-	-	2.05	2.40
2.8	苯丙乳胶漆外墙用	kg	0.2808	-	-	15	4.21
2.9	成品腻子粉	kg	2.0412	-	-	1.9	3.88
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.07
3.1	电动吊篮	台班	0.00017	-	-	46.15	0.01
3.2	载重汽车	台班	0.0001	-	-	465.97	0.05
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.02	0.02
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	61.13
5	管理费	-	-	-	-	-	5.24
6	利润	-	-	-	-	-	3.36
综合单价							69.73

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：功能楼

标段：唐河县毕店镇第二小学改造项目

第 4 页 共 4 页

项目编码	011403001003	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2		
项目特征	棚1:涂料顶棚 1,内墙铲除抹灰层、油漆涂料至找平层 2,刮腻子二遍,分遍抹平 3,涂饰面层涂料三遍						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	32.48
1.1	普工	工日	0.12672	-	-	87.1	11.04
1.2	一般技工	工日	0.06241	-	-	134	8.36
1.3	高级技工	工日	0.04617	-	-	201	9.28
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.8	3.80
2	材料费	-	-	-	-	-	6.73
2.1	水	m3	0.001	-	-	5.13	0.01
2.2	其他材料费	元	0.046685	-	-	1	0.05
2.3	苯丙清漆	kg	0.1162	-	-	12.3	1.43
2.4	苯丙乳胶漆内墙用	kg	0.2781	-	-	12	3.34
2.5	成品腻子粉	kg	2.0412	-	-	0.89	1.82
2.6	油漆溶剂油	kg	0.01291	-	-	4.4	0.06
2.7	水砂纸	张	0.101	-	-	0.42	0.04
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	39.21
5	管理费	-	-	-	-	-	4.4
6	利润	-	-	-	-	-	2.97
综合单价							46.58

措施项目清单计价表

标段：唐河县毕店镇第二小学改造项目

工程名称：功能楼

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	2113.58	详见明细表E.3.2
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费、扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项措施、施工现场文明施工所需要的各项措施、施工企业为进行建设工程生产和生活所必需的生活和生产临时设施、临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施	1409.05	详见明细表E.3.2
3	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		详见明细表E.3.2
4	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		详见明细表E.3.2
5	011601010001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		详见明细表E.3.2
本页小计				3522.63	--
合 计				3522.63	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：功能楼

标段：唐河县毕店镇第二小学改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率	价格(元)	价格构成明细(元)					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011601009001	安全生产	3522.63	60	2113.58	-	-	-	-	-	
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	3522.63	40	1409.05	-	-	-	-	-	
3	011601011001	夜间施工增加	1620.5		0	-	-	-	-	-	
4	011601013001	二次搬运	1620.5		0	-	-	-	-	-	
5	011601010001	冬雨季施工	1620.5		0	-	-	-	-	-	
合 计					3522.63						-

注：采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

其他项目清单计价表

工程名称：功能楼

标段：唐河县毕店镇第二小学改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合 计					



工程项目清单汇总表

工程名称：1#教学楼

标段：唐河县毕店镇第二小学改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	575343.56
1.1	门窗改造	575343.56
2	措施项目	17734.8
2.1	其中：安全文明施工项目	10640.88
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	53377.05
合 计		646,455.41



注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1#教学楼

标段: 唐河县毕店镇第二小学改造项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		门窗改造					575343.56
1	010802003001	防盗门	1. 拆除原10樘入户门 2. 门洞口尺寸:M:02 3. 框、扇材质:更换为甲级钢制防盗门	m2	27	472.37	12753.99
2	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸:G0918 2. 窗类型:铝合金推拉窗 3. 开启方式:推拉 4. 框、扇材质及规格:70型铝合金窗 5. 玻璃品种、厚度:5mm厚钢化玻璃 6. 拆除原135樘塑钢窗	m2	362.4	423.91	153624.98
		内墙改造					118641.17
3	011203003001	块料墙、柱面	裙1: 釉面砖墙裙 1. 内墙铲除抹灰层、油漆涂料至找平层 2. 2厚配套专用界面砂浆批刮 3. 7厚1:1:6水泥石灰砂浆 4. 6厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆压实抹平 5. 3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘结层 6. 4~5厚釉面砖, 白水泥浆擦缝或填缝剂填缝 7. 二层两端房间, 二层至三层楼梯间	m2	90.23	168.20	15176.69
4	011403001001	抹灰面油漆	内墙1: 涂料内墙面(乳胶漆) 1. 内墙铲除抹灰层、油漆涂料至找平层 2. 刮腻子三遍, 分遍抹平 3. 涂饰面层涂料三遍	m2	3550.6	29.14	103464.48
		外墙改造					62626.60
本页小计							285020.14

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1#教学楼

标段: 唐河县毕店镇第二小学改造项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
5	011403001002	抹灰面油漆	外墙1: 涂料外墙(乳胶漆) 1, 清理原涂料层后对墙面进行拉毛处理 2, 墙面补耐碱玻璃纤维布 3, 4厚抗裂砂浆 4, 刮腻子二遍分遍抹平 5, 喷或滚刷防水涂料一遍 6, 喷或滚刷水性高洁罩面漆两遍	m2	898.13	69.73	62626.60	
		楼面改造					137558.00	
6	011102003001	块料楼地面	楼1: 全瓷地板砖楼面 1, 12厚800x800全瓷地板砖铺实拍平, 水泥浆擦缝 2, 3厚水泥膏抹底面 3, 50厚1:4干硬性水泥砂浆 4, 凿毛水泥砂浆原地坪 5. 走廊及首层楼梯间 6. 原地砖拆除	m2	644.01	182.50	117531.83	
7	011106003001	块料楼梯	楼1: 全瓷地板砖楼面 1, 12厚800x800全瓷地板砖铺实拍平, 水泥浆擦缝 2, 3厚水泥膏抹底面 3, 50厚1:4干硬性水泥砂浆 4, 凿毛水泥砂浆原地坪 5. 梯段及转台 6. 原地砖拆除	m2	80.78	247.91	20026.17	
		天棚改造					90138.82	
本页小计								200184.6

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#教学楼

标段：唐河县毕店镇第二小学改造
项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
8	011403001003	抹灰面油漆	1, 基层涂料顶棚 2, 内墙铲除灰层、 3, 涂料全找平层 4, 刮腻子二遍, 分遍 抹平 5, 涂面层涂料三道	m ²	1935.14	46.58	90138.82
本页小计							90138.82
合 计							575343.56

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 1#教学楼

标段: 唐河县毕店镇第二小学改造项目

第 1 页 共 8 页

项目编码	010802003001	项目名称	防盗门	计量单位	m2		
项目特征	1. 拆除原10樘入户门 2. 门洞口尺寸:M1027 3. 框、扇材质:更换为甲级钢制防盗门						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	44.92
1.1	普工	工日	0.0945	-	-	87.1	8.23
1.2	一般技工	工日	0.189	-	-	134	25.33
1.3	高级技工	工日	0.0945	-	-	201	6.33
1.4	其他人工费	元	1	-	-	5.03	5.03
2	材料费	-	-	-	-	-	416.49
2.1	电	kW·h	0.1145	-	-	0.7	0.08
2.2	其他材料费	元	0.205802	-	-	1	0.21
2.3	低碳钢焊条	kg	0.0969	-	-	4.1	0.40
2.4	铁件	kg	0.95779	-	-	4.5	4.31
2.5	钢制防盗门	m2	0.9781	-	-	420	410.80
2.6	水泥砂浆 1:3	m3	0.0026	-	-	265.34	0.69
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.47
3.1	交流弧焊机	台班	0.0041	-	-	57.02	0.23
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.24	0.24
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	461.88
5	管理费	-	-	-	-	-	7.35
6	利润	-	-	-	-	-	3.14
综合单价							472.37

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 1#教学楼

标段: 唐河县毕店镇第二小学改造项目

第 2 页 共 8 页

项目编码	010807001001	项目名称	金属(塑钢)窗		计量单位	m2	
项目特征	1. 窗洞口尺寸:C0918、C1512、C1818 2. 窗类型:铝合金推拉窗 3. 开启方式:推拉 4. 框、扇材质及规格:70型铝合金窗 5. 玻璃品种、厚度:5mm厚钢化玻璃 6. 拆除原135樘塑钢窗						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	21.19
1.1	普工	工日	0.04328	-	-	87.1	3.77
1.2	一般技工	工日	0.086576	-	-	134	11.60
1.3	高级技工	工日	0.014432	-	-	201	2.90
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.92	2.92
2	材料费	-	-	-	-	-	396.71
2.1	电	kW·h	0.07	-	-	0.7	0.05
2.2	其他材料费	元	1.048033	-	-	1	1.05
2.3	镀锌自攻螺钉	个	5.74529	-	-	0.03	0.17
2.4	塑料膨胀螺栓	套	5.58113	-	-	0.5	2.79
2.5	铝合金门窗配件固定连接铁件(地脚)	个	5.52642	-	-	0.63	3.48
2.6	铝合金隔热断桥推拉窗(含中空玻璃)	m2	0.9543	-	-	330	314.92
2.7	硅酮耐候密封胶	kg	0.98717	-	-	41.53	41.00
2.8	聚氨酯发泡密封胶(750ml/支)	支	1.42719	-	-	23.3	33.25
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	417.9
5	管理费	-	-	-	-	-	4.21
6	利润	-	-	-	-	-	1.8
综合单价							423.91

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 1#教学楼

标段: 唐河县毕店镇第二小学改造项目

第 3 页 共 8 页

项目编码	011203003001	项目名称	块料墙、柱面	计量单位	m2		
项目特征	裙1: 釉面砖墙裙 1, 内墙铲除抹灰层、油漆涂料至找平层 2, 2 厚配套专用界面砂浆批刮 3, 7厚1:1:6水泥石灰砂浆 4, 6厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆压实抹平 5, 3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘结层 6, 4~5厚釉面砖, 白水泥浆擦缝或填缝剂填缝 7. 二层两端房间, 二层至三层楼梯间						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	90.38
1.1	普工	工日	0.1941	-	-	87.1	16.91
1.2	一般技工	工日	0.18031	-	-	134	24.16
1.3	高级技工	工日	0.19772	-	-	201	39.74
1.4	其他人工费	元	1	-	-	9.57	9.57
2	材料费	-	-	-	-	-	52.8
2.1	干混界面砂浆	m3	0.00113	-	-	350	0.40
2.2	建筑胶	kg	0.051	-	-	1.28	0.07
2.3	水	m3	0.02345	-	-	5.13	0.12
2.4	干混抹灰砂浆	m3	0.03671	-	-	420	15.42
2.5	面砖	m2	1.04	-	-	35	36.40
2.6	白水泥	kg	0.206	-	-	0.57	0.12
2.7	石料切割锯片	片	0.00306	-	-	31.52	0.10
2.8	棉纱	kg	0.0105	-	-	12	0.13
2.9	电	kW·h	0.09	-	-	0.7	0.06
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.84
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.00633	-	-	197.4	1.25
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.59	0.59
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	145.02
5	管理费	-	-	-	-	-	14.17
6	利润	-	-	-	-	-	9.01
综合单价							168.2

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 1#教学楼

标段: 唐河县毕店镇第二小学改造项目

第 4 页 共 8 页

项目编码	011403001001	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2		
项目特征	内墙1: 涂料内墙面(乳胶漆) 1, 内墙铲除抹灰层、油漆涂料至找平层 2, 刮腻子二遍, 分遍抹平 3, 涂饰面层涂料三遍						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	18.19
1.1	普工	工日	0.04551	-	-	87.1	3.96
1.2	一般技工	工日	0.03603	-	-	134	4.83
1.3	高级技工	工日	0.03694	-	-	201	7.42
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.97	1.97
2	材料费	-	-	-	-	-	6.73
2.1	水	m3	0.001	-	-	5.13	0.01
2.2	水砂纸	张	0.101	-	-	0.42	0.04
2.3	苯丙清漆	kg	0.1162	-	-	12.3	1.43
2.4	苯丙乳胶漆内墙用	kg	0.2781	-	-	12	3.34
2.5	成品腻子粉	kg	2.0412	-	-	0.89	1.82
2.6	油漆溶剂油	kg	0.01291	-	-	4.4	0.06
2.7	其他材料费	元	0.046685	-	-	1	0.05
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	24.92
5	管理费	-	-	-	-	-	2.46
6	利润	-	-	-	-	-	1.76
综合单价							29.14

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 1#教学楼

标段: 唐河县毕店镇第二小学改造项目

第 5 页 共 8 页

项目编码	011403001002	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2		
项目特征	外墙1: 涂料外墙面(乳胶漆) 1, 清理原涂料层后, 对墙面进行拉毛处理 2, 墙面满铺耐碱玻璃纤维网布 3, 4厚抗裂砂浆 4, 刮腻子二遍, 分遍抹平 5, 喷或滚刷底涂料一遍, 喷或滚刷面涂料二遍 6, 喷或滚刷水性高洁罩面漆两遍						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	36.23
1.1	普工	工日	0.08092	-	-	87.1	7.05
1.2	一般技工	工日	0.10608	-	-	134	14.21
1.3	高级技工	工日	0.05445	-	-	201	10.94
1.4	其他人工费	元	1	-	-	4.02	4.02
2	材料费	-	-	-	-	-	24.83
2.1	水	m3	0.041	-	-	5.13	0.21
2.2	水砂纸	张	0.101	-	-	0.42	0.04
2.3	苯丙清漆	kg	0.1162	-	-	12.3	1.43
2.4	油漆溶剂油	kg	0.01291	-	-	4.4	0.06
2.5	其他材料费	元	0.057747	-	-	1	0.06
2.6	玻璃纤维网格布(耐碱)	m2	1.17	-	-	2.05	2.40
2.7	苯丙乳胶漆外墙用	kg	0.2808	-	-	15	4.21
2.8	成品腻子粉	kg	2.0412	-	-	1.9	3.88
2.9	聚合物抗裂砂浆	kg	5.5	-	-	2.28	12.54
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.07
3.1	载重汽车	台班	0.0001	-	-	465.97	0.05
3.2	电动吊篮	台班	0.00017	-	-	46.15	0.01
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.02	0.02
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	61.13
5	管理费	-	-	-	-	-	5.24
6	利润	-	-	-	-	-	3.36
综合单价							69.73

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 1#教学楼

标段: 唐河县毕店镇第二小学改造项目

第 6 页 共 8 页

项目编码	011102003001	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2		
项目特征	楼1:全瓷地板砖楼面 1, 12厚800x800全瓷地板砖铺实拍平,水泥浆擦缝 2, 3厚水泥膏抹底面 3, 50厚1:4干硬性水泥砂浆 4, 凿毛水泥砂浆原地坪 5. 走廊及首层楼梯间 6. 原地砖拆除						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	69.89
1.1	普工	工日	0.150964	-	-	87.1	13.15
1.2	一般技工	工日	0.139336	-	-	134	18.67
1.3	高级技工	工日	0.15258	-	-	201	30.67
1.4	其他人工费	元	1	-	-	7.4	7.40
2	材料费	-	-	-	-	-	92.55
2.1	水	m3	0.027	-	-	5.13	0.14
2.2	白水泥	kg	0.102	-	-	0.57	0.06
2.3	石料切割锯片	片	0.00302	-	-	31.52	0.10
2.4	电	kW·h	0.0906	-	-	0.7	0.06
2.5	干混地面砂浆	m3	0.0714	-	-	480	34.27
2.6	地砖	m2	1.04	-	-	55	57.20
2.7	胶粘剂DTA砂浆	m3	0.001	-	-	497.85	0.50
2.8	棉纱头	kg	0.01	-	-	12	0.12
2.9	锯木屑	m3	0.006	-	-	18	0.11
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4.97
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.0119	-	-	197.4	2.35
3.2	单笼施工电梯	台班	0.0048	-	-	299.9	1.44
3.3	自卸汽车	台班	0.00036	-	-	627.12	0.23
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.96	0.96
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	167.41
5	管理费	-	-	-	-	-	9.81
6	利润	-	-	-	-	-	5.28
综合单价							182.5

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 1#教学楼

标段: 唐河县毕店镇第二小学改造项目

第 7 页 共 8 页

项目编码	011106003001	项目名称	块料楼梯	计量单位	m2		
项目特征	楼1:全瓷地板砖楼面 1, 12厚800x800全瓷地板砖铺实拍平,水泥浆擦缝 2, 3厚水泥膏抹底面 3, 50厚1:4干硬性水泥砂浆 4, 凿毛水泥砂浆原地坪 5. 梯段及转台 6. 原地砖拆除						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	115.44
1.1	普工	工日	0.13453	-	-	87.1	11.72
1.2	一般技工	工日	0.23535	-	-	134	31.54
1.3	高级技工	工日	0.30276	-	-	201	60.85
1.4	其他人工费	元	1	-	-	11.33	11.33
2	材料费	-	-	-	-	-	104.42
2.1	水	m3	0.038	-	-	5.13	0.19
2.2	白水泥	kg	0.13913	-	-	0.57	0.08
2.3	石料切割锯片	片	0.0034	-	-	31.52	0.11
2.4	电	kW·h	0.102	-	-	0.7	0.07
2.5	干混地面砂浆	m3	0.07885	-	-	480	37.85
2.6	胶粘剂DTA砂浆	m3	0.0014	-	-	497.85	0.70
2.7	棉纱头	kg	0.01365	-	-	12	0.16
2.8	锯木屑	m3	0.00819	-	-	18	0.15
2.9	陶瓷地砖	m2	1.4469	-	-	45	65.11
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	3.61
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.01314	-	-	197.4	2.59
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	1.02	1.02
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	223.47
5	管理费	-	-	-	-	-	15.98
6	利润	-	-	-	-	-	8.46
综合单价							247.91

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 1#教学楼

标段: 唐河县毕店镇第二小学改造项目

第 8 页 共 8 页

项目编码	011403001003	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2		
项目特征	棚1: 涂料顶棚 1, 内墙铲除抹灰层、油漆涂料至找平层 2, 刮腻子二遍, 分遍抹平 3, 涂饰面层涂料三遍						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	32.48
1.1	普工	工日	0.12672	-	-	87.1	11.04
1.2	一般技工	工日	0.06241	-	-	134	8.36
1.3	高级技工	工日	0.04617	-	-	201	9.28
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.8	3.80
2	材料费	-	-	-	-	-	6.73
2.1	水	m3	0.001	-	-	5.13	0.01
2.2	水砂纸	张	0.101	-	-	0.42	0.04
2.3	苯丙清漆	kg	0.1162	-	-	12.3	1.43
2.4	苯丙乳胶漆内墙用	kg	0.2781	-	-	12	3.34
2.5	成品腻子粉	kg	2.0412	-	-	0.89	1.82
2.6	油漆溶剂油	kg	0.01291	-	-	4.4	0.06
2.7	其他材料费	元	0.046685	-	-	1	0.05
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	39.21
5	管理费	-	-	-	-	-	4.4
6	利润	-	-	-	-	-	2.97
综合单价							46.58

材料暂估单价及调整表

工程名称：1#教学楼

标段：唐河县毕店镇第二小学改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A	B	C	A	B	C	D=C -C	
本页小计							—	—			
合 计							—	—			



注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：唐河县毕店镇第二小学改造项目

工程名称：1#教学楼

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	10640.88	详见明细表E.3.2
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费、扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项措施、施工现场文明施工所需要的各项措施、施工企业为进行建设工程生产和生活所必需的生活和生产临时设施、临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施	7093.92	详见明细表E.3.2
3	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		详见明细表E.3.2
4	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		详见明细表E.3.2
5	011601010001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		详见明细表E.3.2
本页小计				17734.8	--
合 计				17734.8	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：1#教学楼

标段：唐河县毕店镇第二小学改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率	价格 (元)	价格构成明细(元)					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011601009001	安全生产	17734.8	60	10640.88	-	-	-	-	-	
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	17734.8	40	7097.92	-	-	-	-	-	
3	011601011001	夜间施工增加	8159.36		0	-	-	-	-	-	
4	011601013001	二次搬运	8159.36		0	-	-	-	-	-	
5	011601010001	冬雨季施工	8159.36		0	-	-	-	-	-	
合 计						17734.8					-

注：采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

其他项目清单计价表

工程名称：1#教学楼

标段：唐河县毕店镇第二小学改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合 计					



增值税计价表

工程名称：1#教学楼

标段：唐河县毕店镇第二小学改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基数说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价	593078.36	9	53377.05
合 计					53377.05



工程项目清单汇总表

工程名称：2#教学楼

标段：唐河县毕店镇第二小学改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	120528.41
1.1	内墙改造	120528.41
2	措施项目	5475.11
2.1	其中：安全文明施工项目	3285.07
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	11340.32
合 计		137,343.84




注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#教学楼

标段：唐河县毕店镇第二小学改造项目

第 1 页 共 2 页


序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
		内墙改造					120528.41	
1	011203003001	块料墙、柱面	 <p> 块1：粘面砖墙裙 1. 内墙铲除抹灰层 油漆涂料至找平层 2. 2厚水泥砂浆界面 砂浆 3. 7厚1:1:6水泥石 灰砂浆 4. 6厚1:0.5:2.5水 泥石灰砂浆抹平 5. 2厚1:1:1水泥砂 浆加水重20%建筑胶 粘结层 6. 4~5厚釉面砖,白 水泥浆擦缝或填缝剂 填缝 7. 室内所有房间、楼 梯间、走廊 </p>	m2	182.68	168.20	30726.78	
2	011403001001	抹灰面油漆	<p> 内墙1：涂料内墙面（ 乳胶漆） 1. 内墙铲除抹灰层、 油漆涂料至找平层 2. 刮腻子二遍，分遍 抹平 3. 涂饰面层涂料三遍 </p>	m2	1061.27	29.14	30925.41	
		外墙改造					27825.06	
3	011403001002	抹灰面油漆	<p> 外墙1：涂料外墙面（ 乳胶漆） 1. 清理原涂料层后， 对墙面进行拉毛处理 2. 墙面满铺耐碱玻璃 纤维网布 3. 4厚抗裂砂浆 4. 刮腻子二遍，分遍 抹平 5. 喷或滚刷底涂料一 遍，喷或滚刷面层涂 料二遍 6. 喷或滚刷水性高洁 罩面漆两遍 </p>	m2	399.04	69.73	27825.06	
		天棚改造					31051.16	
本页小计								89477.25

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#教学楼

标段：唐河县毕店镇第二小学改造
项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
4	011403001003	抹灰面油漆	<div style="position: absolute; top: 50%; left: 50%; transform: translate(-50%, -50%); opacity: 0.3; pointer-events: none;">  </div> 1. 基层清理干净 2. 刮腻子二遍, 分遍抹平 3. 涂刷面层涂料三道	m ²	666.62	46.58	31051.16
本页小计							31051.16
合 计							120528.41

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2#教学楼

标段：唐河县毕店镇第二小学改造项目

第 1 页 共 4 页

项目编码	011203003001	项目名称	块料墙、柱面	计量单位	m2		
项目特征	裙1:釉面砖墙裙 1,内墙铲除抹灰层、油漆涂料至找平层 2,2厚配套专用界面砂浆批刮 3,7厚1:1:6水泥石灰砂浆 4,6厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆压实抹平 5,3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘结层 6,4~5厚釉面砖,白水泥浆擦缝或填缝剂填缝 7.室内所有房间、楼梯间、走廊						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	90.38
1.1	普工	工日	0.1941	-	-	87.1	16.91
1.2	一般技工	工日	0.18031	-	-	134	24.16
1.3	高级技工	工日	0.19772	-	-	201	39.74
1.4	其他人工费	元	1	-	-	9.57	9.57
2	材料费	-	-	-	-	-	52.8
2.1	水	m3	0.02345	-	-	5.13	0.12
2.2	棉纱	kg	0.0105	-	-	12	0.13
2.3	石料切割锯片	片	0.00306	-	-	31.52	0.10
2.4	白水泥	kg	0.206	-	-	0.57	0.12
2.5	面砖	m2	1.04	-	-	35	36.40
2.6	建筑胶	kg	0.051	-	-	1.28	0.07
2.7	电	kW·h	0.09	-	-	0.7	0.06
2.8	干混抹灰砂浆	m3	0.03671	-	-	420	15.42
2.9	干混界面砂浆	m3	0.00113	-	-	350	0.40
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.84
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.00633	-	-	197.4	1.25
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.59	0.59
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	145.02
5	管理费	-	-	-	-	-	14.17
6	利润	-	-	-	-	-	9.01
综合单价							168.2

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2#教学楼

标段：唐河县毕店镇第二小学改造项目

第 2 页 共 4 页

项目编码	011403001001	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2		
项目特征	内墙1:涂料内墙面(乳胶漆) 1,内墙铲除抹灰层、油漆涂料至找平层 2,刮腻子二遍,分遍抹平 3,涂饰面层涂料三遍						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	18.19
1.1	普工	工日	0.04551	-	-	87.1	3.96
1.2	一般技工	工日	0.03603	-	-	134	4.83
1.3	高级技工	工日	0.03694	-	-	201	7.42
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.97	1.97
2	材料费	-	-	-	-	-	6.73
2.1	水砂纸	张	0.101	-	-	0.42	0.04
2.2	苯丙清漆	kg	0.1162	-	-	12.3	1.43
2.3	成品腻子粉	kg	2.0412	-	-	0.89	1.82
2.4	油漆溶剂油	kg	0.01291	-	-	4.4	0.06
2.5	水	m3	0.001	-	-	5.13	0.01
2.6	其他材料费	元	0.046685	-	-	1	0.05
2.7	苯丙乳胶漆内墙用	kg	0.2781	-	-	12	3.34
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	24.92
5	管理费	-	-	-	-	-	2.46
6	利润	-	-	-	-	-	1.76
综合单价							29.14

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2#教学楼

标段：唐河县毕店镇第二小学改造项目

第 3 页 共 4 页

项目编码	011403001002	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2		
项目特征	外墙1: 涂料外墙面(乳胶漆) 1, 清理原涂料层后, 对墙面进行拉毛处理 2, 墙面满铺耐碱玻璃纤维网布 3, 4厚抗裂砂浆 4, 刮腻子二遍, 分遍抹平 5, 喷或滚刷底涂料一遍, 喷或滚刷面漆涂料二遍 6, 喷或滚刷水性高洁罩面漆两遍						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	36.23
1.1	普工	工日	0.08092	-	-	87.1	7.05
1.2	一般技工	工日	0.10608	-	-	134	14.21
1.3	高级技工	工日	0.05445	-	-	201	10.94
1.4	其他人工费	元	1	-	-	4.02	4.02
2	材料费	-	-	-	-	-	24.83
2.1	水砂纸	张	0.101	-	-	0.42	0.04
2.2	玻璃纤维网格布(耐碱)	m2	1.17	-	-	2.05	2.40
2.3	苯丙清漆	kg	0.1162	-	-	12.3	1.43
2.4	苯丙乳胶漆外墙用	kg	0.2808	-	-	15	4.21
2.5	成品腻子粉	kg	2.0412	-	-	1.9	3.88
2.6	油漆溶剂油	kg	0.01291	-	-	4.4	0.06
2.7	水	m3	0.041	-	-	5.13	0.21
2.8	聚合物抗裂砂浆	kg	5.5	-	-	2.28	12.54
2.9	其他材料费	元	0.057747	-	-	1	0.06
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.07
3.1	载重汽车	台班	0.0001	-	-	465.97	0.05
3.2	电动吊篮	台班	0.00017	-	-	46.15	0.01
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.02	0.02
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	61.13
5	管理费	-	-	-	-	-	5.24
6	利润	-	-	-	-	-	3.36
综合单价							69.73

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2#教学楼

标段：唐河县毕店镇第二小学改造项目

第 4 页 共 4 页

项目编码	011403001003	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2		
项目特征	棚1:涂料顶棚 1,内墙铲除抹灰层、油漆涂料至找平层 2,刮腻子二遍,分遍抹平 3,涂饰面层涂料三遍						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	32.48
1.1	普工	工日	0.12672	-	-	87.1	11.04
1.2	一般技工	工日	0.06241	-	-	134	8.36
1.3	高级技工	工日	0.04617	-	-	201	9.28
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.8	3.80
2	材料费	-	-	-	-	-	6.73
2.1	水砂纸	张	0.101	-	-	0.42	0.04
2.2	苯丙清漆	kg	0.1162	-	-	12.3	1.43
2.3	成品腻子粉	kg	2.0412	-	-	0.89	1.82
2.4	油漆溶剂油	kg	0.01291	-	-	4.4	0.06
2.5	水	m3	0.001	-	-	5.13	0.01
2.6	其他材料费	元	0.046685	-	-	1	0.05
2.7	苯丙乳胶漆内墙用	kg	0.2781	-	-	12	3.34
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	39.21
5	管理费	-	-	-	-	-	4.4
6	利润	-	-	-	-	-	2.97
综合单价							46.58

材料暂估单价及调整表

工程名称：2#教学楼

标段：唐河县毕店镇第二小学改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价 (元)	合价 (元)	数量	单价 (元)	合价 (元)		
				A	B	C	A	B	C	D=C -C	
本页小计								—	—		—
合 计								—	—		—



注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：唐河县毕店镇第二小学改造项目

工程名称：2#教学楼

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	3285.07	详见明细表E.3.2
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费、扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项措施、施工现场文明施工所需要的各项措施、施工企业为进行建设工程生产和生活所必需的生活和生产临时设施、临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施	2190.04	详见明细表E.3.2
3	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		详见明细表E.3.2
4	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		详见明细表E.3.2
5	011601010001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		详见明细表E.3.2
本页小计				5475.11	--
合 计				5475.11	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：2#教学楼

标段：唐河县毕店镇第二小学改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率	价格 (元)	价格构成明细 (元)					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011601009001	安全生产	5475.11	60	3285.07	-	-	-	-	-	
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	5475.11	40	2190.04	-	-	-	-	-	
3	011601011001	夜间施工增加	2518.97		0	-	-	-	-	-	
4	011601013001	二次搬运	2518.97		0	-	-	-	-	-	
5	011601010001	冬雨季施工	2518.97		0	-	-	-	-	-	
合 计						5475.11					

注：采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

其他项目清单计价表

工程名称：2#教学楼

标段：唐河县毕店镇第二小学改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合 计					



增值税计价表

工程名称：2#教学楼

标段：唐河县毕店镇第二小学改造
项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基数说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价	126003.52	9	11340.32
合 计					11340.32



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：男生宿舍楼

标段：唐河县毕店镇第二小学改造项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
		门窗改造					420987.99	
1	010802003001	防盗门	1. 拆除原27樘入户门 2. 门洞口尺寸:M021、M0921 3. 框、扇材质:更换为甲级钢制防盗门	m2	72.09	472.37	34053.15	
2	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸:M0921 2. 门类型:铸铝合金门 3. 开启方式:平开门 4. 拆除原门12樘	m2	25.2	517.91	13051.33	
3	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸:C0918、C1518 2. 窗类型:铝合金推拉窗 3. 开启方式:推拉 4. 框、扇材质及规格:70型铝合金窗 5. 玻璃品种、厚度:5mm厚钢化玻璃 6. 拆除原54樘塑钢窗	m2	132.84	423.91	56312.20	
		内墙改造					100770.38	
4	011203003001	块料墙、柱面	裙1:釉面砖墙裙 1, 内墙铲除抹灰层、油漆涂料至找平层 2, 2厚配套专用界面砂浆批刮 3, 7厚1:1:6水泥石灰砂浆 4, 6厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆压实抹平 5, 3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘结层 6, 4~5厚釉面砖, 白水泥浆擦缝或填缝剂填缝 7. 二层两端房间, 二层至三层楼梯间	m2	189.47	168.20	31868.85	
本页小计								135285.53

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：男生宿舍楼

标段：唐河县毕店镇第二小学改造项目

第 2 页 共 3 页


序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
5	011403001001	抹灰面油漆	内墙1: 涂料内墙面(乳胶漆) 1, 内墙铲除抹灰层、油漆涂料至找平层 2, 刮腻子二遍, 分遍抹平 3, 涂刷面层涂料二遍	m ²	2364.5	29.14	68901.53	
		外墙改造					24557.51	
6	011403001002	抹灰面油漆	外墙1: 涂料外墙面(乳胶漆) 1, 清理原涂料层后, 对墙面进行拉毛处理 2, 墙面满铺耐碱玻璃纤维网布 3, 4厚抗裂砂浆 4, 刮腻子二遍, 分遍抹平 5, 喷或滚刷底涂料一遍, 喷或滚刷面层涂料二遍 6, 喷或滚刷水性高洁罩面漆两遍	m ²	352.18	69.73	24557.51	
		楼面改造					153149.75	
7	011102003001	块料楼地面	楼1: 全瓷地板砖楼面 1, 12厚800x800全瓷地板砖铺实拍平, 水泥浆擦缝 2, 3厚水泥膏抹底面 3, 50厚1:4干硬性水泥砂浆 4, 凿毛水泥砂浆原地坪 5. 走廊及首层楼梯间 6. 原地砖拆除	m ²	760.96	186.81	142154.94	
本页小计								235613.98

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：男生宿舍楼

标段：唐河县毕店镇第二小学改造项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
8	011106003001	块料楼梯	 楼1:全瓷地砖楼面 1. 12厚800×800全瓷地板砖铺实拍平,水泥浆找缝 2. 5厚石膏抹底面 3. 50厚1:4干硬性水泥砂浆 4. 凿毛水泥砂浆原地坪 5. 梯段及转弯 6. 原地砖拆除	m ²	44.35	247.91	10994.81
		天棚改造					39093.67
9	011403001003	抹灰面油漆	棚1:涂料顶棚 1,内墙铲除抹灰层、油漆涂料至找平层 2,刮腻子二遍,分遍抹平 3,涂饰面层涂料三遍	m ²	839.1	46.59	39093.67
本页小计							50088.48
合 计							420987.99

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：男生宿舍楼

标段：唐河县毕店镇第二小学改造项目

第 1 页 共 9 页

项目编码	010802003001	项目名称	防盗门	计量单位	m2		
项目特征	1. 拆除原27樘入户门 2. 门洞口尺寸:M1027、M0921 3. 框、扇材质:更换为甲级钢制防盗门						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	44.92
1.1	普工	工日	0.0945	-	-	87.1	8.23
1.2	一般技工	工日	0.189	-	-	134	25.33
1.3	高级技工	工日	0.0945	-	-	201	6.33
1.4	其他人工费	元	1	-	-	5.03	5.03
2	材料费	-	-	-	-	-	416.49
2.1	其他材料费	元	0.205802	-	-	1	0.21
2.2	电	kW·h	0.1145	-	-	0.7	0.08
2.3	低碳钢焊条	kg	0.0969	-	-	4.1	0.40
2.4	铁件	kg	0.95779	-	-	4.5	4.31
2.5	钢制防盗门	m2	0.9781	-	-	420	410.80
2.6	水泥砂浆 1:3	m3	0.0026	-	-	265.34	0.69
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.47
3.1	交流弧焊机	台班	0.0041	-	-	57.02	0.23
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.24	0.24
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	461.88
5	管理费	-	-	-	-	-	7.35
6	利润	-	-	-	-	-	3.14
综合单价							472.37

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：男生宿舍楼

标段：唐河县毕店镇第二小学改造项目

第 2 页 共 9 页

项目编码	010802001001	项目名称	金属(塑钢)门	计量单位	m2		
项目特征	1. 门洞口尺寸:M0921 2. 门类型:钛镁合金门 3. 开启方式:平开门 4. 拆除原门12樘						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	47.48
1.1	普工	工日	0.09936	-	-	87.1	8.65
1.2	一般技工	工日	0.19872	-	-	134	26.63
1.3	高级技工	工日	0.03312	-	-	201	6.66
1.4	其他人工费	元	1	-	-	5.54	5.54
2	材料费	-	-	-	-	-	459.41
2.1	其他材料费	元	1.124023	-	-	1	1.12
2.2	电	kW·h	0.07	-	-	0.7	0.05
2.3	铝合金隔热断桥平开门 (含中空玻璃)	m2	0.9604	-	-	400	384.16
2.4	铝合金门窗配件固定连接 铁件(地脚)	个	5.75453	-	-	0.63	3.63
2.5	硅酮耐候密封胶	kg	0.86029	-	-	41.53	35.73
2.6	聚氨酯发泡密封胶(75 0ml/支)	支	1.23084	-	-	23.3	28.68
2.7	塑料膨胀螺栓	个	5.75453	-	-	1.02	5.87
2.8	镀锌自攻螺钉	个	5.92379	-	-	0.03	0.18
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	506.89
5	管理费	-	-	-	-	-	7.72
6	利润	-	-	-	-	-	3.3
综合单价							517.91

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：男生宿舍楼

标段：唐河县毕店镇第二小学改造项目

第 3 页 共 9 页

项目编码	010807001001	项目名称	金属(塑钢)窗	计量单位	m2		
项目特征	1. 窗洞口尺寸:C0918、C1518 2. 窗类型:铝合金推拉窗 3. 开启方式:推拉 4. 框、扇材质及规格:70型铝合金窗 5. 玻璃品种、厚度:5mm厚钢化玻璃 6. 拆除原54樘塑钢窗						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	21.19
1.1	普工	工日	0.04328	-	-	87.1	3.77
1.2	一般技工	工日	0.086576	-	-	134	11.60
1.3	高级技工	工日	0.014432	-	-	201	2.90
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.92	2.92
2	材料费	-	-	-	-	-	396.71
2.1	其他材料费	元	1.048033	-	-	1	1.05
2.2	电	kW·h	0.07	-	-	0.7	0.05
2.3	铝合金门窗配件固定连接铁件(地脚)	个	5.52642	-	-	0.63	3.48
2.4	硅酮耐候密封胶	kg	0.98717	-	-	41.53	41.00
2.5	聚氨酯发泡密封胶(750ml/支)	支	1.42719	-	-	23.3	33.25
2.6	镀锌自攻螺钉	个	5.74529	-	-	0.03	0.17
2.7	铝合金隔热断桥推拉窗(含中空玻璃)	m2	0.9543	-	-	330	314.92
2.8	塑料膨胀螺栓	套	5.58113	-	-	0.5	2.79
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	417.9
5	管理费	-	-	-	-	-	4.21
6	利润	-	-	-	-	-	1.8
综合单价							423.91

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：男生宿舍楼

标段：唐河县毕店镇第二小学改造项目

第 4 页 共 9 页

项目编码	011203003001	项目名称	块料墙、柱面	计量单位	m2		
项目特征	裙1:釉面砖墙裙 1,内墙铲除抹灰层、油漆涂料至找平层 2,2厚配套专用界面砂浆批刮 3,7厚1:1:6水泥石灰砂浆 4,6厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆压实抹平 5,3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘结层 6,4~5厚釉面砖,白水泥浆擦缝或填缝剂填缝 7.二层两端房间,二层至三层楼梯间						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	90.38
1.1	普工	工日	0.1941	-	-	87.1	16.91
1.2	一般技工	工日	0.18031	-	-	134	24.16
1.3	高级技工	工日	0.19772	-	-	201	39.74
1.4	其他人工费	元	1	-	-	9.57	9.57
2	材料费	-	-	-	-	-	52.8
2.1	水	m3	0.02345	-	-	5.13	0.12
2.2	棉纱	kg	0.0105	-	-	12	0.13
2.3	石料切割锯片	片	0.00306	-	-	31.52	0.10
2.4	白水泥	kg	0.206	-	-	0.57	0.12
2.5	面砖	m2	1.04	-	-	35	36.40
2.6	建筑胶	kg	0.051	-	-	1.28	0.07
2.7	电	kW·h	0.09	-	-	0.7	0.06
2.8	干混抹灰砂浆	m3	0.03671	-	-	420	15.42
2.9	干混界面砂浆	m3	0.00113	-	-	350	0.40
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.84
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.00633	-	-	197.4	1.25
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.59	0.59
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	145.02
5	管理费	-	-	-	-	-	14.17
6	利润	-	-	-	-	-	9.01
综合单价							168.2

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：男生宿舍楼

标段：唐河县毕店镇第二小学改造项目

第 5 页 共 9 页

项目编码	011403001001	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2		
项目特征	内墙1: 涂料内墙面(乳胶漆) 1, 内墙铲除抹灰层、油漆涂料至找平层 2, 刮腻子二遍, 分遍抹平 3, 涂饰面层涂料三遍						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	18.19
1.1	普工	工日	0.04551	-	-	87.1	3.96
1.2	一般技工	工日	0.03603	-	-	134	4.83
1.3	高级技工	工日	0.03694	-	-	201	7.42
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.97	1.97
2	材料费	-	-	-	-	-	6.73
2.1	水砂纸	张	0.101	-	-	0.42	0.04
2.2	苯丙清漆	kg	0.1162	-	-	12.3	1.43
2.3	苯丙乳胶漆内墙用	kg	0.2781	-	-	12	3.34
2.4	成品腻子粉	kg	2.0412	-	-	0.89	1.82
2.5	油漆溶剂油	kg	0.01291	-	-	4.4	0.06
2.6	水	m3	0.001	-	-	5.13	0.01
2.7	其他材料费	元	0.046685	-	-	1	0.05
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	24.92
5	管理费	-	-	-	-	-	2.46
6	利润	-	-	-	-	-	1.76
综合单价							29.14

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：男生宿舍楼

标段：唐河县毕店镇第二小学改造项目

第 6 页 共 9 页

项目编码	011403001002	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2		
项目特征	外墙1: 涂料外墙面(乳胶漆) 1, 清理原涂料层后, 对墙面进行拉毛处理 2, 墙面满铺耐碱玻璃纤维网布 3, 4厚抗裂砂浆 4, 刮腻子二遍, 分遍抹平 5, 喷或滚刷底涂料一遍, 喷或滚刷面漆涂料二遍 6, 喷或滚刷水性高洁罩面漆两遍						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	36.23
1.1	普工	工日	0.08092	-	-	87.1	7.05
1.2	一般技工	工日	0.10608	-	-	134	14.21
1.3	高级技工	工日	0.05445	-	-	201	10.94
1.4	其他人工费	元	1	-	-	4.02	4.02
2	材料费	-	-	-	-	-	24.83
2.1	水砂纸	张	0.101	-	-	0.42	0.04
2.2	苯丙清漆	kg	0.1162	-	-	12.3	1.43
2.3	油漆溶剂油	kg	0.01291	-	-	4.4	0.06
2.4	水	m3	0.041	-	-	5.13	0.21
2.5	其他材料费	元	0.057747	-	-	1	0.06
2.6	玻璃纤维网格布(耐碱)	m2	1.17	-	-	2.05	2.40
2.7	苯丙乳胶漆外墙用	kg	0.2808	-	-	15	4.21
2.8	成品腻子粉	kg	2.0412	-	-	1.9	3.88
2.9	聚合物抗裂砂浆	kg	5.5	-	-	2.28	12.54
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.07
3.1	载重汽车	台班	0.0001	-	-	465.97	0.05
3.2	电动吊篮	台班	0.00017	-	-	46.15	0.01
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.02	0.02
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	61.13
5	管理费	-	-	-	-	-	5.24
6	利润	-	-	-	-	-	3.36
综合单价							69.73

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：男生宿舍楼

标段：唐河县毕店镇第二小学改造项目

第 7 页 共 9 页

项目编码	011102003001	项目名称	块料楼地面			计量单位	m2
项目特征	楼1:全瓷地板砖楼面 1, 12厚800x800全瓷地板砖铺实拍平,水泥浆擦缝 2, 3厚水泥膏抹底面 3, 50厚1:4干硬性水泥砂浆 4, 凿毛水泥砂浆原地坪 5. 走廊及首层楼梯间 6. 原地砖拆除						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	72.61
1.1	普工	工日	0.170452	-	-	87.1	14.85
1.2	一般技工	工日	0.144208	-	-	134	19.32
1.3	高级技工	工日	0.15258	-	-	201	30.67
1.4	其他人工费	元	1	-	-	7.77	7.77
2	材料费	-	-	-	-	-	92.55
2.1	水	m3	0.027	-	-	5.13	0.14
2.2	石料切割锯片	片	0.00302	-	-	31.52	0.10
2.3	白水泥	kg	0.102	-	-	0.57	0.06
2.4	电	kW·h	0.0906	-	-	0.7	0.06
2.5	棉纱头	kg	0.01	-	-	12	0.12
2.6	地砖	m2	1.04	-	-	55	57.20
2.7	锯木屑	m3	0.006	-	-	18	0.11
2.8	干混地面砂浆	m3	0.0714	-	-	480	34.27
2.9	胶粘剂DTA砂浆	m3	0.001	-	-	497.85	0.50
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	5.94
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.0119	-	-	197.4	2.35
3.2	自卸汽车	台班	0.0018	-	-	627.12	1.13
3.3	单笼施工电梯	台班	0.0048	-	-	299.9	1.44
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	1.02	1.02
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	171.1
5	管理费	-	-	-	-	-	10.2
6	利润	-	-	-	-	-	5.51
综合单价							186.81

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：男生宿舍楼

标段：唐河县毕店镇第二小学改造项目

第 8 页 共 9 页

项目编码	011106003001	项目名称	块料楼梯		计量单位	m2	
项目特征	楼1:全瓷地板砖楼面 1, 12厚800x800全瓷地板砖铺实拍平, 水泥浆擦缝 2, 3厚水泥膏抹底面 3, 50厚1:4干硬性水泥砂浆 4, 凿毛水泥砂浆原地坪 5. 梯段及转台 6. 原地砖拆除						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	115.44
1.1	普工	工日	0.13453	-	-	87.1	11.72
1.2	一般技工	工日	0.23535	-	-	134	31.54
1.3	高级技工	工日	0.30276	-	-	201	60.85
1.4	其他人工费	元	1	-	-	11.33	11.33
2	材料费	-	-	-	-	-	104.42
2.1	水	m3	0.038	-	-	5.13	0.19
2.2	石料切割锯片	片	0.0034	-	-	31.52	0.11
2.3	白水泥	kg	0.13913	-	-	0.57	0.08
2.4	电	kW·h	0.102	-	-	0.7	0.07
2.5	棉纱头	kg	0.01365	-	-	12	0.16
2.6	锯木屑	m3	0.00819	-	-	18	0.15
2.7	干混地面砂浆	m3	0.07885	-	-	480	37.85
2.8	胶粘剂DTA砂浆	m3	0.0014	-	-	497.85	0.70
2.9	陶瓷地砖	m2	1.4469	-	-	45	65.11
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	3.61
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.01314	-	-	197.4	2.59
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	1.02	1.02
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	223.47
5	管理费	-	-	-	-	-	15.98
6	利润	-	-	-	-	-	8.46
综合单价							247.91

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：男生宿舍楼

标段：唐河县毕店镇第二小学改造项目

第 9 页 共 9 页

项目编码	011403001003	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2		
项目特征	棚1:涂料顶棚 1,内墙铲除抹灰层、油漆涂料至找平层 2,刮腻子二遍,分遍抹平 3,涂饰面层涂料三遍						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	32.49
1.1	普工	工日	0.12672	-	-	87.1	11.04
1.2	一般技工	工日	0.06241	-	-	134	8.36
1.3	高级技工	工日	0.04617	-	-	201	9.28
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.81	3.81
2	材料费	-	-	-	-	-	6.73
2.1	水砂纸	张	0.101	-	-	0.42	0.04
2.2	苯丙清漆	kg	0.1162	-	-	12.3	1.43
2.3	苯丙乳胶漆内墙用	kg	0.2781	-	-	12	3.34
2.4	成品腻子粉	kg	2.0412	-	-	0.89	1.82
2.5	油漆溶剂油	kg	0.01291	-	-	4.4	0.06
2.6	水	m3	0.001	-	-	5.13	0.01
2.7	其他材料费	元	0.046685	-	-	1	0.05
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	39.22
5	管理费	-	-	-	-	-	4.4
6	利润	-	-	-	-	-	2.97
综合单价							46.59

措施项目清单计价表

标段：唐河县毕店镇第二小学改造项目

工程名称：男生宿舍楼

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	7636.77	详见明细表E.3.2
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费、扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项措施、施工现场文明施工所需要的各项措施、施工企业为进行建设工程生产和生活所必需的生活和生产临时设施、临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施	5091.18	详见明细表E.3.2
3	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		详见明细表E.3.2
4	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		详见明细表E.3.2
5	011601010001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		详见明细表E.3.2
本页小计				12727.95	--
合 计				12727.95	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称: 男生宿舍楼

标段: 唐河县毕店镇第二小学改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率	价格 (元)	价格构成明细 (元)					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011601009001	安全生产	12727.95	60	7636.77	-	-	-	-	-	
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	12727.95	40	5091.18	-	-	-	-	-	
3	011601011001	夜间施工增加	5855.79	0	0	-	-	-	-	-	
4	011601013001	二次搬运	5855.79	0	0	-	-	-	-	-	
5	011601010001	冬雨季施工	5855.79	0	0	-	-	-	-	-	
合 计						12727.95					

注:采用费率计价方式的,应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值;采用总价计价方式的,可只填“价格”列数值。

其他项目清单计价表

工程名称：男生宿舍楼

标段：唐河县毕店镇第二小学改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合 计					



增值税计价表

工程名称：男生宿舍楼

标段：唐河县毕店镇第二小学改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基数说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价	433715.94	9	39034.43
合 计					39034.43



工程项目清单汇总表

工程名称：西公厕

标段：唐河县毕店镇第二小学改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	61137.07
1.1	拆除及新建工程	61137.07
2	措施项目	1715.91
2.1	其中：安全文明施工项目	1029.55
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	5656.77
合 计		68,509.75



注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西公厕

标段：唐河县毕店镇第二小学改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		拆除及新建工程					61137.07
1	01B001	拆除原砖砌大、小便槽及隔墙	1. 拆除后垃圾装车、外运5km	m3	5.23	196.99	1030.26
		其他改造工程					16100.00
2	040201022001	排水沟、截水沟	1. 混凝土、砂浆垫层、强配级:C25混凝土排水沟	m	35	220.00	7700.00
3	010503014001	盖板、井圈	400*500成品铸铁盖板	套	70	120.00	8400.00
		内墙改造					28471.41
4	011203003001	块料墙、柱面	裙1: 釉面砖墙裙 1, 拆除原内墙砖 2, 2 厚配套专用界面砂浆批刮 3, 7厚1:1:6水泥石灰砂浆 4, 6厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆压实抹平 5, 3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘结层 6, 4~5厚釉面砖, 白水泥浆擦缝或填缝剂填缝	m2	171.02	166.48	28471.41
		外墙改造					3068.12
5	011403001002	抹灰面油漆	外墙1: 涂料外墙面(乳胶漆) 1, 清理原涂料层后, 对墙面进行拉毛处理 2, 墙面满铺耐碱玻璃纤维网布 3, 4厚抗裂砂浆 4, 刮腻子二遍, 分遍抹平 5, 喷或滚刷底涂料一遍, 喷或滚刷面层涂料二遍 6, 喷或滚刷水性高洁罩面漆两遍	m2	44	69.73	3068.12
		楼面改造					9291.46
本页小计							48669.79

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西公厕

标段：唐河县毕店镇第二小学改造项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
6	011102003002	块料楼地面	楼2: 防滑地砖防水楼 1, 10厚600*600防滑 地砖铺实拍平, 水泥 浆找平 2, 20厚1:4干硬性水 泥砂浆 3, 素水泥浆一遍 4, 1.5厚合成高分子 (丙烯酸类)防水涂层 , 四周翻边0.9m高 5, 最薄处20厚1:3水 泥砂浆找坡层抹平 6, 原地砖拆除	m ²	53.17	174.75	9291.46	
		天棚改造					3175.82	
7	011403001003	抹灰面油漆	棚1: 涂料顶棚 1, 内墙铲除抹灰层、 油漆涂料至找平层 2, 刮腻子二遍, 分遍 抹平 3, 涂饰面层涂料三遍	m ²	68.18	46.58	3175.82	
本页小计								12467.28
合 计								61137.07

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：西公厕

标段：唐河县毕店镇第二小学改造项目

第 1 页 共 7 页

项目编码	01B001	项目名称	拆除原砖砌大、小便槽及隔墙	计量单位	m3		
项目特征	1. 拆除后垃圾装车、外运5km						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	134.69
1.1	普工	工日	0.594	-	-	87.1	83.56
1.2	一般技工	工日	0.206	-	-	134	32.11
1.3	其他人工费	元	1	-	-	19.02	19.02
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	31.55
3.1	单笼施工电梯	台班	0.08	-	-	299.9	23.99
3.2	自卸汽车	台班	0.006	-	-	627.12	3.76
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	3.79	3.79
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	166.24
5	管理费	-	-	-	-	-	19.42
6	利润	-	-	-	-	-	11.33
综合单价							196.99


分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：西公厕

标段：唐河县毕店镇第二小学改造项目

第 2 页 共 7 页

项目编码	040201022001	项目名称	排水沟、截水沟	计量单位	m		
项目特征	1. 混凝土、砂浆种类、强度等级:C25混凝土排水沟						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0
2	材料费	-	-	-	-	-	220
2.1	排水沟、截水沟	m	1	-	-	220	220.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	220
5	管理费	-	-	-	-	-	
6	利润	-	-	-	-	-	
综合单价							220




分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：西公厕

标段：唐河县毕店镇第二小学改造项目

第 3 页 共 7 页

项目编码	010503014001	项目名称	盖板、井圈	计量单位	套		
项目特征	400*500成品铸铁盖板						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0
2	材料费	-	-	-	-	-	120
2.1	盖板、井圈	套	1	-	-	120	120.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	120
5	管理费	-	-	-	-	-	
6	利润	-	-	-	-	-	
综合单价							120



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：西公厕

标段：唐河县毕店镇第二小学改造项目

第 4 页 共 7 页

项目编码	011203003001	项目名称	块料墙、柱面	计量单位	m2		
项目特征	裙1:釉面砖墙裙 1, 拆除原内墙砖 2, 2 厚配套专用界面砂浆批刮 3, 7厚1:1:6水泥石灰砂浆 4, 6厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆压实抹平 5, 3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘结层 6, 4~5厚釉面砖, 白水泥浆擦缝或填缝剂填缝						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	87.32
1.1	普工	工日	0.171884	-	-	87.1	14.97
1.2	一般技工	工日	0.174806	-	-	134	23.42
1.3	高级技工	工日	0.19772	-	-	201	39.74
1.4	其他人工费	元	1	-	-	9.18	9.18
2	材料费	-	-	-	-	-	52.8
2.1	水	m3	0.02345	-	-	5.13	0.12
2.2	棉纱	kg	0.0105	-	-	12	0.13
2.3	石料切割锯片	片	0.00306	-	-	31.52	0.10
2.4	白水泥	kg	0.206	-	-	0.57	0.12
2.5	面砖	m2	1.04	-	-	35	36.40
2.6	建筑胶	kg	0.051	-	-	1.28	0.07
2.7	电	kW·h	0.09	-	-	0.7	0.06
2.8	干混抹灰砂浆	m3	0.03671	-	-	420	15.42
2.9	干混界面砂浆	m3	0.00113	-	-	350	0.40
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	3.73
3.1	单笼施工电梯	台班	0.0048	-	-	299.9	1.44
3.2	自卸汽车	台班	0.00036	-	-	627.12	0.23
3.3	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.00633	-	-	197.4	1.25
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.82	0.82
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	143.85
5	管理费	-	-	-	-	-	13.82
6	利润	-	-	-	-	-	8.81
综合单价							166.48

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：西公厕

标段：唐河县毕店镇第二小学改造项目

第 5 页 共 7 页

项目编码	011403001002	项目名称	抹灰面油漆		计量单位	m2	
项目特征	外墙1: 涂料外墙面(乳胶漆) 1, 清理原涂料层后, 对墙面进行拉毛处理 2, 墙面满铺耐碱玻璃纤维网布 3, 4厚抗裂砂浆 4, 刮腻子二遍, 分遍抹平 5, 喷或滚刷底涂料一遍, 喷或滚刷面漆涂料二遍 6, 喷或滚刷水性高洁罩面漆两遍						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	36.23
1.1	普工	工日	0.08092	-	-	87.1	7.05
1.2	一般技工	工日	0.10608	-	-	134	14.21
1.3	高级技工	工日	0.05445	-	-	201	10.94
1.4	其他人工费	元	1	-	-	4.02	4.02
2	材料费	-	-	-	-	-	24.83
2.1	水砂纸	张	0.101	-	-	0.42	0.04
2.2	玻璃纤维网格布(耐碱)	m2	1.17	-	-	2.05	2.40
2.3	苯丙清漆	kg	0.1162	-	-	12.3	1.43
2.4	苯丙乳胶漆外墙用	kg	0.2808	-	-	15	4.21
2.5	成品腻子粉	kg	2.0412	-	-	1.9	3.88
2.6	油漆溶剂油	kg	0.01291	-	-	4.4	0.06
2.7	水	m3	0.041	-	-	5.13	0.21
2.8	聚合物抗裂砂浆	kg	5.5	-	-	2.28	12.54
2.9	其他材料费	元	0.057747	-	-	1	0.06
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.07
3.1	载重汽车	台班	0.0001	-	-	465.97	0.05
3.2	电动吊篮	台班	0.00017	-	-	46.15	0.01
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.02	0.02
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	61.13
5	管理费	-	-	-	-	-	5.24
6	利润	-	-	-	-	-	3.36
综合单价							69.73

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：西公厕

标段：唐河县毕店镇第二小学改造项目

第 6 页 共 7 页

项目编码	011102003002	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2		
项目特征	楼2:防滑地砖防水楼面 1, 10厚600*600防滑地砖铺实拍平,水泥浆擦缝 2, 20厚1:4干硬性水泥砂浆 3, 素水泥浆一道 4, 1.5厚合成高分子(丙烯酸类)防水涂料,四周翻起0.10m高 5, 最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡抹平 6, 原地砖拆除						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	64.54
1.1	普工	工日	0.164132	-	-	87.1	14.30
1.2	一般技工	工日	0.134938	-	-	134	18.08
1.3	高级技工	工日	0.1252	-	-	201	25.17
1.4	其他人工费	元	1	-	-	7	7.00
2	材料费	-	-	-	-	-	91.51
2.1	水	m3	0.027	-	-	5.13	0.14
2.2	石料切割锯片	片	0.00302	-	-	31.52	0.10
2.3	白水泥	kg	0.102	-	-	0.57	0.06
2.4	电	kW·h	0.0906	-	-	0.7	0.06
2.5	棉纱头	kg	0.01	-	-	12	0.12
2.6	地砖	m2	1.03	-	-	45	46.35
2.7	聚氨酯甲乙涂料	kg	1.996	-	-	12	23.95
2.8	二甲苯	kg	0.0775	-	-	7	0.54
2.9	锯木屑	m3	0.006	-	-	18	0.11
2.10	干混地面砂浆	m3	0.0408	-	-	480	19.58
2.11	胶粘剂DTA砂浆	m3	0.001	-	-	497.85	0.50
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4.68
3.1	单笼施工电梯	台班	0.0048	-	-	299.9	1.44
3.2	自卸汽车	台班	0.0018	-	-	627.12	1.13
3.3	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.0068	-	-	197.4	1.34
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.77	0.77
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	160.73
5	管理费	-	-	-	-	-	9.04
6	利润	-	-	-	-	-	4.98
综合单价							174.75

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：西公厕

标段：唐河县毕店镇第二小学改造项目

第 7 页 共 7 页

项目编码	011403001003	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2		
项目特征	棚1:涂料顶棚 1,内墙铲除抹灰层、油漆涂料至找平层 2,刮腻子二遍,分遍抹平 3,涂饰面层涂料三遍						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	32.48
1.1	普工	工日	0.12672	-	-	87.1	11.04
1.2	一般技工	工日	0.06241	-	-	134	8.36
1.3	高级技工	工日	0.04617	-	-	201	9.28
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.8	3.80
2	材料费	-	-	-	-	-	6.73
2.1	水砂纸	张	0.101	-	-	0.42	0.04
2.2	苯丙清漆	kg	0.1162	-	-	12.3	1.43
2.3	成品腻子粉	kg	2.0412	-	-	0.89	1.82
2.4	油漆溶剂油	kg	0.01291	-	-	4.4	0.06
2.5	水	m3	0.001	-	-	5.13	0.01
2.6	其他材料费	元	0.046685	-	-	1	0.05
2.7	苯丙乳胶漆内墙用	kg	0.2781	-	-	12	3.34
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	39.21
5	管理费	-	-	-	-	-	4.4
6	利润	-	-	-	-	-	2.97
综合单价							46.58

材料暂估单价及调整表

工程名称：西公厕

标段：唐河县毕店镇第二小学改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价 (元)	合价 (元)	数量	单价 (元)	合价 (元)		
				A	B	C	A	B	C	D=C -C	
本页小计							—	—			—
合 计							—	—			—



注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：唐河县毕店镇第二小学改造项目

工程名称：西公厕

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	1029.55	详见明细表E.3.2
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费、扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项措施、施工现场文明施工所需要的各项措施、施工企业为进行建设工程生产所必需的生活和生产临时设施、临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施	686.36	详见明细表E.3.2
3	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		详见明细表E.3.2
4	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		详见明细表E.3.2
5	011601010001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		详见明细表E.3.2
本页小计				1715.91	--
合 计				1715.91	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称: 西公厕

标段: 唐河县毕店镇第二小学改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率 (%)	价格 (元)	价格构成明细 (元)					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011601009001	安全生产	1715.91	60	1029.55	-	-	-	-	-	-
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	1715.91	40	686.36	-	-	-	-	-	-
3	011601011001	夜间施工增加	789.45		0	-	-	-	-	-	-
4	011601013001	二次搬运	789.45		0	-	-	-	-	-	-
5	011601010001	冬季施工	789.45		0	-	-	-	-	-	-
合 计						1715.91					-

注:采用费率计价方式的,应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值;采用总价计价方式的,可只填“价格”列数值。

其他项目清单计价表

工程名称：西公厕

标段：唐河县毕店镇第二小学改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合 计					



工程项目清单汇总表

工程名称：东公厕

标段：唐河县毕店镇第二小学改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	202468.91
1.1	拆除及新建工程	202468.91
2	措施项目	6137.2
2.1	其中：安全文明施工项目	3682.32
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	18774.55
合 计		227,380.66



注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东公厕

标段：唐河县毕店镇第二小学改造项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		拆除及新建工程					202468.91
1	01B001	拆除原砖砌大、小便槽及隔墙	1. 拆除后垃圾装车、外运5km	m3	18.83	196.99	3709.32
2	01B002	原隔断拆除	原隔断拆除后垃圾外运5km	m2	41.3	6.10	251.93
3	010401012001	零星砌砖	大便、小便槽，详见图集98ZJ512-2019-1	m3	2.89	620.55	1793.39
		其他改造工程					26642.29
4	011207003001	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格：18厚抗倍特板隔断 2. 配件品种、规格：五金采用304不锈钢	m2	128.31	207.64	26642.29
		内墙改造					58116.75
5	011203003001	块料墙、柱面	裙1：釉面砖墙裙 1, 拆除原内墙裙 2, 2厚配套专用界面砂浆批刮 3, 7厚1:1:6水泥石灰砂浆 4, 6厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆压实抹平 5, 3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘结层 6, 4~5厚釉面砖, 白水泥浆擦缝或填缝剂填缝	m2	295.39	166.48	49176.53
6	011403001001	抹灰面油漆	内墙1：涂料内墙面（乳胶漆） 1, 内墙铲除抹灰层、油漆涂料至找平层 2, 刮腻子二遍，分遍抹平 3, 涂饰面层涂料三遍	m2	213.85	29.14	6231.59
本页小计							87805.05

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东公厕

标段：唐河县毕店镇第二小学改造项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
7	011203003002	块料墙、柱面	外墙裙 1, 外墙裙抹涂 2, 2 厚配套专用界面 砂浆批刮 3, 7 厚 1:0.6 水泥石 灰砂浆 4, 6 厚 1:0.5:2.5 水 泥石灰砂浆压抹抹平 5, 3~4 厚 1:1 水泥砂 浆加水重 20% 建筑胶 和抹平 6, 4~5 厚釉面砖, 白 水泥浆擦缝或填缝剂 填缝	m ²	16.27	166.48	2708.63
		外墙改造					4990.58
8	011403001002	抹灰面油漆	外墙1: 涂料外墙面 (乳胶漆) 1, 清理原涂料层后, 对墙面进行拉毛处理 2, 墙面满铺耐碱玻璃纤维网布 3, 4 厚抗裂砂浆 4, 刮腻子二遍, 分遍抹平 5, 喷或滚刷底涂料一遍, 喷或滚刷面层涂料二遍 6, 喷或滚刷水性高洁罩面漆两遍	m ²	71.57	69.73	4990.58
		楼面改造					76638.72
9	010501001001	基础垫层	1. 厚度:200 2. 材料品种、强度要求、配比:C25	m ³	57.68	430.64	24839.32
本页小计							32538.53

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东公厕

标段：唐河县毕店镇第二小学改造项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
10	011102003002	块料楼地面	楼2: 防滑地砖防水楼 1, 10厚600*600防滑 地砖铺实拍平, 水泥 浆找平 2, 20厚1:4干硬性水 泥砂浆 3, 素水泥浆一遍 4, 1.5厚合成高分子 (丙烯酸类)防水涂层 , 四周翻边0.9m高 5, 最薄处20厚1:3水 泥砂浆找坡层抹平 6, 原地砖拆除	m ²	296.42	174.75	51799.40	
		天棚改造					13432.74	
11	011403001003	抹灰面油漆	棚1: 涂料顶棚 1, 内墙铲除抹灰层、 油漆涂料至找平层 2, 刮腻子二遍, 分遍 抹平 3, 涂饰面层涂料三遍	m ²	288.38	46.58	13432.74	
		屋面改造					16893.19	
12	010902001001	屋面卷材防水	屋1: 水泥砂浆屋面 1, 隔离层0.4厚聚乙 烯膜一层 2, 防水层: 一层4.0 厚SBS改性沥青防水 卷材(II型) 3, 现有屋面板防水层 原4mmSBS沥青防水 卷材拆除, 垃圾清理 干净, 含防水附加层 (备注: 有女儿墙时, 墙顶防水层需覆盖不 小于100宽, 无女儿墙 时, 檐口防水层需向 下覆盖不小于100宽)	m ²	303.18	55.72	16893.19	
本页小计								82125.33
合 计								202468.91

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：东公厕

标段：唐河县毕店镇第二小学改造项目

第 1 页 共 12 页

项目编码	01B001	项目名称	拆除原砖砌大、小便槽及隔墙	计量单位	m3		
项目特征	1. 拆除后垃圾装车、外运5km						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	134.69
1.1	普工	工日	0.594	-	-	87.1	83.56
1.2	一般技工	工日	0.206	-	-	134	32.11
1.3	其他人工费	元	1	-	-	19.02	19.02
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	31.55
3.1	自卸汽车	台班	0.006	-	-	627.12	3.76
3.2	单笼施工电梯	台班	0.08	-	-	299.9	23.99
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	3.79	3.79
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	166.24
5	管理费	-	-	-	-	-	19.42
6	利润	-	-	-	-	-	11.33
综合单价							196.99

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：东公厕

标段：唐河县毕店镇第二小学改造项目

第 2 页 共 12 页

项目编码	01B002	项目名称	原隔断拆除	计量单位	m2		
项目特征	原隔断拆除后垃圾外运5km						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	5.03
1.1	普工	工日	0.036	-	-	87.1	3.14
1.2	一般技工	工日	0.09	-	-	134	1.21
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.69	0.69
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5.03
5	管理费	-	-	-	-	-	0.68
6	利润	-	-	-	-	-	0.39
综合单价							6.1

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：东公厕

标段：唐河县毕店镇第二小学改造项目

第 3 页 共 12 页

项目编号	010401012001	项目名称	零星砌砖	计量单位	m3		
项目特征	大便槽、小便槽，详见图集98ZJ512-20-1，19-1						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	274.97
1.1	普工	工日	0.513	-	-	87.1	44.68
1.2	一般技工	工日	1.106	-	-	134	159.41
1.3	高级技工	工日	0.1982	-	-	201	39.84
1.4	其他人工费	元	-	-	-	31.04	31.04
2	材料费	-	-	-	-	-	260.23
2.1	水	m3	0.11	-	-	5.13	0.56
2.2	干混砌筑砂浆	m3	0.2142	-	-	440	94.25
2.3	烧结煤矸石普通砖	千块	0.5514	-	-	300	165.42
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	6.51
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.0214	-	-	197.4	4.22
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	2.29	2.29
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	541.71
5	管理费	-	-	-	-	-	48.26
6	利润	-	-	-	-	-	30.58
综合单价							620.55

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：东公厕

标段：唐河县毕店镇第二小学改造项目

第 4 页 共 12 页

项目编码	011207003001	项目名称	成品隔断	计量单位	m2		
项目特征	1. 隔断材料品种、规格:18厚抗倍特板隔断 2. 配件品种、规格:五金采用304不锈钢						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	67.39
1.1	普工	工日	0.31	-	-	87.1	6.80
1.2	一般技工	工日	0.1367	-	-	134	18.32
1.3	高级技工	工日	0.1758	-	-	201	35.34
1.4	其他人工费	元	1	-	-	6.93	6.93
2	材料费	-	-	-	-	-	122.72
2.1	其他材料费	元	0.318	-	-	1	0.32
2.2	成品隔断	m2	1.02	-	-	120	122.40
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	190.11
5	管理费	-	-	-	-	-	10.66
6	利润	-	-	-	-	-	6.87
综合单价							207.64

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：东公厕

标段：唐河县毕店镇第二小学改造项目

第 5 页 共 12 页

项目编码	011203003001	项目名称	块料墙、柱面	计量单位	m2		
项目特征	裙1:釉面砖墙裙 1, 拆除原内墙裙 2, 2 厚配套专用界面砂浆批刮 3, 7厚1:1:6水泥石灰砂浆 4, 6厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆压实抹平 5, 3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘结层 6, 4~5厚釉面砖, 白水泥浆擦缝或填缝剂填缝						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	87.32
1.1	普工	工日	0.171884	-	-	87.1	14.97
1.2	一般技工	工日	0.174806	-	-	134	23.42
1.3	高级技工	工日	0.19772	-	-	201	39.74
1.4	其他人工费	元	1	-	-	9.18	9.18
2	材料费	-	-	-	-	-	52.8
2.1	水	m3	0.02345	-	-	5.13	0.12
2.2	棉纱	kg	0.0105	-	-	12	0.13
2.3	石料切割锯片	片	0.00306	-	-	31.52	0.10
2.4	白水泥	kg	0.206	-	-	0.57	0.12
2.5	面砖	m2	1.04	-	-	35	36.40
2.6	建筑胶	kg	0.051	-	-	1.28	0.07
2.7	电	kW·h	0.09	-	-	0.7	0.06
2.8	干混抹灰砂浆	m3	0.03671	-	-	420	15.42
2.9	干混界面砂浆	m3	0.00113	-	-	350	0.40
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	3.73
3.1	自卸汽车	台班	0.00036	-	-	627.12	0.23
3.2	单笼施工电梯	台班	0.0048	-	-	299.9	1.44
3.3	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.00633	-	-	197.4	1.25
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.82	0.82
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	143.85
5	管理费	-	-	-	-	-	13.82
6	利润	-	-	-	-	-	8.81
综合单价							166.48

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：东公厕

标段：唐河县毕店镇第二小学改造项目

第 6 页 共 12 页

项目编码	011403001001	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2		
项目特征	内墙1:涂料内墙面(乳胶漆) 1,内墙铲除抹灰层、油漆涂料至找平层 2,刮腻子二遍,分遍抹平 3,涂饰面层涂料三遍						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	18.19
1.1	普工	工日	0.04551	-	-	87.1	3.96
1.2	一般技工	工日	0.03603	-	-	134	4.83
1.3	高级技工	工日	0.03694	-	-	201	7.42
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.97	1.97
2	材料费	-	-	-	-	-	6.73
2.1	水砂纸	张	0.101	-	-	0.42	0.04
2.2	苯丙清漆	kg	0.1162	-	-	12.3	1.43
2.3	苯丙乳胶漆内墙用	kg	0.2781	-	-	12	3.34
2.4	成品腻子粉	kg	2.0412	-	-	0.89	1.82
2.5	油漆溶剂油	kg	0.01291	-	-	4.4	0.06
2.6	水	m3	0.001	-	-	5.13	0.01
2.7	其他材料费	元	0.046685	-	-	1	0.05
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	24.92
5	管理费	-	-	-	-	-	2.46
6	利润	-	-	-	-	-	1.76
综合单价							29.14

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：东公厕

标段：唐河县毕店镇第二小学改造项目

第 7 页 共 12 页

项目编码	011203003002	项目名称	块料墙、柱面	计量单位	m2		
项目特征	外墙裙 1, 外墙裙拆除 2, 2 厚配套专用界面砂浆批刮 3, 7 厚1:1:6水泥石灰砂浆 4, 6 厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆压实抹平 5, 3~4 厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘结层 6, 4~5 厚釉面砖, 白水水泥浆擦缝或填缝剂填缝						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	87.32
1.1	普工	工日	0.171884	-	-	87.1	14.97
1.2	一般技工	工日	0.174806	-	-	134	23.42
1.3	高级技工	工日	0.19772	-	-	201	39.74
1.4	其他人工费	元	1	-	-	9.18	9.18
2	材料费	-	-	-	-	-	52.8
2.1	水	m3	0.02345	-	-	5.13	0.12
2.2	棉纱	kg	0.0105	-	-	12	0.13
2.3	石料切割锯片	片	0.00306	-	-	31.52	0.10
2.4	白水泥	kg	0.206	-	-	0.57	0.12
2.5	面砖	m2	1.04	-	-	35	36.40
2.6	建筑胶	kg	0.051	-	-	1.28	0.07
2.7	电	kW·h	0.09	-	-	0.7	0.06
2.8	干混抹灰砂浆	m3	0.03671	-	-	420	15.42
2.9	干混界面砂浆	m3	0.00113	-	-	350	0.40
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	3.73
3.1	自卸汽车	台班	0.00036	-	-	627.12	0.23
3.2	单笼施工电梯	台班	0.0048	-	-	299.9	1.44
3.3	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.00633	-	-	197.4	1.25
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.82	0.82
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	143.85
5	管理费	-	-	-	-	-	13.82
6	利润	-	-	-	-	-	8.81
综合单价							166.48

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：东公廁

标段：唐河县毕店镇第二小学改造项目

第 8 页 共 12 页

项目编码	011403001002	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2		
项目特征	外墙1: 涂料外墙面(乳胶漆) 1, 清理原涂料层后, 对墙面进行拉毛处理 2, 墙面满铺耐碱玻璃纤维网布 3, 4厚抗裂砂浆 4, 刮腻子二遍, 分遍抹平 5, 喷或滚刷底涂料一遍, 喷或滚刷面涂料二遍 6, 喷或滚刷水性高洁罩面漆两遍						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	36.23
1.1	普工	工日	0.08092	-	-	87.1	7.05
1.2	一般技工	工日	0.10608	-	-	134	14.21
1.3	高级技工	工日	0.05445	-	-	201	10.94
1.4	其他人工费	元	1	-	-	4.02	4.02
2	材料费	-	-	-	-	-	24.83
2.1	水砂纸	张	0.101	-	-	0.42	0.04
2.2	苯丙清漆	kg	0.1162	-	-	12.3	1.43
2.3	油漆溶剂油	kg	0.01291	-	-	4.4	0.06
2.4	水	m3	0.041	-	-	5.13	0.21
2.5	其他材料费	元	0.057747	-	-	1	0.06
2.6	玻璃纤维网格布(耐碱)	m2	1.17	-	-	2.05	2.40
2.7	苯丙乳胶漆外墙用	kg	0.2808	-	-	15	4.21
2.8	成品腻子粉	kg	2.0412	-	-	1.9	3.88
2.9	聚合物抗裂砂浆	kg	5.5	-	-	2.28	12.54
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.07
3.1	载重汽车	台班	0.0001	-	-	465.97	0.05
3.2	电动吊篮	台班	0.00017	-	-	46.15	0.01
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.02	0.02
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	61.13
5	管理费	-	-	-	-	-	5.24
6	利润	-	-	-	-	-	3.36
综合单价							69.73

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：东公厕

标段：唐河县毕店镇第二小学改造项目

第 9 页 共 12 页

项目编码	010501001001	项目名称	基础垫层	计量单位	m3		
项目特征	1. 厚度:200 2. 材料品种、强度要求、配比:C25						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	53.5
1.1	普工	工日	0.2221	-	-	87.1	9.68
1.2	一般技工	工日	0.2221	-	-	134	29.76
1.3	高级技工	工日	0.037	-	-	201	7.44
1.4	其他人工费	元	1	-	-	6.62	6.62
2	材料费	-	-	-	-	-	356.93
2.1	水	m3	0.395	-	-	5.13	2.03
2.2	电	kW·h	0.231	-	-	0.7	0.16
2.3	塑料薄膜	m2	4.7775	-	-	0.26	1.24
2.4	预拌混凝土	m3	1.01	-	-	350	353.50
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	410.43
5	管理费	-	-	-	-	-	13
6	利润	-	-	-	-	-	7.21
综合单价							430.64

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 10 页 共 12 页

工程名称：东公廁

标段：唐河县毕店镇第二小学改造项目

项目编码	011102003002	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2		
项目特征	楼2:防滑地砖防水楼面 1, 10厚600*600防滑地砖铺实拍平,水泥浆擦缝 2, 20厚1:4干硬性水泥砂浆 3, 素水泥浆一道 4, 1.5厚合成高分子(丙烯酸类)防水涂料,四周翻起0.10m高 5, 最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡抹平 6, 原地砖拆除						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	64.54
1.1	普工	工日	0.164132	-	-	87.1	14.30
1.2	一般技工	工日	0.134938	-	-	134	18.08
1.3	高级技工	工日	0.1252	-	-	201	25.17
1.4	其他人工费	元	1	-	-	7	7.00
2	材料费	-	-	-	-	-	91.51
2.1	水	m3	0.027	-	-	5.13	0.14
2.2	石料切割锯片	片	0.00302	-	-	31.52	0.10
2.3	白水泥	kg	0.102	-	-	0.57	0.06
2.4	电	kW·h	0.0906	-	-	0.7	0.06
2.5	干混地面砂浆	m3	0.0408	-	-	480	19.58
2.6	二甲苯	kg	0.0775	-	-	7	0.54
2.7	聚氨酯甲乙涂料	kg	1.996	-	-	12	23.95
2.8	地砖	m2	1.03	-	-	45	46.35
2.9	胶粘剂DTA砂浆	m3	0.001	-	-	497.85	0.50
2.10	棉纱头	kg	0.01	-	-	12	0.12
2.11	锯木屑	m3	0.006	-	-	18	0.11
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4.68
3.1	自卸汽车	台班	0.0018	-	-	627.12	1.13
3.2	单笼施工电梯	台班	0.0048	-	-	299.9	1.44
3.3	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.0068	-	-	197.4	1.34
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.77	0.77
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	160.73
5	管理费	-	-	-	-	-	9.04
6	利润	-	-	-	-	-	4.98
综合单价							174.75

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 11 页 共 12 页

工程名称：东公厕

标段：唐河县毕店镇第二小学改造项目

项目编码	011403001003	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2		
项目特征	棚1:涂料顶棚 1,内墙铲除抹灰层、油漆涂料至找平层 2,刮腻子二遍,分遍抹平 3,涂饰面层涂料三遍						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	32.48
1.1	普工	工日	0.12672	-	-	87.1	11.04
1.2	一般技工	工日	0.06241	-	-	134	8.36
1.3	高级技工	工日	0.04617	-	-	201	9.28
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.8	3.80
2	材料费	-	-	-	-	-	6.73
2.1	水砂纸	张	0.101	-	-	0.42	0.04
2.2	苯丙清漆	kg	0.1162	-	-	12.3	1.43
2.3	苯丙乳胶漆内墙用	kg	0.2781	-	-	12	3.34
2.4	成品腻子粉	kg	2.0412	-	-	0.89	1.82
2.5	油漆溶剂油	kg	0.01291	-	-	4.4	0.06
2.6	水	m3	0.001	-	-	5.13	0.01
2.7	其他材料费	元	0.046685	-	-	1	0.05
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	39.21
5	管理费	-	-	-	-	-	4.4
6	利润	-	-	-	-	-	2.97
综合单价							46.58

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 12 页 共 12 页

工程名称：东公厕

标段：唐河县毕店镇第二小学改造项目

项目编码	010902001001	项目名称	屋面卷材防水	计量单位	m2		
项目特征	屋1:水泥砂浆屋面 1, 隔离层0.4厚聚乙烯膜一层 2, 防水层:一层4.0厚SBS改性沥青防水卷材(II型) 3, 现有屋面板防水层原4mmSBS沥青防水卷材拆除,垃圾清理干净,含防水附加层(备注:有女儿墙时,墙顶防水层需覆盖不小于100宽,无女儿墙时,檐口防水层需向下覆盖不小于100宽)						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	10.41
1.1	普工	工日	0.05673	-	-	87.1	4.94
1.2	一般技工	工日	0.02767	-	-	134	3.63
1.3	高级技工	工日	0.00245	-	-	201	0.49
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.35	1.35
2	材料费	-	-	-	-	-	42.96
2.1	SBS改性沥青防水卷材	m2	1.15635	-	-	33	38.16
2.2	改性沥青嵌缝油膏	kg	0.05977	-	-	12	0.72
2.3	液化石油气	kg	0.26992	-	-	4.4	1.19
2.4	SBS弹性改性沥青防水胶	kg	0.2892	-	-	10	2.89
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	53.37
5	管理费	-	-	-	-	-	1.44
6	利润	-	-	-	-	-	0.91
综合单价							55.72

材料暂估单价及调整表

工程名称：东公厕

标段：唐河县毕店镇第二小学改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价 (元)	合价 (元)	数量	单价 (元)	合价 (元)		
				A	B	C	A	B	C	D=C -C	
本页小计							—	—			—
合 计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：唐河县毕店镇第二小学改造项目

工程名称：东公厕

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	3682.32	详见明细表E.3.2
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费、扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项措施、施工现场文明施工所需要的各项措施、施工企业为进行建设工程生产和生活所必需的生活和生产临时设施、临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施	2454.88	详见明细表E.3.2
3	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		详见明细表E.3.2
4	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		详见明细表E.3.2
5	011601010001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		详见明细表E.3.2
本页小计				6137.2	--
合 计				6137.2	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：东公厕

标段：唐河县毕店镇第二小学改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率	价格 (元)	价格构成明细 (元)					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011601009001	安全生产	6137.2	60	3682.32	-	-	-	-	-	
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	6137.2	40	2454.88	-	-	-	-	-	
3	011601011001	夜间施工增加	2823.51		0	-	-	-	-	-	
4	011601013001	二次搬运	2823.51		0	-	-	-	-	-	
5	011601010001	冬季施工	2823.51		0	-	-	-	-	-	
合 计					6137.2						

注:采用费率计价方式的,应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值;采用总价计价方式的,可只填“价格”列数值。

其他项目清单计价表

工程名称：东公厕

标段：唐河县毕店镇第二小学改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合 计					



工程项目清单汇总表

工程名称：门卫室

标段：唐河县毕店镇第二小学改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	5344.11
1.1	外墙改造	5344.11
2	措施项目	208.94
2.1	其中：安全文明施工项目	125.36
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	499.77
合 计		6,052.82




注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门卫室

标段：唐河县毕店镇第二小学改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		外墙改造					5344.11
1	011403001001	抹灰面油漆	<div style="text-align: center;">  </div> 外墙：涂料外墙面（乳胶漆） 1. 清理原涂料层后，对墙面进行拉毛处理 2. 墙面铺耐碱玻璃纤维网布 3. 4厚抗裂砂浆抹平 4. 刮腻子二遍，分遍抹平 5. 喷或滚刷底涂料一遍，喷或滚刷面层涂料二遍 6. 喷或滚刷水性高洁罩面漆两遍	m2	76.64	69.73	5344.11
本页小计							5344.11
合 计							5344.11

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：门卫室

标段：唐河县毕店镇第二小学改造项目

第 1 页 共 1 页

项目编码	011403001001	项目名称	抹灰面油漆		计量单位	m2	
项目特征	外墙1: 涂料外墙面(乳胶漆) 1, 清理原涂料层后, 对墙面进行拉毛处理 2, 墙面满铺耐碱玻璃纤维网布 3, 4厚抗裂砂浆 4, 刮腻子二遍, 分遍抹平 5, 喷或滚刷底涂料一遍, 喷或滚刷面涂料二遍 6, 喷或滚刷水性高洁罩面漆两遍						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	36.23
1.1	普工	工日	0.08092	-	-	87.1	7.05
1.2	一般技工	工日	0.10608	-	-	134	14.21
1.3	高级技工	工日	0.05445	-	-	201	10.94
1.4	其他人工费	元	1	-	-	4.02	4.02
2	材料费	-	-	-	-	-	24.83
2.1	水砂纸	张	0.101	-	-	0.42	0.04
2.2	玻璃纤维网格布(耐碱)	m2	1.17	-	-	2.05	2.40
2.3	苯丙清漆	kg	0.1162	-	-	12.3	1.43
2.4	苯丙乳胶漆外墙用	kg	0.2808	-	-	15	4.21
2.5	成品腻子粉	kg	2.0412	-	-	1.9	3.88
2.6	油漆溶剂油	kg	0.01291	-	-	4.4	0.06
2.7	水	m3	0.041	-	-	5.13	0.21
2.8	聚合物抗裂砂浆	kg	5.5	-	-	2.28	12.54
2.9	其他材料费	元	0.057747	-	-	1	0.06
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.07
3.1	载重汽车	台班	0.0001	-	-	465.97	0.05
3.2	电动吊篮	台班	0.00017	-	-	46.15	0.01
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.02	0.02
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	61.13
5	管理费	-	-	-	-	-	5.24
6	利润	-	-	-	-	-	3.36
综合单价							69.73

措施项目清单计价表

标段：唐河县毕店镇第二小学改造项目

工程名称：门卫室

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	125.36	详见明细表E.3.2
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费、扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项措施、施工现场文明施工所需要的各项措施、施工企业为进行建设工程生产和生活所必需的生活和生产临时设施、临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施	83.58	详见明细表E.3.2
3	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		详见明细表E.3.2
4	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		详见明细表E.3.2
5	011601010001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		详见明细表E.3.2
本页小计				208.94	--
合 计				208.94	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：门卫室

标段：唐河县毕店镇第二小学改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率	价格 (元)	价格构成明细 (元)					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011601009001	安全生产	208.94	60	125.36	-	-	-	-	-	-
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	208.94	40	83.58	-	-	-	-	-	-
3	011601011001	夜间施工增加	96.11	0	0	-	-	-	-	-	-
4	011601013001	二次搬运	96.11	0	0	-	-	-	-	-	-
5	011601010001	冬雨季施工	96.11	0	0	-	-	-	-	-	-
合 计					208.94						-

注:采用费率计价方式的,应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值;采用总价计价方式的,可只填“价格”列数值。

其他项目清单计价表

工程名称：门卫室

标段：唐河县毕店镇第二小学改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合 计					



增值税计价表

工程名称: 门卫室

标段: 唐河县毕店镇第二小学改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基数说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价	5553.05	9	499.77
合 计					499.77



工程项目清单汇总表

工程名称：住宿楼

标段：唐河县毕店镇第二小学改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	14498.26
1.1	外墙改造	14498.26
2	措施项目	566.82
2.1	其中：安全文明施工项目	340.09
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	1355.86
合 计		16,420.94



注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：住宿楼

标段：唐河县毕店镇第二小学改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		外墙改造					14498.26
1	011403001001	抹灰面油漆	外墙：涂料外墙面（乳胶漆） 1. 清理原涂料层后，对墙面进行拉毛处理 2. 墙面铺耐碱玻璃纤维网布 3. 4厚抗裂砂浆 4. 刮腻子二遍，分遍抹平 5. 喷或滚刷底涂料一遍，喷或滚刷面层涂料二遍 6. 喷或滚刷水性高洁罩面漆两遍	m2	207.92	69.73	14498.26
本页小计							14498.26
合 计							14498.26

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：住宿楼

标段：唐河县毕店镇第二小学改造项目

第 1 页 共 1 页

项目编码	011403001001	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2		
项目特征	外墙1: 涂料外墙面(乳胶漆) 1, 清理原涂料层后, 对墙面进行拉毛处理 2, 墙面满铺耐碱玻璃纤维网布 3, 4厚抗裂砂浆 4, 刮腻子二遍, 分遍抹平 5, 喷或滚刷底涂料一遍, 喷或滚刷面漆涂料二遍 6, 喷或滚刷水性高洁罩面漆两遍						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	36.23
1.1	普工	工日	0.08092	-	-	87.1	7.05
1.2	一般技工	工日	0.10608	-	-	134	14.21
1.3	高级技工	工日	0.05445	-	-	201	10.94
1.4	其他人工费	元	1	-	-	4.02	4.02
2	材料费	-	-	-	-	-	24.83
2.1	水砂纸	张	0.101	-	-	0.42	0.04
2.2	玻璃纤维网格布(耐碱)	m2	1.17	-	-	2.05	2.40
2.3	苯丙清漆	kg	0.1162	-	-	12.3	1.43
2.4	苯丙乳胶漆外墙用	kg	0.2808	-	-	15	4.21
2.5	成品腻子粉	kg	2.0412	-	-	1.9	3.88
2.6	油漆溶剂油	kg	0.01291	-	-	4.4	0.06
2.7	水	m3	0.041	-	-	5.13	0.21
2.8	聚合物抗裂砂浆	kg	5.5	-	-	2.28	12.54
2.9	其他材料费	元	0.057747	-	-	1	0.06
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.07
3.1	载重汽车	台班	0.0001	-	-	465.97	0.05
3.2	电动吊篮	台班	0.00017	-	-	46.15	0.01
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.02	0.02
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	61.13
5	管理费	-	-	-	-	-	5.24
6	利润	-	-	-	-	-	3.36
综合单价							69.73

措施项目清单计价表

标段：唐河县毕店镇第二小学改造项目

工程名称：住宿楼

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	340.09	详见明细表E.3.2
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费、扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项措施、施工现场文明施工所需要的各项措施、施工企业为进行建设工程生产和生活所必需的生活和生产临时设施、临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施	226.73	详见明细表E.3.2
3	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		详见明细表E.3.2
4	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		详见明细表E.3.2
5	011601010001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		详见明细表E.3.2
本页小计				566.82	--
合 计				566.82	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称: 住宿楼

标段: 唐河县毕店镇第二小学改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率	价格 (元)	价格构成明细 (元)					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011601009001	安全生产	566.82	60	340.09	-	-	-	-	-	
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	566.82	40	226.73	-	-	-	-	-	
3	011601011001	夜间施工增加	260.73		0	-	-	-	-	-	
4	011601013001	二次搬运	260.73		0	-	-	-	-	-	
5	011601010001	冬季施工	260.73		0	-	-	-	-	-	
合 计					566.82						-

注:采用费率计价方式的,应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值;采用总价计价方式的,可只填“价格”列数值。

其他项目清单计价表

工程名称： 住宿楼

标段： 唐河县毕店镇第二小学改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合 计					



增值税计价表

工程名称: 住宿楼

标段: 唐河县毕店镇第二小学改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基数说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价	15065.08	9	1355.86
合 计					1355.86



工程项目清单汇总表

工程名称：餐厅

标段：唐河县毕店镇第二小学改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	34618.16
1.1	外墙改造	34618.16
2	措施项目	1353.45
2.1	其中：安全文明施工项目	812.07
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	3237.44
合 计		39,209.05



注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：餐厅

标段：唐河县毕店镇第二小学改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		外墙改造					34618.16
1	011403001001	抹灰面油漆	外墙1：涂料外墙面（乳胶漆） 1、清理原涂料层后，对墙面进行拉毛处理 2、墙面铺耐碱玻璃纤维网布 3、4厚抗裂砂浆抹平 4、刮腻子二遍，分遍抹平 5、喷或滚刷底涂料一遍，喷或滚刷面层涂料二遍 6、喷或滚刷水性高洁罩面漆两遍	m2	496.46	69.73	34618.16
本页小计							34618.16
合 计							34618.16

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：餐厅

标段：唐河县毕店镇第二小学改造项目

第 1 页 共 1 页

项目编码	011403001001	项目名称	抹灰面油漆		计量单位	m2	
项目特征	外墙1: 涂料外墙面(乳胶漆) 1, 清理原涂料层后, 对墙面进行拉毛处理 2, 墙面满铺耐碱玻璃纤维网布 3, 4厚抗裂砂浆 4, 刮腻子二遍, 分遍抹平 5, 喷或滚刷底涂料一遍, 喷或滚刷面漆涂料二遍 6, 喷或滚刷水性高洁罩面漆两遍						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	36.23
1.1	普工	工日	0.08092	-	-	87.1	7.05
1.2	一般技工	工日	0.10608	-	-	134	14.21
1.3	高级技工	工日	0.05445	-	-	201	10.94
1.4	其他人工费	元	1	-	-	4.02	4.02
2	材料费	-	-	-	-	-	24.83
2.1	水砂纸	张	0.101	-	-	0.42	0.04
2.2	玻璃纤维网格布(耐碱)	m2	1.17	-	-	2.05	2.40
2.3	苯丙清漆	kg	0.1162	-	-	12.3	1.43
2.4	苯丙乳胶漆外墙用	kg	0.2808	-	-	15	4.21
2.5	成品腻子粉	kg	2.0412	-	-	1.9	3.88
2.6	油漆溶剂油	kg	0.01291	-	-	4.4	0.06
2.7	水	m3	0.041	-	-	5.13	0.21
2.8	聚合物抗裂砂浆	kg	5.5	-	-	2.28	12.54
2.9	其他材料费	元	0.057747	-	-	1	0.06
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.07
3.1	载重汽车	台班	0.0001	-	-	465.97	0.05
3.2	电动吊篮	台班	0.00017	-	-	46.15	0.01
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.02	0.02
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	61.13
5	管理费	-	-	-	-	-	5.24
6	利润	-	-	-	-	-	3.36
综合单价							69.73

材料暂估单价及调整表

工程名称：餐厅

标段：唐河县毕店镇第二小学改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价 (元)	合价 (元)	数量	单价 (元)	合价 (元)		
				A	B	C	A	B	C	D=C -C	
本页小计							—	—	—	—	—
合 计							—	—	—	—	—



注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：唐河县毕店镇第二小学改造项目

工程名称：餐厅

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	812.07	详见明细表E.3.2
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费、扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项措施、施工现场文明施工所需要的各项措施、施工企业为进行建设工程生产和生活所必需的生活和生产临时设施、临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施	541.38	详见明细表E.3.2
3	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		详见明细表E.3.2
4	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		详见明细表E.3.2
5	011601010001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		详见明细表E.3.2
本页小计				1353.45	--
合 计				1353.45	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：餐厅

标段：唐河县毕店镇第二小学改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率	价格(元)	价格构成明细(元)					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011601009001	安全生产	1353.45	60	812.07	-	-	-	-	-	
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	1353.45	40	541.38	-	-	-	-	-	
3	011601011001	夜间施工增加	622.56		0	-	-	-	-	-	
4	011601013001	二次搬运	622.56		0	-	-	-	-	-	
5	011601010001	冬季施工	622.56		0	-	-	-	-	-	
合 计						1353.45					

注：采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

其他项目清单计价表

工程名称：餐厅

标段：唐河县毕店镇第二小学改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合 计					



工程项目清单汇总表

工程名称：水房

标段：唐河县毕店镇第二小学改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	8336.92
1.1	外墙改造	8336.92
2	措施项目	325.94
2.1	其中：安全文明施工项目	195.56
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	779.66
合 计		9,442.52




注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：水房

标段：唐河县毕店镇第二小学改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		外墙改造					8336.92
1	011403001001	抹灰面油漆	<div style="text-align: center;">  </div> 外墙：涂料外墙面（乳胶漆） 1. 清理原涂料层后，对墙面进行拉毛处理 2. 墙面铺耐碱玻璃纤维网布 3. 4厚抗裂砂浆抹平 4. 刮腻子二遍，分遍抹平 5. 喷或滚刷底涂料一遍，喷或滚刷面层涂料二遍 6. 喷或滚刷水性高洁罩面漆两遍	m ²	119.56	69.73	8336.92
本页小计							8336.92
合 计							8336.92

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：水房

标段：唐河县毕店镇第二小学改造项目

第 1 页 共 1 页

项目编码	011403001001	项目名称	抹灰面油漆		计量单位	m2	
项目特征	外墙1: 涂料外墙面(乳胶漆) 1, 清理原涂料层后, 对墙面进行拉毛处理 2, 墙面满铺耐碱玻璃纤维网布 3, 4厚抗裂砂浆 4, 刮腻子二遍, 分遍抹平 5, 喷或滚刷底涂料一遍, 喷或滚刷面漆涂料二遍 6, 喷或滚刷水性高洁罩面漆两遍						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	36.23
1.1	普工	工日	0.08092	-	-	87.1	7.05
1.2	一般技工	工日	0.10608	-	-	134	14.21
1.3	高级技工	工日	0.05445	-	-	201	10.94
1.4	其他人工费	元	1	-	-	4.02	4.02
2	材料费	-	-	-	-	-	24.83
2.1	水砂纸	张	0.101	-	-	0.42	0.04
2.2	玻璃纤维网格布(耐碱)	m2	1.17	-	-	2.05	2.40
2.3	苯丙清漆	kg	0.1162	-	-	12.3	1.43
2.4	苯丙乳胶漆外墙用	kg	0.2808	-	-	15	4.21
2.5	成品腻子粉	kg	2.0412	-	-	1.9	3.88
2.6	油漆溶剂油	kg	0.01291	-	-	4.4	0.06
2.7	水	m3	0.041	-	-	5.13	0.21
2.8	聚合物抗裂砂浆	kg	5.5	-	-	2.28	12.54
2.9	其他材料费	元	0.057747	-	-	1	0.06
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.07
3.1	载重汽车	台班	0.0001	-	-	465.97	0.05
3.2	电动吊篮	台班	0.00017	-	-	46.15	0.01
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.02	0.02
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	61.13
5	管理费	-	-	-	-	-	5.24
6	利润	-	-	-	-	-	3.36
综合单价							69.73

措施项目清单计价表

标段：唐河县毕店镇第二小学改造项目

工程名称：水房

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	195.56	详见明细表E.3.2
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费、扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项措施、施工现场文明施工所需要的各项措施、施工企业为进行建设工程生产和生活所必需的生活和生产临时设施、临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施	130.38	详见明细表E.3.2
3	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		详见明细表E.3.2
4	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		详见明细表E.3.2
5	011601010001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		详见明细表E.3.2
本页小计				325.94	--
合 计				325.94	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：水房

标段：唐河县毕店镇第二小学改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率	价格 (元)	价格构成明细 (元)					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011601009001	安全生产	325.94	60	195.56	-	-	-	-	-	
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	325.94	40	130.38	-	-	-	-	-	
3	011601011001	夜间施工增加	149.94		0	-	-	-	-	-	
4	011601013001	二次搬运	149.94		0	-	-	-	-	-	
5	011601010001	冬季施工	149.94		0	-	-	-	-	-	
合 计						325.94					

注:采用费率计价方式的,应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值;采用总价计价方式的,可只填“价格”列数值。

其他项目清单计价表

工程名称：水房

标段：唐河县毕店镇第二小学改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合 计					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程

标段：唐河县毕店镇第二小学改造项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		拆除工程					1174101.18
1	041001002001	拆除人行道	1. 材质: 拆除透水砖 2. 厚度: 50mm 垃圾装车外运5km	m ²	89.14	11.96	1066.11
2	040101003001	挖基坑土方	1. 土类别: 一类土 2. 挖土深度: 0.2米	m ³	39.36	12.57	494.76
3	040103003001	余方弃置	1. 弃料品种: 杂土 外运5km	m ³	39.36	15.24	599.85
		洗手槽					15000.00
4	04B001	不锈钢洗手槽	1. 1800长不锈钢洗手槽	套	6	2500.00	15000.00
		外墙乳胶漆					66872.44
5	011403001001	抹灰面油漆	外墙1: 涂料外墙面(乳胶漆) 1. 清理原涂料层后, 对墙面进行拉毛处理 2. 墙面满铺耐碱玻璃纤维网布 3. 4厚抗裂砂浆 4. 刮腻子二遍, 分遍抹平 5. 喷或滚刷底涂料一遍, 喷或滚刷面层涂料二遍 6. 含脚手架	m ²	1003.94	66.61	66872.44
		排水沟					99504.29
6	040201022001	排水沟、截水沟	1. 断面尺寸: 700*830 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度: 10cm厚C20砼垫层 3. 砌体材料: 页岩砖 4. 砂浆强度等级: 水泥10 5. 盖板材质、规格: 600*500*80成品混凝土盖板, 110厚水泥砂浆固定 6. 100厚C20混凝土压顶 7. 含挖方、运方 8. 排水沟内壁20厚水泥砂浆抹灰	m	300.2	331.46	99504.29
		路灯工程					117835.59
本页小计							183537.45

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程

标段：唐河县毕店镇第二小学改造项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
7	040805001001	常规照明灯	1. 灯杆材质、高度:6.5m 2. 灯架形式及臂长:太阳能单臂 3. 光源数量、技术要求:LED灯100W	套	30	2111.35	63340.50	
8	040805001002	常规照明灯	1. 灯杆材质、高度:6.5m 2. 灯架形式及臂长:太阳能单臂 3. 光源数量、技术要求:LED灯100W	套	10	2611.35	26113.50	
9	010502004001	设备基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25 (含模板)	m3	31.23	410.42	12817.42	
10	040901001001	构件钢筋	1. 钢筋种类:三级钢 2. 钢筋规格:直径12mm	t	0.347	6401.76	2221.41	
11	040901001002	构件钢筋	1. 钢筋种类:圆钢 2. 钢筋规格:直径6mm	t	0.126	9099.36	1146.52	
12	070114001001	预埋螺栓	1. 螺栓种类:预埋螺栓 2. 规格:M16	t	0.152	11378.75	1729.57	
13	070114002001	预埋铁件	1. 钢材种类:固定钢板 2. 规格:500*500*10	t	0.785	8501.55	6673.72	
14	040806001001	接地极	1. 材质:镀锌扁钢 2. 规格:40*4	根	40	85.17	3406.80	
15	010102001001	挖基坑土方	1. 土类别:一、二类土 2. 开挖深度:1.2m 3. 外运5km	m3	30.72	12.57	386.15	
院内铺装								871300.87
16	040203007001	水泥混凝土	1. 180厚C25混凝土基层 2. 1mm厚水泥素浆 3. 80mm厚C30彩色透水混凝土(425号po水泥, 3-5mm碎石), 封底漆一道, 面漆两道。	m2	305.42	233.82	71413.30	
17	011403001002	抹灰面油漆	彩色地坪漆(底漆一道, 面漆两道)	m2	6294.61	29.59	186257.51	
本页小计								375506.4

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程

标段：唐河县毕店镇第二小学改造项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
18	040203007002	水泥混凝土	1. 基底凿毛清理, 2. 35mm厚水泥浆 3. 80mm厚30彩色透 水混凝土(42.5号pc 水泥, 5-5mm碎石) 4. 密封一道, 面漆两 道。	m ²	4715.88	129.60	611178.05	
19	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:1 20*20*30成品预 制混凝土道牙石 2. 30厚1:3水泥砂 浆粘帖 3. 100厚C15混凝土 垫层 4. 素土夯实	m	48.68	50.37	2452.01	
		砖砌台阶					1427.27	
20	010401008001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部 位:砖砌台阶 2. 砖品种、规格、强 度等级:MU10水泥砖 砌体 3. 砂浆强度等级:M7 .5水泥砂浆砌筑 4. (平面和立面)水 泥砂浆抹灰,彩色地 坪漆喷涂两遍	m ³	2.3	620.55	1427.27	
本页小计								615057.33
合 计								1174101.18

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程

标段：唐河县毕店镇第二小学改造项目

第 1 页 共 21 页

项目编码	041001002001	项目名称	拆除人行道	计量单位	m2		
项目特征	1. 材质:拆除透水砖 2. 厚度:50厚 3. 垃圾装车外运5km						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	8.79
1.1	普工	工日	0.06287	-	-	87.1	5.48
1.2	一般技工	工日	0.0156	-	-	134	2.09
1.3	其他人工费	元	-	-	-	1.22	1.22
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.25
3.1	轮胎式装载机	台班	0.00017	-	-	680.01	0.12
3.2	自卸汽车	台班	0.00108	-	-	966.83	1.04
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.09	0.09
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	10.04
5	管理费	-	-	-	-	-	1.21
6	利润	-	-	-	-	-	0.71
综合单价							11.96

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程

标段：唐河县毕店镇第二小学改造项目

第 2 页 共 21 页

项目编码	040101003001	项目名称	挖基坑土方	计量单位	m3		
项目特征	1. 土类别：一、二类土 2. 挖土深度：0.2米						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	8.36
1.1	普工	工日	0.27	-	-	87.1	7.20
1.2	其他人工费	元	1	-	-	1.16	1.16
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.61
3.1	履带式推土机	台班	0.0003	-	-	857	0.26
3.2	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.0033	-	-	689.08	2.27
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.08	0.08
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	10.97
5	管理费	-	-	-	-	-	0.95
6	利润	-	-	-	-	-	0.65
综合单价							12.57

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程

标段：唐河县毕店镇第二小学改造项目

第 3 页 共 21 页

项目编码	040103003001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3		
项目特征	1. 弃料品种:余土, 外运5km						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	1.08
1.1	普工	工日	0.077	-	-	87.1	0.67
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.41	0.41
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	13.52
3.1	轮胎式装载机	台班	0.0022	-	-	680.01	1.50
3.2	自卸汽车	台班	0.0114	-	-	966.83	11.02
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	1	1.00
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	14.6
5	管理费	-	-	-	-	-	0.38
6	利润	-	-	-	-	-	0.26
综合单价							15.24


分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程

标段：唐河县毕店镇第二小学改造项目

第 4 页 共 21 页

项目编码	04B001	项目名称	不锈钢洗手槽	计量单位	套		
项目特征	1. 1800长不锈钢洗手槽						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0
2	材料费	-	-	-	-	-	2500
2.1	不锈钢洗手槽	套	1	-	-	2500	2500.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	2500
5	管理费	-	-	-	-	-	
6	利润	-	-	-	-	-	
综合单价							2500



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程

标段：唐河县毕店镇第二小学改造项目

第 5 页 共 21 页

项目编码	011403001001	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2		
项目特征	外墙1: 涂料外墙面(乳胶漆) 1, 清理原涂料层后, 对墙面进行拉毛处理 2, 墙面满铺耐碱玻璃纤维网布 3, 4厚抗裂砂浆 4, 刮腻子二遍, 分遍抹平 5, 喷或滚刷底涂料一遍, 喷或滚刷面漆涂料二遍 6. 含脚手架						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	33.95
1.1	普工	工日	0.07616	-	-	87.1	6.63
1.2	一般技工	工日	0.09657	-	-	134	12.94
1.3	高级技工	工日	0.05286	-	-	201	10.62
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.75	3.75
2	材料费	-	-	-	-	-	24.83
2.1	水砂纸	张	0.101	-	-	0.42	0.04
2.2	玻璃纤维网格布(耐碱)	m2	1.17	-	-	2.05	2.40
2.3	苯丙清漆	kg	0.1162	-	-	12.3	1.43
2.4	苯丙乳胶漆外墙用	kg	0.2808	-	-	15	4.21
2.5	成品腻子粉	kg	2.0412	-	-	1.9	3.88
2.6	油漆溶剂油	kg	0.01291	-	-	4.4	0.06
2.7	水	m3	0.041	-	-	5.13	0.21
2.8	聚合物抗裂砂浆	kg	5.5	-	-	2.28	12.54
2.9	其他材料费	元	0.057747	-	-	1	0.06
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	58.78
5	管理费	-	-	-	-	-	4.76
6	利润	-	-	-	-	-	3.07
综合单价							66.61

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程

标段：唐河县毕店镇第二小学改造项目

第 6 页 共 21 页

项目编码	040201022001	项目名称	排水沟、截水沟	计量单位	m		
项目特征	1. 断面尺寸：700*830 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：10cm厚C20砼垫层 3. 砌体材料：页岩砖 4. 砂浆强度等级：水泥m10 5. 盖板材质、规格：600*500*80成品混凝土盖板，110厚水泥砂浆固定 6. 100厚C20混凝土压顶 7. 含挖方、运方 8. 排水沟内壁20厚水泥砂浆抹灰						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	109.22
1.1	普工	工日	0.1964	-	-	87.1	17.11
1.2	一般技工	工日	0.351531	-	-	134	47.11
1.3	高级技工	工日	0.164428	-	-	201	33.05
1.4	其他人工费	元	1	-	-	11.96	11.96
2	材料费	-	-	-	-	-	186.14
2.1	水	m ³	0.105358	-	-	5.13	0.54
2.2	预拌混凝土	m ³	0.0707	-	-	340	24.04
2.3	塑料薄膜	m ²	0.810657	-	-	0.26	0.21
2.4	电	kW·h	0.02457	-	-	0.7	0.02
2.5	烧结煤矸石普通砖	千块	0.203124	-	-	300	60.94
2.6	干混砌筑砂浆	m ³	0.089446	-	-	440	39.36
2.7	干混抹灰砂浆	m ³	0.033872	-	-	420	14.23
2.8	板方材	m ³	0.00036	-	-	2100	0.76
2.9	地沟盖板	m ³	0.04848	-	-	950	46.06
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	5.43
3.1	履带式推土机	台班	0.000174	-	-	857	0.15
3.2	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.001917	-	-	689.08	1.32
3.3	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.01458	-	-	197.4	2.88
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	1.08	1.08
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	300.79
5	管理费	-	-	-	-	-	18.81
6	利润	-	-	-	-	-	11.86
综合单价							331.46

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程

标段：唐河县毕店镇第二小学改造项目

第 7 页 共 21 页

项目编码	040805001001	项目名称	常规照明灯	计量单位	套		
项目特征	1. 灯杆材质、高度:6.5m 2. 灯架形式及臂长:太阳能单臂 3. 光源数量、技术要求:LED灯100W						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	49.43
1.1	普工	工日	0.0882	-	-	87.1	7.68
1.2	一般技工	工日	0.1791	-	-	134	24.00
1.3	其他人工费	元	-	-	-	17.75	17.75
2	材料费	-	-	-	-	-	2026.76
2.1	其他材料费	元	0.395415	-	-	1	0.40
2.2	镀锌大灯泡抱箍连压板	副	1.01	-	-	12.35	12.47
2.3	直脚	个	2.02	-	-	5.5	11.11
2.4	羊角熔断器	个	1.01	-	-	2.75	2.78
2.5	太阳能单臂	套	1	-	-	2000	2000.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	19.91
3.1	载重汽车	台班	0.0448	-	-	398.64	17.86
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	2.05	2.05
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	2096.1
5	管理费	-	-	-	-	-	10.38
6	利润	-	-	-	-	-	4.87
综合单价							2111.35

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程

标段：唐河县毕店镇第二小学改造项目

第 8 页 共 21 页

项目编码	040805001002	项目名称	常规照明灯	计量单位	套		
项目特征	1. 灯杆材质、高度:6.5m 2. 灯架形式及臂长:太阳能双臂 3. 光源数量、技术要求:LED灯100W						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	49.43
1.1	普工	工日	0.0882	-	-	87.1	7.68
1.2	一般技工	工日	0.1791	-	-	134	24.00
1.3	其他人工费	元	-	-	-	17.75	17.75
2	材料费	-	-	-	-	-	2526.76
2.1	其他材料费	元	0.395415	-	-	1	0.40
2.2	镀锌大灯泡抱箍连压板	副	1.01	-	-	12.35	12.47
2.3	直脚	个	2.02	-	-	5.5	11.11
2.4	羊角熔断器	个	1.01	-	-	2.75	2.78
2.5	太阳能双臂	套	1	-	-	2500	2500.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	19.91
3.1	载重汽车	台班	0.0448	-	-	398.64	17.86
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	2.05	2.05
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	2596.1
5	管理费	-	-	-	-	-	10.38
6	利润	-	-	-	-	-	4.87
综合单价							2611.35

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程

标段：唐河县毕店镇第二小学改造项目

第 9 页 共 21 页

项目编码	010502004001	项目名称	设备基础	计量单位	m3		
项目特征	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 (含模板)						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	40.48
1.1	普工	工日	0.084	-	-	87.1	7.32
1.2	一般技工	工日	0.1681	-	-	134	22.53
1.3	高级技工	工日	0.028	-	-	201	5.63
1.4	其他人工费	元	1	-	-	5.01	5.01
2	材料费	-	-	-	-	-	354.65
2.1	水	m3	0.1125	-	-	5.13	0.58
2.2	塑料薄膜	m2	1.5927	-	-	0.26	0.41
2.3	电	kW·h	0.231	-	-	0.7	0.16
2.4	预拌混凝土	m3	1.01	-	-	350	353.50
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	395.13
5	管理费	-	-	-	-	-	9.84
6	利润	-	-	-	-	-	5.45
综合单价							410.42

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 10 页 共 21 页

工程名称：室外工程

标段：唐河县毕店镇第二小学改造项目

项目编号	040901001001	项目名称	构件钢筋	计量单位	t		
项目特征	1. 钢筋种类: 三级钢 2. 钢筋规格: 直径12mm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	1880.26
1.1	普工	工日	2.9	-	-	87.1	255.12
1.2	一般技工	工日	7.17	-	-	134	960.78
1.3	其他人工费	元	1	-	-	664.35	664.35
2	材料费	-	-	-	-	-	3650.58
2.1	钢筋	kg	1025	-	-	3.5	3587.50
2.2	镀锌铁丝	kg	8.17	-	-	5.95	48.61
2.3	低碳钢焊条	kg	2.78	-	-	5.2	14.46
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	52.82
3.1	钢筋切断机	台班	0.113	-	-	40.37	4.56
3.2	钢筋弯曲机	台班	0.334	-	-	24.56	8.20
3.3	直流弧焊机	台班	0.33	-	-	87.68	28.93
3.4	电焊条烘干箱	台班	0.033	-	-	16.25	0.54
3.5	其他施工机具使用费	元	1	-	-	10.57	10.57
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5583.66
5	管理费	-	-	-	-	-	495.65
6	利润	-	-	-	-	-	322.45
综合单价							6401.76

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 11 页 共 21 页

工程名称：室外工程

标段：唐河县毕店镇第二小学改造项目

项目编码	040901001002	项目名称	构件钢筋	计量单位	t		
项目特征	1. 钢筋种类:圆钢 2. 钢筋规格:直径6mm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	3730.95
1.1	普工	工日	7.1	-	-	87.1	506.14
1.2	一般技工	工日	14.228	-	-	134	1906.55
1.3	其他人工费	元	1	-	-	1318.25	1318.25
2	材料费	-	-	-	-	-	3659.76
2.1	镀锌铁丝	kg	15.08	-	-	5.95	89.73
2.2	钢筋	kg	1020	-	-	3.5	3570.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	85.4
3.1	钢筋切断机	台班	0.295	-	-	40.37	11.91
3.2	钢筋弯曲机	台班	1.377	-	-	24.56	33.82
3.3	钢筋调直机	台班	0.531	-	-	35.16	18.67
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	21.03	21.03
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	7476.11
5	管理费	-	-	-	-	-	983.49
6	利润	-	-	-	-	-	639.76
综合单价							9099.36

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 12 页 共 21 页

工程名称：室外工程

标段：唐河县毕店镇第二小学改造项目

项目编码	070114001001	项目名称	预埋螺栓	计量单位	t		
项目特征	1. 螺栓种类:预埋螺栓 2. 规格:M16						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	2184.74
1.1	普工	工日	4.56	-	-	87.1	397.18
1.2	一般技工	工日	9.121	-	-	134	1222.21
1.3	高级技工	工日	1.52	-	-	201	305.52
1.4	其他人工费	元	1	-	-	259.81	259.81
2	材料费	-	-	-	-	-	7959.47
2.1	六角螺栓	kg	1010	-	-	7.14	7211.40
2.2	低合金钢焊条	kg	52.68	-	-	14.2	748.06
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	404.28
3.1	直流弧焊机	台班	4.39	-	-	87.68	384.92
3.2	电焊条烘干箱	台班	0.439	-	-	16.25	7.13
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	12.24	12.24
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	10548.49
5	管理费	-	-	-	-	-	534.21
6	利润	-	-	-	-	-	296.05
综合单价							11378.75

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 13 页 共 21 页

工程名称：室外工程

标段：唐河县毕店镇第二小学改造项目

项目编码	070114002001	项目名称	预埋铁件	计量单位	t		
项目特征	1. 钢材种类:固定钢板 2. 规格:500*500*10						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	2184.71
1.1	普工	工日	36	-	-	87.1	397.18
1.2	一般技工	工日	9.121	-	-	134	1222.21
1.3	高级技工	工日	1.52	-	-	201	305.52
1.4	其他人工费	元	1	-	-	259.81	259.81
2	材料费	-	-	-	-	-	5056.2
2.1	低合金钢焊条	kg	36	-	-	14.2	511.20
2.2	铁件	kg	1010	-	-	4.5	4545.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	430.41
3.1	直流弧焊机	台班	4.39	-	-	87.68	384.92
3.2	电焊条烘干箱	台班	0.439	-	-	16.25	7.13
3.3	其他机械费	元	26.13	-	-	1	26.13
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	12.23	12.23
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	7671.32
5	管理费	-	-	-	-	-	534.2
6	利润	-	-	-	-	-	296.03
综合单价							8501.55

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 14 页 共 21 页

工程名称：室外工程

标段：唐河县毕店镇第二小学改造项目

项目编码	040806001001	项目名称	接地极	计量单位	根		
项目特征	1. 材质:镀锌扁钢 2. 规格:40*4						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	28.4
1.1	普工	工日	0.058	-	-	87.1	5.05
1.2	一般技工	工日	0.104	-	-	134	13.94
1.3	高级技工	工日	0.027	-	-	201	5.43
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.99	3.99
2	材料费	-	-	-	-	-	39.22
2.1	其他材料费	元	0.046238	-	-	1	0.05
2.2	低碳钢焊条	kg	0.15	-	-	5.2	0.78
2.3	镀锌扁钢	kg	0.26	-	-	4.08	1.06
2.4	钢锯条	条	1	-	-	0.5	0.50
2.5	沥青清漆	kg	0.02	-	-	11.4	0.23
2.6	镀锌角钢	kg	9.15	-	-	4	36.60
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	9.72
3.1	交流弧焊机	台班	0.168	-	-	57.02	9.58
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.14	0.14
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	77.34
5	管理费	-	-	-	-	-	5.3
6	利润	-	-	-	-	-	2.53
综合单价							85.17

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 15 页 共 21 页

工程名称：室外工程

标段：唐河县毕店镇第二小学改造项目

项目编号	010102001001	项目名称	挖基坑土方	计量单位	m3		
项目特征	1. 土类别:一、二类土 2. 开挖深度:1.2m 3. 外运5km						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	8.36
1.1	普工	工日	0.0827	-	-	87.1	7.20
1.2	其他人工费	元	1	-	-	1.16	1.16
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.61
3.1	履带式推土机	台班	0.0003	-	-	857	0.26
3.2	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.0033	-	-	689.08	2.27
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.08	0.08
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	10.97
5	管理费	-	-	-	-	-	0.95
6	利润	-	-	-	-	-	0.65
综合单价							12.57

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 16 页 共 21 页

工程名称：室外工程

标段：唐河县毕店镇第二小学改造项目

项目编码	040203007001	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2		
项目特征	1. 180厚C25混凝土基层 2. 1mm厚水泥素浆 3. 80mm厚C30彩色透水混凝土(425号pc水泥, 3-5mm碎石), 封底漆一道, 面漆两道。						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	71.52
1.1	普工	工日	0.116382	-	-	87.1	10.14
1.2	一般技工	工日	0.224658	-	-	134	30.10
1.3	高级技工	工日	0.208194	-	-	201	16.41
1.4	其他人工费	元	1	-	-	14.87	14.87
2	材料费	-	-	-	-	-	140.05
2.1	水	m3	0.06021	-	-	5.13	0.31
2.2	其他材料费	元	0.756447	-	-	1	0.76
2.3	电	kW·h	0.03654	-	-	0.7	0.03
2.4	预拌混凝土	m3	0.1818	-	-	350	63.63
2.5	预拌透水水泥混凝土	m3	0.0816	-	-	700	57.12
2.6	PG道路封缝胶	kg	0.09765	-	-	15.4	1.50
2.7	涤纶针刺土工布	m2	0.2	-	-	5.15	1.03
2.8	氟碳保护剂	kg	0.3	-	-	33.67	10.10
2.9	泡沫条	m	0.306	-	-	1.38	0.42
2.10	石料切割锯片	片	0.0005	-	-	31.52	0.02
2.11	其他材料费	元	0.01001	-	-	1	0.01
2.12	KCM清漆	kg	0.047	-	-	21	0.99
2.13	KCM色漆	kg	0.12	-	-	25	3.00
2.14	水泥	kg	0.6	-	-	0.35	0.21
2.15	建筑胶	kg	0.258	-	-	1.28	0.33
2.16	二甲苯	kg	0.016	-	-	7	0.11
2.17	干混地面砂浆	m3	0.00102	-	-	480	0.49
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.43
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.00017	-	-	197.4	0.03
3.2	电动空气压缩机	台班	0.0309	-	-	35.87	1.11
3.3	混凝土切缝机	台班	0.006	-	-	29.57	0.18
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.11	0.11

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 17 页 共 21 页

工程名称：室外工程

标段：唐河县毕店镇第二小学改造项目

4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	213
5	管理费	-	-				11.76
6	利润	-	-				9.06
综合单价							233.82



分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 18 页 共 21 页

工程名称：室外工程

标段：唐河县毕店镇第二小学改造项目

项目编码	011403001002	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2		
项目特征	彩色地坪漆 (底漆一道,面漆两道)						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	20.12
1.1	普工	工日	0.039	-	-	87.1	2.04
1.2	一般技工	工日	0.04092	-	-	134	5.48
1.3	高级技工	工日	0.05262	-	-	201	10.58
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.02	2.02
2	材料费	-	-	-	-	-	4.69
2.1	其他材料费	元	0.046392	-	-	1	0.05
2.2	KCM清漆	kg	0.047	-	-	21	0.99
2.3	KCM色漆	kg	0.12	-	-	25	3.00
2.4	水泥	kg	0.6	-	-	0.35	0.21
2.5	建筑胶	kg	0.258	-	-	1.28	0.33
2.6	二甲苯	kg	0.016	-	-	7	0.11
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	24.81
5	管理费	-	-	-	-	-	2.73
6	利润	-	-	-	-	-	2.05
综合单价							29.59

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 19 页 共 21 页

工程名称：室外工程

标段：唐河县毕店镇第二小学改造项目

项目编码	040203007002	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2		
项目特征	1. 基底凿毛清理, 2. 1mm厚水泥素浆 3. 80mm厚C30彩色透水混凝土(425号pc水泥, 3-5mm碎石), 封底漆一道, 面漆两道。						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	43.52
1.1	普工	工日	0.04832	-	-	87.1	4.23
1.2	一般技工	工日	0.13473	-	-	134	18.05
1.3	高级技工	工日	0.08194	-	-	201	16.41
1.4	其他人工费	元	1	-	-	4.83	4.83
2	材料费	-	-	-	-	-	75.64
2.1	水	m3	0.05121	-	-	5.13	0.26
2.2	其他材料费	元	0.046392	-	-	1	0.05
2.3	电	kW·h	0.00396	-	-	0.7	0.00
2.4	预拌透水水泥混凝土	m3	0.0816	-	-	700	57.12
2.5	PG道路封缝胶	kg	0.09765	-	-	15.4	1.50
2.6	涤纶针刺土工布	m2	0.2	-	-	5.15	1.03
2.7	氟碳保护剂	kg	0.3	-	-	33.67	10.10
2.8	泡沫条	m	0.306	-	-	1.38	0.42
2.9	石料切割锯片	片	0.0005	-	-	31.52	0.02
2.10	其他材料费	元	0.01001	-	-	1	0.01
2.11	KCM清漆	kg	0.047	-	-	21	0.99
2.12	KCM色漆	kg	0.12	-	-	25	3.00
2.13	水泥	kg	0.6	-	-	0.35	0.21
2.14	建筑胶	kg	0.258	-	-	1.28	0.33
2.15	二甲苯	kg	0.016	-	-	7	0.11
2.16	干混地面砂浆	m3	0.00102	-	-	480	0.49
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.43
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.00017	-	-	197.4	0.03
3.2	电动空气压缩机	台班	0.0309	-	-	35.87	1.11
3.3	混凝土切缝机	台班	0.006	-	-	29.57	0.18
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.11	0.11
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	120.59
5	管理费	-	-	-	-	-	4.99
6	利润	-	-	-	-	-	4.02
综合单价							129.6

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 20 页 共 21 页

工程名称：室外工程

标段：唐河县毕店镇第二小学改造项目

项目编码	040204004001	项目名称	安砌侧(平、缘)石	计量单位	m		
项目特征	1. 材料品种、规格:120*250*600成品预制混凝土道牙石 2. 30厚1:3水泥砂浆粘贴 3. 100厚C15混凝土垫层 4. 素土夯实						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	8.43
1.1	普工	工日	0.02053	-	-	87.1	1.79
1.2	一般技工	工日	0.02722	-	-	134	3.65
1.3	其他人工费	元	1	-	-	2.99	2.99
2	材料费	-	-	-	-	-	38.31
2.1	水	m3	0.00013	-	-	5.13	0.00
2.2	其他材料费	元	0.564737	-	-	1	0.56
2.3	混凝土立缘石	m	1.01	-	-	35.6	35.96
2.4	预拌地面砂浆	m3	0.0005	-	-	420	0.21
2.5	石灰砂浆	m3	0.00824	-	-	192.05	1.58
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.05
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	2E-5	-	-	197.4	0.00
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.05	0.05
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	46.79
5	管理费	-	-	-	-	-	2.05
6	利润	-	-	-	-	-	1.53
综合单价							50.37

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 21 页 共 21 页

工程名称：室外工程

标段：唐河县毕店镇第二小学改造项目

项目编码	010401008001	项目名称	零星砌砖		计量单位	m3	
项目特征	1. 零星砌砖名称、部位:砖砌台阶 2. 砖品种、规格、强度等级:MU10水泥砖砌体 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑 4. (平面和立面)水泥砂浆抹灰,彩色地坪漆喷涂两遍						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	274.97
1.1	普工	工日	0.513	-	-	87.1	44.68
1.2	一般技工	工日	1.1896	-	-	134	159.41
1.3	高级技工	工日	0.1982	-	-	201	39.84
1.4	其他人工费	元	1	-	-	31.04	31.04
2	材料费	-	-	-	-	-	260.23
2.1	水	m3	0.11	-	-	5.13	0.56
2.2	烧结煤矸石普通砖	千块	0.5514	-	-	300	165.42
2.3	干混砌筑砂浆	m3	0.2142	-	-	440	94.25
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	6.5
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.0214	-	-	197.4	4.22
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	2.27	2.27
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	541.7
5	管理费	-	-	-	-	-	48.26
6	利润	-	-	-	-	-	30.59
综合单价							620.55

措施项目清单计价表

标段：唐河县毕店镇第二小学改造项目

工程名称：室外工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	18438.74	详见明细表E. 3. 2
2	04B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费、扬尘污染防治增加费	 施工现场为达到环保部门要求所需要的各项措施、施工现场文明施工所需要的各项措施、施工企业为进行建设工程生产和生活所必需的生活和生产临时设施的搭设、临时建筑物构筑物和其他临时设施的搭设、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施	12292.49	详见明细表E. 3. 2
3	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		详见明细表E. 3. 2
4	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		详见明细表E. 3. 2
5	041201020001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		详见明细表E. 3. 2
本页小计				30731.23	--
合 计				30731.23	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E. 3. 4。

工程项目清单汇总表

工程名称：绿化

标段：唐河县毕店镇第二小学改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	127.03
2	措施项目	5.46
2.1	其中：安全生产措施项目	3.37
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	11.92
合 计		144.41



注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：绿化

标段：唐河县毕店镇第二小学改造项目

第 1 页 共 1 页

项目编码	050101002001	项目名称	植被清理	计量单位	m2		
项目特征	移除1米高灌木						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0.95
1.1	定额工日	工日	0.091	-	-	93	0.85
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.1	0.10
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	0.95
5	管理费	-	-	-	-	-	0.15
6	利润	-	-	-	-	-	0.08
综合单价							1.18

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：绿化

标段：唐河县毕店镇第二小学改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率	价格 (元)	价格构成明细(元)					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	050406004001	安全生产	49.715530700	6.37	3.13	-	-	-	-	-	
2	050406002001	文明施工	49.715530700	3.39	1.69	-	-	-	-	-	
3	05B001	扬尘污染防治费	49.715530700	0.8	0.4	-	-	-	-	-	
4	050406006001	夜间施工	0.9796	0	0	-	-	-	-	-	
5	050406008001	二次搬运	0.9796	0	0	-	-	-	-	-	
6	050406005001	冬雨季施工	0.9796	0	0	-	-	-	-	-	
7	050402002001	反季节栽植影响措施	0.9796	0	0	-	-	-	-	-	
8	050406010001	既有建(构)筑物设施保护	0.9796	0	0	-	-	-	-	-	
9	050406009001	已完工程及设备保护	0.9796	0	0	-	-	-	-	-	
合 计					5.46						

注:采用费率计价方式的,应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值;采用总价计价方式的,可只填“价格”列数值。

