



唐河县专门学校改造项目 工程



投 标 总 价

投 标 人： 河南省宛东建筑安装工程有限公司
(单位盖章)



2026年2月26日

封-3

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投 标 总 价

招 标 人： 唐河县教育体育局



工 程 名 称： 唐河县专门学校改造项目

投标总价 (小写)： 1506242.01

(大写)： 壹佰伍拾万陆仟贰佰肆拾贰元零壹分

投 标 人： 河南省宛东建筑安装工程



(单位盖章)

法 定 代 表 人
或 其 授 权 人： 王青松

(签字或盖章)

编 制 人： 乔路



时 间： 2026年2月26日

总 说 明

项目名称：唐河县专门学校改造项目

第 1 页 共 1 页



表-01

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教职工餐厅

标段：教职工餐厅

第 1 页 共 2 页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合 价	其中 暂估价	
		土建					37208.03		
		拆除工程					3116.13		
1	011610002001	金属门窗拆除	拆除铝合金窗， 更换内外窗 其他要求：详见相 关设计图纸、要求 及规范	樘	11	24.01	264.11		
2	011610001001	木门窗拆除	1. 拆除原木质门， 更换门 其他要求：详见相 关设计图纸、要求 及规范	樘	4	24.01	96.04		
3	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除原涂料墙面 及顶棚面层 其他要求：详见相 关设计图纸、要求 及规范	m ²	307.55	4.48	1377.82		
4	011602001001	混凝土构件拆除	1. 拆除原混凝土地 面40cm厚 其他要求：详见相 关设计图纸、要求 及规范	m ³	3.06	304.94	933.12		
5	01B001	拆除外运	建筑垃圾拆除外运	m ³	6.27	70.98	445.04		
		地面、墙面、天 棚装修					18075.27		
1	011102003001	块料楼地面	地砖地面 1. 10厚地砖铺实拍 平，美缝剂填缝； 2. 30厚1:3干硬性 水泥砂浆； 3. 素水泥浆一道； 4. 原有地面修补（ 拆除地砖后） 其他要求：详见相 关设计图纸、要求 及规范	m ²	76.43	134.71	10295.89		
2	011406001001	抹灰面油漆	内墙面1，乳胶漆 内墙面 1. 批两遍内墙腻子 ； 2. 滚刷2遍乳胶漆 ； 其他要求：详见相 关设计图纸、要求 及规范	m ²	225.88	24.19	5464.04		
本页小计								18876.06	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称: 教职工餐厅

标段: 教职工餐厅

第 1 页 共 10 页

项目编码		011610002001		项目名称		金属门窗拆除		计量单位	位	工程量	11
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	综合单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-75	门窗拆除 整窗门窗	10樘	0.1	191.18			48.23	19.18			4.83
人工单价				小计				19.18			
普工 87.1元/工日; 机械 134元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价								24.01			
材料费	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

注: 1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额编号、名称等。
 2.招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 教职工餐厅

标段: 教职工餐厅

第 2 页 共 10 页

项目编码		011610001001		项目名称		木门窗拆除		计量单位	位	工程量	4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	综合单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-75	门窗拆除 整窗门窗	10樘	0.1	191.18			48.23	19.18			4.83
人工单价				小计				19.18			
普工 87.1元/工日; 机械 134元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价								24.01			
材料费	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

注: 1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额编号、名称等。
 2.招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 教职工餐厅

标段: 教职工餐厅

第 3 页 共 10 页

项目编码		011608002001		项目名称	铲除涂料面		计量单位	m ²	工程量	307.65			
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
16-68	铲除油漆涂料墙面 抹灰面 油漆涂料	10m ²	0.1	35.9			8.9	3.59				0.89	
人工单价				小计				3.59				0.89	
普工 187.1元/工日; 机械 1134元/工日				未计价材料费									
清单项目综合单价								4.48					
材料 费 组	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 教职工餐厅

标段: 教职工餐厅

第 4 页 共 10 页

项目编码		011602001001		项目名称	混凝土构件拆除		计量单位	m ³	工程量	3.06			
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
16-20	现浇钢筋混凝土构件拆除 浇筑 土地面	m ³	1	242.54	1.56		60.84	242.54	1.56			60.84	
人工单价				小计				242.54	1.56			60.84	
普工 187.1元/工日; 机械 1134元/工日				未计价材料费									
清单项目综合单价								304.94					
材料 费 组	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	电			kWh	2.03	0.77	1.56						
材料费小计						-	1.56	-					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 教职工餐厅

标段: 教职工餐厅

第 5 页 共 10 页

项目编码		019001		项目名称		拆除外运		计量单位	m3	工程量	6.27	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
16-124	建筑垃圾外运 运距1000m以内	10m3	0.1	400.29			201.56	107.83	40.93		20.16	10.79
人工单价				小计				40.93			20.16	10.79
普工187.3元/工日; 撒灰1134元/工日				未计价材料费								
清单项目综合单价								70.98				
材料费 费组	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 教职工餐厅

标段: 教职工餐厅

第 6 页 共 10 页

项目编码		011102002001		项目名称		头料板进市		计量单位	m2	工程量	76.43	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
11-32 H8331 0751 H833107 47	块料面层 陶瓷地砖 0.64m ² 以内 换为【预拌地面砂浆(干拌) DS M15】	100m2	0.01	3305.52	8958.13		81.06	838.64	33.06	89.58	0.81	8.09
12-23	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 蒸水腻子界面剂	100m2	0.01	170.81	93.51		52.57		1.71	0.94		0.53
人工单价				小计				34.77			0.81	8.62
高级技工201元/工日; 普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费								
清单项目综合单价								134.71				
材料费 费组	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	棉纱头			kg	0.01	12	0.12					
	水泥 42.5			t	0.0017	340	0.58					
	地砖 800mm*800mm			m2	1.04	74.77	77.76					
	尼龙胶			kg	0.2915	1.28	0.37					
	电			kW·h	0.0906	0.77	0.07					
	预拌地面砂浆(干拌) DS M15			m3	0.0306	352	10.77					
	预拌砂浆M3砂浆			m3	0.001	497.85	0.5					
	其他材料费						0.36					
	材料费小计						90.53					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 教职工餐厅

标段: 教职工餐厅

第 7 页 共 10 页

项目编码		011406001001		项目名称		抹灰面油漆		计量单位	m ²	工程量	226.88
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-199	乳胶漆 室内 墙面 二遍	100m ²	0.01	1298.22	2298.12	32	364.05	12.98	7.57		3.64
人工单价				小计				12.98	7.57		3.64
高级技工291元/工日; 普187.1元/工日; 技工1134元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价								24.19			
材 料 费 组 成	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费			元	0.0467	1	0.06				
	水砂纸			张	0.101	0.42	0.04				
	苯内清漆			kg	0.1162	14.39	1.67				
	苯内乳胶漆内墙用			kg	0.2781	14.63	4.07				
	成品腻子粉 室内			kg	2.0412	0.78	1.59				
	油漆溶剂油			kg	0.0129	11.5	0.15				
	其他材料费					-	0	-			
材料费小计					-	7.57	-				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

342

综合单价分析表

工程名称: 教职工餐厅

标段: 教职工餐厅

第 8 页 共 10 页

项目编码		011406001002		项目名称		抹灰面油漆		计量单位	m ²	工程量	81.67
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-200	乳胶漆 室内 天棚面 二遍	100m ²	0.01	1622.71	2298.12	32	454.94	16.23	7.57		4.55
人工单价				小计				16.23	7.57		4.55
高级技工291元/工日; 普187.1元/工日; 技工1134元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价								28.35			
材 料 费 组 成	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费			元	0.0467	1	0.06				
	水砂纸			张	0.101	0.42	0.04				
	苯内清漆			kg	0.1162	14.39	1.67				
	苯内乳胶漆内墙用			kg	0.2781	14.63	4.07				
	成品腻子粉 室内			kg	2.0412	0.78	1.59				
	油漆溶剂油			kg	0.0129	11.5	0.15				
	其他材料费					-	0	-			
材料费小计					-	7.57	-				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

343

综合单价分析表

工程名称: 教职工餐厅

标段: 教职工餐厅

第 9 页 共 10 页

项目编码		010802001001		项目名称		防盗门		计量单位	m ²	工程量	10.8
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-14	钢质防盗门安装	100m ²	0.01	4076.25	436.75	25.11	1139.46	40.76	436.75	0.25	11.39
人工单价		小计						40.76	436.75	0.25	11.39
高级技工20元/工日; 普工18元/工日; 技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								488.85			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费			元	0.2058	1	0.21				
	铁件 综合			kg	0.9578	4.86	4.66				
	钢质防盗门			m ²	0.9781	440.45	430.8				
	电			kWh	0.1145	0.77	0.09				
	其他材料费						1				
	材料费小计						436.75				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 教职工餐厅

标段: 教职工餐厅

第 10 页 共 10 页

项目编码		010807001001		项目名称		金属(塑钢、断桥)窗		计量单位	m ²	工程量	16.0
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-62	隔热断桥铝合金 普通窗安装 推拉	100m ²	0.01	2343.97	621.04		835.39	23.34	621.04		6.35
人工单价		小计						23.34	621.04		6.35
高级技工20元/工日; 普工18元/工日; 技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								650.73			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费			元	1.048	1	1.05				
	密封胶腻子			kg	5.5811	0.5	2.79				
	铝合金门窗配件固定连接铁件(压脚) 3mm*30mm*300mm			个	5.5264	0.83	3.48				
	铝合金隔热断桥推拉窗(含中空玻璃) 70系列断桥铝合金中空玻璃窗(5-12A-5)			m ²	0.9543	565.07	539.25				
	硅酮耐候密封胶			kg	0.9872	41.53	41				
	聚氨酯发泡密封胶(750ml/支)			支	1.4272	23.3	33.26				
	电			kWh	0.07	0.77	0.06				
其他材料费						0.17					
材料费小计						621.04					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：教职工餐厅

标段：教职工餐厅

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		843.39			
2	01	其他措施费(费率类)						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费		0			
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费		0			
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费		0			
3	02	其他(费率类)						
合计					843.39			

编制人(造价人员) **乔路**
B112441000182
 河南省宛东建筑安装工程

复核人(造价工程师) **谢玮**
B11234100012772
 河南省宛东建筑安装工程

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”等其他形式；“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”形式。其他措施费为“定额基价”或“定额人工费+定额机械费”形式。
 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在各附件说明施工方案出处或计算方法。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：教职工餐厅

标段：教职工餐厅

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额定(元)	备注
1	轻钢结构拆除	南侧原钢结构餐厅拆除， 拆除面积约260平米。	7800.00			30元/m ²
合 计			7800.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。表—12—3

计日工表

工程名称：教职工餐厅

标段：教职工餐厅

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

主要材料价格表

工程名称： 教职工餐厅

第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数量	单价	合价
1	02270123	棉纱头		kg	0.7643	12	9.17
2	03012857	塑料膨胀螺栓		套	92.088645	0.5	46.04
3	03032347	铝合金门窗配件 铁件(地脚)	固定连接 30mm*30mm	个	91.18593	0.63	57.45
4	03131975	水砂纸		张	31.06255	0.42	13.05
5	03210593	铁件	综合	kg	10.344132	4.86	50.27
6	04010133	水泥	42.5	t	0.12611	340	42.88
7	07050131	地砖	800mm*800mm	m2	79.4872	74.77	5943.26
8	11030121	钢制防盗门		m2	10.56348	440.45	4652.68
9	11090226@1	铝合金隔热断桥推拉窗(含中空玻璃)	70系列断桥铝合金中空玻璃窗(5+12A+5)	m2	15.74595	565.07	8897.56
10	13010127	苯丙清漆		kg	35.73731	14.39	514.26
11	13030113	苯丙乳胶漆内墙用		kg	85.529655	14.63	1251.3
12	13030133@1	成品腻子粉	室内	kg	627.77106	0.78	489.66
13	14050106	油漆溶剂油		kg	3.970471	11.5	45.66
14	14410181	硅酮耐候密封胶		kg	16.288305	41.53	676.45
15	14410191	建筑胶		kg	22.280109	1.28	28.52
16	14410219	聚氨酯发泡密封胶(750ml/支)		支	23.548635	23.3	548.68
17	34090122	锯木屑		m3	0.45858	18	8.25
18	34110103	电		kW·h	15.527958	0.77	11.96
19	80010747	预拌地面砂浆(干拌)	DS M15	m3	2.338758	352	823.24
20	80010811	胶粘剂DTA砂浆		m3	0.07643	497.85	38.05

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 教职工餐厅

标段: 教职工餐厅

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F ₀	现行价格指数F _t	备注
	定值权重A	1	—	—	
	合 计	1	—	—	

注: 1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写, 基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数, 没有时, 可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整, 由招标人在“名称”栏填写。
 2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总价中所占的比例填写, 1减去其比例为定值权重。
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写, 该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数, 没有时, 可采用发布的价格代替。

表-22

单项工程投标报价汇总表

工程名称：室外安装

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金 额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明 施工费	规 费
	室外安装	133532.40	7250.00	2326.14	3018.40
1	室外监控	133532.40	7250.00	2326.14	3018.40
	合 计	133532.40	7250.00	2326.14	3018.40

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表—03

单位工程投标报价汇总表

工程名称：室外监控

标段：室外安装

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	111173.48	7250.00
1.1	安防监控	111173.48	7250.00
2	措施项目	2811.06	
2.1	其中：安全文明施工费	2326.14	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费	484.92	
3	其他项目	5503.85	—
3.1	其中：1) 暂列金额	5503.85	—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		—
4	规费	3018.4	—
4.1	定额规费	3018.4	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		—
5	不含税工程造价合计	122506.79	
6	增值税	11025.61	—
7	含税工程造价合计	133532.4	
	投标报价合计=1+2+3+4+6	133,532.40	7250

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—01

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外监控

标段：室外安装

第 1 页 共 2 页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		安防监控					111173.48		
		线缆、桥架					66791.75		
1	030502007001	光缆	1. 名称: 皮线光	m	1435.88	4.59	6590.69		
2	030502007002	光缆	1. 名称: 1根皮线光	m	268.86	4.53	1217.94		
3	030411004001	配线	1. 名称: 铜芯多股 绝缘导线 2. 型号: RVV-3X1 3. 材质: 铜芯	m	1195.59	16.08	19225.09		
4	030411004002	配线	1. 名称: 铜芯多股 绝缘导线 2. 型号: RVV-6*1.0 3. 材质: 铜芯	m	454.21	9.62	4369.5		
5	030502005001	双绞线缆	1. 名称: 双绞线缆 2. 规格: UTP Cat. 5e	m	740.37	4.8	3553.78		
6	030411001001	配管	1. 名称: 紧定式镀锌 钢管 2. 材质: JDG 3. 规格: JDG20	m	811.26	9.53	7731.31		
7	030411001002	配管	1. 名称: 镀锌钢管 2. 材质: RC 3. 规格: RC20	m	740.37	17.38	12867.63		
8	030411003001	桥架	1. 名称: 热镀锌金 属防水线槽 2. 规格: 200*100	m	66.61	105.73	7042.68		
9	030411003002	桥架	1. 名称: 热镀锌金 属防水线槽 2. 规格: 100*100	m	49.16	82.87	4073.89		
10	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、 二类土 2. 挖土深度: 2m 内	m ³	5.12	23.29	119.24		
		设备					33208.28		
1	030507008001	监控摄像设备	1. 名称: 监控摄像 头 2. 规格: 随设备成 套	台	53	504.73	26750.69		
2	030507018001	安全防范全系统 调试	1. 系统内容: 监控 系统调试	系统	1	6457.59	6457.59		
		配电箱					11173.45		
本页小计								100000.03	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。


表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外监控

标段：室外安装

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合 价	其中 暂估价	
1	030502001001	机柜、机架	 1.名称：监控系统 2.室外防雨机箱 3.型号：4#/3#/ 4.5#防水箱 5.规格：配接16口 6.监控交换机 7.安装方式：室外 8.围墙上安装	个	5	2234.69	11173.45	7250	
		分部小计					11173.48		
		措施项目					484.92		
1	031301017001	脚手架搭拆	安装各专业脚手架搭拆	项	1	484.92	484.92		
本页小计							11658.37	7250	
合 计							111658.4	7250	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称: 室外监控

标段: 室外安装

第 1 页 共 14 页

项目编码		030502007001		项目名称		光缆		计量单位	m		工程量	1435.88		
定额编号		定额项目名称		定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
5-2-49	光缆 线槽内布放 ≤12芯	m	1	3.26	0.2	0.01	0.89	3.26	0.2	0.01	0.89			
人工单价				小计				3.26	0.2	0.01	0.89			
安装 134元/工口				未计价材料费				0.23						
清单项目综合单价								4.89						
材料费 来源	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费						元	0.2	1	0.2				
	2芯皮线光缆 ≤12芯						m	1.02	0.23	0.23				
	材料费小计								-	0.43	-			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

384

综合单价分析表

工程名称: 室外监控

标段: 室外安装

第 2 页 共 14 页

项目编码		030502007002		项目名称		光缆		计量单位	m		工程量	268.86		
定额编号		定额项目名称		定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
5-2-49	光缆 线槽内布放 ≤12芯	m	1	3.26	0.2	0.01	0.89	3.26	0.2	0.01	0.89			
人工单价				小计				3.26	0.2	0.01	0.89			
安装 134元/工口				未计价材料费				0.17						
清单项目综合单价								4.83						
材料费 来源	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费						元	0.2	1	0.2				
	1根皮线光缆 ≤12芯						m	1.02	0.17	0.17				
	材料费小计								-	0.37	-			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

385

综合单价分析表

工程名称: 室外监控

标段: 室外安装

第 3 页 共 14 页

项目编号		030411001001		通信名称		配线		计量单位	m	工程量	1195.59
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-13-47	穿多芯软导线 四芯 单芯导线截面≤4mm ²	10m	0.1	12.9	2.38		4.43	1.29	0.24		0.44
人工单价				小计				1.29	0.24		0.44
高级技工(20元/工日); 差(187.1元/工日); 技工(134元/工日)				未计价材料费				14.1			
清单项目综合单价								16.08			
材料费 分析表	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	铜基材料			kg	0.002	57.5	0.12				
	铜芯多股软导线 RVV-3X4			m	1.08	13.06	14.1				
	其他材料费					-	0.12	-			
材料费小计						14.34	-				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 室外监控

标段: 室外安装

第 4 页 共 14 页

项目编号		030411001002		通信名称		配线		计量单位	m	工程量	454.21
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-13-49	穿多芯软导线 八芯 单芯导线截面≤1mm ²	10m	0.1	14.18	2.46		4.87	1.42	0.25		0.49
人工单价				小计				1.42	0.25		0.49
高级技工(20元/工日); 差(187.1元/工日); 技工(134元/工日)				未计价材料费				7.45			
清单项目综合单价								9.62			
材料费 分析表	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	铜基材料			kg	0.002	57.5	0.12				
	铜芯多股软导线 RVV-8*1.0			m	1.08	6.91	7.46				
	其他材料费					-	0.13	-			
材料费小计						7.71	-				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 室外监控

标段: 室外安装

第 5 页 共 14 页

项目编码		030502005001		项目名称		双绞线缆		计量单位	m	工程量	740.37
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-2-43	双绞线缆 线槽内布放 ≤4对	m	1	1.71	0.04	0.03	0.44	1.71	0.04	0.03	0.44
人工单价				小计				1.71	0.04	0.03	0.44
安装 134元/工日				未计价材料费				2.58			
清单项目综合单价							1.8				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费			元	0.04	1	0.04				
	ETP Cat. 5e			m	1.05	2.46	2.58				
	材料费小计						2.62	-			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

388

综合单价分析表

工程名称: 室外监控

标段: 室外安装

第 6 页 共 14 页

项目编码		030411001001		项目名称		配管		计量单位	m	工程量	811.26
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-12-B	套接紧定式镀锌钢管(DX) 敷设 跨、混凝土结构暗配 外径20mm	10m	0.1	43.56	13.68		15.07	4.36	1.37		1.5
人工单价				小计				4.36	1.37		1.5
高级技工201元/工日; 普工87.1元/工日; 高级技工134元/工日				未计价材料费				2.0			
清单项目综合单价							6.53				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	铜芯塑料绝缘软电线 BVV-1mm ²			m	0.2222	3.75	0.83				
	镀锌铁丝 20			kg	0.8248	0.5	0.41				
	JG20 外径20mm			m	1.03	2.23	2.3				
	其他材料费						0.12				
材料费小计						3.56					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

389

综合单价分析表

工程名称: 室外监控

标段: 室外安装

第 7 页 共 14 页

项目编码		030411001002		项目名称		配管		计量单位	m	工程量	740.37
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-12-67	镀锌钢管敷设 埋地敷设 公称直径DN≤20	10m	0.1	50.48	13.32		17.73	5.05	1.3		1.77
人工单价				小计				5.05	1.3		1.77
高级技工(20元/工日); 高级技工(1.87元/工日); 高级技工(1.44元/工日)				未计价材料费				9.26			
清单项目综合单价								17.38			
材 料 费 详 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	镀锌钢管接头 20*2.75			个	0.1652	1.16	0.19				
	铜芯塑料绝缘软电线 BVV-4mm ²			m	0.1742	3.75	0.65				
	镀锌接地夹 20			套	0.4845	0.5	0.24				
	镀锌钢管DN20 公称直径DN≤20			m	1.03	8.99	9.26				
其他材料费							0.21				
材料费小计							10.56				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 室外监控

标段: 室外安装

第 8 页 共 14 页

项目编码		030411003001		项目名称		桥架		计量单位	m	工程量	66.61
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-12-194	金属线槽敷设 宽1高≤300mm	10m	0.1	217.69	33.45		74.92	21.77	3.35		7.5
人工单价				小计				21.77	3.35		7.5
高级技工(20元/工日); 高级技工(1.87元/工日); 高级技工(1.44元/工日)				未计价材料费				73.13			
清单项目综合单价								105.73			
材 料 费 详 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	半圆头镀锌螺栓 M2*6*15*50			10个	0.6006	3	1.8				
	铜芯塑料绝缘软电线 BVV-6mm ²			m	0.2553	5.84	1.49				
	热镀锌金属防水线槽 200*100			m	1.03	71	73.13				
	其他材料费							0.1			
材料费小计							76.47				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 室外监控

标段: 室外安装

第 9 页 共 14 页

项目编码		030411002002		项目名称		桥架		计量单位	m	工程量	49.16
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-12-194	金属线槽敷设 高≤300mm	10m	0.1	217.69	33.45		74.92	21.77	3.35		7.5
人工单价				小计				21.77	3.35		7.5
高级技工(20元/工日); 普工(8元/工日); 技工(14元/工日)				未计价材料费				50.26			
清单项目综合单价								82.87			
材 料 费 分 析	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	半圆头镀锌螺栓 M2*6*15*50			10个	0.0006	3	1.8				
	铜芯塑料绝缘软电线 BVV-8mm ²			m	0.2553	5.84	1.49				
	热镀锌金属防水线槽 100*100			m	1.03	49.8	50.26				
	其他材料费						0.1				
材料费小计						53.6					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

372

综合单价分析表

工程名称: 室外监控

标段: 室外安装

第 10 页 共 14 页

项目编码		010101003001		项目名称		挖沟槽土方		计量单位	m ³	工程量	5.12
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借1-49	挖槽机挖槽坑土方 一、二类土	10m ³	0.1	73.61		24.14	17.09	7.36		2.41	1.71
借1-133	夯填土 机械 地坑	10m ³	0.1	75.84		25.45	18.09	7.58		2.55	1.67
人工单价				小计				14.94		4.96	3.38
普工87.1元/工日				未计价材料费				23.29			
清单项目综合单价								23.29			
材 料 费 分 析	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

373

综合单价分析表

工程名称: 室外监控

标组: 室外安装

第 11 页 共 14 页

项目编码		030507008001	项目名称		监控摄像设备		计量单位	台	工程量	53	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
				106.46	4.29	0.73	33.25	106.46	4.29	0.73	33.25
人工单价		小计									
安装 134元/工口		未计价材料费				362					
清单项目综合单价				501.73							
材料费 组	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费			元	4.292	1	4.29				
	监控摄像头 随设备成套			台	1	360	360				
	材料费小计						364.29				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 室外监控

标组: 室外安装

第 12 页 共 14 页

项目编码		030507018001	项目名称		安全防泄全系统调试		计量单位	系统	工程量	1	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
				5323.03		26.39	1108.17	5323.03		26.39	1108.17
人工单价		小计									
调试 201元/工口		未计价材料费				6457.59					
清单项目综合单价				6457.59							
材料费 组	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费										
	安全防泄全系统调试 出视频监控摄像头 <=50台										
	材料费小计										

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 室外监控

标段: 室外安装

第 13 页 共 14 页

项目编码		030502001001		项目名称				机柜、机架		计量单位	台	工程量	5
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
5-2-21	安装机柜、机架 挂柱式(800*600)	台	1	92.27	75.77	0.12	28.81	92.27	75.77	0.12	28.81		
5-1-85	交换机设备安装、调试 固定配置 ≤24口	台	1	425.84	19.73	9.17	132.98	425.84	19.73	9.17	132.98		
人工单价				小计				518.11	95.5	9.29	161.79		
安装工134元/工日				未计价材料费				1450					
清单项目综合单价								2234.89					
材 料 费 组 成	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	其他材料费			元	37.944		37.94						
	铜芯塑料绝缘导线 BV-18mm ²			m	3.03	14.15	42.87						
	安防系统室外防水设备箱 1#/2#/3#/4#/5#防水箱			个	1				450	450			
	配接16口监控交换机			台	1					1000	1000		
	材料费小计						1450						

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

376

综合单价分析表

工程名称: 室外监控

标段: 室外安装

第 14 页 共 14 页

项目编码		031301017001		项目名称				铁子架搭拆		计量单位	项	工程量	1
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
4-20-10A1	脚手架搭拆费	100工日	0.9372	161.47	283.07		72.9	151.32	265.28		68.32		
人工单价				小计				151.32	265.28	68.32			
套137.1元/工日				未计价材料费				481.82					
清单项目综合单价								481.82					
材 料 费 组 成	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	同特性材料费(含人工费)			元	265.2833		265.28						
	材料费小计						265.28						

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

377

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外监控

标段：室外安装

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		2326.14			
2	01	其他措施费(费率类)						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费		0			
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费		0			
2.3	031302005001	冬季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费		0			
3	02	其他(费率类)						
					2326.14			

编制人(造价人员) **乔路** 复核人(造价工程师) **谢玮**

注：1.“计算基础”中安全文明施工费为“定额计价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”
 2.按施工方案计算的措施费，若以“计算基础”中“费率”的数值，也可只填“金额”数值。
 河南省东建设筑工程有限公司 河南省东建设筑工程有限公司

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外监控

标段：室外安装

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额 (元)	结 算 金 额 (元)	备 注
1	暂列金额	5503.85		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		5503.85		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：室外监控

标段：室外安装

第 1 页 共 1 页

序号	项目 名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1			5503.85	
合 计			5503.85	—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外监控

标段：室外安装

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差调±(元)		备注
			暂估	确认	单价	总价	单价	总价	单价	总价	
1	安防系统室外防水设 备箱 1#/2#/3#/4#/5# 防水箱	个			450	2250					
2	配接16口监控交换机	台			1000	5000					
合 计						7250					

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

计日工表

工程名称：室外监控

标段：室外安装

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
		人工小计					
二	材料						
1							
		材料小计					
三	施工机械						
1							
		施工机械小计					
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

规费、税金项目计价表

工程名称：室外监控

标段：室外安装

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	3018.40		3018.40
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	3018.40		3018.40
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	122506.79	9	11025.61
					14044.01

编制人(造价人员):



复核人(造价工程师):



主要材料价格表

工程名称： 室外监控

第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数量	单价	合价
1	03011015	半圆头镀锌螺栓	M2.5*3~50	10个	69.531462	3	208.59
2	03131987	锡基钎料		kg	3.2996	57.5	189.73
3	14030121	汽油		kg	12.74419	8.73	111.26
4	18150137	镀锌钢管接头	20*2.75	个	122.309124	1.16	141.88
5	28030641	铜芯塑料绝缘电线	BV-6mm2	m	10.2	5.41	55.18
6	28030645	铜芯塑料绝缘电线	BV-2.5mm2	m	15.15	14.15	214.37
7	28030711	铜芯塑料绝缘软电线	BVR-4mm2	m	309.234426	3.75	1159.63
8	28030716	铜芯塑料绝缘软电线	BVR-6mm2	m	29.556081	5.64	166.7
9	29170203	镀锌地线夹	20	套	1027.836513	0.5	513.92
10	17030103@1	镀锌钢管RC20	公称直径DN≤20	m	762.5811	8.99	6855.6
11	17030155@1	JDC20	外径20mm	m	835.5978	2.23	1863.38
12	28030301@1	铜芯多股绝缘电线	RVV-3X4	m	1291.2372	13.06	16863.56
13	28030301@2	铜芯多股绝缘电线	RVV-6*1.0	m	490.5468	6.91	3389.68
14	28031437@1	UTP Cat. 5c		m	777.3885	2.46	1912.38
15	28250101@1	2芯皮线光缆	≤12芯	m	1464.5976	0.23	336.86
16	29030116@1	热镀锌金属防水线槽	200*100	m	68.6083	71	4871.19
17	29030116@2	热镀锌金属防水线槽	100*100	m	50.6348	48.8	2470.98
18	55050101@1	安防系统室外防水设备箱	1#/2#/3#/4#/5#防水箱	个	5	450	2250
19	补充主材001	配接16口监控交换机		台	5	1000	5000
20	补充主材003	监控摄像头	随设备成套	台	53	360	19080

总价项目进度款支付分解表

工程名称：室外监控

标段：室外安装

单位：元

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付
1	安全文明施工费	2326.14					
2	其他措施费（费率类）						
2.1	夜间施工增加费						
2.2	二次搬运费						
2.3	冬雨季施工增加费						
3	其他（费率类）						
		2326.14					



编制人（造价人员）：乔路 复核人（造价工程师）：谢玮

注：1 本表应由承包人在投标文件编制时根据发包人在招标文件明确的进度款支付周期与报价填写，经双方确认后作为合同附件。
 2 单价合同使用本表，“支付”栏时间应与单价项目进度款支付周期相同。
 3 总价合同使用本表，“支付”栏时间应与约定的工程计量周期相同。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：室外监控

标段：室外安装

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

单位工程主材表

工程名称：室外监控

第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
1	镀锌钢管RC20 公称直径DN≤20	m	765.5811	8.99	6855.6		
2	JDG20 外径20mm	m	835.5978	2.23	1863.38	郑州郑宏管业有限公司	
3	铜芯多股绝缘电线 RVV-3X1	m	11.2372	13.06	16863.56		
4	铜芯多股绝缘电线 RVV-6*1.0	m	490.5468	6.91	3389.68	扬州市邗江鹏听线缆厂郑州办事处	
5	UTP Cat. 5e	m	777.3885	2.46	1912.38	郑州誉安智能科技有限公司	
6	2芯皮线光缆 ≤12芯	m	1454.5976	0.23	336.86	山东迨盈光电技术有限公司郑州办事处	
7	1根皮线光缆 ≤12芯	m	274.2372	0.17	46.62	山东迨盈光电技术有限公司郑州办事处	
8	热镀锌金属防水线槽 200*100	m	68.6083	71	4871.19		
9	热镀锌金属防水线槽 100*100	m	50.6348	48.8	2470.98		
10	安防系统室外防水设备箱 1#/2#/3#/4#/5#防水箱	个	5	450	2250		
11	配接16口监控交换机	台	5	1000	5000		
12	监控摄像头 随设备成套	台	53	360	19080		
合计					64940.25		

单项工程投标报价汇总表

工程名称：围墙工程

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明 施工费	规费
	围墙工程	320703.39	45840.00	6597.27	6632.68
1	围墙工程	320703.39	45840.00	6597.27	6632.68
	合计	320703.39	45840.00	6597.27	6632.68

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：围墙工程

标段：围墙工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	256519.4	45840.00
1.1	围墙一	113254.48	600.00
1.2	围墙二	52407.32	28600.00
1.3	围墙三	90857.6	16640.00
2	措施项目	18434.18	
2.1	其中：安全文明施工费	6597.27	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费	11836.91	
3	其他项目	12637.03	—
3.1	其中：1) 暂列金额	12637.03	—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		—
4	规费	6632.68	—
4.1	定额规费	6632.68	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		—
5	不含税工程造价合计	294223.29	
6	增值税	26480.1	—
7	含税工程造价合计	320703.39	
	投标报价合计=1+2+3+4+6	320,703.39	45840

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—01

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 围墙工程

标段: 围墙工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		围墙					113254.48	
1	010101004001	挖基坑土方	土壤类别:一、二类土 2.挖装	m ³	41	13.99	573.59	
2	010103001001	回填方	密实度要求:夯填 3.填方材料品种:素土	m ³	26.24	11.79	309.37	
3	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:一、二类土 2.运距:按5km考虑	m ³	10.82	12.87	139.25	
4	010501003001	独立基础	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.运距自行考虑 4.其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m ³	14.76	416.44	6146.65	
5	010515001001	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋带肋钢筋HRB400以内直径≤18mm,直径Φ16	t	0.16	4755.81	760.93	
6	010516002001	预埋铁件	运动场围栏立柱基础内含200*200*10钢板 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	t	0.129	7596.04	979.89	
7	01B001	运动场围栏	运动场围栏高3.5米,含双扇门(双扇门尺寸及要求详见图纸): 1.Φ4绿色浸塑制丝网,网孔5mm*15mm 2.底部、中部及顶部布置横向钢管刷绿色漆尺寸Φ60*3,间距3m一根竖向Φ76*4钢管刷绿色漆 3.围栏上部配刀刺滚笼,刺绳圈径为50cm 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m ²	420	248.44	104344.8	600
本页小计							113254.48	600

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：围墙工程

标段：围墙工程

第 2 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部小计					113254.48	
		围墙二					52407.32	
		拆除工程					3146.73	
1	011601031001	砖砌体拆除	1. 拆除原围墙0.36m 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m3	19.01	94.55	1797.4	
2	01B003	拆除外运	建筑垃圾拆除外运	m3	19.01	70.98	1349.33	
		新建工程					49260.59	
1	010401033001	实心砖墙	1、本工程采用强度等级为MU10烧结页岩砖，M7.5水泥砂浆砌筑 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m3	31.68	490.29	15532.39	
2	01B002	防攀爬钢丝网	防攀爬钢丝网 1. 底部及顶部均为Φ30，1.5厚绿色镀锌钢管 2. Φ4绿色涂塑钢丝网，网孔45*45 3. 间距3m 一根50*50*2绿色镀锌方管顶部配Y字形支架，缠绕刀刺滚笼，刀刺滚笼刺绳圈径为50cm 4. 间距1.5m一根Φ30，1.5厚绿色镀锌钢管 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m	220	130	28600	28600
3	011407031001	墙面喷刷涂料	加高段围墙，院内侧刷白色涂料	m2	132	38.85	5128.2	
		分部小计					52407.32	
		围墙三					90857.6	
1	010101034002	挖基坑土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 按装土方	m3	179.97	13.98	2515.98	
本页小计							54923.3	28600

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：围墙工程

标段：围墙工程

第 3 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
2	010103001002	回填方	1. 密实度要求: 夯 2. 填方土料品种: 素土	m ³	120.26	11.79	1417.87		
3	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种: 二类土 2. 运距: 5km 以内	m ³	41.67	12.87	536.29		
4	010501002001	带形基础	1. 带形基础 2. 混凝土标号: C2 5	m ³	17.78	427.98	7609.48		
5	010404001001	垫层	1. 围墙下200厚粗砂垫层	m ³	22.87	174.22	3984.41		
6	010401001001	砖基础	1. 砖基础 2. MU10烧结页岩砖, 院内自然地面以下为M1.0水泥砂浆砌筑	m ³	28.83	471.53	13594.21		
7	010401003002	实心砖墙	1. 实心砖墙 2. MU10烧结页岩砖, 院内自然地面以上为M1.0混合砂浆砌筑	m ³	74.07	496.21	36754.27		
8	010401009001	实心砖柱	1. 实心砖柱 2. MU10烧结页岩砖, 院内自然地面以上为M1.0混合砂浆砌筑	m ³	13.68	564.82	7726.74		
9	010903004001	墙面变形缝	1. 实心砖墙伸缩缝每40米设一道, 内填挤塑聚苯板	m	5.4	14.51	78.35		
10	01B004	防攀爬钢丝网	防攀爬钢丝网 1. 底部及顶部均为φ30, 1.5厚绿色镀锌钢管 2. φ4绿色涂塑钢丝网, 网孔15*15 3. 间距3m 一根50*50*2绿色镀锌方管 顶部配Y字形支架, 缠绕刀刺滚笼, 刀刺滚笼刺绳圈径为50cm 4. 间距1.5m 一根φ30, 1.5厚绿色镀锌钢管 其它说明: 详见相关设计图纸、要求及规范	m	128	130	16640	16640	
本页小计							38341.62	16640	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：围墙工程

标段：围墙工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		分部小计					90857.6		
		措施项目					11836.91		
1	011702031001	基础	1. 工作内容：模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。 位置：围墙一	m2	98.4	63.23	6221.83		
2	011701033001	里脚手架	1. 围墙砌筑脚手架 2. 高度3.6m以内	m2	384	6.81	2615.04		
3	011702031002	基础	1. 工作内容：模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。 位置：围墙三	m2	54.26	55.29	3000.04		
本页小计								11836.91	
合 计								268356.31	45840

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称: 围墙工程

标段: 围墙工程

第 1 页 共 25 页

项目编码		010101001001		项目名称		挖基坑土方		计量单位	m ³	工程量	41
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-52	挖土机挖装砾土方 一、二类土	10m ³	0.1	73.61		48.24	18.08	7.36		4.82	1.81
人工单价				小计				7.36		4.82	1.81
省137.1元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价								13.99			
材料费 组成	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 围墙工程

标段: 围墙工程

第 2 页 共 25 页

项目编码		010103001001		项目名称		回填方		计量单位	m ³	工程量	26.24
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-133	苏填土 机械 砾坑	10m ³	0.1	75.04		25.45	18.69	7.58		2.55	1.87
人工单价				小计				7.58		2.55	1.87
省137.1元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价								11.79			
材料费 组成	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 围墙工程

标段: 围墙工程

第 3 页 共 25 页

项目编码		010103002001		项目名称		余方弃置		计量单位	m ³	工程量	10.82	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
借1-313	自卸汽车运土(载重10t以内)运距5km	1000m ³	0.001				12319.97	551.48			12.32	0.55
	人工单价			小计						12.32	0.55	
未计价材料费												
清单项目综合单价								12.87				
材料 费 组 成	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 围墙工程

标段: 围墙工程

第 4 页 共 25 页

项目编码		010501003001		项目名称		独立基础		计量单位	m ³	工程量	14.76
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5.5 0802105 57 80210559	现浇混凝土 独立基础 浇混凝土 换为【预拌混凝土 C25】	10m ³	0.1	362.47	3634.97		188.96	36.25	363.5		16.69
	人工单价			小计				36.25	363.5		16.69
高级技工201元/工日; 普工87.1元/工日; 技工134元/工日								未计价材料费			
清单项目综合单价								416.44			
材料 费 组 成	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	预拌混凝土 C25			m ³	1.01	359	362.59				
其他材料费								0.91			
材料费小计								363.5			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 围墙工程

标段: 围墙工程

第 5 页 共 25 页

项目编码		010515001001		项目名称		预埋铁件钢筋		计量单位	t	工程	0.16
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-94	预埋铁件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤18mm	t	1	847.59	3451.63	66.05	390.55	847.59	3451.63	66.05	390.55
人工单价				小计				847.59	3451.63	66.05	390.55
高级技工(20元/工日); 高级技工(187.1元/工日); 高级技工(1.44元/工日)				未计价材料费							
清单项目综合单价								1755.81			
材料费 分析	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	钢筋 HRB400以内 Φ16			kg	1025	3.276	3367.8	-	-		
	其他材料费					-	53.73	-	-		
材料费小计					-	3451.63	-	-			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 围墙工程

标段: 围墙工程

第 6 页 共 25 页

项目编码		010516002001		项目名称		预埋铁件		计量单位	t	工程	0.129
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-168 换	铁件制作、安装 类别【钢板综合】	t	1	1967.06	4275.47	447.14	906.32	1967.06	4275.47	447.14	906.32
人工单价				小计				1967.06	4275.47	447.14	906.32
高级技工(20元/工日); 高级技工(187.1元/工日); 高级技工(1.44元/工日)				未计价材料费							
清单项目综合单价								7696.04			
材料费 分析	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	钢板 10厚			kg	1010	3.727	3764.27	-	-		
	其他材料费					-	511.2	-	-		
材料费小计					-	4275.47	-	-			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 围墙工程

标段: 围墙工程

第 7 页 共 25 页

项目编码		019001		项目名称				运动场围栏		计量单位	m2	工程量	420
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
借2-2-145	金属网安装	m2	0.9829	56	163.36	7.57	19.93	55.04	160.56	7.44	19.59		
借2-2-147	金属网门安装	m2	0.0171	62.15	163.36	7.57	21.79	1.07	2.8	0.13	0.37		
补子目2	刀刺滚笼	m	0.2857						1.43				
人工单价				小计				58.11	164.79	7.57	19.96		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;技工134元/工日				未计价材料费									
清单项目综合单价								248.44					
材 料 费 分 组	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	角钢 综合			kg	3.1	4.843	15.01						
	合页			副	2	10	20						
	刀刺滚笼			m	0.2857				5	1.43			
	金属网门 门采用不小于50x50x1.2mm扁型管门框左右和上横杆采用不小于50x50x2mm热镀锌方管,下横杆采用40x20x2mm热镀锌扁管;门框内嵌墨绿色PE包塑网,拉网条采用不小于Φ8mm圆条;表面做纯聚酯粉末静电喷涂。			m2	0.0171	125	2.14						
	其他材料费							3.35					
材料费小计							40.51		1.43				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 围墙工程

标段: 围墙工程

第 8 页 共 25 页

项目编码		011601001001		项目名称				砖砌体拆除		计量单位	m3	工程量	19.01
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
16-2	砌体拆除 红土砖(实心砖) 眠墙	m3	1	75.51			19.04	75.51				19.04	
人工单价				小计				75.51				19.04	
普187.1元/工日; 撒技134元/工日				未计价材料费									
清单项目综合单价								94.55					
材 料 费 分 组	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 围墙工程

标段: 围墙工程

第 9 页 共 25 页

项目编码		019002		项目名称		拆除外运		计量单位	m3	工程量	19.01		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
16-124	建筑垃圾外运 运距1000m以内	10m3	0.1	400.29			201.56	107.83	40.03		20.16	10.79	
人工单价				小计				40.03				20.16	10.79
普工87.3元/工日; 搬砖134元/工日				未计价材料费									
清单项目综合单价								70.98					
材 料 费 分 组	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 围墙工程

标段: 围墙工程

第 10 页 共 25 页

项目编码		010401002001		项目名称		实心砖墙		计量单位	m3	工程量	31.68			
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润			
4-10 083010731 8331074	混水砖墙 1砖 换为【顶升预拌砂浆(干拌) DM K7.5】	10m3	0.1	1491.68	2848.15	54.35	508.76	149.17	284.82	5.44	50.87			
人工单价				小计				149.17				284.82	5.44	50.87
高级技工201元/工日; 普工87.3元/工日; 散技工134元/工日				未计价材料费										
清单项目综合单价								490.29						
材 料 费 分 组	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	烧结煤矸石普通砖 烧结页岩砖 240*115*53			千块	0.5387	400	215.48							
	顶升预拌砂浆(干拌) DM K7.5			m3	0.2313	305.6	70.60							
	其他材料费						0.65							
材料费小计						284.82								

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 围墙工程

标段: 围墙工程

第 11 页 共 25 页

项目编码		019002		项目名称		防攀爬钢丝网		计量单位	m	工程量	220
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
补子目2	刀刺滚珠	m	1		5					5	
补子目3	防攀爬钢丝网	m	1		125					125	
人工单价				小计				130			
				未计价材料费							
				清单项目综合单价				130			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	防攀爬钢丝网			m	1			125	125		
	刀刺滚珠			m	1			5	5		
	材料费小计								130		

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

408

综合单价分析表

工程名称: 围墙工程

标段: 围墙工程

第 12 页 共 25 页

项目编码		011407001001		项目名称		墙面喷刷涂料		计量单位	m ²	工程量	132
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
14-222	外墙丙烯酸酯涂料 墙面 二遍	100m ²	0.01	1291.59	2231.39		362.27	12.92	22.31		3.62
人工单价				小计				12.92 22.31 3.62			
高级灰(20元/工日);卷(187.1元/工日); 嵌缝工(44元/工日)				未计价材料费							
				清单项目综合单价				36.86			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	成品腻子粉 室外			kg	2.0412	1.95	3.98				
	环氧内墙醇外漆涂料 未兑			kg	0.936	19.35	18.11				
	其他材料费						0.22				
材料费小计						22.31					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

409

综合单价分析表

工程名称: 围墙工程

标段: 围墙工程

第 13 页 共 25 页

项目编码		010101001002	项目名称		挖基坑土方	计量单位	m ³	工程量	179.97		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-52	挖土机挖装砾土方 一、一类土	10m ³	0.1	73.61		48.24	18.08	7.36		4.82	1.81
人工单价		小计				7.36		4.82		1.81	
暂137.1元/工日		未计价材料费						13.98			
清单项目综合单价								13.98			
材料费 组成	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	

注: 1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

410

综合单价分析表

工程名称: 围墙工程

标段: 围墙工程

第 14 页 共 25 页

项目编码		010103001002	项目名称		回填方	计量单位	m ³	工程量	120.26		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-133	苏填土 机械 砾坑	10m ³	0.1	75.04		25.45	18.69	7.58		2.55	1.87
人工单价		小计				7.58		2.55		1.87	
暂137.1元/工日		未计价材料费						11.79			
清单项目综合单价								11.79			
材料费 组成	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	

注: 1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

411

综合单价分析表

工程名称: 围墙工程

标段: 围墙工程

第 15 页 共 25 页

项目编码		010103002002	项目名称		余方弃置	计量单位	m ³	工程量	41.67			
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
借11-313	自弃汽车运土(载重10t以内) 运距5km	1000m ³	0.001				12319.97	551.48			12.32	0.55
	人工单价			小计							12.32	0.55
				未计价材料费								
清单项目综合单价								12.87				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 围墙工程

标段: 围墙工程

第 16 页 共 25 页

项目编码		010501002001	项目名称		带形基础	计量单位	m ³	工程量	17.78		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5.3 H002105 57.80210559	现浇混凝土 带形基础 现浇 C25 换为【预拌混凝土 C25】	10m ³	0.1	442.1	3633.78		203.92	44.21	363.38		20.39
	人工单价			小计				44.21	363.38		20.39
				未计价材料费							
清单项目综合单价								427.98			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	预拌混凝土 C25			m ³	1.01	360	363.59				
				其他材料费				-	0.79	-	
				材料费小计				-	363.38	-	

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称：围墙工程

标段：围墙工程

第 17 页 共 25 页

项目编码		010401001001		项目名称		垫层		计量单位	m ³	工程量	22.87	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
4-74	垫层 砂	10m ³	0.1	403.58	63.58	4.27	138.26	40.4	119.56	0.43	13.89	
人工单价		小计						40.4	119.56	0.43	13.89	
高级技工291元/工日；普187.1元/工日；技工1134元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								174.22				
材料费占比	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	砂子 中粗砂						m ³	1.1526	103	118.72		
	其他材料费								-	0.84	-	
	材料费小计								-	119.56	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称：围墙工程

标段：围墙工程

第 18 页 共 25 页

项目编码		010401001001		项目名称		砖基础		计量单位	m ³	工程量	28.83	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
4-1	砖基础	10m ³	0.1	1309.29	292.29	57.22	448.27	130.96	290.23	5.72	44.83	
人工单价		小计						130.96	290.23	5.72	44.83	
高级技工291元/工日；普187.1元/工日；技工1134元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								471.63				
材料费占比	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	烧结实心石普通砖 240*115*63						千块	0.6262	400	210.48		
	干混砌筑砂浆 M10						m ³	0.2399	331.2	79.45		
	其他材料费								-	0.29	-	
材料费小计								-	290.23	-		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 围墙工程

标段: 围墙工程

第 19 页 共 25 页

项目编码		010401002002		项目名称		实心砖墙		计量单位	m ³	工程量	74.07	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
4-10	混水砖墙 1砖	10m ³	0.1	1491.17	290.74	54.35	508.76	149.17	290.74	5.44	50.87	
人工单价				小计				149.17	290.74	5.44	50.87	
高级技工291元/工日; 普工187.1元/工日; 技工1134元/工日				未计价材料费								
清单项目综合单价								496.21				
材 料 费 分 析	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	烧结灰石普通砖 240*115*63			千块	0.5337	400	213.48					
	干混砌筑砂浆 M10			m ³	0.2313	331.2	76.61					
	其他材料费					-	0.65	-				
	材料费小计					-	290.74	-				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 围墙工程

标段: 围墙工程

第 20 页 共 25 页

项目编码		010401009001		项目名称		实心石柱		计量单位	m ³	工程量	13.68	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
4-29	混水砖方柱 普通砖	10m ³	0.1	1986.68	293.19	51.02	678.49	198.68	293.19	5.1	67.85	
人工单价				小计				198.68	293.19	5.1	67.85	
高级技工291元/工日; 普工187.1元/工日; 技工1134元/工日				未计价材料费								
清单项目综合单价								564.82				
材 料 费 分 析	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	烧结灰石普通砖 240*115*63			千块	0.533	400	222					
	干混砌筑砂浆 M10			m ³	0.214	331.2	70.88					
	其他材料费					-	0.31	-				
	材料费小计					-	293.19	-				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 围墙工程

标段: 围墙工程

第 21 页 共 25 页

项目编码		010903001001		项目名称		墙面变形缝		计量单位	m	工程量	0.4
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
9-143	嵌填缝 泡沫塑料填塞 立面	100m	0.01	681.36	12.92	1.25	201.11	6.81	5.68	0.01	2.01
人工单价				小计				6.81	5.68	0.01	2.01
高级技工201元/工日; 普187.1元/工日; 裁缝1134元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价								14.51			
材料费 组价	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					-	5.68	-			
	材料费小计					-	5.68	-			

注: 1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 围墙工程

标段: 围墙工程

第 22 页 共 25 页

项目编码		019001		项目名称		防攀爬钢丝网		计量单位	m	工程量	128
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
补子目2	刀刺滚笼	m	1		5				5		
补子目3	防攀爬钢丝网	m	1		125				125		
人工单价				小计					130		
				未计价材料费							
清单项目综合单价								130			
材料费 组价	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	防攀爬钢丝网			m	1			125		125	
	刀刺滚笼			m	1			5		5	
材料费小计										130	

注: 1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 围墙工程

标段: 围墙工程

第 23 页 共 25 页

项目编码		011702001001		项目名称				基础		计量单位	m ²	工程量	98.4
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
5-189	现浇混凝土基础 独立基础 复合模板 木支撑	100m ²	0.01	2336.43	2977.68	1.71	1036.49	23.36	29.78	0.02	10.07		
人工单价				小计				23.36	29.78	0.02	10.07		
高级抹 (20元/工日); 卷 (1.87、1元/工日); 高级抹 (1.34元/工日)				未计价材料费									
清单项目综合单价								63.23					
材 料 费 分 析	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	板方材			m ³	0.0025	2253.46	5.63						
	复合模板			m ²	0.2468	31.68	7.75						
	木支撑			m ³	0.0065	2253.46	14.65						
	其他材料费							1.72					
材料费小计							29.79						

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

420

综合单价分析表

工程名称: 围墙工程

标段: 围墙工程

第 24 页 共 25 页

项目编码		011701003001		项目名称				单扶手架		计量单位	m ²	工程量	284
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
17-58	单项脚手架 单扶手架	100m ²	0.01	417.04	68.19	62.68	183.44	4.17	0.38	0.63	1.83		
人工单价				小计				4.17	0.38	0.63	1.83		
高级抹 (20元/工日); 卷 (1.87、1元/工日); 高级抹 (1.34元/工日)				未计价材料费									
清单项目综合单价								6.81					
材 料 费 分 析	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费							0.42					
	材料费小计							0.41					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

421

综合单价分析表

工程名称: 围墙工程

标段: 围墙工程

第 25 页 共 25 页

项目编码		011702001002		项目名称		基础		计量单位	m2	工程量	64.26
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-178	现浇混凝土基础 带形基础 无筋混凝土 复合板板 钢支撑	100m2	0.01	2412.44	2076.98	0.75	1038.82	24.12	20.77	0.01	10.39
人工单价				小计				24.12	20.77	0.01	10.39
高级技工201元/工日; 普工87.1元/工日; 技工134元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价								65.29			
材料费分解	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	板方材			m3	0.0021	2253.46	4.73				
	复合模板			m2	0.2168	31.58	7.75				
	木支撑			m3	0.0023	2253.46	5.18				
	其他材料费							3.1			
材料费小计							20.81				

注: 1. 如不使用省或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏或“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：围墙工程

标段：围墙工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		6597.27			
2	01	其他措施费(费率类)						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费		0			
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费		0			
2.3	011707005001	冬季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费		0			
3	02	其他(费率类)						
合计					6597.27			

编制人(造价人员) **乔路**
 河南省宛东建筑安装工程
 B112441000182

复核人(造价工程师) **谢玮**
 河南省宛东建筑安装工程
 B11234100012772

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”或其他项费用；“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”其他项费用为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注中说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：围墙工程

标段：围墙工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额 (元)	结 算 金 额 (元)	备 注
1	暂列金额	12637.03		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		12637.03		—



注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称: 围墙工程

标段: 围墙工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 量 单 位	暂 定 金 额 (元)	备 注
1			12637.03	
合 计			12637.03	—

注: 此表由招标人填写, 如不能详列, 也可只列暂定金额总额, 投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：围墙工程

标段：围墙工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	运动场围栏	m				390					
2	刀刺滚笼	m	120.00			5	600				
3	刀刺滚轮	m	345			5	1740				
4	防攀爬钢丝网	m	48			900	43500				
合 计							45840				

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 围墙工程

标段: 围墙工程

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额±(元)	备注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：围墙工程

标段：围墙工程

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单 位	暂 定 数 量	实 际 数 量	综 合 单 价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 围墙工程

标段: 围墙工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金 额 (元)
	合 计	-	-		-	



注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：围墙工程

标段：围墙工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	6632.68		6632.68
1.1	定额规费	分部分项规费/单价措施规费	6632.68		6632.68
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	294223.29	9	26480.10
					33112.78

编制人（造价人员）：



复核人（造价工程师）：



表—13

主要材料价格表

工程名称： 围墙工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数量	单价	合价
1	0101021101	钢筋	HRB400以内 φ 16	kg	164	3.276	537.26
2	0129040301	钢板	10厚	kg	130.29	3.727	485.59
3	04030139	砂子		m3	26.359962	103	2715.08
4	04130141	烧结煤矸石普通砖	240*115*53	千块	62.293905	400	24917.56
5	0413014101	烧结煤矸石普通砖	烧结页岩砖 240*115*53	千块	16.907616	400	6763.05
6	05030105	板方材		m3	0.362797	2253.46	817.55
7	1303013301	成品腻子粉	室外	kg	269.4384	1.95	525.4
8	13030181	高级丙烯酸外墙涂料	无光	kg	123.552	19.35	2390.73
9	35010101	复合模板		m2	37.668855	31.58	1189.58
10	35030163	木支撑		m3	0.759478	2253.46	1711.45
11	A01210109	角钢	综合	kg	1302	4.843	6305.59
12	A03050111	合页		副	840	10	8400
13	BCCLF14	防攀爬钢丝网		m	348	125	43500
14	BCCLF8	刀刺滚轮		m	348	5	1740
15	BCCLF801	刀刺滚笼		m	120.00001	5	600
16	补充材料00301	运动场围栏	Φ4绿色浸塑钢丝网，网孔5mm*45mm，底部、中部及顶部布置横向钢管刷绿色漆尺寸Φ60*3，间距3m一根竖向Φ76*4钢管刷绿色漆	m2	412.79998	125	51600
17	补充材料00401	金属网门	门采用不小于50x60x1.2mm凹型管门框左右和上横杆采用不小于50x50x2mm热镀锌方管，下横杆采用40x20x2mm热镀锌扁门采用304不锈钢制作，门框内拉墨绿色PE包塑围网，拉网条采用不低于Φ8mm铝条；表面做纯聚酯粉末静电喷涂。	m2	7.20002	125	900
18	80210559	预拌混凝土	C25	m3	32.8654	359	11798.68
19	80010731	干混砌筑砂浆	DM M10	m3	26.976228	331.2	8934.53
20	80010743	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5		m3	7.327584	305.6	2239.31

总价项目进度款支付分解表

工程名称：围墙工程

标段：围墙工程

单位：元

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	
1	安全文明施工费	6597.27						
2	其他措施费（费率类）							
2.1	夜间施工增加费							
2.2	二次搬运费							
2.3	冬雨季施工增加费							
3	其他（费率类）							
		6597.27						



编制人（造价人员）：谢璐 复核人（造价工程师）：谢玮

注：1 本表应由承包人在投标文件明确的进度款支付周期与报价填写，经审核后，由承包方可就支付分解协商调整后作为合同附件；
 2 单价合同使用本表，“支付”栏时间应与单价项目进度款支付周期相同；
 3 总价合同使用本表，“支付”栏时间应与约定的工程计量周期相同。

表一-16

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：围墙工程

标段：围墙工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数量	单 价(元)	交货方式	送达地点	备 注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

表 20

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：围墙工程

标段：围墙工程

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	层数	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注



注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

单项工程投标报价汇总表

工程名称：专门学校教学综合楼

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金 额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明 施工费	规 费
	专门学校教学综合楼	275442.69	156969.00	2170.81	2807.11
1	教学楼安装	238200.31	152769.00	1783.64	2318.48
2	专门学校教学综合楼	37102.98	4200.00	387.17	488.63
合 计		275442.69	156969.00	2170.81	2807.11

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表—03

单位工程投标报价汇总表

工程名称：教学楼安装

标段：专门学校教学综合楼

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	203800.22	152769.00
1.1	安防监控	32111.42	4706.00
1.2	安防视频监控系统	133310.37	122410.00
1.3	安防门禁系统	38378.43	25653.00
2	措施项目	2054.67	
2.1	其中：安全文明施工费	1783.64	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费	271.03	
3	其他项目	10432.42	—
3.1	其中：1) 暂列金额	10432.42	—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		—
4	规费	2318.48	—
4.1	定额规费	2318.48	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		—
5	不含税工程造价合计	218605.79	
6	增值税	19674.52	—
7	含税工程造价合计	238280.31	
	投标报价合计=1+2+3+4+6	238,280.31	152769

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—01

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼安装

标段：专门学校教学综合楼

第 1 页 共 3 页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		安防监控					32111.42	
		配管、线缆、桥架					10923.92	
1	030411003001	桥架	1.名称:弱电金属槽盒 2.规格:100*100	m	55.48	51.5	2857.22	
2	031202005001	防火涂料	1.名称:防火涂料 2.规格:防火涂料	m ²	22.19	103.91	2305.76	
3	030502005001	双绞线缆	1.名称:双绞线缆 2.规格:UTP Cat.5e	m	750.55	4.8	3602.64	
4	030411004001	配线	1.名称:铜芯多股绝缘电线 2.型号:RVV-4X1.5 3.材质:铜芯	m	69.47	9.17	637.04	
5	030411004002	配线	1.名称:铜芯多股绝缘电线 2.型号:RVV-3X4 3.材质:铜芯	m	11.09	16.07	178.22	
6	030411001001	配管	1.名称:紧定式镀锌钢管 2.材质:JDG 3.规格:JDG20	m	11.09	9.53	105.69	
7	030411001002	配管	1.名称:刚性阻燃管 2.材质:PVC 3.规格:PVC20	m	68.37	11.31	773.26	
8	030413002001	凿(压)槽	1.名称:剔槽	m	31.7	14.64	464.09	
		设备					15875.66	
1	030507006001	出入口控制设备	1.名称:电控锁 2.规格:随设备成套 3.安装方式:距地1.3米	台	2	159.66	319.32	160
2	030507005001	出入口目标识别设备	1.名称:读卡器(带键盘) 2.规格:随设备成套 3.安装方式:距地1.3米	台	2	262.31	524.62	254
3	030507008001	监控摄像设备	1.名称:监控摄像头 2.规格:随设备成套 3.安装方式:吸顶安装	台	28	504.73	14132.44	
本页小计							25900.3	414

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼安装

标段：专门学校教学综合楼

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
4	030507005002	出入口目标识别设备	1.名称:紧急开门按钮 2.规格:随设备成套 3.安装方式:距地1.3米	台	2	73.62	147.24	110	
5	030507005003	出入口目标识别设备	1.名称:紧急开门按钮 2.规格:随设备成套 3.安装方式:距地1.3米	台	2	34.62	69.24	32	
6	030411006001	接线盒	1.名称:接线盒	个	4	9.26	37.04		
7	030507018001	安全防范全系统调试	1.系统内容:监控系统调试	系统	1	645.76	645.76		
		配电箱					5311.84		
1	030502001001	机柜、机架	1.名称:安防系统室内设备箱 2.规格:配接32口监控交换机 3.安装方式:距地2.5米明装	台	1	5311.84	5311.84	4150	
		分部小计					32111.42		
		安防视频监控系统					133310.37		
1	030507014001	显示设备	1.名称:42寸LCD显示屏	台	1	4427.64	4427.64	4000	
2	030507014002	显示设备	1.名称:彩色监视屏幕	台	1	2427.64	2427.64	2000	
3	030507014003	显示设备	1.名称:21寸LCD显示屏	台	12	3477.64	41731.68	36600	
4	030506007001	视频系统设备	1.名称:解码器	台	2	401.27	802.54	640	
5	031101007001	不间断电源设备	1.名称:UPS电源	台	1	1139.64	1139.64	540	
6	030501012001	交换机	1.名称:核心网络交换机	台	1	5626.89	5626.89	5180	
7	030501013001	网络服务器	1.名称:中心管理服务器	台	1	36391.38	36391.38	35460	
8	030501013002	网络服务器	1.名称:智能诊断服务器	台	1	14771.38	14771.38	13840	
9	030501013003	网络服务器	1.名称:智能分析服务器	台	1	13881.38	13881.38	12950	
10	030507013001	录像设备	1.名称:NVR数字硬盘录像机	台	1	3788.41	3788.41	3200	
本页小计								131199.7	118702

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼安装

标段：专门学校教学综合楼

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
11	030507009001	视频控制设备	1.名称:实时监控客户端	套	1	6172.77	6172.77	6000
12	030501003001	控制设备	1.名称:硬盘控制	台	1	2149.02	2149.02	2000
		分部小计					133310.37	
		安防门禁系统					38378.43	
1	030507008002	监控摄像设备	1.名称:安保管理工作站	台	1	7674.88	7674.88	7383
2	030507006002	出入口控制设备	1.名称:门禁管理工作站	台	1	4791.88	4791.88	4500
3	030501013004	网络服务器	1.名称:网络扩展板	台	1	332.03	332.03	260
4	031101007002	不间断电源设备	1.名称:UPS电源	台	1	1139.64	1139.64	540
5	030507003001	入侵报警中心显示设备	1.名称:周界报警系统主机	套	1	3039.66	3039.66	1620
6	030507003002	入侵报警中心显示设备	1.名称:巡查主机	套	1	6419.66	6419.66	5000
7	030507003003	入侵报警中心显示设备	1.名称:报警主机	套	1	2219.66	2219.66	800
8	030507003004	入侵报警中心显示设备	1.名称:门禁主机	套	1	2919.66	2919.66	1500
9	030507003005	入侵报警中心显示设备	1.名称:呼叫主机	套	1	3719.66	3719.66	2300
10	030904016001	备用电源及电池主机(柜)	1.名称:电源	台	5	1224.34	6121.7	1750
		分部小计					38378.43	
		措施项目					271.03	
1	031301017001	脚手架搭拆	安装各专业脚手架搭拆	项	1	271.03	271.03	
本页小计							46971.25	33653
合 计							204071.25	152769

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称: 教学楼安装

标段: 专门学校教学综合楼

第 1 页 共 29 页

项目编码		030411002001		项目名称		桥架		计量单位	m	工程量	55.48
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-12-194	金属线槽敷设 高≤300mm	10m	0.1	217.69	33.45		74.92	21.77	3.35		7.5
人工单价		小计						21.77	3.35		7.5
高级技工(20元/工日); 中级技工(14元/工日)		未计价材料费						18.9			
清单项目综合单价								51.6			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	镀锌金属槽盒 100*100			m	1.03	18.35	18.9				
	其他材料费					-	3.34	-			
	材料费小计					-	22.24	-			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 教学楼安装

标段: 专门学校教学综合楼

第 2 页 共 29 页

项目编码		031202003001		项目名称		防火涂料		计量单位	m ²	工程量	22.19
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
12-4-426	管道 厚型防火涂料10mm以内	10m ²	0.1	138.53	2.09	80.65	48.99	13.85	0.21	8.07	4.7
人工单价		小计						13.85	0.21	8.07	4.7
高级技工(20元/工日); 中级技工(14元/工日)		未计价材料费						77.38			
清单项目综合单价								103.91			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	防火漆			kg	6.4241	12	77.09				
	其他材料费					-	0.21	-			
	材料费小计					-	77.3	-			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 教学楼安装

工程: 专门学校教学综合楼

第 3 页 共 29 页

项目编码		030502005001		项目名称				双绞线缆		计量单位	m	工程量	730.55
定额编号		定额项目名称		清单综合单价组成明细				合价					
		定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
5-2-43	双绞线缆 线管内布放 ≤4对	m	1	1.71	0.94	0.03	0.44	1.71	0.04	0.03	0.44		
人工单价		小计						1.71	0.04	0.03	0.44		
安装 1134元/工日		未计价材料费						2.58					
清单项目综合单价								4.8					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	UTP Cat.5e				m	1.05	2.46	2.58					
	其他材料费						-	0.04	-				
	材料费小计						-	2.62	-				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 教学楼安装

工程: 专门学校教学综合楼

第 4 页 共 29 页

项目编码		030411001001		项目名称				配线		计量单位	m	工程量	69.47
定额编号		定额项目名称		清单综合单价组成明细				合价					
		定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
4-13-45	空芯软导线 四芯 单芯导线截面≤1.5mm ²	10m	0.1	12.9	1.68		4.43	1.29	0.17		0.44		
人工单价		小计						1.29	0.17		0.44		
高级技工205元/工日; 普工187.1元/工日; 高级技工144元/工日		未计价材料费						7.27					
清单项目综合单价								9.17					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	铜芯多股软导线 BVV-4X1.5				m	1.08	6.73	7.27					
	其他材料费						-	0.17	-				
	材料费小计						-	7.43	-				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 教学楼安装

标段: 专门学校教学综合楼

第 5 页 共 29 页

项目编码		030411001002		项目名称				配线		计量单位	m	工程量	11.09
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
4-13-47	穿多芯软导线 四芯 单芯导线截面≤4mm ²	10m	0.1	12.9	2.38		4.43	1.29	0.24		0.44		
	人工单价			小计				1.29	0.24		0.44		
	高级技工201元/工日; 普工187.1元/工日; 技工134元/工日			未计价材料费				14.1					
清单项目综合单价								16.07					
材料费 分析	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	铜芯多股绝缘电线 BVV-3X1			m	1.08	13.06	14.1						
	其他材料费					-	0.24	-					
	材料费小计					-	14.34	-					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 教学楼安装

标段: 专门学校教学综合楼

第 6 页 共 29 页

项目编码		030411001001		项目名称				配管		计量单位	m	工程量	11.09
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
4-12-B	套接紧定式镀锌钢导管(DX)敷设 沿、混凝土结构暗配 外径20mm	10m	0.1	43.56	13.68		15.07	4.36	1.37		1.5		
	人工单价			小计				4.36	1.37		1.5		
	高级技工201元/工日; 普工187.1元/工日; 技工134元/工日			未计价材料费				2.3					
清单项目综合单价								6.53					
材料费 分析	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	JDG20 外径20mm			m	1.08	2.23	2.3						
	其他材料费					-	1.37	-					
	材料费小计					-	3.66	-					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 教学楼安装

专业: 专门学校教学综合楼

第 7 页 共 29 页

项目编码		030411001002		项目名称		配管		计量单位	m	工程量	68.37
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-12-133	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构预埋 外径20mm	10m	0.1	69.4	2.51		23.94	6.94	0.26		2.39
人工单价				小计				6.94	0.26	2.39	
高级技工(295元/工日); 普工(187.1元/工日); 技工(134元/工日)				未计价材料费				1.72			
清单项目综合单价								11.31			
材料费 组成	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	刚性阻燃管PVC20 外径20mm			m	1.06	1.62	1.72				
	其他材料费					-	0.26	-			
	材料费小计					-	1.98	-			

注: 1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 教学楼安装

专业: 专门学校教学综合楼

第 8 页 共 29 页

项目编码		030413002001		项目名称		凿(压)槽		计量单位	m	工程量	31.7
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-11-157	剔槽、沟 砖结构 宽mm×深mm 70×70	10m	0.1	81.76	29.12		35.46	8.18	2.91		3.55
人工单价				小计				8.18	2.91	3.55	
普工(187.1元/工日); 技工(134元/工日)				未计价材料费							
清单项目综合单价								14.61			
材料费 组成	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					-	2.91	-			
	材料费小计					-	2.91	-			

注: 1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称：教学楼安装

标段：专门学校教学综合楼

第 9 页 共 29 页

项目编码		030507006001		项目名称		出入口控制设备		计量单位	台	工程量	2	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
5-6-72	出入口执行机构设备 电控锁	台	1	56.78	4.98	0.17	17.73	56.78	4.98	0.17	17.73	
人工单价				小计				56.78	4.98	0.17	17.73	
安装 1134元/工日				未计价材料费				80				
清单项目综合单价								159.88				
材料费小计	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	电控锁 辅助设备成套			台	1				80	80		
	其他材料费					-	4.98	-				
	材料费小计					-	4.98	-	80			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称：教学楼安装

标段：专门学校教学综合楼

第 10 页 共 29 页

项目编码		030507006001		项目名称		出入口目标识别设备		计量单位	台	工程量	2	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
5-6-82	出入口目标识别设备 读卡器带键盘	台	1	98.36	4.37	0.55	31.03	98.36	4.37	0.55	31.03	
人工单价				小计				98.36	4.37	0.55	31.03	
安装 1134元/工日				未计价材料费				127				
清单项目综合单价								262.31				
材料费小计	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	读卡器(带键盘) 辅助设备成套			台	1				127	127		
	其他材料费					-	4.37	-				
	材料费小计					-	4.37	-	127			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 教学楼安装

所属工程: 专门学校教学综合楼

第 11 页 共 29 页

项目编码		030507008001		综合单价组成明细				合价				
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
				106.46	4.29	0.73	33.25	106.46	4.29	0.73	33.25	
5-6-7H 監控攝像設備 彩色、黑白攝像機(含拍照功能)		台	1	106.46	4.29	0.73	33.25	106.46	4.29	0.73	33.25	
人工單價					小計				106.46	4.29	0.73	33.25
安裝 1134元/工日					未計價材料費				362			
清單項目綜合單價								501.73				
材料費 組	主要材料名稱、規格、型號					單位	數量	單價(元)	合價(元)	暫估單價(元)	暫估合價(元)	
	監控攝像頭 隨設備成套					台	1	260	260			
	其他材料費							-	4.29	-		
	材料費小計							-	351.29	-		

注: 1. 如不使用省級或行業建設主管部門發布的計價依據, 可不填定額編號、名稱等。
2. 標記文件提供了暫估單價的材料, 按暫估的單價填入表內“暫估單價”欄及“暫估合價”欄。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 教学楼安装

所属工程: 专门学校教学综合楼

第 12 页 共 29 页

项目编码		030507003002		综合单价组成明细				合价				
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
				14.19			4.43	14.19			4.43	
5-6-8B 出入口目標識別設備 出入口找租		台	1	14.19			4.43	14.19			4.43	
人工單價					小計				14.19			4.43
安裝 1134元/工日					未計價材料費				59			
清單項目綜合單價								73.62				
材料費 組	主要材料名稱、規格、型號					單位	數量	單價(元)	合價(元)	暫估單價(元)	暫估合價(元)	
	緊急門門按鈕 隨設備成套					台	1			59	59	
	材料費小計							-		-	59	

注: 1. 如不使用省級或行業建設主管部門發布的計價依據, 可不填定額編號、名稱等。
2. 標記文件提供了暫估單價的材料, 按暫估的單價填入表內“暫估單價”欄及“暫估合價”欄。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 教学楼安装

标段: 专门学校教学综合楼

第 13 页 共 29 页

项目编码		030507005003		清单项目名称		出入口标识识别设备		计量单位	台	工程量	2		
定额编号		定额项目名称		定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
						人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-6-88	出入口标识识别设备 出入口标识	台	1	14.19					4.43	14.19			4.43
人工单价				小计						14.19			4.43
安装 1134元/工口				未计价材料费							16		
清单项目综合单价											24.62		
材料费小计	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	开门按钮 随设备成套					台	1				16	16	
	材料费小计							-		-	16		

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 教学楼安装

标段: 专门学校教学综合楼

第 14 页 共 29 页

项目编码		030411006001		清单项目名称		接线盒		计量单位	个	工程量	4		
定额编号		定额项目名称		定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
						人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-13-179	暗装接线盒安装	个	1	4.1	1.25				1.33	4.1	1.25		1.33
人工单价				小计						4.1	1.25		1.33
高级技工 1201元/工口; 卷 1.87、1元/工口; 敷设 1134元/工口				未计价材料费							2.58		
清单项目综合单价											9.26		
材料费小计	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	接线盒					个	1.02	2.53	2.58				
	其他材料费							-	1.25	-			
材料费小计							-	3.83	-				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 教学楼安装

工程: 专门学校教学综合楼

第 15 页 共 29 页

项目编码		030507018001		项目名称				安全防范系统调试		计量单位	系统	工程量	1
定额编号		定额项目名称		定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
						人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-6-174	安全防范系统调试 电视监视系统 <50台	系统	0.1	5323.03				26.39	1108.17	532.3		2.64	110.82
人工单价				小计				532.3				2.64	110.82
调试工201元/工日				未计价材料费									
清单项目综合单价										645.75			
材 料 费 单 组	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		

注: 1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

155

综合单价分析表

工程名称: 教学楼安装

工程: 专门学校教学综合楼

第 16 页 共 29 页

项目编码		030502001001		项目名称				机柜、机架		计量单位	台	工程量	1	
定额编号		定额项目名称		定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价				
						人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
5-2-21	安装机柜、机架 柜台式(800*500)	台	1	92.27		75.77		0.12	28.81	92.27	75.77	0.12	28.81	
5-1-87	交换机设备安装、调试 (同定配置 >24口)	台	1	709.74		19.73		13.76	221.64	709.74	19.73	13.76	221.64	
人工单价				小计				802.01				95.5	13.88	250.45
安装工134元/工日				未计价材料费								4150		
清单项目综合单价										5311.84				
材 料 费 单 组	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	安防系统室内设备箱					个	1				350	350		
	32口监控交换机					台	1				3800	3800		
	其他材料费								95.5			95.5		
	材料费小计								95.5			4150		

注: 1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

157

综合单价分析表

工程名称：教学楼安装

标段：专门学校教学综合楼

第 17 页 共 29 页

项目编码		030507011001	项目名称		显示设备	计量单位	台	工程量	1		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-5-181	显示设备 显示器 单件或基件 ≤50"	台	1	184.53	30.44	155.04	57.63	184.53	30.44	155.04	57.63
人工单价		小计				184.53	30.44	155.04	57.63		
安装 1134元/工日		未计价材料费				4000					
清单项目综合单价						4427.84					
材料费 占比	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	42寸LCD显示屏				台	1			4000	4000	
	其他材料费						-	30.44	-		
	材料费小计						-	30.44	-	4000	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称：教学楼安装

标段：专门学校教学综合楼

第 18 页 共 29 页

项目编码		030507011002	项目名称		显示设备	计量单位	台	工程量	1		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-5-181	显示设备 显示器 单件或基件 ≤50"	台	1	184.53	30.44	155.04	57.63	184.53	30.44	155.04	57.63
人工单价		小计				184.53	30.44	155.04	57.63		
安装 1134元/工日		未计价材料费				2000					
清单项目综合单价						2427.84					
材料费 占比	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	彩色监视屏幕				台	1			2000	2000	
	其他材料费						-	30.44	-		
	材料费小计						-	30.44	-	2000	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 教学楼安装

来源: 专门学校教学综合楼

第 19 页 共 29 页

项目编码		030507011003		项目名称				显示设备				计量单位	台	工程量	12
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
5-5-181	显示设备 显示器 单注或基注 ≤50"	台	1	184.53	30.44	155.04	57.63	184.53	30.44	155.04	57.63				
人工单价				小计				184.53	30.44	155.04	57.63				
安装 1134元/工日				未计价材料费				3050							
清单项目综合单价				3477.81											
材料费 占比	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	21寸LCD显示屏			台	1			3050	3050						
	其他材料费					-	30.44	-							
	材料费小计					-	30.44	-	3050						

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 教学楼安装

来源: 专门学校教学综合楼

第 20 页 共 29 页

项目编码		030506007001		项目名称				视频系统设备				计量单位	台	工程量	2
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
5-6-135	视频传输设备 编码器, 解码器 ≤4路	台	1	56.78	4.37	2.39	17.73	56.78	4.37	2.39	17.73				
人工单价				小计				56.78	4.37	2.39	17.73				
安装 1134元/工日				未计价材料费				320							
清单项目综合单价				401.27											
材料费 占比	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	编码器			台	1			320	320						
	其他材料费					-	4.37	-							
	材料费小计					-	4.37	-	320						

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 教学楼安装

专业: 专门学校教学综合楼

第 21 页 共 29 页

项目编码		031101007001	项目名称		不间断电源设备		计量单位	台	工程量	1	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-5-49	UPS安装 单相不间断 电源≤30kV·A	台	1	392.45	58.59	19.61	128.99	392.45	58.59	19.61	128.99
人工单价		小计						392.45	58.59	19.61	128.99
高级技工(205元/工日); 高级工(144元/工日)		未计价材料费						540			
清单项目综合单价							1130.84				
材料费 占比	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	UPS电源					台	1			540	540
	其他材料费							-	58.59	-	
	材料费小计							-	58.59	-	540

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 教学楼安装

专业: 专门学校教学综合楼

第 22 页 共 29 页

项目编码		030501012001	项目名称		交换机		计量单位	台	工程量	1	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-2-112	主站系统设备安装调试 局域网交换机	台	1	319.27	1.17	31.15	95.3	319.27	1.17	31.15	95.3
人工单价		小计						319.27	1.17	31.15	95.3
高级技工(205元/工日); 高级工(144元/工日)		未计价材料费						5180			
清单项目综合单价							5608.83				
材料费 占比	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	核心网络交换机					台	1			5180	5180
	其他材料费							-	1.17	-	
	材料费小计							-	1.17	-	5180

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称：教学楼安装

专业：专门学校教学综合楼

第 23 页 共 29 页

项目编码		030501012001		项目名称		网络服务器		计量单位	台	工程量	1
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
11 9 80	安装服务器 中端	台	1	709.74			221.64	709.74			221.64
人工单价		小计						709.74			221.64
按技 1134元/工日		未计价材料费						35480			
清单项目综合单价								36391.38			
材料费 占比	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	中心管理服务费			台	1			35480	35480		
材料费小计							-	-	35480		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称：教学楼安装

专业：专门学校教学综合楼

第 24 页 共 29 页

项目编码		030501012002		项目名称		网络服务器		计量单位	台	工程量	1
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
11 9 80	安装服务器 中端	台	1	709.74			221.64	709.74			221.64
人工单价		小计						709.74			221.64
按技 1134元/工日		未计价材料费						13840			
清单项目综合单价								14771.38			
材料费 占比	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	智能诊断服务费			台	1			13840	13840		
材料费小计							-	-	13840		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 教学楼安装

标段: 专门学校教学综合楼

第 25 页 共 29 页

项目编码		030501012003		通信名称				网络服务器		计量单位	台	工程量	1
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
11 9 80	安装服务器 中端	台	1	709.74			221.64	709.74				221.64	
人工单价				小计				709.74				221.64	
按技 1134元/工日				未计价材料费				12950					
清单项目综合单价								13881.38					
材料费 组成	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	智能分析服务器			台	1			12950		12950			
	材料费小计					-		-		12950			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

186

综合单价分析表

工程名称: 教学楼安装

标段: 专门学校教学综合楼

第 26 页 共 29 页

项目编码		030507012001		通信名称				录像设备		计量单位	台	工程量	1
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
5 1 32	数字视频录像机安装、调试 带环路 ≤16	台	1	425.84	15.55	14.04	132.98	425.84	15.55	14.04	132.98		
人工单价				小计				425.84	15.55	14.04	132.98		
安装 1134元/工日				未计价材料费				3200					
清单项目综合单价								3788.41					
材料费 组成	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	NVR数字硬盘录像机			台	1			3200		3200			
	其他材料费					-	15.55	-					
	材料费小计					-	15.55	-		3200			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

187

综合单价分析表

工程名称：教学楼安装

专业：专门学校教学综合楼

第 27 页 共 29 页

项目编码		030507009001		项目名称 视频监控设备				计量单位	套	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	分部分项工程费				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-7-82	智能监测IPD系统配套设施调试、客户端软件	套	1	143.08			29.69	143.08			29.69
人工单价		小计						143.08		29.69	
调试工201元/工日		未计价材料费						6000			
清单项目综合单价								6172.77			
材料费 组成	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	实时监控客户端			套	1			6000	6000		
	材料费小计					-		-	6000		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称：教学楼安装

专业：专门学校教学综合楼

第 28 页 共 29 页

项目编码		030501003001		项目名称 控制设备				计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	分部分项工程费				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-6-147	主控键盘	台	1	113.56			35.46	113.56			35.46
人工单价		小计						113.56		35.46	
安装工134元/工日		未计价材料费						2000			
清单项目综合单价								2119.02			
材料费 组成	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	矩阵控制键盘			台	1			2000	2000		
	材料费小计					-		-	2000		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称：教学楼安装

专业：专门学校教学综合楼

第 29 页 共 29 页

项目编码		030507008002		项目名称				监控摄像设备				计量单位	台	工程量	1
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
5-1-102	工作站安装、调试	台	1	212.92	7.88	4.59	88.49	212.92	7.88	4.59	66.49				
人工单价				小计				212.92	7.88	4.59	66.49				
安装 134元/工日				未计价材料费				7383							
清单项目综合单价								7694.88							
材料费 清单	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	安保管理工作站			台	1			7383		7383					
	其他材料费					-	7.88	-							
	材料费小计					-	7.88	-		7383					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称：教学楼安装

专业：专门学校教学综合楼

第 30 页 共 29 页

项目编码		030507008002		项目名称				出入口控制设备				计量单位	台	工程量	1
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
5-1-102	工作站安装、调试	台	1	212.92	7.88	4.59	88.49	212.92	7.88	4.59	66.49				
人工单价				小计				212.92	7.88	4.59	66.49				
安装 134元/工日				未计价材料费				4500							
清单项目综合单价								4994.88							
材料费 清单	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	门禁管理工作站			台	1			4500		4500					
	其他材料费					-	7.88	-							
	材料费小计					-	7.88	-		4500					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 教学楼安装

标段: 专门学校教学综合楼

第 31 页 共 29 页

项目编码		030501012004		项目名称				网络服务器				计量单位	台	工程量	1
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
6-6-21	网络设备安装调试 无线端口 器	台	1	57.99	0.52	0.23	13.29	57.99	0.52	0.23	13.29				
人工单价				小计				57.99	0.52	0.23	13.29				
高级技工(201元/工日); 一般技工(134元/工日)				未计价材料费				260							
清单项目综合单价								332.03							
材料费 细目	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	网络扩展板			台	1			260	260						
	其他材料费					-	0.52	-							
	材料费小计					-	0.52	-	260						

注: 1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 教学楼安装

标段: 专门学校教学综合楼

第 32 页 共 29 页

项目编码		031101007002		项目名称				不间断电源设备				计量单位	台	工程量	1
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-5-49	UPS安装 单相不间断 电源 30KV·A	台	1	392.45	58.59	19.61	128.99	392.45	58.59	19.61	128.99				
人工单价				小计				392.45	58.59	19.61	128.99				
高级技工(201元/工日); 电工(87.1元/工日); 一般技工(44元/工日)				未计价材料费				540							
清单项目综合单价								1130.64							
材料费 细目	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	UPS电源			台	1			540	540						
	其他材料费					-	58.59	-							
	材料费小计					-	58.59	-	540						

注: 1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：教学楼安装

标段：专门学校教学综合楼

第 33 页 共 29 页

项目编码		030507002001		项目名称		入侵报警中心显示设备		计量单位	套	工程量	1
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-6-45	入侵报警控制器 有线对讲主机 ≤16路	套	1	1064.61	14.28	8.33	332.44	1064.61	14.28	8.33	332.44
人工单价		小计						1064.61	14.28	8.33	332.44
安装 1134元/工日		未计价材料费						1620			
清单项目综合单价								3039.88			
材料费 占比	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	同界报警系统主机			套	1				1620	1620	
	其他材料费					-	14.28	-			
	材料费小计					-	14.28	-		1620	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称：教学楼安装

标段：专门学校教学综合楼

第 34 页 共 29 页

项目编码		030507002002		项目名称		入侵报警中心显示设备		计量单位	套	工程量	1
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-6-45	入侵报警控制器 有线对讲主机 ≤16路	套	1	1064.61	14.28	8.33	332.44	1064.61	14.28	8.33	332.44
人工单价		小计						1064.61	14.28	8.33	332.44
安装 1134元/工日		未计价材料费						5000			
清单项目综合单价								6419.88			
材料费 占比	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	巡查主机			套	1				5000	5000	
	其他材料费					-	14.28	-			
	材料费小计					-	14.28	-		5000	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 教学楼安装

专业: 专门学校教学综合楼

第 35 页 共 29 页

项目编码		030507002003		项目名称				入侵报警中心显示设备				计量单位	套	工程量	1
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
5-6-45	入侵报警控制器 有线对讲主机 ≤16路	套	1	1064.61	14.28	8.33	332.44	1064.61	14.28	8.33	332.44				
人工单价				小计				1064.61	14.28	8.33	332.44				
安装 1134元/工日				未计价材料费				800							
清单项目综合单价								2219.88							
材料费 占比	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	报警主机			套	1			800	800						
	其他材料费					-	14.28	-							
	材料费小计					-	14.28	-	800						

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 教学楼安装

专业: 专门学校教学综合楼

第 36 页 共 29 页

项目编码		030507002004		项目名称				入侵报警中心显示设备				计量单位	套	工程量	1
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
5-6-45	入侵报警控制器 有线对讲主机 ≤16路	套	1	1064.61	14.28	8.33	332.44	1064.61	14.28	8.33	332.44				
人工单价				小计				1064.61	14.28	8.33	332.44				
安装 1134元/工日				未计价材料费				1500							
清单项目综合单价								2919.88							
材料费 占比	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	门禁主机			套	1			1500	1500						
	其他材料费					-	14.28	-							
	材料费小计					-	14.28	-	1500						

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 教学楼安装

来源: 专门学校教学综合楼

第 37 页 共 29 页

项目编码		030507002005		通信名称		入侵报警中心显示设备		计量单位	套	工程量	1
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-6-45	入侵报警控制器 有线对讲主机 ≤16路	套	1	1064.61	14.28	8.33	332.44	1064.61	14.28	8.33	332.44
人工单价		小计						1064.61	14.28	8.33	332.44
安装 1134元/工日		未计价材料费						2300			
清单项目综合单价								3719.88			
材料费占比	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	叫叫主机			套	1			2300	2300		
	其他材料费					-	14.28	-			
	材料费小计					-	14.28	-		2300	

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 教学楼安装

来源: 专门学校教学综合楼

第 38 页 共 29 页

项目编码		030904010001		通信名称		备用电源及电池主机(柜)		计量单位	台	工程量	5
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-4-85	备用电源及电池主机柜安装	台	1	614.81	22.95	37.11	199.47	614.81	22.95	37.11	199.47
人工单价		小计						614.81	22.95	37.11	199.47
高级技工 120元/工日; 电 1.87元/工日; 敷设 1134元/工日		未计价材料费						350			
清单项目综合单价								1224.34			
材料费占比	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	电源			台	1			350	350		
	其他材料费					-	22.95	-			
	材料费小计					-	22.95	-		350	

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 教学楼安装

标段: 专门学校教学综合楼

第 39 页 共 29 页

项目编码		031301017001		项目名称		洗手架拆除		计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	综合单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-20-HA1	脚手架搭拆费	100工日	0.2214	161.47	283.37		72.9	36.07	63.24		16.28
12-14-HA2	绝热工程 脚手架搭拆费	100工日	0.0236	322.93	586.15		145.81	7.6	13.32		3.13
10-13-HA1	脚手架搭拆费	100工日	0.0264	161.47	283.37		72.9	4.09	7.18		1.85
6-12-HA1	脚手架搭拆费	100工日	0.003	161.47	283.37		72.9	0.48	0.85		0.22
9-7-HA1	脚手架搭拆费	100工日	0.226	161.47	283.37		72.9	36.53	63.69		16.4
人工单价				小计				81.57	148.28		38.19
普工87.1元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价								271.03			
材料费 组成	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					-	148.28	-			
	材料费小计					-	148.28	-			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。


总价措施项目清单与计价表


工程名称：教学楼安装

标段：专门学校教学综合楼

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		1783.64			
2	01	其他措施费(费率类)						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费		0			
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费		0			
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费		0			
3	02	其他(费率类)						
合 计					1783.64			

编制人(造价人员)  乔路
B112441000182282

复核人(造价工程师)  谢玮
B11234100012772

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”其他项则为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

暂列金额明细表

工程名称：教学楼安装

标段：专门学校教学综合楼

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 量 单 位	暂 定 金 额 (元)	备 注
1			10432.42	
合 计			10432.42	—



注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：教学楼安装

标段：专门学校教学综合楼

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	NVR数字硬盘录像机	台			3200	3200					
2	UPS电源	台			1080	1080					
3	32口监控交换机	台			3800	3800					
4	安保管理工作站	台			7383	7383					
5	安防系统室内设备箱	个			350	350					
6	21寸LCD显示屏	台	12		3050	36600					
7	42寸LCD显示屏	台	1		4000	4000					
8	彩色监视屏幕	台	1		2000	2000					
9	报警主机	套	1		800	800					
10	电源	台	5		350	1750					
11	读卡器(带键盘) 随设备成套	台	2		127	254					
12	电控锁 随设备成套	台	2		80	160					
13	核心网络交换机	台	1		5180	5180					
14	呼叫主机	套	1		2300	2300					
15	解码器	台	2		320	640					
16	矩阵控制键盘	台	1		2000	2000					
17	开门按钮 随设备成套	台	2		16	32					
18	紧急开门按钮 随设备成套	台	2		55	110					
19	门禁管理工作站	台	1		4500	4500					
20	门禁主机	套	1		1500	1500					
21	实时监控客户端	套	1		6000	6000					
22	网络扩展板	台	1		260	260					
23	巡更主机	套	1		5000	5000					
24	智能分析服务器	台	1		12950	12950					
25	中心管理服务器	台	1		35460	35460					
26	智能诊断服务器	台	1		13840	13840					
27	周界报警系统主机	套	1		1620	1620					
合 计						152769					

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：教学楼安装

标段：专门学校教学综合楼

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差 额 土 (元)	备 注
合 计			0.00			—



注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：教学楼安装

标段：专门学校教学综合楼

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)		
						暂 定	实 际	
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
四	企业管理费和利润							
总 计								

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 教学楼安装

标段: 专门学校教学综合楼

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注: 此表项目名称、服务内容由招标人填写, 编制招标控制价时, 费率及金额由招标人按有关计价规定确定; 投标时, 费率及金额由投标人自主报价, 计入投标总价中。

表—12—5

主要材料价格表

工程名称： 教学楼安装

第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数量	单价	合价
1	13050137@1	防火漆		kg	142.550779	12	1710.61
2	28031437@1	UTP Cat.5e		m	788.0775	2.46	1938.67
3	补充主材003	监控摄像头		台	28	360	10080
4	补充主材005	32口监控交换机		台	1	3800	3800
5	补充主材006	42寸LCD显示屏		台	1	4000	4000
6	补充主材006@1	彩色监视屏幕		台	1	2000	2000
7	补充主材006@2	21寸LCD显示屏		台	12	3050	36600
8	补充主材009	核心网络交换机		台	1	5180	5180
9	补充主材010	中心管理服务器		台	1	35460	35460
10	补充主材010@1	智能诊断服务器		台	1	13840	13840
11	补充主材010@2	智能分析服务器		台	1	12950	12950
12	补充主材011	NVR数字硬盘录像机		台	1	3200	3200
13	补充主材012	实时监控客户端		套	1	6000	6000
14	补充主材013	矩阵控制键盘		台	1	2000	2000
15	补充主材014	安保管理工作站		台	1	7383	7383
16	补充主材014@1	门禁管理工作站		台	1	4500	4500
17	补充主材016	周界报警系统主机		套	1	1620	1620
18	补充主材016@1	巡更主机		套	1	5000	5000
19	补充主材016@4	呼叫主机		套	1	2300	2300
20	补充主材017	电源		台	5	350	1750

总价项目进度款支付分解表

工程名称：教学楼安装

标段：专门学校教学综合楼

单位：元

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	
1	安全文明施工费	1783.64						
2	其他措施费（费率类）							
2.1	夜间施工增加费							
2.2	二次搬运费							
2.3	冬雨季施工增加费							
3	其他（费率类）							
		1783.64						



编制人（造价人员）：乔路 复核人（造价工程师）：谢玮
 注：1 本表应由承包人在投标报价时根据招标文件明确的进度款支付周期与报价填写，签订合同后，经承包方可就支付分解协商调整后作为合同附件。
 2 单价合同使用本表，“支付”栏时间应与单价项目进度款支付周期相同。
 3 总价合同使用本表，“支付”栏时间应与约定的工程计量周期相同。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：教学楼安装

标段：专门学校教学综合楼

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：教学楼安装

标段：专门学校教学综合楼

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

单位工程主材表

工程名称： 教学楼安装

第 1 页 共 2 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
1	防火漆	kg	142.53077	12	1710.61		
2	JDG20 外径20mm	m	11.4227	2.23	25.47	郑州郑宏管业有限公司	
3	铜芯多股绝缘电线 RVV-3X4	m	1.9772	13.06	156.42		
4	铜芯多股绝缘电线 RVV-4X1.5	m	75.0276	6.73	504.94		
5	UTP Cat. 5e	m	788.9773	2.46	1938.67	郑州誉安智能科技有限公司	
6	弱电金属槽盒 100*100	m	57.1444	18.35	1048.6		
7	刚性阻燃管PVC20 外径20mm	m	72.4722	1.62	117.4		
8	接线盒	个	4.08	2.53	10.32		
9	安防系统室内设备箱	个	1	350	350		
10	电控锁 随设备成套	台	2	80	160		
11	读卡器(带键盘) 随设备成套	台	2	127	254		
12	监控摄像头 随设备成套	台	28	360	10080		
13	紧急开门按钮 随设备成套	台	2	55	110		
14	开门按钮 随设备成套	台	2	16	32		
15	32口监控交换机	台	1	3800	3800		
16	42寸LCD显示屏	台	1	4000	4000		
17	彩色监视屏幕	台	1	2000	2000		
18	21寸LCD显示屏	台	12	3050	36600		
19	解码器	台	2	320	640		
20	UPS电源	台	2	540	1080	深圳市兴晟图信息技术有限公司郑州办事处	
21	核心网络交换机	台	1	5180	5180		
22	中心管理服务器	台	1	35460	35460		
23	智能诊断服务器	台	1	13840	13840		
24	智能分析服务器	台	1	12950	12950		
25	NVR数字硬盘录像机	台	1	3200	3200	河南大邦安防工程有限公司	
26	实时监控客户端	套	1	6000	6000		
27	矩阵控制键盘	台	1	2000	2000		
28	安保管理工作站	台	1	7383	7383		
29	门禁管理工作站	台	1	4500	4500		
30	网络扩展板	台	1	260	260		
31	周界报警系统主机	套	1	1620	1620		

单位工程主材表

工程名称： 教学楼安装

第 2 页 共 2 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
32	巡更主机	套		5000	5000		
33	报警主机			800	800		
34	门禁主机			1500	1500		
35	呼叫主机			2300	2300		
36	电源			350	1750		
合计					168361.43		

单位工程投标报价汇总表

工程名称：专门学校教学综合楼

标段：专门学校教学综合楼

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	31422.49	4200.00
1.1	土建工程	31422.49	4200.00
2	措施项目	523.98	
2.1	其中：安全文明施工费	387.17	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费	236.81	
3	其他项目	1558.83	—
3.1	其中：1) 暂列金额	1558.83	—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		—
4	规费	488.63	—
4.1	定额规费	488.63	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		—
5	不含税工程造价合计	34093.93	
6	增值税	3068.45	—
7	含税工程造价合计	37162.38	
	投标报价合计=1+2+3+4+6	37,162.38	4200



注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：专门学校教学综合楼

标段：专门学校教学综合楼

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		土建工程					31422.49	
		拆除工程					421.51	
1	01B001	拆除门锁	1. 一层所有原教室及活动室门的锁拆除 其他要求: 详见相关设计图纸、要求及规范	组	12	20	240	
2	011601001001	砖砌体拆除	1. 墙体开门洞 其他要求: 详见相关设计图纸、要求及规范	m ³	0.72	94.56	68.08	
3	011610002001	金属门窗拆除	1. 更换门, M1 其他要求: 详见相关设计图纸、要求及规范	樘	1	24.01	24.01	
4	01B005	拆除外运	建筑垃圾拆除外运	m ³	1.26	70.97	89.42	
		新建工程					31000.98	
1	011207001002	墙面装饰板	1. 新建120厚轻钢龙骨纸面石膏板隔墙, 做法参见12YJ3-4P4-PG5 其他要求: 详见相关设计图纸、要求及规范	m ²	25.58	135.49	3465.83	
2	01B002	门上安装插栓式外挂锁	1. 重新在门外侧安装插栓式外挂锁 其他要求: 详见相关设计图纸、要求及规范	组	12	57.14	685.68	
3	01B003	门禁系统(密码刷卡一体)	1. 门禁系统(密码刷卡一体)双门 2. 配件齐全 3. 其它: 详见相关设计图纸、要求及规范	台	4	1181.16	4724.64	2800
4	01B004	门禁系统(密码刷卡一体)	1. 门禁系统(密码刷卡一体)单门 2. 配件齐全 3. 其它: 详见相关设计图纸、要求及规范	台	2	1029.21	2058.42	1400
本页小计							11356.08	4200

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：专门学校教学综合楼

标段：专门学校教学综合楼

第 2 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
5	010802004001	防盗门	 1. 种类：参考图集12YJ4-1 2. 闭门器等五金配件齐全 3. 其它：详见相关设计图纸、要求及规范	m ²	11.4	488.85	5572.89		
6	010801001001	木质门	1. 种类：夹板木门，M4，参考图集12YJ4-1 2. 闭门器等五金配件齐全 3. 其它：详见相关设计图纸、要求及规范	樘	1	1137.17	1137.17		
7	010804005001	金属格栅门	1. 种类：方型钢管栅栏式防护门，M3，参考图集12YJ4-1 2. 闭门器等五金配件齐全 3. 其它：详见相关设计图纸、要求及规范	m ²	10.8	600	6480		
8	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸：C1218 2. 70系列断桥铝合金中空玻璃窗（5+12A+5） 3. 门框、扇材质：隔热断桥铝合金窗平开 4. 其它详见相关设计图纸、要求及规范	m ²	2.16	662.89	1431.84		
本页小计								14621.9	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。


表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：专门学校教学综合楼

标段：专门学校教学综合楼

第 3 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		其中	
						综合单价	合价	暂估价	
9	010507004001	台阶	 地砖台阶：监控室直接对外出口处台阶 1. 12 厚防滑地砖，1:1水泥砂浆勾缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一道 4. 60厚C20细石混凝土随打随抹平（厚度不包括台阶三角部分） 5. 150厚天然级配砂石 6. 素土夯实，压实度>90% 其它详见相关设计图纸、要求及规范	m ²	1.98	270.61	535.81		
10	010507004002	台阶平台	地砖台阶平台：监控室直接对外出口处台阶平台 1. 12 厚防滑地砖，1:1水泥砂浆勾缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一道 4. 60厚C20细石混凝土随打随抹平（厚度不包括台阶三角部分） 5. 150厚天然级配砂石 6. 素土夯实，压实度>90% 其它详见相关设计图纸、要求及规范	m ²	1.98	182.71	361.77		
11	011506003001	玻璃雨篷	1. 雨棚采用钢结构安全玻璃雨棚，构造做法参见：12YJ6-P40页-1 其它详见相关设计图纸、要求及规范	m ²	2.64	992.65	2620.6		
12	011405001001	金属面油漆	1. 雨棚钢架喷涂氟碳漆 其它详见相关设计图纸、要求及规范	m ²	1.76	88.18	155.2		
本页小计								3673.38	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：专门学校教学综合楼

标段：专门学校教学综合楼

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
13	010515001001	现浇构件钢筋	外窗增设钢筋焊接防护网，φ10钢筋横向间距10cm，竖向间距40cm，其它详见相关设计图纸、要求及规范		0.348	5089.46	1771.13		
		分部小计					31422.49		
		措施项目					236.81		
1	011702027001	台阶	1. 工作内容：模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。 位置：教学综合楼	m2	3.3	71.76	236.81		
本页小计							2007.94		
合 计							31659.3		4200

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称: 专门学校教学综合楼

标段: 专门学校教学综合楼

第 1 页 共 18 页

项目编码		019001	项目名称				拆除门框	计量单位	组	工程量	12
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
补充子目	拆除门框	组	1		20					20	
人工单价		小计								20	
				未计价材料费							
清单项目综合单价						20					
材料费 小组	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	拆除门框			组	1	20	20				
材料费小计						-	20	-			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 专门学校教学综合楼

标段: 专门学校教学综合楼

第 2 页 共 18 页

项目编码		011601001001	项目名称				砖砌体拆除	计量单位	m ³	工程量	0.72
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
16-2	砌体拆除 红土砖(实心砖) 眠墙	m ³	1	75.51			19.04	75.51		19.04	
人工单价		小计						75.51		19.04	
普工 87.5元/工日; 搬工 119元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价						91.68					
材料费 小组	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 专门学校教学综合楼

标段: 专门学校教学综合楼

第 3 页 共 18 页

项目编码		011610002001		项目名称				金属门窗拆除		计量单位	叁	工程量	1
定额编号		定额项目名称		定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
						人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
16	75	门窗拆除 整窗门窗	10樘	0.1	191.18				48.23	19.18			4.89
人工单价				小计				19.18				4.89	
普 187.1元/工日; 兼技 1134元/工日				未计价材料费									
清单项目综合单价										24.91			
材料费 组别	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
 表 09
 503

综合单价分析表

工程名称: 专门学校教学综合楼

标段: 专门学校教学综合楼

第 4 页 共 18 页

项目编码		013905		项目名称				拆除外运		计量单位	m3	工程量	1.26
定额编号		定额项目名称		定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
						人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
16	124	建筑垃圾外运 运距1000m以内	10m3	0.1	400.29			201.56	107.83	40.03		20.16	10.79
人工单价				小计				40.03				20.16 10.79	
普 187.1元/工日; 兼技 1134元/工日				未计价材料费									
清单项目综合单价										70.97			
材料费 组别	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
 表 09
 504

综合单价分析表

工程名称: 专门学校教学综合楼

标段: 专门学校教学综合楼

第 5 页 共 18 页

项目编码		011207001002		项目名称		墙面装饰板		计量单位	m ²	工程量	20.68	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
12-132	墙饰面 龙骨基层 轻钢龙骨中距 450.3mm以内 宽1500mm以内	100m ²	0.01	825.59	3131.46		254.1	8.28	31.31		2.54	
12-153	墙饰面 面层 石膏板墙面	100m ²	0.02	1890.08	2197.03		581.69	37.8	43.94		11.69	
人工单价				小计				46.06	75.25		13.17	
高级技工201元/工日; 普工87.1元/工日; 技工134元/工日				未计价材料费								
清单项目综合单价								135.49				
材 料 费 组 成	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	纸面石膏板 12厚			m ²	2.12	16.24	34.43					
	镀锌轻钢龙骨 75mm*10mm			m	1.06	8.3	8.8					
	镀锌轻钢龙骨 75mm*50mm			m	1.9875	10.2	20.27					
	石膏顶角线 80mm*30mm			m	1.4133	4.6	6.5					
	其他材料费					-	5.21	-				
材料费小计						-	75.21	-				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

505

综合单价分析表

工程名称: 专门学校教学综合楼

标段: 专门学校教学综合楼

第 9 页 共 18 页

项目编码		019002		项目名称		门上安装插销式外柱锁		计量单位	组	工程量	12	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
B-109	门特殊五金 插子锁	10个	0.1	91.06	54.5		25.01	9.19	45.45		2.5	
人工单价				小计				9.19	45.45		2.5	
高级技工120元/工日; 卷187.1元/工日; 技工134元/工日				未计价材料费								
清单项目综合单价								57.11				
材 料 费 组 成	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	插销式外柱锁			把	1.01	45	45.45					
材料费小计						-	45.45	-				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

508

综合单价分析表

工程名称: 专门学校教学综合楼

专业: 专门学校教学综合楼

第 7 页 共 18 页

项目编码		019003		项目名称				门禁系统(密码刷卡一体)				计量单位	台	工程量	4	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润					
借5-B-88 换	出入口控制设备 门禁控制屏 双门	台	1	255.51	508.34	2.22	79.78	255.51	508.34	2.22	79.78					
借5-C-02 换	出入口目标识别设备 读卡器 带键盘	台	1	99.36	204.37	0.55	31.03	99.36	204.37	0.55	31.03					
人工单价				小计				354.87	712.71	2.77	110.81					
安装工134元/工日				未计价材料费												
清单项目综合单价								1181.16								
材料费 详见	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)							
	密码锁带按键及指纹			套	1			500	500							
	读卡器			台	1			200	200							
	其他材料费						12.71									
	材料费小计						12.71		700							

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

507

综合单价分析表

工程名称: 专门学校教学综合楼

专业: 专门学校教学综合楼

第 8 页 共 18 页

项目编码		019004		项目名称				门禁系统(密码刷卡一体)				计量单位	台	工程量	2	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润					
借5-B-87 换	出入口控制设备 门禁控制屏 单门	台	1	141.95	506.51	1.11	44.33	141.95	506.51	1.11	44.33					
借5-C-02 换	出入口目标识别设备 读卡器 带键盘	台	1	99.36	204.37	0.55	31.03	99.36	204.37	0.55	31.03					
人工单价				小计				241.31	710.88	1.66	75.36					
安装工134元/工日				未计价材料费												
清单项目综合单价								1029.21								
材料费 详见	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)							
	密码锁带按键及指纹			套	1			500	500							
	读卡器			台	1			200	200							
	其他材料费						10.88									
	材料费小计						10.88		700							

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

508

综合单价分析表

工程名称：专门学校教学综合楼

标段：专门学校教学综合楼

第 9 页 共 18 页

项目编码		010802001001		项目名称		防盗门		计量单位	m ²	工程量	11.4	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
B-14	钢制防盗门安装	100m ²	0.01	4076.26	2280.03	13	25.11	1189.46	40.76	436.75	0.25	11.09
人工单价				小计					40.76	436.75	0.25	11.09
高级技工201元/工日； 高级技工134元/工日				未计价材料费								
清单项目综合单价								488.85				
材料费占比	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢制防盗门						m ²	0.9781	440.45	430.8		
	其他材料费								-	5.96	-	
	材料费小计								-	436.75	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称：专门学校教学综合楼

标段：专门学校教学综合楼

第 10 页 共 18 页

项目编码		010801001001		项目名称		木门		计量单位	樘	工程量	1	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
B-3	成品套装木门安装 单扇门	10樘	0.1	476.36	1580.59		129.61	47.66	1076.54		12.97	
人工单价				小计					47.66	1076.54		12.97
高级技工201元/工日； 高级技工134元/工日				未计价材料费								
清单项目综合单价								1137.17				
材料费占比	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单扇套装平开实木门 1000*2100						樘	1	1050	1050		
	其他材料费								-	26.54	-	
	材料费小计								-	1076.55	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 专门学校教学综合楼

标段: 专门学校教学综合楼

第 11 页 共 18 页

项目编码		010804005001		项目名称		金属卷帘门		计量单位	m ²	工程量	10.8
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
补子目1	方形钢管栅栏式防护门	m ²	1		600					600	
人工单价				小计						600	
				未计价材料费							
清单项目综合单价								600			
材料费 占比	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	方形钢管栅栏式防护门			m ²	1	600	600				
材料费小计						-	600	-			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 专门学校教学综合楼

标段: 专门学校教学综合楼

第 12 页 共 18 页

项目编码		010807001001		项目名称		金属(塑钢、断桥)窗		计量单位	m ²	工程量	2.16
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
8-63	隔热断桥铝合金 普通窗安装 平开	100m ²	0.01	2909.27	62588.59		791.77	29.09	625.88		7.92
人工单价				小计				29.09	625.88		7.92
高级按(201元/工日); 卷(187.1元/工日); 高级技工144元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价								662.89			
材料费 占比	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	铝合金隔热断桥平开窗(含中空玻璃) 70系列断桥铝合金中空玻璃窗(6+12A+6)			m ²	0.9459	609.51	578.7				
其他材料费						-	87.18	-			
材料费小计						-	625.88	-			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 专门学校教学综合楼

部位: 专门学校教学综合楼

第 13 页 共 18 页

项目编码		010507001001		台阶				计量单位	m ²	工程量	1.98
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
11-83	台阶装饰 陶瓷地面砖 换为【深拌地面砂浆(干拌) DS V 15】	100m ²	0.01	5274.78	10328.73	119.9	1288.7	52.75	103.27	1.2	12.89
12-23	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 聚合物水泥浆界面剂	100m ²	0.01	170.81	93.51		52.57	1.71	0.94		0.53
5-50	现浇混凝土 台阶	10m ³ 水 泥体积 面积	0.1	185.58	435.83		85.86	18.6	43.58		8.50
4-76	垫层 砂石 天然级配	10m ³	0.015	580.88	986.2	6.4	198.98	8.71	14.79	0.1	2.99
人工单价				小计				81.77	162.58	1.3	25
高级技工201元/工日; 普工87.1元/工日; 数技工134元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价								270.81			
材料费 分析	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	陶瓷地砖 综合			m ²	1.9688	60.81	95.4				
	现拌混凝土 C20			m ³	0.1286	348	43.01				
	其他材料费					-	24.17	-			
	材料费小计					-	162.58	-			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

513

综合单价分析表

工程名称: 专门学校教学综合楼

部位: 专门学校教学综合楼

第 14 页 共 18 页

项目编码		010507001002		台阶平台				计量单位	m ²	工程量	1.98
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
11-32	块料面层 陶瓷地面砖 0.64m ² 以内	100m ²	0.01	3305.52	8586.65	81.06	808.64	33.06	85.57	0.81	8.09
12-23	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 聚合物水泥浆界面剂	100m ²	0.01	170.81	93.51		52.57	1.71	0.94		0.53
5-1	现浇混凝土 垫层 换为【现拌混凝土 C20】	10m ³	0.006	475.01	3540.06		220.62	2.87	21.24		1.32
4-76	垫层 砂石 天然级配	10m ³	0.015	580.88	986.2	6.4	198.98	8.71	14.79	0.1	2.99
人工单价				小计				46.35	122.54	0.91	12.93
高级技工201元/工日; 普工87.1元/工日; 数技工134元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价								182.71			
材料费 分析	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	地砖 800mm*800mm			m ²	1.04	74.77	77.76				
	现拌混凝土 C20			m ³	0.0606	348	21.09				
	其他材料费					-	23.7	-			
	材料费小计					-	122.55	-			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

514

综合单价分析表

工程名称: 专门学校教学综合楼

专业: 专门学校教学综合楼

第 15 页 共 18 页

项目编码		011506002001		项目名称		玻璃幕墙		计量单位	m ²	工程量	2.64
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
15-133	附墙 夹胶玻璃窗支式(点支式)	100m ²	0.01	14257.67	36231.58	2226.51	3432.1	142.58	662.32	22.27	34.32
6-95	天沟 不锈钢	10m	0.0822	117.75	1334.35	68.25	54.06	9.81	111.17	5.7	4.51
人工单价				小计				152.39	773.49	27.97	38.83
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;技工134元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价								662.65			
材 料 费 组 成	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	不锈钢型材			kg	10.9587	22	241.05				
	不锈钢板 S1.0			m ²	0.6	149.3	89.58				
	幕墙用四爪挂件			套	0.0699	183.8	109.73				
	夹胶玻璃(采光夹胶用) H 0.7#18			m ²	1.03	183.08	188.57				
其他材料费						-	114.51	-			
材料费小计						-	773.48	-			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

515

综合单价分析表

工程名称: 专门学校教学综合楼

专业: 专门学校教学综合楼

第 16 页 共 18 页

项目编码		011405001001		项目名称		金属面油漆		计量单位	m ²	工程量	1.76
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
14-177	金属面 氟碳漆	100m ²	0.01	3928.68	365.87		1101.43	39.29	37.89		11.02
人工单价				小计				39.29	37.89		11.02
高级技工1201元/工日;普1.87.1元/工日;技工134元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价								88.18			
材 料 费 组 成	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费						-	37.89	-		
	材料费小计						-	37.89	-		

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

516

综合单价分析表

工程名称: 专门学校教学综合楼

标段: 专门学校教学综合楼

第 17 页 共 18 页

项目编码		010515001001		项目名称				现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.248
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
5-104	现浇构件圆钢筋 圆钢HPB300 ≤Φ10 点焊	t	1	934.65	3508.56	215.75	430.5	934.65	3508.56	215.75	430.5		
人工单价				小计				934.65	3508.56	215.75	430.5		
高级技工(295元/工日); 技工(187.1元/工日); 普工(134元/工日)				未计价材料费									
清单项目综合单价								5089.46					
材料费 占比	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	钢筋 HPB300 Φ10			kg	1020	3.427	3495.54						
	其他材料费					-	13.03	-					
	材料费小计					-	3508.57	-					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 专门学校教学综合楼

标段: 专门学校教学综合楼

第 18 页 共 18 页

项目编码		011702027001		项目名称				台阶		计量单位	m2	工程量	3.3
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
5-285	现浇钢筋混凝土嵌板 台阶 复合 模板木支持	100m2 水平投影 面积	0.01	1804.8	4587.54	4.92	777.45	18.05	45.88	0.05	7.79		
人工单价				小计				18.05	45.88	0.05	7.79		
高级技工295元/工日; 技工187.1元/工日; 普工134元/工日				未计价材料费									
清单项目综合单价								71.76					
材料费 占比	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费					-	45.9	-					
	材料费小计					-	45.89	-					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：专门学校教学综合楼

标段：专门学校教学综合楼

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		387.17			
2	01	其他措施费(费率类)						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费		0			
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费		0			
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费		0			
3	02	其他(费率类)						
					387.17			

编制人(造价人员)



复核人(造价工程师)



注：1. “计算基础”中安全文明施工费为“定额计价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”；
 2. 按施工方案计算的措施费，若在“计算基础”中“费率”的数值，也可只填“金额”数值，并附施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：专门学校教学综合楼

标段：专门学校教学综合楼

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额 (元)	结 算 金 额 (元)	备 注
1	暂列金额	1558.83		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		1558.83		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：专门学校教学综合楼

标段：专门学校教学综合楼

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差值±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	密码锁带按键及指纹	套			300	3000					
2	读卡器	台			200	1200					
合 计						4200					

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：专门学校教学综合楼

标段：专门学校教学综合楼

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差 额 ± (元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计日工表

工程名称：专门学校教学综合楼

标段：专门学校教学综合楼

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		
						暂定	实际	
一	人工							
1								
	人工小计							
二	材料							
1								
	材料小计							
三	施工机械							
1								
	施工机械小计							
四	企业管理费和利润							
	总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 专门学校教学综合楼

标段: 专门学校教学综合楼

第 1 页 共 1 页

序号	项目 名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金 额 (元)
	合 计	-	-		-	

注: 此表项目名称、服务内容由招标人填写, 编制招标控制价时, 费率及金额由招标人按有关计价规定确定; 投标时, 费率及金额由投标人自主报价, 计入投标总价中。

表—12—5

主要材料价格表

工程名称： 专门学校教学综合楼

第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数量	单价	合价
1	01000126	不锈钢型材		kg	28.930968	22	636.48
2	01010101	钢筋	HPB300 φ16	kg	354.96	3.427	1216.45
3	01300139	不锈钢板		m2	1.584	149.3	236.49
4	03030139@1	插栓式外挂锁		把	12.12	45	545.4
5	03040111	幕墙用四爪挂件		套	1.768615	163.8	289.7
6	06090311	夹胶玻璃(采光天棚用)	6+12A+6	m2	2.7192	183.08	497.83
7	07050101	陶瓷地砖	综合	m2	3.106224	60.81	188.89
8	07050131	地砖	800mm*800mm	m2	2.0592	74.77	153.97
9	09010131@1	纸面石膏板	12厚	m2	54.2296	16.24	880.69
10	10010116	镀锌轻钢龙骨	75mm*40mm	m	27.1148	8.3	225.05
11	10010121	镀锌轻钢龙骨	75mm*50mm	m	50.84025	10.2	518.57
12	11010141@1	单扇套装平开实木门	1000*2100	樘	1	1050	1050
13	11030121	钢制防盗门		m2	11.15034	440.45	4911.17
14	11090221@1	铝合金隔热断桥平开窗(含中空玻璃)	70系列断桥铝合金中空玻璃窗(5+12A+5)	m2	2.043144	569.51	1163.59
15	12070107	石膏顶角线	80mm*30mm	m	36.153237	4.6	166.3
16	BCCLF5@1	拆除门锁		组			
17	BCCLF9	方形钢管栅栏式防护门		m2	10.8	600	6480
18	补充材料001	密码锁带按键及指纹		套	6	500	3000
19	补充材料002	读卡器		台	6	200	1200
20	80210557	预拌混凝土	C20	m3	0.364716	348	126.92

总价项目进度款支付分解表

工程名称：专门学校教学综合楼

标段：专门学校教学综合楼

单位：元

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付
1	安全文明施工费	387.17					
2	其他措施费（费率类）						
2.1	夜间施工增加费						
2.2	二次搬运费						
2.3	冬雨季施工增加费						
3	其他（费率类）						
	合	387.17					



编制人（造价人员）：梁杰 复核人（造价工程师）：谢玮

- 注：1 本表应由承包人在投标报价时根据招标文件明确的进度款支付周期与招标人协商一致后作为合同附件。
- 2 单价合同使用本表，“支付”栏时间应与单价项目进度款支付周期相同。
- 3 总价合同使用本表，“支付”栏时间应与约定的工程计量周期相同。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：专门学校教学综合楼

标段：专门学校教学综合楼

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：专门学校教学综合楼

标段：专门学校教学综合楼

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

单位工程主材表

工程名称： 专门学校教学综合楼

第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
合计							



单项工程投标报价汇总表

工程名称：专门学校宿舍楼

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金 额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明 施工费	规 费
	专门学校宿舍楼	688217.98	39891.62	14580.26	18387.20
1	1#宿舍楼安装	138350.55	18833.42	2643.84	3434.66
2	2#宿舍楼安装	125105.35	18258.20	2430.14	3158.13
3	专门学校宿舍楼	428943.08	2800.00	9506.28	11794.41
	合 计	688942.98	39891.62	14580.26	18387.20

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表—03

单位工程投标报价汇总表

工程名称：1#宿舍楼安装

标段：专门学校宿舍楼

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	114483.34	18833.42
1.1	给水系统	24932.8	6327.42
1.2	污水系统	14733.03	
1.3	强电工程	38633.39	7800.00
1.4	安防监控	36184.12	4706.00
2	措施项目	3602.79	
2.1	其中：安全文明施工费	2643.84	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费	958.95	
3	其他项目	5663.2	—
3.1	其中：1) 暂列金额	5663.2	—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		—
4	规费	3434.66	—
4.1	定额规费	3434.66	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	127183.99	
6	增值税	11446.56	—
7	含税工程造价合计	138630.55	
	投标报价合计=1+2+3+4+6	138,630.55	18833.42

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—01

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 1#宿舍楼安装

标段: 专门学校宿舍楼

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		给水系统					24932.8		
		管道					6913.81		
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位: 室外埋地 2. 介质: 给水系统 3. 材质、规格: PPR-S4 De50 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 含管道消毒	m	30.63	48.13	1474.22		
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位: 室外埋地 2. 介质: 给水系统 3. 材质、规格: PPR-S4 De50 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 含管道消毒	m	7.77	35.49	275.76		
3	031001006006	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水系统 3. 材质、规格: PPR-S4 De50 4. 连接形式: 热熔连接 5. 含成品管卡 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 含管道消毒	m	13.71	61.29	840.29		
4	031001006003	塑料管	1. 安装部位: 室外埋地 2. 介质: 给水系统 3. 材质、规格: PPR-S4 De10 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 含管道消毒	m	1.97	27.49	54.16		
本页小计								2644.43	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#宿舍楼安装

标段：专门学校宿舍楼

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
5	031001006007	塑料管	 1. 安装部位:室内 2. 介质:给水系统 3. 材质、规格:PPR-S4 De40 4. 连接形式:热熔连接 5. 含成品管卡 6. 压力试验及吹、洗设计要求:含管道消毒	m	9.55	49.35	471.29		
6	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室外埋地 2. 介质:给水系统 3. 材质、规格:PPR-S4 De32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:含管道消毒	m	6.6	19.28	127.25		
7	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水系统 3. 材质、规格:PPR-S4 De32 4. 连接形式:热熔连接 5. 含成品管卡 6. 压力试验及吹、洗设计要求:含管道消毒	m	29.34	39.67	1163.92		
8	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室外埋地 2. 介质:给水系统 3. 材质、规格:PPR-S4 De25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:含管道消毒	m	18.4	32.56	599.1		
本页小计								2361.56	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 1#宿舍楼安装

标段: 专门学校宿舍楼

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
9	031001006009	塑料管	 1. 安装部位:室内 2. 介质:给水系统 3. 材质、规格:PPR-S4 De25 4. 连接形式:热熔连接 5. 含成品管卡 6. 压力试验及吹、洗设计要求:含管道消毒	m	41.66	33.6	1399.78		
10	031001006010	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水系统 3. 材质、规格:PPR-S4 De20 4. 连接形式:热熔连接 5. 含成品管卡 6. 压力试验及吹、洗设计要求:含管道消毒	m	14.88	30.81	458.45		
11	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	2.13	23.28	49.59		
		阀门附件					2268.3		
1	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:De50	个	1	170.51	170.51		
2	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:De63	个	1	245.17	245.17		
3	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:PPR截止阀 2. 规格、压力等级:De50	个	1	100.16	100.16		
4	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:PPR截止阀 2. 规格、压力等级:De40	个	2	71.02	142.04		
5	031003001005	螺纹阀门	1. 类型:PPR截止阀 2. 规格、压力等级:De25	个	4	37.83	151.32		
6	031002003001	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管制作+安装 2. 规格:De25	个	4	259.85	1039.4		
7	031002003002	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管制作+安装 2. 规格:De50	个	2	259.85	519.7		
本页小计								4276.12	

注:为计取规费等的的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#宿舍楼安装

标段：专门学校宿舍楼

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		卫生洁具					15650.69	
1	031004006001	大便器	1.规格、类型:蹲便器	组	5	332.7	1663.5	
2	031004006002	大便器	1.规格、类型:坐便器	组	4	647.06	2588.24	
3	031004003001	洗脸盆	1.规格、类型:洗脸盆	组	6	363.1	2178.6	
4	031004003002	洗脸盆	1.规格、类型:方形洗脸盆	组	7	363.1	2541.7	
5	031004010001	淋浴器	1.材质、规格:淋浴器	套	11	607.15	6678.65	6327.42
		分部小计					24932.8	
		污水系统					14733.03	
		管道					8886.43	
1	031001006011	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水系统 3.材质、规格:UPVC-De110 4.连接形式:粘接 5.含成品管卡	m	93.95	69.65	6543.62	
2	031001006012	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水系统 3.材质、规格:UPVC-De75 4.连接形式:粘接 5.含成品管卡	m	45.27	50.98	2307.86	
3	010101003002	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内	m3	1.5	23.3	34.95	
		管道附件					1976.99	
1	031004014001	给、排水附(配)件	1.材质:304不锈钢 密闭地漏 2.型号、规格:地漏De110	个	12	121.1	1453.2	
2	031004014003	给、排水附(配)件	1.材质:304不锈钢 密闭地漏 2.型号、规格:洗衣机地漏De110	个	1	124.96	124.96	
3	031004014002	给、排水附(配)件	1.材质:304不锈钢 密闭地漏 2.型号、规格:地漏De75	个	5	75.12	375.6	
本页小计							26490.88	6327.42

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#宿舍楼安装

标段：专门学校宿舍楼

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
4	031004014004	给、排水附(属)件	1. 型号、规格:清 口De110	个	1	23.23	23.23		
		套管					3869.61		
1	031002003003	套管	1. 名称、类型:刚 性防水套管制作+ 安装 2. 规格:De110	个	7	375.83	2630.81		
2	03B001	预留孔洞	1. 名称:预留孔洞+ 堵洞 2. 规格:De110	个	23	33.56	771.88		
3	03B002	预留孔洞	1. 名称:预留孔洞+ 堵洞 2. 规格:De75	个	18	25.94	466.92		
		分部小计					14733.03		
		强电工程					38633.39		
		配管、线缆					21736.34		
1	030411001001	配管	1. 名称:刚性阻燃 管 2. 材质:PVC 3. 规格:PVC16	m	265.18	10.46	2773.78		
2	030411001002	配管	1. 名称:刚性阻燃 管 2. 材质:PVC 3. 规格:PVC20	m	228.71	11.31	2586.71		
3	030411001003	配管	1. 名称:刚性阻燃 管 2. 材质:PVC 3. 规格:PVC25	m	93.33	13.26	1237.56		
4	030411004001	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 型号:WDZ-BYJ2.5 3. 材质:铜芯	m	821.33	4.81	3950.6		
5	030411004002	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 型号:WDZ-BYJ4 3. 材质:铜芯	m	748.84	6.09	4560.44		
6	030411004003	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 型号:WDZ-BYJ10 3. 材质:铜芯	m	323.48	13.75	4447.85		
7	03B003	无端子外部接线	1. 名称:接线端子 2. 规格:2.5mm ²	个	23	3.72	85.56		
8	03B004	无端子外部接线	1. 名称:接线端子 2. 规格:4mm ²	个	60	4.77	286.2		
9	03B005	无端子外部接线	1. 名称:接线端子 2. 规格:10mm ²	个	30	7.99	239.7		
本页小计								24061.24	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 1#宿舍楼安装

标段: 专门学校宿舍楼

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
10	030413002001	凿(压)槽	1.名称:剔槽	mm	107.1	14.64	1567.94		
		灯具、开关及插座等					6991.93		
1	030412001001	普通灯具	1.名称:带防潮灯罩吸顶灯(LED) 2.规格:220V 1X21W 3.安装方式:吸顶安装	套	8	135.66	1085.28		
2	030412001002	普通灯具	1.名称:防水防尘灯 2.规格:220V 1X28W 3.安装方式:吸顶安装	套	2	133.24	266.48		
3	030412001003	普通灯具	1.名称:声控吸顶灯 2.规格:220V 1X21W 3.安装方式:吸顶安装	套	8	167.05	1336.4		
4	030412005001	荧光灯	1.名称:吸顶节能LED单管 2.规格:220V 1X21W 3.安装形式:吸顶安装	套	20	91.83	1836.6		
5	030404035001	插座	1.名称:安全型三孔暗装空调插座 2.规格:16A 250V 3.安装方式:距地1.8米暗装	个	4	25.13	100.52		
6	030404035002	插座	1.名称:带防溅面板安全型三孔暗装插座 2.规格:16A 250V 3.安装方式:距地2.3米暗装	个	6	27.17	163.02		
7	030404035003	插座	1.名称:洗衣机插座 2.规格:16A 250V 3.安装方式:距地1.5米暗装	个	1	25.13	25.13		
本页小计								6381.37	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 1#宿舍楼安装

标段: 专门学校宿舍楼

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
8	030404035004	插座	1.名称:安全型五孔暗插座 2.规格:10A 250V 3.安装方式:距地0.3米暗装	个	16	21.6	345.6		
9	030404035005	插座	1.名称:带防溅面板安全型暗插座 2.规格:10A 250V 3.安装方式:距地1.3米暗装	个	4	23.64	94.56		
10	030404034001	照明开关	1.名称:暗装单联单控开关 2.规格:10A 250V 3.安装方式:距地1.3米暗装	个	4	18.14	72.56		
11	030404034002	照明开关	1.名称:暗装双联单控开关 2.规格:10A 250V 3.安装方式:距地1.3米暗装	个	14	20.92	292.88		
12	030404036001	其他电器	1.名称:排气扇	台	2	274.38	548.76		
13	030411006001	接线盒	1.名称:接线盒	个	89	9.26	824.14		
		配电箱					9475.58		
1	030404017001	配电箱	1.名称:陪护室照明配电箱 2.型号:1AL1/2/3/4 3.规格:Pe=8kW 4.安装方式:室内挂墙明装,H+1.8m	台	4	1467.65	5870.6	4800	
2	030404017002	配电箱	1.名称:盥洗间照明配电箱 2.型号:1AL5 3.规格:Pe=8kW 4.安装方式:室内/走道挂墙明装,H+1.8m	台	1	1467.65	1467.65	1200	
本页小计								9516.75	6000

注:为计取规费等的的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#宿舍楼安装

标段：专门学校宿舍楼

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
3	030404017003	配电箱	 1. 名称: 照明配电箱 2. 型号: XAL1 3. 规格: Pe=18.0kW Ie=0.8 Pc=38.4kW 0.8% C=0.85 Ic=0.85A 4. 安装方式: 明装 配电箱H: 1.5m	个	1	2137.33	2137.33	1800
		系统调试					429.54	
1	030414002001	送配电装置系统	1. 名称: 送配电系统调试	系统	1	429.54	429.54	
		分部小计					38633.39	
		安防监控					36184.12	
		配管、线缆、桥架					11203.71	
1	030411003001	桥架	1. 名称: 弱电金属槽盒 2. 规格: 100*50	m	49.25	46.96	2313.25	
2	031202005001	防火涂料	1. 涂刷(喷)品种: 防火漆	m ²	14.78	103.91	1535.79	
3	030502005001	双绞线缆	1. 名称: 双绞线缆 2. 规格: UTP Cat. 5e	m	990.36	4.8	4753.73	
4	030411004004	配线	1. 名称: 铜芯多股绝缘电线 2. 型号: RVV-4X1.5 3. 材质: 铜芯	m	96.61	9.17	885.91	
5	030411004005	配线	1. 名称: 铜芯多股绝缘电线 2. 型号: RVV-3X4 3. 材质: 铜芯	m	10.7	16.07	171.95	
6	030411001004	配管	1. 名称: 紧定式镀锌钢管 2. 材质: JDG 3. 规格: JDG20	m	10.7	9.53	101.97	
7	030411001005	配管	1. 名称: 刚性阻燃管 2. 材质: PVC 3. 规格: PVC20	m	90.01	11.31	1018.01	
8	030413002002	滑(压)槽	1. 名称: 剔槽	m	28.9	14.64	423.1	
		设备					19668.57	
本页小计							13770.58	1800

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#宿舍楼安装

标段：专门学校宿舍楼

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
1	030507006001	出入口控制设备	1.名称:电控锁 2.规格:随设备成套 3.安装方式:距地1.3米	套	2	159.66	319.32	160	
2	030507005001	出入口目标识别设备	1.名称:读卡器(带键盘) 2.规格:随设备成套 3.安装方式:距地1.3米	台	2	262.31	524.62	254	
3	030507008001	监控摄像设备	1.名称:监控摄像头 2.规格:随设备成套 3.安装方式:吸顶安装	台	24	504.73	12113.52		
4	030507005002	出入口目标识别设备	1.名称:紧急开门按钮 2.规格:随设备成套 3.安装方式:距地1.3米	台	2	73.62	147.24	110	
5	030507005003	出入口目标识别设备	1.名称:开门按钮 2.规格:随设备成套 3.安装方式:距地1.3米	台	2	34.62	69.24	32	
6	030411006002	接线盒	1.名称:接线盒	个	4	9.26	37.04		
7	030507018001	安全防范全系统调试	1.系统内容:监控系统调试	系统	1	6457.59	6457.59		
		配电箱					5311.84		
1	030502001001	机柜、机架	1.名称:安防系统室内设备箱 2.规格:配接32口监控交换机 3.安装方式:距地2.5米明装	台	1	5311.84	5311.84	4150	
		分部小计					36184.12		
		措施项目					958.95		
1	031301017001	脚手架搭拆	安装各专业脚手架搭拆	项	1	958.95	958.95		
本页小计							25939.36	4706	
合 计							115442.29	18833.42	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称: 1#宿舍楼安装

标段: 专门学校宿舍楼

第 1 页 共 77 页

项目编码		031001006001		塑料管		计量单位	m		工程量	30.03	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-1-280	室外塑料给水管(热熔连接) 公称外径63mm以内	10m	0.1	98.75	2.13	0.22	31.91	9.88	0.21	0.02	3.19
10-11-141	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	71.05	3.6		23.05	0.71	0.04		0.23
人工单价				小计				10.89	0.26	0.02	3.42
高级技工201元/工日; 普工87.1元/工日; 散工134元/工日				未计价材料费				33.84			
清单项目综合单价								48.19			
材料费 取 组	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	室外塑料给水管热熔管件 公称外径63mm以内			个	0.281	8.34	2.34				
	塑料给水管 PPR-S4 De63			m	1.02	30.88	31.5				
	其他材料费						0.25				
	材料费小计						34.09				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 1#宿舍楼安装

标段: 专门学校宿舍楼

第 2 页 共 77 页

项目编码		031001006002		塑料管		计量单位	m		工程量	7.77	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-1-259	室外塑料给水管(热熔连接) 公称外径50mm以内	10m	0.1	90.03	1.64	0.22	29.25	9	0.16	0.02	2.93
10-11-140	管道消毒、冲洗 公称直径40mm以内	100m	0.01	67.06	2.27		21.72	0.67	0.02		0.22
人工单价				小计				9.87	0.18	0.02	3.16
高级技工201元/工日; 普工87.1元/工日; 散工134元/工日				未计价材料费				22.48			
清单项目综合单价								35.49			
材料费 取 组	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	塑料给水管 PPR-S4 De60			m	1.02	20.82	21.24				
	室外塑料给水管热熔管件 公称外径50mm以内			个	0.286	4.29	1.23				
	其他材料费						0.19				
	材料费小计						22.64				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 1#宿舍楼安装

标段: 专门学校宿舍综合楼

第 3 页 共 77 页

项目编码		031001006006		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	13.71
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-1-327	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径50mm以内	10m	0.1	217.61	2.55	0.22	70.47	21.76	0.26	0.02	7.04
10-11-13	成品管卡安装 公称直径40mm以内	个	0.8752	1.72	0.72		0.44	1.51	0.63		0.39
10-11-140	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	67.06	2.27		21.72	0.67	0.02		0.22
人工单价				小计				23.94	0.91	0.02	7.65
高级技工203元/工日;普工187.1元/工日; 裁缝1334元/工日				未计价材料费				28.77			
清单项目综合单价								61.29			
材料费 组成	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	塑料给水管 PPR S4 De50			m	1.016	20.82	21.15				
	室内塑料给水管热熔管件 公称外径50mm以内			个	0.742	8.27	6.14				
	成品管卡 De50			套	0.919	1.61	1.48				
	其他材料费					-	0.91	-			
材料费小计					-	29.67	-				

注: 1. 如不使用省或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

548

综合单价分析表

工程名称: 1#宿舍楼安装

标段: 专门学校宿舍综合楼

第 4 页 共 77 页

项目编码		031001006003		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	1.97
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-1-25H	室外塑料给水管(热熔连接) 公称外径40mm以内	10m	0.1	82.71	1.46	0.15	27.04	8.27	0.15	0.02	2.71
10-11-139	管道消毒、冲洗 公称直径32mm以内	100m	0.01	62.85	1.72		20.38	0.63	0.02		0.2
人工单价				小计				8.9	0.17	0.02	2.91
高级技工203元/工日;普工187.1元/工日; 裁缝工1334元/工日				未计价材料费				16.5			
清单项目综合单价								27.49			
材料费 组成	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	塑料给水管 PPR-S4 De40			m	1.02	14.47	14.76				
	室外塑料给水管热熔管件 公称外径40mm以内			个	0.296	2.5	0.74				
	其他材料费					-	0.16	-			
	材料费小计					-	15.65	-			

注: 1. 如不使用省或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

547

综合单价分析表

工程名称: 1#宿舍楼安装

标段: 专门学校宿舍楼

第 5 页 共 77 页

项目编码		031001006007		通信名称				塑料管		计量单位	m	工程量	9.65
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
10-1-325	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径40mm以内	10m	0.1	186.92	2.39	0.15	69.72	18.69	0.24	0.02	6.07		
10-11-12	成品管卡安装 公称直径32mm 以内	个	1.0471	1.02	0.72		0.44	1.7	0.75		0.48		
10-11-130	管道消毒、冲洗 公称直径32 mm以内	100m	0.01	62.85	1.72		20.38	0.63	0.02		0.2		
人工单价				小计				21.02	1.01	0.02	6.73		
高级技工203元/工日;普工187.1元/工日; 技工134元/工日				未计价材料费				20.58					
清单项目综合单价								49.35					
材 料 费 组 成	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	塑料给水管 PPR S4 De40			m	1.016	14.47	14.7						
	室内塑料给水管热熔管件 公称外径40mm以内			个	0.887	5.13	4.55						
	成品管卡 De40			套	1.0995	1.21	1.32						
	其他材料费					-	1.01	-					
材料费小计					-	21.68	-						

注: 1. 如不使用省或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

548

综合单价分析表

工程名称: 1#宿舍楼安装

标段: 专门学校宿舍楼

第 6 页 共 77 页

项目编码		031001006004		通信名称				塑料管		计量单位	m	工程量	6.6
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
10-1-257	室外塑料给水管(热熔连接) 公称外径32mm以内	10m	0.1	75.03	1.23	0.13	24.38	7.5	0.12	0.01	2.44		
10-11-139	管道消毒、冲洗 公称直径25 mm以内	100m	0.01	58.48	0.98		19.06	0.58	0.01		0.19		
人工单价				小计				8.08	0.13	0.01	2.63		
高级技工203元/工日;普工187.1元/工日; 技工134元/工日				未计价材料费				8.42					
清单项目综合单价								19.28					
材 料 费 组 成	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	塑料给水管 PPR-S4 De32			m	1.02	7.81	7.97						
	室外塑料给水管热熔管件 公称外径32mm以内			个	0.283	1.61	0.46						
	其他材料费					-	0.13	-					
	材料费小计					-	8.55	-					

注: 1. 如不使用省或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

549

综合单价分析表

工程名称: 1#宿舍楼安装

标段: 专门学校宿舍综合楼

第 7 页 共 77 页

项目编码		031001006008		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	29.34	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
10-1-325	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径32mm以内	10m	0.1	166.3	2.32	0.13	54.07	16.63	0.2	0.01	5.41	
10-11-12	成品管卡安装 公称直径32mm以内	个	1.1929	1.02	0.72		0.44	1.93	0.86		0.52	
10-11-138	管道消毒、冲洗 公称直径25mm以内	100m	0.01	58.48	0.98		19.06	0.58	0.01		0.19	
人工单价				小计				19.14	1.07	0.01	6.12	
高级技工203元/工日;普工187.1元/工日; 裁缝134元/工日				未计价材料费				13.31				
清单项目综合单价								39.57				
材 料 费 组 成	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	塑料给水管 PPR S4 De32			m	1.016	7.81	7.93					
	室内塑料给水管热熔管件 公称外径32mm以内			个	1.081	4.13	4.46					
	成品管卡 De32			套	1.2526	0.73	0.91					
	其他材料费					-	1.07	-				
材料费小计					-	14.36	-					

注: 1. 如不使用省或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

550

综合单价分析表

工程名称: 1#宿舍楼安装

标段: 专门学校宿舍综合楼

第 8 页 共 77 页

项目编码		031001006005		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	18.4	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
10-1-325	室内直埋塑料给水管(热熔连接) 公称外径25mm以内	10m	0.1	184.84	6.68	0.13	59.84	18.48	0.67	0.01	5.98	
10-11-137	管道消毒、冲洗 公称直径20mm以内	100m	0.01	54.27	0.62		17.73	0.54	0.01		0.17	
人工单价				小计				19.02	0.68	0.01	6.15	
高级技工203元/工日;普工187.1元/工日; 裁缝工134元/工日				未计价材料费				6.69				
清单项目综合单价								22.55				
材 料 费 组 成	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	塑料给水管 PPR-S4 De25			m	1.016	5.16	5.24					
	室内直埋塑料给水管热熔管件 公称外径25mm以内			个	1.176	1.23	1.45					
	其他材料费					-	0.67	-				
	材料费小计					-	7.37	-				

注: 1. 如不使用省或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

551

综合单价分析表

工程名称: 1#宿舍楼安装

标段: 专门学校宿舍楼

第 9 页 共 77 页

项目编码		031001006009		通信名称				塑料管		计量单位	m	工程量	41.66
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
10-1-324	室内塑料给水管(热熔连接)公称外径25mm以内	10m	0.1	154.03	1.74	0.13	50.09	15.4	0.17	0.01	5.01		
10-11-11	成品管卡安装 公称直径20mm以内	个	1.2682	1.48	0.72		0.44	2.02	0.99		0.6		
10-11-137	管道消毒、冲洗 公称口径20mm以内	100m	0.01	51.27	0.62		17.73	0.51	0.01		0.17		
人工单价				小计				17.96	1.17	0.01	5.78		
高级技工203元/工日;普工187.1元/工日;技工134元/工日				未计价材料费				8.66					
清单项目综合单价								33.6					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	塑料给水管 PPR S4 De25			m	1.016	5.16	5.24						
	室内塑料给水管热熔管件 公称外径25mm以内			个	1.225	2.23	2.73						
	成品管卡 De25			套	1.4366	0.48	0.69						
	其他材料费					-	1.16	-					
材料费小计					-	9.82	-						

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

552

综合单价分析表

工程名称: 1#宿舍楼安装

标段: 专门学校宿舍楼

第 10 页 共 77 页

项目编码		031001006010		通信名称				塑料管		计量单位	m	工程量	14.88
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
10-1-323	室内塑料给水管(热熔连接)公称外径20mm以内	10m	0.1	138.7	1.56	0.13	45.21	13.87	0.16	0.01	4.52		
10-11-11	成品管卡安装 公称直径20mm以内	个	1.4786	1.48	0.72		0.44	2.19	1.06		0.65		
10-11-138	管道消毒、冲洗 公称口径15mm以内	100m	0.01	50.3	0.34		16.4	0.5			0.16		
人工单价				小计				16.56	1.22	0.01	5.33		
高级技工203元/工日;普工187.1元/工日;技工134元/工日				未计价材料费				7.68					
清单项目综合单价								30.81					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	塑料给水管 PPR S4 De20			m	1.016	3.75	3.81						
	室内塑料给水管热熔管件 公称外径20mm以内			个	1.52	2.15	3.27						
	成品管卡 De20			套	1.6224	0.39	0.61						
	其他材料费					-	1.22	-					
材料费小计					-	8.91	-						

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

553

综合单价分析表

工程名称: 1#宿舍楼安装

标段: 专门学校宿舍楼

第 11 页 共 77 页

项目编码		010101002001		项目名称		挖沟槽土方		计量单位	m ³	工程量	2.13
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借1-49	挖槽机挖槽土方 一、二类土	10m ³	0.1	73.61		24.14	17.09	7.36		2.41	1.71
借1-139	夯填土 机械 地坑	10m ³	0.1	76.84		26.46	16.99	7.68		2.59	1.67
人工单价				小计				14.04		4.96	3.38
普工87.1元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价								23.28			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 1#宿舍楼安装

标段: 专门学校宿舍楼

第 12 页 共 77 页

项目编码		031093001001		项目名称		螺纹阀门		计量单位	个	工程量	1
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-5-5	螺纹阀门安装 公称直径40mm以内	个	1	30.05	12.63	1.9	9.75	30.05	12.63	1.9	9.75
人工单价				小计				30.05	12.63	1.9	9.75
高级技工205元/工日; 普工187.1元/工日; 技工144元/工日				未计价材料费				116.18			
清单项目综合单价								170.51			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	阀门D50 公称直径40mm以内			个	1.01	115.03	116.18				
	其他材料费					-	12.63	-			
	材料费小计					-	128.79	-			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 1#宿舍楼安装

标段: 专门学校宿舍楼

第 13 页 共 77 页

项目编码		031093001002		项目名称		螺纹阀门		计量单位	个	工程量	1
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-5-5	螺纹阀门安装 公称直径50mm 以内	个	1	36.92	19.4	2.6	11.97	36.92	19.4	2.6	11.97
人工单价		小计						36.92	19.4	2.6	11.97
高级技工(20元/工日); 技工(14元/工日); 普工(10元/工日)		未计价材料费						174.28			
清单项目综合单价								246.17			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	闸阀Dc63 公称直径60mm以内			个	1.01	172.55	174.28				
	其他材料费					-	19.4	-			
	材料费小计					-	193.67	-			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 1#宿舍楼安装

标段: 专门学校宿舍楼

第 14 页 共 77 页

项目编码		031093001002		项目名称		螺纹阀门		计量单位	个	工程量	1
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-5-5	螺纹阀门安装 公称直径40mm 以内	个	1	30.05	12.63	1.9	9.75	30.05	12.63	1.9	9.75
人工单价		小计						30.05	12.63	1.9	9.75
高级技工(20元/工日); 技工(14元/工日); 普工(10元/工日)		未计价材料费						45.83			
清单项目综合单价								100.16			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	PPR截止阀Dc50 公称直径40mm以内			个	1.01	45.38	45.83				
	其他材料费					-	12.63	-			
	材料费小计					-	58.46	-			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 1#宿舍楼安装

标段: 专门学校宿舍综合楼

第 15 页 共 77 页

项目编码		031093001004		项目名称				螺纹阀门				计量单位	个	工程量	2
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
10 5 4	螺纹阀门安装 公称直径32mm 以内	个	1	19.13	7.37	1.63	6.2	19.13	7.37	1.63	6.2				
人工单价				小计				19.13	7.37	1.63	6.2				
高级技工(20元/工日); 普工(14元/工日)				未计价材料费				26.69							
清单项目综合单价											71.02				
材料费 细目	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
	PPR截止阀Dc40 公称直径32mm以内			个	1.01	26.53	26.69								
	其他材料费					-	7.37	-							
	材料费小计					-	41.06	-							

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 1#宿舍楼安装

标段: 专门学校宿舍综合楼

第 16 页 共 77 页

项目编码		031093001005		项目名称				螺纹阀门				计量单位	个	工程量	4
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
10 5 2	螺纹阀门安装 公称直径25mm 以内	个	1	13.67	4.05	0.95	4.43	13.67	4.05	0.95	4.43				
人工单价				小计				13.67	4.05	0.95	4.43				
高级技工(20元/工日); 普工(14元/工日)				未计价材料费				14.73							
清单项目综合单价											37.83				
材料费 细目	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
	PPR截止阀Dc25 公称直径25mm以内			个	1.01	14.68	14.73								
	其他材料费					-	4.01	-							
	材料费小计					-	18.77	-							

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 1#宿舍楼安装

标段: 专门学校宿舍楼

第 17 页 共 77 页

项目编码		031002002001		项目名称		套管		计量单位	个	工程量	4	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
10-11-69	刚性防水套管制作 介质管道公称直径50mm以内	个	1	79	31.23	14.5	26.15	79	31.23	14.5	26.15	
10-11-91	刚性防水套管安装 介质管道公称直径50mm以内	个	1	63.68	7.96		20.83	63.68	7.96		20.83	
人工单价				小计				142.68	39.19	14.5	46.98	
高级技工201元/工日; 普工87.1元/工日; 毅捷工134元/工日				未计价材料费				16.6				
清单项目综合单价								259.95				
材料费 暂估	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	无缝钢管 D89*4			m	0.424	39.145	16.6					
	其他材料费					-	39.19	-				
	材料费小计					-	55.79	-				

注: 1. 如不使用省或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 1#宿舍楼安装

标段: 专门学校宿舍楼

第 18 页 共 77 页

项目编码		031002002002		项目名称		套管		计量单位	个	工程量	2	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
10-11-69	刚性防水套管制作 介质管道公称直径50mm以内	个	1	79	31.23	14.5	26.15	79	31.23	14.5	26.15	
10-11-91	刚性防水套管安装 介质管道公称直径50mm以内	个	1	63.68	7.96		20.83	63.68	7.96		20.83	
人工单价				小计				142.68	39.19	14.5	46.98	
高级技工201元/工日; 普工87.1元/工日; 毅捷工134元/工日				未计价材料费				16.6				
清单项目综合单价								259.95				
材料费 暂估	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	无缝钢管 D89*4			m	0.424	39.145	16.6					
	其他材料费					-	39.19	-				
	材料费小计					-	55.79	-				

注: 1. 如不使用省或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 1#宿舍楼安装

标段: 专门学校宿舍楼

第 19 页 共 77 页

项目编码		031094006001		项目名称		大便器		计量单位	组	工程量	5
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-6-35	磁式大便器安装 手动开关	10套	0.1	665.54	215.87			66.54	24.39		21.58
人工单价		小计						66.54	24.39	21.58	
高级技工(201元/工日); 普(187.1元/工日); 技工(134元/工日)				未计价材料费				220.19			
清单项目综合单价								332.7			
材料费小组	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	瓷质式大便器			个	1.01	99.97	100.97				
	橡胶截止阀 J11T-10A25			个	1.01	57.52	58.1				
	排污器 DN32			个	1.01	20.77	20.98				
	衬胶管 DN32			根	1.01	13.87	14.01				
	大便器存水弯 DN100			个	1.01	25.88	26.14				
	其他材料费						24.39				
	材料费小计						244.6				

注: 1. 如不使用省或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

582

综合单价分析表

工程名称: 1#宿舍楼安装

标段: 专门学校宿舍楼

第 20 页 共 77 页

项目编码		031094006002		项目名称		大便器		计量单位	组	工程量	4
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-6-40	磁式大便器安装 连体水箱	10套	0.1	803.54	280.63			80.34	12.65		26.08
人工单价		小计						80.34	12.65	26.08	
高级技工(201元/工日); 普(187.1元/工日); 技工(134元/工日)				未计价材料费				627.89			
清单项目综合单价								647.68			
材料费小组	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	达达坐便器汇水阀配件			套	1.01	26.98	27.26				
	座便器托盖			套	1.01	43.19	43.62				
	橡胶管件 DN15			个	1.01	1.11	1.12				
	角型阀(带侧边) DN15			个	1.01	20.92	21.13				
	金属软管 DN15			根	1.01	2.12	2.14				
	连体坐便器			个	1.01	428.44	432.72				
	其他材料费						12.65				
材料费小计						640.62					

注: 1. 如不使用省或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

583

综合单价分析表

工程名称: 1#宿舍楼安装

标段: 专门学校宿舍楼

第 21 页 共 77 页

项目编码		031091002001		项目名称		洗脸盆		计量单位	组	工程量	6
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-6-20	洗脸盆 台上式 冷热水	10组	0.1	711.18	3.34	0.00	230.95	71.18	3.34		23.11
人工单价				小计				71.18	3.34		23.11
高级技工(201元/工日); 技工(134元/工日); 普工(87.1元/工日)				未计价材料费				265.48			
清单项目综合单价								363.11			
材 料 费 组 成	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	镀锌管件 DN15			个	2.02	1.11	2.24				
	角型阀(带铜活) DN15			个	2.02	20.92	42.26				
	金属软管 DN15			根	2.02	2.12	4.28				
	洗脸盆排水软管			套	1.01	22.19	22.41				
	混合冷热水龙头			个	1.01	110.75	111.86				
	洗脸盆			个	1.01	81.61	82.43				
	其他材料费					-	3.34	-			
材料费小计					-	268.82	-				

注: 1. 如不使用省或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

584

综合单价分析表

工程名称: 1#宿舍楼安装

标段: 专门学校宿舍楼

第 22 页 共 77 页

项目编码		031091002002		项目名称		洗脸盆		计量单位	组	工程量	7
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-6-20	洗脸盆 台上式 冷热水	10组	0.1	711.18	3.34	0.00	230.95	71.18	3.34		23.11
人工单价				小计				71.18	3.34		23.11
高级技工(201元/工日); 技工(134元/工日); 普工(87.1元/工日)				未计价材料费				265.48			
清单项目综合单价								363.11			
材 料 费 组 成	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	镀锌管件 DN15			个	2.02	1.11	2.24				
	角型阀(带铜活) DN15			个	2.02	20.92	42.26				
	金属软管 DN15			根	2.02	2.12	4.28				
	洗脸盆排水软管			套	1.01	22.19	22.41				
	混合冷热水龙头			个	1.01	110.75	111.86				
	洗脸盆			个	1.01	81.61	82.43				
	其他材料费					-	3.34	-			
材料费小计					-	268.82	-				

注: 1. 如不使用省或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

585

综合单价分析表

工程名称: 1#宿舍楼安装

标段: 专门学校宿舍综合楼

第 23 页 共 77 页

项目编码		031091010001		项目名称		淋浴器		计量单位	套	工程量	11
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-6-58	成套淋浴器 手动开关 冷热 水	10套	0.1	215.87	10.87		70.03	21.59	1.09		7.01
人工单价				小计				21.59	1.09		7.01
高级技工(20元/工日); 高级工(14元/工日)				未计价材料费				577.48			
清单项目综合单价								607.15			
材料费 分析	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	镀锌管件 DN15			个	2.02	1.11	2.24				
	双管成品淋浴器(含固定件)			套	1			575.22	575.22		
	其他材料费						1.05				
材料费小计						3.31			575.22		

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

588

综合单价分析表

工程名称: 1#宿舍楼安装

标段: 专门学校宿舍综合楼

第 24 页 共 77 页

项目编码		031091006011		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	93.95
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-1-387	室内塑料排水管(粘接) 公称 外径110mm以内	10m	0.1	255.52	8.83	0.07	82.9	25.55	0.88	0.01	8.29
10-11-16	成品管卡安装 公称直径100 mm以内	个	0.7982	2.6	2.23		0.89	2.08	1.78		0.72
人工单价				小计				27.63	2.66	0.01	9.01
高级技工20元/工日; 高级工14元/工日				未计价材料费				30.35			
清单项目综合单价								68.35			
材料费 分析	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	成品管卡 De110			套	0.8382	3.88	3.08				
	PVC-U塑料排水管 PEVC-De110			m	0.95	17.8	16.91				
	室内塑料排水管粘接管件: 公称外径110mm以内			个	1.156	8.86	10.36				
其他材料费						2.66					
材料费小计						33.01					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

587

综合单价分析表

工程名称: 1#宿舍楼安装

标段: 专门学校宿舍楼

第 25 页 共 77 页

项目编码		031001006012		项目名称				塑料管		计量单位	m	工程量	45.27
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
10-1-366	室内塑料排水管(粘接) 公称 外径75mm以内	10m	0.1	229.3	5.68	0.03	74.47	22.93	0.57			7.45	
10-11-15	成品管卡安装 公称直径80mm 以内	个	1.1708	2.35	0.91		0.89	2.75	0.98			1.04	
人工单价				小计				25.88	1.55			8.19	
高级技工201元/工日; 普工87.1元/工日; 技工134元/工日				未计价材料费					15.26				
清单项目综合单价								50.98					
材 料 费 详 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	PVC-U塑料排水管 UPVC-De75			m	0.98	9	8.82						
	室内塑料排水管粘接管件 公称外径75mm以内			个	0.885	4.82	4.09						
	成品管卡 De75			套	1.2293	1.91	2.35						
	其他材料费						1.55						
材料费小计						16.81							

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

588

综合单价分析表

工程名称: 1#宿舍楼安装

标段: 专门学校宿舍楼

第 26 页 共 77 页

项目编码		010101003002		项目名称				挖沟土方		计量单位	m3	工程量	1.5
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
借1-49	挖掘机械挖土方 一、二类 土	10m3	0.1	73.61		24.14	17.09	7.36			2.41	1.71	
借1-133	弃填土 机械 运坑	10m3	0.1	75.84		25.45	18.09	7.58			2.55	1.67	
人工单价				小计				14.94			4.96	3.38	
普工87.1元/工日				未计价材料费									
清单项目综合单价								23.3					
材 料 费 详 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

589

综合单价分析表

工程名称: 1#宿舍楼安装

标段: 专门学校宿舍楼

第 27 页 共 77 页

项目编码		031094011001		项目名称		给、排水附(属)件		计量单位	个		工程量	12		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润			
10-6-92	地漏安装 公称直径100mm以内	10个	0.1	467.25	3.3		151.6	46.73	0.33				15.16	
人工单价				小计				46.73	0.33				15.16	
高级技工(20元/工日); 高级技工(1.87元/工日); 高级技工(1.44元/工日)				未计价材料费							58.88			
清单项目综合单价								121.1						
材料费 分析	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	地漏De110 304不锈钢密闭地漏			个	1.01	59.3	59.88							
	其他材料费					-	0.33	-						
	材料费小计					-	59.21	-						

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 1#宿舍楼安装

标段: 专门学校宿舍楼

第 28 页 共 77 页

项目编码		031094011002		项目名称		给、排水附(属)件		计量单位	个		工程量	1		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润			
10-6-92	地漏安装 公称直径100mm以内	10个	0.1	467.25	3.3		151.6	46.73	0.33				15.16	
人工单价				小计				46.73	0.33				15.16	
高级技工(20元/工日); 高级技工(1.87元/工日); 高级技工(1.44元/工日)				未计价材料费							62.74			
清单项目综合单价								121.96						
材料费 分析	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	洗衣机地漏De110 304不锈钢密闭地漏			个	1.01	62.12	62.74							
	其他材料费					-	0.33	-						
	材料费小计					-	63.07	-						

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 1#宿舍楼安装

标段: 专门学校宿舍楼

第 29 页 共 77 页

项目编码		031094014002		项目名称				给、排水附(属)件		计量单位	个	工程量	5
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
10-6-91	地漏安装 公称直径80mm以内	10个	0.1	398.95	3.13		129.44	39.9	0.31			12.94	
人工单价		小计						39.9	0.31			12.94	
高级抹(201元/工日);卷(187.1元/工日); 装饰工134元/工日		未计价材料费										21.97	
清单项目综合单价								76.12					
材料费 非组	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	地漏De75 304不锈钢密闭地漏			个	1.01	21.75	21.97						
	其他材料费					-	0.31	-					
	材料费小计					-	22.28	-					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

572

综合单价分析表

工程名称: 1#宿舍楼安装

标段: 专门学校宿舍楼

第 30 页 共 77 页

项目编码		031094014004		项目名称				给、排水附(属)件		计量单位	个	工程量	1
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
10-6-98	地面扫除口安装 公称直径100mm以内	10个	0.1	121.62	3.3		39.45	12.16	0.33			3.94	
人工单价		小计						12.16	0.33			3.94	
高级抹(201元/工日);卷(187.1元/工日); 装饰工134元/工日		未计价材料费										6.8	
清单项目综合单价								23.23					
材料费 非组	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	扫口De110 公称直径100mm以内			个	1.01	6.73	6.8						
	其他材料费					-	0.33	-					
	材料费小计					-	7.13	-					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

573

综合单价分析表

工程名称: 1#宿舍楼安装

标段: 专门学校宿舍楼

第 31 页 共 77 页

项目编码		031002002003		项目名称		套管		计量单位	个	工程量	7
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-11-71	刚性防水套管制作 介质管道 公称直径100mm以内	个	1	122.45	49.19	25.62	40.78	122.45	49.19	25.62	40.78
10-11-83	刚性防水套管安装 介质管道 公称直径100mm以内	个	1	70.83	10.81			70.83	10.81		23.05
人工单价				小计				192.98	60	25.62	63.93
高级技工201元/工日; 普工87.1元/工日; 散工134元/工日				未计价材料费				33.4			
清单项目综合单价								276.93			
材料 费 详 见	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	无缝钢管 D159*1.5			m	0.424	78.781	33.4				
	其他材料费					-	60	-			
	材料费小计					-	93.41	-			

注: 1. 如不使用省或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 1#宿舍楼安装

标段: 专门学校宿舍楼

第 32 页 共 77 页

项目编码		035901		项目名称		预留孔洞		计量单位	个	工程量	23
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-11-189	预留孔洞 混凝土楼板 公称 直径100mm以内	10个	0.1	60.3	20.97	1.12	28.15	6.03	2.1	0.11	2.61
10-11-202	堵洞 公称直径100mm以内	10个	0.1	36.61	174.55		15.96	3.66	17.46		1.5
人工单价				小计				9.69	19.56	0.11	4.21
普工87.1元/工日; 散工134元/工日				未计价材料费				33.66			
清单项目综合单价								33.66			
材料 费 详 见	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					-	18.56	-			
	材料费小计					-	19.53	-			

注: 1. 如不使用省或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 1#宿舍楼安装

标段: 专门学校宿舍楼

第 33 页 共 77 页

项目编码		039002	项目名称		预留孔洞	计量单位	个	工程量	18			
定额编号		定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
					人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-11-178	预留孔洞 混凝土楼板上 公称直径65mm以内	10个	0.1	52.12	13.23	0.87	22.6	5.21	1.32	0.09	2.28	
10-11-200	堵洞 公称直径65mm以内	10个	0.1	27.09	130.83		11.97	2.77	13.08		1.2	
人工单价		小计				7.98	14.4	0.09	3.45			
普工87.1元/工日; 胶技工134元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								25.91				
材料费 占 比	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费						-	14.41	-			
	材料费小计						-	14.41	-			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 1#宿舍楼安装

标段: 专门学校宿舍楼

第 34 页 共 77 页

项目编码		030411001001	项目名称		配管	计量单位	m	工程量	263.18			
定额编号		定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
					人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-12-132	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径16mm	10m	0.1	65.18	2.48		22.16	6.52	0.25			2.22
人工单价		小计				6.52	0.25	2.22				
高级技工200元/工日; 普通工187.1元/工日; 胶技工144元/工日		未计价材料费				1.47						
清单项目综合单价								10.48				
材料费 占 比	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	刚性阻燃管PVC16 外径16mm				m	1.06	1.39	1.47				
	其他材料费						-	0.25	-			
	材料费小计						-	1.72	-			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 1#宿舍楼安装

标段: 专门学校宿舍楼

第 35 页 共 77 页

项目编码		030411001002		项目名称		配管		计量单位	m	工程量	228.71	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
4-12-133	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm	10m	0.1	69.4	2.51		23.94	6.94	0.26		2.39	
人工单价				小计				6.94	0.26	2.39		
高级技工(20元/工日); 普工(8.7元/工日); 技工(14元/工日)				未计价材料费				1.72				
清单项目综合单价								11.31				
材 料 费 分 析 表	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	刚性阻燃管PVC20 外径20mm			m	1.06	1.62	1.72					
	其他材料费					-	0.26	-				
	材料费小计					-	1.98	-				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 1#宿舍楼安装

标段: 专门学校宿舍楼

第 36 页 共 77 页

项目编码		030411001003		项目名称		配管		计量单位	m	工程量	93.33	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
4-12-134	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径25mm	10m	0.1	72.77	4.71		25.27	7.28	0.47		2.53	
人工单价				小计				7.28	0.47	2.53		
高级技工(20元/工日); 普工(8.7元/工日); 技工(14元/工日)				未计价材料费				2.98				
清单项目综合单价								13.28				
材 料 费 分 析 表	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	刚性阻燃管PVC25 外径25mm			m	1.06	2.81	2.98					
	其他材料费					-	0.47	-				
	材料费小计					-	3.46	-				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 1#宿舍楼安装

标段: 专门学校宿舍综合楼

第 37 页 共 77 页

项目编码		030411001001		项目名称	配线			计量单位	m		工程量	821.93	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
4-13-5	穿照明线 铜芯 导线截面≤2.5mm ²	10m	0.1	10.79	1.91		3.55	1.08	0.19			0.38	
人工单价				小计				1.08	0.19			0.38	
高级技工(20元/工日); 普工(8元/工日); 技工(14元/工日)				未计价材料费					3.18				
清单项目综合单价								4.81					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	绝缘导线 WDZ-BYJ2.5			m	1.16	2.743	3.18						
	其他材料费					-	0.15	-					
	材料费小计					-	3.33	-					

注: 1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 1#宿舍楼安装

标段: 专门学校宿舍综合楼

第 38 页 共 77 页

项目编码		030411001002		项目名称	配线			计量单位	m		工程量	748.81	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
4-13-6	穿照明线 铜芯 导线截面≤4mm ²	10m	0.1	7.4	1.89		2.25	0.74	0.19			0.22	
人工单价				小计				0.74	0.19			0.22	
高级技工(20元/工日); 普工(8元/工日); 技工(14元/工日)				未计价材料费					4.94				
清单项目综合单价								6.09					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	绝缘导线 WDZ-BYJ4			m	1.1	4.495	4.94						
	其他材料费					-	0.15	-					
	材料费小计					-	5.12	-					

注: 1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 1#宿舍楼安装

标段: 专门学校宿舍楼

第 39 页 共 77 页

项目编码		030411004003		项目名称		配线		计量单位	m	工程量	323.48
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-13-27	穿动力线 铜芯 导线截面≤10mm ²	10m	0.1	10.79	1.85		3.55	1.08	0.19		0.38
人工单价				小计				1.08	0.19		0.38
高级技工(295元/工日); 卷(1.87、1元/工日); 敷设工(134元/工日)				未计价材料费				12.13			
清单项目综合单价								13.76			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	绝缘导线 WDZ-BYJ10			m	1.05	11.553	12.13				
	其他材料费					-	0.18	-			
	材料费小计					-	12.32	-			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 1#宿舍楼安装

标段: 专门学校宿舍楼

第 40 页 共 77 页

项目编码		030903		项目名称		无端子外部接线		计量单位	个	工程量	23
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-4-14	无端子外部接线≤2.5mm ²	个	1	1.77	1.51		0.44	1.77	1.51		0.44
人工单价				小计				1.77	1.51		0.44
高级技工(295元/工日); 卷(1.87、1元/工日); 敷设工(134元/工日)				未计价材料费							
清单项目综合单价								3.72			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					-	1.51	-			
	材料费小计					-	1.51	-			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 1#宿舍楼安装

标段: 专门学校宿舍楼

第 41 页 共 77 页

项目编码		039004		项目名称		无端子外部接线		计量单位	个	工程量	60
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-4-15	无端子外部接线≤6mm ²	个	1	2.37	1.51		0.89	2.37	1.51		0.89
人工单价				小计				2.37	1.51		0.89
高级技工201元/工日; 普187.1元/工日; 技工1134元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价								4.77			
材料 费 组	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					-	1.51	-			
	材料费小计					-	1.51	-			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 1#宿舍楼安装

标段: 专门学校宿舍楼

第 42 页 共 77 页

项目编码		039005		项目名称		无端子外部接线		计量单位	个	工程量	30
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-4-26	压铜接线端子 导线截面≤16mm ²	个	1	3.7	2.96		1.33	3.7	2.96		1.33
人工单价				小计				3.7	2.96		1.33
高级技工201元/工日; 普187.1元/工日; 技工1134元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价								7.99			
材料 费 组	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					-	2.96	-			
	材料费小计					-	2.96	-			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 1#宿舍楼安装

标段: 专门学校宿舍楼

第 43 页 共 77 页

项目编码		030413002001		项目名称				普通(压)排	计量单位	m	工程量	107.1
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
10-11-157	砌堵槽、沟 砌结构 宽mm×深mm 70×70	10m	0.1	81.76	29.12		35.46	8.18	2.91		3.55	
人工单价		小计						8.18	2.91	3.55		
普工87.1元/工日; 兼技1134元/工日				未计价材料费								
清单项目综合单价								14.81				
材料费 占比	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费					-	2.91	-				
	材料费小计					-	2.91	-				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 1#宿舍楼安装

标段: 专门学校宿舍楼

第 44 页 共 77 页

项目编码		030412001001		项目名称				普通灯具	计量单位	套	工程量	8
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
4-14-1	吸顶灯具安装 灯具高长≤800mm	套	1	18.42	22.77		6.2	18.42	22.77		6.2	
人工单价		小计						18.42	22.77	6.2		
高级技工205元/工日; 普工87.1元/工日; 兼技1134元/工日				未计价材料费				88.27				
清单项目综合单价								135.66				
材料费 占比	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	每防雾灯罩吸顶灯(LED) 220V 1X21W			套	1.01	87.4	88.27	-				
	其他材料费					-	22.78	-				
材料费小计					-	111.05	-					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 1#宿舍楼安装

标段: 专门学校宿舍综合楼

第 45 页 共 77 页

项目编码		030412001002		项目名称		普通灯具		计量单位	套	工程量	2
定额编号		定额项目名称		清单综合单价组成明细		合价					
		定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-14-1	吸顶灯具安装 灯罩高长≤800mm	套	1	18.42	22.77		6.2	18.42	22.77		6.2
人工单价		小计						18.42	22.77	6.2	
高级技工291元/工日; 普工187.1元/工日; 放线工134元/工日		未计价材料费						85.86			
清单项目综合单价				133.24							
材料费 分析	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	防水防尘灯 220V 1X28W			套	1.01	85	85.85				
	其他材料费						22.78				
	材料费小计						108.63				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 1#宿舍楼安装

标段: 专门学校宿舍综合楼

第 46 页 共 77 页

项目编码		030412001003		项目名称		普通灯具		计量单位	套	工程量	8
定额编号		定额项目名称		清单综合单价组成明细		合价					
		定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-14-1	吸顶灯具安装 灯罩高长≤800mm	套	1	18.42	22.77		6.2	18.42	22.77		6.2
4-14-388	声控延时开关安装	套	1	7.09	1.29		2.22	7.09	1.29		2.22
人工单价		小计						25.51	24.06	8.42	
高级技工291元/工日; 普工187.1元/工日; 放线工134元/工日		未计价材料费						106.08			
清单项目综合单价				167.05							
材料费 分析	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	声控延时开关(红外线感应)			个	1.02	27.19	27.73				
	声控吸顶灯 220V 1X21W			套	1.01	80.52	81.33				
	其他材料费						24.07				
材料费小计						133.13					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 1#宿舍楼安装

标段: 专门学校宿舍楼

第 47 页 共 77 页

项目编码		030412005001		项目名称		荧光灯		计量单位	套	工程量	20	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
4-14-204	荧光灯具安装 吸顶式 单管	套	1	18.57	23.53		6.2	18.57	23.53			6.2
人工单价		小计						18.57	23.53			
高级技工20元/工日;普工18元/工日;技工13元/工日		未计价材料费						43.59				
清单项目综合单价								91.83				
材料费	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	吸顶节能LED单管 220V 1X21W			套	1.01	49.1	49.59					
	其他材料费					-	23.53	-				
	材料费小计					-	67.07	-				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 1#宿舍楼安装

标段: 专门学校宿舍楼

第 48 页 共 77 页

项目编码		030404035001		项目名称		插座		计量单位	个	工程量	4	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
4-14-402	普通插座安装 单相带接地 额定电流≤30A	套	1	9.96	2.26		3.11	9.96	2.26			3.11
人工单价		小计						9.96	2.26			
高级技工20元/工日;普工18元/工日;技工13元/工日		未计价材料费						9.9				
清单项目综合单价								25.13				
材料费	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	安全型 3孔带接空开插座 16A 250V			套	1.02	9.71	9.9					
	其他材料费					-	2.26	-				
	材料费小计					-	12.16	-				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 1#宿舍楼安装

标段: 专门学校宿舍综合楼

第 49 页 共 77 页

项目编码		03041035002		项目名称		插座		计量单位	个	工程量	6
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-14-402	普通插座安装 单相带接地 插座额定电流≤30A	套	1	9.86	2.26		3.11	9.86	2.26		3.11
人工单价				小计				9.86	2.26		3.11
高级按(20元/工日); 差(187.1元/工日); 高级技工(44元/工日)				未计价材料费				11.94			
清单项目综合单价								27.17			
材料费 分析	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	带防溅面板安全型 孔暗装插座 16A 250V			套	1.02	11.71	11.94				
	其他材料费					-	2.26	-			
	材料费小计					-	14.15	-			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

502

综合单价分析表

工程名称: 1#宿舍楼安装

标段: 专门学校宿舍综合楼

第 50 页 共 77 页

项目编码		03041035002		项目名称		插座		计量单位	个	工程量	1
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-14-402	普通插座安装 单相带接地 插座额定电流≤30A	套	1	9.86	2.26		3.11	9.86	2.26		3.11
人工单价				小计				9.86	2.26		3.11
高级按(20元/工日); 差(187.1元/工日); 高级技工(44元/工日)				未计价材料费				9.9			
清单项目综合单价								25.13			
材料费 分析	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	洗衣机插座 16A 250V			套	1.02	9.71	9.9				
	其他材料费					-	2.26	-			
	材料费小计					-	12.16	-			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

503

综合单价分析表

工程名称: 1#宿舍楼安装

标段: 专门学校宿舍楼

第 51 页 共 77 页

项目编码		030404035004		项目名称	插座		计量单位	个	工程量	16	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-14-401	普通插座安装 单相带接地 暗插座电流≤15A	套	1	9.25	1.62		3.11	9.25	1.62		3.11
人工单价		小计						9.25	1.62	3.11	
高级技工(20元/工日); 高级技工(187.1元/工日); 高级技工(1.44元/工日)		未计价材料费						7.62			
清单项目综合单价								21.8			
材料费 详细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	安全型五孔暗装插座 10A 250V			套	1.02	7.47	7.62				
	其他材料费					-	1.62	-			
	材料费小计					-	9.24	-			

注: 1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额编号、名称等。
 2.招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

594

表 09

综合单价分析表

工程名称: 1#宿舍楼安装

标段: 专门学校宿舍楼

第 52 页 共 77 页

项目编码		030404035005		项目名称	插座		计量单位	个	工程量	4	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-14-401	普通插座安装 单相带接地 暗插座电流≤15A	套	1	9.25	1.62		3.11	9.25	1.62		3.11
人工单价		小计						9.25	1.62	3.11	
高级技工(20元/工日); 高级技工(187.1元/工日); 高级技工(1.44元/工日)		未计价材料费						9.66			
清单项目综合单价								23.61			
材料费 详细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	带防溅面板安全型五孔暗装插座 10A 250V			套	1.02	9.47	9.66				
	其他材料费					-	1.62	-			
	材料费小计					-	11.28	-			

注: 1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额编号、名称等。
 2.招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

595

表 09

综合单价分析表

工程名称: 1#宿舍楼安装

标段: 专门学校宿舍楼

第 53 页 共 77 页

项目编码		030404031001		项目名称		照明开关		计量单位	个	工程量	4
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-14-379	暗板暗开关安装 单控 ≤3线	套	1	7.46	1.62		2.66	7.46	1.62		2.66
人工单价		小计						7.46	1.62	2.66	
高级技工(20元/工日); 高级技工(1.87元/工日); 高级技工(1.44元/工日)		未计价材料费						6.4			
清单项目综合单价								18.14			
材料费 分析	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	暗装单联单控开关 10A 250V			只	1.02	6.27	6.4				
	其他材料费					-	1.62	-			
	材料费小计					-	8.02	-			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 1#宿舍楼安装

标段: 专门学校宿舍楼

第 54 页 共 77 页

项目编码		030404031002		项目名称		照明开关		计量单位	个	工程量	14
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-14-379	暗板暗开关安装 单控 ≤3线	套	1	7.46	1.62		2.66	7.46	1.62		2.66
人工单价		小计						7.46	1.62	2.66	
高级技工(20元/工日); 高级技工(1.87元/工日); 高级技工(1.44元/工日)		未计价材料费						9.18			
清单项目综合单价								20.92			
材料费 分析	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	暗装双联单控开关 10A 250V			只	1.02	9	9.18				
	其他材料费					-	1.62	-			
	材料费小计					-	10.8	-			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 1#宿舍楼安装

标段: 专门学校宿舍综合楼

第 55 页 共 77 页

项目编码		030404036001		通信名称		其他设备		计量单位	台	工程量	2
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-15-73	民用电话安装 风扇安装 排气扇	台	1	75.59	2.44		23.94	75.59	2.44		23.94
人工单价		小计						75.59	2.44	23.94	
高级技工(201元/工日); 高级技工(187.1元/工日); 高级技工(134元/工日)				未计价材料费				172.41			
清单项目综合单价								274.38			
材料费 分析	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	排气扇			台	1	172.41	172.41				
	其他材料费					-	-	2.44	-		
	材料费小计					-	-	174.86	-		

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 1#宿舍楼安装

标段: 专门学校宿舍综合楼

第 56 页 共 77 页

项目编码		030411006001		通信名称		接线盒		计量单位	个	工程量	89
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-13-179	暗装接线盒安装	个	1	4.1	1.25		1.33	4.1	1.25		1.33
人工单价		小计						4.1	1.25	1.33	
高级技工(201元/工日); 高级技工(187.1元/工日); 高级技工(134元/工日)				未计价材料费				2.58			
清单项目综合单价								9.28			
材料费 分析	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	接线盒			个	1.02	2.53	2.58				
	其他材料费					-	-	1.25	-		
	材料费小计					-	-	3.83	-		

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 1#宿舍楼安装

标段: 专门学校宿舍楼

第 57 页 共 77 页

项目编码		030404017001		项目名称				配电箱		计量单位	台	工程量	4
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
4-2-77	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.5m	台	1	183	26.58		58.07	183	26.58		58.07		
人工单价				小计				183	26.58			58.07	
高级技工(200元/工日); 高级技工(187.1元/工日); 高级技工(144元/工日)				未计价材料费				1200					
清单项目综合单价								1167.85					
材料费 分析	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	配电箱照明配电箱1AL1/2/3/4 Pe=SkW			台	1			1200	1200				
	其他材料费					-	26.58	-					
	材料费小计					-	26.58	-		1200			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 1#宿舍楼安装

标段: 专门学校宿舍楼

第 58 页 共 77 页

项目编码		030404017002		项目名称				配电箱		计量单位	台	工程量	1
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
4-2-77	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.5m	台	1	183	26.58		58.07	183	26.58		58.07		
人工单价				小计				183	26.58			58.07	
高级技工(200元/工日); 高级技工(187.1元/工日); 高级技工(144元/工日)				未计价材料费				1200					
清单项目综合单价								1167.85					
材料费 分析	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	配电箱照明配电箱1AL5 Pe=SkW			台	1			1200	1200				
	其他材料费					-	26.58	-					
	材料费小计					-	26.58	-		1200			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 1#宿舍楼安装

标段: 专门学校宿舍楼

第 59 页 共 77 页

项目编码		030404017003		项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	1
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-27H	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长2.5m	台	1	221.86	39.31	5.69	70.47	221.86	39.31	5.69	70.47
人工单价				小计				221.86	39.31	5.69	70.47
高级技工(200元/工日); 高级技工(187.1元/工日); 高级技工(144元/工日)				未计价材料费				1800			
清单项目综合单价								2137.33			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	照明主电源总进线箱1ALZ1 Pe=48.0kW Ka=0.8 P=38.4kW COSφ=0.85 I=68.6A			台	1			1800	1800		
	其他材料费						39.31				
	材料费小计						39.32			1800	

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

802

综合单价分析表

工程名称: 1#宿舍楼安装

标段: 专门学校宿舍楼

第 60 页 共 77 页

项目编码		030414002001		项目名称		适配电装置系统		计量单位	系统	工程量	1
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-17-2H	配电箱装置系统调试 ≤1kV 交流供电	系统	1	301.47	2.33	43.74	82	301.47	2.33	43.74	82
人工单价				小计				301.47	2.33	43.74	82
高级技工(200元/工日); 高级技工(187.1元/工日); 高级技工(144元/工日)				未计价材料费							
清单项目综合单价								429.54			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费						2.33				
	材料费小计						2.33				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

803

综合单价分析表

工程名称: 1#宿舍楼安装

标段: 专门学校宿舍楼

第 61 页 共 77 页

项目编码		030411002001		项目名称				桥架		计量单位	m		工程量	49.20	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-12-194	金属线槽敷设 高≤300mm	10m	0.1	217.69	33.45		74.92	21.77	3.35			7.5			
人工单价		小计						21.77	3.35			7.5			
高级技工(205元/工日); 高级技工(187.1元/工日); 高级技工(144元/工日)		未计价材料费						14.35							
清单项目综合单价										46.98					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
	铜电金属槽盒 100*50			m	1.03	13.93	14.36								
	其他材料费					-	3.34	-							
	材料费小计					-	17.69	-							

注: 1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 1#宿舍楼安装

标段: 专门学校宿舍楼

第 62 页 共 77 页

项目编码		031202003001		项目名称				防火涂料		计量单位	m ²		工程量	14.78	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
12-4-426	管道 厚型防火涂料10mm以内	10m ²	0.1	138.53	2.09	80.65	48.99	13.85	0.21	8.07		4.7			
人工单价		小计						13.85	0.21	8.07			4.7		
高级技工(205元/工日); 高级技工(187.1元/工日); 高级技工(144元/工日)		未计价材料费						77.38							
清单项目综合单价										103.91					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
	防火漆			kg	6.4241	12	77.08								
	其他材料费					-	0.21	-							
	材料费小计					-	77.3	-							

注: 1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 1#宿舍楼安装

标段: 专门学校宿舍楼

第 63 页 共 77 页

项目编码		030502005001		通信名称				双绞线缆		计量单位	m	工程量	990.36
定额编号		定额项目名称		定额单位	数量	清单项综合单价组成明细		合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
5-2-43	双绞线缆 线管内布放 ≤4对	m	1	1.71	0.34	0.03	0.44	1.71	0.04	0.03	0.44		
人工单价				小计				1.71	0.04	0.03	0.44		
安装(134元/工日)				未计价材料费				2.58					
清单项目综合单价								1.8					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	UTP Cat.5e					m	1.05	2.46	2.58	-	-		
	其他材料费							-	0.04	-	-		
	材料费小计							-	2.62	-	-		

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 1#宿舍楼安装

标段: 专门学校宿舍楼

第 64 页 共 77 页

项目编码		030411004004		通信名称				配线		计量单位	m	工程量	96.61
定额编号		定额项目名称		定额单位	数量	清单项综合单价组成明细		合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
4-13-45	空芯软导线 四芯 单芯导线截面≤1.5mm ²	10m	0.1	12.9	1.68		4.43	1.29	0.17		0.44		
人工单价				小计				1.29	0.17		0.44		
高级技工(203元/工日);电(187.1元/工日); 中级技工(144元/工日)				未计价材料费				7.27					
清单项目综合单价								9.17					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	铜芯多股绝缘导线 BVV-4X1.5					m	1.08	6.73	7.27	-	-		
	其他材料费							-	0.17	-	-		
	材料费小计							-	7.43	-	-		

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 1#宿舍楼安装

标段: 专门学校宿舍综合楼

第 65 页 共 77 页

项目编码		030411001005	项目名称		配线		计量单位	m	工程量	10.7	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-13-47	穿多芯导线 四芯 单芯导线截面≤4mm ²	10m	0.1	12.9	2.38		4.43	1.29	0.24		0.44
人工单价				小计				1.29	0.24		0.44
高级技工(20元/工日); 普工(12元/工日); 技工(13元/工日)				未计价材料费				14.1			
清单项目综合单价								16.07			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	铜芯多股绝缘电线 BVV-3X4			m	1.08	13.06	14.1				
	其他材料费					-	0.24	-			
	材料费小计					-	14.34	-			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 1#宿舍楼安装

标段: 专门学校宿舍综合楼

第 66 页 共 77 页

项目编码		030411001004	项目名称		配管		计量单位	m	工程量	10.7	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-12-B	套接紧定式镀锌钢管(JDG)敷设 沿、混凝土结构暗配 外径20mm	10m	0.1	43.56	13.68		15.07	4.36	1.37		1.5
人工单价				小计				4.36	1.37		1.5
高级技工(20元/工日); 普工(12元/工日); 技工(13元/工日)				未计价材料费				2.3			
清单项目综合单价								6.53			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	JDG20 外径20mm			m	1.08	2.23	2.3				
	其他材料费					-	1.37	-			
	材料费小计					-	3.66	-			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 1#宿舍楼安装

标段: 专门学校宿舍综合楼

第 67 页 共 77 页

项目编码		030411001005		项目名称		配管		计量单位	m	工程量	90.01
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-12-133	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm	10m	0.1	69.4	2.51		23.94	6.94	0.26		2.39
人工单价				小计				6.94	0.26		2.39
高级技工(295元/工日); 杂工(187.1元/工日); 敷设工(134元/工日)				未计价材料费				1.72			
清单项目综合单价								11.31			
材料费 组成	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	刚性阻燃管PVC20 外径20mm			m	1.06	1.62	1.72				
	其他材料费					-	0.26	-			
	材料费小计					-	1.98	-			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 1#宿舍楼安装

标段: 专门学校宿舍综合楼

第 68 页 共 77 页

项目编码		030413002002		项目名称		凿(压)槽		计量单位	m	工程量	28.9
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-11-157	剔槽、凿 砖结构 宽mm×深mm 70×70	10m	0.1	81.76	29.12		35.46	8.18	2.91		3.55
人工单价				小计				8.18	2.91		3.55
普工(87.1元/工日); 凿枝工(134元/工日)				未计价材料费							
清单项目综合单价								14.61			
材料费 组成	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					-	2.91	-			
	材料费小计					-	2.91	-			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 1#宿舍楼安装

标段: 专门学校宿舍综合楼

第 69 页 共 77 页

项目编码		030507006001		清单项目名称				出入口控制设备				计量单位	台	工程量	2
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
5-6-72	出入口执行机构设备 电控锁	台	1	56.78	4.98	0.17	17.73	56.78	4.98	0.17	17.73				
人工单价				小计				56.78	4.98	0.17	17.73				
安装 1134元/工日				未计价材料费				80							
清单项目综合单价											159.86				
材料费 占比	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	电控锁 辅助设备成套			台	1				80	80					
	其他材料费					-	4.98	-							
	材料费小计					-	4.98	-		80					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

812

综合单价分析表

工程名称: 1#宿舍楼安装

标段: 专门学校宿舍综合楼

第 70 页 共 77 页

项目编码		030507006001		清单项目名称				出入口目标识别设备				计量单位	台	工程量	2
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
5-6-82	出入口目标识别设备 读卡器(带键盘)	台	1	98.36	4.37	0.55	31.03	98.36	4.37	0.55	31.03				
人工单价				小计				98.36	4.37	0.55	31.03				
安装 1134元/工日				未计价材料费				127							
清单项目综合单价											262.31				
材料费 占比	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	读卡器(带键盘) 辅助设备成套			台	1				127	127					
	其他材料费					-	4.37	-							
	材料费小计					-	4.37	-		127					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

813

综合单价分析表

工程名称: 宿舍综合楼安装

标段: 专门学校宿舍综合楼

第 71 页 共 77 页

项目编码		030507008001		通信名称		监控摄像设备		计量单位	台	工程量	24
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-6-7H	监控摄像设备 彩色、黑白摄像机(含拍照功能)	台	1	106.46	4.29	0.73	33.25	106.46	4.29	0.73	33.25
人工单价				小计				106.46	4.29	0.73	33.25
安装 1134元/工日				未计价材料费				362			
清单项目综合单价								501.73			
材料费占比	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	监控摄像头 随设备成套			台	1	360	360	-			
	其他材料费					-	4.29	-			
材料费小计					-	364.29	-				

注: 1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 宿舍综合楼安装

标段: 专门学校宿舍综合楼

第 72 页 共 77 页

项目编码		030507003002		通信名称		出入口目标识别设备		计量单位	台	工程量	2
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-6-BE	出入口目标识别设备 出入口找租	台	1	14.19			4.43	14.19			4.43
人工单价				小计				14.19			4.43
安装 1134元/工日				未计价材料费				59			
清单项目综合单价								73.62			
材料费占比	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	紧急开门按钮 随设备成套			台	1		59		59		
	材料费小计					-	59	-	59		

注: 1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 1#宿舍楼安装

标段: 专门学校宿舍综合楼

第 73 页 共 77 页

项目编码		030507003003		项目名称		出入口标识识别设备		计量单位	台	工程量	2		
定额编号		定额项目名称		定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
						人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-6-86	出入口标识识别设备 出入口标识租	台	1	14.19				4.43		14.19			4.43
人工单价				小计				14.19				4.43	
安装 1134元/工日				未计价材料费				16					
清单项目综合单价								24.82					
材料费 组成	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	开门按钮 随设备成套				台	1			16	16			
	材料费小计						-		-	16			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 1#宿舍楼安装

标段: 专门学校宿舍综合楼

第 74 页 共 77 页

项目编码		030411006002		项目名称		接线盒		计量单位	个	工程量	4		
定额编号		定额项目名称		定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
						人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-13-179	暗装接线盒安装	个	1	4.1		25		1.33		4.1	1.25		1.33
人工单价				小计				4.1				1.33	
高级技工(201元/工日); 卷(187.1元/工日); 敷设(1134元/工日)				未计价材料费				2.58					
清单项目综合单价								9.26					
材料费 组成	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	接线盒				个	1.02	2.53	2.58					
	其他材料费						-	1.25	-				
材料费小计						-	3.82	-					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 1#宿舍楼安装

标段: 专门学校宿舍楼

第 75 页 共 77 页

项目编码		030507018001		项目名称		安全防范全套系统调试		计量单位	系统	工程量	1
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-6-174	安全防范分系统调试 电视监控系统 <=50台	系统	1	5323.03		26.39	1108.17	5323.03		26.39	1108.17
人工单价				小计				5323.03		26.39	1108.17
调试工201元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价								6457.59			
材料费 组成	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	

注: 1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 1#宿舍楼安装

标段: 专门学校宿舍楼

第 76 页 共 77 页

项目编码		030502001001		项目名称		机柜、机架		计量单位	台	工程量	1
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-2-21	安装机柜、机架 插板式(800*500)	台	1	92.27	75.77	0.12	28.81	92.27	75.77	0.12	28.81
5-1-87	交换机设备安装、调试 固定配置 >24口	台	1	709.74	19.79	13.76	221.04	709.74	19.79	13.76	221.04
人工单价				小计				802.01	95.5	13.88	250.15
安装工134元/工日				未计价材料费				4150			
清单项目综合单价								5311.84			
材料费 组成	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	安防系统室内设备箱				个	1			350	350	
	32口监控交换机				台	1			3800	3800	
	其他材料费							95.5			
	材料费小计							95.5		4150	

注: 1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 1#宿舍楼安装

标段: 专门学校宿舍楼

第 77 页 共 77 页

项目编码		031301017001		项目名称		洗手架拆除		计量单位	项	工程量	1	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	综合单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
10-13-HA1	脚手架搭拆费	100工日	1.0043	161.47	283.37		72.9	162.17	284.28		73.21	
1-20-HA1	脚手架搭拆费	100工日	0.8176	161.47	283.37		72.9	132.02	231.45		59.5	
12-14-HA2	绝热工程 脚手架搭拆费	100工日	0.0157	322.53	588.15		145.81	5.06	8.87		2.28	
人工单价				小计				299.25	524.61		135.00	
合187.1元/工日				未计价材料费								
清单项目综合单价								958.95				
材料费 其他 组	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费					-	524.62	-				
	材料费小计					-	524.62	-				

注: 1. 如不使用省或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1#宿舍楼安装

标段：专门学校宿舍楼

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额 (元)	结 算 金 额 (元)	备 注
1	暂列金额	5663.2		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		5663.2		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称: 1#宿舍楼安装

标段: 专门学校宿舍楼

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1			5663.2	
合 计			5663.2	—

注: 此表由招标人填写, 如不能详列, 也可只列暂定金额总额, 投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：1#宿舍楼安装

标段：专门学校宿舍楼

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	安防系统室内设备箱	个				350	350				
2	32口监控交换机	台	1			3800	3800				
3	读卡器(带键盘) 随设备成套	台				126	254				
4	电控锁 随设备成套	台				160	160				
5	陪护室照明配电箱1AL 1/2/3/4 Pe=8kW	台	4			1200	4800				
6	盥洗间照明配电箱1AL 5 Pe=8kW	台	1			1200	1200				
7	开门按钮 随设备成套	台	2			16	32				
8	紧急开门按钮 随设备成套	台	2			55	110				
9	双管成品淋浴器(含固定件)	套	11			575.22	6327.42				
10	照明主电源总进线箱1 ALZ1 Pe=48.0kW Kx=0.8 Pe=38.4kW COS% ϕ =0.85 Ic=68.6A	台	1			1800	1800				
合 计							18833.42				

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1#宿舍楼安装

标段：专门学校宿舍楼

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差±(元)	备注
	合 计		0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计日工表

工程名称：1#宿舍楼安装

标段：专门学校宿舍楼

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
1							
		人工小计					
二	材料						
1							
		材料小计					
三	施工机械						
1							
		施工机械小计					
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：1#宿舍楼安装

标段：专门学校宿舍楼

第 1 页 共 1 页

序号	项目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金 额（元）
	合 计	-	-		-	



注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称: 1#宿舍楼安装

标段: 专门学校宿舍楼

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	3434.66		3434.66
1.1	定额规费	分部分项规费/单价措施规费	3434.66		3434.66
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	127183.99	9	11446.56
					14881.22


 中华人民共和国一级注册造价工程师
乔路
 B112441000182
 河南省宛东建筑安装工程
 有限公司
 有效期至: 2028年04月25日


 中华人民共和国一级注册造价工程师
谢玮
 B11234100012772
 河南省宛东建筑安装工程
 有限公司
 有效期至: 2027年06月17日

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

表-13

主要材料价格表

工程名称: 1#宿舍楼安装

第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数量	单价	合价
1	29090211	铜接线端子	20A	个	38.57	20	771.4
2	03070123	混合冷热水龙头		个	13.13	110.75	1451.15
3	03072609	双管成品淋浴器(含固定件)		套	11	575.22	6327.42
4	1305013701	防火漆		kg	94.948198	12	1139.38
5	1725025701	塑料给水管	PPR-S4. De63	m	31.2426	30.88	964.77
6	1725029901	PVC-U塑料排水管	UPVC-De110	m	89.2525	17.8	1588.69
7	1809023201	室内塑料排水管粘接管件	公称外径110mm以内	个	108.6062	8.96	973.11
8	21090101	洗脸盆		个	13.13	81.61	1071.51
9	21150116-1	连体坐便器		个	4.04	428.44	1730.9
10	2500000104	吸顶节能LED单管	220V 1X21W	套	20.2	43.1	870.62
11	2803143101	绝缘电线	WDZ-BYJ2.5	m	952.7428	2.743	2613.37
12	2803143102	绝缘电线	WDZ-BYJ4	m	823.724	4.495	3702.64
13	2803143103	绝缘电线	WDZ-BYJ10	m	339.654	11.553	3924.02
14	2803143701	UTP Cat. 5e		m	1039.878	2.46	2558.1
15	2903011601	弱电金属槽盒	100*50	m	50.7378	13.93	706.78
16	补充主材001@1	陪护室照明配电箱1AL1/2/3/4	Pe=8kW	台	4	1200	4800
17	补充主材001@2	盥洗间照明配电箱1AL5	Pe=8kW	台	1	1200	1200
18	补充主材002	照明主电源总进线箱1ALZ1	Pe=48.0kW Kx=0.8 Pe=38.4kW COS%%C=0.85 Ic=68.6A	台	1	1800	1800
19	补充主材003	监控摄像头	随设备成套	台	24	360	8640
20	补充主材005	32口监控交换机		台	1	3800	3800

总价项目进度款支付分解表

工程名称：1#宿舍楼安装

标段：专门学校宿舍楼

单位：元

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付
1	安全文明施工费	2643.84					
2	其他措施费（费率类）						
2.1	夜间施工增加费						
2.2	二次搬运费						
2.3	冬雨季施工增加费						
3	其他（费率类）						
		2643.84					



编制人（造价人员）：陈路 复核人（造价工程师）：谢玮

注：1 本表应由承包人在投标报价时根据招标文件明确的进度款支付周期与报价填写，经双方确认后，由承包方可就支付分解协商调整后作为合同附件。
 2 单价合同使用本表，“支付”栏时间应与单价项目进度款支付周期相同。
 3 总价合同使用本表，“支付”栏时间应与约定的工程计量周期相同。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 1#宿舍楼安装

标段: 专门学校宿舍楼

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注



注: 此表由招标人填写, 供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：1#宿舍楼安装

标段：专门学校宿舍楼

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发包人确认单价 (元)	备注



注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

单位工程主材表

工程名称： 1#宿舍楼安装

第 1 页 共 4 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
1	地漏De75 304不锈钢密闭地漏	个	5.25	21.75	109.84	郑州郑宏管业有限公司	
2	JDG20 外径20mm	米	11.02	2.23	24.58	郑州郑宏管业有限公司	
3	UTP Cat. 5e	米	1039.878	2.46	2558.1	郑州誉安智能科技有限公司	
4	吸顶节能LED单管 220V 1X21W	套	20.2	43.1	870.62	郑州朗烁照明工程有限公司	
5	PPR截止阀De50 公称直径40mm以内	个	1.01	45.38	45.83	山西中德投资集团有限公司 郑州办事处	
6	PPR截止阀De40 公称直径32mm以内	个	2.02	36.33	73.39	山西中德投资集团有限公司 郑州办事处	
7	地漏De110 304不锈钢密闭地漏	个	12.12	58.3	706.6	河南美鹏商贸有限公司	
8	洗衣机地漏De110 304不锈钢密闭地漏	个	1.01	62.12	62.74	河南美鹏商贸有限公司	
9	PPR截止阀De25 公称直径20mm以内	个	4.04	14.58	58.9	河南三联建材有限公司	
10	声控延时开关(红外线感应)	个	8.16	27.19	221.87	河南华美照明工程有限公司 洛阳办事处	
11	双管成品淋浴器(含固定件)	套	11	575.22	6327.42		
12	混合冷热水龙头	个	13.13	110.75	1454.15		
13	清扫口De110 公称直径100mm以内	个	1.01	6.73	6.8		
14	大便器存水弯 DN100	个	5.05	25.88	130.69		
15	角型阀(带铜活) DN15	个	30.3	20.92	633.88		
16	防污器 DN32	个	5.05	20.77	104.89		
17	连体坐便器进水阀配件	套	4.04	26.98	109		
18	座便器桶盖	套	4.04	43.19	174.49		
19	防火漆	kg	94.948198	12	1139.38		
20	冲洗管 DN32	根	5.05	13.87	70.04		
21	无缝钢管 D89*4	m	2.544	39.145	99.58		
22	无缝钢管 D159*4.5	m	2.968	78.781	233.82		
23	金属软管 D15	根	30.3	2.12	64.24		
24	塑料给水管 FPR-S4 De63	m	31.2426	30.88	964.77		
25	塑料给水管 FPR-S4 De20	m	15.11808	3.75	56.69		

单位工程主材表

工程名称： 1#宿舍楼安装

第 2 页 共 4 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
26	塑料给水管 PPR-S4 De50	m	21.85470	20.82	455.02		
27	塑料给水管 PPR-S4 De40	m	11.7122	14.47	169.48		
28	塑料给水管 PPR-S4 De32	m	36.54145	7.81	285.39		
29	塑料给水管 PPR-S4 De25	m	60.2095	5.16	314.87		
30	PVC-U塑料排水管 UPVC-De110	m	89.2525	17.8	1588.69		
31	PVC-U塑料排水管 UPVC-De75	m	43.3016	9	399.28		
32	螺纹管件 DN15	个	52.52	1.11	58.3		
33	室外塑料给水管热熔管件 公称外径63mm以内	个	8.60703	8.34	71.78		
34	室外塑料给水管热熔管件 公称外径50mm以内	个	2.22222	4.29	9.53		
35	室外塑料给水管热熔管件 公称外径40mm以内	个	0.58312	2.5	1.46		
36	室外塑料给水管热熔管件 公称外径32mm以内	个	1.8678	1.61	3.01		
37	室内塑料给水管热熔管件 公称外径50mm以内	个	10.17282	8.27	84.13		
38	室内塑料给水管热熔管件 公称外径40mm以内	个	8.47085	5.13	43.46		
39	室内塑料给水管热熔管件 公称外径32mm以内	个	31.71654	4.13	130.99		
40	室内塑料给水管热熔管件 公称外径25mm以内	个	51.0335	2.23	113.8		
41	室内塑料给水管热熔管件 公称外径20mm以内	个	22.6176	2.15	48.63		
42	室内塑料排水管粘接管件 公称外径110mm以内	个	108.6062	8.96	973.11		
43	室内塑料排水管粘接管件 公称外径75mm以内	个	40.06395	4.62	185.1		
44	室内直埋塑料给水管热熔管件 公称外径25mm以内	个	21.6384	1.23	26.62		
45	成品管卡 De50	套	12.6	1.61	20.29		
46	成品管卡 De40	套	10.5	1.21	12.71		
47	成品管卡 De32	套	36.75	0.73	26.83		
48	成品管卡 De25	套	59.85	0.48	28.73		
49	成品管卡 De20	套	23.1	0.39	9.01		
50	成品管卡 De110	套	78.75	3.68	289.8		
51	成品管卡 De75	套	55.65	1.91	106.29		
52	闸阀De50 公称直径40mm以内	个	1.01	115.03	116.18		
53	闸阀De63 公称直径50mm以内	个	1.01	172.55	174.28		
54	螺纹截止阀 J11T-16DK25	个	5.05	57.52	290.48		
55	洗脸盆	个	13.13	81.61	1071.54		

单位工程主材表

工程名称： 1#宿舍楼安装

第 3 页 共 4 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
56	连体坐便器	个	4.04	428.44	1730.9		
57	瓷蹲式大便器	套	5.25	99.97	504.85		
58	洗脸盆排水附件	套	13.15	22.19	291.35		
59	带防潮灯罩吸顶灯(LED) 220V 1X21W	套	8.06	87.4	706.19		
60	防水防尘灯 220V 1X28W	套	2.02	85	171.7		
61	声控吸顶灯 220V 1X21W	套	8.08	80.52	650.6		
62	暗装单联单控开关 10A 250V	只	4.08	6.27	25.58		
63	暗装双联单控开关 10A 250V	只	14.28	9	128.52		
64	安全型三孔暗装空调插座 16A 250V	套	4.08	9.71	39.62		
65	带防溅面板安全型三孔暗装插座 16A 250V	套	6.12	11.71	71.67		
66	洗衣机插座 16A 250V	套	1.02	9.71	9.9		
67	安全型五孔暗装插座 10A 250V	套	16.32	7.47	121.91		
68	带防溅面板安全型五孔暗装插座 10A 250V	套	4.08	9.47	38.64		
69	铜芯多股绝缘电线 RVV-3X4	m	11.556	13.06	150.92		
70	铜芯多股绝缘中线 RVV-4X1.5	m	104.3388	6.73	702.2		
71	绝缘电线 WDZ-BYJ2.5	m	952.7428	2.743	2613.37		
72	绝缘电线 WDZ-BYJ4	m	823.724	4.495	3702.64		
73	绝缘电线 WDZ-BYJ10	m	339.654	11.553	3924.02		
74	弱电金属槽盒 100*50	m	50.7378	13.93	706.78		
75	刚性阻燃管PVC16 外径16mm	m	281.0908	1.39	390.72		
76	刚性阻燃管PVC20 外径20mm	m	337.8432	1.62	547.31		
77	刚性阻燃管PVC25 外径25mm	m	98.9298	2.81	277.99		
78	接线盒	个	94.86	2.53	240		
79	排气扇	台	2	172.41	344.82		
80	安防系统室内设备箱	个	1	350	350		
81	陪护室照明配电箱1AL1/2/3/4 Pe=8kW	台	4	1200	4800		
82	盥洗间照明配电箱1AL5 Pe=8kW	台	1	1200	1200		
83	电控锁 随设备成套	台	2	80	160		
84	照明主电源总进线箱1ALZ1 Pe=18.0kW Kx=0.8 Pc=38.4kW COS% C=0.85 Ie=68.6A	台	1	1800	1800		

单位工程主材表

工程名称： 1#宿舍楼安装

第 4 页 共 4 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
85	读卡器(带键盘) 随设备成套	台	2	127	254		
86	监控摄像头 随设备成套	套	24	360	8640		
87	紧急开门按钮 随设备成套	套	2	55	110		
88	开门按钮 随设备成套	套	2	16	32		
89	32口监控交换机	台	1	3800	3800		
合计					62619.3		



单位工程投标报价汇总表

工程名称：2#宿舍楼安装

标段：专门学校宿舍楼

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	104122.22	18258.20
1.1	给水系统	21140.97	5752.20
1.2	污水系统	13146.98	
1.3	强电工程	37231.4	7800.00
1.4	安防监控	32502.87	4706.00
2	措施项目	3321.07	
2.1	其中：安全文明施工费	2430.14	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费	890.93	
3	其他项目	5150.28	—
3.1	其中：1) 暂列金额	5150.28	—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		—
4	规费	3158.13	—
4.1	定额规费	3158.13	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	115751.7	
6	增值税	10417.65	—
7	含税工程造价合计	126169.35	
	投标报价合计=1+2+3+4+6	126,169.35	18258.2

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—01

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#宿舍楼安装

标段：专门学校宿舍楼

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合 价	其中 暂估价	
		给水系统					21140.97		
		管道					6624.32		
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室外埋地 2. 介质:给水系统 3. 材质、规格:PPR-S4 De50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:含管道消毒	m	30.63	48.13	1474.22		
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室外埋地 2. 介质:给水系统 3. 材质、规格:PPR-S4 De50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:含管道消毒	m	5.68	35.49	201.58		
3	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水系统 3. 材质、规格:PPR-S4 De50 4. 连接形式:热熔连接 5. 含成品管卡 6. 压力试验及吹、洗设计要求:含管道消毒	m	11.54	61.23	706.59		
4	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水系统 3. 材质、规格:PPR-S4 De40 4. 连接形式:热熔连接 5. 含成品管卡 6. 压力试验及吹、洗设计要求:含管道消毒	m	21.25	49.32	1048.05		
本页小计								3430.44	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#宿舍楼安装

标段：专门学校宿舍楼

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
5	031001006006	塑料管	 1. 安装部位:室外埋地 2. 介质:给水系统 3. 材质、规格:PPR-S4 De32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:含管道消毒	m	6.6	19.28	127.25		
6	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水系统 3. 材质、规格:PPR-S4 De32 4. 连接形式:热熔连接 5. 含成品管卡 6. 压力试验及吹、洗设计要求:含管道消毒	m	16.29	39.57	644.6		
7	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室外埋地 2. 介质:给水系统 3. 材质、规格:PPR-S4 De25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:含管道消毒	m	18.35	32.56	597.48		
8	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水系统 3. 材质、规格:PPR-S4 De25 4. 连接形式:热熔连接 5. 含成品管卡 6. 压力试验及吹、洗设计要求:含管道消毒	m	38.98	33.56	1308.17		
本页小计								2677.5	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#宿舍楼安装

标段：专门学校宿舍楼

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
9	031001006010	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水系统 3. 材质:PPR 4. 规格:PPR De20 5. 连接形式:热熔连接 6. 包含成品管卡 7. 卫生洁具冲洗、洗设计要:含管道消毒	m	15.28	30.7	469.1		
10	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m ³	2.03	23.29	47.28		
		阀门附件					1866.92		
1	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:De63	个	1	245.17	245.17		
2	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:PPR截止阀 2. 规格、压力等级:De50	个	1	100.16	100.16		
3	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:PPR截止阀 2. 规格、压力等级:De40	个	1	71.02	71.02		
4	031003001005	螺纹阀门	1. 类型:PPR截止阀 2. 规格、压力等级:De25	个	4	37.83	151.32		
5	031002003001	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管制作+安装 2. 规格:De25	个	4	259.85	1039.4		
6	031002003002	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管制作+安装 2. 规格:De50	个	1	259.85	259.85		
		卫生洁具					12649.73		
1	031004006001	大便器	1. 规格、类型:蹲便器	组	5	332.7	1663.5		
2	031004006002	大便器	1. 规格、类型:坐便器	组	4	647.06	2588.24		
3	031004003001	洗脸盆	1. 规格、类型:洗脸盆	组	6	363.1	2178.6		
4	031004010001	淋浴器	1. 材质、规格:淋浴器	套	10	607.15	6071.5	5752.2	
5	031004014005	给、排水附(配)件	1. 型号、规格:水龙头De25	个	2	22.24	44.48		
本页小计							14929.62	5752.2	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#宿舍楼安装

标段：专门学校宿舍楼

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
6	031004014006	给、排水附(配)件	1. 型号、规格:水龙头De32	个	3	34.47	103.41		
		分部小计					21140.97		
		污水系统					13146.98		
		管道					7488.86		
1	031001006011	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水系统 3. 材质、规格:UPVC De110 4. 连接形式:粘接 5. 含成品管卡	m	70.08	69.93	4900.69		
2	031001006012	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水系统 3. 材质、规格:UPVC-De75 4. 连接形式:粘接 5. 含成品管卡	m	49.96	51.05	2550.46		
3	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	1.62	23.28	37.71		
		管道附件					1809.91		
1	031004014001	给、排水附(配)件	1. 材质:304不锈钢 密闭地漏 2. 型号、规格:地漏De110	个	10	121.1	1211		
2	031004014002	给、排水附(配)件	1. 材质:304不锈钢 密闭地漏 2. 型号、规格:洗衣机地漏De110	个	1	124.96	124.96		
3	031004014003	给、排水附(配)件	1. 材质:304不锈钢 密闭地漏 2. 型号、规格:地漏De75	个	6	75.12	450.72		
4	031004014004	给、排水附(配)件	1. 型号、规格:清扫口De110	个	1	23.23	23.23		
		套管					3848.21		
1	031002003003	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管制作+安装 2. 规格:De110	个	7	375.83	2630.81		
2	03E001	预留孔洞	1. 名称:预留孔洞+堵洞 2. 规格:De110	个	27	33.56	906.12		
本页小计								12939.11	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#宿舍楼安装

标段：专门学校宿舍楼

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合 价	其中 暂估价	
3	03B002	预留孔洞	1. 名称:预留孔洞 2. 规格	个	12	25.94	311.28		
		分部小计					13146.98		
		强电工程					37231.4		
		配管、线缆					20566.71		
1	030411001001	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 材质:PVC 3. 规格:PVC16	m	208.01	10.46	2175.78		
2	030411001002	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 材质:PVC 3. 规格:PVC20	m	224.08	11.31	2534.34		
3	030411001003	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 材质:PVC 3. 规格:PVC25	m	122.82	13.25	1627.37		
4	030411004001	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 型号:WDZ-BYJ2.5 3. 材质:铜芯	m	831.28	4.81	3998.46		
5	030411004002	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 型号:WDZ-BYJ4 3. 材质:铜芯	m	734.94	6.1	4483.13		
6	030411004003	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 型号:WDZ-BYJ10 3. 材质:铜芯	m	256.3	13.76	3526.69		
7	03B003	无端子外部接线	1. 名称:接线端子 2. 规格:2.5mm ²	个	51	3.72	189.72		
8	03B004	无端子外部接线	1. 名称:接线端子 2. 规格:4mm ²	个	57	4.77	271.89		
9	03B005	无端子外部接线	1. 名称:接线端子 2. 规格:10mm ²	个	30	7.99	239.7		
10	030413002001	凿(压)槽	1. 名称:剔槽	m	103.8	14.64	1519.63		
		灯具、开关及插座等					6759.57		
1	030412001001	普通灯具	1. 名称:带防潮灯罩吸顶灯(LED) 2. 规格:220V 1X21W 3. 安装方式:吸顶安装	套	8	135.66	1085.28		
本页小计								21963.27	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#宿舍楼安装

标段：专门学校宿舍楼

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
2	030412001002	普通灯具	1. 名称:防水防尘灯 2. 规格: 1X28W 3. 安装方式:吸顶安装	套	2	133.24	266.48		
3	030412001003	普通灯具	1. 名称:普通吸顶灯 2. 规格:220V 1X21W 3. 安装方式:吸顶安装	套	8	167.05	1336.4		
4	030412005001	荧光灯	1. 名称:吸顶节能LED单管 2. 规格:220V 1X21W 3. 安装形式:吸顶安装	套	18	91.83	1652.94		
5	030404035001	插座	1. 名称:安全型三孔暗装空调插座 2. 规格:16A 250V 3. 安装方式:距地1.8米暗装	个	4	25.13	100.52		
6	030404035002	插座	1. 名称:带防溅面板安全型三孔暗装插座 2. 规格:16A 250V 3. 安装方式:距地2.3米暗装	个	6	27.17	163.02		
7	030404035003	插座	1. 名称:洗衣机插座 2. 规格:16A 250V 3. 安装方式:距地1.5米暗装	个	1	25.13	25.13		
8	030404035004	插座	1. 名称:安全型五孔暗装插座 2. 规格:10A 250V 3. 安装方式:距地0.3米暗装	个	16	21.6	345.6		
9	030404035005	插座	1. 名称:带防溅面板安全型五孔暗装插座 2. 规格:10A 250V 3. 安装方式:距地1.3米暗装	个	4	23.64	94.56		
本页小计							3984.65		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#宿舍楼安装

标段：专门学校宿舍楼

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合 价	其中 暂估价	
10	030404034001	照明开关	1.名称:暗装单联单控开关 2.规格:250V 3.安装方式:距地1.3米暗装	个	4	18.14	72.56		
11	030404034002	照明开关	1.名称:暗装双联单控开关 2.规格:10A 250V 3.安装方式:距地1.3米暗装	个	13	20.92	271.96		
12	030404036001	其他电器	1.名称:排气扇	台	2	274.38	548.76		
13	030411006001	接线盒	1.名称:接线盒	个	86	9.26	796.36		
		配电箱					9475.58		
1	030404017001	配电箱	1.名称:陪护室照明配电箱 2.型号:1AL1/2/3/4 3.规格:Pe=8kW 4.安装方式:室内挂墙明装,II+1.8m	台	4	1467.65	5870.6	4800	
2	030404017002	配电箱	1.名称:盥洗间照明配电箱 2.型号:1AL5 3.规格:Pe=8kW 4.安装方式:室内/走道挂墙明装,II+1.8m	台	1	1467.65	1467.65	1200	
3	030404017003	配电箱	1.名称:照明主电源总进线箱 2.型号:1ALZ2 3.规格:Pe=48.0kW Kx=0.8 Pe=38.4kW COS% ϕ C=0.85 Ic=68.6A 4.安装方式:明装配电箱II+1.5m	台	1	2137.33	2137.33	1800	
		系统调试					429.54		
1	030414002001	送配电装置系统	1.名称:送配电系统调试	系统	1	429.54	429.54		
		分部小计					37231.4		
		安防监控					32602.87		
		配管、线缆、桥架					8631.92		
本页小计							11594.76	7800	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#宿舍楼安装

标段：专门学校宿舍楼

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合 价	其中 暂估价	
1	030411003001	桥架	1.名称:弱电金属槽盒 2.规格:30	m	49.26	46.96	2313.25		
2	031202005001	防火涂料	1.涂刷(喷)品种:防火漆	m ²	14.78	103.91	1535.79		
3	030502005001	双绞线缆	1.名称:双绞线缆 2.规格:RVV-4X1.5	m	469.25	4.8	2252.4		
4	030411004004	配线	1.名称:铜芯多股绝缘电线 2.型号:RVV-4X1.5 3.材质:铜芯	m	94.17	9.17	863.54		
5	030411004005	配线	1.名称:铜芯多股绝缘电线 2.型号:RVV-3X4 3.材质:铜芯	m	10.7	16.07	171.95		
6	030411001004	配管	1.名称:紧定式镀锌钢管 2.材质:JDG 3.规格:JDG20	m	10.7	9.53	101.97		
7	030411001005	配管	1.名称:刚性阻燃管 2.材质:PVC 3.规格:PVC20	m	87.57	11.31	990.42		
8	030413002002	带(压)槽	1.名称:剔槽	m	27.5	14.64	402.6		
		设备					18659.11		
1	030507006001	出入口控制设备	1.名称:电控锁 2.规格:随设备成套 3.安装方式:距地1.3米	台	2	159.66	319.32	160	
2	030507005001	出入口目标识别设备	1.名称:读卡器(带键盘) 2.规格:随设备成套 3.安装方式:距地1.3米	台	2	262.31	524.62	254	
3	030507008001	监控摄像设备	1.名称:监控摄像头 2.规格:随设备成套 3.安装方式:吸顶安装	台	22	504.73	11104.06		
本页小计							20579.92	414	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#宿舍楼安装

标段：专门学校宿舍楼

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
4	030507005002	出入口目标识别设备	1.名称:紧急开门按钮 2.规格:设备成套 3.安装方式:距地1.3米	台	2	73.62	147.24	110	
5	030507005003	出入口目标识别设备	1.名称:紧急开门按钮 2.规格:随设备成套 3.安装方式:距地1.3米	台	2	34.62	69.24	32	
6	030411006002	接线盒	1.名称:接线盒	个	4	9.26	37.04		
7	030507018001	安全防范全系统调试	1.系统内容:监控系统调试	系统	1	6457.59	6457.59		
		配电箱					5311.84		
1	030502001001	机柜、机架	1.名称:安防系统室内设备箱 2.规格:配接32口监控交换机 3.安装方式:距地2.5米明装	台	1	5311.84	5311.84	4150	
		分部小计					32602.87		
		措施项目					890.93		
1	031301017001	脚手架搭拆	安装各专业脚手架搭拆	项	1	890.93	890.93		
本页小计							12913.88	4292	
合 计							105013.15	18258.2	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称: 2#宿舍楼安装

标段: 专门学校宿舍楼

第 1 页 共 76 页

项目编码		031001006001		塑料管		计量单位	m	工程量	30.63		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-1-280	室外塑料给水管(热熔连接) 公称外径63mm以内	10m	0.1	98.75	2.13	0.22	31.91	9.88	0.21	0.02	3.19
10-11-141	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	71.05	3.6		23.05	0.71	0.04		0.23
人工单价				小计				10.89	0.28	0.02	3.42
高级技工201元/工日; 普工87.1元/工日; 散工134元/工日				未计价材料费				33.84			
清单项目综合单价								48.19			
材料 费 组	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	室外塑料给水管热熔零件 公称外径63mm以内			个	0.281	8.34	2.34				
	塑料给水管 PPR-S4 De63			m	1.02	30.88	31.5				
	其他材料费						0.25				
材料费小计						34.09					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 2#宿舍楼安装

标段: 专门学校宿舍楼

第 2 页 共 76 页

项目编码		031001006002		塑料管		计量单位	m	工程量	5.68		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-1-259	室外塑料给水管(热熔连接) 公称外径50mm以内	10m	0.1	90.03	1.64	0.22	29.25	9	0.16	0.02	2.93
10-11-140	管道消毒、冲洗 公称直径40mm以内	100m	0.01	67.06	2.27		21.72	0.67	0.02		0.22
人工单价				小计				9.87	0.18	0.02	3.15
高级技工201元/工日; 普工87.1元/工日; 散工134元/工日				未计价材料费				22.48			
清单项目综合单价								35.49			
材料 费 组	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	塑料给水管 PPR-S4 De50			m	1.02	20.82	21.24				
	室外塑料给水管热熔零件 公称外径50mm以内			个	0.286	4.29	1.23				
	其他材料费						0.19				
材料费小计						22.64					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 2#宿舍楼安装

标段: 专门学校宿舍综合楼

第 3 页 共 70 页

项目编码		031001006003		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	11.54
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-1-327	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径50mm以内	10m	0.1	217.61	2.55	0.22	70.47	21.76	0.26	0.02	7.04
10-11-13	成品管卡安装 公称直径40mm 以内	个	0.8666	1.72	0.72		0.44	1.49	0.62		0.38
10-11-140	管道消毒、冲洗 公称直径50 mm以内	100m	0.01	67.06	2.27		21.72	0.67	0.02		0.22
人工单价				小计				23.92	0.9	0.02	7.64
高级技工203元/工日;普工187.1元/工日; 技工134元/工日				未计价材料费				28.75			
清单项目综合单价								61.23			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	塑料给水管 PPR S4 De50			m	1.016	20.82	21.15				
	室内塑料给水管热熔管件 公称外径50mm以内			个	0.742	8.27	6.14				
	成品管卡 De50			套	0.9099	1.61	1.46				
	其他材料费					-	0.9	-			
材料费小计					-	29.66	-				

注: 1. 如不使用省或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

850

综合单价分析表

工程名称: 2#宿舍楼安装

标段: 专门学校宿舍综合楼

第 4 页 共 70 页

项目编码		031001006005		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	21.25
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-1-326	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径40mm以内	10m	0.1	186.92	2.39	0.15	60.72	18.69	0.24	0.02	6.07
10-11-12	成品管卡安装 公称直径32mm 以内	个	1.0252	1.02	0.72		0.44	1.08	0.75		0.48
10-11-130	管道消毒、冲洗 公称直径32 mm以内	100m	0.01	62.85	1.72		20.38	0.63	0.02		0.2
人工单价				小计				21	1.01	0.02	6.73
高级技工203元/工日;普工187.1元/工日; 技工134元/工日				未计价材料费				20.57			
清单项目综合单价								49.32			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	塑料给水管 PPR S4 De40			m	1.016	14.47	14.7				
	室内塑料给水管热熔管件 公称外径40mm以内			个	0.887	5.13	4.55				
	成品管卡 De40			套	1.0871	1.21	1.32				
	其他材料费					-	1	-			
材料费小计					-	21.56	-				

注: 1. 如不使用省或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

851

综合单价分析表

工程名称: 2#宿舍楼安装

标段: 专门学校宿舍楼

第 5 页 共 70 页

项目编码		031001006006		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	6.6
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-1-257	室外塑料给水管(热熔连接) 公称外径32mm以内	10m	0.1	75.03	1.23	0.13	24.38	7.5	0.12	0.01	2.44
10-11-139	管道消毒、冲洗 公称直径25mm以内	100m	0.01	58.48	0.98		19.06	0.58	0.01		0.19
人工单价				小计				8.08	0.13	0.01	2.63
高级技工201元/工日; 普工87.1元/工日; 技工134元/工日				未计价材料费				8.42			
清单项目综合单价								19.29			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	塑料给水管 PPR-S4 De32			m	1.02	7.81	7.97				
	室外塑料给水管热熔管件 公称外径32mm以内			个	0.283	1.81	0.46				
	其他材料费					-	0.13				
	材料费小计					-	8.55				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

852

综合单价分析表

工程名称: 2#宿舍楼安装

标段: 专门学校宿舍楼

第 6 页 共 70 页

项目编码		031001006007		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	16.29
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-1-325	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径32mm以内	10m	0.1	166.3	2.02	0.13	54.07	16.63	0.2	0.01	5.41
10-11-12	成品管卡安装 公称直径32mm以内	个	1.1664	1.02	0.72		0.44	1.89	0.84		0.52
10-11-138	管道消毒、冲洗 公称直径25mm以内	100m	0.01	58.48	0.98		19.06	0.58	0.01		0.19
人工单价				小计				19.1	1.05	0.01	6.12
高级技工201元/工日; 普工187.1元/工日; 技工134元/工日				未计价材料费				13.29			
清单项目综合单价								39.57			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	塑料给水管 PPR S4 De32			m	1.016	7.81	7.93				
	室内塑料给水管热熔管件 公称外径32mm以内			个	1.081	4.13	4.46				
	成品管卡 De32			套	1.2247	0.73	0.89				
	其他材料费					-	1.05				
材料费小计					-	14.33					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

853

综合单价分析表

工程名称: 2#宿舍楼安装

标段: 专门学校宿舍楼

第 7 页 共 70 页

项目编码		031001006008		项目名称				塑料管		计量单位	m	工程量	18.25
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
10-1-335	室内直埋塑料给水管(热熔连接) 公称外径25mm以内	10m	0.1	184.84	6.68	0.13	59.84	18.48	0.67	0.01	5.98		
10-11-137	管道消毒、冲洗 公称直径20mm以内	100m	0.01	54.27	0.62		17.73	0.54	0.01		0.17		
人工单价				小计				19.02	0.68	0.01	6.15		
高级技工201元/工日; 普工87.1元/工日; 技工134元/工日				未计价材料费				6.69					
清单项目综合单价								32.55					
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	塑料给水管 PPR-S4 De25			m	1.016	5.16	5.24						
	室内直埋塑料给水管热熔管件 公称外径25mm以内			个	1.176	1.23	1.45						
	其他材料费						0.67						
	材料费小计						7.37						

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

854

综合单价分析表

工程名称: 2#宿舍楼安装

标段: 专门学校宿舍楼

第 8 页 共 70 页

项目编码		031001006009		项目名称				塑料管		计量单位	m	工程量	38.98
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
10-1-324	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径25mm以内	10m	0.1	154.03	1.74	0.13	59.09	15.4	0.17	0.01	5.01		
10-11-11	成品管卡安装 公称直径20mm以内	个	1.2697	1.48	0.72		0.44	2.01	0.98		0.8		
10-11-137	管道消毒、冲洗 公称直径20mm以内	100m	0.01	54.27	0.62		17.73	0.54	0.01		0.17		
人工单价				小计				17.95	1.16	0.01	5.78		
高级技工201元/工日; 普工187.1元/工日; 技工134元/工日				未计价材料费				8.69					
清单项目综合单价								33.55					
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	塑料给水管 PPR S4 De25			m	1.016	5.16	5.24						
	室内塑料给水管热熔管件 公称外径25mm以内			个	1.225	2.23	2.73						
	成品管卡 De25			套	1.4277	0.48	0.69						
	其他材料费						1.15						
材料费小计						9.81							

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

855

综合单价分析表

工程名称: 2#宿舍楼安装

标段: 专门学校宿舍综合楼

第 9 页 共 70 页

项目编码		031001006010		项目名称				塑料管		计量单位	m	工程量	15.28
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
10-1-323	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径20mm以内	10m	0.1	138.7	1.56	0.13	45.21	13.87	0.16	0.01	4.52		
10-11-11	成品管卡安装 公称直径20mm以内	个	1.4298	1.48	0.72		0.44	2.13	1.04		0.03		
10-11-138	管道消毒、冲洗 公称口径15mm以内	100m	0.01	50.3	0.34		16.4	0.5			0.18		
人工单价				小计				16.5	1.2	0.01	6.31		
高级技工203元/工日;普工187.1元/工日; 技工134元/工日				未计价材料费				7.67					
清单项目综合单价								30.7					
材 料 费 组 成	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	塑料给水管 PPR S4 De20			m	1.016	3.75	3.81						
	室内塑料给水管热熔管件 公称外径20mm以内			个	1.52	2.15	3.27						
	成品管卡 De20			套	1.5118	0.59	0.59						
	其他材料费					-	1.19	-					
材料费小计					-	8.87	-						

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

858

综合单价分析表

工程名称: 2#宿舍楼安装

标段: 专门学校宿舍综合楼

第 10 页 共 70 页

项目编码		010101003001		项目名称				挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	2.03
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
借1-49	挖掘机挖槽坑土方 一、二类土	10m3	0.1	73.61		24.14	17.09	7.36		2.41	1.71		
借1-133	夯填土 机械 地坑	10m3	0.1	75.84		25.45	18.09	7.58		2.55	1.67		
人工单价				小计				14.94		4.96	3.38		
普工87.1元/工日				未计价材料费				23.29					
清单项目综合单价								23.29					
材 料 费 组 成	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

857

综合单价分析表

工程名称: 2#宿舍楼安装

标段: 专门学校宿舍合楼

第 11 页 共 70 页

项目编码		031093001002		项目名称	螺纹阀门				计量单位	个	工程量	1
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
10-5-8	螺纹阀门安装 公称直径50mm以内	个	1	36.92	19.4	2.6	11.97	36.92	19.4	2.6	11.97	
人工单价		小计				36.92	19.4	2.6	11.97			
高级技工(20元/工日); 普工(8.7元/工日); 技工(14元/工日)		未计价材料费				174.28						
清单项目综合单价						246.17						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	闸阀De63 公称直径50mm以内			个	1.01	172.55	174.28					
	其他材料费					-	19.4	-				
	材料费小计					-	193.67	-				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 2#宿舍楼安装

标段: 专门学校宿舍合楼

第 12 页 共 70 页

项目编码		031093001003		项目名称	螺纹阀门				计量单位	个	工程量	1
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
10-5-8	螺纹阀门安装 公称直径40mm以内	个	1	30.05	12.63	1.9	9.75	30.05	12.63	1.9	9.75	
人工单价		小计				30.05	12.63	1.9	9.75			
高级技工(20元/工日); 普工(8.7元/工日); 技工(14元/工日)		未计价材料费				45.83						
清单项目综合单价						100.16						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	PPR截止阀De50 公称直径40mm以内			个	1.01	45.38	45.83					
	其他材料费					-	12.63	-				
	材料费小计					-	58.46	-				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 2#宿舍楼安装

标段: 专门学校宿舍楼

第 13 页 共 70 页

项目编码		031093001004		项目名称		螺纹阀门		计量单位	个	工程量	1
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-5-4	螺纹阀门安装 公称直径32mm 以内	个	1	19.13	7.37	1.63	6.2	19.13	7.37	1.63	6.2
人工单价		小计						19.13	7.37	1.63	6.2
高级技工(201元/工日); 中级技工(144元/工日)		未计价材料费						26.69			
清单项目综合单价								71.02			
材料费 分析	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	PPR截止阀Dc40 公称直径32mm以内			个	1.01	26.33	26.69				
	其他材料费					-	7.37	-			
	材料费小计					-	41.06	-			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 2#宿舍楼安装

标段: 专门学校宿舍楼

第 14 页 共 70 页

项目编码		031093001005		项目名称		螺纹阀门		计量单位	个	工程量	1
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-5-2	螺纹阀门安装 公称直径25mm 以内	个	1	13.67	4.05	0.95	4.43	13.67	4.05	0.95	4.43
人工单价		小计						13.67	4.05	0.95	4.43
高级技工(201元/工日); 中级技工(144元/工日)		未计价材料费						14.73			
清单项目综合单价								37.83			
材料费 分析	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	PPR截止阀Dc25 公称直径25mm以内			个	1.01	14.68	14.73				
	其他材料费					-	4.01	-			
	材料费小计					-	18.77	-			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 2#宿舍楼安装

标段: 专门学校宿舍楼

第 15 页 共 76 页

项目编码		031002003001		项目名称		套管		计量单位	个		工程量	4	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
10-11-69	刚性防水套管制作 介质管道 公称直径50mm以内	个	1	79	31.23	14.5	26.15	79	31.23	14.5	26.15		
10-11-91	刚性防水套管安装 介质管道 公称直径50mm以内	个	1	63.68	7.96		20.83	63.68	7.96		20.83		
人工单价				小计				142.88	39.19	14.5	46.98		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 熟练工134元/工日				未计价材料费				16.6					
清单项目综合单价								259.95					
材料 费 详 见	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	无缝钢管 D89*4			m	0.424	39.145	16.6						
	其他材料费					-	39.19	-					
	材料费小计					-	55.79	-					

注: 1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 2#宿舍楼安装

标段: 专门学校宿舍楼

第 16 页 共 76 页

项目编码		031002003002		项目名称		套管		计量单位	个		工程量	1	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
10-11-69	刚性防水套管制作 介质管道 公称直径50mm以内	个	1	79	31.23	14.5	26.15	79	31.23	14.5	26.15		
10-11-91	刚性防水套管安装 介质管道 公称直径50mm以内	个	1	63.68	7.96		20.83	63.68	7.96		20.83		
人工单价				小计				142.88	39.19	14.5	46.98		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 熟练工134元/工日				未计价材料费				16.6					
清单项目综合单价								259.95					
材料 费 详 见	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	无缝钢管 D89*4			m	0.424	39.145	16.6						
	其他材料费					-	39.19	-					
	材料费小计					-	55.79	-					

注: 1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 2#宿舍楼安装

标段: 专门学校宿舍楼

第 17 页 共 70 页

项目编码		031094006001		项目名称		大便器		计量单位	组	工程量	5
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-6-35	磁式大便器安装 手动开关	10套	0.1	665.54	215.87			66.54	24.39		21.59
人工单价		小计						66.54	24.39	21.59	
高级技工(201元/工日); 普(187.1元/工日); 技工(134元/工日)				未计价材料费				220.19			
清单项目综合单价								332.7			
材料费 组	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	大便器存水弯 DN100			个	1.01	25.88	26.14				
	防污器 DN32			个	1.01	20.77	20.98				
	冲污管 DN32			根	1.01	13.87	14.01				
	缠绕截止阀 J11T-16DN25			个	1.01	57.52	58.1				
	瓷质式大便器			个	1.01	99.97	100.97				
	其他材料费						24.39				
材料费小计						244.6					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

884

综合单价分析表

工程名称: 2#宿舍楼安装

标段: 专门学校宿舍楼

第 18 页 共 70 页

项目编码		031094006002		项目名称		大便器		计量单位	组	工程量	4
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-6-40	瓷式大便器安装 连体水箱	10套	0.1	803.56	280.63			80.34	12.65		26.08
人工单价		小计						80.34	12.65	26.08	
高级技工(201元/工日); 普(187.1元/工日); 技工(134元/工日)				未计价材料费				627.89			
清单项目综合单价								647.68			
材料费 组	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	角型阀(带铜活) DN15			个	1.01	20.92	21.13				
	达标坐便器进水管配件			套	1.01	26.98	27.25				
	座便器排管			套	1.01	43.19	43.62				
	金属软管 DN15			根	1.01	2.12	2.14				
	缠绕管件 DN15			个	1.01	1.11	1.12				
	连体坐便器			个	1.01	428.44	432.72				
其他材料费						12.65					
材料费小计						640.62					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

885

综合单价分析表

工程名称: 2#宿舍楼安装

标段: 专门学校宿舍楼

第 19 页 共 70 页

项目编码		031091002001		项目名称		洗脸盆		计量单位	组	工程量	6
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-6-20	洗脸盆 台上式 冷热水	10组	0.1	711.18	3.34		230.95	71.18	3.34		231.1
人工单价				小计				71.18	3.34		231.1
高级技工(201元/工日); 技工(134元/工日)				未计价材料费				265.48			
清单项目综合单价								363.1			
材 料 费 组 成	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	混合冷热水龙头			个	1.01	110.75	111.86				
	角型阀(带铜活) DN15			个	2.02	20.92	42.26				
	金属软管 DN15			根	2.02	2.12	4.28				
	编织管件 DN15			个	2.02	1.11	2.24				
	洗脸盆			个	1.01	81.61	82.43				
	洗脸盆排水附件			套	1.01	22.19	22.41				
	其他材料费					-	3.34	-			
材料费小计					-	268.82	-				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

888

综合单价分析表

工程名称: 2#宿舍楼安装

标段: 专门学校宿舍楼

第 20 页 共 70 页

项目编码		031091010001		项目名称		淋浴器		计量单位	套	工程量	10
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-6-5H	皮套淋浴器 手动开关 冷热水	10套	0.1	215.87	10.87		79.03	21.59	1.09		7.01
人工单价				小计				21.59	1.09		7.01
高级技工(201元/工日); 技工(134元/工日)				未计价材料费				575.43			
清单项目综合单价								607.15			
材 料 费 组 成	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	编织管件 DN15			个	2.02	1.11	2.24				
	双管成品淋浴器(含固定件)			套	1			575.22	575.22		
	其他材料费					-	1.09	-			
材料费小计					-	3.31	-		575.22		

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

887

综合单价分析表

工程名称: 2#宿舍楼安装

标段: 专门学校宿舍楼

第 21 页 共 76 页

项目编码		031094011006		项目名称: 给、排水附(配)件				计量单位	个	工程量	2
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-6-82	水龙头安装 公称直径20mm	10个	0.1	36.52	11.75		11.97	3.69	0.18		1.2
人工单价				小计					3.69	0.18	1.2
高级技工291元/工日; 普工187.1元/工日; 技工1134元/工日				未计价材料费						17.17	
清单项目综合单价				29.21							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	水龙头Dø20 公称直径20mm			个	1.01	17	17.17	-			
	其他材料费					-	0.18	-			
	材料费小计					-	17.35	-			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

888

综合单价分析表

工程名称: 2#宿舍楼安装

标段: 专门学校宿舍楼

第 22 页 共 76 页

项目编码		031094011006		项目名称: 给、排水附(配)件				计量单位	个	工程量	3
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-6-83	水龙头安装 公称直径25mm	10个	0.1	45.15	2.1		14.63	4.51	0.21		1.47
人工单价				小计					4.51	0.21	1.47
高级技工291元/工日; 普工187.1元/工日; 技工1134元/工日				未计价材料费						28.28	
清单项目综合单价				34.47							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	水龙头Dø25 公称直径25mm			个	1.01	28	28.28	-			
	其他材料费					-	0.21	-			
	材料费小计					-	28.49	-			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

888

综合单价分析表

工程名称: 2#宿舍楼安装

标段: 专门学校宿舍综合楼

第 23 页 共 76 页

项目编码		031001006011		项目名称				塑料管		计量单位	m	工程量	70.08
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
10-1-387	室内塑料排水管(粘接) 公称 外径110mm以内	10m	0.1	255.52	8.83	0.07	82.9	25.55	0.88	0.01	8.29		
10-11-15	成品管卡安装 公称直径100 mm以内	个	0.8276	2.6	2.23		0.89	2.15	1.85		0.73		
人工单价				小计				27.7	2.73	0.01	9.02		
高级技工201元/工日; 普工87.1元/工日; 技工134元/工日				未计价材料费				30.47					
清单项目综合单价								69.99					
材 料 费 组 成	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	成品管卡 De110			个	0.869	3.68	3.2						
	PVC-U塑料排水管 UPVC-De110			m	0.95	17.8	16.91						
	室内塑料排水管粘接管件 公称外径110mm以内			个	1.156	8.96	10.36						
	其他材料费						2.73						
材料费小计						33.2							

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

870

综合单价分析表

工程名称: 2#宿舍楼安装

标段: 专门学校宿舍综合楼

第 24 页 共 76 页

项目编码		031001006012		项目名称				塑料管		计量单位	m	工程量	49.96
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
10-1-386	室内塑料排水管(粘接) 公称 外径75mm以内	10m	0.1	229.3	5.68	0.03	74.47	22.93	0.57		7.45		
10-11-15	成品管卡安装 公称直径80mm 以内	个	1.1809	2.25	0.84		0.89	2.78	0.99		1.05		
人工单价				小计				25.71	1.56		8.5		
高级技工201元/工日; 普工87.1元/工日; 技工134元/工日				未计价材料费				15.28					
清单项目综合单价								51.05					
材 料 费 组 成	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	PVC-U塑料排水管 UPVC-De75			m	0.98	9	8.82						
	室内塑料排水管粘接管件 公称外径75mm以内			个	0.885	4.82	4.05						
	成品管卡 De75			个	1.24	1.91	2.37						
	其他材料费						1.56						
材料费小计						16.84							

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

871

综合单价分析表

工程名称: 2#宿舍楼安装

标段: 专门学校宿舍楼

第 25 页 共 70 页

项目编码		010101002002		项目名称		挖沟槽土方		计量单位	m ³	工程量	1.02
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借1-49	挖槽机挖槽土方 一、二类土	10m ³	0.1	73.61		24.14	17.09	7.36		2.41	1.71
借1-139	夯填土 机械 地坑	10m ³	0.1	76.84		26.46	16.99	7.58		2.59	1.67
人工单价				小计				14.94		4.96	3.38
普工87.1元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价								29.28			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 2#宿舍楼安装

标段: 专门学校宿舍楼

第 26 页 共 70 页

项目编码		031094011001		项目名称		给、排水附(属)件		计量单位	个	工程量	10
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-6-92	地漏安装 公称直径100mm以内	10个	0.1	467.25	3.3		151.6	46.73	0.33		15.16
人工单价				小计				46.73	0.33		15.16
高级技工200元/工日; 普工187.1元/工日; 技工144元/工日				未计价材料费				68.88			
清单项目综合单价								121.1			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	地漏Dø110 304不锈钢密闭地漏			个	1.01	68.3	68.88				
	其他材料费					-	0.33	-			
	材料费小计					-	69.21	-			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 2#宿舍楼安装

标段: 专门学校宿舍楼

第 27 页 共 76 页

项目编码		031094011002		项目名称		给、排水附(属)件		计量单位	个	工程量	1
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-6-92	地漏安装 公称直径103mm以内	10个	0.1	467.25	3.3		151.6	46.73	0.33		15.16
人工单价				小计				46.73	0.33		15.16
高级胶(20元/1口);卷(1.87元/1口);胶粒上(3.4元/1口)				未计价材料费				62.74			
清单项目综合单价								124.86			
材 料 费 详 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	洗衣机地漏De110 304不锈钢密闭地漏			个	1.01	62.12	62.74				
	其他材料费					-	0.33	-			
	材料费小计					-	63.07	-			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 2#宿舍楼安装

标段: 专门学校宿舍楼

第 28 页 共 76 页

项目编码		031094011003		项目名称		给、排水附(属)件		计量单位	个	工程量	6
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-6-91	地漏安装 公称直径80mm以内	10个	0.1	398.95	3.13		129.44	39.9	0.31		12.94
人工单价				小计				39.9	0.31		12.94
高级胶(20元/1口);卷(1.87元/1口);胶粒上(3.4元/1口)				未计价材料费				21.97			
清单项目综合单价								75.12			
材 料 费 详 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	地漏De75 304不锈钢密闭地漏			个	1.01	21.75	21.97				
	其他材料费					-	0.31	-			
	材料费小计					-	22.28	-			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 2#宿舍楼安装

标段: 专门学校宿舍楼

第 29 页 共 76 页

项目编码		031004014004	项目名称		给、排水附件		计量单位	个	工程量	1	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-6-96	地面扫除口安装 公称直径100mm以内	10个	0.1	121.62	3.3		39.45	12.16	0.33		3.94
人工单价		小计				12.16	0.33			3.94	
高级技工(291元/工日); 差(187.1元/工日); 技工(134元/工日)		未计价材料费				6.8					
清单项目综合单价							23.23				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	海江110&110 公称直径100mm以内			个	1.01	6.73	6.8				
	其他材料费					-	0.33	-			
	材料费小计					-	7.13	-			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 2#宿舍楼安装

标段: 专门学校宿舍楼

第 30 页 共 76 页

项目编码		031002003003	项目名称		套管		计量单位	个	工程量	7	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-11-71	刚性防水套管制作 介质管道 公称直径100mm以内	个	1	123.45	49.19	25.62	40.78	123.45	49.19	25.62	40.78
10-11-83	刚性防水套管安装 介质管道 公称直径100mm以内	个	1	70.03	10.81		23.05	70.03	10.81		23.05
人工单价		小计				193.98	60	25.62	63.83		
高级技工(201元/工日); 普工(87.1元/工日); 技工(134元/工日)		未计价材料费				33.4					
清单项目综合单价							273.83				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	无缝钢管 D150*4.5			m	0.424	78.781	33.4				
	其他材料费					-	60	-			
	材料费小计					-	93.41	-			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 2#宿舍楼安装

标段: 专门学校宿舍楼

第 31 页 共 70 页

项目编码		039001		项目名称				预留孔洞	计量单位	个	工程量	27
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
10-11-180	预留孔洞 混凝土楼板 公称直径100mm以内	10个	0.1	60.3	20.97	1.12	26.15	6.03	2.1	0.11	2.61	
10-11-202	堵洞 公称直径100mm以内	10个	0.1	36.61	174.55		15.96	3.66	17.46		1.6	
人工单价				小计				9.69	19.56	0.11	4.21	
普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费				33.68				
清单项目综合单价								33.68				
材料费 占比	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费					-	19.56	-				
	材料费小计					-	19.56	-				

注: 1. 如不使用省或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 2#宿舍楼安装

标段: 专门学校宿舍楼

第 32 页 共 70 页

项目编码		039002		项目名称				预留孔洞	计量单位	个	工程量	12
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
10-11-178	预留孔洞 混凝土楼板 公称直径50mm以内	10个	0.1	52.12	13.23	0.87	22.6	5.21	1.32	0.09	2.26	
10-11-200	堵洞 公称直径60mm以内	10个	0.1	27.09	193.83		11.97	2.77	13.08		1.2	
人工单价				小计				7.98	14.4	0.09	3.46	
普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费				26.91				
清单项目综合单价								26.91				
材料费 占比	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费					-	14.41	-				
	材料费小计					-	14.41	-				

注: 1. 如不使用省或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 2#宿舍楼安装

标段: 专门学校宿舍综合楼

第 33 页 共 76 页

项目编码	030411001001		项目名称	配管	计量单位	m	工程量	208.01			
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-12-132	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土 结构暗配 外径16mm	10m	0.1	65.18	2.48		22.16	6.52	0.25		2.22
	人工单价			小计				6.52	0.25		2.22
高级技工(20元/工日); 卷(187.1元/工日); 技工(144元/工日)				未计价材料费				1.47			
清单项目综合单价								10.48			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	刚性阻燃管PVC16 外径16mm			m	1.06	1.39	1.47				
	其他材料费					-	0.25	-			
	材料费小计					-	1.72	-			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 2#宿舍楼安装

标段: 专门学校宿舍综合楼

第 34 页 共 76 页

项目编码	030411001002		项目名称	配管	计量单位	m	工程量	224.08			
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-12-133	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土 结构暗配 外径20mm	10m	0.1	69.4	2.61		23.94	6.94	0.26		2.39
	人工单价			小计				6.94	0.26		2.39
高级技工(20元/工日); 卷(187.1元/工日); 技工(144元/工日)				未计价材料费				1.72			
清单项目综合单价								11.31			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	刚性阻燃管PVC20 外径20mm			m	1.06	1.62	1.72				
	其他材料费					-	0.26	-			
	材料费小计					-	1.98	-			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 2#宿舍楼安装

标段: 专门学校宿舍楼

第 35 页 共 76 页

项目编码		030411001003		综合单价分析表				计量单位	m	工程量	122.82
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	组成内容				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-12-134	刚性阻燃管敷设 暗、沿梁上结构暗配, 外径25mm	10m	0.1	72.77	4.71		25.27	7.28	0.47		2.50
人工单价				小计				7.28	0.47	2.50	
高级技工(20元/工日); 普工(8.7元/工日); 技工(14元/工日)				未计价材料费				2.98			
清单项目综合单价								13.25			
材料费 分析	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	刚性阻燃管PVC25 外径25mm			m	1.06	2.81	2.98				
	其他材料费					-	0.47	-			
	材料费小计					-	3.45	-			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 2#宿舍楼安装

标段: 专门学校宿舍楼

第 36 页 共 76 页

项目编码		030411001001		综合单价分析表				计量单位	m	工程量	831.28
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	组成内容				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-13-5	穿照明线 铜芯 导线截面≤2.5mm ²	10m	0.1	10.79	1.91		3.55	1.08	0.19		0.30
人工单价				小计				1.08	0.19	0.30	
高级技工(20元/工日); 普工(8.7元/工日); 技工(14元/工日)				未计价材料费				3.18			
清单项目综合单价								4.81			
材料费 分析	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	绝缘电线 WDZ-BVJ2.5			m	1.16	2.743	3.18				
	其他材料费					-	0.19	-			
	材料费小计					-	3.36	-			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 2#宿舍楼安装

标段: 专门学校宿舍楼

第 37 页 共 76 页

项目编码		030411004002		项目名称				配线				计量单位	m		工程量	734.94	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	综合单价组成明细				合价									
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润						
4-13-6	穿照明线 铜芯 导线截面≤4mm ²	10m	0.1	7.4	1.89		2.22	0.74	0.19			0.22					
人工单价		小计				0.74	0.19	0.22									
高级技工(20元/工日); 电焊(18元/工日); 持证工(14元/工日)		未计价材料费				4.94											
清单项目综合单价				6.1													
材料费 分析	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)								
	绝缘导线 WDZ-BYJ4			m	1.1	4.495	4.94										
	其他材料费					-	0.19	-									
	材料费小计					-	5.12	-									

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 2#宿舍楼安装

标段: 专门学校宿舍楼

第 38 页 共 76 页

项目编码		030411004003		项目名称				配线				计量单位	m		工程量	206.3	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	综合单价组成明细				合价									
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润						
4-13-27	穿动力线 铜芯 导线截面≤10mm ²	10m	0.1	10.79	1.85		3.55	1.08	0.19			0.36					
人工单价		小计				1.08	0.19	0.36									
高级技工(20元/工日); 电焊(18元/工日); 持证工(14元/工日)		未计价材料费				12.13											
清单项目综合单价				13.78													
材料费 分析	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)								
	绝缘导线 WDZ-BYJ10			m	1.05	11.553	12.13										
	其他材料费					-	0.18	-									
	材料费小计					-	12.32	-									

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 2#宿舍楼安装

标段: 专门学校宿舍楼

第 39 页 共 76 页

项目编码		039003		项目名称				无端子外部接线		计量单位	个	工程量	61
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
4-4-14	无端子外部接线≤2.5mm ²	个	1	1.77	1.51		0.44	1.77	1.51			0.44	
人工单价				小计				1.77	1.51			0.44	
高级技工(201元/工日); 普(187.1元/工日); 技工(134元/工日)				未计价材料费									
清单项目综合单价								3.72					
材料 费 组	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费					-	1.51	-					
	材料费小计					-	1.51	-					

注: 1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 2#宿舍楼安装

标段: 专门学校宿舍楼

第 40 页 共 76 页

项目编码		039001		项目名称				无端子外部接线		计量单位	个	工程量	67
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
4-4-15	无端子外部接线≤6mm ²	个	1	2.37	1.51		0.89	2.37	1.51			0.89	
人工单价				小计				2.37	1.51			0.89	
高级技工(201元/工日); 普(187.1元/工日); 技工(134元/工日)				未计价材料费									
清单项目综合单价								4.77					
材料 费 组	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费					-	1.51	-					
	材料费小计					-	1.51	-					

注: 1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 2#宿舍楼安装

标段: 专门学校宿舍综合楼

第 41 页 共 76 页

项目编码		039005		项目名称				无端子外部接线		计量单位	个	工程量	30
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
4-4-26	压铜接线端子 导线截面≤16mm ²	个	1	3.7	2.96		1.33	3.7	2.96			1.33	
人工单价				小计				3.7	2.96			1.33	
高级技工(291元/工日); 普(187.1元/工日); 技工(134元/工日)				未计价材料费									
清单项目综合单价								7.99					
材料费 占比	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	其他材料费					-	2.96	-					
	材料费小计					-	2.96	-					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 2#宿舍楼安装

标段: 专门学校宿舍综合楼

第 42 页 共 76 页

项目编码		030413002001		项目名称				凿(压)槽		计量单位	m	工程量	103.8
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
10-11-157	剔槽、凿 砼结构 宽mm×深mm 70×70	10m	0.1	81.76	29.12		35.46	8.18	2.91			3.55	
人工单价				小计				8.18	2.91			3.55	
普(187.1元/工日); 高级技工(291元/工日)				未计价材料费									
清单项目综合单价								14.61					
材料费 占比	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	其他材料费					-	2.91	-					
	材料费小计					-	2.91	-					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 2#宿舍楼安装

标段: 专门学校宿舍综合楼

第 43 页 共 76 页

项目编码		030412001001		项目名称		普通灯具		计量单位	套	工程量	8
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-14-1	吸顶灯具安装 灯罩直径≤800mm	套	1	18.42	22.77		6.2	18.42	22.77		6.2
人工单价				小计				18.42	22.77		6.2
高级技工(20元/工日); 高级技工(1.87元/工日); 高级技工(1.44元/工日)				未计价材料费				88.27			
清单项目综合单价								135.66			
材 料 费 分 析 表	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	铜接线端子 20A			个	1.013	20	20.3				
	带防溅灯罩吸顶灯(LED) 220V 1X21W			套	1.01	87.4	88.27				
	其他材料费					-	2.48	-			
材料费小计						111.05					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

800

综合单价分析表

工程名称: 2#宿舍楼安装

标段: 专门学校宿舍综合楼

第 44 页 共 76 页

项目编码		030412001002		项目名称		普通灯具		计量单位	套	工程量	2
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-14-1	吸顶灯具安装 灯罩直径≤800mm	套	1	18.42	22.77		6.2	18.42	22.77		6.2
人工单价				小计				18.42	22.77		6.2
高级技工(20元/工日); 高级技工(1.87元/工日); 高级技工(1.44元/工日)				未计价材料费				85.85			
清单项目综合单价								133.24			
材 料 费 分 析 表	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	铜接线端子 20A			个	1.013	20	20.3				
	防水防尘灯 220V 1X28W			套	1.01	85	85.85				
	其他材料费					-	2.48	-			
材料费小计						108.63					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

801

综合单价分析表

工程名称: 2#宿舍楼安装

标段: 专门学校宿舍综合楼

第 45 页 共 76 页

项目编码		030412001003		项目名称		普通灯具		计量单位	套	工程量	8
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-14-1	吸顶灯具安装 灯罩直径≤800mm	套	1	18.42	22.77		6.2	18.42	22.77		6.2
4-14-388	声控延时开关安装	套	1	7.09	1.29		2.22	7.09	1.29		2.22
人工单价				小计				25.51	24.06		8.42
高级技工201元/工日; 普工87.1元/工日; 技工134元/工日				未计价材料费				109.08			
清单项目综合单价								167.06			
材料费 详组	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	铜接线端子 20A			个	1.013	20	20.3				
	声控吸顶灯 220V 1X21W			套	1.01	80.52	81.33				
	声控延时开关(红外线感应)			个	1.02	27.19	27.73				
	其他材料费							3.77			
材料费小计							133.12				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

892

综合单价分析表

工程名称: 2#宿舍楼安装

标段: 专门学校宿舍综合楼

第 46 页 共 76 页

项目编码		030412003001		项目名称		荧光灯		计量单位	套	工程量	18
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-14-204	荧光灯具安装 吸顶式 单管	套	1	18.57	23.53		6.2	18.57	23.53		6.2
人工单价				小计				18.57	23.53		6.2
高级技工120元/工日; 普工187.1元/工日; 技工134元/工日				未计价材料费				43.69			
清单项目综合单价								91.83			
材料费 详组	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	铜接线端子 20A			个	1.013	20	20.3				
	吸顶节能LED单管 220V 1X21W			套	1.01	43.1	43.53				
	其他材料费							3.23			
材料费小计							67.07				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

893

综合单价分析表

工程名称: 2#宿舍楼安装

标段: 专门学校宿舍综合楼

第 47 页 共 76 页

项目编码		030404035001		项目名称		插座		计量单位	个	工程量	4
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-14-402	普通插座安装 单相带接地 额定电流≤30A	套	1	9.86	2.26		3.11	9.86	2.26		3.11
人工单价				小计				9.86	2.26		3.11
高级技工(20元/工日); 高级技工(187.1元/工日); 高级技工(144元/工日)				未计价材料费				9.9			
清单项目综合单价								25.13			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	安全型 三孔暗装空开插座 16A 250V			套	1.02	9.71	9.9				
	其他材料费					-	2.26	-			
	材料费小计					-	12.16	-			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 2#宿舍楼安装

标段: 专门学校宿舍综合楼

第 48 页 共 76 页

项目编码		030404035002		项目名称		插座		计量单位	个	工程量	6
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-14-402	普通插座安装 单相带接地 额定电流≤30A	套	1	9.86	2.26		3.11	9.86	2.26		3.11
人工单价				小计				9.86	2.26		3.11
高级技工(20元/工日); 高级技工(187.1元/工日); 高级技工(144元/工日)				未计价材料费				11.94			
清单项目综合单价								27.17			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	带防溅面板安全型 孔暗装插座 16A 250V			套	1.02	11.71	11.94				
	其他材料费					-	2.26	-			
	材料费小计					-	14.19	-			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 2#宿舍楼安装

标段: 专门学校宿舍楼

第 49 页 共 70 页

项目编码		030404035003		通信名称		插座		计量单位	个	工程量	1
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-14-402	普通插座安装 单相带接地 插座额定电流≤30A	套	1	9.86	2.26		3.11	9.86	2.26		3.11
	人工单价			小计				9.86	2.26		3.11
	高级技工(20元/工日); 普工(10元/工日)			未计价材料费					9.9		
清单项目综合单价								25.13			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	洗衣机插座 16A 250V			套	1.02	9.71	9.9				
	其他材料费					-	2.26	-			
	材料费小计					-	12.16	-			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 2#宿舍楼安装

标段: 专门学校宿舍楼

第 50 页 共 70 页

项目编码		030404035004		通信名称		插座		计量单位	个	工程量	16
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-14-401	普通插座安装 单相带接地 插座额定电流≤15A	套	1	9.25	1.62		3.11	9.25	1.62		3.11
	人工单价			小计				9.25	1.62		3.11
	高级技工(20元/工日); 普工(10元/工日)			未计价材料费					7.62		
清单项目综合单价								21.8			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	安全型五孔插座 10A 250V			套	1.02	7.47	7.62				
	其他材料费					-	1.62	-			
	材料费小计					-	5.24	-			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 2#宿舍楼安装

标段: 专门学校宿舍楼

第 51 页 共 76 页

项目编码		030404035005		项目名称				插座	计量单位	个	工程量	4			
定额编号		定额项目名称		定额单位		数量		清单综合单价组成明细				合价			
								人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-14-401	普通插座安装 单相带接地 暗插座电流≤15A		套	1		9.25	1.62			3.11		9.25	1.62		3.11
人工单价							小计					9.25	1.62		3.11
高级技工(20元/工日); 杂工(8.7元/工日); 技工工(14元/工日)								未计价材料费				9.68			
清单项目综合单价											23.61				
材料 费 组 成	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	带防溅面板安全型五孔暗装插座 10A 250V							套	1.02	9.47	9.66				
	其他材料费									-	1.62	-			
	材料费小计									-	11.28	-			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 2#宿舍楼安装

标段: 专门学校宿舍楼

第 52 页 共 76 页

项目编码		030404034001		项目名称				照明开关	计量单位	个	工程量	4			
定额编号		定额项目名称		定额单位		数量		清单综合单价组成明细				合价			
								人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-14-379	暗板单相开关安装 单相 ≤3联		套	1		7.46	1.62			2.66		7.46	1.62		2.66
人工单价							小计					7.46	1.62		2.66
高级技工(20元/工日); 杂工(8.7元/工日); 技工工(14元/工日)								未计价材料费				6.4			
清单项目综合单价											18.14				
材料 费 组 成	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	暗装单相单相开关 10A 250V							只	1.02	6.27	6.4				
	其他材料费									-	1.62	-			
	材料费小计									-	8.02	-			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 2#宿舍楼安装

标段: 专门学校宿舍综合楼

第 53 页 共 76 页

项目编码		030404031002		项目名称		照明开关		计量单位	个	工程量	13
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-14-37B	脱板暗开关安装 单相 ≤3线	套	1	7.46	1.62		2.66	7.46	1.62		2.66
人工单价		小计						7.46	1.62	2.66	
高级技工(20元/工日); 普工(10元/工日)		未计价材料费						9.18			
清单项目综合单价				20.92							
材料费 分析	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	暗装双联单相开关 16A 250V			只	1.02	9	9.18				
	其他材料费					-	1.62	-			
	材料费小计					-	10.8	-			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 2#宿舍楼安装

标段: 专门学校宿舍综合楼

第 54 页 共 76 页

项目编码		030404036001		项目名称		其他电器		计量单位	台	工程量	2
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-15-7A	民用单相安装 风扇安装 排气扇	台	1	75.59	2.44		23.94	75.59	2.44		23.94
人工单价		小计						75.59	2.44	23.94	
高级技工(20元/工日); 普工(10元/工日)		未计价材料费						172.41			
清单项目综合单价				274.38							
材料费 分析	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	排气扇			台	1	172.41	172.41				
	其他材料费					-	2.44	-			
	材料费小计					-	174.86	-			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 2#宿舍楼安装

标段: 专门学校宿舍综合楼

第 55 页 共 76 页

项目编码		030411006001		项目名称		接线盒		计量单位	个	工程量	86
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-13-179	暗装接线盒安装	个	1	4.1	1.25		1.33	4.1	1.25		1.33
人工单价		小计						4.1	1.25		
高级技工291元/工日; 普 技工134元/工日		未计价材料费						2.58			
清单项目综合单价								9.28			
材料费 占比	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	接线盒			个	1.02	2.53	2.58				
	其他材料费					-	1.25	-			
	材料费小计					-	3.83	-			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 2#宿舍楼安装

标段: 专门学校宿舍综合楼

第 56 页 共 76 页

项目编码		030404017001		项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	4
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-2-77	成套单相安装 标志、嵌入式 半周长1.5m	台	1	183	26.58		58.07	183	26.58		58.07
人工单价		小计						183	26.58	58.07	
高级技工291元/工日; 普 技工134元/工日		未计价材料费						1200			
清单项目综合单价								1467.85			
材料费 占比	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	防护室照明配电箱1AL1/2/3/4 Pe=8kW			台	1			1200		1200	
	其他材料费					-	26.58	-			
	材料费小计					-	26.58	-	1200		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 2#宿舍楼安装

标段: 专门学校宿舍综合楼

第 57 页 共 76 页

项目编码		030404017002		项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	1
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-277	成套配电箱安装 柜挂、嵌入式半周长1.5m	台	1	183	26.58		58.07	183	26.58		58.07
人工单价				小计				183	26.58		58.07
高级技工(20元/工日); 电(1.87元/工日); 镀锌铁丝(1.44元/工日)				未计价材料费				1200			
清单项目综合单价								1467.85			
材料费 分析	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	照流间照明配电箱1AL5 Pe=8kA			台	1			1200	1200		
	其他材料费					-	26.58	-			
	材料费小计					-	26.58	-		1200	

注: 1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 2#宿舍楼安装

标段: 专门学校宿舍综合楼

第 58 页 共 76 页

项目编码		030404017003		项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	1
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-278	成套配电箱安装 柜挂、嵌入式半周长2.5m	台	1	221.86	39.31	5.69	70.47	221.86	39.31	5.69	70.47
人工单价				小计				221.86	39.31	5.69	70.47
高级技工(20元/工日); 电(1.87元/工日); 镀锌铁丝(1.44元/工日)				未计价材料费				1800			
清单项目综合单价								2137.33			
材料费 分析	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	照流主电源总配电箱1AL22 Pe=48.0kA K=0.9 F=38.4kA Q=38+C-0.85 I=68.6A			台	1			1800	1800		
	其他材料费						39.31				
	材料费小计						39.32			1800	

注: 1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 2#宿舍楼安装

标段: 专门学校宿舍综合楼

第 59 页 共 76 页

项目编码		030414002001		通信名称				送配电装置系统		计量单位	系统	工程量	1		
定额编号		定额项目名称		定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价					
						人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
4-17-2H	配电箱装置系统调试 ≤1kV 交流供电	系统	1	301.47	2.33	43.74	82	301.47	2.33	43.74	82	301.47	2.33	43.74	82
人工单价				小计				301.47	2.33	43.74	82				
高级技工(20元/工日); 高级技工(1.87元/工日); 高级技工(1.44元/工日)				未计价材料费											
清单项目综合单价								120.54							
材料费 占比	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费							-	2.33	-					
	材料费小计							-	2.33	-					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

708

综合单价分析表

工程名称: 2#宿舍楼安装

标段: 专门学校宿舍综合楼

第 60 页 共 76 页

项目编码		030411003001		通信名称				桥架		计量单位	m	工程量	49.26		
定额编号		定额项目名称		定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价					
						人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
4-12-194	金属线槽敷设 瓷1高≤300mm	10m	0.1	217.69	33.45	74.92	21.77	3.35	7.5	21.77	3.35	7.5	7.5		
人工单价				小计				21.77	3.35	7.5					
高级技工(20元/工日); 高级技工(1.87元/工日); 高级技工(1.44元/工日)				未计价材料费				14.35							
清单项目综合单价								46.08							
材料费 占比	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	铜电金属槽盒 100*50					m	1.03	13.93	14.35	-					
	其他材料费							-	3.34	-					
	材料费小计							-	17.69	-					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

707

综合单价分析表

工程名称: 2#宿舍楼安装

标段: 专门学校宿舍综合楼

第 01 页 共 70 页

项目编码		031202005001		项目名称				耐火涂料				计量单位	m ²		工程量	14.78	
定额编号		定额项目名称		定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价							
						人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
12-4-42B		管道 厚型防火涂料10mm以内		10m ²	0.1	138.53	2.09	80.65	46.99	13.85	0.21	8.07	4.7				
人工单价				小计													
				未计价材料费				77.08									
清单项目综合单价								103.91									
材料费 占	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
	耐火漆					kg	6.4241	12	77.08								
	其他材料费							-	0.21	-							
	材料费小计							-	77.3	-							

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 2#宿舍楼安装

标段: 专门学校宿舍综合楼

第 02 页 共 70 页

项目编码		030502005001		项目名称				双绞线缆				计量单位	m		工程量	409.25	
定额编号		定额项目名称		定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价							
						人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
5-2-43		双绞线缆 线管内布放 ≤4芯		m	1	1.71	0.04	0.03	0.44	1.71	0.04	0.03	0.44				
人工单价				小计													
安装 1134元/工日				未计价材料费				2.58									
清单项目综合单价								4.8									
材料费 占	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
	UTP Cat. 5e					m	1.05	2.45	2.58								
	其他材料费							-	0.04	-							
	材料费小计							-	2.62	-							

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 2#宿舍楼安装

标段: 专门学校宿舍综合楼

第 63 页 共 76 页

项目编码		030411004004		通信名称		配线		计量单位	m	工程量	94.17
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-13-45	穿多芯软导线 四芯 单芯导线截面≤1.5mm ²	10m	0.1	12.9	1.68		4.43	1.29	0.17		0.44
人工单价				小计				1.29	0.17		0.44
高级技工(20元/工日); 电(1.87元/工日); 技工(1.44元/工日)				未计价材料费				7.27			
清单项目综合单价								9.17			
材料费 详细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	铜芯多股绝缘电线 BVV-3X1.5			m	1.08	6.73	7.27				
	其他材料费					-	0.17	-			
	材料费小计					-	7.43	-			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 2#宿舍楼安装

标段: 专门学校宿舍综合楼

第 64 页 共 76 页

项目编码		030411004005		通信名称		配线		计量单位	m	工程量	10.7
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-13-47	穿多芯软导线 四芯 单芯导线截面≤4mm ²	10m	0.1	12.9	2.58		4.43	1.29	0.24		0.44
人工单价				小计				1.29	0.24		0.44
高级技工(20元/工日); 电(1.87元/工日); 技工(1.44元/工日)				未计价材料费				14.1			
清单项目综合单价								16.07			
材料费 详细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	铜芯多股绝缘电线 BVV-3X1			m	1.08	13.06	14.1				
	其他材料费					-	0.24	-			
	材料费小计					-	14.34	-			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 2#宿舍楼安装

标段: 专门学校宿舍楼

第 65 页 共 76 页

项目编码		030411001004		项目名称		配管		计量单位	m	工程量	10.7
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-12-H	套接紧定式镀锌钢管(DX)敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm	10m	0.1	43.56	13.68		15.07	4.36	1.37		1.5
人工单价				小计				4.36	1.37	1.5	
高级技工201元/工日; 普工87.1元/工日; 技工134元/工日				未计价材料费				2.3			
清单项目综合单价								9.53			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	JDG20 外径20mm			m	1.08	2.23	2.2	-			
	其他材料费					-	1.37	-			
	材料费小计					-	3.66	-			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 2#宿舍楼安装

标段: 专门学校宿舍楼

第 66 页 共 76 页

项目编码		030411001005		项目名称		配管		计量单位	m	工程量	87.57
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-12-133	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm	10m	0.1	69.4	2.51		23.94	6.94	0.26		2.39
人工单价				小计				6.94	0.26	2.39	
高级技工1201元/工日; 普工187.1元/工日; 技工134元/工日				未计价材料费				1.72			
清单项目综合单价								11.31			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	刚性阻燃管PVC20 外径20mm			m	1.06	1.62	1.72	-			
	其他材料费					-	0.26	-			
	材料费小计					-	1.98	-			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 2#宿舍楼安装

标段: 专门学校宿舍楼

第 67 页 共 76 页

项目编码		030413002002		项目名称				清单综合单价组成明细	计量单位	m	工程量	27.5
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
10-11-157	配堵槽、沟 砌结构 宽mm>深mm 70*70	10m	0.1	81.76	29.12		35.46	8.18	2.91		3.55	
人工单价		小计				8.18	2.91		3.55			
普工 87.3元/工日; 技工 1134元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								14.81				
材料费 占比	主要材料名称、规格、型号			单价	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费					-	2.91	-				
	材料费小计					-	2.91	-				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 2#宿舍楼安装

标段: 专门学校宿舍楼

第 68 页 共 76 页

项目编码		030507006001		项目名称				清单综合单价组成明细	计量单位	台	工程量	2
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
5-6-72	出入口执行机构设备 电控锁	台	1	56.78	4.98	0.17	17.73	56.78	4.98	0.17	17.73	
人工单价		小计				56.78	4.98	0.17	17.73			
安装 1134元/工日		未计价材料费				80						
清单项目综合单价								160.88				
材料费 占比	主要材料名称、规格、型号			单价	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	电控锁 随设备成套				台			80				
	其他材料费					-	4.98	-				
材料费小计					-	4.98	-					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 2#宿舍楼安装

标段: 专门学校宿舍楼

第 69 页 共 76 页

项目编码		030507005001		项目名称	出入口标识识别设备		计量单位	台	工程量	2	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-6-B2	出入口标识识别设备 读卡器 带键盘	台	1	99.36	4.37	0.55	31.03	99.36	4.37	0.55	31.03
人工单价				小计				99.36	4.37	0.55	31.03
安装 1134元/工日				未计价材料费				127			
清单项目综合单价								262.31			
材料费 费 用	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	读卡器(带键盘) 随设备成套			台	1				127	127	
	其他材料费					-	4.37	-			
	材料费小计					-	4.37	-		127	

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 2#宿舍楼安装

标段: 专门学校宿舍楼

第 70 页 共 76 页

项目编码		030507008001		项目名称	监控摄像设备		计量单位	台	工程量	22	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-6-7H	监控摄像设备 彩色、黑白摄像机(含拍照功能)	台	1	106.46	4.29	0.73	33.25	106.46	4.29	0.73	33.25
人工单价				小计				106.46	4.29	0.73	33.25
安装 1134元/工日				未计价材料费				362			
清单项目综合单价								501.73			
材料费 费 用	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	监控摄像头 随设备成套			台	1		360		360		
	其他材料费					-	4.29	-			
	材料费小计					-	364.29	-		364.29	

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 2#宿舍楼安装

标段: 专门学校宿舍楼

第 71 页 共 76 页

项目编码		030507003002		清单项目名称		出入口目标识别设备		计量单位	台	工程量	2	
				清单综合单价组成明细				合价				
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
				14.19			4.43	14.19				4.43
5-6-88	出入口目标识别设备 出入口板租	台	1	14.19			4.43	14.19			4.43	
人工单价				小计				14.19				4.43
安装 1134元/工日				未计价材料费				55				
清单项目综合单价								73.62				
材料费 占 组	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	紧急开门按钮 随设备成套						台	1			55	55
	材料费小计								-		-	55

注: 1. 如不使用省或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 2#宿舍楼安装

标段: 专门学校宿舍楼

第 72 页 共 76 页

项目编码		030507003002		清单项目名称		出入口目标识别设备		计量单位	台	工程量	2	
				清单综合单价组成明细				合价				
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
				14.19			4.43	14.19				4.43
5-6-88	出入口目标识别设备 出入口板租	台	1	14.19			4.43	14.19			4.43	
人工单价				小计				14.19				4.43
安装 1134元/工日				未计价材料费				16				
清单项目综合单价								34.62				
材料费 占 组	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	开门按钮 随设备成套						台	1			16	16
	材料费小计								-		-	16

注: 1. 如不使用省或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 2#宿舍楼安装

标段: 专门学校宿舍楼

第 73 页 共 76 页

项目编码		030411006002		项目名称				接线盒		计量单位	个		工程量	4	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-13-179	暗装接线盒安装	个	1	4.1	1.25		1.33	4.1	1.25			1.33			
人工单价				小计				4.1	1.25			1.33			
高级技工201元/工日; 普187.1元/工日; 技工134元/工日				未计价材料费					2.58						
清单项目综合单价								9.28							
材料费 组	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	接线盒			个	1.02	2.53	2.58								
	其他材料费					-	1.25	-							
	材料费小计					-	3.83	-							

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 2#宿舍楼安装

标段: 专门学校宿舍楼

第 74 页 共 76 页

项目编码		030507018001		项目名称				安全防泄全系统调试		计量单位	系统		工程量	1	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
5-6-174	安全防护全系统调试 电视监控系统 ≤50台	系统	1	5323.03		26.39	1108.17	5323.03		26.39		1108.17			
人工单价				小计				5323.03		26.39		1108.17			
调试工201元/工日				未计价材料费											
清单项目综合单价								6457.59							
材料费 组	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 2#宿舍楼安装

标段: 专门学校宿舍楼

第 75 页 共 76 页

项目编码		030502001001		项目名称				030502001001	台	工	1
定额编号		定额项目名称		清单综合单价组成明细				合价			
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
5-2-21	安装机柜、机架 挂柱式 (800×600)	台	1	92.27	75.77	0.12	28.81	92.27	75.77	0.12	28.81
5-1-87	交换机设备安装、调试 (固定配置 >24口)	台	1	709.74	19.73	13.76	221.64	709.74	19.73	13.76	221.64
人工单价				小计				802.01	95.5	13.88	250.45
安装工134元/工日				未计价材料费				4150			
清单项目综合单价								5311.84			
材料费 取 费	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	安防系统室内设备箱			个	1			350	350		
	32口监控交换机			台	1			3800	3800		
	其他材料费							95.5			
材料费小计							95.5		4150		

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 2#宿舍楼安装

标段: 专门学校宿舍楼

第 76 页 共 76 页

项目编码		031301017001		项目名称				脚手架搭拆	项	工	1
定额编号		定额项目名称		清单综合单价组成明细				合价			
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
10-13-BA1	脚手架搭拆费	100工日	0.8961	161.47	283.07		72.9	144.69	253.64		63.32
1-20-BA1	脚手架搭拆费	100工日	0.7944	161.47	283.07		72.9	128.28	224.88		67.91
12-14-BA2	绝热工程 脚手架搭拆费	100工日	0.0157	322.53	588.15		145.81	5.06	8.87		2.28
人工单价				小计				278.03	487.36		123.51
套137.1元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价								890.83			
材料费 取 费	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费							487.4			
	材料费小计							487.4			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#宿舍楼安装

标段: 专门学校宿舍楼

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		2430.14			
2	01	其他措施费(费率类)						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费		0			
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费		0			
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费		0			
3	02	其他(费率类)						
					2430.14			

编制人(造价人员)



复核人(造价工程师)



注: 1. “计算基础”中安全文明施工费为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额材料费”,其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额材料费”;
 2. 按施工方案计算的措施费,若在“计算基础”中“费率”的数值,也可只填“金额”数值,并附注说明施工方案出处或计算方法。

暂列金额明细表

工程名称: 2#宿舍楼安装

标段: 专门学校宿舍楼

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 量 单 位	暂 定 金 额 (元)	备 注
1			5150.28	
合 计			5150.28	—



注: 此表由招标人填写, 如不能详列, 也可只列暂定金额总额, 投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2#宿舍楼安装

标段：专门学校宿舍楼

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差剩±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	安防系统室内设备箱	个			350	350					
2	32口监控交换机	台	1		3800	3800					
3	读卡器(带键盘) 随设备成套	台			126	254					
4	电控锁 随设备成套	台			82	160					
5	陪护室照明配电箱1AL1/2/3/4 Pe=8kW	台	4		1200	4800					
6	盥洗间照明配电箱1AL5 Pe=8kW	台	1		1200	1200					
7	开门按钮 随设备成套	台	2		16	32					
8	紧急开门按钮 随设备成套	台	2		55	110					
9	双管成品淋浴器(含固定件)	套	10		575.22	5752.2					
10	照明主电源总进线箱1 ALZ2 Pe=48.0kW Kx=0.8 Pc=38.4kW COS%Φ=0.85 Ic=68.6A	台	1		1800	1800					
合 计						18258.2					

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

计 日 工 表

工程名称：2#宿舍楼安装

标段：专门学校宿舍楼

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)		
						暂 定	实 际	
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
四	企业管理费和利润							
总 计								

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

主要材料价格表

工程名称: 2#宿舍楼安装

第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 特殊要求	单位	数量	单价	合价
1	29090211	铜接线端子	20	个	36.54	20	730.8
2	03072609	双管成品淋浴器(含固定件)		套	10	575.22	5752.2
3	1305013701	防火漆		kg	94.948198	12	1139.38
4	1725025701	塑料给水管	PPR-S4 D63	m	31.2426	30.88	964.77
5	1725029901	PVC-U塑料排水管	UPVC-D63	m	66.576	17.8	1185.05
6	1809023201	室内塑料排水管粘接管件	公称外径110mm以内	个	81.01248	8.96	725.87
7	21150116-1	连体坐便器		个	4.04	428.44	1730.9
8	2500000101	带防潮灯罩吸顶灯(LED)	220V 1X21W	套	8.08	87.4	706.19
9	2500000104	吸顶节能LED单管	220V 1X21W	套	18.18	43.1	783.56
10	2803030102	铜芯多股绝缘电线	RVV 4X1.5	m	101.7036	6.73	684.47
11	2803143101	绝缘电线	WDZ-BYJ2.5	m	964.2848	2.743	2645.03
12	2803143102	绝缘电线	WDZ-BYJ4	m	808.434	4.495	3633.91
13	2803143103	绝缘电线	WDZ-BYJ10	m	269.115	11.553	3109.09
14	2803143701	UTP Cat. 5e		m	492.7125	2.46	1212.07
15	2903011601	弱电金属槽盒	100*50	m	50.7378	13.93	706.78
16	补充主材00101	陪护室照明配电箱1AL1/2/3/4	Pe=8kW	台	4	1200	4800
17	补充主材00102	盥洗间照明配电箱1AL5	Pe=8kW	台	1	1200	1200
18	补充主材00202	照明主电源总进线箱1ALZ2	Pe=48.0kW Kx=0.8 Pe=38.4kW COSφ=0.85 Ic=68.6A	台	1	1800	1800
19	补充主材003	监控摄像头	随设备成套	台	22	360	7920
20	补充主材005	32口监控交换机		台	1	3800	3800

总价项目进度款支付分解表

工程名称：2#宿舍楼安装

标段：专门学校宿舍楼

单位：元

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付
1	安全文明施工费	2430.14					
2	其他措施费（费率类）						
2.1	夜间施工增加费						
2.2	二次搬运费						
2.3	冬雨季施工增加费						
3	其他（费率类）						
		2430.14					



编制人（造价人员）：河南省宛东建筑工程有限公司 郑路 复核人（造价工程师）：河南省宛东建筑工程有限公司 谢玮

注：1 本表应由承包人在投标报价时根据招标文件明确的进度款支付周期与报价填写，签订合同后，发包人方可就支付分解协商调整后作为合同附件。
 2 单价合同使用本表，“支付”栏时间应与单价项目进度款支付周期相同。
 3 总价合同使用本表，“支付”栏时间应与约定的工程计量周期相同。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：2#宿舍楼安装

标段：专门学校宿舍楼

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	品牌	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发 包 人 确 认 单 价 (元)	备注



注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

单位工程主材表

工程名称： 2#宿舍楼安装

第 1 页 共 4 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
1	混合冷热水龙头	个	6.00	110.75	671.15		
2	水龙头De25 公称直径20mm	个	2.22	17	34.34		
3	水龙头De32 公称直径25mm	个	3.05	28	84.84		
4	地漏De110 304不锈钢密闭地漏	个	10.41	58.3	588.83	河南美鹏商贸有限公司	
5	地漏De75 304不锈钢密闭地漏	个	6.06	21.75	131.81	郑州郑宏管业有限公司	
6	洗衣机地漏De110 304不锈钢密闭地漏	个	1.01	62.12	62.74	河南美鹏商贸有限公司	
7	清扫口De110 公称直径100mm以内	个	1.01	6.73	6.8		
8	大便器存水弯 DN100	个	5.05	25.88	130.69		
9	角型阀(带铜活) DN15	个	16.16	20.92	338.07		
10	防污器 DN32	个	5.05	20.77	104.89		
11	连体坐便器过水阀配件	套	4.04	26.98	109		
12	双管成品淋浴器(含固定件)	套	10	575.22	5752.2	河南爱陶家居有限公司	
13	座便器桶盖	套	4.04	43.19	174.49		
14	防火漆	kg	94.948198	12	1139.38		
15	冲洗管 DN32	根	5.05	13.87	70.04		
16	JDG20 外径20mm	m	11.021	2.23	24.58	郑州郑宏管业有限公司	
17	无缝钢管 D89*4	m	2.12	39.145	82.99		
18	无缝钢管 D159*4.5	m	2.968	78.781	233.82		
19	金属软管 D15	根	16.16	2.12	34.26		
20	塑料给水管 PPR-S4 De63	m	31.2426	30.88	964.77		
21	塑料给水管 PPR-S4 De20	m	15.52448	3.75	58.22		
22	塑料给水管 PPR-S4 De50	m	17.51824	20.82	364.73		
23	塑料给水管 PPR-S4 De40	m	21.59	14.47	312.41		
24	塑料给水管 PPR-S4 De32	m	23.28264	7.81	181.84		
25	塑料给水管 PPR-S4 De25	m	58.24728	5.16	300.56		
26	PVC-U塑料排水管 UPVC-De110	m	66.576	17.8	1185.05		
27	PVC-U塑料排水管 UPVC-De75	m	48.9608	9	440.65		
28	螺纹管件 DN15	个	36.36	1.11	40.36		
29	室外塑料给水管热熔管件 公称外径63mm以内	个	8.60703	8.34	71.78		
30	室外塑料给水管热熔管件 公称外径50mm以内	个	1.62448	4.29	6.97		
31	室外塑料给水管热熔管件 公称外径32mm以内	个	1.8678	1.61	3.01		

单位工程主材表

工程名称： 2#宿舍楼安装

第 2 页 共 4 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
32	室内塑料给水管热熔管件 公称外径50mm以内	个	8.56268	8.27	70.81		
33	室内塑料给水管热熔管件 公称外径40mm以内	个	18.84875	5.13	96.69		
34	室内塑料给水管热熔管件 公称外径32mm以内	个	17.60945	4.13	72.73		
35	室内塑料给水管热熔管件 公称外径25mm以内	个	47.75055	2.23	106.48		
36	室内塑料给水管热熔管件 公称外径20mm以内	个	23.2256	2.15	49.94		
37	室内塑料排水管粘接管件 公称外径110mm以内	个	81.01248	8.96	725.87		
38	室内塑料排水管粘接管件 公称外径75mm以内	个	44.2146	4.62	204.27		
39	室内直埋塑料给水管热熔管件 公称外径25mm以内	个	21.5796	1.23	26.54		
40	成品管卡 De50	套	10.5	1.61	16.91		
41	成品管卡 De40	套	23.1	1.21	27.95		
42	成品管卡 De32	套	19.95	0.73	14.56		
43	成品管卡 De25	套	55.65	0.48	26.71		
44	成品管卡 De20	套	23.1	0.39	9.01		
45	成品管卡 De110	套	60.9	3.68	224.11		
46	成品管卡 De75	套	61.95	1.91	118.32		
47	闸阀De63 公称直径50mm以内	个	1.01	172.55	174.28		
48	PPR截止阀De50 公称直径40mm以内	个	1.01	45.38	45.83	山西中德投资集团有限公司 郑州办事处	
49	PPR截止阀De40 公称直径32mm以内	个	1.01	36.33	36.69	山西中德投资集团有限公司 郑州办事处	
50	PPR截止阀De25 公称直径20mm以内	个	4.01	14.58	58.9	河南巨联建材有限公司	
51	螺纹截止阀 J11T-16DN25	个	5.05	57.52	290.48		
52	洗脸盆	个	6.06	81.61	494.56		
53	连体坐便器	个	4.04	428.44	1730.9		
54	瓷蹲式大便器	个	5.05	99.97	504.85		
55	洗脸盆排水附件	套	6.06	22.19	134.47		
56	带防潮灯罩吸顶灯(LED) 220V 1X21W	套	8.08	87.4	706.19		
57	防水防尘灯 220V 1X28W	套	2.02	85	171.7		
58	声控吸顶灯 220V 1X21W	套	8.08	80.52	650.6		

单位工程主材表

工程名称： 2#宿舍楼安装

第 3 页 共 4 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
59	吸顶节能LED单管 220V 1X21W	套	18.18	43.1	783.56	郑州朗烁照明工程有限公司	
60	暗装单联单控开关 10A 250V	只	4.05	6.27	25.58		
61	暗装双联单控开关 10A 250V	只	13.25	9	119.34		
62	声控延时开关(红外线感应)	个	8.25	27.19	221.87	河南华关照明工程有限公司 洛阳办事处	
63	安全型三孔暗装空调插座 16A 250V	套	4.08	9.71	39.62		
64	带防溅面板安全型三孔暗装插座 16A 250V	套	6.12	11.71	71.67		
65	洗衣机插座 16A 250V	套	1.02	9.71	9.9		
66	安全型五孔暗装插座 10A 250V	套	16.32	7.47	121.91		
67	带防溅面板安全型五孔暗装插座 10A 250V	套	4.08	9.47	38.64		
68	铜芯多股绝缘电线 RVV-3X4	m	11.556	13.06	150.92		
69	铜芯多股绝缘电线 RVV-4X1.5	m	101.7036	6.73	684.47		
70	绝缘电线 WDZ-BYJ2.5	m	964.2848	2.743	2645.03		
71	绝缘电线 WDZ BYJ4	m	808.434	4.495	3633.91		
72	绝缘电线 WDZ-BYJ10	m	269.115	11.553	3109.09		
73	UTP Cat. 5e	m	492.7125	2.46	1212.07	郑州誉安智能科技有限公司	
74	弱电金属槽盒 100*50	m	50.7378	13.93	706.78		
75	刚性阻燃管PVC16 外径16mm	m	220.4906	1.39	306.48		
76	刚性阻燃管PVC20 外径20mm	m	330.349	1.62	535.17		
77	刚性阻燃管PVC25 外径25mm	m	130.1892	2.81	365.83		
78	接线盒	个	91.8	2.53	232.25		
79	排气扇	台	2	172.41	344.82		
80	安防系统室内设备箱	个	1	350	350		
81	陪护室照明配电箱1AL1/2/3/4 Pe=8kW	台	4	1200	4800		
82	盥洗间照明配电箱1AL5 Pe=8kW	台	1	1200	1200		
83	电控锁 随设备成套	台	2	80	160		
84	读卡器(带键盘) 随设备成套	台	2	127	254		
85	照明主电源总进线箱1ALZ2 Pe=48.0kW Kx=0.8 Pc=38.4kW	台	1	1800	1800		

单位工程投标报价汇总表

工程名称：专门学校宿舍楼

标段：专门学校宿舍楼

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	348503.4	2800.00
1.1	1#宿舍楼土建	186426.32	1400.00
1.2	2#宿舍楼土建	162077.08	1400.00
2	措施项目	11690.02	
2.1	其中：安全文明施工费	9506.28	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费	2183.74	
3	其他项目	17042.52	—
3.1	其中：1) 暂列金额	17042.52	—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		—
4	规费	11794.41	—
4.1	定额规费	11794.41	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		—
5	不含税工程造价合计	389030.35	
6	增值税	35012.73	—
7	含税工程造价合计	424043.08	
投标报价合计=1+2+3+4+6		424,043.08	2800

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—01

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：专门学校宿舍楼

标段：专门学校宿舍楼

第 1 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合 价	其中 暂估价	
		1#宿舍楼土建					186426.32		
		拆除工程					12940.63		
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 拆除墙体, 满足改造后房间使用功能 其他要求: 详见相关设计图纸、要求及规范	m ³	6.27	94.55	592.83		
2	011602001002	混凝土构件拆除	1. 拆除原混凝土地面40cm厚 其他要求: 详见相关设计图纸、要求及规范	m ³	13.61	304.94	4150.23		
3	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除原涂料墙面及顶棚面层 其他要求: 详见相关设计图纸、要求及规范	m ²	1264.4	4.48	5664.51		
4	011610001001	木门窗拆除	1. 拆除原木质门M0925 其他要求: 详见相关设计图纸、要求及规范	樘	2	29.76	59.52		
5	011610002001	金属门窗拆除	1. 保护性拆除宿舍防盗门m0925 其他要求: 详见相关设计图纸、要求及规范	樘	2	24.01	48.02		
6	011610002002	金属门窗拆除	1. 拆除原金属门窗, m2427 其他要求: 详见相关设计图纸、要求及规范	樘	1	24.01	24.01		
7	011610002004	金属门窗拆除	1. 拆除原金属门窗, c1215 其他要求: 详见相关设计图纸、要求及规范	樘	2	24.01	48.02		
8	011612002001	卫生洁具拆除	1. 拆除原公卫蹲便及蹲便器水箱 其他要求: 详见相关设计图纸、要求及规范	套	5	57.61	288.05		
9	011609002001	隔断隔墙拆除	1. 拆除原公卫隔断 其他要求: 详见相关设计图纸、要求及规范	m ²	15.3	5.55	84.92		
本页小计								10960.11	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：专门学校宿舍楼

标段：专门学校宿舍楼

第 2 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合 价	其中 暂估价	
10	011612002002	卫生洁具拆除	拆除原公共卫生洁具其他要求：详见相关设计图纸、要求及规范	套	2	12.59	25.18		
11	01B001	拆除门锁	拆除原楼层所有原款及活页门锁其他要求：详见相关设计图纸、要求及规范	组	12	20	240		
12	01E005	拆除外运	建筑垃圾拆除外运	m ³	24.17	70.97	1715.34		
		新建工程							
		宿舍改造					109277.52		
1	010401003002	实心砖墙	1. 墙体门窗开洞封堵及新建烧结灰砂砖墙，烧结灰砂砖+1:2水泥砂浆砌筑其他要求：详见相关设计图纸、要求及规范	m ³	10.29	416.16	4282.29		
2	011207001001	墙面装饰板	1. 新建120厚轻钢龙骨纸面石膏板隔墙，做法参见12YJ3-4P4-PG5其他要求：详见相关设计图纸、要求及规范	m ²	19.34	135.48	2620.18		
3	011210006001	其他隔断	1. 150厚轻集料混凝土条板内隔墙 2. 用水房间使用此墙体，轻集料混凝土条板内隔墙构造做法参照12YJ3-4P12-84页其他要求：详见相关设计图纸、要求及规范	m ²	35.53	136.42	4847		
4	01B007	门禁系统（密码刷卡一体）	1. 门禁系统（密码刷卡一体）双门 2. 配件齐全 3. 其它：详见相关设计图纸、要求及规范	台	2	1181.16	2362.32	1400	
本页小计							16092.31	1400	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：专门学校宿舍楼

标段：专门学校宿舍楼

第 3 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
5	01B002	门上安装插杆式外挂锁	重新在门外侧安装插杆式外挂锁 其他要求：详见相关设计图纸、要求及规范	个	13	57.14	742.82		
6	010515001004	现浇构件钢筋	外窗增设钢筋连接筋Φ10mm 钢筋横向间距10cm一根 竖向分四格 其它详见相关设计图纸、要求及规范	t	0.118	5089.49	600.56		
7	010802004001	防盗门	1. M0925防盗门移动调整门洞位置，继续使用原M0925门 2. 五金及其他配件齐全 其他要求：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	2	58.06	116.12		
8	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸：C1215 2. 70系列断桥铝合金中空玻璃窗（5+12A+5） 3. 门框、扇材质：隔热断桥铝合金窗固定窗 4. 其它详见相关设计图纸、要求及规范	m2	14.4	405.46	5838.62		
9	010802001001	金属（塑钢）门	1. 种类：钛镁合金玻璃门，M0721、M0921，参考图集12YJ4-1 2. 闭门器等五金配件齐全 3. 其它：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	7.77	461.67	3587.18		
10	010802001002	金属（塑钢）门	1. 种类：钛镁合金玻璃门，M1524，参考图集12YJ4-1 2. 闭门器等五金配件齐全 3. 其它：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	14.4	443.61	6387.98		
本页小计								17273.28	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：专门学校宿舍楼

标段：专门学校宿舍楼

第 4 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
11	010503005001	过梁	 1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 运距自行考虑 4. 其它说明: 详见相关设计图纸、要求 5. 部位: 过梁	m	0.75	561.36	421.02		
12	010515001001	现浇构件钢筋	1. 现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径 ≤10mm	t	0.016	5288.13	84.61		
13	010515001002	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤18mm	t	0.023	4805.65	110.53		
14	010515001003	现浇构件钢筋	1. 箍筋 圆钢HPB300 直径 ≤10mm	t	0.024	6623.33	158.96		
15	011102003001	块料楼地面	地砖地面 1. 10厚地砖(800*800) 铺实拍平, 美缝剂填缝; 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆; 3. 素水泥浆一道; 4. 原有地面修补(拆除地砖后) 其他要求: 详见相关设计图纸、要求及规范	m ²	278.4	134.71	37503.26		
16	011406001001	抹灰面油漆	内墙面1, 乳胶漆 内墙面(包含新建墙体处墙面) 1. 批两遍内墙腻子; 2. 滚刷2遍乳胶漆; 其他要求: 详见相关设计图纸、要求及规范	m ²	737.64	24.19	17843.51		
本页小计							56121.89		

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：专门学校宿舍楼

标段：专门学校宿舍楼

第 5 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
17	011406001002	抹灰面油漆	顶棚1, 乳胶漆顶棚 批2遍腻子 滚刷一遍乳胶漆 其他要求: 详见相关设计图纸、要求及规范	m ²	314.85	28.35	8926		
18	011105003001	块料踢脚线	踢脚: 面砖踢脚, 参12Y11 踢3, 乳胶漆内墙改造的无墙裙房间均按此种踢脚线做法 1. 素水泥浆一道 2. 4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶 3. 7厚面砖, 填缝剂填缝 其他要求: 详见相关设计图纸、要求及规范	m ²	28.05	149.75	4200.49		
19	011506003001	玻璃雨篷	宿舍与淋浴间连接通道上方增加玻璃雨棚, 尺寸: 5700mm*2200mm; 其他要求: 详见相关设计图纸、要求及规范	m ²	12.54	689.32	8644.07		
		卫生间改造					64208.17		
1	011102003002	块料楼地面	卫生间陶瓷地砖地面(防水): 1. 10厚地砖(300*300) 铺实拍平, 关缝剂填缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 0.7聚乙烯丙纶防水卷材 4. 1.3厚聚合物水泥防水粘结料铺满粘 5. 最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层抹平 6. 素水泥浆一道 7. 原有地面拆除后 其他要求: 详见相关设计图纸、要求及规范	m ²	60.67	166.45	10098.52		
本页小计								31869.08	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。


表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：专门学校宿舍楼

标段：专门学校宿舍楼

第 6 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		其中
						综合单价	合价	暂估价
2	011204003001	块料墙面	 <p>1. 釉面砖, 300*60 (防污) 2. 清理基层墙面 原瓷砖内墙面凿除 除旧砖及粘接层 2. 3厚1:1水泥砂浆 防水卷材 3. 素水泥浆一道(用专用胶精剂粘贴时无此道工序) 4. 4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶(或配套专用胶粘剂)粘结层 5. 5厚釉面砖, 白水泥浆擦缝或填缝剂填缝 其他要求: 详见相关设计图纸、要求及规范</p>	m ²	224.82	173.25	38950.07	
3	011302001001	吊顶天棚	<p>铝合金方形板吊顶 400*400, 离地高度2.8m 1. 铝合金配套金属龙骨 2. 铝合金方形板 其他要求: 详见相关设计图纸、要求及规范</p>	m ²	59.74	165.65	9895.93	
4	011210005001	成品隔断	<p>部位: 卫生间隔断 采用三聚氰胺板隔断, 1. 构造做法参见12YJ11, P101-1, P102-1; 2. 其它说明: 详见相关设计、要求及规范</p>	m ²	15.3	231.14	3536.44	
5	010507007002	其他构件	<p>盥洗间盥洗池, 参图集12YJ11, P132-1 1. 池身采用C25细石混凝土, 内配Φ6钢筋成型 其它说明: 详见相关设计、要求及规范</p>	m ³	0.16	1054.07	168.65	
本页小计							52551.09	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。


表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：专门学校宿舍楼

标段：专门学校宿舍楼

第 7 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合 价	其中 暂估价	
6	010401012002	零星砌砖	 盥洗间型盥洗池，砖 支座参见12YJ11 - P132 1. 砖支座采用不低于 M5的水泥砂浆， 不低于MU10的黏土 烧结砌筑。 2. 支座面除(地) 面垫层上，面层贴 白色釉面砖。 其它说明：详见相 关设计、要求及规 范	m3	0.21	631.39	132.59		
7	011206002001	块料零星项目	盥洗间型盥洗池， 参见集12YJ11， P1 32-1 1. 12厚1:3水泥砂 浆，刷素水泥浆一 道 2. 5厚1:1水泥砂浆 加水重20%的建筑 胶粘贴5厚釉面 砖，白水泥浆擦缝 其它说明：详见相 关设计、要求及规 范	m2	10.64	134.02	1425.97		
		分部小计					186426.32		
		2#宿舍楼土建					162077.08		
		拆除工程					11583.17		
1	011601001002	砖砌体拆除	1. 拆除墙体，满足 改造后房间使用功 能 其他要求：详见相 关设计图纸、要求 及规范	m3	4.69	94.55	443.44		
2	011602001003	混凝土构件拆除	1. 拆除原混凝土地 面40cm厚 其他要求：详见相 关设计图纸、要求 及规范	m3	12.62	304.94	3848.34		
3	011608002002	铲除涂料面	1. 铲除原涂料墙面 及顶棚面层 其他要求：详见相 关设计图纸、要求 及规范	m2	1162.92	4.48	5209.88		
本页小计								11660.22	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：专门学校宿舍楼

标段：专门学校宿舍楼

第 8 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
4	011610002003	金属门窗拆除	1. 保护性拆除宿舍防盗门m ² 其他要求: 详见相关设计图纸、要求及规范		2	24.01	48.02	
5	011612002003	卫生洁具拆除	1. 拆除原公卫蹲便及冲洗器材料其他要求: 详见相关设计图纸、要求及规范	套	5	57.61	288.05	
6	011609002002	隔断隔墙拆除	1. 拆除原公卫隔断其他要求: 详见相关设计图纸、要求及规范	m ²	15.3	5.55	84.92	
7	011612002004	卫生洁具拆除	1. 拆除原公卫洗脸盆其他要求: 详见相关设计图纸、要求及规范	套	2	12.59	25.18	
8	01B003	保护性拆除门锁	1. 一层所有原教室及活动室门的锁拆除其他要求: 详见相关设计图纸、要求及规范	组	11	20	220	
9	01B006	拆除外运	建筑垃圾拆除外运	m ³	19.94	70.98	1415.34	
		新建工程						
		宿舍改造					90861.32	
1	010401003003	实心砖墙	1. 墙体门窗开洞封堵及新建烧结灰砂砖墙, 烧结灰砂砖+1:2水泥砂浆砌筑其他要求: 详见相关设计图纸、要求及规范	m ³	1.08	416.18	449.47	
2	011207001002	墙面装饰板	1. 新建120厚轻钢龙骨纸面石膏板隔墙, 做法参见12YJ3-4P4-PG5其他要求: 详见相关设计图纸、要求及规范	m ²	18.58	135.49	2517.4	
本页小计							5048.38	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：专门学校宿舍楼

标段：专门学校宿舍楼

第 9 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
3	011210006002	其他隔断	 1. 150厚轻集料混凝土隔断墙 2. 用水泥砂浆抹面 3. 其他要求：详见相关设计图纸、要求及规范 做法参照12YJ3-4图2-84页	m ²	47.16	136.42	6433.57		
4	01E008	门禁系统（密码刷卡一体）	1. 门禁系统（密码刷卡一体）双门 2. 配件齐全 3. 其它：详见相关设计图纸、要求及规范	台	2	1181.16	2362.32	1400	
5	01B004	门上安装插栓式外挂锁	1. 重新在门外侧安装插栓式外挂锁 其他要求：详见相关设计图纸、要求及规范	组	11	57.14	628.54		
6	010515001005	现浇构件钢筋	1. 外窗增设钢筋焊接防护网， ϕ 10钢筋钢筋横向间距10cm一根 竖向分四格 其它详见相关设计图纸、要求及规范	t	0.118	5089.49	600.56		
7	010802004002	防盗门	1. M0925防盗门移动调整门洞位置，继续使用原M0925门 2. 五金及其他配件齐全 其他要求：详见相关设计图纸、要求及规范	m ²	2	58.06	116.12		
8	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸：C1215 2. 70系列断桥铝合金中空玻璃窗（5+12A+5） 3. 门框、扇材质：隔热断桥铝合金窗固定窗 4. 其它详见相关设计图纸、要求及规范	m ²	12.6	405.45	5108.67		
本页小计							15249.78	1400	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。


表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：专门学校宿舍楼

标段：专门学校宿舍楼

第 10 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
9	010802001003	金属(塑钢)门	 <p>1. 种类:钛镁合金玻璃门, 参考图集12YJ4-1 2. 闭门器五金配件齐全 3. 其它: 详见相关设计图纸、要求及规范</p>	m ²	5.88	461.66	2714.56		
10	010802001004	金属(塑钢)门	<p>1. 种类:钛镁合金玻璃门, M1524, 参考图集12YJ4-1 2. 闭门器五金配件齐全 3. 其它: 详见相关设计图纸、要求及规范</p>	m ²	14.4	443.61	6387.98		
11	010503005002	过梁	<p>1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 运距自行考虑 4. 其它说明: 详见相关设计图纸、要求及规范 5. 部位: 过梁</p>	m ³	0.59	561.35	331.2		
12	010515001006	现浇构件钢筋	<p>1. 现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径 ≤10mm</p>	t	0.012	5288.34	63.46		
13	010515001007	现浇构件钢筋	<p>1. 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤18mm</p>	t	0.021	4806.19	100.93		
14	010515001008	现浇构件钢筋	<p>1. 箍筋 圆钢HPB300 直径 ≤10mm</p>	t	0.018	6622.77	119.21		
15	011102003003	块料楼地面	<p>地砖地面 1. 10厚地砖(800*800) 铺实拍平, 美缝剂填缝; 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆; 3. 素水泥浆一道; 4. 原有地面修补(拆除地砖后) 其他要求: 详见相关设计图纸、要求及规范</p>	m ²	259.76	134.71	34992.27		
本页小计							44709.61		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：专门学校宿舍楼

标段：专门学校宿舍楼

第 11 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
16	011406001004	抹灰面油漆	内墙面1, 乳胶漆 内墙面 1. 批两遍内墙腻子 2. 滚刷2遍乳胶漆 其他要求: 详见相 关设计图纸、要求 及规范	m ²	647.19	24.19	15655.53		
17	011406001005	抹灰面油漆	顶棚1, 乳胶漆顶 棚 1. 批2遍内墙腻子 2. 滚刷2遍乳胶漆 其他要求: 详见相 关设计图纸、要求 及规范	m ²	296.27	28.35	8399.25		
18	011105003002	块料踢脚线	踢脚: 面砖踢脚, 参12YJ1 踢3, 乳 胶漆内墙改造的无 墙裙房间均按此种 踢脚线做法 1. 素水泥浆一道 2. 4厚1:1水泥砂浆 加水重20%建筑胶 3. 7厚面砖, 填缝剂 填缝 其他要求: 详见相 关设计图纸、要求 及规范	m ²	25.91	149.76	3880.28		
		卫生间改造					59632.59		
本页小计								27935.06	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。


表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：专门学校宿舍楼

标段：专门学校宿舍楼

第 12 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
1	01110203004	块料楼地面	 卫生间、地铺地 面（防 1. 10厚地砖（300* 300）铺实拍平，美 缝剂填缝 2. 30厚1:3干硬找 水泥 3. 0.7聚乙烯丙纶 防水卷材 4. 1.3厚聚合物水 泥防水粘结料铺满 粘 5. 最薄处20厚1:3 水泥砂浆找坡层抹 平 6. 素水泥浆一道 7. 原有地面拆除后 其他要求：详见相 关设计图纸、要求 及规范	m ²	54.28	166.45	9634.91		
2	01120403002	块料墙面	釉面砖墙面300*60 0（防水） 1. 清理基层墙面（ 原瓷砖内墙面需铲 除面砖及粘接层） 2. 0.7聚乙烯丙纶 防水卷材 3. 素水泥浆一道（ 用专用胶粘剂粘贴 时无此道工序） 4. 4厚1:1水泥砂浆 加水重20%建筑胶（ 或配套专用胶粘剂 ）粘结层 5. 5厚釉面砖，白水 泥浆擦缝或填缝剂 填缝 其他要求：详见相 关设计图纸、要求 及规范	m ²	213.88	173.26	37056.85		
3	011302001002	吊顶天棚	铝合金方形板吊顶 400*400，离地高 度2.8m 1. 铝合金配套金属 龙骨 2. 铝合金方形板 其他要求：详见相 关设计图纸、要求 及规范	m ²	53.17	165.65	8807.61		
本页小计								54899.37	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。


表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：专门学校宿舍楼

标段：专门学校宿舍楼

第 13 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
4	011210005002	成品隔断	 部位：卫生间隔断 采用成品板隔断 构造做法参见12YJ11, P101-1, P102-1; 2-1; 其它说明：详见相关设计、要求及规范	m	15.3	231.14	3536.44		
5	010507007001	其他构件	盥洗间L型盥洗池，参图集12YJ11, P132-1 1. 池身采用C25细石混凝土，内配Φ6钢筋成型 其它说明：详见相关设计、要求及规范	m ³	0.13	1025.31	133.29		
6	010401012001	零星砌砖	盥洗间L型盥洗池，砖支座参图集12YJ11, P132-1 1. 砖支座采用不低于M5的水泥砂浆，不低于MU10的黏土烧结砖砌筑。 2. 支座砌在楼(地)面垫层上，面层贴白色釉面砖。 其它说明：详见相关设计、要求及规范	m ³	0.12	631.33	75.76		
7	011206002002	块料零星项目	盥洗间L型盥洗池，参图集12YJ11, P132-1 1. 12厚1:3水泥砂浆，刷素水泥浆一道 2. 5厚1:1水泥砂浆加水重20%的建筑胶镶贴5厚釉面面砖，白水泥浆擦缝 其它说明：详见相关设计、要求及规范	m ²	7.37	134.02	987.73		
		分部小计					162077.08		
		措施项目					2183.74		
本页小计								4733.22	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：专门学校宿舍楼

标段：专门学校宿舍楼

第 14 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	011702009001	过梁	1. 工作内容：模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。 位置：宿舍楼1#	m2	9.44	83.99	792.87	
2	011702009002	过梁	1. 工作内容：模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。 位置：宿舍楼2#	m2	7.39	83.99	620.69	
3	011702025001	其他现浇构件	1. 工作内容：模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。 位置：宿舍楼1#	m2	4.74	92.9	440.35	
4	011702025002	其他现浇构件	1. 工作内容：模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。 位置：宿舍楼2#	m2	3.55	92.91	329.83	
本页小计							2183.74	
合 计							350687.14	2800

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称: 专门学校宿舍楼

标段: 专门学校宿舍楼

第 1 页 共 76 页

项目编码		011601001001		项目名称		砌墙体拆除		计量单位	m ³	工程量	6.27
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
16-2	砌体拆除 新工砖(实心砖) 眠墙	m ³	1	75.51			19.04	75.51			19.04
人工单价				小计				75.51			19.04
普工 87.3元/工日; 技工 1134元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价								94.55			
材料费 组	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					-	1.56	-			
材料费小计					-	1.56	-				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

756

综合单价分析表

工程名称: 专门学校宿舍楼

标段: 专门学校宿舍楼

第 2 页 共 76 页

项目编码		011602001002		项目名称		混凝土构件拆除		计量单位	m ³	工程量	13.61
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
16-20	现浇钢筋混凝土构件拆除 浇筑上地面	m ³	1	242.54	1.56		60.84	242.54	1.56		60.84
人工单价				小计				242.54	1.56		60.84
普工 87.3元/工日; 技工 1134元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价								304.94			
材料费 组	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					-	1.56	-			
材料费小计					-	1.56	-				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

757

综合单价分析表

工程名称: 专门学校宿舍楼

标段: 专门学校宿舍楼

第 3 页 共 76 页

项目编码	011608002001	项目名称	铲除涂料面	计量单位	m ²	工程量	1264.4				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-68	铲除油漆涂料腻子面 抹灰面 油漆涂料	10m ²	0.1	35.9			8.9	3.59			0.89
人工单价				小计				3.59			
普工187.1元/工日; 搬砖1134元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价								4.48			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 专门学校宿舍楼

标段: 专门学校宿舍楼

第 4 页 共 76 页

项目编码	011610001001	项目名称	木门窗拆除	计量单位	樘	工程量	2				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-75 R*1.3	门窗拆除 整樘门窗 面积在4m ² 以内者 人工*1.3	10樘	0.1	249.29			48.23	24.93			4.83
人工单价				小计				24.93			
普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价								29.76			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 专门学校宿舍楼

标段: 专门学校宿舍楼

第 5 页 共 76 页

项目编码		011610002001		项目名称		金属门窗拆除		计量单位	樘	工程量	2		
定额编号		定额项目名称		定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
						人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-75	门窗拆除 整樘门窗	10樘	0.1	191.18					48.23	19.18			4.83
人工单价				小计				19.18				4.83	
普工87.1元/工日; 搬扶工134元/工日				未计价材料费									
清单项目综合单价								24.01					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 专门学校宿舍楼

标段: 专门学校宿舍楼

第 6 页 共 76 页

项目编码		011610002002		项目名称		金属门窗拆除		计量单位	樘	工程量	1		
定额编号		定额项目名称		定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
						人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-75	门窗拆除 整樘门窗	10樘	0.1	191.18					48.23	19.18			4.83
人工单价				小计				19.18				4.83	
普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费									
清单项目综合单价								24.01					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 专门学校宿舍楼

标段: 专门学校宿舍楼

第 7 页 共 70 页

项目编码		011610002004		项目名称				金属门窗拆除		计量单位	套	工程量	2
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
16-75	门窗拆除 塑钢门窗	10樘	0.1	191.18			48.23	19.18				4.83	
人工单价				小计				19.18					
普工87.1元/工日; 高级工134元/工日				未计价材料费									
清单项目综合单价								24.01					
材料费 占比	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 专门学校宿舍楼

标段: 专门学校宿舍楼

第 8 页 共 70 页

项目编码		011612002001		项目名称				卫生洁具拆除		计量单位	套	工程量	6
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
16-94	卫生洁具拆除 蹲式大便器	10套	0.1	390.64			97.94	39.06				3.91	
16-95	卫生洁具拆除 大便器水箱	10套	0.1	69.83			17.50	6.98				1.75	
人工单价				小计				46.04					
普工87.1元/工日; 高级工134元/工日				未计价材料费									
清单项目综合单价								57.61					
材料费 占比	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 专门学校宿舍楼

标段: 专门学校宿舍楼

第 9 页 共 76 页

项目编码		011609002001	项目名称		隔断拆除	计量单位	m ²	工程量	16.3		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
16-56	龙骨及饰面拆除 隔墙 隔 地板	10m ²	0.1	44.37			11.13	4.44			1.11
人工单价		小计				4.44				1.11	
普工 87.3元/工日; 机械 134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							5.55				
材料 费组 别	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 专门学校宿舍楼

标段: 专门学校宿舍楼

第 10 页 共 76 页

项目编码		011612002002	项目名称		卫生洁具拆除	计量单位	套	工程量	2		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
16-030	卫生洁具拆除 洗脸 盆	10套	0.1	100.96			25.22	10.06			2.53
人工单价		小计				10.06				2.53	
普工 87.3元/工日; 机械 134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							12.59				
材料 费组 别	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 专门学校宿舍楼

标段: 专门学校宿舍楼

第 11 页 共 76 页

项目编码		019001		项目名称			拆除门框		计量单位	组		工程量	12	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润			
补子目3	拆除门框	组	1		20								20	
人工单价				小计								20		
				未计价材料费										
清单项目综合单价												20		
材料 费 组	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	其他材料费					-	20	-						
	材料费小计					-	20	-						

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 专门学校宿舍楼

标段: 专门学校宿舍楼

第 12 页 共 76 页

项目编码		019005		项目名称			拆除外运		计量单位	m3		工程量	24.17	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润			
16-124	建筑垃圾外运 运距1000m以内	10m3	0.1	400.29		201.56	107.83	40.03			20.16		10.79	
人工单价				小计								40.03		
普187.1元/工日; 搬1134元/工日				未计价材料费										
清单项目综合单价												70.97		
材料 费 组	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 专门学校宿舍楼

标段: 专门学校宿舍楼

第 13 页 共 70 页

项目编码		010401002002		项目名称		实心砖墙		计量单位	m3	工程量	10.29
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-10	混水砖墙 1砖	10m3	0.1	1491.17	210.68	54.35	508.76	149.17	210.68	5.44	50.87
人工单价				小计				149.17	210.68	5.44	50.87
高级技工291元/工日; 普187.1元/工日; 技工134元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价								416.18			
材料 费 组	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					-	210.68	-			
	材料费小计					-	210.68	-			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 专门学校宿舍楼

标段: 专门学校宿舍楼

第 14 页 共 70 页

项目编码		011207001001		项目名称		墙面装饰板		计量单位	m2	工程量	19.24
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
12-132	墙饰面 龙骨基层 轻钢龙骨 中距 4860.5mm以内 宽1500mm 以为	100m2	0.01	825.59	3131.46		254.1	8.26	31.31		2.54
12-153	墙饰面 面层 石膏板墙面	100m2	0.02	1890.08	2197.03		591.09	37.8	43.94		11.03
人工单价				小计				46.06	75.25		13.17
高级技工291元/工日; 普工87.1元/工日; 技工134元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价								135.48			
材料 费 组	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					-	75.21	-			
	材料费小计					-	75.21	-			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 专门学校宿舍楼

标段: 专门学校宿舍楼

第 15 页 共 76 页

项目编码		011210006001		综合单价组成明细				计量单位	m ²	工程量	25.53
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	综合单价组成明细				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-52	轻质墙板(玻纤水泥珍珠岩板) 板厚 95mm	100m ²	0.01	2497.48	10288.63		855.3	24.97	102.89		8.56
人工单价				小计				24.97	102.89		8.56
高级找平(201元/工日);垫(1.87元/工日);找坡工(3.4元/工日)				未计价材料费							
清单项目综合单价								136.42			
材料费 备注	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	轻集料混凝土条板内隔墙 150厚			m ²	1.05	90	94.5				
	其他材料费					-	8.35	-			
	材料费小计					-	102.85	-			

注: 1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额编号、名称等。
 2.招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 专门学校宿舍楼

标段: 专门学校宿舍楼

第 16 页 共 76 页

项目编码		019007		综合单价组成明细				计量单位	台	工程量	2
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	综合单价组成明细				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借5-B-68 换	出入口控制设备 门禁控制柜 双门	台	1	255.51	508.34	2.22	79.78	255.51	508.34	2.22	79.78
借5-C-62 换	出入口识别设备 读卡器 带键盘	台	1	99.36	204.37	0.55	31.03	99.36	204.37	0.55	31.03
人工单价				小计				354.87	712.71	2.77	110.81
安装工(34元/工日)				未计价材料费							
清单项目综合单价								1181.18			
材料费 备注	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					-	12.71	-	700		
	材料费小计					-	12.71	-	700		

注: 1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额编号、名称等。
 2.招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：专门学校宿舍楼

标段：专门学校宿舍楼

第 17 页 共 76 页

项目编码		01B002		项目名称				门上安装插栓式外挂锁		计量单位	组	工程量	13	
定额编号		定额项目名称		定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
8-109	门特殊五金 弹子锁	10个	0.1	91.58	34.5			25.01		9.19	45.45		2.5	
人工单价				小计								9.19	45.45	2.5
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费										
清单项目综合单价										57.14				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	其他材料费					-	45.45	-						
	材料费小计					-	45.45	-						

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：专门学校宿舍楼

标段：专门学校宿舍楼

第 18 页 共 76 页

项目编码		010515001004		项目名称				现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.118		
定额编号		定额项目名称		定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
5-104	现浇构件圆钢筋 Φ10 点焊	1	1	934.65	3508.56		215.75	430.5		934.65	3508.56	215.75	430.5		
人工单价				小计								934.65	3508.56	215.75	430.5
高级技工201元/工日;普工187.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费											
清单项目综合单价										5069.43					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	其他材料费					-	3508.56	-							
	材料费小计					-	3508.56	-							

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 专门学校宿舍楼

标段: 专门学校宿舍楼

第 19 页 共 76 页

项目编码		010802001001		项目名称		防盗门		计量单位	m ²	工程量	2		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
8-14	制式防盗门安装	100m ²	0.01	4076.21	322803.16	71	25.11	1189.46	40.76	5.95	0.25	11.09	
人工单价				小计				40.76	5.95	0.25	11.09		
高级技工201元/工日; 普工187.1元/工日; 技工134元/工日				未计价材料费									
清单项目综合单价								58.08					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	其他材料费					-	5.95	-					
	材料费小计					-	5.95	-					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 专门学校宿舍楼

标段: 专门学校宿舍楼

第 20 页 共 76 页

项目编码		010807001001		项目名称		金属(塑钢、断桥)窗		计量单位	m ²	工程量	14.4		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
8-67	隔热断桥铝合金 铝合金门窗安装	100m ²	0.01	3659.15	35899.92		998.04	36.59	358.9			9.97	
人工单价				小计				36.59	358.9			9.97	
高级技工201元/工日; 普工187.1元/工日; 技工134元/工日				未计价材料费									
清单项目综合单价								405.45					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	隔热断桥铝合金铝合金封閉窗(含中空玻璃) 70系列断桥铝合金中空玻璃窗(G-12A+5) 固定窗			m ²	1	302.17	302.17						
	其他材料费					-	56.73	-					
材料费小计					-	358.89	-						

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 专门学校宿舍楼

标段: 专门学校宿舍楼

第 21 页 共 76 页

项目编码		010802001001		项目名称		金属(塑钢)门		计量单位	m2	工程量	7.77
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-8	隔热断桥铝合金门安装 平开	100m2	0.01	4285.83	57714.24		1168.53	42.86	407.14		11.68
人工单价		小计						42.86	407.14	11.68	
高级技工201元/工日;普工187.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								461.87			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	铝合金隔热断桥平开门(含中空玻璃) 钛镁合金平开门			m2	0.9604	345.57	331.89				
	其他材料费					-	75.26	-			
	材料费小计					-	407.15	-			

注: 1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 专门学校宿舍楼

标段: 专门学校宿舍楼

第 22 页 共 76 页

项目编码		010802001002		项目名称		金属(塑钢)门		计量单位	m2	工程量	14.4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-7	隔热断桥铝合金门安装 推拉	100m2	0.01	3821.97	59497.7		1040.41	38.22	394.98		10.41
人工单价		小计						38.22	394.98	10.41	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								443.61			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	铝合金隔热断桥推拉门(含中空玻璃) 钛镁合金推拉门			m2	0.9698	345.87	335.42				
	其他材料费					-	59.55	-			
	材料费小计					-	394.97	-			

注: 1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：专门学校宿舍楼

标段：专门学校宿舍楼

第 23 页 共 76 页

项目编码		010503005001		项目名称				过梁		计量单位	m ³	工程量	0.79
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
5-20	现浇混凝土 过梁 换为【顶升混凝土 C25】	10m ³	0.1	1315.53	3891.7		608.39	131.55	369.17			60.64	
人工单价				小计				131.55	369.17			60.64	
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日； 高级技工134元/工日				未计价材料费									
清单项目综合单价								661.26					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	其他材料费					-	369.17	-					
	材料费小计					-	369.17	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称：专门学校宿舍楼

标段：专门学校宿舍楼

第 24 页 共 76 页

项目编码		010515001001		项目名称				现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.016
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
5-89	现浇构件圆钢筋 钢筋HRB335 直径 ≤10mm	t	1	1183.81	3536.17	22.24	545.58	1183.81	3536.17	22.24		545.58	
人工单价				小计				1183.81	3536.17	22.24		545.58	
高级技工120元/工日；普工187.1元/工日； 高级技工134元/工日				未计价材料费									
清单项目综合单价								6268.13					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	其他材料费					-	3536.17	-					
	材料费小计					-	3536.17	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 专门学校宿舍楼

标段: 专门学校宿舍楼

第 25 页 共 76 页

项目编码		010515001002	项目名称		现浇构件钢筋			计量单位	t	工程量	0.022
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-94	现浇构件带肋钢筋 现浇钢筋 HRB400以内 直径 ≤18mm	t	1	847.59	3501.86	66.05	390.55	847.59	3501.86	66.05	390.55
人工单价				小计				847.59	3501.86	66.05	390.55
高级技工(20元/工日); 普工(8元/工日); 技工(14元/工日)				未计价材料费							
清单项目综合单价							1805.85				
材料费 占比	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					-	3501.86	-			
	材料费小计					-	3501.86	-			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

780

综合单价分析表

工程名称: 专门学校宿舍楼

标段: 专门学校宿舍楼

第 26 页 共 76 页

项目编码		010515001002	项目名称		现浇构件钢筋			计量单位	t	工程量	0.024
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-11B	现浇 圆钢HPB300 直径 ≤10mm	t	1	2074.46	3541.31	51.82	955.8	2074.46	3541.31	51.82	955.8
人工单价				小计				2074.46	3541.31	51.82	955.8
高级技工(20元/工日); 普工(8元/工日); 技工(14元/工日)				未计价材料费							
清单项目综合单价							6623.33				
材料费 占比	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					-	3541.31	-			
	材料费小计					-	3541.31	-			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

781

综合单价分析表

工程名称: 专门学校宿舍楼

标段: 专门学校宿舍楼

第 27 页 共 76 页

项目编码		011102003001		项目名称				块料楼地面		计量单位	m2	工程量	278.4
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	综合单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
11-32 H80010751 80010747	块料面层 陶瓷地砖 0.64m2以内 换为【预拌地面砂浆(干拌) DS M15】	100m2	0.01	3305.52	8958.13	81.06	808.64	33.06	89.58	0.81	8.09		
12-23	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 素水泥浆界面剂	100m2	0.01	170.81	93.51		52.57	1.71	0.94		0.53		
人工单价				小计				34.77	90.52	0.81	8.62		
高级技工201元/工日; 普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费									
清单项目综合单价								134.71					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	地砖 800mm*800mm			m2	1.04	74.77	77.76						
	预拌地面砂浆(干拌) DS M15			m3	0.0306	352	10.77						
	其他材料费					-	2	-					
	材料费小计					-	90.53	-					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

782

综合单价分析表

工程名称: 专门学校宿舍楼

标段: 专门学校宿舍楼

第 28 页 共 76 页

项目编码		011406001001		项目名称				抹灰面油漆		计量单位	m2	工程量	737.04
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	综合单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
14-199	乳胶漆 室内 墙面 二遍	100m2	0.01	1298.21	1298.21		384.05	12.98	7.57		3.84		
人工单价				小计				12.98	7.57		3.84		
高级技工120元/工日; 普187.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费									
清单项目综合单价								24.19					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	室内油漆			kg	0.1162	14.59	1.67						
	室内乳胶漆内墙用			kg	0.2781	14.63	4.07						
	成品腻子粉 室内			kg	2.0412	0.78	1.59						
	其他材料费					-	0.24	-					
材料费小计					-	7.57	-						

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

783

综合单价分析表

工程名称: 专门学校宿舍楼

标段: 专门学校宿舍楼

第 29 页 共 76 页

项目编码		011406001002		项目名称		抹灰面油漆		计量单位	m ²	工程量	314.85
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
14-233	乳胶漆 室内 天棚面 二遍	100m ²	0.01	1622.71	454.94			16.23	7.57		4.55
人工单价				小计				16.23	7.57		4.55
高级技工291元/工日; 普工187.1元/工日; 技工134元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价								28.35			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	苯内油漆			kg	0.1162	14.59	1.67				
	苯内乳胶漆内墙用			kg	0.2781	14.63	4.07				
	成品腻子粉 室内			kg	2.0412	0.78	1.59				
	其他材料费						0.24				
材料费小计						7.57					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

784

综合单价分析表

工程名称: 专门学校宿舍楼

标段: 专门学校宿舍楼

第 30 页 共 76 页

项目编码		011105002001		项目名称		头料踢脚线		计量单位	m ²	工程量	28.05
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
12-23	墙面抹灰 支饰抹灰 打底 水 水泥浆界面剂	100m ²	0.01	170.81	93.51		52.57	1.71	0.94		0.50
11-59	踢脚线 陶瓷地面砖	100m ²	0.01	6539.71	9433.64	95.26	1689.46	65.4	64.24	0.95	15.9
人工单价				小计				67.11	65.28	0.95	16.43
高级技工291元/工日; 普工87.1元/工日; 技工134元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价								140.75			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	陶瓷地砖 综合			m ²	1.04	60.81	63.24				
	其他材料费						2.04				
	材料费小计						65.27				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

785

综合单价分析表

工程名称: 专门学校宿舍楼

标段: 专门学校宿舍楼

第 31 页 共 76 页

项目编码		011506002001		项目名称		玻璃幕墙		计量单位	m ²	工程量	12.54
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
15-134	雨篷 夹层玻璃托架式	100m ²	0.01	13977.77	22005.49	484.82	3364.72	139.77	510.95	4.95	331.65
人工单价				小计				139.77	510.95	4.95	331.65
高级技工201元/工日; 普工187.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价								689.32			
材料费 占比	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	型钢 镀锌方钢50*50*3			t	0.9533	4927.31	262.62	-	-		
	其他材料费					-	248.13	-	-		
	材料费小计					-	510.77	-	-		

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

786

综合单价分析表

工程名称: 专门学校宿舍楼

标段: 专门学校宿舍楼

第 32 页 共 76 页

项目编码		011102002002		项目名称		块料楼地面		计量单位	m ²	工程量	60.67
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
11-33 H8331 0751 H833107 47	块料面层 陶瓷地砖 0.10m ² 以内 换为【预拌地面砂浆(干拌) DS M15】	100m ²	0.01	3259.49	6299.55	81.06	797.58	32.59	63	0.81	7.97
9-47	卷材防水 聚氨酯卷材 冷粘法 涂平面	100m ²	0.01	401.01	3153.41		118.31	4.01	31.53		1.19
11-1 H83310 751 H8331074 7	平面砂浆找平层 混凝土或原基层上 20mm 换为【预拌地面砂浆(干拌) DS M15】	100m ²	0.01	1125.26	719.2	81.06	284.77	11.25	7.19	0.81	2.85
12-23	堵面抹灰 聚脲抹灰 打成 防水涂料界面剂	100m ²	0.01	170.81	93.51		52.57	1.71	0.94		0.53
人工单价				小计				43.6	102.69	1.62	12.51
高级技工201元/工日; 普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价								166.45			
材料费 占比	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	地砖 300mm*300mm			m ²	1.03	48.57	51.16				
	DL-15胶黏剂			kg	1.171	17.86	20.91				
	预拌地面砂浆(干拌) DS M15			m ³	0.051	352	17.95				
	聚氨酯丙烯酸防水涂料 0.7厚			m ²	1.1564	9.21	10.65				
	其他材料费					-	2.01	-	-		
材料费小计					-	102.68	-	-			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

787

综合单价分析表

工程名称: 专门学校宿舍楼

标段: 专门学校宿舍楼

第 33 页 共 76 页

项目编码		011204002001		项目名称		吊顶石膏板		计量单位	m2	工程量	224.82
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
9-48	卷材防水 聚氨酯防水涂料 冷铺法一层 立面	100m2	0.01	664.2	3156.41		195.77	6.64	31.56		1.96
12-06 H8003 0543 803500 06	墙面基层面层 面砖 黏状型 定氯胶黏剂 每块面积 ≤0.25m2 嵌为【干混灰砂浆 DP M20】	100m2	0.01	5041.24	6642.13	61.6	1663.96	50.41	66.42	0.62	16.64
人工单价				小计				57.05	97.98	0.62	17.6
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价								173.25			
材 料 费 组 成	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	百得 300*600			m2	1.04	37.56	39.06				
	M.15胶黏剂			kg	1.171	17.86	20.91				
	粉状型定氯胶黏剂			kg	4.4205	4.8	21.22				
	聚乙烯丙纶防水卷材 0.7厚			m2	1.1564	9.21	10.66				
	其他材料费					-	6.16	-			
材料费小计					-	98	-				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

788

综合单价分析表

工程名称: 专门学校宿舍楼

标段: 专门学校宿舍楼

第 34 页 共 76 页

项目编码		011302001001		项目名称		吊顶天棚		计量单位	m2	工程量	39.74
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
13-48	装配式T形铝合金吊顶龙骨(不上人型) 规格450mm*450mm 平面	100m2	0.01	1450.92	2580.86		508.63	14.51	25.91		5.07
13-119	铝合金方板天棚 插式(平板)	100m2	0.01	869.1	10843.45		303.87	8.69	108.43		3.04
人工单价				小计				23.2	134.34		8.11
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价								166.66			
材 料 费 组 成	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	铝合金浮雕式方板			m2	1	108.7	108.7				
	铝合金龙骨不上人型(平面) 400*400			m2	1.05	22	23.1				
	其他材料费					-	4.54	-			
	材料费小计					-	134.34	-			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

789

综合单价分析表

工程名称: 专门学校宿舍楼

标段: 专门学校宿舍楼

第 35 页 共 70 页

项目编码		011210005001		项目名称				成品酒断				计量单位	m ²	工程量	10.3
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
12-107	成品浴厕隔断安装	10m ²	0.1	61.78	0.32		190.32	61.78	0.32			19.04			
人工单价				小计				61.78	0.32			19.04			
高级技工201元/工日;普工187.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费				150							
清单项目综合单价												231.14			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	成品隔断(三聚氰胺板隔断)			m ²	1	150	150								
	其他材料费					-	0.32	-							
	材料费小计					-	150.32	-							

注: 1. 如不使用省或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 专门学校宿舍楼

标段: 专门学校宿舍楼

第 36 页 共 70 页

项目编码		010507007002		项目名称				其他构件				计量单位	m ³	工程量	0.16
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
5-54 557 559	现浇混凝土小型构件 换为 【现浇混凝土 C25】	10m ³	0.1	2364.9	3747.44		1089.96	236.49	374.74			108.99			
5-89	现浇构件网钢筋 钢筋HPB300 直径 ≤10mm	t	0.0631	1183.81	3530.17	22.24	545.58	74.73	223.22	1.4		24.41			
人工单价				小计				311.22	597.96	1.4		143.43			
高级技工201元/工日;普工187.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费				1054.37							
清单项目综合单价												1054.37			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	其他材料费					-	597.96	-							
	材料费小计					-	597.96	-							

注: 1. 如不使用省或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 专门学校宿舍楼

标段: 专门学校宿舍楼

第 37 页 共 70 页

项目编码		010401012002		项目名称		零星砌砖		计量单位	m ³	工程量	0.21
				清单综合单价组成明细							
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	分部分项工程费				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-32	零星砌砖 普通砖	10m ³	0.1	2492.27	291.81	51.02	851.76	249.27	291.81	5.1	85.17
人工单价				小计				249.27	291.81	5.1	85.17
高级技工291元/工日; 普工187.1元/工日; 裁技1134元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价							631.39				
材料费 组成	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					-	291.81	-			
	材料费小计					-	291.81	-			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 专门学校宿舍楼

标段: 专门学校宿舍楼

第 38 页 共 70 页

项目编码		011206002001		项目名称		抹料零星项目		计量单位	m ²	工程量	10.64
				清单综合单价组成明细							
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	分部分项工程费				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
12-65	墙面抹灰面层 面砖 粉状型 建筑胶浆类 每类面积 ≤0.0 6m ² 称为【干混抹灰砂浆 DP M20】	100m ²	0.01	5551.29	5761.89	61.6	1721.19	55.51	57.62	0.62	17.21
12-23	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 系 水砂浆界面剂	100m ²	0.01	170.81	93.51		62.57	1.71	0.94		0.60
人工单价				小计				57.22	58.46	0.62	17.74
高级技工291元/工日; 普工187.1元/工日; 裁技1134元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价							194.02				
材料费 组成	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	粉状型建筑胶浆			kg	4.4203	4.8	21.22	-			
	其他材料费					-	37.27	-			
	材料费小计					-	58.49	-			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 专门学校宿舍楼

标段: 专门学校宿舍楼

第 39 页 共 76 页

项目编号		011601001002	清单项目名称		砌砌体拆除		计量单位	m3	工程量	4.09	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-2	砌体拆除 新土砖(实心砖) 眠墙	m3	1	75.51			19.04	75.51		19.04	
人工单价				小计				75.51		19.04	
普工 87.3元/工日; 技工 134元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价								94.55			
材料费组	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 专门学校宿舍楼

标段: 专门学校宿舍楼

第 40 页 共 76 页

项目编号		011602001003	清单项目名称		混凝土构件拆除		计量单位	m3	工程量	12.62	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-20	现浇钢筋混凝土构件拆除 浇筑地面	m3	1	242.54	1.56		60.84	242.54	1.56	60.84	
人工单价				小计				242.54	1.56	60.84	
普工 87.3元/工日; 技工 134元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价								291.94			
材料费组	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							-	1.56	-	
	材料费小计							-	1.56	-	

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 专门学校宿舍楼

标段: 专门学校宿舍楼

第 41 页 共 76 页

项目编号		011608002002		项目名称		铲除涂料市		计量单位	m ²	工程量	1162.92
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
16-68	铲除油漆涂料墙面 抹灰面 油漆涂料	10m ²	0.1	35.9			8.9	3.59			0.89
人工单价				小计				3.59			0.89
普工 87.1元/工日； 兼技 134元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价								4.48			
材料 费 组	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		

注: 1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 专门学校宿舍楼

标段: 专门学校宿舍楼

第 42 页 共 76 页

项目编号		011610002003		项目名称		金属门窗拆除		计量单位	窗	工程量	2
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
16-75	门窗拆除 整窗门窗	10樘	0.1	191.78			48.23	19.18			4.83
人工单价				小计				19.18			4.83
普工 87.1元/工日； 兼技 134元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价								24.01			
材料 费 组	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		

注: 1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 专门学校宿舍楼

标段: 专门学校宿舍楼

第 43 页 共 76 页

项目编码		011612002003		项目名称		卫生洁具拆除		计量单位	套	工程量	5
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
16-94	卫生洁具拆除 蹲式大便器	10套	0.1	390.00			97.94	39.06			9.8
16-95	卫生洁具拆除 大便器水箱	10套	0.1	69.83			17.50	6.98			1.75
人工单价				小计				46.04		11.55	
普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价								57.61			
材料费 占比	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 专门学校宿舍楼

标段: 专门学校宿舍楼

第 44 页 共 76 页

项目编码		011609002002		项目名称		断墙拆除		计量单位	m2	工程量	10.2
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
16-56	龙骨及饰面拆除 墙柱面 隔声板	10m2	0.1	44.37			11.13	4.44			1.11
人工单价				小计				4.44		1.11	
普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价								5.55			
材料费 占比	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 专门学校宿舍楼

标段: 专门学校宿舍楼

第 45 页 共 76 页

项目编码		011612002004		项目名称				卫生洁具拆除		计量单位	套	工程量	2
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
16-133	卫生洁具拆除 脸盆	10套	0.1	100.36			25.22	10.96				2.53	
人工单价				小计				10.96				2.53	
普工 87.1元/工日; 机械 1134元/工日				未计价材料费									
清单项目综合单价								12.53					
材料费 组成	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费					-	20	-					
材料费小计					-	20	-						

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

800

综合单价分析表

工程名称: 专门学校宿舍楼

标段: 专门学校宿舍楼

第 46 页 共 76 页

项目编码		013903		项目名称				保护性拆除门框		计量单位	组	工程量	11
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
补子目3	保护性拆除门框	组	1		20				20				
人工单价				小计				20					
				未计价材料费									
清单项目综合单价								20					
材料费 组成	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费					-	20	-					
材料费小计					-	20	-						

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

801

综合单价分析表

工程名称: 专门学校宿舍楼

标段: 专门学校宿舍楼

第 47 页 共 76 页

项目编码		019006		项目名称	拆除外运		计量单位	m ³		工程量	19.94	
				清单综合单价组成明细				合价				
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
				16-124	建筑垃圾外运 运距1000m以内	10m ³	0.1	400.29		201.56	107.83	40.03
人工单价				小计				40.03		20.16	10.79	
普工187.1元/工日; 兼技工134元/工日				未计价材料费								
清单项目综合单价								70.98				
材料费	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 专门学校宿舍楼

标段: 专门学校宿舍楼

第 48 页 共 76 页

项目编码		010401003003		项目名称	实心砖墙		计量单位	m ³		工程量	1.08	
				清单综合单价组成明细				合价				
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
				4-10	混水砖墙 1砖	10m ³	0.1	1491.06	500.81	54.35	508.76	149.17
人工单价				小计				149.17	210.68	5.44	50.87	
高级技工201元/工日; 普工187.1元/工日; 兼技工134元/工日				未计价材料费								
清单项目综合单价								416.18				
材料费	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费						-	210.68	-			
	材料费小计						-	210.68	-			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 专门学校宿舍楼

标段: 专门学校宿舍楼

第 49 页 共 76 页

项目编码		011207001002		项目名称	墙面装饰板		计量单位	m2		工程量	18.68		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
12-132	墙饰面 龙骨基层 轻钢龙骨中距 ≤60.3mm以内 墙150mm以内	100m2	0.01	825.59	3131.46		254.1	8.26	31.31			2.54	
12-153	墙饰面 面层 石膏板墙面	100m2	0.02	1890.08	2197.03		581.69	37.8	43.94			11.69	
人工单价				小计				46.06	75.25			13.17	
高级技工201元/工日; 普工87.1元/工日; 技工134元/工日				未计价材料费									
清单项目综合单价								135.49					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	其他材料费					-	75.21	-					
	材料费小计					-	75.21	-					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 专门学校宿舍楼

标段: 专门学校宿舍楼

第 50 页 共 76 页

项目编码		011210006002		项目名称	其他隔断		计量单位	m2		工程量	47.16		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
4-52	轻质墙板(玻纤水泥珍珠岩板)板厚 95mm	100m2	0.01	2497.48	10288.63		855.3	24.97	102.89			8.56	
人工单价				小计				24.97	102.89			8.56	
高级技工201元/工日; 普工187.1元/工日; 技工134元/工日				未计价材料费									
清单项目综合单价								136.42					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	轻质料混凝土条板内隔墙 150厚			m2	1.05	90	94.5						
	其他材料费					-	8.35	-					
材料费小计					-	102.9	-						

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 专门学校宿舍楼

标段: 专门学校宿舍楼

第 51 页 共 76 页

项目编码		019008		项目名称	门禁系统(密码刷卡一体)				计量单位	台	工程量	2
定额编号		定额单位		数量	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	合价			
定额项目名称		定额单位		数量	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借5-B-88	换	出入口控制设备 门禁控制屏 双门	台	1	255.51	508.34	2.22	79.78	255.51	508.34	2.22	79.78
借5-B-02	换	出入口目标识别设备 读卡器 带键盘	台	1	99.36	204.37	0.55	31.03	99.36	204.37	0.55	31.03
人工单价					小计				354.87	712.71	2.77	110.81
安装工134元/工日					未计价材料费				1181.16			
清单项目综合单价					1181.16							
材料费 分解	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费				-		-	12.71	-	700		
	材料费小计				-		-	12.71	-	700		

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 专门学校宿舍楼

标段: 专门学校宿舍楼

第 52 页 共 76 页

项目编码		019004		项目名称	门上安装指枪式外拉锁				计量单位	组	工程量	11
定额编号		定额单位		数量	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	合价			
定额项目名称		定额单位		数量	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
B 109		自特殊五金 弹子锁	10个	0.1	91.16	34.5		25.01	9.19	45.45		2.5
人工单价					小计				9.19	45.45		2.5
高级锁120元/工日; 卷1.87元/工日; 裁锁1134元/工日					未计价材料费							
清单项目综合单价					57.11							
材料费 分解	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费				-		-	45.45	-	700		
	材料费小计				-		-	45.45	-	700		

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 专门学校宿舍楼

标段: 专门学校宿舍楼

第 53 页 共 76 页

项目编码		010515001005		项目名称				现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.118
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
5-104	现浇构件圆钢筋 圆钢HPB300 ≤Φ10 点焊	t	1	934.65	3508.56	215.75	430.5	934.65	3508.56	215.75	430.5		
人工单价		小计						934.65	3508.56	215.75	430.5		
高级技工(20元/工日); 普工(18元/工日); 技工(134元/工日)		未计价材料费											
清单项目综合单价				5089.43									
材料费 组成	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	其他材料费					-	3508.56	-					
	材料费小计					-	3508.56	-					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 专门学校宿舍楼

标段: 专门学校宿舍楼

第 54 页 共 76 页

项目编码		010802001002		项目名称				防盗门		计量单位	m ²	工程量	2
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
B-14	制作防盗门安装	100m ²	0.01	4076.71	5.95	25.11	1109.46	40.76	5.95	0.25	11.09		
人工单价		小计						40.76	5.95	0.25	11.09		
高级技工(20元/工日); 普工(18元/工日); 技工(134元/工日)		未计价材料费											
清单项目综合单价				58.08									
材料费 组成	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	其他材料费					-	5.95	-					
	材料费小计					-	5.95	-					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 专门学校宿舍楼

标段: 专门学校宿舍楼

第 55 页 共 70 页

项目编码		010807001002		项目名称	金属(塑钢、断桥)窗			计量单位	m2		工程量	12.6	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
8-67	隔热断桥铝合金 阳台封闭窗 安装	100m2	0.01	3659.15	35894.92		996.04	36.59	358.9		9.97		
人工单价		小计						36.59	358.9		9.97		
高级按(20元/工日); 高级技工(18元/工日); 高级技工(14元/工日)		未计价材料费											
清单项目综合单价								406.45					
材料费 分析	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	隔热断桥铝合金阳台封闭窗(含中空玻璃) 70系列断桥铝合金中空玻璃窗(6-12A+5)固定窗			m2	1	302.17	302.17						
	其他材料费					-	56.73	-					
	材料费小计					-	358.89	-					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 专门学校宿舍楼

标段: 专门学校宿舍楼

第 56 页 共 70 页

项目编码		010802001003		项目名称	金属(塑钢)门			计量单位	m2		工程量	6.88	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
8-8	隔热断桥铝合金门安装 平开	100m2	0.01	4285.83	47714.24		1168.53	42.86	407.14		11.68		
人工单价		小计						42.86	407.14		11.68		
高级按(20元/工日); 高级技工(18元/工日); 高级技工(14元/工日)		未计价材料费											
清单项目综合单价								461.66					
材料费 分析	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	铝合金隔热断桥平开门(含中空玻璃) 钛镁合金平开门			m2	0.9604	345.57	331.89						
	其他材料费					-	75.26	-					
	材料费小计					-	407.15	-					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 专门学校宿舍楼

标段: 专门学校宿舍楼

第 57 页 共 76 页

项目编码		010802001004		项目名称		金属(塑钢)门		计量单位	m ²	工程量	14.4	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
8-7	隔热断桥铝合金门安装 推拉	100m ²	0.01	3821.97	39497.7		1040.41	38.22	394.98			10.41
人工单价				小计				38.22	394.98			
高级技工201元/工日;普工187.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费								
清单项目综合单价								443.81				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	铝合金隔热断桥推拉门(含中空玻璃) 钛镁合金推拉门			m ²	0.9698	345.97	335.42	-				
	其他材料费					-	59.55	-				
	材料费小计					-	394.97	-				

注: 1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额编号、名称等。
 2.招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 专门学校宿舍楼

标段: 专门学校宿舍楼

第 58 页 共 76 页

项目编码		010503005002		项目名称		过梁		计量单位	m ³	工程量	0.59	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
5-20 H80210 557 8021055 9	现浇混凝土 过梁 换为【预拌混凝土 C25】	10m ³	0.1	1315.53	3691.7		606.39	131.55	369.17			60.64
人工单价				小计				131.55	369.17			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费								
清单项目综合单价								561.35				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费					-	369.17	-				
	材料费小计					-	369.17	-				

注: 1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额编号、名称等。
 2.招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 专门学校宿舍楼

标段: 专门学校宿舍楼

第 59 页 共 70 页

项目编码		010515001006		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.012	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	综合单价组成				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
5-89	现浇构件圆钢筋 规格HRB335 直径 ≤10mm	t	1	1183.81	3536.17	22.24	545.58	1183.81	3536.17	22.24	545.58	
人工单价				小计				1183.81	3536.17	22.24	545.58	
高级技工(20元/工日); 普工(18元/工日); 技工(14元/工日)				未计价材料费								
清单项目综合单价								5268.34				
材料 费 组成	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	其他材料费					-	3536.17	-				
	材料费小计					-	3536.17	-				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 专门学校宿舍楼

标段: 专门学校宿舍楼

第 60 页 共 70 页

项目编码		010515001007		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.021	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	综合单价组成				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
5-94	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤18mm	t	1	847.59	3501.86	66.05	390.55	847.59	3501.86	66.05	390.55	
人工单价				小计				847.59	3501.86	66.05	390.55	
高级技工(20元/工日); 普工(18元/工日); 技工(14元/工日)				未计价材料费								
清单项目综合单价								4806.10				
材料 费 组成	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	其他材料费					-	3501.86	-				
	材料费小计					-	3501.86	-				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 专门学校宿舍楼

标段: 专门学校宿舍楼

第 61 页 共 76 页

项目编码		010515001008		项目名称				现浇构件钢筋				计量单位	t	工程量	0.018
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
5-116	现浇 圆钢Φ8-300 直径 ≤10mm	t	1	2074.46	3541.31	51.82	955.8	2074.46	3541.31	51.82	955.8				
人工单价				小计				2074.46	3541.31	51.82	955.8				
高级技工200元/工日; 普工187.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费											
清单项目综合单价												6622.77			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	其他材料费					-	3541.31	-							
	材料费小计					-	3541.31	-							

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 专门学校宿舍楼

标段: 专门学校宿舍楼

第 62 页 共 76 页

项目编码		011102003003		项目名称				块料楼地面				计量单位	m2	工程量	239.76
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
11-32 08031 0751 803107	块料面层 陶瓷地砖 0.54m2以内 换为【预拌地面砂浆(干拌) DS M15】	100m2	0.01	3305.52	8958.13	81.06	808.64	33.06	89.58	0.81	8.09				
12-23	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 聚合物水泥砂浆面层	100m2	0.01	170.81	93.51		52.57	1.71	0.94		0.53				
人工单价				小计				34.77	90.52	0.81	8.62				
高级技工200元/工日; 普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费											
清单项目综合单价												134.71			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	地砖 800mm*800mm			m2	1.04	74.77	77.76								
	预拌地面砂浆(干拌) DS M15			m3	0.0306	352	10.77								
	其他材料费					-	2	-							
材料费小计					-	90.52	-								

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 专门学校宿舍楼

标段: 专门学校宿舍楼

第 63 页 共 76 页

项目编码		011406001004		项目名称		抹灰面油漆		计量单位	m ²	工程量	647.19
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-199	乳胶漆 室内 墙面 二遍	100m ²	0.01	1298.22	22903.12	32	364.05	12.98	7.57		3.64
人工单价				小计				12.98	7.57		3.64
高级技工291元/工日; 普工187.1元/工日; 技工1134元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价								24.19			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	苯内油漆			kg	0.1162	14.59	1.67				
	苯内乳胶漆内墙用			kg	0.2781	14.63	4.07				
	成品腻子粉 室内			kg	2.0412	0.78	1.59				
	其他材料费					-	0.24	-			
材料费小计						7.57					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 专门学校宿舍楼

标段: 专门学校宿舍楼

第 64 页 共 76 页

项目编码		011406001005		项目名称		抹灰面油漆		计量单位	m ²	工程量	290.27
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-200	乳胶漆 室内 天棚面 二遍	100m ²	0.01	1622.72	22903.12	32	454.94	16.23	7.57		4.55
人工单价				小计				16.23	7.57		4.55
高级技工291元/工日; 普工187.1元/工日; 技工1134元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价								28.35			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	苯内油漆			kg	0.1162	14.59	1.67				
	苯内乳胶漆内墙用			kg	0.2781	14.63	4.07				
	成品腻子粉 室内			kg	2.0412	0.78	1.59				
	其他材料费					-	0.24	-			
材料费小计						7.57					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 专门学校宿舍楼

标段: 专门学校宿舍楼

第 65 页 共 76 页

项目编码		011102002002		项目名称				块料踢脚线				计量单位	m2	工程量	20.91
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
12-23	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 素水泥浆界面剂	100m2	0.01	170.81	93.51		52.57	1.71	0.94		0.53				
11-59	踢脚线 陶瓷地面砖	100m2	0.01	6539.71	6433.64	95.26	1589.46	65.4	64.34	0.95	15.9				
人工单价				小计				67.11	65.28	0.95	16.43				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费											
清单项目综合单价								149.76							
材料费 详细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	陶瓷地砖 综合			m2	1.04	60.81	63.24								
	其他材料费					-	2.01	-							
	材料费小计						65.27								

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 专门学校宿舍楼

标段: 专门学校宿舍楼

第 66 页 共 76 页

项目编码		011102002004		项目名称				块料板面层				计量单位	m2	工程量	64.28
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
11-33 H8331 0751 H33107 47	块料面层 陶瓷地面砖 0.10m2以内 换为【预拌地面砂浆(干拌) DS M15】	100m2	0.01	3259.49	6299.55	81.06	797.58	32.59	63	0.81	7.97				
9-47	卷材防水 聚氨酯卷材 冷粘法 二遍 平面	100m2	0.01	401.01	3153.41		118.31	4.01	31.53		1.19				
11-1 H83310 751 H331074 7	平面砂浆找平层 混凝土或原基层上 20mm 换为【预拌地面砂浆(干拌) DS M15】	100m2	0.01	1125.26	719.2	81.06	284.77	11.25	7.19	0.81	2.85				
12-23	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 素水泥浆界面剂	100m2	0.01	170.81	93.51		52.57	1.71	0.94		0.53				
人工单价				小计				43.6	102.69	1.62	12.51				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费											
清单项目综合单价								166.45							
材料费 详细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	地砖 300mm*300mm			m2	1.03	48.57	51.16								
	DL-15胶黏剂			kg	1.171	17.86	20.91								
	预拌地面砂浆(干拌) DS M15			m3	0.051	362	17.95								
	聚氨酯丙烯酸防水卷材 0.7厚			m2	1.1564	9.21	10.65								
	其他材料费					-	2.01	-							
材料费小计						102.68									

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 专门学校宿舍楼

标段: 专门学校宿舍楼

第 67 页 共 76 页

项目编码		011204002002		项目名称		吊顶石膏		计量单位	m ²	工程量	213.88
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
9-48	卷材防水 聚氨酯防水涂料 冷铺法一层 立面	100m ²	0.01	664.2	3156.41		195.77	6.64	31.56		1.95
12-66 05-43 803500 06	墙面基层面层 面砖 粉状型 硅烷胶贴剂 每块面积 ≤0.25m ² 嵌为【干混灰砂浆 DP M20】	100m ²	0.01	5041.24	6642.13	61.6	1663.96	50.41	66.42	0.62	16.64
人工单价				小计				57.05	97.98	0.62	17.6
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价								173.26			
材 料 费 组 成	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	百得 300*600			m ²	1.04	37.56	39.06				
	D1.15胶黏剂			kg	1.171	17.86	20.91				
	粉状型硅烷胶黏剂			kg	4.4205	4.8	21.22				
	聚乙烯丙纶防水卷材 0.7厚			m ²	1.1564	9.21	10.65				
	其他材料费					-	6.16	-			
材料费小计						98					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 专门学校宿舍楼

标段: 专门学校宿舍楼

第 68 页 共 76 页

项目编码		011302001002		项目名称		吊顶天棚		计量单位	m ²	工程量	33.17
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
13-48	装配式T形铝合金吊顶龙骨(不上人型) 规格450mm*450mm 平面	100m ²	0.01	1450.92	2590.86		508.63	14.51	25.91		5.07
13-119	铝合金方板天棚 插式(平板)	100m ²	0.01	869.1	10843.43		303.87	8.69	108.43		3.04
人工单价				小计				23.2	134.34		8.11
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价								166.66			
材 料 费 组 成	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	铝合金T形龙骨			m ²	1	108.7	108.7				
	铝合金龙骨不上人型(平面) 400*400			m ²	1.05	22	23.1				
	其他材料费					-	4.54	-			
	材料费小计						134.34				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 专门学校宿舍楼

标段: 专门学校宿舍楼

第 69 页 共 76 页

项目编码		011210005002		项目名称		成品酒断		计量单位	m2	工程量	10.3
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-B7	成品浴瓦翻新安装	10m ²	0.1	61.78	0.32		190.32	61.78	0.32		19.04
人工单价				小计				61.78	0.32	19.04	
高级技工201元/工日; 普工187.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费				150			
清单项目综合单价							231.14				
材料费 占比	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	成品浴瓦 (亚克力玻璃)			m ²	1	150	150				
	其他材料费					-	0.32	-			
	材料费小计					-	150.32	-			

注: 1. 如不使用省或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

824

综合单价分析表

工程名称: 专门学校宿舍楼

标段: 专门学校宿舍楼

第 70 页 共 76 页

项目编码		010507007001		项目名称		其他构件		计量单位	m3	工程量	0.13
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-54 557-8021055 g	现浇混凝土 (小型构件) 换为 【预制混凝土 C25】	10m ³	0.1	2364.9	3747.44		1089.96	236.49	374.74		108.99
5-89	现浇构件网钢筋 钢筋HPB300 直径 ≤10mm	t	0.0677	1183.81	3530.17	22.24	545.58	68.3	204.01	1.28	21.48
人工单价				小计				304.79	578.75	1.28	140.47
高级技工201元/工日; 普工187.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价							1026.31				
材料费 占比	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					-	578.75	-			
	材料费小计					-	578.75	-			

注: 1. 如不使用省或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

825

综合单价分析表

工程名称: 专门学校宿舍楼

标段: 专门学校宿舍楼

第 71 页 共 76 页

项目编号		010401012001		项目名称		零星砌砖		计量单位	m3	工程量	0.12
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-32	零星砌砖 普通砖	10m3	0.1	2492.27	291.81	51.02	851.76	249.27	291.81	5.1	85.17
人工单价		小计						249.27	291.81	5.1	85.17
高级技工291元/工日; 普工187.1元/工日; 技工1134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								631.33			
材料费 组别	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					-	291.81	-			
	材料费小计					-	291.81	-			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 专门学校宿舍楼

标段: 专门学校宿舍楼

第 72 页 共 76 页

项目编号		011206002002		项目名称		抹料零星项目		计量单位	m2	工程量	7.37
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
12-65 抹灰面	墙面抹灰面 干粉状型 超聚胶浆剂 每袋面积 ≤0.0 6m2 称为【干混抹灰砂浆 DP-M20】	100m2	0.01	5551.29	5761.89	61.6	1721.19	55.51	57.62	0.62	17.21
12-23	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 系 水砂浆界面剂	100m2	0.01	170.81	33.51		52.57	1.71	0.99		0.53
人工单价		小计						57.22	58.46	0.62	17.74
高级技工291元/工日; 普工187.1元/工日; 技工1134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								194.02			
材料费 组别	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	干粉型超聚胶浆剂			kg	4.4205	4.8	21.22	-			
	其他材料费					-	37.27	-			
材料费小计					-	58.48	-				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 专门学校宿舍楼

标段: 专门学校宿舍楼

第 73 页 共 76 页

项目编码	011702009001	项目名称	过梁	计量单位	m ² <th>工程量</th> <td>9.44</td>	工程量	9.44				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价组成				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-238	现浇混凝土模板 过梁 复合模板 副支撑	100m ²	0.01	4035.15	2621.58	4.67	1737.69	40.35	26.22	0.05	17.37
人工单价				小计				40.35	26.22	0.05	17.37
高级抹 (20元/工日); 卷 (187.1元/工日); 高级工 (44元/工日)				未计价材料费							
清单项目综合单价								83.99			
材料费 占比	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费				-	-	26.21	-			
	材料费小计				-	-	26.22	-			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 专门学校宿舍楼

标段: 专门学校宿舍楼

第 74 页 共 76 页

项目编码	011702009002	项目名称	过梁	计量单位	m ²	工程量	7.39				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价组成				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-238	现浇混凝土模板 过梁 复合模板 副支撑	100m ²	0.01	4035.15	2621.58	4.67	1737.69	40.35	26.22	0.05	17.37
人工单价				小计				40.35	26.22	0.05	17.37
高级抹 (20元/工日); 卷 (187.1元/工日); 高级工 (44元/工日)				未计价材料费							
清单项目综合单价								83.99			
材料费 占比	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费				-	-	26.21	-			
	材料费小计				-	-	26.22	-			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 专门学校宿舍楼

标段: 专门学校宿舍楼

第 75 页 共 76 页

项目编码		011702025001		综合单价分析表				其他完成构件	计量单位	m ²	工程量	4.74
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
5-283	现浇混凝土梁板 小型构件 复合模板支撑	100m ²	0.01	4213.13	3238.86	24.11	1814.59	42.13	32.39	0.24	18.14	
人工单价				小计				42.13	32.39	0.24	18.14	
高级技工(20元/工日); 普工(8.7元/工日); 技工(14元/工日)				未计价材料费								
清单项目综合单价							62.8					
材料费 占比	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费					-	32.34	-				
	材料费小计					-	32.34	-				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 专门学校宿舍楼

标段: 专门学校宿舍楼

第 76 页 共 76 页

项目编码		011702025002		综合单价分析表				其他完成构件	计量单位	m ²	工程量	3.65
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
5-283	现浇混凝土梁板 小型构件 复合模板支撑	100m ²	0.01	4213.13	3238.86	24.11	1814.59	42.13	32.39	0.24	18.14	
人工单价				小计				42.13	32.39	0.24	18.14	
高级技工(20元/工日); 普工(8.7元/工日); 技工(14元/工日)				未计价材料费								
清单项目综合单价							62.81					
材料费 占比	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费					-	32.34	-				
	材料费小计					-	32.34	-				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：专门学校宿舍楼

标段：专门学校宿舍楼

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		9506.28			
2	01	其他措施费(费率类)						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费		0			
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费		0			
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费		0			
3	02	其他(费率类)						
合计					9506.28			

编制人(造价人员) **乔路** B112441000182

复核人(造价工程师) **谢玮** B11234100012772

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”其他项则为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注中说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：专门学校宿舍楼

标段：专门学校宿舍楼

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额 (元)	结 算 金 额 (元)	备 注
1	暂列金额	17042.52		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		17042.52		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：专门学校宿舍楼

标段：专门学校宿舍楼

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 量 单 位	暂 定 金 额 (元)	备 注
1			17042.52	
合 计			17042.52	—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：专门学校宿舍楼

标段：专门学校宿舍楼

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差剩±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	密码锁带按键及指纹	套			2000	2000					
2	读卡器	台			200	800					
合 计						2800					

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

计 日 工 表

工程名称：专门学校宿舍楼

标段：专门学校宿舍楼

第 1 页 共 1 页

编号	项目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
		人工小计					
二	材料						
1							
		材料小计					
三	施工机械						
1							
		施工机械小计					
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：专门学校宿舍楼

标段：专门学校宿舍楼

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项 目 价 值 (元)	服 务 内 容	计 算 基 础	费 率 (%)	金 额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：专门学校宿舍楼

标段：专门学校宿舍楼

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	11794.41		11794.41
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	11794.41		11794.41
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	389030.35	9	35012.73
					46807.14


 中华人民共和国一级注册造价工程师
 李路
 B112441000182
 河南省宛东建筑安装工程
 有限公司
 有效期至：2028年04月25日


 中华人民共和国一级注册造价工程师
 谢玮
 B11234100012772
 河南省宛东建筑安装工程
 有限公司
 有效期至2027年09月17日

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料价格表

工程名称：专门学校宿舍楼

第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 特殊要求	单位	数量	单价	合价
1	01000106@1	型钢	镀锌板 450*50*3	t	0.668884	4927.31	3295.8
2	07010150@1	面砖	300*300	m2	456.248	37.56	17136.67
3	07050101	陶瓷地砖		m2	56.1184	60.81	3412.56
4	07050111	地砖	300mm*300mm	m2	118.3985	49.67	5880.85
5	07050131	地砖	800mm*800mm	m2	559.6864	74.77	41847.75
6	09050421	铝合金浮搁式方板		m2	112.91	106.7	12047.5
7	09250116@1	轻集料混凝土条板内隔墙	150厚	m2	86.8245	90	7814.21
8	10030129@1	铝合金龙骨不上人型(平面)	400*400	m2	118.5555	22	2608.22
9	11090136@2	铝合金隔热断桥平开门(含中空玻璃)	钛镁合金平开门	m2	13.10946	345.57	4530.24
10	11090141	铝合金隔热断桥推拉门(含中空玻璃)	钛镁合金推拉门	m2	13.96512	345.87	4830.12
11	11090141@1	铝合金隔热断桥推拉门(含中空玻璃)	钛镁合金推拉门	m2	13.96512	345.87	4830.12
12	11090211@1	隔热断桥铝合金扣台封闭窗(含中空玻璃)	70系列断桥铝合金中空玻璃窗(5+12A+5)固定窗	m2	27	302.17	8158.59
13	13010127	苯丙清漆		kg	231.92939	14.39	3337.46
14	13030113	苯丙乳胶漆内墙用		kg	555.073695	14.63	8120.73
15	13030133@1	成品腻子粉	室内	kg	4074.13314	0.78	3177.82
16	13330115@2	聚乙烯丙纶防水卷材	0.7厚	m2	640.213178	9.21	5896.36
17	14410123	FL-15胶黏剂		kg	648.32415	17.86	11579.07
18	14410163	粉状型建筑胶粘剂		kg	2018.886555	4.8	9690.66
19	80010747	预拌地面砂浆(干拌)	DS M15	m3	22.330146	352	7860.21
20	09390130@1	成品隔断	三聚氰胺板隔断	m2	30.6	150	4590

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：专门学校宿舍楼

标段：专门学校宿舍楼

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

单位工程主材表

工程名称： 专门学校宿舍楼

第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
1	成品隔断 三聚氰胺板隔断	m ²	30.0	150	4590		
合计					4590		



单项工程投标报价汇总表

工程名称：专门学校学员餐厅

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金 额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明 施工费	规 费
	专门学校学员餐厅	34605.94	6106.00	593.77	770.31
1	学院餐厅安装	24340.17	4706.00	509.71	662.88
2	专门学校学员餐厅	16265.77	1400.00	84.06	107.43
合 计		34605.94	6106.00	593.77	770.31

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：学院餐厅安装

标段：专门学校学员餐厅

第 1 页 共 2 页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		安防监控					20126.96	
		配管、线缆					2717.5	
1	030502005001	双绞线缆	1. 名称: 双绞线缆 2. 规格: UTP Cat. 5	m	99.47	4.8	477.46	
2	030411004001	配线	1. 名称: 铜芯多股 绝缘电线 2. 型号: RVV-4X1.5 3. 材质: 铜芯	m	82.32	9.17	754.87	
3	030411004002	配线	1. 名称: 铜芯多股 绝缘电线 2. 型号: RVV-3X4 3. 材质: 铜芯	m	12.09	16.08	194.41	
4	030411001001	配管	1. 名称: 紧定式镀锌 钢管 2. 材质: JDG 3. 规格: JDG20	m	12.09	9.53	115.22	
5	030411001002	配管	1. 名称: 刚性阻燃 管 2. 材质: PVC 3. 规格: PVC20	m	80.12	11.31	906.16	
6	030413002001	凿(压)槽	1. 名称: 剔槽	m	18.4	14.64	269.38	
		设备					12097.62	
1	030507006001	出入口控制设备	1. 名称: 电控锁 2. 规格: 随设备成 套 3. 安装方式: 距地 1.3米	台	2	159.66	319.32	160
2	030507005001	出入口目标识别 设备	1. 名称: 读卡器(带 键盘) 2. 规格: 随设备成 套 3. 安装方式: 距地 1.3米	台	2	262.31	524.62	254
3	030507008001	监控摄像设备	1. 名称: 监控摄像 头 2. 规格: 随设备成 套 3. 安装方式: 吸顶 安装	台	9	504.73	4542.57	
4	030507005002	出入口目标识别 设备	1. 名称: 紧急开门 按钮 2. 规格: 随设备成 套 3. 安装方式: 距地 1.3米	台	2	73.62	147.24	110
本页小计							8251.25	524

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称: 学院餐厅安装

标段: 专门学校学员餐厅

第 1 页 共 15 页

项目编码		030502005001		项目名称				双绞线缆		计量单位	m		工程量	99.47		
定额编号		定额项目名称		定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价						
						人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润			
5-2-43		双绞线缆 线管内布放 ≤4芯		m	1	1.71	0.04	0.03	0.44	1.71	0.04	0.03	0.44			
人工单价				小计								1.71	0.04	0.03	0.44	
安装 1134元/工日				未计价材料费								2.58				
清单项目综合单价										4.8						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费						元	0.04	1	0.04						
	ETP Cat.5e						m	1.05	2.46	2.58						
	材料费小计								-	2.62	-					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 学院餐厅安装

标段: 专门学校学员餐厅

第 2 页 共 15 页

项目编码		030411001001		项目名称				配线		计量单位	m		工程量	82.32		
定额编号		定额项目名称		定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价						
						人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润			
4-13-45		穿多芯软导线 四芯 单芯导线截面≤1.5mm ²		10m	0.1	12.9	1.68		4.43	1.29	0.17		0.44			
人工单价				小计								1.29	0.17	0.44		
高级技工205元/工日; 电187.1元/工日; 高级技工144元/工日				未计价材料费								7.27				
清单项目综合单价										9.17						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	铜芯多股软导线 BVV-LX1.5						m	1.08	6.73	7.27						
	其他材料费								-	0.17	-					
	材料费小计								-	7.43	-					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 学院餐厅安装

标段: 专门学校学员餐厅

第 3 页 共 15 页

项目编码		030411001002		项目名称		配线		计量单位	m	工程量	12.09
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-13-47	穿多芯导线 四芯 单芯导线截面≤4mm ²	10m	0.1	12.9	2.38		4.43	1.29	0.24		0.44
人工单价				小计				1.29	0.24		0.44
高级技工291元/工日; 普工187.1元/工日; 技工134元/工日				未计价材料费				14.1			
清单项目综合单价								16.08			
材料费 分析	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	铜芯多股绝缘电线 BVV-3X1			m	1.08	13.06	14.1				
	其他材料费					-	0.24	-			
	材料费小计					-	14.34	-			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 学院餐厅安装

标段: 专门学校学员餐厅

第 4 页 共 15 页

项目编码		030411001001		项目名称		配管		计量单位	m	工程量	12.09
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-12-B	套接紧定式镀锌钢管(JDG)敷设 沿、混凝土结构暗配 外径20mm	10m	0.1	43.56	13.68		15.07	4.36	1.37		1.5
人工单价				小计				4.36	1.37		1.5
高级技工291元/工日; 普工87.1元/工日; 技工134元/工日				未计价材料费				2.0			
清单项目综合单价								6.53			
材料费 分析	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	JDG20 外径20mm			m	1.08	2.23	2.4				
	其他材料费					-	1.37	-			
	材料费小计					-	3.66	-			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 学院餐厅安装

标段: 专门学校学员餐厅

第 5 页 共 15 页

项目编码		030411001002		项目名称	配管			计量单位	m	工程量	80.12
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-12-133	刚性阻挠管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm	10m	0.1	69.4	2.51		23.94	6.94	0.26		2.39
人工单价				小计				6.94	0.26		2.39
高级拔(295元/工日); 卷(187.1元/工日); 截肢工(134元/工日)				未计价材料费				1.72			
清单项目综合单价								11.31			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	PVC塑料管接头 20			个	0.2583	0.59	0.18				
	刚性阻挠管PVC20 外径20mm			m	1.06	1.62	1.72				
	其他材料费						0.08				
材料费小计						1.98					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 学院餐厅安装

标段: 专门学校学员餐厅

第 6 页 共 15 页

项目编码		030413002001		项目名称	凿(压)槽			计量单位	m	工程量	18.4
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-11-157	剔槽凿、沟 砖结构 宽mm*深mm 70*70	10m	0.1	81.76	29.12		35.46	8.18	2.91		3.55
人工单价				小计				8.18	2.91		3.55
普(187.1元/工日); 截肢(134元/工日)				未计价材料费				14.61			
清单项目综合单价								14.61			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	合金钢切割片 φ300			片	0.044	15	0.66				
	水泥砂浆 1:3			m ³	0.005	350.4	1.75				
	其他材料费						0.5				
材料费小计						2.9					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 学院餐厅安装

标段: 专门学校学员餐厅

第 7 页 共 15 页

项目编码		030507006001		项目名称		出入口控制设备		计量单位	台	工程量	2
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-6-72	出入口执行机构设备 电控锁	台	1	56.78	4.98	0.17	17.73	56.78	4.98	0.17	17.73
人工单价				小计				56.78	4.98	0.17	17.73
安装 1134元/工日				未计价材料费				80			
清单项目综合单价								159.88			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费			元	4.977	1	4.98				
	电控锁 辅助设备成套			台	1			80	80		
	材料费小计						4.98		80		

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

858

综合单价分析表

工程名称: 学院餐厅安装

标段: 专门学校学员餐厅

第 8 页 共 15 页

项目编码		030507006001		项目名称		出入口目标识别设备		计量单位	台	工程量	2
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-6-82	出入口目标识别设备 读卡器带键盘	台	1	98.36	4.37	0.55	31.03	98.36	4.37	0.55	31.03
人工单价				小计				98.36	4.37	0.55	31.03
安装 1134元/工日				未计价材料费				127			
清单项目综合单价								262.31			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费			元	4.365	1	4.37				
	读卡器(带键盘) 辅助设备成套			台	1			127	127		
	材料费小计						4.37		127		

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

859

综合单价分析表

工程名称: 学院餐厅安装

标段: 专门学校学员餐厅

第 9 页 共 15 页

项目编码		030507008001		项目名称				监控摄像设备		计量单位	台	工程量	9
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
5-6-7H	监控摄像设备 彩色、黑白摄像机(含拍照功能)	台	1	106.46	4.29	0.73	33.25	106.46	4.29	0.73	33.25		
人工单价				小计				106.46	4.29	0.73	33.25		
安装(1134元/工日)				未计价材料费				360					
清单项目综合单价								501.73					
材料费小计	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	其他材料费			元	4.292	1	4.29						
	监控摄像头 随设备成套			台	1	360	360						
	材料费小计						361.29						

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

858

综合单价分析表

工程名称: 学院餐厅安装

标段: 专门学校学员餐厅

第 10 页 共 15 页

项目编码		030507003002		项目名称				出入口目标识别设备		计量单位	台	工程量	2
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
5-6-8B	出入口目标识别设备 出入口板租	台	1	14.19			4.43	14.19			4.43		
人工单价				小计				14.19			4.43		
安装(1134元/工日)				未计价材料费				55					
清单项目综合单价								73.62					
材料费小计	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	紧急开门按钮 随设备成套			台	1			55	55				
	材料费小计												

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

859

综合单价分析表

工程名称: 学院餐厅安装

标段: 专门学校学员餐厅

第 11 页 共 15 页

项目编码		030507005003		项目名称		出入口标识识别设备		计量单位	台	工程量	2
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-6-86	出入口标识识别设备 出入口标识	台	1	14.19			4.43	14.19			4.43
人工单价				小计				14.19			4.43
安装 1134元/工口				未计价材料费						16	
清单项目综合单价								24.62			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	开门按钮 随设备成套			台	1				16		16
	材料费小计					-		-			16

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

880

综合单价分析表

工程名称: 学院餐厅安装

标段: 专门学校学员餐厅

第 12 页 共 15 页

项目编码		030411006001		项目名称		接线盒		计量单位	个	工程量	4
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-13-179	暗装接线盒安装	个	1	4.1	1.25		1.33	4.1	1.25		1.33
人工单价				小计				4.1	1.25		1.33
高级技工 201元/工口; 卷 1.87元/工口; 敷设 1134元/工口				未计价材料费						2.58	
清单项目综合单价								9.26			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	接线盒			个	1.02	2.53	2.58				
	其他材料费					-	1.25	-			
材料费小计					-	3.83	-				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

881

综合单价分析表

工程名称: 学院餐厅安装

标段: 专门学校学员餐厅

第 13 页 共 15 页

项目编码		030507018001		项目名称				安全防范系统调试				计量单位	系统		工程量	1	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价									
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
5-6-174	安全防范系统调试 电视监控系统 250台	系统	1	5323.03		26.39	1108.17	5323.03		26.39	1108.17						
人工单价		小计						5323.03		26.39		1108.17					
调试工201元/工日		未计价材料费															
清单项目综合单价								6457.50									
材料费 组成	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏或“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 学院餐厅安装

标段: 专门学校学员餐厅

第 14 页 共 15 页

项目编码		030502001001		项目名称				机柜、机架				计量单位	台		工程量	1	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价									
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
5-2-21	安装机柜、机架 柜台式(800*500)	台	1	92.27	75.77	0.12	28.81	92.27	75.77	0.12	28.81						
5-1-87	交换机设备安装、调试 固定配置 >24口	台	1	709.74	19.73	13.76	221.64	709.74	19.73	13.76	221.64						
人工单价		小计						802.01		95.5		13.88		250.45			
安装工134元/工日		未计价材料费						4150									
清单项目综合单价								5311.84									
材料费 组成	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	其他材料费						元	37.944	1	37.94							
	铜芯塑料绝缘导线 DW-6mm ²						m	2.04	5.41	11.04							
	铜芯塑料绝缘导线 DW-16mm ²						m	3.03	14.15	42.87							
	安防系统室内设备箱						个	1			350	350					
	321H监控交换机						台	1			3800	3800					
	其他材料费								-	3.64	-						
材料费小计								-	95.5	-	4150						

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏或“暂估合价”栏。

表 09

综合单价分析表

工程名称: 学院餐厅安装

标段: 专门学校学员餐厅

第 15 页 共 15 页

项目编码		031301017001	项目名称		洗手架拆除		计量单位	项	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	综合单价组成				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-20-HA1	脚手架搭拆费	100工日	0.058	161.47	293.07		72.9	9.37	16.42	4.23	
10-13-HA1	脚手架搭拆费	100工日	0.0147	161.47	293.07		72.9	2.38	4.17	1.07	
人工单价				小计				11.73	20.89	5.3	
技工87.1元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价							37.64				
材料费 占比	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	周转性材料费(占人工费)				元	20.5908		20.59			
	材料费小计						-	20.59	-		

注: 1. 如不使用省或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏或“暂估合价”栏。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：学院餐厅安装

标段：专门学校学员餐厅

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额 (元)	结 算 金 额 (元)	备 注
1	暂列金额	993.24		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		993.24		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：学院餐厅安装

标段：专门学校学员餐厅

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	安防系统室内设备箱	个			350	350					
2	32口监控交换机	台	1		3600	3600					
3	读卡器(带键盘) 随设备成套	台			12	254					
4	电控锁 随设备成套	台			16	160					
5	开门按钮 随设备成套	台	2		16	32					
6	紧急开门按钮 随设备成套	台	2		55	110					
合 计						4706					

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

计 日 工 表

工程名称：学院餐厅安装

标段：专门学校学员餐厅

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单 位	暂 定 数 量	实 际 数 量	综 合 单 价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总价项目进度款支付分解表

工程名称：学院餐厅安装

标段：专门学校学员餐厅

单位：元

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付
1	安全文明施工费	509.71					
2	其他措施费（费率类）						
2.1	夜间施工增加费						
2.2	二次搬运费						
2.3	冬雨季施工增加费						
3	其他（费率类）						
		509.71					



编制人（造价人员）：乔路 复核人（造价工程师）：谢玮
 注：1 本表应由承包人在投标报价时根据招标文件明确的进度款支付周期与报价填写，经协商一致后方可就支付分解协商调整后作为合同附件。
 2 单价合同使用本表，“支付”栏时间应与单价项目进度款支付周期相同。
 3 总价合同使用本表，“支付”栏时间应与约定的工程计量周期相同。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：专门学校学员餐厅

标段：专门学校学员餐厅

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	8790.59	1400.00
1.1	土建	8790.59	1400.00
2	措施项目	84.06	
2.1	其中：安全文明施工费	84.06	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费		
3	其他项目	436.06	—
3.1	其中：1) 暂列金额	436.06	—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		—
4	规费	107.43	—
4.1	定额规费	107.43	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	9418.14	
6	增值税	847.63	—
7	含税工程造价合计	10265.77	
	投标报价合计=1+2+3+4+6	10,265.77	1400


注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：专门学校学员餐厅

标段：专门学校学员餐厅

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		土建					8790.59	
1	010802004001	防盗门	 1. 种类：35、90系列铝木安全玻璃门 5、12、壁 厚不小于2.0mm 2. 闭门器等五金配件齐全 3. 其它：详见相关设计图纸、要求及规范	2	8.4	765.27	6428.27	
2	01E001	门禁系统（密码刷卡一体）	1. 门禁系统（密码刷卡一体）双门 2. 配件齐全 3. 其它：详见相关设计图纸、要求及规范	台	2	1181.16	2362.32	1400
		分部小计					8790.59	
		措施项目						
本页小计							8790.59	1400
合 计							8790.59	1400

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称: 专门学校食堂餐厅

标段: 专门学校食堂餐厅

第 1 页 共 2 页

项目编码		010802001001		项目名称		防盗门		计量单位	m ²	工程量	8.4
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
8-8	隔热断桥铝合金门安装 平开	100m ²	0.01	4285.83	7175.37		1166.53	42.86	710.75		11.66
人工单价				小计				42.86	710.75		11.66
高级拔(20元/工日); 卷(1.87元/工日); 拔工(1.4元/工日)				未计价材料费							
清单项目综合单价								766.27			
材料费 组	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费			元	1.124		1.12				
	镀锌自攻螺钉 ST5*16			个	5.9238	0.03	0.18				
	塑料膨胀螺栓			个	5.7545	1.02	5.87				
	铝合金门沙配件固定连接铁件(地脚) 3mm*30mm*300mm			个	5.7545	0.63	3.63				
	硅酮耐候密封胶			kg	0.8603	41.53	35.73				
	聚氨酯发泡密封胶(700ml/支)			支	1.2308	23.3	28.68				
	电			kWh	0.07	0.77	0.00				
铝合金隔热断桥平开门(含中空玻璃) 90系列铝合金安全玻璃门 6+12+6			m ²	0.9604	661.7	635.6					
材料费小计						710.76					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

881

综合单价分析表

工程名称: 专门学校食堂餐厅

标段: 专门学校食堂餐厅

第 2 页 共 2 页

项目编码		019001		项目名称		门禁系统(密码刷卡一体)		计量单位	台	工程量	2
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借5-B-68 换	出入口控制设备 门禁控制箱 双门	台	1	255.51	508.34	2.22	79.78	255.51	508.34	2.22	79.78
借5-C-02 换	出入口目标识别设备 读卡器 带键盘	台	1	99.26	204.37	0.55	31.03	99.26	204.37	0.55	31.03
人工单价				小计				354.77	712.71	2.77	110.81
安装工134元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价								1181.18			
材料费 组	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费			元	12.705		12.71				
	密码锁带指纹及指纹			套	1			500	500		
	读卡器			台	1			200	200		
材料费小计						12.71			700		

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表 09

882

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：专门学校学员餐厅

标段：专门学校学员餐厅

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额 (元)	结 算 金 额 (元)	备 注
1	暂列金额	436.06		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
	合 计	436.06		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

