工程量统计明细表

序号	部位代号	具体部位	计算式（长*宽） 尺寸单位：米	工程量（㎡）	工程做法	备注
一、沥青路面小计				7150		
1	①	东大街	730*4.5	3285	1、水泥基层清理、铣刨机铣刨路面、洒布乳化沥青粘层； 2、摊铺50mm厚细粒式沥青砼；	
2	②	刘志军门前	430*4	1720		
3	③	北庙路	100*5	500		
4	④	刘民只门前	130*4	520		
5	⑤	村北头路	110*5	550		
6	⑥	东头路	115*5	575		
二、砼路面小计				2720		
1	⑦	刘新民门前	150*4	600	1、基层清理、整形、平整、碾压； 2、原路槽废弃料装车外运5km； 3、放线、立模板、摊铺200厚C25砼路面、塑料膜养护、人工锯缝机切缝、填灌缝塑料油膏、深度6cm等工作； 4、压路机、挖掘机、沥青摊铺机机械设备进出场务各一次；	
2	⑧	牛少刚门前	120*4	480		
3	⑨	霍长军门前	100*4	400		
4	⑩	焦向东门前	100*4.5	450		
5	⑪	刘白只	130*3	390		
6	⑫	刘全国	100*4	400		
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						