鹤壁市总工会二级单位工人文化宫装修、改造改建、修缮等项目工程

招 标 工 程 量 清 单

招　标　人：_____
（单位盖章）

造价咨询人：_____
（单位盖章）

年　　月　　日

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

鹤壁市总工会二级单位工人文化宫
装修、改造改建、修缮等项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____
（单位盖章）

造价咨询人：_____
（单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人：_____
（签字或盖章）

法定代表人
或其授权人：_____
（签字或盖章）

编 制 人：_____
（造价人员签字盖专用章）

复 核 人：_____
（造价工程师签字盖专用章）

编制时间： 年 月 日

复核时间： 年 月 日

总　　说　　明

项目名称：鹤壁市总工会二级单位工人文化宫装修、改造改建、修缮等项目　　第 1 页 共 1 页

一、编制依据：
1. 清单采用《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范（GB50854-2013）》、《通用安装工程工程量计算规范（GB50856-2013）》；
3. 定额采用《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》(HA01-31-2016)、《河南省通用安装工程预算定额》(HA02-31-2016)及相关配套文件；
二、取费说明：
1. 人工费指数、机械类指数、管理类指数采用豫建标定【2020】23号文规定。
2. 材料价格按2024年第三季度《鹤壁市建设工程材料基准价格信息》并结合市场行情计取。
3. “规费”、“税金”、“安全文明施工措施费”属于不可竞争费用，按河南省有关规定足额计取。
4. 二次搬运费、夜间施工措施费、冬雨季施工措施费不计取。
5. 税率执行豫建设标【2016】24号文及建办标涵【2019】193号文规定9%计取。
三、其他说明
1.本项目拆除工程中，拆除下来可以利用的不计取费用。
2.本项目中部分材料可二次利用，不计取主材费用。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程　　标段：鹤壁市总工会二级单位工人文化宫装修、改造改建、修缮等项目　　第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除						
1	011601001001	砖砌体拆除	1.砌体名称:填充墙 2.砌体材质:加气混凝土砌块墙	m3	737.62			
2	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1.拆除的基层类型:轻钢龙骨 2.龙骨及饰面种类:石膏面	m2	903.58			
3	011609002001	隔断隔墙拆除	1.拆除隔墙的饰面种类:玻璃隔断	m2	105.83			
4	011605001001	平面块料拆除	1.饰面材料种类:陶瓷面砖及找平层	m2	137.68			
5	011605002001	立面块料拆除	1.饰面材料种类:陶瓷面砖	m2	95.16			
6	011606001001	楼地面龙骨及饰面拆除	1.拆除的基层类型:木龙骨 2.饰面种类:防静电地板	m2	76.98			
7	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1.拆除的基层类型:木龙骨 2.龙骨及饰面种类:石膏面	m2	2534.82			
8	011606003004	天棚面龙骨及饰面拆除	1.拆除的基层类型:金属龙骨 2.龙骨及饰面种类:金属面	m2	216.31			
9	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除	1.饰面种类:铝扣板（保护性拆除）	m2	1807.94			
10	011606003003	天棚面龙骨及饰面拆除	1.龙骨及饰面种类:铝合金格栅（保护性拆除）	m2	339.71			
11	011614003001	窗台板拆除	1.窗台板平面尺寸:9*0.6	m	9			
12	011612001001	管道拆除	1.管道种类、材质:塑料管道	m	125.36			
13	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:建筑垃圾外运 5km	m3	1037.41			
		分部小计						
		门、窗						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程　　标段：鹤壁市总工会二级单位工人文化宫装修、改造改建、修缮等项目　　第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010801002001	木质门带套	1.门代号及洞口尺寸:1000*2100 2.成品套装木门安装 单扇门 3.利用原来门，原门保护性拆除	樘	28			
2	010801002002	木质门带套	1.门代号及洞口尺寸:1800*2400 2.成品套装木门安装 双扇门	樘	17			
3	010801002003	木质门带套	1.门代号及洞口尺寸:800*2100 2.成品套装木门安装 单扇门	樘	1			
4	010802003001	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:FM甲1021【含五金】	m2	6.3			
5	010802003003	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:FM乙1824【含五金】	m2	43.2			
6	010802003002	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:FM乙1824防火子母门【含五金】	m2	8.64			
7	010801006001	门锁安装	1.锁品种:原门换锁	套	75			
8	010807006001	金属（塑钢、断桥）橱窗	1.塑钢55系列5+9+5mm成品自然排烟窗(含控制器）	m2	276.8			
		分部小计						
		地面、踢脚线						
1	011102003001	块料楼地面	1.400*800防滑地砖 2.瓷砖专用粘结剂 3.20MM厚1:3水泥砂浆结合层 4.20MM厚1:3水泥砂浆保护层 5.1.5MM厚JS防水层 6.10MM1:3厚水泥砂浆找平层	m2	137.68			
2	011103002001	橡胶板卷材楼地面	1.卷材地胶2mm 2.刷涂粘接剂	m2	6426.09			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程　　标段：鹤壁市总工会二级单位工人文化宫装修、改造改建、修缮等项目　　第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3	011105003001	块料踢脚线	1.踢脚线高度:100mm 2.粘贴层厚度、材料种类:陶瓷地面砖	m2	76			
4	010503004001	圈梁	1.120mm高C20混凝土地垄	m3	6.19			
		分部小计						
		墙面						
1	011201001001	墙面一般抹灰	1.15+5mm水泥砂浆抹面	m2	887.52			
2	011406001001	抹灰面油漆	1.原墙面局部修补，铲除原涂料，满刮腻子二遍、打磨、刷底漆一遍、乳胶漆二遍 2.其他墙面刷乳胶漆一遍	m2	17625.46			
3	011204003001	块料墙面	1.安装方式:粘贴 2.面层材料品种、规格、颜色:爵士白400*800瓷砖	m2	383			
4	011210006001	其他隔断	1.骨架、边框材料种类、规格:75系列轻钢龙骨竖向龙骨中距1200横向龙骨中距400 2.隔板材料品种、规格、颜色:双面双层12mm纸面石膏板 3.骨架内填充防火隔声岩棉 4.构造见88J2-5	m2	805.38			
5	010402001001	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2.墙体类型:内墙 3.砂浆强度等级:水泥砂浆M5.0 4.墙厚:100mm	m3	9.9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程　　标段：鹤壁市总工会二级单位工人文化宫装修、改造改建、修缮等项目　　第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	010402001002	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2.墙体类型:内墙 3.砂浆强度等级:水泥砂浆M5.0 4.墙厚:200mm	m3	70.15			
		分部小计						
		天棚						
1	011302001002	吊顶天棚	1.面层材料品种、规格:铝扣板吊顶恢复	m2	1807.94			
2	011302002001	格栅吊顶	1.面层材料品种、规格:格栅吊顶恢复	m2	339.71			
3	011302001001	吊顶天棚	1.龙骨材料种类、规格、中距:铝扣板配套龙骨 2.面层材料品种、600*600*0.8mm铝扣板吊顶	m2	780			
4	011302001003	吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格:石膏板（跌级）	m2	1394.72			
5	011406001002	抹灰面油漆	1.油漆品种、刷漆遍数:满刮腻子二遍、打磨、刷底漆一遍、乳胶漆二遍 2.黑色乳胶漆	m2	6113.22			
		分部小计						
		其他						
1	011210005001	成品隔断	1.隔断材料品种、规格、颜色:钢板转印深色木饰面	m2	168.7			
2	010507007001	其他构件	1.混凝土强度等级:C35	m3	0.61			
3	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm	t	0.1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程　　标段：鹤壁市总工会二级单位工人文化宫装修、改造改建、修缮等项目　　第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	01B002	楼梯防坠网	1.楼梯防坠网详见图纸	个	12			
		分部小计						
		措施项目						
1	011702008001	圈梁	1.现浇混凝土模板 圈梁 直形 复合模板 钢支撑	m2	61.87			
2	011702025001	其他现浇构件	3.现浇混凝土模板 小型构件 复合模板木支撑	m2	6.09			
本页小计								
合　计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程　　标段：鹤壁市总工会二级单位工人文化宫装修、改造改建、修缮等项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑工程　　标段：鹤壁市总工会二级单位工人文化宫装修、改造改建、修缮等项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：建筑工程　　标段：鹤壁市总工会二级单位工人文化宫装修、改造改建、修缮等项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：建筑工程　　标段：鹤壁市总工会二级单位工人文化宫装修、改造改建、修缮等项目　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑工程　　标段：鹤壁市总工会二级单位工人文化宫装修、改造改建、修缮等项目　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工 程 内 容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注

计 日 工 表

工程名称：建筑工程　　标段：鹤壁市总工会二级单位工人文化宫装修、改造改建、修缮等项目　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：建筑工程　　标段：鹤壁市总工会二级单位工人文化宫装修、改造改建、修缮等项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：建筑工程　　标段：鹤壁市总工会二级单位工人文化宫装修、改造改建、修缮等项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他			
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费			
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计			
合 计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

主要材料价格表

工程名称： 建筑工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	07030116@1	面砖	400*800	m2			
2	09010131	纸面石膏板	12mm	m2			
3	09010131@1	纸面石膏板	12mm	m2			
4	09050406@2	铝扣板	600*600*0.8	m2			
5	09390130	成品隔断		m2			
6	10010121	镀锌轻钢龙骨	75mm*50mm	m			
7	10010208	轻钢龙骨不上人型(跌级)600*600以上		m2			
8	11010146@1	双扇套装平开实木门	1800*2400	樘			
9	11030126@2	钢质防火门	乙1800*2400	m2			
10	11110236@1	塑钢内平开下悬窗	(含5mm玻璃)	m2			
11	13010127	苯丙清漆		kg			
12	13030113	苯丙乳胶漆内墙用		kg			
13	13030133	成品腻子粉		kg			
14	13330151	卷材地胶		m2			
15	14410181	硅酮耐候密封胶		kg			
16	14410219	聚氨酯发泡密封胶(750ml/支)		支			
17	14410251	氯丁橡胶胶粘剂		kg			
18	15070205@1	防火隔声岩棉		m2			
19	80230806	蒸压粉煤灰加气混凝土砌块	600*190*240	m3			
20	补充主材001	自然排烟窗手动控制器		台			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程　　标段：鹤壁市总工会二级单位工人文化宫装修、改造改建、修缮等项目　　第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气工程						
		应急照明						
1	030404017001	配电箱	1.名称:配电箱1AT1 2.安装方式：距地1.5米明装 3.含接线端子安装 4.其他说明：详见相关设计、要求及规范	台	1			
2	030404017002	配电箱	1.名称:配电箱1AT2 2.安装方式：距地1.5米明装 3.含接线端子安装 4.其他说明：详见相关设计、要求及规范	台	1			
3	030404017003	配电箱	1.名称:应急照明双切箱 2.安装方式：距地1.5米明装 3.含接线端子安装 4.其他说明：详见相关设计、要求及规范	台	6			
4	030404017004	配电箱	1.名称:WDWYB箱 2.安装方式：距地1.5米明装 3.含接线端子安装 4.其他说明：详见相关设计、要求及规范	台	1			
5	030404017005	配电箱	1.名称:A型消防应急灯具专用应急电源(一体箱) 2.安装方式：距地1.5米明装 3.含接线端子安装 4.其他说明：详见相关设计、要求及规范	台	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程　　标段：鹤壁市总工会二级单位工人文化宫装修、改造改建、修缮等项目　　第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	030404034001	照明开关	1.名称:暗装双极开关 2.规格:250V,10A 3.安装方式:距地1.3m 4.其他说明:详见相关设计、要求及规范	个	2			
7	030404034002	照明开关	1.名称:暗装三极开关 2.安装方式:距地1.3m 3.其他说明:详见相关设计、要求及规范	个	1			
8	030412004001	装饰灯	1.名称:A型消防应急标志灯具-安全出口 2.规格：中型,LED灯,36V 3W,持续型 3.安装形式:门框上方0.2m，壁装 4.其他说明:详见相关设计、要求及规范	套	13			
9	030412004002	装饰灯	1.名称:A型消防应急标志灯具-楼层标示灯 2.规格：中型,LED灯,36V 3W,持续型 3.安装形式:底边距地2.3m，壁装 4.其他说明:详见相关设计、要求及规范	套	22			
10	030412004003	装饰灯	1.名称:A型消防应急标志灯具-疏散出口 2.规格：中型,LED灯,36V 3W,持续型 3.安装形式:门框上方0.2m，壁装 4.其他说明:详见相关设计、要求及规范	套	28			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程　　标段：鹤壁市总工会二级单位工人文化宫装修、改造改建、修缮等项目　　第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	030412004004	装饰灯	1.名称:A型消防应急标志灯具-疏散指示灯 2.规格:中型,LED灯,36V 3W,持续型 3.安装形式:底边距地0.5m，壁装 4.其他说明:详见相关设计、要求及规范	套	166			
12	030412004006	装饰灯	1.名称:多信息复合标志灯(双面单向)+楼层标示灯 2.规格:中型,LED灯,36V 3W,持续型 3.安装形式:底边距地2.5m，吊杆安装 4.其他说明:详见相关设计、要求及规范	套	28			
13	030412005001	荧光灯	1.名称:A型消防应急灯具-疏散照明灯 2.规格:中型,LED灯,36V 8W,持续型 3.安装形式:底边距地2.3m，壁装 4.其他说明:详见相关设计、要求及规范	套	43			
14	030412004005	装饰灯	1.名称:A型消防应急灯具-疏散照明灯 2.规格:中型,LED灯,36V 8W,持续型 3.安装形式:吸顶安装 4.其他说明:详见相关设计、要求及规范	套	157			
15	030412005002	荧光灯	1.名称:双管LED灯 2.安装形式:吸顶安装 3.其他说明:详见相关设计、要求及规范	套	8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程　　标段：鹤壁市总工会二级单位工人文化宫装修、改造改建、修缮等项目　　第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	030412001001	普通灯具	1.名称:吸顶灯LED 2.规格:11W 3.安装形式:吸顶安装 4.其他说明:详见相关设计、要求及规范	套	4			
17	030411006001	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.其他说明:详见相关设计、要求及规范	个	496			
18	030411001001	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:DN25 3.配置形式:暗敷 4.其他说明:详见相关设计、要求及规范	m	290.8			
19	030411001002	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:DN20 3.配置形式:暗敷 4.其他说明:详见相关设计、要求及规范	m	3282.1			
20	030411001003	配管	1.名称:PC管 2.规格:DN20 3.配置形式:暗敷 4.其他说明:详见相关设计、要求及规范	m	22.96			
21	030411004001	配线	1.名称:导线WDZN-BYJ-4 2.配线形式:管内穿线 3.其他说明:详见相关设计、要求及规范	m	136.68			
22	030411004002	配线	1.名称:导线WDZN-BYJ-2.5 2.配线形式:管内穿线 3.其他说明:详见相关设计、要求及规范	m	8013.36			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程　　标段：鹤壁市总工会二级单位工人文化宫装修、改造改建、修缮等项目　　第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	030408001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:FS-NHYJV-4*2.5 3.其他说明:详见相关设计、要求及规范	m	23.98			
24	030408001002	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:BTLY-3*4 3.其他说明:详见相关设计、要求及规范	m	53.16			
25	030408001003	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:NH-KYJV-3*1.5 3.其他说明:详见相关设计、要求及规范	m	11.38			
26	030414002001	送配电装置系统	1.送配电装置系统调试	系统	1			
		新增灯具						
1	030412001002	普通灯具	1.名称:蜂窝防眩匹克球馆专用灯 2.其他说明：详见相关设计、要求及规范	套	20			
2	030412001003	普通灯具	1.名称:600*600 LED平板灯（利用原有，保护性拆除） 2.其他说明：详见相关设计、要求及规范	套	66			
3	030412001004	普通灯具	1.名称:300*1200 LED平板灯（利用原有，保护性拆除） 2.其他说明：详见相关设计、要求及规范	套	422			
		分部小计						
		给排水工程						
		给水						
1	031004003001	洗脸盆	1.成品洗手柜	组	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程　　标段：鹤壁市总工会二级单位工人文化宫装修、改造改建、修缮等项目　　第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	031004010001	淋浴器	1.成品淋浴器	套	32			
3	031001007001	复合管	1.名称:衬塑复合管 2.规格:DN15 3.连接方式:丝扣连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:满足相关规范要求 5.其他说明:详见相关设计、要求及规范	m	97.25			
4	031001007002	复合管	1.名称:衬塑复合管 2.规格:DN20 3.连接方式:丝扣连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:满足相关规范要求 5.其他说明:详见相关设计、要求及规范	m	4.39			
5	031001007003	复合管	1.名称:衬塑复合管 2.规格:DN25 3.连接方式:丝扣连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:满足相关规范要求 5.其他说明:详见相关设计、要求及规范	m	23.78			
6	031001007004	复合管	1.名称:衬塑复合管 2.规格:DN32 3.连接方式:丝扣连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:满足相关规范要求 5.其他说明:详见相关设计、要求及规范	m	3.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程　　标段：鹤壁市总工会二级单位工人文化宫装修、改造改建、修缮等项目　　第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	031001007005	复合管	1.名称:衬塑复合管 2.规格:DN40 3.连接方式:丝扣连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:满足相关规范要求 5.其他说明:详见相关设计、要求及规范	m	14.7			
8	031001007006	复合管	1.名称:衬塑复合管 2.规格:DN50 3.连接方式:丝扣连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:满足相关规范要求 5.其他说明:详见相关设计、要求及规范	m	8.22			
9	031001007007	复合管	1.名称:衬塑复合管 2.规格:DN65 3.连接方式:丝扣连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:满足相关规范要求 5.其他说明:详见相关设计、要求及规范	m	58.54			
10	031003001001	螺纹阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:丝接	个	2			
11	031003001002	螺纹阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:丝接	个	2			
		排水						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程　　标段：鹤壁市总工会二级单位工人文化宫装修、改造改建、修缮等项目　　第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	031001006001	塑料管	1.名称:PVC-U排水管 2.规格:De75 3.连接方式:粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:满足相关规范要求 5.其他说明:详见相关设计、要求及规范	m	41.44			
2	031001006002	塑料管	1.名称:PVC-U排水管 2.规格:De110 3.连接方式:承插式法兰连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:满足相关规范要求 5.其他说明:详见相关设计、要求及规范	m	130.88			
3	031004014001	给、排水附(配)件	1.类型:地漏 2.规格:DN50 3.其他说明:详见相关设计、要求及规范	个	34			
		室外给水						
1	031001007008	复合管	1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:钢丝网骨架塑料复合给水管DN32 4.连接形式:电热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足相关规范要求 6.其他说明:详见相关设计、要求及规范	m	14.99			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程　　标段：鹤壁市总工会二级单位工人文化宫装修、改造改建、修缮等项目　　第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	031001007009	复合管	1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:钢丝网骨架塑料复合给水管DN50 4.连接形式:电热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足相关规范要求 6.其他说明:详见相关设计、要求及规范	m	53.58			
3	031001007010	复合管	1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:钢丝网骨架塑料复合给水管DN65 4.连接形式:电热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足相关规范要求 6.其他说明:详见相关设计、要求及规范	m	6.45			
4	031001007011	复合管	1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:钢丝网骨架塑料复合给水管DN80 4.连接形式:电热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足相关规范要求 6.其他说明:详见相关设计、要求及规范	m	53.58			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程　　标段：鹤壁市总工会二级单位工人文化宫装修、改造改建、修缮等项目　　第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	031001007012	复合管	1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:钢丝网骨架塑料复合给水管DN100 4.连接形式:电热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足相关规范要求 6.其他说明:详见相关设计、要求及规范	m	30.81			
6	031001007013	复合管	1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:钢丝网骨架塑料复合给水管DN150 4.连接形式:电热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足相关规范要求 6.其他说明:详见相关设计、要求及规范	m	513.87			
7	040504001001	砌筑井	1.名称：砌筑阀门井 2.详见图集05S502收口式阀门井	座	7			
8	040504001002	砌筑井	1.名称：砌筑水表井 2.详见图集05S502水表井井	座	3			
9	031003013001	水表	1.安装部位(室内外）:室外 2.型号、规格:DN150 3.连接形式:法兰连接	组	2			
10	031003013002	水表	1.安装部位(室内外）:室外 2.型号、规格:DN65 3.连接形式:法兰连接	组	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程　　标段：鹤壁市总工会二级单位工人文化宫装修、改造改建、修缮等项目　　第 11 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内	m3	155.47			
12	010103001002	回填方	1.名称:回填砂	m3	40.4			
13	010103001001	回填方	1.名称:原土回填	m3	90.89			
14	010103002001	余方弃置	1.余方弃置 2.运距:5KM	m3	64.58			
15	041001002001	拆除人行道	1.名称:拆除人行道 2.厚度:10cm	m2	100.91			
16	041001003001	拆除基层	1.名称:拆除基层 2.厚度:15CM	m2	100.91			
17	040203006001	沥青混凝土	1.沥青品种:50mm中粒式沥青混凝土 2.沥青混凝土种类:100mm砼底层	m2	100.91			
18	010103002002	垃圾外运	1.废弃料品种:旧路材料(道碴) 2.运距:5KM	m3	25.23			
		分部小计						
		暖通工程						
1	030404033001	壁式排气扇	1.名称:壁式排气扇 2.型号:APB-30 风量:1000m³/h 风压:60Pa 功率:55W	台	25			
2	010803002001	防火卷帘(闸）门	1.名称：挡烟垂壁 2.材质：10mm玻璃	m2	63			
3	030701003001	空调器	1.名称:空调 2.规格:1.5P	台	1			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合　计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

标段：鹤壁市总工会二级单位工人文化宫装修、改造改建、修缮等项目

工程名称：安装工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装工程　　标段：鹤壁市总工会二级单位工人文化宫装修、改造改建、修缮等项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：安装工程　　标段：鹤壁市总工会二级单位工人文化宫装修、改造改建、修缮等项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：安装工程　　标段：鹤壁市总工会二级单位工人文化宫装修、改造改建、修缮等项目　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：安装工程　　标段：鹤壁市总工会二级单位工人文化宫装修、改造改建、修缮等项目　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工 程 内 容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注

计 日 工 表

工程名称：安装工程　　标段：鹤壁市总工会二级单位工人文化宫装修、改造改建、修缮等项目　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：安装工程　　标段：鹤壁市总工会二级单位工人文化宫装修、改造改建、修缮等项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：安装工程　　标段：鹤壁市总工会二级单位工人文化宫装修、改造改建、修缮等项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他			
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费			
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计			
合 计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

主要材料价格表

工程名称： 安装工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	04030143	砂子	中粗砂	m3			
2	04130103	标准砖	240*115*53	千块			
3	29090211	铜接线端子	20A	个			
4	36010139	铸铁井盖、井座	Φ700重型	套			
5	80210557	预拌混凝土	C20	m3			
6	80210559	预拌混凝土	C25	m3			
7	17030103@7	镀锌钢管	DN25mm	m			
8	17030103@8	镀锌钢管	DN20mm	m			
9	17280101@28	钢丝网骨架塑料复合给水管	公称外径160mm以内	m			
10	21090101	洗脸盆		个			
11	25000001@15	A型消防应急标志灯具-疏散指示灯	中型,LED灯,36V 3W,持续型	套			
12	25000001@17	A型消防应急灯具-疏散照明灯	中型,LED灯,36V 8W,持续型	套			
13	25000001@18	蜂窝防眩匹克球馆专用灯	灯罩周长>1100mm	套			
14	28031431@2	WDZB1N-BYJ-2.5	WDZB1N-BYJ-2.5	m			
15	32320101@1	淋浴器		个			
16	补充材料001@1	沥青混凝土路面 中粒式 机械摊铺 厚度5cm		m3			
17	补充主材001@4	A型消防应急灯具专用应急电源(一体箱)		台			
18	补充主材002@2	应急照明双切箱	400*400*300	台			
19	补充主材003	空调	1.5P	台			
20	补充主材005	固定玻璃挡烟垂壁	10mm	m2			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程　　标段：鹤壁市总工会二级单位工人文化宫装修、改造改建、修缮等项目　　第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		消防电						
1	030411003001	桥架	1.名称:防火桥架 2.规格:200*100 3.安装部位:室内 4.其他说明:详见相关设计、要求及规范	m	31.17			
2	030413001001	铁构件	1.名称:桥架支架 2.其他说明:详见相关设计、要求及规范	kg	17.45			
3	030411001001	配管	1.名称:焊接钢管 2.规格:DN15 3.配置形式:暗敷 4.其他说明:详见相关设计、要求及规范	m	2157.23			
4	030411001002	配管	1.名称:焊接钢管 2.规格:DN20 3.配置形式:暗敷 4.其他说明:详见相关设计、要求及规范	m	1625.94			
5	030411004001	配线	1.名称:导线WDZB1N-BYJ1.5 2.配线形式:管内穿线 3.其他说明:详见相关设计、要求及规范	m	10450.58			
6	030411004002	配线	1.名称:导线NH-BV2.5 2.配线形式:管内穿线 3.其他说明:详见相关设计、要求及规范	m	748.75			
7	030411004003	配线	1.名称:WDZB1N-RYJS-2*2.5 2.配线形式:穿管或桥架敷设 3.其他说明:详见相关设计、要求及规范	m	1690.51			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程　　标段：鹤壁市总工会二级单位工人文化宫装修、改造改建、修缮等项目　　第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	030411004004	配线	1.名称:WDZB1N-RYJS-2*1.5 2.配线形式:穿管或桥架敷设 3.其他说明:详见相关设计、要求及规范	m	1823.26			
9	030411004005	配线	1.名称:WDZB1N-RYJSP-2*1.5 2.配线形式:穿管或桥架敷设 3.其他说明:详见相关设计、要求及规范	m	924.78			
10	030904008001	模块(模块箱)	1.名称:消防接线端子箱 2.安装部位:户内 3.其他说明:详见相关设计、要求及规范	台	6			
11	030904003001	按钮	1.名称:编码型消火栓按钮 2.型号:TX3152 3.其他说明：详见相关设计、要求及规范	个	56			
12	030904003002	按钮	1.名称:带电话插孔的手动报警按钮 2.型号:TX3140 3.其他说明：详见相关设计、要求及规范	个	33			
13	030904001001	点型探测器	1.名称:点型光电感烟探测器 2.型号:TX3100A 3.其他说明：详见相关设计、要求及规范	个	444			
14	030904001002	点型探测器	1.名称:智能感温探测器 2.型号:TX3110A 3.其他说明：详见相关设计、要求及规范	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程　　标段：鹤壁市总工会二级单位工人文化宫装修、改造改建、修缮等项目　　第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	030904005001	声光报警器	1.名称:声光警报装置 2.型号:TX3301A 3.其他说明：详见相关设计、要求及规范	个	33			
16	030904006001	消防报警电话插孔(电话)	1.名称:消防对讲电话 2.型号:HY5716B 3.其他说明：详见相关设计、要求及规范	部	2			
17	030904007001	消防广播(扬声器)	1.名称:扬声器 2.型号:TX3354 3.其他说明：详见相关设计、要求及规范	个	78			
18	030904008002	模块(模块箱)	1.名称:总线隔离器 2.型号:TTX3223 3.其他说明：详见相关设计、要求及规范	个	24			
19	030904009001	区域报警控制箱	1.名称:火灾报警显示盘 2.型号:TX3403 3.其他说明：详见相关设计、要求及规范	台	6			
20	030904008003	模块(模块箱)	1.名称:输入输出模块 2.型号:TX3208A 3.其他说明：详见相关设计、要求及规范	个	13			
21	030904008004	模块(模块箱)	1.名称:广播模块 2.其他说明：详见相关设计、要求及规范	个	6			
22	030411006001	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.其他说明:详见相关设计、要求及规范	个	890			
23	030905001001	自动报警系统调试		系统	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程　　标段：鹤壁市总工会二级单位工人文化宫装修、改造改建、修缮等项目　　第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	030905001002	自动报警系统调试		系统	113			
		分部小计						
		消防工程						
		喷淋系统						
1	030901001001	水喷淋钢管	1.名称:热浸镀锌钢管 2.规格:DN25 3.连接方式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:满足相关规范要求 5.其他说明:详见相关设计、要求及规范	m	2597.61			
2	030901001002	水喷淋钢管	1.名称:热浸镀锌钢管 2.规格:DN32 3.连接方式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:满足相关规范要求 5.其他说明:详见相关设计、要求及规范	m	1018.22			
3	030901001003	水喷淋钢管	1.名称:热浸镀锌钢管 2.规格:DN40 3.连接方式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:满足相关规范要求 5.其他说明:详见相关设计、要求及规范	m	744.23			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程　　标段：鹤壁市总工会二级单位工人文化宫装修、改造改建、修缮等项目　　第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	030901001004	水喷淋钢管	1.名称:热浸镀锌钢管 2.规格:DN50 3.连接方式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:满足相关规范要求 5.其他说明:详见相关设计、要求及规范	m	316.35			
5	030901001005	水喷淋钢管	1.名称:热浸镀锌钢管 2.规格:DN65 3.连接方式:卡箍连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:满足相关规范要求 5.其他说明:详见相关设计、要求及规范	m	101.31			
6	030901001006	水喷淋钢管	1.名称:热浸镀锌钢管 2.规格:DN80 3.连接方式:卡箍连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:满足相关规范要求 5.其他说明:详见相关设计、要求及规范	m	194.9			
7	030901001007	水喷淋钢管	1.名称:热浸镀锌钢管 2.规格:DN100 3.连接方式:卡箍连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:满足相关规范要求 5.其他说明:详见相关设计、要求及规范	m	218.05			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程　　标段：鹤壁市总工会二级单位工人文化宫装修、改造改建、修缮等项目　　第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	030901001008	水喷淋钢管	1.名称:热浸镀锌钢管 2.规格:DN150 3.连接方式:卡箍连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:满足相关规范要求 5.其他说明:详见相关设计、要求及规范	m	495.05			
9	031002001001	管道支架	1.材质:型钢 2.管架形式:支吊架 3.其他说明:详见相关设计、要求及规范	kg	2852			
10	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别:轻绣 2.油漆品种:防锈漆二道，灰色调和漆两道 3.其他说明:详见相关设计、要求及规范	kg	3308.32			
11	031201001001	管道刷油	1.油漆品种:防锈漆、红色调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:各二遍 3.其他说明:详见相关设计、要求及规范	m2	998.91			
12	031002003001	套管	1.类型:刚性防水套管 2.介质管道规格:DN150 3.其他说明:详见相关设计、要求及规范	个	16			
13	031002003002	套管	1.类型:刚性套管 2.介质管道规格:DN150 3.其他说明:详见相关设计、要求及规范	个	20			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程　　标段：鹤壁市总工会二级单位工人文化宫装修、改造改建、修缮等项目　　第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	030901003001	水喷淋(雾）喷头	1.名称:喷头 2.材质、型号、规格:DN25 3.其他说明:详见相关设计、要求及规范	个	1452			
15	031003001001	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.其他说明:详见相关设计、要求及规范	个	7			
16	030601002001	压力仪表	1.名称:压力表 2.其他说明:详见相关设计、要求及规范	台	1			
17	031003003001	沟槽阀门	1.类型:信号蝶阀 2.规格、压力等级:DN100 3.含法兰安装 4.连接形式:沟槽连接 5.其他说明:详见相关设计、要求及规范	个	6			
18	030901006001	水流指示器	1.类型:水流指示器 2.规格、压力等级:DN150 3.含法兰安装 4.连接形式:沟槽连接 5.其他说明:详见相关设计、要求及规范	个	6			
19	030901007001	减压孔板	1.类型:减压孔板 2.型号:DN150 3.其他说明:详见相关设计、要求及规范	个	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程　　标段：鹤壁市总工会二级单位工人文化宫装修、改造改建、修缮等项目　　第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	031003001002	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.其他说明:详见相关设计、要求及规范	个	7			
21	030905002001	水灭火控制装置调试	1.名称:喷淋系统调试 2.其他说明:详见相关设计、要求及规范	点	6			
		消火栓系统						
1	030901002001	消火栓钢管	1.名称:热浸镀锌钢管 2.规格:DN65 3.连接方式:卡箍链接 4.压力试验及吹、洗设计要求:满足相关规范要求 5.其他说明:详见相关设计、要求及规范	m	169.86			
2	030901002002	消火栓钢管	1.名称:热浸镀锌钢管 2.规格:DN100 3.连接方式:卡箍链接 4.压力试验及吹、洗设计要求:满足相关规范要求 5.其他说明:详见相关设计、要求及规范	m	595.01			
3	031002001002	管道支架	1.材质:型钢 2.管架形式:支吊架 3.其他说明:详见相关设计、要求及规范	kg	382.44			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程　　标段：鹤壁市总工会二级单位工人文化宫装修、改造改建、修缮等项目　　第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	031201003002	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:防锈漆二道，灰色调和漆两道 3.其他说明:详见相关设计、要求及规范	kg	443.62			
5	031201001002	管道刷油	1.油漆品种:防锈漆、红色调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:各二遍 3.其他说明:详见相关设计、要求及规范	m2	253.39			
6	031002003003	套管	1.类型:刚性防水套管 2.介质管道规格:DN100 3.其他说明:详见相关设计、要求及规范	个	40			
7	031002003004	套管	1.类型:刚性套管 2.介质管道规格:DN100 3.其他说明:详见相关设计、要求及规范	个	5			
8	030901010001	室内消火栓	1.名称:薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱--新建 2.型号、规格:SG16B65Z-J、栓后压力0.35~0.5MPa 3.附件材质、规格:箱内配DN65mm消火栓1个DN65mm,L25m衬胶水带1条DN19mm水枪1支 消火栓泵报警按钮消防软管卷盘一套 4.其他说明:详见相关设计、要求及规范	套	10			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程　　标段：鹤壁市总工会二级单位工人文化宫装修、改造改建、修缮等项目　　第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	030901010002	室内消火栓	1.名称:薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱--利用原有 2.型号、规格:SG16B65Z-J、栓后压力0.35~0.5MPa 3.附件材质、规格:箱内配DN65mm消火栓1个DN65mm,L25m衬胶水带1条DN19mm水枪1支 消火栓泵报警按钮消防软管卷盘一套 4.其他说明:详见相关设计、要求及规范	套	48			
10	030901010003	室内消火栓	1.名称:试验消火栓 2.型号、规格:SG20A65-J 3.其他说明:详见相关设计、要求及规范	套	1			
11	031003001003	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.其他说明:详见相关设计、要求及规范	个	3			
12	030601002002	压力仪表	1.名称:压力表 2.其他说明:详见相关设计、要求及规范	台	1			
13	031003003002	沟槽阀门	1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN100 3.含法兰安装 4.连接形式:卡箍连接 5.其他说明:详见相关设计、要求及规范	个	27			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程　　标段：鹤壁市总工会二级单位工人文化宫装修、改造改建、修缮等项目　　第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	030901013001	灭火器	1.形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格、型号:4公斤手提式磷酸铵盐干粉灭火器(MF/ABC4 55B) 3.其他说明:详见相关设计、要求及规范	具	118			
15	030905002002	水灭火控制装置调试	1.名称:消火栓系统调试 2.其他说明:详见相关设计、要求及规范	点	58			
16	01B001	消防水池详见二次设计	1.消防水池详见二次设计 2.一体化消防泵房，消防水池有效容积216m3，内设喷淋泵两台(一用一备)每台泵流量30L/s,杨程70m内设消火栓泵两台(一用一备)，每台泵流量15L/s,杨程65m，内设报警阀组两套	项	1			
17	01B002	消防水箱维修	1.消防水箱维修 2.详见消防水箱间	项	1			
		分部小计						
		室外消防工程						
1	030901002003	消火栓钢管	1.名称:钢丝网骨架塑料复合给水管 2.规格:DN100 3.连接形式:电热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:满足相关规范要求 5.其他说明:详见相关设计、要求及规范	m	223.49			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程　　标段：鹤壁市总工会二级单位工人文化宫装修、改造改建、修缮等项目　　第 12 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	030901001009	水喷淋钢管	1.名称:钢丝网骨架塑料复合给水管 2.规格:DN150 3.连接形式:电热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:满足相关规范要求 5.其他说明:详见相关设计、要求及规范	m	110.09			
3	030901011001	室外消火栓	1.名称:室外地上消火栓 2.安装方式:明装 3.型号、规格:DN100	套	3			
4	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内	m3	120.45			
5	010103001001	回填方	1.名称:回填砂	m3	31.76			
6	010103001002	回填方	1.名称:原土回填	m3	71.45			
7	010103002002	余方弃置	1.余方弃置 2.运距:5KM	m3	49			
8	041001002001	拆除人行道	1.名称:拆除人行道 2.厚度:10cm	m2	89.84			
9	041001003001	拆除基层	1.名称:拆除基层 2.厚度:15CM	m2	89.84			
10	040203006001	沥青混凝土	1.沥青品种:50mm中粒式沥青混凝土 2.沥青混凝土种类:100mm砼底层	m2	89.84			
11	010103002003	垃圾外运	1.废弃料品种:旧路材料(道碴) 2.运距:5KM	m3	22.46			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合　计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

标段：鹤壁市总工会二级单位工人文化宫装修、改造改建、修缮等项目

工程名称：消防工程

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：消防工程　　标段：鹤壁市总工会二级单位工人文化宫装修、改造改建、修缮等项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：消防工程　　标段：鹤壁市总工会二级单位工人文化宫装修、改造改建、修缮等项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：消防工程　　标段：鹤壁市总工会二级单位工人文化宫装修、改造改建、修缮等项目　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	消防水池详见二次设计	项	1		320000	320000					
合计						320000					

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：消防工程　　标段：鹤壁市总工会二级单位工人文化宫装修、改造改建、修缮等项目　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工 程 内 容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注

计 日 工 表

工程名称：消防工程　　标段：鹤壁市总工会二级单位工人文化宫装修、改造改建、修缮等项目　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：消防工程　　标段：鹤壁市总工会二级单位工人文化宫装修、改造改建、修缮等项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：消防工程　　标段：鹤壁市总工会二级单位工人文化宫装修、改造改建、修缮等项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他			
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费			
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计			
合 计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

主要材料价格表

工程名称： 消防工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	18031233	镀锌弯头	DN32	个			
2	BCCLF29	消防水池详见二次设计		项			
3	01000101-1	型钢	综合	kg			
4	03070135	喷头	公称直径25mm以内	个			
5	17010131@2	热浸镀锌钢管DN100	公称直径100mm以内	m			
6	17010131@3	热浸镀锌钢管DN150	公称直径150mm以内	m			
7	17030103@1	镀锌钢管	DN15mm	m			
8	17030103@2	热浸镀锌钢管DN25	公称直径25mm以内	m			
9	17030103@3	热浸镀锌钢管DN32	公称直径32mm以内	m			
10	17030103@4	热浸镀锌钢管DN40	公称直径40mm以内	m			
11	17030103@6	镀锌钢管	DN20mm	m			
12	17280101@4	钢丝网骨架塑料复合给水管	公称外径110mm以内	m			
13	23030121@2	消火栓	(明装)普通 公称直径65mm以内 单栓	套			
14	28030301@1	WDZB1N-RYJS-2*2.5	二芯 单芯导线截面≤2.5mm2	m			
15	28030301@2	WDZB1N-RYJS-2*1.5	二芯 单芯导线截面≤1.5mm2	m			
16	28030301@3	WDZB1N-RYJSP-2*1.5	二芯 单芯导线截面≤1.5mm2	m			
17	28031431@1	WDZB1N-BYJ1.5	WDZB1N-BYJ1.5	m			
18	补充主材005	ADL甲型立式稳压装置	ADL甲型立式稳压装置XW(L)-Ⅰ-2.5-20-ADL稳压泵Q=2.5L/s,H=20m,1.1KW,一用一备	台			
19	补充主材008@1	点型光电感烟探测器	TX3100A	个			
20	补充主材008@7	火灾报警显示盘	TX3403	个			