

浚县实验初级中学校园维修工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

浚县实验初级中学校园维修工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：浚县实验初级中学校园维修工程

第 1 页 共 1 页

一、编制依据 1、浚县实验中学改造项目施工图图纸； 2、《建设工程量清单计价规范》（GB50500-2013）； 3、市政工程采用2016年河南省住房和城乡建设厅批准发布的《河南省市政工程预算定额》（HA A1-31-2016）； 4、与建设工程相关的标准规范。 二、人工、材料价格依据及取费标准 1、人工单价按豫建消技〔2024〕31号文执行； 2、河南省建设工程消防技术中心豫建消技[2024]31号关于发布2024年7~12月人工价格指数、各工种信息价、实物工程量人工成本信息价的通知； 3、材料价格参照《鹤壁建设工程造价信息》2025年第1季度信息价，无信息价材料参考周边市区信息价及市场询价； 4、规费、安全文明施工费、扬尘治理费、住房公积金、工伤保险按（豫建设标[2016]73 号文件执行）； 5、本工程执行营改增一般计税法,税率 9%。 6、夜间施工费，二次搬运费，冬雨季施工费未计取，结算时根据实际调整；
--

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浚县实验初级中学校园维修工程 标段：浚县实验初级中学校园维修工程 第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土 2. 厚度:50mm 3. 其它说明详见相关设计图纸、要求及规范	m2	15007.27			
2	040203003001	透层、粘层	1. 材料品种:乳化沥青 2. 喷油量: 0.7kg/m2 3. 其它说明详见相关设计图纸、要求及规范	m2	15007.27			
3	040501004001	塑料管	1. 污水管 2. 材质及规格:高密度聚乙烯HDPE双壁波纹管、DN700 3. 连接形式:承插接口、弹性密封圈连接 4. 管道检验及试验要求:闭水试验 5. 其它说明详见相关设计图纸、要求及规范	m	115.72			
4	040501004002	塑料管	1. 雨水管 2. 材质及规格:高密度聚乙烯HDPE双壁波纹管、DN300 3. 连接形式:承插接口、弹性密封圈连接 4. 管道检验及试验要求:闭水试验 5. 其它说明详见相关设计图纸、要求及规范	m	219			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浚县实验初级中学校园维修工程 标段：浚县实验初级中学校园维修工程 第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	040504003001	塑料检查井	1. 污水检查井 2. 检查井材质、规格:一次性注塑成型塑料检查井、Φ700 3. 井筒、井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖 4. 其它说明详见相关设计图纸、要求及规范	座	4			
6	040504009001	雨水口	1. 单篦式雨水口 2. 雨水算子及圈口材质、型号、规格:球墨铸铁篦子及篦座, 混凝土支座 3. 深度0.8~1m 4. 雨水口做法参照图集16S518-11, 篦子做法参照16S518-54, 支座做法参照16S518-25 5. 其它说明详见相关设计图纸、要求及规范	座	11			
7	040504009002	雨水口	1. 单篦式雨水口 (重新敷设) 2. 雨水算子及圈口材质、型号、规格:球墨铸铁篦子及篦座 3. 深度0.7m 4. 雨水口做法参照图集16S518-11, 篦子做法参照16S518-54, 支座做法参照16S518-25 5. 其它说明详见相关设计图纸、要求及规范	座	34			
8	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 其它说明详见相关设计图纸、要求及规范	m3	395.99			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浚县实验初级中学校园维修工程 标段：浚县实验初级中学校园维修工程 第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
9	040103001001	回填方	1. 填方材料品种：原土 2. 其它说明详见相关设计图纸、要求及规范	m3	243.26			
10	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：外运土方 2. 运距：自行考虑 3. 其它说明详见相关设计图纸、要求及规范	m3	152.73			
11	041001001001	拆除路面	1. 材质：拆除原有混凝土路面 2. 厚度：12cm 3. 含混凝土路面切割 4. 其它说明详见相关设计图纸、要求及规范	m2	370.68			
12	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：旧路材料(道碴) 2. 运距：自行考虑 3. 其它说明详见相关设计图纸、要求及规范	m3	44.48			
13	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C25 2. 厚度：12cm 3. 含水泥混凝土路面养护 4. 其它说明详见相关设计图纸、要求及规范	m2	370.68			
		措施项目						
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称：沥青混凝土摊铺机 2. 其它说明详见相关设计图纸、要求及规范	台·次	1			
2	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称：压路机 2. 其它说明详见相关设计图纸、要求及规范	台·次	1			
本页小计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：浚县实验初级中学校园维修工程

标段：浚县实验初级中学校园维修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结 算 金 额(元)	备 注
1	暂列金额	110000		明细详见表-12-1
2	暂估价	20000		
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	20000		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		130000		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：浚县实验初级中学校园维修工程

标段：浚县实验初级中学校园维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：浚县实验初级中学校园维修工程

标段：浚县实验初级中学校园维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：浚县实验初级中学校园维修工程

标段：浚县实验初级中学校园维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：浚县实验初级中学校园维修工程

标段：浚县实验初级中学校园维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：浚县实验初级中学校园维修工程

标段：浚县实验初级中学校园维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：