

浚县白寺村古民居修缮保护（一期）

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

浚县白寺村古民居修缮保护（一期）

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

招标工程量清单编制说明

工程名称：浚县白寺村古民居修缮保护（一期）

一、工程概况

本工程位于鹤壁市浚县白寺村，主要工作内容有1号院张问德老宅、2号院张成海老宅、3号院李世春老宅、4号院杨延兆老宅、5号院李万英老宅、6号院李孝杰老宅、7号院杨森老宅共7处院落，15处建筑。主要施工内容为屋面揭顶维修、墙体维修、散水恢复、梁柱枋等木构件修复等。

二、编制依据

- 1、浚县白寺村古民居修缮保护（一期）设计方案；
- 2、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013；
- 3、《河南省仿古建筑工程计价综合单价》（2009）、《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2008）；
- 4、其他有关资料。

三、未尽详述之处按施工图纸设计、国家现行施工验收规范及有关标准执行。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1号院张问德老宅西厢房

标段：浚县白寺村古民居修缮保护（一期）

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		阶基						
1	010101001001	平整场地	1. 清理院外地面高度至台基上皮以下100mm，清理后人工平整夯实黄土地面 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m2	76.4			
		分部小计						
		地面						
1	020704001001	糙堰散水	部位：500mm宽青条砖散水 1. 素土夯实，向外坡4% 2. 150mm厚3:7灰土夯实 3. 30mm厚青灰结合层 4. 260*120*55mm青砖平铺砖，油灰勾缝，最外侧60宽立砖，260*120*55mm青砖平铺，白灰灌缝 5. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m2	8.19			
2	010101001002	平整场地	1. 室内青砖地面佚失，现为黄土地面，以台基上皮为地面标高，人工平整夯实室内黄土地面后继续使用 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m2	22.8			
		分部小计						
		墙体						
1	011201003001	墙面勾缝	部位：前檐青石墙体 1. 清理青石墙体灰缝，采用白灰浆勾缝 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m2	15.5			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1号院张问德老宅西厢房

标段：浚县白寺村古民居修缮保护（一期）

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	02B001	墙体挖补青石墙	1. 南次间前檐青石墙体缺失，补砌青石墙体 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m2	0.1			
		分部小计						
		粉刷						
1	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 铲除室内墙体白灰粉刷起皮脱落部位 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m2	66.5			
2	020801001001	墙面仿古抹灰	部位：室内白灰抹面 1. 浇水浇湿处理，15-20mm厚麦秸泥打底，3-5mm厚白灰抹面 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m2	66.5			
		分部小计						
		梁架						
1	02B002	木条镶补裂缝	1. 明间北缝五架梁、三架梁梁身劈裂，对劈裂的梁采用嵌补的方法进行修整，采用木条和耐水性胶粘剂，将缝隙嵌补粘结实，再加设50*5mm铁箍两道 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	块	2			
2	020903001001	上架构件油漆	1. 梁架表层轻度糟朽，未构成结构病害，清除其表层积尘渍痕，用桐油钻生后继续使用 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m2	10.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1号院张问德老宅西厢房

标段：浚县白寺村古民居修缮保护（一期）

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3	02B003	木条镶补裂缝	1. 明间脊檩劈裂，对劈裂的檩采用嵌补的方法进行修整，采用木条和耐水性胶粘剂，将缝隙嵌补粘结严实，再加设50*5mm铁箍两道 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	块	1			
4	020501001001	圆柱	1. 脊檩北端加木柱一根，暂按直径160mm，高740mm 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m3	0.01			
5	020503002001	方桁(檩)	1. 明间脊檩随檩枋一根，尺寸40*40mm，长度2.2m 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m3	0.35			
6	020903001002	上架构件油漆	1. 檩及随檩枋表层轻度糟朽，未构成结构病害，清除其表层积尘渍痕，用桐油钻生后继续使用 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m2	6.96			
		分部小计						
		木椽						
1	020505004001	圆形椽	1. 更换糟朽深度直径2/5的檐椽约18根，直径60mm，长度1.96m 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m	35.28			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1号院张问德老宅西厢房

标段：浚县白寺村古民居修缮保护（一期）

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	020903001003	上架构件油漆	1. 表面糟朽木椽用桐油钻生后继续使用 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m2	31.47			
		分部小计						
		连檐						
1	020508016001	大连檐(里口木)	1. 更换糟朽的大连檐，规格暂按5cm 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m	7.2			
		分部小计						
		屋面						
1	011607001001	屋面拆除	1. 挑顶维修，重做建筑屋面 2. 瓦件揭取（清理瓦件、编号保护存放）、灰背层揭除 3. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m2	45.6			
2	020601003001	屋面	1. 屋面 2. 具体做法： （1）木椽 （2）木条和谷杆 （3）40-60mm厚黄泥背（黄泥掺少量白灰） （4）板瓦压七露三（暂按2号板瓦） 3. 其他：补配前坡屋面板瓦面积约3.7平方米，补配后坡屋面板瓦面积约6.1平方米，木条和谷杆继续使用，更换南次间后檐糟朽破损的木条和谷杆4.7平方，其余利旧 4. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m2	45.6			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1号院张问德老宅西厢房

标段：浚县白寺村古民居修缮保护（一期）

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3	020602009001	檐头（口）附件	1. 保护性拆除檐头瓦件 2. 瓦件规格尺寸：暂按2号 3. 其他：补配前坡屋面滴水23个，补配后坡屋面滴水18个，其余利旧 4. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m	14.4			
4	020602002001	正脊	1. 利用保护性拆除的正脊瓦件 2. 其他：瓦件补配率暂按10%，其余利旧 3. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m	7.2			
5	020602004001	垂脊	1. 利用保护性拆除垂脊瓦件 2. 其他：瓦件补配率10%，其余利旧 3. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m	12.14			
		分部小计						
		装饰装修						
1	020509007001	门窗框、槛、抱框	1. 补配佚失下槛一根，50*50mm 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m	1.07			
2	02B004	棂条	1. 补配明间板门上部缺失棂条 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	根	1			
3	020509002001	槛窗	1. 归安隔扇窗，补配佚失的窗扇高580mm，宽400mm 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	樘	1			
		分部小计						
		油饰						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1号院张问德老宅西厢房

标段：浚县白寺村古民居修缮保护（一期）

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011608001001	铲除油漆面	1. 铲除门窗油饰 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m ²	4.34			
2	020905001001	木门油漆	1. 一底油二调和漆 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m ²	1.93			
3	020905002001	木窗油漆	1. 一底油二调和漆 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m ²	2.41			
		分部小计						
		其他						
1	02B005	保护棚	1. 挑顶后保护棚	m ²	45.51			
2	010403003001	石墙	1. 补砌青石围墙 2. 围墙高2.5m，宽0.46m，毛石墙体，白灰勾缝 3. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m ³	6.99			
3	011701003001	里脚手架	1. 里脚手架	m ²	15.2			
		分部小计						
		措施项目						
1	021001005001	苦背铺瓦用外脚手架	1. 苦背铺瓦用外脚手架	m ²	46.37			
2	021001009001	屋面脚手架	1. 屋面脚手架	m ²	45.6			
3	021001007001	内檐装饰用满堂脚手架	1. 内檐装饰用满堂脚手架	m ²	21.71			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：浚县白寺村古民居修缮保护
(一期)

工程名称：1号院张问德老宅西厢房

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	021007001001	安全文明施工费						不可竞争费，安全生产费、文明施工措施费率值根据“豫建设标【2014】57号文”取定，扬尘污染防治费率值根据“豫建设标【2016】47号文”取定。
1.1	1.1	安全生产费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)					
1.2	1.2	文明施工措施费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)					
1.3	1.3	扬尘污染防治费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)					
2	021007002001	夜间施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
3	021007004001	二次搬运费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
4	021007005001	冬雨季施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
5	021007006001	地上、地下设施的临时保护设施	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
6	021007007001	已完工程及设备保护费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1号院张问德老宅西厢房 标段：浚县白寺村古民居修缮保护（一期） 第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额 (元)	结 算 金 额 (元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价	2000		
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	2000		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		2000		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：1号院张问德老宅西厢房

标段：浚县白寺村古民居修缮保护（一期
）

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 量 单 位	暂 列 金 额 (元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

标段：浚县白寺村古民居修缮保护（一期）

工程名称：1号院张问德老宅西厢房

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1号院张问德老宅西厢房

标段：浚县白寺村古民居修缮保护（一期）

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额±(元)	备注
1	文物介绍牌	1. 在基础位置设文物介绍牌	2000.00			
合计			2000.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：1号院张问德老宅西厢房

标段：浚县白寺村古民居修缮保护（一期）

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单 位	暂 定 数 量	实 际 数 量	综 合 单 价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

规费、税金项目计价表

工程名称：1号院张问德老宅西厢房

标段：浚县白寺村古民居修缮保护（一期）

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计 算 基 数	计 算 费 率 (%)	金 额 (元)
1	规费	其中：1)工程排污费+2)社会保障费+3)住房公积金+4)工伤保险			
1.1	其中：1)工程排污费				
1.2	2)社会保障费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计			
1.3	3)住房公积金	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计			
1.4	4)工伤保险	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计			
2	增值税~销项税额	不含税工程造价合计			
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1号院张问德老宅东厢房

标段：浚县白寺村古民居修缮保护（一期）

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		地面						
1	020704001001	糙埽散水	部位：500mm宽青条砖散水 1.素土夯实，向外坡4% 2.150mm厚3:7灰土夯实 3.30mm厚青灰结合层 4.260*120*55mm青砖平铺砖，油灰勾缝，最外侧60宽立砖，260*120*55mm青砖平铺，白灰灌缝 5.其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m2	9.53			
		分部小计						
		墙体						
1	02B006	裂缝注浆	1.清理青石墙体裂缝，采用白灰浆勾缝，灰缝形式为平缝 2.其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m	11.8			
2	011201003001	墙面勾缝	部位：前檐青石墙体 1.清理青石墙体灰缝，采用白灰浆勾缝 2.其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m2	1.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1号院张问德老宅东厢房

标段：浚县白寺村古民居修缮保护（一期）

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 红砖墙体维持现状，外侧喷涂真石漆，与遗存墙体色泽一致 2. 真石漆做法：(1) 清理抹灰基层，打磨平整 (2) 刷防潮底漆 (3) 喷涂真石漆两遍，厚度2-3mm (4) 喷涂防水保护面漆 3. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m2	15.1			
		分部小计						
		粉刷						
1	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 铲除室内墙体白灰粉刷起皮脱落部位 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m2	100.1			
2	020801001001	墙面仿古抹灰	部位：室内白灰抹面 1. 浇水浇湿处理，15-20mm厚麦秸泥打底，3-5mm厚白灰抹面 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m2	100.1			
		分部小计						
		梁架						
1	02B002	木条镶补裂缝	1. 明间后金檩劈裂，对劈裂的檩采用嵌补的方法进行修整，采用木条和耐水性胶粘剂，将缝隙嵌补粘结严实 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	块	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1号院张问德老宅东厢房

标段：浚县白寺村古民居修缮保护（一期）

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	020903001001	上架构件油漆	1. 梁、檩及随檩枋表层轻度糟朽，未构成结构病害，清除其表层积尘渍痕，用桐油钻生后继续使用 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m2	32.54			
3	020501001001	圆柱	1. 脊檩下部补配支撑木柱一根Φ130mm，高1350mm 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m3	0.02			
		分部小计						
		木椽						
1	020505004001	圆形椽	1. 更换糟朽深度直径2/5的檐椽约18根，直径60mm，长度1.96m 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m	54.88			
2	020903001003	上架构件油漆	1. 表面糟朽木椽用桐油钻生后继续使用 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m2	45.87			
		分部小计						
		连檐						
1	020508016001	大连檐(里口木)	1. 更换糟朽的大连檐，规格暂按5cm 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m	8.8			
		分部小计						
		屋面						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1号院张问德老宅东厢房

标段：浚县白寺村古民居修缮保护（一期）

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011607001001	屋面拆除	1.挑顶维修，重做建筑屋面 2.瓦件揭取（清理瓦件、编号保护存放）、灰背层揭除 3.其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m2	61.2			
2	020601003001	屋面	1.屋面 2.具体做法： （1）木椽 （2）木条和谷杆 （3）40-60mm厚黄泥背（黄泥掺少量白灰） （4）板瓦压七露三（暂按2号板瓦） 3.其他：补配前坡屋面板瓦面积约5.8平方米，补配后坡屋面板瓦面积约8.2平方米，木条和谷杆继续使用，更换南次间后檐槽朽破损的木条和谷杆4.2平方，其余利旧 4.其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m2	61.2			
3	020602009001	檐头（口）附件	1.保护性拆除檐头瓦件 2.瓦件规格尺寸：暂按2号 3.其他：补配前坡屋面滴水7个，补配后坡屋面滴水12个，其余利旧 4.其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m	17.76			
4	020602002001	正脊	1.利用保护性拆除的正脊瓦件 2.其他：瓦件补配率10%，其余利旧 3.其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m	9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1号院张问德老宅东厢房

标段：浚县白寺村古民居修缮保护（一期）

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	020602004001	垂脊	1. 利用保护性拆除垂脊瓦件 2. 其他：瓦件补配率10%，其余利旧 3. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m	13.72			
		分部小计						
		装饰装修						
1	020509007001	门窗框、槛、抱框	1. 补配伏失下槛一根，60*50mm 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m	1.07			
2	02B004	棧条	1. 补配明间板门上部缺失棧条 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	根	1			
		分部小计						
		油饰						
1	011608001001	铲除油漆面	1. 铲除门窗油饰 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m2	4.34			
2	020905001001	木门油漆	1. 一底油二调和漆 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m2	1.93			
3	020905002001	木窗油漆	1. 一底油二调和漆 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m2	2.41			
		分部小计						
		其他						
1	02B005	保护棚	1. 挑顶后保护棚	m2	59.77			
		分部小计						
		措施项目						
1	021001005001	苫背铺瓦用外脚手架	1. 苫背铺瓦用外脚手架	m2	57.19			
2	021001009001	屋面脚手架	1. 屋面脚手架	m2	61.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1号院张问德老宅东厢房

标段：浚县白寺村古民居修缮保护（一期）

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
3	021001007001	内檐装饰用满堂脚手架	1. 内檐装饰用满堂脚手架	m ²	30.5			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：浚县白寺村古民居修缮保护
(一期)

工程名称：1号院张问德老宅东厢房

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	021007001001	安全文明施工费						不可竞争费，安全生产费、文明施工措施费率值根据“豫建设标【2014】57号文”取定，扬尘污染防治费率值根据“豫建设标【2016】47号文”取定。
1.1	1.1	安全生产费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)					
1.2	1.2	文明施工措施费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)					
1.3	1.3	扬尘污染防治费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)					
2	021007002001	夜间施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
3	021007004001	二次搬运费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
4	021007005001	冬雨季施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
5	021007006001	地上、地下设施的临时保护设施	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
6	021007007001	已完工程及设备保护费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1号院张问德老宅东厢房

标段：浚县白寺村古民居修缮保护
(一期)

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结 算 金 额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料(工程设备)暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：1号院张问德老宅东厢房

标段：浚县白寺村古民居修缮保护（一期）

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1号院张问德老宅东厢房

标段：浚县白寺村古民居修缮保护（一期）

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额±(元)	备注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：1号院张问德老宅东厢房

标段：浚县白寺村古民居修缮保护（一期）

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单 位	暂 定 数 量	实 际 数 量	综 合 单 价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：1号院张问德老宅东厢房

标段：浚县白寺村古民居修缮保护（一期）

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金 额（元）
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：1号院张问德老宅东厢房

标段：浚县白寺村古民居修缮保护（一期）

第 1 页 共 1 页

序号	项目 名称	计 算 基 础	计算基数	计算费率 (%)	金 额 (元)
1	规费	其中：1)工程排污费+2)社会保障费+3)住房公积金+4)工伤保险			
1.1	其中：1)工程排污费				
1.2	2)社会保障费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计			
1.3	3)住房公积金	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计			
1.4	4)工伤保险	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计			
2	增值税~销项税额	不含税工程造价合计			
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1号院张问德老宅正房

标段：浚县白寺村古民居修缮保护（一期）

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		阶基						
1	011602001001	混凝土构件拆除	1. 清理一层西稍间前檐毛料踏步石 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m3	0.14			
		分部小计						
		地面						
1	020704001001	糙埧散水	部位：500mm宽青条砖散水 1. 素土夯实，向外坡4% 2. 150mm厚3:7灰土夯实 3. 30mm厚青灰结合层 4. 260*120*55mm青砖平铺砖，油灰勾缝，最外侧60宽立砖，260*120*55mm青砖平铺，白灰灌缝 5. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m2	13.76			
2	010101001002	平整场地	1. 室内青砖地面佚失，现为水泥和黄土地面，水泥地面继续使用，人工平整夯实室内黄土地面后继续使用 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m2	24.6			
3	020512001001	木地板	1. 按原形补配楼板，楼板规格950*（200-250）*30mm 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m2	5.6			
		分部小计						
		墙体						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1号院张问德老宅正房

标段：浚县白寺村古民居修缮保护（一期）

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	02B007	墙体挖补青砖	1. 酥碱深度大于2cm 的青砖，用小铲或凿子将酥碱部分剔除干净，用砍磨加工后的砖块按原位、原形制镶嵌，隐蔽处用白灰浆粘贴牢固，白灰勾缝 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m2	0.1			
2	011201003001	墙面勾缝	1. 清理青石墙体灰缝，采用白灰浆勾缝 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m2	1.5			
3	011601001001	砖砌体拆除	1. 清除一层西稍间前檐后加封堵墙体、清除二层东次间前檐窗后加封堵墙体、清除二层明间后檐窗后加封堵墙体 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m3	0.99			
		分部小计						
		粉刷						
1	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 铲除室内墙体白灰粉刷起皮脱落部位 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m2	185.35			
2	020801001001	墙面仿古抹灰	部位：室内白灰抹面 1. 浇水浇湿处理，15-20mm厚麦秸泥打底，3-5mm厚白灰抹面 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m2	185.35			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1号院张问德老宅正房

标段：浚县白寺村古民居修缮保护（一期）

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		梁架						
1	020903001001	上架构件油漆	1. 梁、檩及随檩枋表层轻度糟朽，未构成结构病害，清除其表层积尘渍痕，用桐油钻生后继续使用 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m ²	99.18			
2	02B008	木条镶补裂缝	1. 对劈裂的梁采用嵌补的方法进行修整，采用木条和耐水性胶粘剂，将缝隙嵌补粘结严实，再加设50*5mm铁箍两道 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	块	3			
3	02B009	木条镶补裂缝	1. 对劈裂的檩采用嵌补的方法进行修整，采用木条和耐水性胶粘剂，将缝隙嵌补粘结严实 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	块	5			
		分部小计						
		木椽						
1	020505002001	矩形椽	1. 更换糟朽深度直径2/5的檐椽约60根，尺寸60*60mm，长度2.1m 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m	126			
2	020903001003	上架构件油漆	1. 表面糟朽木椽用桐油钻生后继续使用 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m ²	65.74			
		分部小计						
		望砖						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1号院张问德老宅正房

标段：浚县白寺村古民居修缮保护（一期）

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	020601001001	铺望砖	1. 更换屋面酥碱的望砖 2. 望砖尺寸：220*175*30mm 3. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m ²	12			
		分部小计						
		连檐						
1	020508016001	大连檐(里口木)	1. 更换糟朽的大连檐，规格暂按5cm 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m	14			
		分部小计						
		屋面						
1	011607001001	屋面拆除	1. 挑顶维修，重做建筑屋面 2. 瓦件揭取（清理瓦件、编号保护存放）、灰背层揭除 3. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m ²	95.2			
2	020601003001	屋面	1. 屋面 2. 具体做法： （1）木椽 （2）30mm厚望砖 （3）40-60mm厚黄泥背（黄泥掺少量白灰） （4）板瓦压七露三（暂按2号板瓦） 3. 其他：补配前坡屋面板瓦面积约8.4平方米，补配后坡屋面板瓦面积约9.6平方米，其余利旧 4. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m ²	95.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1号院张问德老宅正房

标段：浚县白寺村古民居修缮保护（一期）

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3	020602009001	檐头（口）附件	1. 保护性拆除檐头瓦件 2. 瓦件规格尺寸：暂按2号 3. 其他：补配前坡屋面滴水22个，补配后坡屋面滴水37个，其余利旧 4. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m	28.06			
4	020602002001	正脊	1. 利用保护性拆除的正脊瓦件 2. 其他：瓦件补配率10%，其余利旧 3. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m	14.03			
5	020602004001	垂脊	1. 利用保护性拆除垂脊瓦件 2. 其他：瓦件补配率10%，其余利旧 3. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m	12.46			
		分部小计						
		装饰装修						
1	020509002001	槛窗	1. 补配窗扇 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	樘	6			
		分部小计						
		油饰						
1	011608001001	铲除油漆面	1. 铲除门窗油饰 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m ²	8.06			
2	020905001001	木门油漆	1. 一底油二调和漆 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m ²	4.66			
3	020905002001	木窗油漆	1. 一底油二调和漆 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m ²	3.4			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1号院张问德老宅正房

标段：浚县白寺村古民居修缮保护（一期）

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
4	011404014001	木地板油漆	1. 楼梯：一底油二地板漆 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m2	2.34				
		分部小计							
		其他							
1	02B005	保护棚	1. 挑顶后保护棚	m2	85.67				
		分部小计							
		措施项目							
1	021001005001	苦背铺瓦用外脚手架	1. 苦背铺瓦用外脚手架	m2	177.16				
2	021001009001	屋面脚手架	1. 屋面脚手架	m2	95.2				
3	021001007001	内檐装饰用满堂脚手架	1. 内檐装饰用满堂脚手架	m2	46.06				
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：浚县白寺村古民居修缮保护
(一期)

工程名称：1号院张问德老宅正房

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	021007001001	安全文明施工费						不可竞争费，安全生产费、文明施工措施费率值根据“豫建设标【2014】57号文”取定，扬尘污染防治费率值根据“豫建设标【2016】47号文”取定。
1.1	1.1	安全生产费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)					
1.2	1.2	文明施工措施费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)					
1.3	1.3	扬尘污染防治费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)					
2	021007002001	夜间施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
3	021007004001	二次搬运费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
4	021007005001	冬雨季施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
5	021007006001	地上、地下设施的临时保护设施	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
6	021007007001	已完工程及设备保护费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1号院张问德老宅正房

标段：浚县白寺村古民居修缮保护
(一期)

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结 算 金 额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料(工程设备)暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：1号院张问德老宅正房

标段：浚县白寺村古民居修缮保护（一期）

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 量 单 位	暂 列 金 额 (元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：1号院张问德老宅正房 标段：浚县白寺村古民居修缮保护（一期） 第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1号院张问德老宅正房

标段：浚县白寺村古民居修缮保护（一期）

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额±(元)	备注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：1号院张问德老宅正房

标段：浚县白寺村古民居修缮保护（一期）

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单 位	暂 定 数 量	实 际 数 量	综 合 单 价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：1号院张问德老宅正房

标段：浚县白寺村古民居修缮保护（一期）

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金 额（元）
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：1号院张问德老宅正房

标段：浚县白寺村古民居修缮保护（一期）

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计 算 基 数	计 算 费 率 (%)	金 额 (元)
1	规费	其中：1)工程排污费+2)社会保障费+3)住房公积金+4)工伤保险			
1.1	其中：1)工程排污费				
1.2	2)社会保障费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计			
1.3	3)住房公积金	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计			
1.4	4)工伤保险	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计			
2	增值税~销项税额	不含税工程造价合计			
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2号院张成海老宅大门、倒座

标段：浚县白寺村古民居修缮保护（一期）

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		地面						
1	020704001001	糙埽散水	部位：500mm宽青条砖散水 1.素土夯实，向外坡4% 2.150mm厚3:7灰土夯实 3.30mm厚青灰结合层 4.260*120*55mm青砖平铺砖，油灰勾缝，最外侧60宽立砖，260*120*55mm青砖平铺，白灰灌缝 5.其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m2	7.23			
2	020512001001	木地板	1.按原形补配楼板，楼板规格950*（200-250）*30mm 2.其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m2	1.2			
		分部小计						
		墙体						
1	011201003001	墙面勾缝	1.清理青石墙体灰缝，采用白灰浆勾缝 2.其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m2	2.3			
2	011604002002	立面抹灰层拆除	1.人工清理倒座后檐青石墙体上部后加黄泥抹面和白灰 2.其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m2	14.8			
		分部小计						
		粉刷						
1	011604002001	立面抹灰层拆除	1.铲除室内墙体白灰粉刷起皮脱落部位 2.其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m2	8.7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2号院张成海老宅大门、倒座

标段：浚县白寺村古民居修缮保护（一期）

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	020801001001	墙面仿古抹灰	部位：室内白灰抹面 1. 浇水浇湿处理，15-20mm厚麦秸泥打底，3-5mm厚白灰抹面 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m2	8.7			
		分部小计						
		梁架						
1	020508022001	垫板	1. 更换断裂楼板楞木1根，直径120mm 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m3	0.03			
2	020903001001	上架构件油漆	1. 梁、檩及随檩枋表层轻度糟朽，未构成结构病害，清除其表层积尘渍痕，用桐油钻生后继续使用 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m2	35.29			
		分部小计						
		木椽						
1	020505002001	矩形椽	1. 更换糟朽深度直径2/5的檐椽约12根，尺寸60*60mm，长度1.58m 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m	18.96			
2	020903001003	上架构件油漆	1. 表面糟朽木椽用桐油钻生后继续使用 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m2	28.08			
		分部小计						
		望砖						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2号院张成海老宅大门、倒座

标段：浚县白寺村古民居修缮保护（一期）

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	020601001001	铺望砖	1. 更换屋面酥碱的望砖 2. 望砖尺寸：220*175*30mm 3. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m ²	42.7			
		分部小计						
		连檐						
1	020508016001	大连檐(里口木)	1. 更换糟朽的大连檐，规格暂按5cm 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m	2.6			
		分部小计						
		屋面						
1	011607001001	屋面拆除	1. 挑顶维修，重做建筑屋面 2. 瓦件揭取（清理瓦件、编号保护存放）、灰背层揭除 3. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m ²	62.4			
2	020601003001	屋面	1. 屋面 2. 具体做法： （1）木椽 （2）30mm厚望砖 （3）40-60mm厚黄泥背（黄泥掺少量白灰） （4）板瓦压七露三（暂按2号板瓦） 3. 其他：补配前坡屋面板瓦面积约5.8平方米，补配后坡屋面板瓦面积约6.7平方米，其余利旧 4. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m ²	62.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2号院张成海老宅大门、倒座

标段：浚县白寺村古民居修缮保护（一期）

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3	020602009001	檐头（口）附件	1. 保护性拆除檐头瓦件 2. 瓦件规格尺寸：暂按2号 3. 其他：补配前坡屋面滴水8个，补配后坡屋面滴水3个，其余利旧 4. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m	20.64			
4	020602002001	正脊	1. 利用保护性拆除的正脊瓦件 2. 其他：瓦件补配率10%，其余利旧 3. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m	10.32			
5	020602004001	垂脊	1. 利用保护性拆除垂脊瓦件 2. 其他：瓦件补配率10%，其余利旧 3. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m	11.76			
		分部小计						
		装饰装修						
1	020509002001	槛窗	1. 补配窗扇 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	樘	2			
		分部小计						
		油饰						
1	011608001001	铲除油漆面	1. 铲除门窗油饰 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m ²	5.18			
2	020905001001	木门油漆	1. 一底油二调和漆 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m ²	4.53			
3	020905002001	木窗油漆	1. 一底油二调和漆 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m ²	0.65			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2号院张成海老宅大门、倒座

标段：浚县白寺村古民居修缮保护（一期）

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		分部小计						
		其他						
1	02B005	保护棚	1.挑顶后保护棚	m2	61.58			
2	010403003001	石墙	1.补砌青石围墙 2.围墙高2.5m，宽0.46m，毛石墙体，白灰勾缝 3.其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m3	22.34			
3	011701003001	里脚手架	1.里脚手架	m2	48.58			
		分部小计						
		措施项目						
1	021001005001	苫背铺瓦用外脚手架	1.苫背铺瓦用外脚手架	m2	58.82			
2	021001009001	屋面脚手架	1.屋面脚手架	m2	62.4			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：浚县白寺村古民居修缮保护
(一期)

工程名称：2号院张成海老宅大门、倒座

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	021007001001	安全文明施工费						不可竞争费，安全生产费、文明施工措施费率值根据“豫建设标【2014】57号文”取定，扬尘污染防治费率值根据“豫建设标【2016】47号文”取定。
1.1	1.1	安全生产费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)					
1.2	1.2	文明施工措施费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)					
1.3	1.3	扬尘污染防治费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)					
2	021007002001	夜间施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
3	021007004001	二次搬运费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
4	021007005001	冬雨季施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
5	021007006001	地上、地下设施的临时保护设施	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
6	021007007001	已完工程及设备保护费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2号院张成海老宅大门、倒座
 标段：浚县白寺村古民居修缮保护（一期）
 第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额 (元)	结 算 金 额 (元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价	500		
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	500		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		500		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：2号院张成海老宅大门、倒座 标段：浚县白寺村古民居修缮保护（一期） 第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂列金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2号院张成海老宅大门、倒座 标段：浚县白寺村古民居修缮保护（一期） 第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额±(元)	备注
1	大树修整及支顶	1. 予以保留，使用钢管对树枝位置进行支顶，清理触碰到建筑屋面的树枝，防止对屋面继续造成破坏	500.00			
合 计			500.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

总承包服务费计价表

工程名称：2号院张成海老宅大门、倒座

标段：浚县白寺村古民居修缮保护（一期）

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金 额（元）
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：2号院张成海老宅大门、倒座

标段：浚县白寺村古民居修缮保护（一期）

第 1 页 共 1 页

序号	项目 名称	计 算 基 础	计 算 基 数	计 算 费 率 (%)	金 额 (元)
1	规费	其中：1)工程排污费+2)社会保障 费+3)住房公积金+4)工伤保险			
1.1	其中：1)工程排污费				
1.2	2)社会保障费	综合工日合计+技术措施项目综合 工日合计			
1.3	3)住房公积金	综合工日合计+技术措施项目综合 工日合计			
1.4	4)工伤保险	综合工日合计+技术措施项目综合 工日合计			
2	增值税~销项税额	不含税工程造价合计			
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2号院张成海老宅西厢房

标段：浚县白寺村古民居修缮保护（一期）

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		地面						
1	020704001001	糙埽散水	部位：500mm宽青条砖散水 1.素土夯实，向外坡4% 2.150mm厚3:7灰土夯实 3.30mm厚青灰结合层 4.260*120*55mm青砖平铺砖，油灰勾缝，最外侧60宽立砖，260*120*55mm青砖平铺，白灰灌缝 5.其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m2	8.62			
		分部小计						
		梁架						
1	02B006	木条镶补裂缝	1.对劈裂的梁采用嵌补的方法进行修整，采用木条和耐水性胶粘剂，将缝隙嵌补粘结严实，再加设50*5mm铁箍两道 2.其它说明详见图纸及设计施工规范要求	块	1			
2	020903001001	上架构件油漆	1.梁、檩及随檩枋表层轻度糟朽，未构成结构病害，清除其表层积尘渍痕，用桐油钻生后继续使用 2.其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m2	26.71			
3	020501001001	圆柱	1.脊檩下部补配支撑木柱一根Φ130mm 2.其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m3	0.01			
		分部小计						
		木椽						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2号院张成海老宅西厢房

标段：浚县白寺村古民居修缮保护（一期）

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
1	020903001003	上架构件油漆	1. 表面糟朽木椽用桐油钻生后继续使用 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m2	9.7				
		分部小计							
		屋面							
1	020602002001	正脊	1. 补配正脊平铺青砖7块，扣脊筒瓦15块 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	项	1				
		分部小计							
		油饰							
1	011608001001	铲除油漆面	1. 铲除门窗油饰 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m2	4.82				
2	020905001001	木门油漆	1. 一底油二调和漆 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m2	2.96				
3	020905002001	木窗油漆	1. 一底油二调和漆 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m2	1.86				
		分部小计							
		措施项目							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：浚县白寺村古民居修缮保护
(一期)

工程名称：2号院张成海老宅西厢房

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	021007001001	安全文明施工费						不可竞争费，安全生产费、文明施工措施费率值根据“豫建设标【2014】57号文”取定，扬尘污染防治费率值根据“豫建设标【2016】47号文”取定。
1.1	1.1	安全生产费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)					
1.2	1.2	文明施工措施费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)					
1.3	1.3	扬尘污染防治费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)					
2	021007002001	夜间施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
3	021007004001	二次搬运费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
4	021007005001	冬雨季施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
5	021007006001	地上、地下设施的临时保护设施	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
6	021007007001	已完工程及设备保护费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2号院张成海老宅西厢房 标段：浚县白寺村古民居修缮保护
(一期) 第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结 算 金 额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：2号院张成海老宅西厢房

标段：浚县白寺村古民居修缮保护（一期
）

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 量 单 位	暂 列 金 额 (元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2号院张成海老宅西厢房

标段：浚县白寺村古民居修缮保护（一期
）

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2号院张成海老宅西厢房

标段：浚县白寺村古民居修缮保护（一期）

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额±(元)	备注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：2号院张成海老宅西厢房

标段：浚县白寺村古民居修缮保护（一期）

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单 位	暂 定 数 量	实 际 数 量	综 合 单 价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

规费、税金项目计价表

工程名称：2号院张成海老宅西厢房

标段：浚县白寺村古民居修缮保护（一期）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：1)工程排污费+2)社会保障费+3)住房公积金+4)工伤保险			
1.1	其中：1)工程排污费				
1.2	2)社会保障费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计			
1.3	3)住房公积金	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计			
1.4	4)工伤保险	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计			
2	增值税~销项税额	不含税工程造价合计			
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2号院张成海老宅东厢房

标段：浚县白寺村古民居修缮保护（一期）

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		地面						
1	020704001001	糙埽散水	部位：500mm宽青条砖散水 1.素土夯实，向外坡4% 2.150mm厚3:7灰土夯实 3.30mm厚青灰结合层 4.260*120*55mm青砖平铺砖，油灰勾缝，最外侧60宽立砖，260*120*55mm青砖平铺，白灰灌缝 5.其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m2	48.62			
2	010101001001	平整场地	1.室内青砖地面佚失，现为黄土地面，以台基上皮为地面标高，人工平整夯实室内黄土地面后继续使用 2.其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m2	24.8			
		分部小计						
		墙体						
1	011201003001	墙面勾缝	1.清理青石墙体灰缝，采用白灰浆勾缝 2.其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m2	6.8			
2	011604002001	立面抹灰层拆除	1.铲除南山墙上部及影壁墙青石墙体后加水泥抹面 2.其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m2	3.2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2号院张成海老宅东厢房

标段：浚县白寺村古民居修缮保护（一期）

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
3	020801001001	墙面仿古抹灰	部位：南山墙影壁墙白灰抹面 1. 浇水浇湿处理，15-20mm厚麦秸泥打底，3-5mm厚白灰抹面 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m2	1.7			
		分部小计						
		其他						
1	010606005001	钢墙架	1. 对建筑墙体采用钢结构加固 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	t	0.878			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：浚县白寺村古民居修缮保护
(一期)

工程名称：2号院张成海老宅东厢房

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	021007001001	安全文明施工费						不可竞争费，安全生产费、文明施工措施费率值根据“豫建设标【2014】57号文”取定，扬尘污染防治费率值根据“豫建设标【2016】47号文”取定。
1.1	1.1	安全生产费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)					
1.2	1.2	文明施工措施费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)					
1.3	1.3	扬尘污染防治费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)					
2	021007002001	夜间施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
3	021007004001	二次搬运费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
4	021007005001	冬雨季施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
5	021007006001	地上、地下设施的临时保护设施	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
6	021007007001	已完工程及设备保护费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2号院张成海老宅东厢房

标段：浚县白寺村古民居修缮保护
(一期)

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额 (元)	结 算 金 额 (元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2号院张成海老宅东厢房

标段：浚县白寺村古民居修缮保护（一期）

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2号院张成海老宅东厢房

标段：浚县白寺村古民居修缮保护（一期）

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差 额 土 (元)	备注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：2号院张成海老宅东厢房

标段：浚县白寺村古民居修缮保护（一期）

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单 位	暂 定 数 量	实 际 数 量	综 合 单 价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：2号院张成海老宅东厢房

标段：浚县白寺村古民居修缮保护（一期）

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金 额（元）
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：2号院张成海老宅东厢房

标段：浚县白寺村古民居修缮保护（一期）

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计 算 基 数	计 算 费 率 (%)	金 额 (元)
1	规费	其中：1)工程排污费+2)社会保障 费+3)住房公积金+4)工伤保险			
1.1	其中：1)工程排污费				
1.2	2)社会保障费	综合工日合计+技术措施项目综合 工日合计			
1.3	3)住房公积金	综合工日合计+技术措施项目综合 工日合计			
1.4	4)工伤保险	综合工日合计+技术措施项目综合 工日合计			
2	增值税~销项税额	不含税工程造价合计			
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2号院张成海老宅正房

标段：浚县白寺村古民居修缮保护（一期）

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		阶基						
1	02B010	石质镶补裂缝	1. 对断裂的踏步石、垂带石采用环氧树脂胶加青石粉粘接裂缝	块	4			
		分部小计						
		地面						
1	020704001001	糙粳散水	部位：青条砖散水 1. 素土夯实，向外坡4% 2. 150mm厚3:7灰土夯实 3. 30mm厚青灰结合层 4. 260*120*55mm青砖平铺砖，油灰勾缝，最外侧60宽立砖，260*120*55mm青砖平铺，白灰灌缝 5. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m2	13.76			
2	020512001001	木地板	1. 按原形补配楼板，楼板规格950*(200-250)*30mm 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m2	9.5			
		分部小计						
		墙体						
1	02B007	墙体挖补青砖	1. 酥碱深度大于2cm的青砖，用小铲或凿子将酥碱部分剔除干净，用砍磨加工后的砖块按原位、原形制镶嵌，隐蔽处用白灰浆粘贴牢固，白灰勾缝 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m2	0.1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2号院张成海老宅正房

标段：浚县白寺村古民居修缮保护（一期）

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	011201003001	墙面勾缝	1. 清理青石墙体灰缝，采用白灰浆勾缝 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m2	0.4			
3	02B011	裂缝注浆	1. 清理青石墙体裂缝，采用白灰浆勾缝，灰缝形式为平缝 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m	5.1			
		分部小计						
		粉刷						
1	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 铲除室内墙体白灰粉刷起皮脱落部位 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m2	127.3			
2	020801001001	墙面仿古抹灰	部位：室内白灰抹面 1. 浇水浇湿处理，15-20mm厚麦秸泥打底，3-5mm厚白灰抹面 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m2	127.3			
		分部小计						
		梁架						
1	020903001001	上架构件油漆	1. 梁、檩及随檩枋表层轻度糟朽，未构成结构病害，清除其表层积尘渍痕，用桐油钻生后继续使用 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m2	73.95			
		分部小计						
		木椽						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2号院张成海老宅正房

标段：浚县白寺村古民居修缮保护（一期）

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	020505002001	矩形椽	1. 更换糟朽深度直径2/5的檐椽约70根，尺寸60*60mm，长度1.87m 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m	130.9			
2	020903001003	上架构件油漆	1. 表面糟朽木椽用桐油钻生后继续使用 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m2	21.6			
		分部小计						
		望砖						
1	020601001001	铺望砖	1. 更换屋面酥碱的望砖 2. 望砖尺寸：220*175*30mm 3. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m2	56.4			
		分部小计						
		连檐						
1	020508016001	大连檐(里口木)	1. 更换糟朽的大连檐，规格暂按5cm 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m	12.5			
		分部小计						
		屋面						
1	011607001001	屋面拆除	1. 挑顶维修，重做建筑屋面 2. 瓦件揭取（清理瓦件、编号保护存放）、灰背层拆除 3. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m2	77.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2号院张成海老宅正房

标段：浚县白寺村古民居修缮保护（一期）

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	020601003001	屋面	1. 屋面 2. 具体做法： (1) 木椽 (2) 30mm厚望砖 (3) 40-60mm厚黄泥背（黄泥掺少量白灰） (4) 板瓦压七露三（暂按2号板瓦） 3. 其他：补配前坡屋面板瓦面积约5.8平方米，补配后坡屋面板瓦面积约5.4平方米，其余利旧 4. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m ²	77.5			
3	020602009001	檐头（口）附件	1. 保护性拆除檐头瓦件 2. 瓦件规格尺寸：暂按2号 3. 其他：补配前坡屋面滴水15个，补配后坡屋面滴水28个，其余利旧 4. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m	24.22			
4	020602002001	正脊	1. 利用保护性拆除的正脊瓦件 2. 其他：瓦件补配率10%，其余利旧 3. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m	12.11			
5	020602004001	垂脊	1. 利用保护性拆除垂脊瓦件 2. 其他：瓦件补配率10%，其余利旧 3. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m	11.84			
		分部小计						
		装饰装修						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2号院张成海老宅正房

标段：浚县白寺村古民居修缮保护（一期）

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	02B012	木条镶补裂缝	1. 一层东次间木楼梯开裂，采用木条和耐水性胶粘剂，将缝隙嵌补粘结严实 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	块	1			
		分部小计						
		油饰						
1	011608001001	铲除油漆面	1. 铲除门窗油饰 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m2	8.06			
2	020905001001	木门油漆	1. 一底油二调和漆 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m2	2.08			
3	020905002001	木窗油漆	1. 一底油二调和漆 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m2	3.12			
4	011404014001	木地板油漆	1. 楼梯：一底油二地板漆 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m2	1.51			
		分部小计						
		其他						
1	02B005	保护棚	1. 挑顶后保护棚	m2	84.82			
		分部小计						
		措施项目						
1	021001005001	苦背铺瓦用外脚手架	1. 苦背铺瓦用外脚手架	m2	106.57			
2	021001009001	屋面脚手架	1. 屋面脚手架	m2	77.5			
3	021001007001	内檐装饰用满堂脚手架	1. 内檐装饰用满堂脚手架	m2	39.13			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2号院张成海老宅正房

标段：浚县白寺村古民居修缮保护
(一期)

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	021007001001	安全文明施工费						不可竞争费，安全生产费、文明施工措施费率值根据“豫建设标【2014】57号文”取定，扬尘污染防治费率值根据“豫建设标【2016】47号文”取定。
1.1	1.1	安全生产费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)					
1.2	1.2	文明施工措施费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)					
1.3	1.3	扬尘污染防治费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)					
2	021007002001	夜间施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
3	021007004001	二次搬运费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
4	021007005001	冬雨季施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
5	021007006001	地上、地下设施的临时保护设施	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
6	021007007001	已完工程及设备保护费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 2号院张成海老宅正房

标段: 浚县白寺村古民居修缮保护
(一期)

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结 算 金 额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
	合 计			—

注: 材料(工程设备)暂估单价进入清单项目综合单价, 此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2号院张成海老宅正房

标段：浚县白寺村古民居修缮保护（一期
)

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2号院张成海老宅正房

标段：浚县白寺村古民居修缮保护（一期）

第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工 程 内 容	暂 估 金 额 (元)	结 算 金 额 (元)	差 额 土 (元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：2号院张成海老宅正房

标段：浚县白寺村古民居修缮保护（一期）

第 1 页 共 1 页

编号	项目 名 称	单 位	暂 定 数 量	实 际 数 量	综 合 单 价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：2号院张成海老宅正房

标段：浚县白寺村古民居修缮保护（一期）

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金 额（元）
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：2号院张成海老宅正房

标段：浚县白寺村古民居修缮保护（一期）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：1)工程排污费+2)社会保障费+3)住房公积金+4)工伤保险			
1.1	其中：1)工程排污费				
1.2	2)社会保障费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计			
1.3	3)住房公积金	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计			
1.4	4)工伤保险	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计			
2	增值税~销项税额	不含税工程造价合计			
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3号院李世春老宅大门

标段：浚县白寺村古民居修缮保护（一期）

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		阶基						
1	010101001001	平整场地	1. 清理院外地面高度至台基上皮以下100mm, 清理后人工平整夯实黄土地面 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m2	30.2			
		分部小计						
		地面						
1	020704001001	糙埽散水	部位：700mm宽青石散水 1. 素土夯实，向外坡4% 2. 150mm厚3:7灰土夯实 3. 30mm厚青灰结合层 4. 350*175*80mm青石板平铺，油灰灌缝 5. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m2	0.84			
		分部小计						
		墙体						
1	02B013	墙体挖补青石墙	1. 南次间前檐青石墙体缺失，补砌青石墙体 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m2	0.1			
2	011201003001	墙面勾缝	部位：前后檐青石墙体 1. 清理青石墙体灰缝，采用白灰浆勾缝 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m2	3.2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3号院李世春老宅大门

标段：浚县白寺村古民居修缮保护（一期）

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	050101008001	屋面清理	1. 清理大门后加木 標、木椽及水泥顶 2. 其它说明详见图 纸及设计施工规范 要求 3. 工程量以实际发 生为准	m2	3			
		分部小计						
		油饰						
1	011608001001	铲除油漆面	1. 铲除门窗油饰 2. 其它说明详见图 纸及设计施工规范 要求	m2	2.36			
2	020905001001	木门油漆	1. 一底油二调和漆 2. 其它说明详见图 纸及设计施工规范 要求	m2	2.36			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：浚县白寺村古民居修缮保护
(一期)

工程名称：3号院李世春老宅大门

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	021007001001	安全文明施工费						不可竞争费，安全生产费、文明施工措施费率值根据“豫建设标【2014】57号文”取定，扬尘污染防治费率值根据“豫建设标【2016】47号文”取定。
1.1	1.1	安全生产费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)					
1.2	1.2	文明施工措施费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)					
1.3	1.3	扬尘污染防治费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)					
2	021007002001	夜间施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
3	021007004001	二次搬运费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
4	021007005001	冬雨季施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
5	021007006001	地上、地下设施的临时保护设施	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
6	021007007001	已完工程及设备保护费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：3号院李世春老宅大门

标段：浚县白寺村古民居修缮保护
(一期)

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结 算 金 额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价	200		
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	200		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
	合 计	200		—

注：材料(工程设备)暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：3号院李世春老宅大门

标段：浚县白寺村古民居修缮保护（一期）

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

计 日 工 表

工程名称：3号院李世春老宅大门

标段：浚县白寺村古民居修缮保护（一期）

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：3号院李世春老宅大门

标段：浚县白寺村古民居修缮保护（一期）

第 1 页 共 1 页

序号	项目 名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金 额（元）
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：3号院李世春老宅大门

标段：浚县白寺村古民居修缮保护（一期）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：1)工程排污费+2)社会保障费+3)住房公积金+4)工伤保险			
1.1	其中：1)工程排污费				
1.2	2)社会保障费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计			
1.3	3)住房公积金	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计			
1.4	4)工伤保险	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计			
2	增值税~销项税额	不含税工程造价合计			
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3号院李世春老宅西厢房

标段：浚县白寺村古民居修缮保护（一期）

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		阶基						
1	011201003002	墙面勾缝	1. 清理青石台基灰缝，采用白灰浆勾缝 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m2	2.9			
2	010103002002	垃圾外运	1. 垃圾外运，工程量以实际发生为准 2. 运距：自行考虑	m3	5			
3	011604002002	立面抹灰层拆除	1. 清理踏步后加的水泥抹面 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m2	1.1			
		分部小计						
		地面						
1	020704001001	糙埧散水	部位：700mm宽青石散水 1. 素土夯实，向外坡4% 2. 150mm厚3:7灰土夯实 3. 30mm厚青灰结合层 4. 350*175*80mm青石板平铺，油灰灌缝 5. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m2	15.91			
		分部小计						
		墙体						
1	011201003001	墙面勾缝	部位：青石墙体 1. 清理青石墙体灰缝，采用白灰浆勾缝 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m2	18.3			
2	011601001001	砖砌体拆除	1. 清除室内土坯隔墙顶后加二层红砖 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m3	1.49			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3号院李世春老宅西厢房

标段：浚县白寺村古民居修缮保护（一期）

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		粉刷						
1	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 铲除室内墙体白灰粉刷起皮脱落部位 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m2	13			
2	020801001001	墙面仿古抹灰	部位：室内白灰抹面 1. 浇水浇湿处理，15-20mm厚麦秸泥打底，3-5mm厚白灰抹面 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m2	13			
		分部小计						
		梁架						
1	020903001004	上架构件油漆	1. 梁、檩及随檩枋表层轻度糟朽，未构成结构病害，清除其表层积尘渍痕，用桐油钻生后继续使用 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m2	12.85			
		分部小计						
		木椽						
1	020505002001	矩形椽	1. 更换糟朽深度直径2/5的檐椽约14根，直径60mm，长度0.82m 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m	11.48			
2	020903001003	上架构件油漆	1. 表面糟朽木椽用桐油钻生后继续使用 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m2	8.88			
		分部小计						
		望砖						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3号院李世春老宅西厢房

标段：浚县白寺村古民居修缮保护（一期）

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	020601001001	铺望砖	1. 更换屋面酥碱的望砖 2. 望砖尺寸：220*175*30mm 3. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m2	3			
		分部小计						
		屋面						
1	011607001001	屋面拆除	1. 挑顶维修，重做建筑屋面 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m2	21.6			
2	020601003001	屋面	1. 屋面 2. 具体做法： （1）木椽 （2）30mm厚望砖 （3）60mm厚C30钢筋混凝土屋面，屋面配筋为C8@200双向网双向（中间高前后檐低） （4）20厚1：8水泥憎水膨胀珍珠岩找坡 （5）20厚1：2.5水泥砂浆找平 （6）SBS改性沥青防水卷材 （7）满铺0.3厚聚乙烯薄膜一层 （8）25厚1：2.5水泥砂浆，分格面积宜为1平方米 3. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m2	21.2			
		分部小计						
		装饰装修						
1	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 清除南次间室内后加竹棚 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m2	6.5			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3号院李世春老宅西厢房

标段：浚县白寺村古民居修缮保护（一期）

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		油饰						
1	011608001001	铲除油漆面	1. 铲除门窗油饰 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m2	3			
2	020905001001	木门油漆	1. 一底油二调和漆 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m2	2.24			
3	020905002001	木窗油漆	1. 一底油二调和漆 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m2	0.76			
		分部小计						
		其他						
1	02B005	保护棚	1. 挑顶后保护棚	m2	45.14			
		分部小计						
		措施项目						
1	021001005001	苫背铺瓦用外脚手架	1. 苫背铺瓦用外脚手架	m2	36.8			
2	021001007001	内檐装饰用满堂脚手架	1. 内檐装饰用满堂脚手架	m2	20.26			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：浚县白寺村古民居修缮保护
(一期)

工程名称：3号院李世春老宅西厢房

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	021007001001	安全文明施工费						不可竞争费，安全生产费、文明施工措施费率值根据“豫建设标【2014】57号文”取定，扬尘污染防治费率值根据“豫建设标【2016】47号文”取定。
1.1	1.1	安全生产费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)					
1.2	1.2	文明施工措施费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)					
1.3	1.3	扬尘污染防治费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)					
2	021007002001	夜间施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
3	021007004001	二次搬运费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
4	021007005001	冬雨季施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
5	021007006001	地上、地下设施的临时保护设施	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
6	021007007001	已完工程及设备保护费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

暂列金额明细表

工程名称：3号院李世春老宅西厢房

标段：浚县白寺村古民居修缮保护（一期）

序号	项 目 名 称	计量单位	暂列金额(元)	备 注
合 计				

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：3号院李世春老宅西厢房

标段：浚县白寺村古民居修缮保护（一期）

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：3号院李世春老宅西厢房

标段：浚县白寺村古民居修缮保护（一期）

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额±(元)	备注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：3号院李世春老宅西厢房

标段：浚县白寺村古民居修缮保护（一期）

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

规费、税金项目计价表

工程名称：3号院李世春老宅西厢房

标段：浚县白寺村古民居修缮保护（一期）

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率 (%)	金 额 (元)
1	规费	其中：1)工程排污费+2)社会保障费+3)住房公积金+4)工伤保险			
1.1	其中：1)工程排污费				
1.2	2)社会保障费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计			
1.3	3)住房公积金	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计			
1.4	4)工伤保险	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计			
2	增值税~销项税额	不含税工程造价合计			
		合 计			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3号院李世春老宅东厢房

标段：浚县白寺村古民居修缮保护（一期）

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		地面						
1	020704001001	糙埧散水	部位：700mm宽青石散水 1. 素土夯实，向外坡4% 2. 150mm厚3:7灰土夯实 3. 30mm厚青灰结合层 4. 350*175*80mm青石板平铺，油灰灌缝 5. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m2	10.4			
		分部小计						
		墙体						
1	02B006	墙体挖补青石墙	1. 南山墙青石墙体缺失，补砌青石墙体 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m2	0.1			
2	011601001001	砖砌体拆除	1. 清除南山墙后加封堵墙体 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m3	0.14			
		分部小计						
		粉刷						
1	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 铲除室内墙体白灰粉刷起皮脱落部位 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m2	13			
2	020801001001	墙面仿古抹灰	部位：室内白灰抹面 1. 浇水浇湿处理，15-20mm厚麦秸泥打底，3-5mm厚白灰抹面 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m2	13			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3号院李世春老宅东厢房

标段：浚县白寺村古民居修缮保护（一期）

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		梁架						
1	02B007	木条镶补裂缝	1. 对劈裂的梁及檩采用嵌补的方法进行修整，采用木条和耐水性胶粘剂，将缝隙嵌补粘结严实，再加设50*5mm铁箍两道 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	块	2			
2	020903001004	上架构件油漆	1. 梁、檩及随檩枋表层轻度糟朽，未构成结构病害，清除其表层积尘渍痕，用桐油钻生后继续使用 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m2	10.64			
		分部小计						
		木椽						
1	020505002001	矩形椽	1. 更换糟朽深度直径2/5的檐椽约12根，直径60mm，长度0.82m 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m	77.08			
2	020903001003	上架构件油漆	1. 表面糟朽木椽用桐油钻生后继续使用 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m2	2.95			
		分部小计						
		望砖						
1	020601001001	铺望砖	1. 更换屋面酥碱的望砖 2. 望砖尺寸：220*175*30mm 3. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m2	15			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3号院李世春老宅东厢房

标段：浚县白寺村古民居修缮保护（一期）

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		屋面						
1	011607001001	屋面拆除	1.挑顶维修,重做建筑屋面 2.其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m2	23.88			
2	020601003001	屋面	1.屋面 2.具体做法: (1)木椽 (2)30mm厚望砖 (3)60mm厚C30钢筋混凝土屋面,屋面配筋为C8@200双向(中间高前后檐低) (4)20厚1:8水泥憎水膨胀珍珠岩找坡 (5)20厚1:2.5水泥砂浆找平 (6)SBS改性沥青防水卷材 (7)满铺0.3厚聚乙烯薄膜一层 (8)25厚1:2.5水泥砂浆,分格面积宜为1平方米 3.其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m2	23.88			
3	02B001	屋面盖瓦	1.补配屋面四周盖瓦0.2平方米 2.其它说明详见图纸及设计施工规范要求 3.盖瓦规格、做法及工程量以实际发生为准	项	1			
		分部小计						
		装饰装修						
1	020509007001	门窗框、槛、抱框	1.补配佚失下槛一根 2.其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m	1.07			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：浚县白寺村古民居修缮保护
(一期)

工程名称：3号院李世春老宅东厢房

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	021007001001	安全文明施工费						不可竞争费，安全生产费、文明施工措施费率值根据“豫建设标【2014】57号文”取定，扬尘污染防治费率值根据“豫建设标【2016】47号文”取定。
1.1	1.1	安全生产费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)					
1.2	1.2	文明施工措施费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)					
1.3	1.3	扬尘污染防治费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)					
2	021007002001	夜间施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
3	021007004001	二次搬运费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
4	021007005001	冬雨季施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
5	021007006001	地上、地下设施的临时保护设施	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
6	021007007001	已完工程及设备保护费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

标段：浚县白寺村古民居修缮保护
(一期)

工程名称：3号院李世春老宅东厢房

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结 算 金 额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料(工程设备)暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

计 日 工 表

工程名称：3号院李世春老宅东厢房

标段：浚县白寺村古民居修缮保护（一期）

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单 位	暂 定 数 量	实 际 数 量	综 合 单 价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：3号院李世春老宅东厢房

标段：浚县白寺村古民居修缮保护（一期）

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金 额（元）
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：3号院李世春老宅东厢房

标段：浚县白寺村古民居修缮保护（一期）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额(元)
1	规费	其中：1)工程排污费+2)社会保障费+3)住房公积金+4)工伤保险			
1.1	其中：1)工程排污费				
1.2	2)社会保障费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计			
1.3	3)住房公积金	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计			
1.4	4)工伤保险	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计			
2	增值税~销项税额	不含税工程造价合计			
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3号院李世春老宅正房

标段：浚县白寺村古民居修缮保护（一期）

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		地面						
1	020704001002	糙埽散水	部位：700mm宽青石散水 1. 素土夯实，向外坡4% 2. 150mm厚3:7灰土夯实 3. 30mm厚青灰结合层 4. 350*175*80mm青石板平铺，油灰灌缝 5. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m2	316.9			
		分部小计						
		墙体						
1	02B011	裂缝注浆	1. 清理青石墙体裂缝，采用白灰浆勾缝，灰缝形式为平缝 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m	5.2			
2	011601001001	砖砌体拆除	1. 清理后加青砖封堵 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m3	0.42			
3	011201003001	墙面勾缝	部位：后檐青石墙体 1. 清理青石墙体灰缝，采用白灰浆勾缝 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m2	2.1			
		分部小计						
		粉刷						
1	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 铲除室内墙体白灰粉刷起皮脱落部位 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m2	102.7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3号院李世春老宅正房

标段：浚县白寺村古民居修缮保护（一期）

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	020801001001	墙面仿古抹灰	部位：室内白灰抹面 1. 浇水浇湿处理，15-20mm厚麦秸泥打底，3-5mm厚白灰抹面 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m2	102.7			
		分部小计						
		梁架						
1	020903001001	上架构件油漆	1. 梁、檩及随檩枋表层轻度糟朽，未构成结构病害，清除其表层积尘渍痕，用桐油钻生后继续使用 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m2	38.74			
		分部小计						
		木椽						
1	020505002001	矩形椽	1. 更换糟朽深度直径2/5的檐椽约40根，尺寸60*60mm，长度1.55m 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m	62			
2	020903001003	上架构件油漆	1. 表面糟朽木椽用桐油钻生后继续使用 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m2	29.58			
		分部小计						
		望砖						
1	020601001001	铺望砖	1. 更换屋面酥碱的望砖 2. 望砖尺寸：220*175*30mm 3. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m2	50.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3号院李世春老宅正房

标段：浚县白寺村古民居修缮保护（一期）

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		连檐						
1	020508016001	大连檐(里口木)	1. 更换糟朽的大连檐, 规格暂按5cm 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m	9.24			
		分部小计						
		屋面						
1	011607001001	屋面拆除	1. 挑顶维修, 重做建筑屋面 2. 瓦件揭取(清理瓦件、编号保护存放)、灰背层揭除 3. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m2	54			
2	020601003001	屋面	1. 屋面 2. 具体做法: (1) 木椽 (2) 30mm厚望砖 (3) 40-60mm厚黄泥背(黄泥掺少量白灰) (4) 板瓦压七露三(暂按2号板瓦) 3. 其他: 补配前坡屋面板瓦面积约5.9平方米, 补配后坡屋面板瓦面积约6.7平方米, 其余利旧 4. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m2	54			
3	020602009001	檐头(口)附件	1. 保护性拆除檐头瓦件 2. 瓦件规格尺寸: 暂按2号 3. 其他: 补配前坡屋面滴水8个, 补配后坡屋面滴水5个, 其余利旧 4. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m	18.48			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3号院李世春老宅正房

标段：浚县白寺村古民居修缮保护（一期）

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	020602002001	正脊	1. 利用保护性拆除的正脊瓦件 2. 其他：瓦件补配率10%，其余利旧 3. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m	9.24			
5	020602004001	垂脊	1. 利用保护性拆除垂脊瓦件 2. 其他：瓦件补配率10%，其余利旧 3. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m	12.08			
		分部小计						
		装饰装修						
1	020509002001	槛窗	1. 归安隔扇窗，补配佚失的窗扇高800mm，宽600mm 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	樘	1			
2	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 清除西次间后加木棚 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m2	10.23			
		分部小计						
		油饰						
1	011608001001	铲除油漆面	1. 铲除门窗油饰 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m2	5.53			
2	020905001001	木门油漆	1. 一底油二调和漆 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m2	2.25			
3	020905002001	木窗油漆	1. 一底油二调和漆 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m2	3.28			
		分部小计						
		其他						
1	02B005	保护棚	1. 挑顶后保护棚	m2	59.39			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3号院李世春老宅正房

标段：浚县白寺村古民居修缮保护（一期）

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		分部小计						
		措施项目						
1	021001005001	苫背铺瓦用外脚手架	1. 苫背铺瓦用外脚手架	m2	65.33			
2	021001009001	屋面脚手架	1. 屋面脚手架	m2	54			
3	021001007001	内檐装饰用满堂脚手架	1. 内檐装饰用满堂脚手架	m2	31.19			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：浚县白寺村古民居修缮保护
(一期)

工程名称：3号院李世春老宅正房

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	021007001001	安全文明施工费						不可竞争费，安全生产费、文明施工措施费率值根据“豫建设标【2014】57号文”取定，扬尘污染防治费率值根据“豫建设标【2016】47号文”取定。
1.1	1.1	安全生产费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)					
1.2	1.2	文明施工措施费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)					
1.3	1.3	扬尘污染防治费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)					
2	021007002001	夜间施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
3	021007004001	二次搬运费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
4	021007005001	冬雨季施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
5	021007006001	地上、地下设施的临时保护设施	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
6	021007007001	已完工程及设备保护费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：3号院李世春老宅正房 标段：浚县白寺村古民居修缮保护（一期） 第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额 (元)	结 算 金 额 (元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：3号院李世春老宅正房

标段：浚县白寺村古民居修缮保护（一期
）

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：3号院李世春老宅正房

标段：浚县白寺村古民居修缮保护（一期）

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额±(元)	备注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：3号院李世春老宅正房

标段：浚县白寺村古民居修缮保护（一期）

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单 位	暂 定 数 量	实 际 数 量	综 合 单 价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：3号院李世春老宅正房

标段：浚县白寺村古民居修缮保护（一期）

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金 额（元）
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容、项目价值由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4号院杨延兆老宅北楼

标段：浚县白寺村古民居修缮保护（一期）

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		阶基						
1	02B001	台基	1. 明间前檐踏步石、西稍间前檐踏步石、西稍间西侧垂带石、西稍间东侧垂带石修整 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求 3. 具体做法及工程量以实际发生为准	项	1			
		分部小计						
		地面						
1	010101001001	平整场地	1. 清理院内植被，人工平整夯实黄土地面 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m2	66.4			
2	020704001001	糙埧散水	部位：500mm宽青条砖散水 1. 素土夯实，向外坡4% 2. 150mm厚3:7灰土夯实 3. 30mm厚青灰结合层 4. 260*120*55mm青砖平铺砖，油灰勾缝，最外侧60宽立砖，260*120*55mm青砖平铺，白灰灌缝 5. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m2	9.76			
3	020702005001	糙埧其他砖	部位：室内青条砖地面 1. 素土夯实 2. 150mm厚3:7灰土 3. 30-40mm厚白灰掺黄土垫层 4. 260*120*55mm青砖平铺砖 5. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m2	2.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4号院杨延兆老宅北楼

标段：浚县白寺村古民居修缮保护（一期）

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	020512001001	木地板	1. 按原形补配楼板，楼板规格900*（200-220）*30mm 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m2	14			
		分部小计						
		墙体						
1	02B013	墙体挖补青砖	1. 酥碱深度大于2cm的青砖，用小铲或凿子将酥碱部分剔除干净，用砍磨加工后的砖块按原位、原形制镶嵌，隐蔽处用白灰浆粘贴牢固，白灰勾缝 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m2	0.1			
2	02B014	裂缝注浆	1. 清理青石墙体裂缝，采用白灰浆勾缝，灰缝形式为平缝 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m	6.8			
3	011604002002	立面抹灰层拆除	1. 铲除前檐青石墙体后加白灰抹面 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m2	4.2			
		分部小计						
		粉刷						
1	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 铲除室内墙体白灰粉刷起皮脱落部位 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m2	77.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4号院杨延兆老宅北楼

标段：浚县白寺村古民居修缮保护（一期）

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	020801001001	墙面仿古抹灰	部位：室内白灰抹面 1. 浇水浇湿处理，15-20mm厚麦秸泥打底，3-5mm厚白灰抹面 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m2	77.5			
		分部小计						
		梁架						
1	020903001001	上架构件油漆	1. 梁、檩及随檩枋表层轻度糟朽，未构成结构病害，清除其表层积尘渍痕，用桐油钻生后继续使用 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m2	94.19			
2	020503001001	圆桁（檩）	1. 更换断裂檩，直径160mm 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m3	0.22			
		分部小计						
		木椽						
1	020505002001	矩形椽	1. 更换糟朽深度直径2/5的檐椽约75根，补配木椽约12根，尺寸70*70mm，长度1.55m 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m	134.85			
2	020903001003	上架构件油漆	1. 表面糟朽木椽用桐油钻生后继续使用 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m2	81.87			
		分部小计						
		望砖						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4号院杨延兆老宅北楼

标段：浚县白寺村古民居修缮保护（一期）

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	020601001001	铺望砖	1. 更换屋面酥碱的望砖 2. 望砖尺寸：220*175*30mm 3. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m2	16.2			
		分部小计						
		连檐						
1	020508016001	大连檐(里口木)	1. 更换糟朽的大连檐，规格暂按5cm 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m	13.8			
		分部小计						
		屋面						
1	011607001001	屋面拆除	1. 挑顶维修，重做建筑屋面 2. 瓦件揭取（清理瓦件、编号保护存放）、灰背层揭除 3. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m2	83.2			
2	020601003001	屋面	1. 屋面 2. 具体做法： （1）木椽 （2）30mm厚望砖 （3）40-60mm厚黄泥背（黄泥掺少量白灰） （4）板瓦压七露三（暂按2号板瓦） 3. 其他：补配前坡屋面板瓦面积约10.8平方米，补配后坡屋面板瓦面积约12.5平方米，其余利旧 4. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m2	83.2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4号院杨延兆老宅北楼

标段：浚县白寺村古民居修缮保护（一期）

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3	020602009001	檐头（口）附件	1. 保护性拆除檐头瓦件 2. 瓦件规格尺寸：暂按2号 3. 其他：补配前坡屋面滴水25个，补配后坡屋面滴水152个，其余利旧 4. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m	27.58			
4	020602002001	正脊	1. 利用保护性拆除的正脊瓦件 2. 其他：瓦件补配率10%，其余利旧 3. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m	13.79			
5	020602004001	垂脊	1. 利用保护性拆除垂脊瓦件 2. 其他：瓦件补配率10%，其余利旧 3. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m	11.86			
		分部小计						
		装饰装修						
1	020509002001	槛窗	1. 补配一层东次间佚失的格扇窗，高1080mm，宽950mm 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	樘	1			
2	020509010001	实榻门	1. 板门 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m ²	2.28			
3	02B015	石质镶补裂缝	1. 环氧树脂胶粘接开裂二层明间后檐石窗石包框 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	块	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4号院杨延兆老宅北楼

标段：浚县白寺村古民居修缮保护（一期）

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	020509002002	槛窗	1. 补配二层西次间前檐佚失的窗扇，高860mm，宽550mm 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	樘	1			
5	020509002003	槛窗	1. 补配二层西山石窗佚失的窗扇，高400mm，宽400mm 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	樘	1			
		分部小计						
		油饰						
1	011608001001	铲除油漆面	1. 铲除门窗油饰 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m2	11.17			
2	020905001001	木门油漆	1. 一底油二调和漆 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m2	6.97			
3	020905002001	木窗油漆	1. 一底油二调和漆 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m2	4.2			
4	011404014001	木地板油漆	1. 楼梯：一底油二地板漆 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m2	2.04			
		分部小计						
		其他						
1	02B005	保护棚	1. 挑顶后保护棚	m2	80.46			
		分部小计						
		措施项目						
1	021001005001	苦背铺瓦用外脚手架	1. 苦背铺瓦用外脚手架	m2	121.9			
2	021001009001	屋面脚手架	1. 屋面脚手架	m2	83.2			
3	021001007001	内檐装饰用满堂脚手架	1. 内檐装饰用满堂脚手架	m2	44.21			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：浚县白寺村古民居修缮保护
(一期)

工程名称：4号院杨延兆老宅北楼

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	021007001001	安全文明施工费						不可竞争费，安全生产费、文明施工措施费率值根据“豫建设标【2014】57号文”取定，扬尘污染防治费率值根据“豫建设标【2016】47号文”取定。
1.1	1.1	安全生产费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)					
1.2	1.2	文明施工措施费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)					
1.3	1.3	扬尘污染防治费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)					
2	021007002001	夜间施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
3	021007004001	二次搬运费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
4	021007005001	冬雨季施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
5	021007006001	地上、地下设施的临时保护设施	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
6	021007007001	已完工程及设备保护费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：4号院杨延兆老宅北楼

标段：浚县白寺村古民居修缮保护
(一期)

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结 算 金 额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
	合 计			—

注：材料(工程设备)暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：4号院杨延兆老宅北楼

标段：浚县白寺村古民居修缮保护（一期
）

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂列金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：4号院杨延兆老宅北楼 标段：浚县白寺村古民居修缮保护（一期） 第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额±(元)	备注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：4号院杨延兆老宅北楼

标段：浚县白寺村古民居修缮保护（一期）

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单 位	暂 定 数 量	实 际 数 量	综 合 单 价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：4号院杨延兆老宅北楼

标段：浚县白寺村古民居修缮保护（一期）

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金 额（元）
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：4号院杨延兆老宅北楼

标段：浚县白寺村古民居修缮保护（一期）

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率 (%)	金 额(元)
1	规费	其中：1)工程排污费+2)社会保障 费+3)住房公积金+4)工伤保险			
1.1	其中：1)工程排污费				
1.2	2) 社会保障费	综合工日合计+技术措施项目综合 工日合计			
1.3	3) 住房公积金	综合工日合计+技术措施项目综合 工日合计			
1.4	4) 工伤保险	综合工日合计+技术措施项目综合 工日合计			
2	增值税~销项税额	不含税工程造价合计			
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5号院李万英老宅北楼

标段：浚县白寺村古民居修缮保护（一期）

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		阶基						
1	02B016	台基	1. 明间前檐踏步石、西稍间前檐踏步石修整 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求 3. 具体做法及工程量以实际发生为准	项	1			
		分部小计						
		地面						
1	010101001001	平整场地	1. 清理院内植被，人工平整夯实黄土地面 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m2	67.4			
2	020704001001	糙粳散水	部位：500mm宽青条砖散水 1. 素土夯实，向外坡4% 2. 150mm厚3:7灰土夯实 3. 30mm厚青灰结合层 4. 260*120*55mm青砖平铺砖，油灰勾缝，最外侧60宽立砖，260*120*55mm青砖平铺，白灰灌缝 5. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m2	15.58			
3	010103002002	垃圾外运	1. 垃圾外运 2. 运距：自行考虑	m3	10.56			
4	010103001001	回填方	1. 65mm厚黄土地面 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m3	34.32			
		分部小计						
		墙体						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5号院李万英老宅北楼

标段：浚县白寺村古民居修缮保护（一期）

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	02B013	墙体挖补青砖	1. 酥碱深度大于2cm 的青砖，用小铲或凿子将酥碱部分剔除干净，用砍磨加工后的砖块按原位、原形制镶嵌，隐蔽处用白灰浆粘贴牢固，白灰勾缝 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m2	0.7			
2	02B014	裂缝注浆	1. 清理青石墙体裂缝，采用白灰浆勾缝，灰缝形式为平缝 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m	16.4			
3	011201003001	墙面勾缝	1. 青石墙体灰浆勾缝 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m2	7.3			
4	020101003001	糙砖实心墙	1. 补砌二层明间后檐坍塌墙体 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m3	0.85			
5	011601001001	砖砌体拆除	1. 清理后加封堵墙体 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m3	0.28			
		分部小计						
		粉刷						
1	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 铲除室内墙体白灰粉刷起皮脱落部位 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m2	171.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5号院李万英老宅北楼

标段：浚县白寺村古民居修缮保护（一期）

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	020801001001	墙面仿古抹灰	部位：室内白灰抹面 1. 浇水浇湿处理，15-20mm厚麦秸泥打底，3-5mm厚白灰抹面 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m2	171.5			
		分部小计						
		梁架						
1	020903001001	上架构件油漆	1. 梁、檩及随檩枋表层轻度糟朽，未构成结构病害，清除其表层积尘渍痕，用桐油钻生后继续使用 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m2	101.47			
2	02B017	木条镶补裂缝	1. 对劈裂的梁采用嵌补的方法进行修整，采用木条和耐水性胶粘剂，将缝隙嵌补粘结严实，再加设50*5mm铁箍两道 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	块	3			
3	020503002001	方桁(檩)	1. 明间脊檩随檩枋一根，尺寸40*40mm 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m3	0.88			
		分部小计						
		木椽						
1	020505002002	矩形椽	1. 更换糟朽深度直径2/5的檐椽约75根，尺寸60*60mm，长度1.87m 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m	140.25			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5号院李万英老宅北楼

标段：浚县白寺村古民居修缮保护（一期）

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	020903001003	上架构件油漆	1. 表面糟朽木椽用桐油钻生后继续使用 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m2	87.47			
		分部小计						
		望砖						
1	020601001001	铺望砖	1. 更换屋面酥碱的望砖 2. 望砖尺寸：220*175*30mm 3. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m2	108.7			
		分部小计						
		连檐						
1	020508016001	大连檐(里口木)	1. 更换糟朽的大连檐，规格暂按5cm 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m	14.5			
		分部小计						
		屋面						
1	011607001001	屋面拆除	1. 挑顶维修，重做建筑屋面 2. 瓦件揭取（清理瓦件、编号保护存放）、灰背层揭除 3. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m2	103.5			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5号院李万英老宅北楼

标段：浚县白寺村古民居修缮保护（一期）

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	020601003001	屋面	1. 屋面 2. 具体做法： (1) 木椽 (2) 30mm厚望砖 (3) 40-60mm厚黄泥背（黄泥掺少量白灰） (4) 板瓦压七露三（暂按2号板瓦） 3. 其他：补配前坡屋面板瓦面积约11.6平方米，补配后坡屋面板瓦面积约13.5平方米，其余利旧 4. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m ²	103.5			
3	020602009001	檐头（口）附件	1. 保护性拆除檐头瓦件 2. 瓦件规格尺寸：暂按2号 3. 其他：补配前坡屋面滴水5个，补配后坡屋面滴水94个，其余利旧 4. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m	28.9			
4	020602002001	正脊	1. 利用保护性拆除的正脊瓦件 2. 其他：瓦件补配率10%，其余利旧 3. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m	14.45			
5	020602004001	垂脊	1. 利用保护性拆除垂脊瓦件 2. 其他：瓦件补配率10%，其余利旧 3. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m	13.1			
		分部小计						
		装饰装修						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5号院李万英老宅北楼

标段：浚县白寺村古民居修缮保护（一期）

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	020509010001	实榻门	1. 板门 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m2	2.36			
2	020509002002	槛窗	1. 补配二层东稍间、东次间窗扇，高850mm，宽520mm 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	樘	2			
		分部小计						
		油饰						
1	011608001001	铲除油漆面	1. 铲除门窗油饰 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m2	9.95			
2	020905001001	木门油漆	1. 一底油二调和漆 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m2	4.51			
3	020905002001	木窗油漆	1. 一底油二调和漆 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m2	5.44			
4	011404014001	木地板油漆	1. 楼梯：一底油二地板漆 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m2	2.06			
		分部小计						
		其他						
1	02B005	保护棚	1. 挑顶后保护棚	m2	84.67			
		分部小计						
		措施项目						
1	021001005001	苫背铺瓦用外脚手架	1. 苫背铺瓦用外脚手架	m2	144.3			
2	021001009001	屋面脚手架	1. 屋面脚手架	m2	103.5			
3	021001007001	内檐装饰用满堂脚手架	1. 内檐装饰用满堂脚手架	m2	50.63			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：浚县白寺村古民居修缮保护
(一期)

工程名称：5号院李万英老宅北楼

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	021007001001	安全文明施工费						不可竞争费，安全生产费、文明施工措施费率值根据“豫建设标【2014】57号文”取定，扬尘污染防治费率值根据“豫建设标【2016】47号文”取定。
1.1	1.1	安全生产费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)					
1.2	1.2	文明施工措施费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)					
1.3	1.3	扬尘污染防治费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)					
2	021007002001	夜间施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
3	021007004001	二次搬运费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
4	021007005001	冬雨季施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
5	021007006001	地上、地下设施的临时保护设施	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
6	021007007001	已完工程及设备保护费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：5号院李万英老宅北楼

标段：浚县白寺村古民居修缮保护
(一期)

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额 (元)	结 算 金 额 (元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价	2200		
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	2200		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		2200		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

计 日 工 表

工程名称：5号院李万英老宅北楼

标段：浚县白寺村古民居修缮保护（一期）

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

规费、税金项目计价表

工程名称：5号院李万英老宅北楼

标段：浚县白寺村古民居修缮保护（一期）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：1)工程排污费+2)社会保障费+3)住房公积金+4)工伤保险			
1.1	其中：1)工程排污费				
1.2	2)社会保障费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计			
1.3	3)住房公积金	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计			
1.4	4)工伤保险	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计			
2	增值税~销项税额	不含税工程造价合计			
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6号院李孝杰老宅北楼

标段：浚县白寺村古民居修缮保护（一期）

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		地面						
1	020704001002	糙漫散水	部位：700mm宽青石散水 1. 素土夯实，向外坡4% 2. 150mm厚3:7灰土夯实 3. 30mm厚青灰结合层 4. 350*175*80mm青石板平铺，油灰灌缝 5. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m2	7.53			
2	020906002001	木楼（地）板油漆	1. 一底油二地板漆 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m2	52.8			
		分部小计						
		墙体						
1	02B014	裂缝注浆	1. 清理青石墙体裂缝，采用白灰浆勾缝，灰缝形式为平缝 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m	0.8			
2	011201003001	墙面勾缝	1. 青石墙体灰浆勾缝 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m2	1.7			
		分部小计						
		梁架						
1	020903001001	上架构件油漆	1. 梁、檩及随檩枋表层轻度糟朽，未构成结构病害，清除其表层积尘渍痕，用桐油钻生后继续使用 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m2	114.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6号院李孝杰老宅北楼

标段：浚县白寺村古民居修缮保护（一期）

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	02B017	木条镶补裂缝	1. 对劈裂的梁采用嵌补的方法进行修整，采用木条和耐水性胶粘剂，将缝隙嵌补粘结严实，再加设50*5mm铁箍两道 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	块	1			
		分部小计						
		木椽						
1	020505002002	矩形椽	1. 更换糟朽深度直径2/5的檐椽约58根，尺寸60*60mm，长度1.58m 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m	91.64			
2	020903001003	上架构件油漆	1. 表面糟朽木椽用桐油钻生后继续使用 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m2	62.15			
		分部小计						
		望砖						
1	020601001001	铺望砖	1. 更换屋面酥碱的望砖 2. 望砖尺寸：220*175*30mm 3. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m2	18			
		分部小计						
		连檐						
1	020508016001	大连檐(里口木)	1. 更换糟朽的大连檐，规格暂按5cm 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m	14.8			
		分部小计						
		屋面						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6号院李孝杰老宅北楼

标段：浚县白寺村古民居修缮保护（一期）

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011607001001	屋面拆除	1.挑顶维修，重做建筑屋面 2.瓦件揭取（清理瓦件、编号保护存放）、灰背层揭除 3.其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m ²	105.1			
2	020601003001	屋面	1.屋面 2.具体做法： （1）木椽 （2）30mm厚望砖 （3）40-60mm厚黄泥背（黄泥掺少量白灰） （4）板瓦压七露三（暂按2号板瓦） 3.其他：补配前坡屋面板瓦面积约5.8平方米，补配后坡屋面板瓦面积约7.4平方米，其余利旧 4.其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m ²	105.1			
3	020602009001	檐头（口）附件	1.保护性拆除檐头瓦件 2.瓦件规格尺寸：暂按2号 3.其他：补配前坡屋面滴水7个，补配后坡屋面滴水83个，其余利旧 4.其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m	29.6			
4	020602002001	正脊	1.利用保护性拆除的正脊瓦件 2.其他：瓦件补配率10%，其余利旧 3.其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m	14.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6号院李孝杰老宅北楼

标段：浚县白寺村古民居修缮保护（一期）

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	020602004001	垂脊	1. 利用保护性拆除垂脊瓦件 2. 其他：瓦件补配率10%，其余利旧 3. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m	13.56			
		分部小计						
		油饰						
1	011608001001	铲除油漆面	1. 铲除门窗油饰 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m2	8.57			
2	020905001001	木门油漆	1. 一底油二调和漆 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m2	3.88			
3	020905002001	木窗油漆	1. 一底油二调和漆 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m2	4.69			
4	011404014001	木地板油漆	1. 楼梯：一底油二地板漆 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m2	1.93			
		分部小计						
		其他						
1	02B005	保护棚	1. 挑顶后保护棚	m2	93.22			
		分部小计						
		措施项目						
1	021001005001	苫背铺瓦用外脚手架	1. 苫背铺瓦用外脚手架	m2	137.78			
2	021001009001	屋面脚手架	1. 屋面脚手架	m2	105.1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：浚县白寺村古民居修缮保护
(一期)

工程名称：6号院李孝杰老宅北楼

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	021007001001	安全文明施工费						不可竞争费，安全生产费、文明施工措施费率值根据“豫建设标【2014】57号文”取定，扬尘污染防治费率值根据“豫建设标【2016】47号文”取定。
1.1	1.1	安全生产费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)					
1.2	1.2	文明施工措施费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)					
1.3	1.3	扬尘污染防治费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)					
2	021007002001	夜间施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
3	021007004001	二次搬运费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
4	021007005001	冬雨季施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
5	021007006001	地上、地下设施的临时保护设施	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
6	021007007001	已完工程及设备保护费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：6号院李孝杰老宅北楼

标段：浚县白寺村古民居修缮保护
(一期)

第 1 页 共 1 页

序号	项目 名 称	金 额(元)	结 算 金 额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价	2200		
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	2200		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
	合 计	2200		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

计 日 工 表

工程名称：6号院李孝杰老宅北楼

标段：浚县白寺村古民居修缮保护（一期）

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单 位	暂 定 数 量	实 际 数 量	综 合 单 价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

规费、税金项目计价表

工程名称：6号院李孝杰老宅北楼

标段：浚县白寺村古民居修缮保护（一期）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额(元)
1	规费	其中：1)工程排污费+2)社会保障费+3)住房公积金+4)工伤保险			
1.1	其中：1)工程排污费				
1.2	2)社会保障费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计			
1.3	3)住房公积金	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计			
1.4	4)工伤保险	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计			
2	增值税~销项税额	不含税工程造价合计			
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7号院杨森老宅北楼

标段：浚县白寺村古民居修缮保护（一期）

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		阶基						
1	02B016	台基	1. 明间前檐踏步石修整及清理四周杂物 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求 3. 具体做法及工程量以实际发生为准	项	1			
		分部小计						
		地面						
1	010101001001	平整场地	1. 清理院内植被，人工平整夯实黄土地面 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m2	96			
2	020704001001	糙堰散水	部位：700mm宽青石散水 1. 素土夯实，向外坡4% 2. 150mm厚3:7灰土夯实 3. 30mm厚青灰结合层 4. 350*175*80mm青石板平铺，油灰灌缝 5. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m2	17.1			
3	020512001001	木地板	1. 按原形补配楼板，暂按楼板规格950*(200-250)*30mm 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m2	21.5			
		分部小计						
		墙体						
1	02B014	裂缝注浆	1. 清理青石墙体裂缝，采用白灰浆勾缝，灰缝形式为平缝 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m	3.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7号院杨森老宅北楼

标段：浚县白寺村古民居修缮保护（一期）

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	011201003001	墙面勾缝	1. 青石墙体灰浆勾缝 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m2	11.4			
		分部小计						
		粉刷						
1	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 铲除室内墙体白灰粉刷起皮脱落部位 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m2	135.3			
2	020801001001	墙面仿古抹灰	部位：室内白灰抹面 1. 浇水浇湿处理，15-20mm厚麦秸泥打底，3-5mm厚白灰抹面 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m2	135.3			
		分部小计						
		梁架						
1	020903001001	上架构件油漆	1. 梁、檩及随檩枋表层轻度糟朽，未构成结构病害，清除其表层积尘渍痕，用桐油钻生后继续使用 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m2	70.98			
2	02B017	木条镶补裂缝	1. 对劈裂的梁、檩采用嵌补的方法进行修整，采用木条和耐水性胶粘剂，将缝隙嵌补粘结严实，再加设50*5mm铁箍两道 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	块	5			
		分部小计						
		木椽						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7号院杨森老宅北楼

标段：浚县白寺村古民居修缮保护（一期）

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	020505002002	矩形椽	1. 更换糟朽深度直径2/5的檐椽约60根，尺寸60*60mm，长度1.5m 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m	90			
2	020903001003	上架构件油漆	1. 表面糟朽木椽用桐油钻生后继续使用 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m2	34.85			
		分部小计						
		望砖						
1	020601001001	铺望砖	1. 更换屋面酥碱的望砖 2. 望砖尺寸：220*175*30mm 3. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m2	51.2			
		分部小计						
		连檐						
1	020508016001	大连檐(里口木)	1. 更换糟朽的大连檐，规格暂按5cm 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m	9.66			
		分部小计						
		屋面						
1	011607001001	屋面拆除	1. 挑顶维修，重做建筑屋面 2. 瓦件揭取（清理瓦件、编号保护存放）、灰背层揭除 3. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m2	68.6			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7号院杨森老宅北楼

标段：浚县白寺村古民居修缮保护（一期）

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	020601003001	屋面	1. 屋面 2. 具体做法： (1) 木椽 (2) 30mm厚望砖 (3) 40-60mm厚黄泥背（黄泥掺少量白灰） (4) 板瓦压七露三（暂按2号板瓦） 3. 其他：补配前坡屋面板瓦面积约4.2平方米，补配后坡屋面板瓦面积约6.5平方米，其余利旧 4. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m ²	68.6			
3	020602009001	檐头（口）附件	1. 保护性拆除檐头瓦件 2. 瓦件规格尺寸：暂按2号 3. 其他：补配前坡屋面滴水25个，补配后坡屋面滴水62个，其余利旧 4. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m	19.32			
4	020602002001	正脊	1. 利用保护性拆除的正脊瓦件 2. 其他：瓦件补配率10%，其余利旧 3. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m	9.66			
5	020602004001	垂脊	1. 利用保护性拆除垂脊瓦件 2. 其他：瓦件补配率10%，其余利旧 3. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m	12.66			
		分部小计						
		装饰装修						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7号院杨森老宅北楼

标段：浚县白寺村古民居修缮保护（一期）

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	020509002002	槛窗	1. 补配二层东稍间、东次间窗扇，高820mm，宽350mm 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	樘	2			
		分部小计						
		油饰						
1	011608001001	铲除油漆面	1. 铲除门窗油饰 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m2	6.81			
2	020905001001	木门油漆	1. 一底油二调和漆 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m2	4.4			
3	020905002001	木窗油漆	1. 一底油二调和漆 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m2	2.41			
4	011404014001	木地板油漆	1. 楼梯：一底油二地板漆 2. 其它说明详见图纸及设计施工规范要求	m2	2.21			
		分部小计						
		其他						
1	02B005	保护棚	1. 挑顶后保护棚	m2	63			
		分部小计						
		措施项目						
1	021001005001	苦背铺瓦用外脚手架	1. 苦背铺瓦用外脚手架	m2	108.52			
2	021001009001	屋面脚手架	1. 屋面脚手架	m2	68.6			
3	021001007001	内檐装饰用满堂脚手架	1. 内檐装饰用满堂脚手架	m2	34.31			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：浚县白寺村古民居修缮保护
(一期)

工程名称：7号院杨森老宅北楼

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	021007001001	安全文明施工费						不可竞争费，安全生产费、文明施工措施费率值根据“豫建设标【2014】57号文”取定，扬尘污染防治费率值根据“豫建设标【2016】47号文”取定。
1.1	1.1	安全生产费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)					
1.2	1.2	文明施工措施费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)					
1.3	1.3	扬尘污染防治费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)					
2	021007002001	夜间施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
3	021007004001	二次搬运费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
4	021007005001	冬雨季施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
5	021007006001	地上、地下设施的临时保护设施	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
6	021007007001	已完工程及设备保护费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：7号院杨森老宅北楼

标段：浚县白寺村古民居修缮保护（一期）

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额±(元)	备注
1	文物介绍牌	1. 在基础位置设文物介绍牌	2000.00			
合 计			2000.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称：7号院杨森老宅北楼

标段：浚县白寺村古民居修缮保护（一期）

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计 算 基 数	计 算 费 率 (%)	金 额 (元)
1	规费	其中：1)工程排污费+2)社会保障费+3)住房公积金+4)工伤保险			
1.1	其中：1)工程排污费				
1.2	2)社会保障费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计			
1.3	3)住房公积金	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计			
1.4	4)工伤保险	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计			
2	增值税~销项税额	不含税工程造价合计			
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浚县白寺村古民居修缮保护（一期）暂列金额

标段：浚县白寺村古民居修缮保护（一期）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合 价	其中 暂估价	
		整个项目							
		措施项目							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：浚县白寺村古民居修缮保护（一期）暂列金额
标段：浚县白寺村古民居修缮保护（一期）
第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	021007001001	安全文明施工费						不可竞争费，安全生产费、文明施工措施费率值根据“豫建设标【2014】57号文”取定，扬尘污染防治费率值根据“豫建设标【2016】47号文”取定。
1.1	1.1	安全生产费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)					
1.2	1.2	文明施工措施费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)					
1.3	1.3	扬尘污染防治费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)					
2	021007002001	夜间施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
3	021007004001	二次搬运费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
4	021007005001	冬雨季施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
5	021007006001	地上、地下设施的临时保护设施	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
6	021007007001	已完工程及设备保护费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：浚县白寺村古民居修缮保护（一期）暂列金额

标段：浚县白寺村古民居修缮保护（一期）

第 1 页 共 1 页

序号	项目 名 称	金 额 (元)	结 算 金 额 (元)	备 注
1	暂列金额	60000		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
	合 计	60000		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

计 日 工 表

工程名称：浚县白寺村古民居修缮保护（一期）暂列金额 标段：浚县白寺村古民居修缮保护（一期）

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单 位	暂 定 数 量	实 际 数 量	综 合 单 价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

规费、税金项目计价表

工程名称：浚县白寺村古民居修缮保护（一期）暂列金额

标段：浚县白寺村古民居修缮保护（一期）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计 算 基 础	计算基数	计算费率 (%)	金 额 (元)
1	规费	其中：1)工程排污费+2)社会保障费+3)住房公积金+4)工伤保险			
1.1	其中：1)工程排污费				
1.2	2)社会保障费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计			
1.3	3)住房公积金	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计			
1.4	4)工伤保险	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计			
2	增值税~销项税额	不含税工程造价合计			
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：