

淇县卫风幼儿园室内装饰装修项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：        年    月    日

复 核 时 间：        年    月    日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：淇县卫风幼儿园室内装饰装修项目

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		一层						
1	011103002001	橡胶板卷材楼地面	塑胶地面 1. 塑胶地板 2. 厚度：3.5mm 3. 材料性质：半发泡半密实，具有减震性能 4. 防火等级：B级 5. 环保性能：甲醛挥发量及挥发性有机化合物符合现行标准 6. 防静电	m2	1034.75			
2	011106009001	塑料板楼梯面层	楼梯面层 1. 塑胶地板 2. 厚度：3.5mm 3. 材料性质：半发泡半密实，具有减震性能 4. 防火等级：B级 5. 环保性能：甲醛挥发量及挥发性有机化合物符合现行标准 6. 防静电	m2	67.05			
3	011502007004	塑料装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色：40*30 塑胶防滑楼梯压条	m	171.52			
4	011302001001	吊顶天棚	晨练接待大厅-吊顶龙骨 1. Φ8膨胀螺栓 2. Φ8全丝吊杆 3. 扁铁@800 4. C50*20主、次龙骨 5. 18厚硅酸钙板基层 6. 单层9.5厚石膏板 7. 粘贴抗裂绷带，批嵌缝石膏，内墙腻子两遍，无机涂料饰面 8. 投影面积计算，灯槽另计	m2	50.56			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 建筑工程

标段： 淇县卫风幼儿园室内装饰装修项目

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	011304001001	灯带（槽）	1. 18mm厚硅酸钙板基层，9.5mm纸面石膏板面层 2. 粘贴抗裂绷带，批嵌缝石膏，内墙腻子两遍，无机涂料饰面	m2	9.62			
6	011407002007	天棚喷刷涂料[教室]	1. 腻子种类:内墙腻子两遍 2. 涂料品种、喷刷遍数:粉刷白色无机涂料	m2	898.81			
7	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 原顶粉刷无机涂料 2. 不含腻子	m2	527.96			
8	011406001007	抹灰面油漆	1. 乳胶漆三遍 2. 不含腻子	m2	1328.23			
9	011502007001	塑料装饰线	1. PVC墙裙收边条	m	371.33			
10	011207001001	墙面装饰板	1. 冰火板(抗菌板)墙裙 2. 厚度:8mm厚 3. 防火等级: A级 4. 环保等级: 符合现行标准	m2	531.82			
11	011105005001	木质踢脚线	1. 100mm竹木纤维踢脚线	m2	5.37			
12	011502002001	木质装饰线	1. 白色实木修边条 2. 暗藏LED线灯	m	15.96			
13	011207001002	墙面装饰板-[晨检接待大厅形象墙]	2. 9.5mm石膏板饰面 3. 15mm阻燃板找平，刷防火涂料三遍 4. 75系列轻钢龙骨	m2	17.4			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑工程

标段：淇县卫风幼儿园室内装饰装修项目

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计 量 单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
14	011207001003	墙面装饰板-[晨检接待大厅形象墙]	1.护墙板饰面 2.15mm阻燃板找平,刷防火涂料三遍 3.18mm细木工板框架(双向@300mm) 4.墙板参数 1).冰火板(抗菌板)墙裙 2).厚度:8mm厚 3).防火等级:A级 4).环保等级:符合现行标准	m2	11.82			
15	011207001007	墙面装饰板	1.双层9.5mm厚石膏板基层包边 2.面贴洞洞板	m2	5.44			
16	011207001008	教室形象墙墙面装饰板[鲸鱼、水草、泡泡造型]	1.双层9.5mm厚石膏板基层 2.乳胶漆三遍	m2	18.64			
17	011207001009	墙面装饰板	1.30*40细木工基础 2.双层9.5mm厚石膏板基层 3.乳胶漆三遍	m2	13.04			
18	011210001001	木隔断	1.定制成品18mm三聚氰胺隔断板	m2	10.03			
19	011505010001	镜面玻璃	1.定制卡通成品水银镜	个	24			
20	011501011001	矮柜	1.定制成品物料柜 2.7.1m长*0.8m高	m	28.4			
21	011501003001	衣柜	1.定制成品更衣柜 2.3.6m长*1.4m高	m	35.2			
22	010809004001	石材窗台板[教室、走道、办公室窗户]	1.密封胶填缝 2.石英石窗台板	m2	20.89			
23	010808004001	金属门窗套	餐梯洞口 1.18mm厚阻燃板,刷防火涂料三遍 2.1mm镜面不锈钢包套	m2	3.28			
24	010808001001	木门窗套	1.实木复合松木纹 2.洞口包套	m2	20.64			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 建筑工程

标段： 淇县卫风幼儿园室内装饰装修项目

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
25	010801001009	木质门	双扇门 1. 定制实木复合门 2. 洞口1427 3. 教室门，带观察窗，带防夹手装置 4. 含五金，锁具	m2	30.24			
26	010810001001	窗帘	1. 窗帘材质:布艺 窗帘 2. 窗帘高度、宽度:3.2m 3. 窗帘层数:单层 4. 投影长度计算	m	93.5			
		分部小计						
		二层						
1	011103002004	橡胶板卷材楼地面	塑胶地面 1. 塑胶地板 2. 厚度: 3.5mm 3. 材料性质: 半发泡半密实, 具有减震性能 4. 防火等级: B级 5. 环保性能: 甲醛挥发量及挥发性有机化合物符合现行标准 6. 防静电	m2	1095.78			
2	011106009002	塑料板楼梯面层	楼梯面层 1. 塑胶地板 2. 厚度: 3.5mm 3. 材料性质: 半发泡半密实, 具有减震性能 4. 防火等级: B级 5. 环保性能: 甲醛挥发量及挥发性有机化合物符合现行标准 6. 防静电	m2	67.05			
3	011502007005	塑料装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色:40*30 塑胶防滑楼梯压条	m	171.52			
4	011407002008	天棚喷刷涂料[教室]	1. 腻子种类:内墙腻子两遍 2. 涂料品种、喷刷遍数:粉刷白色无机涂料	m2	898.81			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：淇县卫风幼儿园室内装饰装修项目

第 5 页 共 7 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑工程

标段：淇县卫风幼儿园室内装饰装修项目

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
20	010801001020	木质门	双扇门 1. 定制实木复合门 2. 洞口1427 3. 教室门，带观察窗，带防夹手装置 4. 含五金，锁具	m2	30.24			
		分部小计						
		三层						
1	011103002005	橡胶板卷材楼地面	塑胶地面 1. 塑胶地板 2. 厚度：3.5mm 3. 材料性质：半发泡半密实，具有减震性能 4. 防火等级：B级 5. 环保性能：甲醛挥发量及挥发性有机化合物符合现行标准 6. 防静电	m2	820.04			
2	011106009003	塑料板楼梯面层	楼梯面层 1. 塑胶地板 2. 厚度：3.5mm 3. 材料性质：半发泡半密实，具有减震性能 4. 防火等级：B级 5. 环保性能：甲醛挥发量及挥发性有机化合物符合现行标准 6. 防静电	m2	67.05			
3	011502007006	塑料装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色：40*30 塑胶防滑楼梯压条	m	171.52			
4	010808001003	木门窗套	1. 实木复合松木纹 2. 洞口包套	m2	20.64			
5	011407002009	天棚喷刷涂料[教室]	1. 腻子种类：内墙腻子两遍 2. 涂料品种、喷刷遍数：粉刷白色无机涂料	m2	898.81			
6	011407002010	天棚喷刷涂料	1. 原顶粉刷无机涂料 2. 不含腻子	m2	461.47			
7	011406001008	抹灰面油漆	1. 乳胶漆三遍 2. 不含腻子	m2	1311.76			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。





# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：淇县卫风幼儿园室内装饰装修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑工程

标段：淇县卫风幼儿园室内装饰装  
修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合    计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12



## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 建筑工程

标段：淇县卫风幼儿园室内装饰装修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑工程

标段：淇县卫风幼儿园室内装饰装修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3



## 总承包服务费计价表

工程名称: 建筑工程

标段：淇县卫风幼儿园室内装饰装修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

## 规费、税金项目计价表

工程名称: 建筑工程

标段：淇县卫风幼儿园室内装饰装修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 电

标段：淇县卫风幼儿园室内装饰装修项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		整个项目						
1	030412004001	装饰灯	1.名称:圆形筒灯 2.型号:Φ90 3.规格:LED 220V, 10W 4.安装形式:嵌入式安装	套	12			
2	030412004002	装饰灯	1.名称:成品艺术吊灯 2.规格:LED 220V, 60W 3.安装形式:吸顶安装	套	80			
3	030412004003	装饰灯	1.名称:成品圆形吊灯 2.规格:LED 220V, 30W 3.安装形式:吸顶安装	套	24			
4	030412004004	装饰灯-晨检大厅	1.名称:成品圆形吊灯 2.规格:LED 220V, 30W 3.安装形式:吸顶安装 4.直径2m	套	1			
5	011304001001	灯带(槽)	1.名称:LED灯带 2.规格:LED 220V, 3W/m 3.安装形式:嵌入式安装	m	22			
6	030411001001	配管	1.名称:塑料管 2.规格:PVC20 3.配置形式:暗配	m	115			
7	030411002001	线槽	1.名称:塑料线槽 2.规格:12.5*10mm	m	245			
8	030411001002	配管	1.名称:钢管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗配	m	37.96			
9	030411004001	配线	1.名称:线槽内穿线 2.规格:WDZB1-3*2.5	m	550			
10	030411004002	配线	1.名称:管内穿线 2.规格:WDZB1-3*2.5	m	114.33			
		措施项目						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。







## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 电

标段：淇县卫风幼儿园室内装饰装修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 电

标段：淇县卫风幼儿园室内装饰装修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。



### 规费、税金项目计价表

工程名称：电

标段：淇县卫风幼儿园室内装饰装修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：