

产品清单

材料名称	规格 m	工艺要求	单位	数量	招标控制价 单价（元）	招标控制价 合计（元）
户外精神堡垒	H10000*W1100*THK400	不锈钢激光雕刻，折壳成型，饰面打磨氟碳烤漆处理，中英文不锈钢包边，面覆亚克力，夜晚发白光，格栅不锈钢折壳成型，采用LED防水模组打光处理。	套	2	120310.27	4100000 .00
户外平面图	H2200*W570*THK120	不锈钢激光雕刻，折壳成型，饰面打磨烤漆处理，文字镂空雕刻，背衬乳白色亚克力，平面图内容部分亚克力雕刻立体建筑图案，建筑主体背发光，采用LED防水模组打光处理，晚上发白光。	套	4	6654.44	
户外分流	H2200*W570*THK120	不锈钢激光雕刻，折壳成型，饰面烤漆处理，文字镂空雕刻，背衬乳白色亚克力，LED防水模组打光处理，晚上发白光。	套	12	5422.13	
户外停车场分流	H2200*W570*THK120	不锈钢激光雕刻，折壳成型，饰面打磨烤漆处理，文字镂空雕刻，背衬乳白色亚克力，LED防水模组打光处理，晚上发白光。	套	6	4929.21	
户外宣传栏	H2200*W1860*THK120	不锈钢激光雕刻，折壳成型，饰面打磨烤漆处理，面框镶5mm钢化玻璃，液压杆开启。	套	16	7788.15	
无障碍标识	H1100*W330*THK50	不锈钢激光雕刻，折壳成型，饰面打磨烤漆处理，图文部分丝印，底座加固处理。	套	4	778.82	
户外温馨提示	H550*W480*THK20	不锈钢激光雕刻，折壳成型，饰面打磨烤漆处理，图文部分丝印。	套	20	384.48	
应急避难场所	H2500*W820*THK60	立杆为不锈钢圆管烤漆处理，牌体为不锈钢激光雕刻，折壳成型，饰面打磨烤漆处理，内容丝印。	套	2	2267.44	

户外禁烟标识	H560*W350*THK15	不锈钢激光雕刻，折壳成型，饰面打磨烤漆处理，图文部分丝印。	套	20	374.62	
专家简介电子屏	H2232*W3784*THK100	采用不锈钢激光雕刻折盒成型，饰面打磨烤漆处理，文字亚克力雕刻，内置高清显示屏及互联软件。	套	1	112385.32	
手扶梯索引	H2200*W750*THK80	不锈钢激光雕刻折盒成型，饰面打磨烤漆处理，木纹为水转印，面嵌亚克力，图文 3M 工程级透明膜 UV 打印，无痕粘黏。	套	6	4436.29	
电梯厅索引	H1560*W750*THK30	不锈钢激光雕刻折盒成型，饰面打磨烤漆处理，面嵌亚克力，图文 3M 工程级透明膜 UV 打印，无痕粘黏。	套	173	3203.99	
电梯厅楼层号	H400*(顶)THK40(底)THK10	不锈钢激光雕刻成型，饰面打磨烤漆处理，正侧烤漆	套	208	394.34	
电梯厅编号	H120*(顶)THK40(底)THK10	不锈钢激光雕刻成型，饰面打磨烤漆处理，正侧烤漆	套	428	83.80	
步梯间索引	H1560*W750*THK30	不锈钢激光雕刻折盒成型，饰面打磨烤漆处理，面嵌亚克力，图文 3M 工程级透明膜 UV 打印，无痕粘黏。	套	94	3203.99	
吊挂灯箱分流	H320*W3000*THK80	不锈钢激光雕刻折盒成型，饰面打磨烤漆处理，内置 LED 灯带，面嵌亚克力，图文 3M 工程级透明膜 UV 打印，无痕粘黏，双面内容。	套	22	3918.72	
吊挂灯箱分流	H320*W2400*THK80	不锈钢激光雕刻折盒成型，饰面打磨烤漆处理，内置 LED 灯带，面嵌亚克力，图文 3M 工程级透明膜 UV 打印，无痕粘黏，双面内容。	套	44	3598.32	
护士站吊挂	H300*W1600*THK80	不锈钢激光雕刻折盒成型，饰面打磨烤漆处理，背衬乳白色亚克力，内置 LED 灯带，单面内容。	套	11	2513.90	
室内墙面分流	具体使用尺寸	加厚 3M 工程级透明膜 UV 打印，面覆水晶膜。	平方	100	233.64	
地贴分流	具体使用尺寸	加厚 3M 工程级地贴 UV 打印。	平方	200	159.71	
单元标识	H400*W1800*THK30	不锈钢激光雕刻折盒成型，饰面打磨烤漆处理，图文丝	套	85	1232.30	

		印。				
诊室号	H200*THK20 H150*THK8	数字不锈钢折焊成型饰面 烤漆处理。 8mm 亚克力正侧喷漆	套	331	226.74	
科室牌	H200*W330*THK10	5mm 亚克力正侧喷漆 背加 5mm 亚克力木纹水转印 装饰条不锈钢切割成型 饰面烤漆处理，文字丝网印刷	套	1166	162.66	
病房牌	H300*W345*THK30	不锈钢激光雕刻折壳成型， 饰面打磨烤漆处理，木纹为 水转印，图文丝印，侧面葫 芦口安装	套	300	118.30	
公共设施 立牌	H200*W360*THK30	不锈钢激光雕刻折壳成型， 饰面烤漆处理，木纹为水转 印，双面贴 3mm 亚克力，侧 面葫芦口安装。	套	407	325.33	
男女卫生 间	H250*W180*THK6	3mm 亚克力正侧喷漆 背加 3mm 亚克力木纹水转印 装饰条不锈钢切割成型 图文字丝印。	套	149	128.16	
室内宣传 栏	H1100*W2400*THK40	不锈钢激光雕刻，折壳成 型，饰面烤漆处理，木纹为 水转印，图文丝印，面深嵌 下去 15MM，内容可贴可磁 吸。	套	95	6161.52	
医护展示 栏	H1100*W2000*THK25	不锈钢激光雕刻折盒成型， 饰面打磨烤漆处理，木纹为 水转印，面嵌亚克力盒子， 图文丝网印刷。	套	32	6013.64	
收费窗口	按平方	3M 工程级透明膜 UV 打印， 无痕粘黏。	套	40	233.64	
温馨提示	H250*W250*THK8	8mm 亚克力雕刻成型，饰面 抛光处理，背烤漆，图文背 面丝网印刷。	套	184	256.32	
后勤标识	H200*W80*THK5	5mm 亚克力雕刻成型，饰面 抛光处理，背烤漆，图文背 面丝印。	套	274	24.65	
监控标识	H400*W300*THK5	5mm 亚克力雕刻成型，饰面 抛光处理，背烤漆，图文背 面丝印。	套	18	157.73	
厕所温馨 提示	H200*W50*THK5 H220*W150*THK5	5mm 亚克力雕刻成型，饰面 抛光处理，背烤漆，图文背 面丝印。	套	210	64.08	

洗手流程图	H250*W170*THK5	5mm 亚克力雕刻成型，饰面抛光处理，背烤漆，图文背面丝印。	套	202	77.88	
电梯警示标识	H300*W150*THK5	5mm 亚克力雕刻成型，饰面抛光处理，背烤漆，图文背面丝印。	套	300	69.01	
防火门标识	H250*W250*THK5	5mm 亚克力雕刻成型，饰面抛光处理，背烤漆，图文背面丝印。	套	227	55.21	
消防疏散图	H570*W500*THK8	8mm 亚克力雕刻成型，饰面抛光处理，背烤漆，图文背面丝印。	套	250	276.04	
消防栓使用方法	按平方	工程级 3M 车贴 UV 打印，无痕粘黏。	平方	200	233.64	
手扶梯提示	按平方	工程级 3M 车贴 UV 打印，无痕粘黏。	平方	8	233.64	
防撞条	按平方	工程级 3M 车贴 UV 打印，无痕粘黏。	平方	30	69.01	
病床号	H100*W100*THK5	5mm 亚克力雕刻成型，饰面抛光处理，背烤漆，图文背面丝印。	套	661	14.79	
投射灯	275*192*124	电源、灯珠等关键器件采用工业级标准；防护等级采用 IP65 等级，内部密封，自身防尘防雨，自散热，无噪声，无冷却风扇，采用进口 LED 灯珠，超低能耗，超强环保；10000lm 光通量，发光效率 96.25lm/w-122.5lm/w 高清光学镜头，使投射的图案更逼真更清晰；机身采用铝合金挤压型材加工而成，结构紧凑、合理；表面采用先进的铝合金氧化工艺；可遥控。	套	20	2119.56	
地下停车出入口标识	H480*W7000*THK120	整体造型采用不锈钢材质，饰面氟碳烤漆，哑光效果 饰面白色 / 蓝色 / 红色 部分不锈钢饰面雕空处理 内填 5mm 亚克力，其中 1mm 突出不锈钢饰面，内含户外防水 LED 光源	套	3	11337.19	

墙面、立柱导视涂装	按平方	清除表面灰尘及其它污渍，检查基面平整度是否合格，乳胶漆涂刷均匀。	平方	598	64.08	
车位划线	按平方	放样：按设计图标明的尺寸和位置进行测量放出标线或停车位线图案定位； 涂胶：用配套的热熔机把地胶剂按规定比例加热融化成液态并加以搅拌均匀，倒在划线手推车中 继续加热保持温度 200 度以上。人工施划 标线流畅，表面播撒反光珠，夜间反光效果更好。 划线完毕后 间隔实际使干燥固化：放置路锥隔离保护标线，在常温下自然晾干或用吹风机吹干即可。	平方	748	128.16	
地下停车场分流灯箱	H300*W3000*THK80	不锈钢激光雕刻折盒成型，饰面打磨烤漆处理,背衬乳白色亚克力,内置 LED 灯带。	套	39	3795.49	
深化设计费	/		项	1	200000.00	

注：本表中“数量”为产品预估数量，不作为实际采购数量。