

# 合 同 书

豫财磋商采购-2023-1261 号

需方：信阳师范大学

供方：河南凡达路桥工程有限公司

为了维护供需双方的合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定，并严格遵循采购编号豫财磋商采购-2023-1261号有关文件的相关规定，双方达成以下合同条款：

## 一、合同项目主要内容：

本合同所指设备是此次招标采购的信阳师范学院北二区 6#、7#宿舍楼维修改造工程项目（详见招标、投标文件），合同总价款为人民币大写：贰佰叁拾伍万陆仟伍佰陆拾陆元陆角玖分整（¥2356566.69 元）。

## 二、工程质量要求、保修期及售后服务要求：

1、质量要求：供方工程质量必须符合（或优于）需方招标文件中相应货物的技术规格和性能指标的要求，且必须符合国家规定的技术标准，如供方提供产品不符合招标文件技术要求，需方有权要求供方无条件退回所有不合格产品。

2、供方应采取切实可行的安全、质量保证措施，全权负责施工安全和质量，杜绝各类人、财、物等安全事故的发生，施工期间发生的安全事故，需方不承担任何责任。

3、保修期：严格按照承诺执行，防水质保期为八年，其余分项工程质保期为四年。

4、售后服务要求：严格执行投标文件中的售后服务条款。质保期内，



凡出现故障，自接到用户报修时起，1 小时内响应，2 小时到达现场。

三、合同履行的地点及工程进度：

1、合同履行地点：信阳师范大学。

2、工程进度要求：合同签订后 50 日历天完工（室外工程如因天气原因无法正常进行的可酌情延期），初验收合格后交付需方试用，3 个月内完成校级验收。

3、运杂费、安装费用：供方负责。

四、验收：

供方在所有设备安装调试完毕后，由供需双方共同验收。

五、付款及相关约束：

1、合同签订前，中标人通过对公账户向需方缴纳中标总价 5%的履约保证金，即：**117828 元**（人民币大写：壹拾壹万柒仟捌佰贰拾捌元整），项目完工后，履约保证金转为质量保证金。通过校级验收合格壹年后，无息全额退还。

2、项目付款：项目完工通过校级验收且完成结算审计后，需方向供方支付合同审定金额的 100%。

3、供方开具以信阳师范学院（纳税人识别号：12410000419305161R）为客户名称的增值税专用发票或普通发票，在规定的期限内到信阳师范大学财务处申请付款。

4、收款单位名称：

户 名：河南凡达路桥工程有限公司

开 户 行：广发银行股份有限公司安阳铁西支行

银行账号：**9550880223329200134**

六、安全文明施工及违约责任：

1、项目施工期间，严格遵守安全文明施工规范，供方保证施工现场及施工道路整洁、卫生，转运土方、堆放材料等产生的各种废弃物须当天清理，如不能及时清理，需方协助清理，产生费用由供方承担。施工



不得影响学校的正常教学交通秩序，因不规范施工损坏的地下设施、地面铺装等由供方负责。

2、供方项目部人员进校后服从需方统一管理，中标公示的项目经理不可更换，须常驻现场指导施工，如不到场，由此所产生的一切后果由供方负责。供方负责督促检查工人做好安全防护工作，施工期间工人一切人身安全由供方负责，出现安全事故与学校无关。

3、施工产生的一切水费、电费由供方按学校规定支付。

4、供方承诺中标后不进行二次转包，如有二次转包的，需方有权单方解除合同。未按期完成本项目，需方有权要求供方赔偿损失。

5、供方未按期完工交付验收，每逾期一天，供方每天应向需方支付工程款总值 5‰的违约金，需方同时有权要求赔偿损失；供方不能如期完工时，需方有权单方解除合同。

6、供方完工提出验收申请后，需方要及时组织验收，否则每逾期一天，需方每天应向供方支付工程款总值 5‰的违约金。

7、采购编号 豫财磋商采购-2023-1261 号招标文件、投标人的投标文件，是本合同不可分割的组成部分，本合同未尽事宜从其规定，供需双方协商解决。

七、本合同于 2023 年 12 月 29 日签订，一式七份，需方 5 份，供方 2 份。

供方：河南凡达路桥工程有限公司  
委托代理人：刘永军  
电话：13693970086



需方：信阳师范大学  
委托代理人：合同专用章  
电话：0376-6390118





信阳师范学院北二区 6#、7#宿舍楼维修改造工程项目

工程量清单及质量要求

(采购编号：豫财磋商采购-2023-1261 号)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：信阳师范学院北二区 6#7#宿舍楼维修改造工程  
标段：第 1 页 共 7 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                              | 计量单位 | 工程量    | 金 额(元) |     |           | 品牌型号 |
|----|--------------|--------------------|-------------------------------------|------|--------|--------|-----|-----------|------|
|    |              |                    |                                     |      |        | 综合单价   | 合 价 | 其中<br>暂估价 |      |
|    |              | 宿舍                 |                                     |      |        |        |     |           |      |
|    |              | 拆除部分               |                                     |      |        |        |     |           |      |
| 1  | 011610002001 | 金属门窗拆除             | 1. 每套宿舍四个房间窗户、一个卫生间窗户拆除             | m2   | 267.35 |        |     |           |      |
| 2  | 011610002003 | 拆除原防盗网             | 1. 拆除一层原防盗网                         | m2   | 26.97  |        |     |           |      |
| 3  | 011610002002 | 房间门拆除              | 1. 每套宿舍四个房间门、一个卫生间门、一个阳台门、一个入户门拆除   | m2   | 302.7  |        |     |           |      |
| 4  | 011605001001 | 平面块料拆除             | 1. 卫生间墙面瓷砖铲除                        | m2   | 98     |        |     |           |      |
| 5  | 011605002001 | 立面块料拆除             | 1. 卫生间地面瓷砖铲除                        | m2   | 362    |        |     |           |      |
| 6  | 011612002001 | 卫生洁具拆除             | 1. 卫生间洗漱池拆除                         | 套    | 20     |        |     |           |      |
| 7  | 011612002002 | 卫生洁具拆除             | 1. 卫生间小便池拆除                         | 套    | 20     |        |     |           |      |
| 8  | 011608002001 | 房间、阳台、走廊、楼梯间墙、顶面铲除 | 1. 房间、阳台、走廊、楼梯间原墙顶面仿瓷涂料及壁纸铲除        | m2   | 6533   |        |     |           |      |
| 9  | 010103002001 | 余方弃置               | 1. 拆除垃圾清理外运                         | m3   | 132.42 |        |     |           |      |
|    |              | 门窗部分               |                                     |      |        |        |     |           |      |
| 1  | 010802004001 | 防盗门                | 1. 入户单扇防盗门<br>2. 尺寸 1000*2600       | 樘    | 20     |        |     |           | 雅熙洲  |
| 2  | 010802004002 | 防盗门                | 1. 一层储藏室门、配电室防盗门<br>2. 尺寸 1000*2800 | 樘    | 4      |        |     |           | 雅熙洲  |
| 3  | 010804005001 | 公寓大门               | 1. 定制铝合金地弹簧门;<br>2. 尺寸 1540*2000    | m2   | 6.2    |        |     |           | 定制   |



信阳师范大学 HQHT-2023-060

|      |              |               |                                                                                       |   |    |  |  |  |    |
|------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|----|--|--|--|----|
| 4    | 010801001001 | 寝室新做室内门（超高门扇） | 1. 寝室新做室内门（超高门扇）<br>2. 找平内粉处理安装实木复合门，（含五金）、安装门锁、安装后打胶密封；<br>3. 门洞尺寸：宽 870mm*高 2570mm； | 樘 | 80 |  |  |  | 名辰 |
| 本页小计 |              |               |                                                                                       |   |    |  |  |  |    |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：信阳师范学院北二区 6#7#宿舍楼维修改造工程

标段：

第 2 页 共 7 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称                | 项目特征描述                                                                              | 计量单位 | 工程量    | 金 额(元) |     |     | 品牌型号        |
|----|--------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----|-----|-------------|
|    |              |                     |                                                                                     |      |        | 综合单价   | 合 价 | 其中  |             |
|    |              |                     |                                                                                     |      |        |        |     | 暂估价 |             |
| 5  | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗          | 1. 每套宿舍四个窗、一个卫生间窗<br>2. 2mm 厚彩色铝合金推拉，窗扇<br>3. 玻璃为 5+5mm 双层钢化玻璃；                     | m2   | 267.35 |        |     |     | 伟昌<br>型材 80 |
| 6  | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗          | 1. 每套宿舍一个阳台窗<br>2. 2mm 厚彩色铝合金推拉，窗扇<br>3. 玻璃为 5+5mm 双层钢化玻璃；                          | m2   | 347.93 |        |     |     | 伟昌<br>型材 80 |
| 7  | 010807005001 | 金属格栅窗               | 1. 一层新做隐形防盗网<br>2. 安装隐形 304 不锈钢钢丝防盗网                                                | m2   | 87.4   |        |     |     | 定制          |
| 8  | 010810001001 | 窗帘                  | 1. 罗马杆窗帘<br>2. 单层遮光布帘，罗马杆；窗口尺寸*2 倍                                                  | m    | 240    |        |     |     | 定制          |
|    |              | 墙顶部分                |                                                                                     |      |        |        |     |     |             |
| 1  | 011406001001 | 房间、阳台、走廊、楼梯间墙、顶面乳胶漆 | 1、基层滚涂墙固；<br>2、满批腻子三遍，（前两遍满批，第三遍以批均匀为准：），带灯打磨；<br>3、二遍白色乳胶漆；（乳胶漆品牌：立邦、三棵树、多乐士、水性科天） | m2   | 6533   |        |     |     | 立邦          |



信阳师范大学 HQHT-2023-060

|      |              |        |                                       |    |      |  |  |  |         |
|------|--------------|--------|---------------------------------------|----|------|--|--|--|---------|
|      |              | 楼地面部分  |                                       |    |      |  |  |  |         |
| 1    | 011102003001 | 块料楼地面  | 1. 部位：寝室及走廊铺贴地砖<br>2. 规格：铺设800*800 地砖 | m2 | 1344 |  |  |  | 广东佛山米拉图 |
| 2    | 011108003001 | 块料零星项目 | 1. 大地砖加工过门砖<br>2. 不足 1m 长度按 1m 计算     | m2 | 42   |  |  |  |         |
| 3    | 011105003001 | 块料踢脚线  | 1. 块料踢脚线<br>2. 高度：100mm               | m  | 1530 |  |  |  | 广东佛山米拉图 |
|      |              | 卫生间    |                                       |    |      |  |  |  |         |
| 本页小计 |              |        |                                       |    |      |  |  |  |         |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：信阳师范学院北二区 6#7#宿舍楼维修改造工程

标段：

第 3 页 共 7 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                              | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |     |           | 品牌型号    |
|----|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|-----|-----------|---------|
|    |              |         |                                                                     |      |     | 综合单价   | 合 价 | 其中<br>暂估价 |         |
| 1  | 011204003001 | 块料墙面    | 1. 墙面滚涂墙固做基层处理<br>2. 贴 300*600 墙砖                                   | m2   | 760 |        |     |           | 广东佛山米拉图 |
| 2  | 011102003002 | 块料楼地面   | 1. 卫生间铺设防滑地砖<br>2. 铺设 300*300 地砖                                    | m2   | 208 |        |     |           | 广东佛山米拉图 |
| 3  | 01B001       | 卫生间包立管  | 1. 水泥板包污水立管                                                         | 根    | 20  |        |     |           | 定制      |
| 4  | 011210005001 | 成品隔断    | 1. 卫生间隔断<br>2. 18mm 厚抗倍特板做隔断<br>3. 配套铝合金配件                          | m2   | 218 |        |     |           | 定制      |
| 5  | 010904001001 | 卫生间防水处理 | 1. 材质：丙纶<br>2. 墙面常规高度 0.5m<br>3. 淋浴区高度不低于 1.8m<br>4. 洗手台区域不低于 1.2m; | m2   | 438 |        |     |           | 东方雨虹    |
| 6  | 011302001001 | 吊顶天棚    | 1. 卫生间集成扣板吊顶<br>2. 300mm*300mm 铝扣板集成吊顶                              | m2   | 198 |        |     |           | 欧普      |
| 7  | 030412004001 | 装饰灯     | 1. 卫生间集成扣板吊顶配套灯具<br>2. 集成吊顶配套灯具+排风扇二合一                              | 套    | 40  |        |     |           | 欧普      |



信阳师范大学 HQHT-2023-060

|      |              |          |                                                  |    |     |  |  |  |    |
|------|--------------|----------|--------------------------------------------------|----|-----|--|--|--|----|
| 8    | 031004006001 | 大便器      | 1.蹲便器及配套水箱<br>2.含五金上水软管、角阀;                      | 组  | 40  |  |  |  | 惠达 |
| 9    | 010401012001 | 零星砌砖     | 1.蹲便池砌地台<br>2.红砖、水泥、沙                            | m2 | 102 |  |  |  |    |
| 10   | 011505001001 | 卫生间大理石台面 | 1.镀锌方管焊框架,人造大理石台面                                | m  | 40  |  |  |  | 定制 |
| 11   | 031004003001 | 卫生间台下盆   | 1.方形台下盆<br>2.配套不锈钢冷热水水龙头<br>3.含五金上水软管、角阀、全铜翻板下水; | 组  | 40  |  |  |  | 惠达 |
| 12   | 031004010001 | 淋浴器      | 1.淋浴花洒                                           | 套  | 20  |  |  |  | 惠达 |
| 本页小计 |              |          |                                                  |    |     |  |  |  |    |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：信阳师范学院北二区 6#7#宿舍楼维修改造

工程

标段：

第 4 页 共 7 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                        | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |     |           | 品牌型号 |
|----|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------|------|-----|--------|-----|-----------|------|
|    |              |           |                                                               |      |     | 综合单价   | 合 价 | 其中<br>暂估价 |      |
| 13 | 031004008001 | 其他成品卫生器具  | 1.500mm*450mm 方形陶瓷拖把池                                         | 组    | 20  |        |     |           | 惠达   |
| 14 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1.拖把池水龙头<br>2.加长全铜拖布池龙头                                       | 个    | 20  |        |     |           | 惠达   |
|    |              | 阳台        |                                                               |      |     |        |     |           |      |
| 1  | 010904001002 | 阳台地面防水处理  | 1.材质：丙纶<br>2.墙面常规高度0.5m                                       | m2   | 304 |        |     |           | 东方雨虹 |
| 2  | 01B008       | 阳台晾衣杆     | 1.吊装晾衣杆                                                       | 项    | 20  |        |     |           | 定制   |
|    |              | 水电改造      |                                                               |      |     |        |     |           |      |
| 1  | 01B002       | 卫生间给排水改造  | 1.给排水施工<br>2.给水管及管件暗装、剔槽，更换主给水管接入室外阀门井<br>3.更换排水管道接入室外检查井或化粪池 | 项    | 20  |        |     |           | 联塑   |
|    |              | 地漏        | 1.防臭型不锈钢加厚地漏                                                  | 组    | 40  |        |     |           | 惠达   |
|    |              | 阀门        | 1.PPR 铜截止阀 DN32                                               | 个    | 20  |        |     |           | 联塑   |



信阳师范大学 HQHT-2023-060

|      |        |             |                                                       |    |      |  |  |  |      |
|------|--------|-------------|-------------------------------------------------------|----|------|--|--|--|------|
|      |        | 室外总阀门       | 1. PPR 铜截止阀<br>DN63                                   | 个  | 2    |  |  |  | 联塑   |
|      |        | 墙地砖美缝       | 1. 地面缝隙清洁,<br>成品美缝剂                                   | m2 | 2354 |  |  |  | 东方雨虹 |
| 2    | 01B003 | 房间电路改造      | 1. 拆除原电线、人<br>工机械开槽、暗装<br>线路及电线含楼梯<br>走廊, 预设空调专<br>线。 | 项  | 20   |  |  |  | 金水   |
| 3    | 01B004 | 楼内外线路整<br>理 | 1. 安装桥架及线路<br>整理                                      | 项  | 2    |  |  |  |      |
| 本页小计 |        |             |                                                       |    |      |  |  |  |      |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：信阳师范学院北二区 6#7#宿舍楼维修改造  
工程

标段：

第 5 页 共 7 页

| 序号 | 项目编码   | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 计<br>量<br>单<br>位 | 工程量 | 金 额(元)   |     |           | 品牌型号 |
|----|--------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|----------|-----|-----------|------|
|    |        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |     | 综合<br>单价 | 合 价 | 其中<br>暂估价 |      |
| 4  | 01B005 | 供电电缆及配<br>套设施 | 1、北二 6#重新敷<br>设主供电电缆<br>3*120mm²+2 铝缆<br>(带铠)、重新安<br>装配电柜、计量<br>柜、所有电表(总<br>计量表和各房间分<br>表, 采用与学校用<br>电计量系统匹配的<br>电表型号);<br>2、北二 7#重新更<br>换计量柜、所有电<br>表(总计量表和各<br>房间分表, 采用与<br>学校用电计量系统<br>匹配的电表型<br>号);<br>3、所有供电线路的<br>规格(各房间入户<br>4mm² 铜线, 照明插<br>座 2.5mm² 铜线, 空<br>调线路 2.5mm² 铜<br>线, 卫生间进线<br>4mm² 铜线);<br>4、公用线路主线<br>3*25mm²+2 铜缆,<br>每层单独安装配电<br>箱(楼道线路、卫<br>生间线路分别单独<br>控制)。<br>5、要求入户和插座<br>都需配备地线。 | 项                | 1   |          |     |           | 金水   |





信阳师范大学 HQHT-2023-060

|      |              | 安装部分 |                                      |   |     |  |  |    |
|------|--------------|------|--------------------------------------|---|-----|--|--|----|
| 1    | 030404035001 | 插座   | 1. 普通白色五孔插座及安装<br>2. 品牌：飞雕、公牛        | 个 | 540 |  |  | 公牛 |
| 2    | 030404034001 | 照明开关 | 1. 普通白色单开、双开开关及安装<br>2. 品牌：飞雕、公牛     | 个 | 140 |  |  | 公牛 |
| 3    | 030412001001 | 普通灯具 | 1. 寝室、走廊及阳台安装 LED 吸顶灯<br>2. 直径 600mm | 套 | 120 |  |  | 欧普 |
| 4    | 030412001002 | 普通灯具 | 1. 楼梯道吸顶灯<br>2. 直径 500mm             | 套 | 20  |  |  | 欧普 |
| 本页小计 |              |      |                                      |   |     |  |  |    |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：信阳师范学院北二区 6#7#宿舍楼维修改造工程

标段：

第 6 页 共 7 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                        | 计量单位 | 工程量    | 金 额(元) |     |           | 品牌型号    |
|----|--------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----|-----------|---------|
|    |              |                 |                                                               |      |        | 综合单价   | 合 价 | 其中<br>暂估价 |         |
| 5  | 031006012001 | 热水器、开水炉         | 1. 美的 50L，具体价位根据选定品牌型号确定                                      | 台    | 20     |        |     |           | 美的 15A3 |
|    |              | 楼梯              |                                                               |      |        |        |     |           |         |
| 1  | 011107004001 | 楼梯台阶 PVC 防滑地胶   | 1. 楼梯台阶 PVC 防滑地胶<br>2. 踏步 PVC 防滑地胶，踏步不平整需要抹灰找平处理费根据现场破损情况另行定价 | m    | 174    |        |     |           | 定制      |
| 2  | 01B006       | 原楼梯扶手翻新         | 1. 根据现场翻新处理楼梯扶手                                               | 项    | 2      |        |     |           |         |
|    |              | 衣柜床             |                                                               |      |        |        |     |           |         |
| 1  | 01B005       | 单人床             | 1. 1000mm*2000mm, 单人床及 5cm 厚床垫                                | 个    | 160    |        |     |           | 实木定制    |
| 2  | 011501003001 | 衣柜及书柜 (高度 2.4m) | 1. 定制 18mm 厚颗粒板衣柜                                             | m2   | 768    |        |     |           | 定制      |
|    |              | 其他装饰            |                                                               |      |        |        |     |           |         |
| 1  | 011502004001 | 石膏装饰线           | 1. 房间、走道石膏线<br>2. 石膏线条 6-8cm                                  | m    | 1782.8 |        |     |           | 润洋      |
|    |              | 分部小计            |                                                               |      |        |        |     |           |         |
|    |              | 室外项目            |                                                               |      |        |        |     |           |         |



信阳师范大学 HQHT-2023-060

|      |              |       |                                                                     |    |      |  |  |  |    |
|------|--------------|-------|---------------------------------------------------------------------|----|------|--|--|--|----|
| 1    | 01B007       | 室外围挡  | 1. 彩钢围挡方管固定支撑含大门<br>2. 围挡内铺设假草皮                                     | m2 | 490  |  |  |  | 定制 |
| 2    | 011406001002 | 抹灰面油漆 | 1. 墙面基础找平处理<br>2. 阳台锈蚀裸露部分进行加固后<br>3. 高空作业车及人工吊绳配合喷涂底漆一遍，喷米黄真石面漆两遍； | m2 | 2100 |  |  |  | 红丽 |
| 3    | 011406001003 | 抹灰面油漆 | 1. 基础找平处理高空作业车及人工吊绳配合、喷涂深咖啡色腰线                                      | m2 | 1080 |  |  |  | 红丽 |
| 本页小计 |              |       |                                                                     |    |      |  |  |  |    |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：信阳师范学院北二区 6#7#宿舍楼维修改造工程

标段：

第 7 页 共 7 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                               | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |     |           | 品牌型号 |
|------|--------------|--------|------------------------------------------------------|------|-----|--------|-----|-----------|------|
|      |              |        |                                                      |      |     | 综合单价   | 合 价 | 其中<br>暂估价 |      |
| 4    | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1. 单层 4mm 厚 SBS，聚酯胎，PE 膜防水、-20℃卷材；<br>2. 品牌：金拇指、东方雨虹 | m2   | 486 |        |     |           | 东方雨虹 |
|      |              | 分部小计   |                                                      |      |     |        |     |           |      |
|      |              | 措施项目   |                                                      |      |     |        |     |           |      |
|      |              |        |                                                      |      |     |        |     |           |      |
|      |              |        |                                                      |      |     |        |     |           |      |
|      |              |        |                                                      |      |     |        |     |           |      |
|      |              |        |                                                      |      |     |        |     |           |      |
|      |              |        |                                                      |      |     |        |     |           |      |
|      |              |        |                                                      |      |     |        |     |           |      |
| 本页小计 |              |        |                                                      |      |     |        |     |           |      |
| 合 计  |              |        |                                                      |      |     |        |     |           |      |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。