

河南水利与环境职业学院

花园路校区北教学楼安装空调线路改造及变压器增容项目

发包人（简称甲方）：河南水利与环境职业学院

承包人（简称乙方）：中翎电力建设集团有限公司

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规，本着平等、自愿、诚实守信的原则，甲乙双方就河南水利与环境职业学院花园路校区北教学楼安装空调线路改造及变压器增容项目事宜协商一致。订立如下合同条款，以供双方共同遵守执行。

一、工程概况

1、工程名称：河南水利与环境职业学院花园路校区北教学楼安装空调线路改造及变压器增容项目

2、采购项目编号：豫财磋商采购 2024-634

3、施工地点：河南水利与环境职业学院花园路校区。

二、组成合同文件

本合同书；成交通知书；采购文件、响应文件及附件；标准规范及有关技术文件；已标价的工程量清单；

三、工程承包范围

承包范围：河南水利与环境职业学院花园路校区北教学楼安装空调线路改造及变压器增容项目的工程量清单所含内容。

四、工期

1、2024 年 7 月 24 日至 2024 年 8 月 16 日完成、并验收合格。

2、除出现下列情况外，不做任何延期：

(1) 因自然原因或不可抗力而被迫停工的；

(2) 因甲方提出变更计划导致不能按期完工时。

五、工程质量及检验

1、本工程施工按甲方要求、现行国家及行业规范要求施工，验收合格，正常使用。

2、工程质量达不到约定标准的部分，乙方应拆除和重新施工，直到符合规范标准，由乙方承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。施工期间，甲方管理人员有权对乙方的施工质量、技术、安全进行监督管理。所有材料进场由甲乙双方共同检验，确认合

格方可使用。

3、质量等级：合格。

六、合同价款及支付

1、工程总造价：人民币(大写)壹佰贰拾肆万玖仟元整(¥1249000.00元)，含9%增值税，不含税价款为(大写)壹佰壹拾肆万伍仟捌佰柒拾壹元伍角陆分(¥1145871.56元)，税额(大写)壹拾万叁仟壹佰贰拾捌元肆角肆分(¥103128.44元)。

2、工程款支付方式：工程竣工完成后，乙方通知甲方验收，竣工验收合格后，乙方先向甲方提供工程审定价3%的银行提供的质量保函，甲方支付100%的结算工程款，工程竣工满贰年无质量问题，不计息退还质保金(保函)。质保期内出现质量问题，乙方不按甲方通知期限进行维修，甲方有权指定专业队伍进行维修，费用从质保金(保函)中扣除。

七、项目经理：高晓飞 执业证书信息：豫1412019202003812

八、如遇下列情况，合同价款作相应调整：

- 1、甲方确认的工程量增或减及签证。
- 2、在施工中新增了工程项目。

九、双方责任：

1、甲方的责任：

- (1)按本合同约定及时向乙方支付工程款。
- (2)甲方安排技术人员现场交底确定工作事项。

2、乙方的责任：

- (1)根据开工日期要求，作好各项施工组织工作。
- (2)按甲方要求规范施工。
- (3)作好设备、材料和采购、供应和管理工作。

(4)严格按规范要求施工，确保工程质量及进度，按合同规定的时间如期完工和交付使用。

十、其他

1. 本合同经甲、乙双方签字或盖章后生效，以此作为法律依据留存，双方必须共同遵守，任何一方违反本合同约定，应按本合同或相关法律法规承担相应的责任。结清余款后本合同即告终止。

2. 本合同一式伍份，甲方叁份、乙方执贰份，自双方签字盖章之日起生效。

甲方：河南水利与环境职业学院

法人或授权代表（签字）：

组织机构代码 12410000MB1146570K

地址：郑州市花园路 136 号

开户银行：中行郑花路支行

账号： 253322026353

合同签订日期：2024 年 7 月 23 日

乙方：中翎电力建设集团有限公司

法人或授权代表（签字）：

组织机构代码：91410103MA46HLB85Q

地址：河南省郑州市中原区中原西路 43 号
广安大厦 A 座 9 层 902 号

开户银行：郑州银行兴华街支行

账号： 999156000240000472

合同签订日期：2024 年 7 月 23 日

附件：清单

材料设备					
序号	工程内容	规格型号	单位	数量	备注
1	箱式环网型变压器	630KVA	台	2	
2	电缆	ZR-YJLV22-8.7/10KV-3*240	米	450	
3	电缆	ZR-YJV4*120+1*70	米	800	
4	低压不锈钢分支箱 一进五出	一进五出	台	4	
5	混凝土一体电缆井	1.5米*2米及米 直径井盖	个	5	
6	PVC管	165	米	2100	
7	混凝土箱变 一体基础	含10公分 混凝土垫层	坐	2	
人工土建					
序号	工程内容	规格型号	单位	数量	备注

1	电缆沟槽开挖回填 及地面硬化	600*1200	立方米	252	
2	低压电缆做头		个	10	
3	低压电缆 穿管、放线		米	1750	
4	路面恢复		立方米	21	
5	垃圾清运		立方米	1060	
6	高压电缆做头		个	4	
7	高压电缆 穿管、放线		米	100	
8	6 位电缆排管	含 10 公分 混凝土垫层	米	350	