

洛阳师范学院

2025 年学生宿舍家具改造项目合同

合同编号: 豫财招标采购-2025-410-包2

甲方: 洛阳师范学院

乙方: 河南誉辉实业有限公司

根据洛阳师范学院 2025 年学生宿舍家具改造项目(采购项目编号: 豫财招标采购-2025-410, 包号: 豫政采(1)20250086-2) 招标(采购)、投标(响应性)文件(或其他采购依据), 经甲、乙双方协商, 签订本合同。

一、产品(货物)明细及报价表

序号	名称	品牌	型号和规格	数量	原产地	制造商 (服务商) 名称	单价 (元)	总价 (元)	备注
1	二联二人床位 (核心产品)	誉辉	YH-001 / 长 4040 * 宽 900 * 高 2150 (mm)	339 套	河南 洛阳	河南誉辉实业 有限公司	890.00	301710	无
	二联四人床位	誉辉	YH-002 / 长 4040 * 宽 900 * 高 2150 (mm)	339 套	河南 洛阳	河南誉辉实业 有限公司	1230.00	416970	无
	床下储物柜	誉辉	YH-003 / 长 1880 * 深 890 * 高 450(mm)	678 套	河南 洛阳	河南誉辉实业 有限公司	375.00	254250	无
	床板	誉辉	YH-004 / 长 1950 * 宽 830 * 厚 16 (mm)	2034 块	河南 洛阳	河南誉辉实业 有限公司	80.00	162720	无
2	备品备件	/	/	/	/	/	/	已含	无
3	专用工具	/	/	/	/	/	/	已含	无
4	运输(含保险)	/	/	/	/	/	/	已含	无
5	安装、调试、 检验	/	/	/	/	/	/	已含	无
6	培训	/	/	/	/	/	/	已含	无
7	技术服务	/	/	/	/	/	/	已含	无
总价: 大写: 壹佰壹拾叁万伍仟陆佰伍拾元整 小写: 1135650.00 元									

二、合同金额及组成

人民币(大写): 壹佰壹拾叁万伍仟陆佰伍拾元整 (¥: 1135650.00 元)。

合同价款的组成：货物（设备）价款及包装、运输、装卸、安装、质量检测费用及相关材料费、调试费、软件费、保修、人员培训、税金等费用。

三、质量及技术规格要求

1. 乙方须按合同要求提供全新货物（设备）（包括零件、附件、备品备件等），货物（设备）的质量标准、规格型号、具体配置、数量等符合招标文件要求，其产品为原厂生产，且应达到乙方投标文件及澄清文件中明确的技术标准。

2. 乙方应在本合同签订后 5 个工作日内向甲方提供安装计划及质量控制规范，并于约定时间进驻安装现场，待所有货物（设备）安装调试完毕后甲方开始组织验收。如甲方无正当理由，不得拒绝接收（接收不等于对款式、质量的认可）；在安装调试过程中，甲方有权采取适当的方式对乙方产品质量标准、规格型号、具体配置、数量以及安装质量和进度等进行检查。

四、交货时间、地点与相应管控

1. 乙方应于合同生效后 45 日历天内将货物（设备）运至甲方指定地点洛阳师范学院校区学生公寓，并按甲方要求安装、调试完毕，具备使用条件。

2. 乙方根据甲方宿舍改造条件分批次进场安装，同时应无条件做好与床铺等家具安装的衔接配合；甲方为乙方现场安装提供水、电等基本设施条件。

3. 安装过程中若发生安全事故由乙方承担相应责任。

4. 乙方安装人员应服从甲方的管理，遵守国家法律法规和学校相关制度，否则一切后果均由乙方承担。

5. 货物（设备）交付使用前，乙方负责对提供货物（设备）进行看管，

并承担货物（设备）的丢失、损毁等风险。

6. 乙方交由承运人运输的在途货物（设备），由乙方承担毁损、灭失的风险。

五、验收、调试及人员培训

1. 验收：到货并安装调试完毕后，乙方应向甲方移交所供货物（设备）完整的使用提示、合格证及相关资料。甲方组织相关部门组成验收小组，对货物质量、安装工艺、规格款式等开展专项验收。自正式验收合格并交付给甲方之日起计算质保期。如果乙方提供的货物与合同要求标准不符，甲方有权拒绝接收，由此产生的一切费用由乙方承担。验收程序如下：

（1）主材验收。每批次加工制作前，乙方及时通知甲方到厂对板材原料进行查验，符合要求后即可加工制作；

（2）到货验收。每批次到货安装时甲方再次对板材随机抽样送检，安装后验收成品数量、工艺、结构式样、辅材辅件等。

2. 调试：乙方负责对货物（设备）免费进行安装调试，并使其投入正常运行。

3. 人员培训：乙方免费对甲方人员进行必要的业务及服务培训，使其达到正确掌握货物（设备）使用要求。

六、履约保证金及付款方式

1. 乙方于本合同签订后 10 个工作日内向甲方缴纳合同总金额的 5% 作为履约保证金，人民币（大写）：伍万陆仟柒佰捌拾贰元伍角（¥ 56782.5 元）。合同签订后 45 个日历天内，乙方不能完成本项目的供货、安装及调试工作的，

履约保证金不予退还。货物（设备）交付完成并验收合格后 30 日内，合同内货物（设备）无质量问题，双方无任何纠纷，甲方一次性无息退还履约保证金。

2. 本合同签订后，甲方支付合同总额的 30%；乙方所提供全部货物（设备）进场安装后，经甲方最终验收合格后支付合同剩余款项。

七、合同的履行、变更和解除

1. 合同签订后即具法律效力，甲乙双方均须认真履行，不得随意解除合同。

2. 甲乙双方不得擅自变更合同。如因项目需要变更，须经双方书面认可后方可变更。

3. 发生以下情况，甲方通知乙方未及时整改的，甲方有权解除合同：

（1）乙方拒绝接受甲方的管理；

（2）合同执行期间，乙方因自身问题不能正常供货，致使供货期延误超过 15 日历天的；

（3）所供货物（设备）不符合招标（采购）、投标（响应性）文件（或其他采购依据）标准；

（4）所供货物（设备）不符合验收标准；

（5）法律规定的其他情形。

4. 变更或解除合同的未尽事宜按《中华人民共和国民法典》有关规定办理。

八、违约责任

1. 除如因战争、严重水灾、台风、地震等自然灾害，政府政策的重大变

动等政府行为和其他甲乙双方认可的不可抗力事件外，甲乙双方不得随意解除合同，否则按违约处理。

2. 若乙方所供货物（设备）的品牌、型号、规格、技术标准、质量标准 and 运行等，不符合招标（采购）、投标（响应性）文件（或采购依据）规定和合同规定的，乙方应负责更换并承担因此而发生的一切费用，如无法更换或更换后仍不符合约定的，甲方有权拒收并有权解除合同，同时乙方应支付合同价款的 30% 的违约金。因乙方更换而造成逾期交货的，则按逾期交货处理，乙方应负责更换并承担因此而发生的一切费用。

3. 乙方不能按时供货，除不可抗力事件外，每拖延一日应按合同总额的千分之五向甲方支付违约金。

4. 当违约金超过履约保证金时，超过部分甲方有权从合同总价款中扣除或要求乙方另行支付，用于补偿违约金不足的部分。

5. 本货物（设备）的免费质保期为 5 年，如乙方违反应应文件承诺、未及时履行售后服务义务，甲方因乙方违约而委托第三方进行维修所产生的相应维修费用，甲方有权要求乙方支付。

九、争议的解决

本合同签订和履行，适用《中华人民共和国民法典》相关规定。

1. 甲乙双方因质量问题发生争议，由合同签署地质量技术鉴定单位进行质量鉴定。经鉴定质量合格，鉴定费用由甲方承担；鉴定质量不合格，鉴定费用由乙方承担，并承担违约责任，同时甲方有权解除合同。甲乙双方任何一方也可直接起诉。

2. 因履行合同发生的争议, 由甲乙双方友好协商解决, 如协商不成可向甲方所在地的人民法院诉讼。

十、合同的生效及其他

1. 本合同壹式陆份, 甲方肆份、乙方贰份, 经甲乙双方代表签字、盖章后生效, 合同履行完成后自行终止。招标(采购)和投标(响应性)文件为本合同组成部分。

2. 招投标文件、技术规格书(技术参数及要求)、售后服务承诺均为本合同附件, 与本合同具有同等效力。

甲方(盖章): 洛阳师范学院

地址: 洛阳市伊滨区吉庆路6号

甲方委托代理人: 

开户行: 中国建设银行洛阳正大国际广场支行

汇款全称: 洛阳师范学院

账号: 41001533112050000530

电话:

签约时间: 2025年6月30日

乙方(盖章): 河南誉辉实业有限公司

地址: 洛阳市伊滨区寇店镇府李路16号

乙方委托代理人: 

开户行: 河南偃师农村商业银行股份有限公司寇店支行

汇款全称: 河南誉辉实业有限公司

账号: 00000029235026670012

电话: 0379-67488186

签约时间: 2025年6月30日

响应参数

序号	产品名称	投标响应参数
1	二联二人 床位（核 心产品）	1.1 材质：床架采用优质冷轧闭口管材，经滚压线高频焊接一次成型，性能符合国家相关标准，管材无裂缝，表面无毛刺、结疤、错位、压痕或划痕。 1.2 连接方法：主框架采用榫卯结构连接。 1.3 焊接：采用二氧化碳气体保护焊，焊点应满焊、均匀、牢固、平整，无漏焊、假焊、裂纹、烧穿、毛刺、表面气孔、夹渣、焊疤堆积等缺陷，焊接后打磨、除刺及抛光。 1.4 喷涂：采用优质环保产品环氧聚脂塑粉静电喷塑，表面光滑平整，色泽均匀，喷塑层无漏喷、起泡、模糊、划痕或碰伤等缺陷。 1.5 产品颜色：网纹灰 ★1.6 外围立柱：采用 70mm*70mm 优质冷轧闭口管材，经滚压线高频焊接一次成型，材料厚度为$\geq 1.2\text{mm}$。立柱截面外侧两条压筋成圆弧形设计，压筋圆弧半径 R3mm，深度 2mm，增强立柱承重性；立柱外侧角圆弧半径 R49mm，防碰撞设计。立柱内侧采用直角造型，便于床下柜体和立柱结合，提升整体结构稳定性。内侧边缘需采用双折边处理，立柱与前后床厅连接方式采用榫插挂件连接，挂件与立柱结合面宽度大于 30mm，挂件安装后与立柱平齐，防止挂伤。 符合国家相关标准，检验内容需包含但不限于：金属件外观性能、重金属含量。检验结果为合格，需提供相应检测报告。 ★1.7 床中立柱：采用 50mm*90mm 优质冷轧闭口管材，经滚压线高频

焊接一次成型，材料厚度为 $\geq 1.2\text{mm}$ 。立柱正面外角为直角形，两侧4条R2加强设计，增加床体强度。

符合国家相关标准，检验内容需包含但不限于：硬度、附着力、冲击强度。检验结果为合格，需提供相应检测报告。

1.8 前后床厅：采用 $90\text{mm}\times 40\text{mm}$ 优质冷轧闭口管材，经滚压线高频焊接一次成型，材料厚度为 $\geq 1.2\text{mm}$ 。下方R35外圆弧防碰撞设计，正面外起 $2.5\text{mm}\times 46\text{mm}$ 加强筋增加床厅强度，靠墙居中位置设置加固空，床架需靠墙加固以防翻倒。

1.9 床撑：采用 $20\text{mm}\times 30\text{mm}$ 的优质梯形管制作，周长 $\geq 96\text{mm}$ ，材料厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，增加床铺承重效果床撑与长横梁结合处设计有ABS防退卡件，具有静音稳定效果。

1.10 床头护栏：采用 $\geq 25\text{mm}\times 25\text{mm}$ 的优质D型管材，材料厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ （不允许负偏差），护栏高度350mm。

1.11 上层安全护栏：采用 $\geq 25\text{mm}\times 25\text{mm}$ 的优质D型管材，材料厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ （不允许负偏差），护栏高度350mm，护栏下方左右各镶嵌厚度为 $\geq 0.8\text{mm}$ 优质冷轧钢板一次冲压成型的钢制储物盒，颜色可选，规格： $\geq 500\text{mm}\times 180\text{mm}$ ，储物盒正面压型外凸，储物盒内挡板内凸，深度50mm-600mm，可放置钱包手机等物品，不占用床内空间，护栏挡板居中位置外置喷涂标号空间，护栏整体规格： $1350\text{mm}\times 350\text{mm}$ 。

★1.12 床梯支撑柱：采用 $20\text{mm}\times 40\text{mm}$ 椭圆管制作，材料厚度 $\geq 1.3\text{mm}$ ，采用BFH型螺丝（ $8\text{mm}\times 45\text{mm}$ ）连接，具备镀锌全金属自锁功能，永不松脱。爬梯金属件外观符合《金属家具通用技术条件》标准，附着力

项目符合《学生公寓多功能家具》标准。

符合国家相关标准，检验内容需包含但不限于：金属件外观、附着力。
检验结果为合格，需提供相应检测报告。

1.13 爬梯底部固定：支架采用直径 22 圆管，材料厚度 $\geq 1.3\text{mm}$ ，用 8*30mm 防脱螺丝与床体紧固连接，八字型连接，免于地面打孔，确保整体稳定。

1.14 床爬梯踏板：采用 1.5mm 的优质冷轧钢板一次冲压成型，踏板正面均匀分布豆形和长方形防滑点，外表面上部用防滑 ABS 塑料板（一次性注塑成型）热压铰接而成，ABS 塑料板与踏板连接方式为嵌入式连接，不易脱落，增加踏板安全性，五踏均匀分布。

1.15 床头上弦横梁：采用 90mm*40mm 优质冷轧闭口管材，经滚压线高频焊接一次成型，材料厚度为 $\geq 1.2\text{mm}$ ，不允许负偏差，下方 R35 外圆弧防碰撞设计，正面外起 2.5mm*46mm 加强筋增加横梁强度。

1.16 床下弦横梁：采用 30mm*50mm*1.2mm 优质矩形管。

1.17 樨插挂件：经冲床冲压成 L 型，需有三个连接卡口，成型后尺寸为 $\geq 30\text{mm} \times 30\text{mm} \times 202\text{mm}$ ，材料厚度为 $\geq 2.0\text{mm}$ 。

1.18 立柱防尘顶盖和静音脚套：采用 ABS 工程塑料一次性注塑成型，具有减震、降噪音、耐磨、防腐蚀功能。产品重金属含量符合《塑料家具中有害物质限量》标准。壁厚 3mm，高度 28mm，加强筋为竖向，立柱与脚套应紧密结合，牢固，不易脱落，颜色可选。

1.19 床位号喷涂：按采购人要求在合适位置喷涂床位号，喷涂工艺及用漆符合相关标准。

2	二联四人 床位	2.1 材质：床架采用优质冷轧闭口管材，经滚压线高频焊接一次成型，性能符合国家相关标准，管材无裂缝，表面无毛刺、结疤、错位、压痕或划痕。 2.2 连接方法：主框架采用榫卯结构连接。 2.3 焊接：采用二氧化碳气体保护焊，焊点应满焊、均匀、牢固、平整，无漏焊、假焊、裂纹、烧穿、毛刺、表面气孔、夹渣、焊疤堆积等缺陷，焊接后打磨、除刺及抛光。 2.4 喷涂：采用优质环保产品环氧聚脂塑粉静电喷塑，表面光滑平整，色泽均匀，喷塑层无漏喷、起泡、模糊、划痕或碰伤等缺陷。 2.5 产品颜色：网纹灰 2.6 外围立柱：采用 70mm*70mm 优质冷轧闭口管材，经滚压线高频焊接一次成型，材料厚度为$\geq 1.2\text{mm}$。立柱截面外侧两条压筋成圆弧形设计，压筋圆弧半径 R3mm，深度 2mm，增强立柱承重性；立柱外侧角圆弧半径 R49mm，防碰撞设计。立柱内侧采用直角造型，便于床下柜体和立柱结合，提升整体结构稳定性。内侧边缘需采用双折边处理，立柱与前后床厅连接方式采用榫插挂件连接，挂件与立柱结合面宽度大于 30mm，挂件安装后与立柱平齐，防止挂伤。 2.7 床中立柱：采用 50mm*90mm 优质冷轧闭口管材，经滚压线高频焊接一次成型，材料厚度为$\geq 1.2\text{mm}$，不允许负偏差。立柱正面外角为直角形，两侧 4 条 R2 加强设计，增加床体强度。 2.8 前后床厅：采用 90mm*40mm 优质冷轧闭口管材，经滚压线高频焊接一次成型，材料厚度为$\geq 1.2\text{mm}$，不允许负偏差。下方 R35 外圆弧
---	------------	---

防碰撞设计，正面外起 2.5mm*46mm 加强筋增加床厅强度，靠墙居中位置设置加固空，床架需靠墙加固以防翻倒。

2.9 床撑：采用 20mm*30mm 的优质梯形管制作，周长 $\geq 96\text{mm}$ ，材料厚度 1.2mm，增加床铺承重效果床撑与长横梁结合处设计有 ABS 防退卡件，具有静音稳定效果。

2.10 床头护栏：采用 $\geq 25\text{mm} \times 25\text{mm}$ 的优质 D 型管材，材料厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ （不允许负偏差），护栏高度 $\geq 350\text{mm}$ 。

2.11 上层安全护栏：采用 $\geq 25\text{mm} \times 25\text{mm}$ 的优质 D 型管材，材料厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ （不允许负偏差），护栏高度 350mm，护栏下方左右各镶嵌厚度为 $\geq 0.8\text{mm}$ 优质冷轧钢板一次冲压成型的钢制储物盒，颜色可选，规格： $\geq 500\text{mm} \times 180\text{mm}$ ，储物盒正面压型外凸，储物盒内挡板内凸，深度 50mm-600 mm，可放置钱包手机等物品，不占用床内空间，护栏挡板居中位置外置喷涂标号空间，护栏整体规格：1350mm*350mm。

2.12 床梯支撑柱：采用 20mm*40mm 椭圆管制作，材料厚度 $\geq 1.3\text{mm}$ ，采用 BFH 型螺丝（8mm*45mm）连接，具备镀锌全金属自锁功能，永不松脱。

2.13 爬梯底部固定：支架采用直径 22mm 圆管，材料厚度 $\geq 1.3\text{mm}$ ，用 8mm*30mm 防脱螺丝与床体紧固连接，八字型连接，免于地面打孔，确保整体稳定。

2.14 床爬梯踏板：采用 $\geq 1.5\text{mm}$ 的优质冷轧钢板一次冲压成型，踏板正面均匀分布豆形和长方形防滑点，外表面上部用防滑 ABS 塑料板（一次性注塑成型）热压铰接而成，ABS 塑料板与踏板连接方式为嵌

		入式连接，不易脱落，增加踏板安全性，五踏均匀分布。 2.15 床头上弦横梁：采用 90mm*40mm 优质冷轧闭口管材，经滚压线高频焊接一次成型，材料厚度为$\geq 1.2\text{mm}$，不允许负偏差，下方 R35 外圆弧防碰撞设计，正面外起 2.5mm*46mm 加强筋增加横梁强度。 2.16 樯插挂件：经冲床冲压成 L 型，需有三个连接卡口，成型后尺寸为$\geq 30\text{mm} \times 30\text{mm} \times 202\text{mm}$，材料厚度为$\geq 2.0\text{mm}$。金属件外观（冲压件、喷涂层）符合《金属家具通用技术条件》标准。 2.17 立柱防尘顶盖和静音脚套：采用 ABS 工程塑料一次性注塑成型，具有减震、降噪音、耐磨、防腐蚀功能。产品重金属含量符合《塑料家具中有害物质限量》标准。壁厚 3mm，高度 28mm，加强筋为竖向，立柱与脚套应紧密结合，牢固，不易脱落，颜色可选。 2.18 床位号喷涂：按采购人要求在合适位置喷涂床位号，喷涂工艺及用漆符合相关标准。
3	床下储物柜	3.1 床下储物柜：板材采用裸板厚度$\geq 0.7\text{mm}$的优质冷轧钢板制作，表面经除油、除锈、酸洗、表调和陶化后静电喷塑处理。三格设计，与床体紧固连接，成型后承重$\geq 50\text{kg}$，置于双层床下，底部安装调整脚，防止摩擦产生噪音和受潮生锈。 3.2 床位号喷涂：按采购人要求在储物柜合适位置喷涂床位号，喷涂工艺及用漆符合相关标准。
4	床板	4.1 采用玻镁防火装饰板，具有防火、防虫、防水、防腐、无甲醛含量特效。重量达到 28kg，床板两端居中位置均匀分布不少于 6 个透气孔。

质保期内服务承诺

1、在保修期内如产品发生质量问题（非人为因素），本公司负责包修、包换，并免费更换零部件，我公司维修人员接到报障电话后 10 分钟内响应，30 分钟内到达现场进行修理、2 小时内排除故障，如果 12 小时内不能完成维修，我公司予以更换同类新产品，保证用户家具的正常运行，并且长期提供家具的备品备件。

2、日常保养：质保期内我方每年定期二次对产品维护保养，保证货物正常工作。

3、故障和修理：及时排除故障和进行修理，无偿更换非人为损坏和不能正常工作的货物。

4、定期检查：我方投标产品的工作情况作全面检查，内容包括故障情况、处理方法、日常保养，并向买方提交检查表。

誉辉公司一贯坚持诚恳、踏实的工作作风，设有专门的售后服务部，有充足的技术维修、保养人员、并具有丰富的理论知识和相应实践经验，且人员素质高，技术过硬，服务态度好，努力为各业主做好售前、售后服务工作，保证贵方正常、满意地使用