

河南省豫北监狱安防设施升级改造项目采购合同

甲方(采购单位): 河南省豫北监狱

乙方(供货单位): 中移系统集成有限公司

合同编号:

YBSS-2025-03-241



河南省豫北监狱安防设施升级改造项目采购合同

甲方(采购单位): 河南省豫北监狱 电话: 19603736066

乙方(供货单位): 中移系统集成有限公司 电话: 15038051682

甲乙双方根据 2025 年 2 月 21 日第 豫财招标采购-2025-47号 采购项目 河南省豫北监狱安防设施升级改造项目的中标结果及相关采购文件等采购资料, 依据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规, 遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则, 经甲乙双方协商, 双方一致同意, 签订本合同。

第一条 集成服务内容

1、甲方委托乙方负责河南省豫北监狱安防设施升级改造项目(以下简称“本项目”)。本项目采购内容具体见附件: 采购清单。

2、服务内容

(1) 乙方提供的服务包括如下内容:

【✓】软件和硬件采购; 【✓】集成服务; 【✓】安装服务; 【✓】调试服务;
【✓】质保

合同履行期限: 合同签订生效后 120 日历天; 包括: 设备材料软件供货、安装、加电、子系统联调、初验等阶段; 通过初验后进行3个月试运行, 试运行通过后甲方组织终验。

质保期: 安装调试完毕并通过终验合格之日起开始计算, 4年。

第二条 合同价款

1、合同价款总额为: 含税总金额¥3996675.00元(大写: 人民币叁佰玖拾玖万陆仟陆佰柒拾伍元整)。详见采购清单。

2、付款方式:

合同款按以下方式支付:

签订合同设备到场后付至合同总额30%, 全部设备安装完成开始运行通过初验收后, 付至合同总额的70%; 项目完成并通过终验收后付至合同总额的80%, 审计决算完成后付至审计审定金额的97%, 剩余审计审定金额的3%在终验通过后质保期满2个月内无息支付。

合同签订后十个工作日内，乙方向甲方支付合同金额5%的履约保函，履约保证金在约定的工期内通过甲方完工验收后30日内无息返还，履约保证金形式为银行保函。履约保函的到期时间是项目建设工程的截止日期。

3、支付方式：

甲方与乙方之间通过银行转账方式进行结算。

4、乙方收款银行信息如下

户名：中移系统集成有限公司

开户行：招商银行股份有限公司北京分行营业部

账号：8888015100002818

开户联行号：308100005027

第三条 货物的质量标准、乙方售后服务及损害赔偿

1、所供产品必须为全新未开封的。货物的质量标准按国家法律法规规定标准或其他相关标准、招标文件要求和乙方投标文件所承诺的标准执行；如有封存样品，供应商所供产品质量技术标准不得低于封存样品的产品质量标准；若以上标准不一致时，按最严格的标准执行。

2、所供产品应符合国家知识产权法律法规的规定，且非假冒伪劣产品，否则合同作废，并由乙方承担可能发生的一切法律责任、费用和后果。若甲方因此而造成损失的，乙方应赔偿损失。

3、乙方应按生产厂家的保修规定和投标文件说明的服务承诺做好保修等服务，但属于甲方人为原因造成的除外。

4、乙方售后服务响应时间：接到用户通知后半小时内应做出响应，4小时内到达现场。否则，甲方可自行组织维修，费用由乙方承担，甲方可在货款和其他应付乙方的款项中扣除。

5、如因乙方货物质量等原因，导致甲方不能如期正常使用等损失的，乙方应予以赔偿。

第四条 交付、培训、技术交底和验收

1、交付时间：120日历天。

交付地点：甲方指定交付地点。

交付方式：甲方指定交付方式。

2、乙方负责货物的运送、安装、调试，负责基本操作培训等工作，乙方应当根据项目实施计划、进度和系统实际运行的需要，及时培训甲方技术人员。培训目标为甲方技术人员能够熟练掌握系统的操作技能和日常的维护技能。具体培训内容、培训时间和场所安排等，由乙方与甲方另行约定。乙方培训时应当提供设备、系统操作说明和日常维护说明等技术资料。如未能达到培训目标的，乙方应当按照甲方的要求继续提供免费培训，直至该货物可以正常使用为止；负责提供货物的使用说明等相关资料；并承担由此产生的全部费用。

3、技术交底

在完成安装、调试、检测后，须向用户提供检测报告、技术手册，提供中文版的技术资料（包括操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、安装手册、产品合格证等）。

4、验收时间：甲方应于乙方提出验收申请后15个工作日内组织验收。甲方验收合格后应当出具验收报告。

5、验收标准：

（1）单证齐全：应有产品合格证（或质量证明）、使用说明、保修证明；设备材料软件进场后三方（甲方、乙方、监理方）进行开箱验收，验收合格后方可进行安装和加电联调等工作。

（2）验收标准：按国际、国家、行业或企业标准验收，如本次采购产品的质量有国际标准的，按国际标准执行；有国家标准的，按国家标准执行；有行业标准的，按行业标准执行；有企业标准的，按企业标准执行；若以上标准不一致时，按最严格的标准执行。产品质量应达到设计要求，应能通过质检、计量部门的检验。

（3）项目验收分为初验和终验，项目完成施工并且运行一个月后，乙方向甲方提出初验申请，甲方组织乙方、监理方对项目进行初验；初验合格后进入3个月试运行，试运行完成后，乙方向甲方提出终验申请，甲方根据规定组织终验工作，乙方配合甲方做好终验工作。

（4）验收要求：中标供应商所供货物应经采购人验收，无质量问题方可接收。

第五条 知识产权和保密义务

1、知识产权

(1) 甲乙双方应当对本合同所涉及的各种软件的知识产权进行约定, 以保证本项目使用的软件不会侵犯对方或第三方的知识产权。

(2) 甲方保证, 对本项目中选用的项目内容, 严格遵守知识产权及软件版权保护的法律法规, 并在本合同所约定的范围内使用本项目, 否则应当承担相应的法律责任。

(3) 乙方保证, 对于其提供的软件系统拥有知识产权或已获得权利人的授权, 本项目使用乙方提供的软件不会侵犯第三方的合法权益, 否则乙方应当负责处理索赔或涉诉等各项事宜, 造成甲方损失的, 乙方还应当承担赔偿责任。任何第三方关于侵犯专利权、商标权等知识产权方面的损失, 均与甲方无关。

(4) 对于乙方许可甲方使用的软件, 双方应当明确约定甲方拥有的使用权、修改权、升级权的具体内容。甲方应当依约定使用, 不得超出约定范围。

2、保密

(1) 在保密期限内, 甲乙双方均有为对方保密的义务。甲乙双方保证, 因履行本合同所获得的对方商业秘密, 仅用于履行本合同项下的义务, 并只为履行本合同的相关人员所知悉。任何一方的相关人员违反保密义务的, 由该人员所属一方承担全部法律责任; 但法律另有规定的除外。

(2) 本合同履行完毕后, 甲乙双方均应当按照对方要求, 处理所获得的对方有关资料信息或电子文档。

第六条 乙方的违约责任:

1、乙方逾期交货的, 按逾期交货部分货款计算, 向甲方偿付每日千分之五的违约金, 并承担甲方因此所受的损失费用;

2、如逾期30天仍未交齐货物或交付货物不合格的, 甲方除不支付乙方货款外, 乙方还应赔偿甲方相当于不能交货部分货款 10%的违约金;

3、乙方所交货物品种、数量、规格、质量不符合国家法律法规和合同规定的, 由乙方负责包修、包换或退货, 并承担由此而支付的实际费用。如经多次更换, 仍不符合标准, 甲方有权单方面解除合同。

4、任何一方违反本合同所约定的知识产权义务, 未经对方书面同意, 将对方享有知识产权的有关技术成果、计算机软件、源代码、数据信息、技术资料 and 文档擅自向第三方披露、转让或许可使用的, 违约方除应当立即停止违约行为外

，还应当赔偿由此给对方所造成的损失，如损失无法准确计算的，违约方应当按照合同价款的10%支付违约金。

第七条 甲方的违约责任：

1、甲方逾期付款的，应按照每日千分之五的比例向乙方偿付逾期付款的违约金；

2、甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此对乙方造成的损失。

第八条 不可抗力

甲乙双方任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

第九条 合同的变更与解除

当合同发生需要变更与解除情形的，任何一方可向另一方提出合同的变更与解除；由此造成的损失由过错方承担。

第十条 无效合同

甲乙双方如因违反政府采购法及相关法律法规的规定，被宣告合同无效的，一切责任概由过错方自行承担。

第十一条 争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议，由法律及有关规章规定的技术单位进行质量鉴定；

2、执行本合同发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3、本合同联系方式和联系信息适用于双方往来联系、书面文件送达及争议解决时法律文书送达。因联系方式和联系信息错误而无法直接送达的自交邮后第7日视为送达。双方指定联系地址与联系方式如下：

甲方联系人：赵君毅，联系电话：19603736066，联系地址：河南省新乡市牧野区建设东路86号，邮编：454001，电子邮箱：/

乙方联系人：陈晓星，联系电话：15038051682，联系地址：河北省石家庄市青园街220号，邮编：050000，电子邮箱：chenxiaoxing@cmict.chinamobile.com。

第十二条 监督和管理

1、合同订立后，双方经协商一致需变更合同实质性条款或订立补充合同的，应送相关政府采购监督管理部门进行备案。

2、甲乙双方均应自觉配合有关监督管理部门对合同履行情况的监督检查，如实反映情况，提供有关资料；否则，将对有关单位、当事人按照有关规定予以处罚。

第十三条 附则

1、本合同自双方签字盖章之日起生效。

2、河南省豫北监狱安防设施升级改造项目采购项目（项目编号：豫财招标采购-2025-47）的招标文件、中标通知、乙方投标文件、修改、澄清、说明及补正等文件都是本合同的组成部分，甲、乙双方必须全面遵守，如有违反，应承担违约责任。

3、本合同一式八份，甲方、乙方各四份。

附件一：廉洁诚信协议

附件二：保密协议

附件三：安全生产协议书

附件四：项目组成员

采购单位(甲方): (盖章)

法定代表人:

委托代理人: (签字)

电 话

签约地点:

签约时间: 2025年3月21日

供货单位(乙方): (盖章)

法定代表人:

委托代理人: (签字)

电 话 0311-80998630

签约时间: 2025年3月21日

采购清单										
序号	产品名称	规格参数	规格型号	品牌	质量标准	数量	单位	单价	税率	合计
一	智能安防平台									
(一)	电子地图									
1	GIS地图建模	1、将监狱的实际建筑物（包括监室、功能用房、办公楼、围墙等）转换为二维平面地图，并对地图图层进行渲染建模，实现2.5D地图模型；2、监狱的整个园区的采用3D地图模型；3、植入后的2.5D地图具备如下基本功能：地图全景展示、区域管理（可根据实际需要，对监区、办公区等区域进行任意选择）、地图缩放（放大、缩小、回到基准点）、地图操作（支持地图框选和拖动模式切换，其中地图框选模式可以同时选多个标注点）等。	定制	国产	符合国家现行验收规范和标准，满足采购要求	1	套	115000	6%	115000
2	GIS地图引擎	1、与GIS地图配套使用，包含与智能安防平台对接的工作量和接口改造等。	定制	国产	符合国家现行验收规范和标准，满足采购要求	1	套	1000	6%	1000
(二)	配套资源									
1	操作系统（服务器）	银河麒麟V10、中标麒麟V10、统信操作系统UOS、中兴新支点等国产化服务器版软件及授权许可。	银河麒麟V10	银河麒麟	符合国家现行验收规范和标准，满足采购要求	7	套	6124	13%	42868
2	操作系统（PC）	银河麒麟V10、统信操作系统UOS、中兴新支点、鸿蒙系统等国产化桌面版软件及授权许可。	统信操作系统UOS	统信	符合国家现行验收规范和标准，满足采购要求	7	套	501	13%	3507

					求					
3	数据库	达梦8、人大金仓、南大通用等国产化数据库软件及授权许可。	DMV8.4企业版	达梦	符合国家现行验收规范和标准,满足采购要求	3	套	61248	13%	183744
4	中间件	东方通TongWebV7.0嵌入版、宝兰德、普元等国产化软件及中间件授权许可。	东方通TongWebV7.0嵌入版	东方通	符合国家现行验收规范和标准,满足采购要求	2	套	33408	13%	66816
5	服务器	1、配置≥2颗处理器,单颗处理器物理核数≥12核,主频≥2.1GHz; 2、配置≥256GBDDR4内存; 3、配置≥2块600GSAS10K硬盘,容量不低于16TB机械硬盘; 4、配置≥1块独立RAID卡(不低于2G缓存,含掉电保护模块),支持RAID0/1/5/6/10/50/60; 5、千兆电接口≥4个; 6、冗余热插拔交流电源; 7、含安装调试。	DS-VM22R-CM	海康威视	符合国家现行验收规范和标准,满足采购要求	7	台	46560	13%	325920
6	集群音频接入网关	1、支持不低于2路车载台和不低于2路调音台接入; 2、支持SIP协议; 支持语音压缩编码G.711A、G.711U, G.723.1, G.729A; 3、支持静音检测压缩,回声消除,舒适噪音插入; 支持灵活路由配置; 支持灵活的主叫被叫号码变换; 支持音频线路侧的0~4S语音缓存配置; 支持IP话机控制音频线路的管理。	定制	国产	符合国家现行验收规范和标准,满足采购要求,确保能与省平台对接。	1	套	16704	13%	16704

7	会商调度终端	1、用于处理监狱与监区以及与省监狱管理局上级之间高性能要求的音视频会商业务；2、支持指挥调度、视频会议、视频监控、语音对讲、协同办公、任务流程、视频点名、值班呼点值班备勤、狱情上报包含手工填写和自动上报等核心业务；可以作为管理终端组织指挥调度、视频会议、任务流程等三大业务的开展，对业务中的指挥组、会议组、值班组进行分组设定，并对音视频资源进行再分配；也可以作为保障终端完成日常检查、大厅控制、专线使用、状态监控等各类保障；3、支持与监狱安全监管与指挥决策平台、出入口控制软件互联互通，支持调度安防集成服务平台、视频共享服务平台、通讯调度服务平台、视讯综合服务平台后台服务能力支撑云指挥终端业务功能；4、配套硬件性能不低于：≥21.5英寸触控屏，屏幕分辨率≥1920*1080；5、包含配套的摄像机、麦克风、扬声器等。	定制	国产	符合国家现行验收规范和标准，满足采购要求，确保能与省平台对接。	4	套	13363	13%	53452
8	简易会商调度终端	USB摄像头、配套音响话筒。	定制	国产	符合国家现行验收规范和标准，满足采购要求，确保能与省平台对接。	16	套	2004	13%	32064

9	视频 联网 网关	1、可对监狱标准协议视频资源进行接入，可提供对私有协议地定制接入开发服务；接收设备和下级平台注册、注销功能；接收设备和下级的发心跳，检查有无下线；具备目录查询功能，对获取的设备列表进行管理；支持获取设备信息和设备状态信息；支持一体化指挥平台各种资源接入；用户管理用于联网网关用户权限控制，角色用户控制配置该角色的用户菜单功能；针对网关联网状态、自身状态、转码状态进行统计展示；配置网关对应的转码服务器信息；查询网关里所有本级和下级域资源按照一定规则检索，同时用户可以对冗余资源进行清除操作；管理下级资源推送到本级和上本级资源推送到上级；2、≥1024IPC单机接入能力；≥32路720P或32路1080P转发能力；具有SDK、协议（GB/T28181-2016，ONVIF、SIP）等协议接入方式；≥1万个管理能力。	定制	国产	符合国家现行验收规范和标准，满足采购要求，确保能与省平台对接。	1	台	31180	13%	31180
---	----------------	--	----	----	---------------------------------	---	---	-------	-----	-------

10	物联网网关	1、对监狱不同厂家不同制式的物联设备进行统一的汇聚接入和标准化转换，提供对符合国标或行业标准协议的厂商门禁系统、对讲系统、广播系统、微波对射系统、振动光纤、周界照明、应急报警按钮、电子巡更系统、出入管控系统、会见系统、人脸核验系统；2、不少于门禁控制器500个、对讲设备300个、广播设备100个、微波对射100个、振动光纤（微振动）100个、高压电网100个、周界照明系统1套、无线报警设备500个、固定报警按钮300个、电子巡更系统1套、车底成像系统1套、生命探测设备1个、防撞桩设备1套、阻车器设备1套、会见系统席位设备100个；3、基本功能：接收设备和下级的发心跳，检查有无下线；支持获取设备信息和设备状态信息；目录编目功能；用户管理用于物联网网关用户权限控制。角色用户控制配置该角色的用户菜单功能；网关操作日志和运行日志的管理，支持日志导出下载；针对网关联网状态、自身状态、转码状态进行统计展示；配置设备接入对应的转换协议；查询网关里所有本级和下级域资源按照一定规则检索，同时用户可以对冗余资源进行清除操作；管理下级资源推送到本级和上级资源推送到上级。	定制	国产	符合国家现行验收规范和标准，满足采购要求，确保能与省平台对接。	1	台	31180	13%	31180
----	-------	--	----	----	---------------------------------	---	---	-------	-----	-------

11	显控 联网关	1、对监狱不同厂家、不同制式的解码拼接设备进行统一的汇聚接入和标准化转换。支持信令管理、IP流媒体接入、屏幕管理、中控管理、系统校时、运维管理等。支持通过Web界面进行设备注册、用户管理、权限管理、设备管理、状态监控等。支持对海康、大华、宇视、兴图等厂商解码设备、拼接控制设备、解码拼接一体设备的接入；支持设备状态统一管理，保障每个客户端获取的状态实时同步，多用户终端可进行协同操作。支持与显示控制服务引擎配合，对监狱显示控制资源的统一管理、跨域大屏协同联动；2、单台设备支持≥10个解码拼接设备接入。	定制	国产	符合国家现行验收规范和标准，满足采购要求，确保能与省平台对接。	1	台	31180	13%	31180
二	综合 布线 系统									
1	光缆	室外24芯单模光缆，防火阻燃。	FGT-G T24LO S2	FGT	符合国家现行验收规范和标准，满足采购要求	8000	米	4.8	13%	38400
2	光缆	室外4芯单模光纤，防火阻燃。	FGT-T W4LOS 2	FGT	符合国家现行验收规范和标准，满足采购要求	4000	米	3.6	13%	14400
3	光纤 配线 架	24芯机架式光纤配线架；铝合金材质；自带24芯熔接盘19"机柜式安装；含耦合器、尾纤及熔接及测试。	FGT-2 4P-FX	FGT	符合国家现行验收规范和标准，满足采购要求	22	个	609	13%	13398
4	光纤 跳线 LC-L	成品光纤跳线2米，单模，双芯光纤跳线。	FGT-L CLC-S 2M	FGT	符合国家现行验收规	528	对	24	13%	12672

	C				范和标准, 满足采购要求					
5	六类非屏蔽网线	六类非屏蔽网线: 305m/轴, 防火阻燃。	FGT-A C6-L	FGT	符合国家现行验收规范和标准, 满足采购要求	83	箱	1271	13%	105493
6	电源线	RVV3*2.5mm ² 。	FGT-R VV3*2.5	FGT	符合国家现行验收规范和标准, 满足采购要求	4800	米	8.7	13%	41760
7	电源线	RVV2*1.0mm ² 。	FGT-R VV2*1.0	FGT	符合国家现行验收规范和标准, 满足采购要求	14580	米	2.6	13%	37908
8	信号线	RVVP4*0.5mm ² 。	FGT-R VVP4*0.5	FGT	符合国家现行验收规范和标准, 满足采购要求	1600	米	4.8	13%	7680
9	线管	JDG25, 壁厚≥1.5mm。	定制	国产	符合国家现行验收规范和标准, 满足采购要求	2500	米	4.4	13%	11000
三	周界安全防范系统									
(一)	周界视频跟踪系统									

1	枪球联动摄像机	1、≥400万+400万枪球；全景：彩色≤0.0005Lux，黑白≤0.001Lux；细节：彩色≤0.005Lux，黑白≤0.001Lux★2、支持水平旋转范围360°连续旋转，垂直旋转范围-20°~90°，全景通道可进行垂直旋转，旋转范围不低于10°；3、由双镜头相机、扬声器与2颗高性能GPU模块组成，聚合多种深度学习算法，实现全结构化数据精准采集，具备多场景数据融合分析能力，实现全方位态势感知；★4、支撑Smart事件；smart事件上报的抓图支持叠加规则区域和目标框，报警抓图叠加目标信息及规则信息；混合目标检测等；★5、当检测到人脸或人体时，可给出报警提示，并联动抓拍、跟踪目标，可分析、显示及上传人脸及人体的属性信息、目标人员的GPS信息及相关状态；6、编解码需支持H.264、H.265的编码标准，应兼容ONVIF协议；7、红外照射距离：全景≥30米；细节≥200米；8、含后台接收枪球联动摄像机采集的图像和数据的管理软件；9、按需配置电源、防水盒、防雷器、光纤接口等。	DS-2SK8C1QZAR-ZX	海康威视	符合国家现行验收规范和标准，满足采购要求	12	台	3680	13%	44160
2	安装支架	防锈处理，尺寸现场定制。	定制	国产	符合国家现行验收规范和标准，满足采购要求	12	套	130	13%	1560
3	辅材	包括完成本系统正常运行的所有配件、材料及构件、安装、接线等。	定制	国产	符合国家现行验收规范和标准	1	批	556	13%	556

					准, 满足 采购要 求					
四	区域 管控 系统									
1	点名 终端	1、屏幕尺寸≥10英寸, 最高主频≥1.9GHZ, 内存≥2GB, 存储≥8GB; 分辨率≥1200*800高清屏, 摄像头≥200W; 人脸识别: 1:N人脸识别速度≤0.2s, 人脸验证准确率≥99%; 最大支持≥100000张人脸信息存储, 支持自定义播报语音; 2、支持高清可视全双工对讲, 视频分辨率为1920×1080, 对讲音频采样率不低于16KHz; 3、实现对监舍、车间、重点区域等罪犯的人脸识别点名, 对罪犯会见、医院就诊、提审、物料装卸、清垃圾、禁闭关押、打扫公共区域以及其他零星流动场景的动态管控, 对罪犯入厕脱离互监组、入厕超时预警提醒和实时管控; ★4、支持远程升级软件, 升级过程中如出现断电等异常情况, 重新上电后可恢复至升级前的软件版本; 5、需与智能安防平台和监狱现有的对讲系统对接, 包含对接过程的工作量和数据改造。	NLC-S 10-ZY X+	来邦	符合国家现行验收规范和标准, 满足采购要求	79	台	3118	13 %	2463 22
2	信息 展示 屏	1、出工点名、收工点名统计数据实时展示; 安全监管与指挥决策平台软件内容动态推送展示; 监狱监控视频、桌面终端画面动态推送展示; 2、≥55英寸液晶显示屏, CPU不低于四核1.5GHZ, 内存不低于2GB, 存储不低于8GB; 3、静电抗扰度: 不低于接触放电6kV、空气放电8kV的试验	NF-DC 55-ZY X	来邦	符合国家现行验收规范和标准, 满足采购要求	30	台	6859	13 %	2057 70

		要求, 静电试验时设备工作正常。4、包含扩音设备; 5、提供中国国家强制性产品认证证书(3C认证)和中国质量认证中心(CQC)认证的中国节能产品认证证书。								
3	区域管控软件	1、系统支持用户权限设置, 不同监区用户登录, 仅可呈现各自监区管理内容; ★2、系统提供警员、犯人信息库的维护, 支持一键删除, 批量导入; 3、支持人员监区调换, 监区分组, 监舍调换等维护功能; 系统提供车间点名功能, 监舍点名、互监组建立及点名功能; 4、系统提供区域布控报警及黑名单报警功能, 提供报警处理及报警统计/查询功能; ★5、系统支持按人员姓名, 编号、时间等条件, 进行人员轨迹查询追溯; 6、系统支持点名记录统计及查询。	V2.3.3	来邦	符合国家现行验收规范和标准, 满足采购要求	1	套	15840	13%	15840
4	辅材	包括完成本系统正常运行的所有配件、材料及构件、安装、接线等。	定制	来邦	符合国家现行验收规范和标准, 满足采购要求	1	批	556	13%	556
五	车辆轨迹追踪系统									

1	车牌识别摄像机	1、内置GPU芯片；支持视频结构化功能：支持机动车抓拍、机动车属性提取，支持非机动车抓拍、非机动车属性提取，支持人体抓拍、人体属性提取，支持人脸抓拍、人脸属性提取；2、支持人脸检测；支持人脸优选抓拍；支持人脸增强；支持人脸属性提取；3、支持多种人脸抠图方案设置：人脸，单寸照；支持人脸识别；4、支持区域入侵、穿越围栏；支持人车分类报警；支持联动跟踪；5、枪球一体化设计，兼顾全景与细节；细节相机支持不低于5倍光学变倍、16倍数字变倍；全景细节摄像机不低于400万像素；全景相机：彩色≤0.001Lux/F1.0（彩色），黑白≤0.001Lux@F1.0；细节相机：彩色≤0.005Lux@F1.3，黑白≤0.001Lux@F1.3，0Lux（红外灯开启）；细节相机：水平范围不低于0°~320°，垂直范围不低于-20°~90°。6、支持不少于300个预置位、8条巡航路径；支持音频输入和音频输出；内置报警输入和报警输出，支持报警联动功能；★7、可通过细节相机转动跟踪移动的目标车辆，目标车辆的经纬度信息可实时显示且可实时上传至客户端软件；★8、视频接力跟踪：当进入监区的车辆经过监控区域内时，监控区域所属的设备应按车牌目标经过顺序进行跟踪，可通过平台持续显示视频图像；9、不低于IP66防护等级、6000V防雷	DS-2SK8C144CLZP-YL	海康威视	符合国家现行验收规范和标准，满足采购要求	30	套	3674	13%	110220
---	---------	--	--------------------	------	----------------------	----	---	------	-----	--------

		、防浪涌和防突波保护，支持GB35114A级； 10、按需配置电源、防水盒、防雷器等。								
2	安装支架	防锈处理，支臂长0.5-3米，尺寸现场定制。	定制	国产	符合国家现行验收规范和标准，满足采购要求	30	套	130	13%	3900
3	光纤收发器	单模10KM电信级。	定制	国产	符合国家现行验收规范和标准，满足采购要求	15	套	155	13%	2325
4	辅材	包括完成本系统正常运行的所有配件、材料及构件、安装、接线等。	定制	国产	符合国家现行验收规范和标准，满足采购要求	1	批	501	13%	501
六	车底扫描系统									

1	车辆底盘安全检查扫描系统	1、符合GA/T1336的要求；采用线阵扫描技术方式成像,车辆以25Km/h通过装置时图像显示时间≤1秒；2、图像采集灰度等级：不低于13级，A级，扫描分辨率≥2000万像素，系统能在所采集到的车底、车牌及车辆信息上叠加日期、时间、进出方向等信息，并实现显示及存储，车辆非匀速或短暂停车通过后系统成像完整清晰；★3、具备单向扫描模式和双向扫描模式，支持车辆双向通行扫描功能，正向或逆向行驶均能扫描出车底图像；★4、具备图像对比功能，当车底图像被选中后，系统应能自动弹出该车牌号的历史图像和对应的车辆信息；5、系统应能对车底改装、车底夹杂可疑物品进行识别；6、防护等级不低于IP68；7、视场角度不低于180度。	MV-PD030001-01	海康威视	符合国家现行验收规范和标准，满足采购要求	1	套	66147	13%	66147
2	管理主机	1、CPU:性能不低于I7，内存≥8G，独立显卡≥1G，硬盘≥128GSSD固态硬盘+1T机械硬盘。2、显示器≥23寸；3、含键盘鼠标。	DS-AXF142P-W10E/I7+DS-D5024FX-B	海康威视	符合国家现行验收规范和标准，满足采购要求	1	台	6681	13%	6681
3	智能控制设备	1、系统I/O控制、交互式智能控制设备，主要包括配电柜及内部相应产品、辅助照明控制DC24V。2、数据传输线缆长度不低于50m。	定制	德力西	符合国家现行验收规范和标准，满足采购要求	1	套	5568	13%	5568
4	车牌识别系统软件	1、单字符识别准确率≥99%；2、按日期、时间应能进行快速检索车辆外观和车底图像并同屏显示。	Infovision SPCC_ABCAR	海康威视	符合国家现行验收规范和标准，满足采购要求	1	套	150336	13%	150336

5	车牌识别摄像机	1、≥400万像素；分辨率≥1920*1080；2、最低照度≤0.1Lux。	DS-TC G405-E	海康威视	符合国家现行验收规范和标准，满足采购要求	2	台	2672	13%	5344
6	立杆	防锈处理，尺寸现场定制。	定制	国产	符合国家现行验收规范和标准，满足采购要求	2	套	489	13%	978
7	液晶显示器	≥55英寸，分辨率不低于1920×1080。	DS-D5 555U3-1V0	海康威视	符合国家现行验收规范和标准，满足采购要求	1	台	3674	13%	3674
8	配套工程	含基础的开挖、混凝土的浇筑、路面的恢复等。	定制	国产	符合国家现行验收规范和标准，满足采购要求	1	套	3340	13%	3340
9	辅材	包括完成本系统正常运行的所有配件、材料及构件等。	定制	国产	符合国家现行验收规范和标准，满足采购要求	1	批	2227	13%	2227
七	监舍门禁控制系统									
1	管控平台	1、实现单独开闭、群组开闭、一键开闭等功能；★2、具有开放协议，支持第三方软件接入，能够与信息化及安防工程中的智能安防集成平台对接（可由安防集成平台获得电动门系统全部权限并实现相应功能），能够实现与门禁系统、消防系统等联动功能。提供对接承诺函。	V1.0	宇信	符合国家现行验收规范和标准，满足采购要求	1	套	8908	13%	8908

2	分控中心控制台	1、显示尺寸不少于23寸；2、含配置的硬件资源，安装在监区分控中心，内置群开、群关功能，支持按钮指示灯（开到位、关到位、开门中、关门中），与值班室、指挥中心联网控制。	定制	宇信	符合国家现行验收规范和标准，满足采购要求	2	台	4510	13%	9020
3	楼层值班室分控台	电容触摸，显示尺寸不小于15寸，内置软件，与分控中心联网控制。	AC-CAN-30	宇信	符合国家现行验收规范和标准，满足采购要求	10	台	4320	13%	43200
4	智能一体化锁	关门自动上锁、电控自动开锁；双钩设计防抬门开锁；杠杆原理、锁舌防卡设计；门、锁实时状态输出；关门自动上锁，无需锁门动作；有备用机械钥匙孔，紧急情况下可用备用钥匙开启或锁闭。	DS10-1	久易	符合国家现行验收规范和标准，满足采购要求	160	套	586	13%	93760
5	电动平移开门机组	电动控制，通过一键按钮实现开/关门动作；灯光和蜂鸣四状态提醒功能；具有缓起缓停功能（缓停时间可调）、遇阻停（阻力可调）超时自停等功能；防夹/遇阻停止功能；超时停止功能；具备非正常身份报警、具有胁迫开门报警、紧急报警、遇阻报警、超时报警、防撬报警；联动信号输出功能；一键戒严功能；超时关门功能；包含配套的齿条、三色指示灯（红黄绿）、蜂鸣器等。	JX300DC	久易	符合国家现行验收规范和标准，满足采购要求	160	套	1600	13%	256000
6	集中管控控制器	实现门的群开群关等功能。内置存储器持卡人不少于5万条记录，存储不少于10万条。	AC-CAN-D1	宇信	符合国家现行验收规范和标准，满足采购要求	160	台	650	13%	104000
7	电源	输入电压:110-120/220-240VAC；输出电压:12V/24V	JX300DC-6	久易	符合国家现行验收规	160	套	75	13%	12000

		；额定功率:≥150W； 保护种类:过载过压过温。			范和标准，满足 采购要求					
8	门磁 传感器	门开关状态实时传输。	JX300 DC-2	久易	符合国家现行 验收规 范和标 准，满足 采购要 求	320	个	25	13 %	8000
9	开槽 及恢 复	监舍门安装过程中的 走线、封边等，满足监 狱施工要求。	定制	国产	符合国家现行 验收规 范和标 准，满足 采购要 求	160	套	290	13 %	4640 0
10	读卡 器	1、不小于7寸触摸屏， ≥200万像素；2、识别 模式：人脸、卡、密码 ；识别准确率不低于 99%，识别速度≤1.5秒 ，在距离地面1.4m安装 高度情况下，在距离屏 幕正前方0.2m~4m范 围内，应能有效识别， 在距离地面1.4m安装 高度情况下，在距离屏 幕正前方3m时，应能 对0.6m~2.4m高度的 人脸进行有效识别；3 、人脸容量≥10000；支 持人脸戴口罩检测；★ 4、设备不低于 GM/T0028《密码模块 安全技术要求》安全二 级要求，提供商用密码 产品认证证书。5、户 外安装带不锈钢防护 罩。	DS-K1 T673M (GM)	海康 威视	符合国 家现行 验收规 范和标 准，满足 采购要 求	3	台	1542	13 %	4626
11	操作 终端	1、CPU:性能不低于I5 ，内存：≥8G，显存： 独立显卡≥1G，硬盘： ≥128GSSD固态硬盘 +1T机械硬盘；2、显示 器：≥23寸；3、含音 响、键盘鼠标。	超越 E500- C2115 /TF24 P2-FI H1	清华 同方	符合国 家现行 验收规 范和标 准，满足 采购要 求	4	套	4677	13 %	1870 8
12	辅材	包括完成本系统正常 运行的所有配件、材料 及构件等。	定制	国产	符合国 家现行 验收规 范和标 准，满足	1	批	2227	13 %	2227

					采购要求					
八	在线巡更系统									
1	巡更终端	1、不小于7寸触摸屏，玻璃屏占比≥90%，屏幕流明度≥600cd/m2，屏幕分辨率应不低于600*1024；2、≥200万像素；识别模式：人脸、卡、密码；识别准确率不低于99%，识别速度≤1.5秒，在距离地面1.4m安装高度情况下，在距离屏幕正前方0.2m~4m范围内，应能有效识别，在距离地面1.4m安装高度情况下，在距离屏幕正前方3m时，应能对0.6m~2.4m高度的人脸进行有效识别；3、人脸容量≥10000；支持人脸戴口罩检测；★4、设备支持GM/T0028《密码模块安全技术要求》安全二级，提供商用密码产品认证证书；5、户外安装带不锈钢防护罩。	DS-K1T673M(GM)	海康威视	符合国家现行验收规范和标准，满足采购要求	30	台	1542	13%	46260
2	巡更软件	1、系统软件支持B/S架构，系统上可实时显示设备巡逻传回来的数据、及时显示报警信息；2、具有巡查路线制定功能，偏离巡查路线或未按规定时间到达巡查地点告警；3、巡查人员身份信息异常告警；4、数据报表的数据显示速度在1秒以内。	Infovision SPCC_GTPS	海康威视	符合国家现行验收规范和标准，满足采购要求	1	套	2400	13%	2400
3	辅材	包括完成本系统正常运行的所有配件、材料及构件、安装、接线等。	定制	国产	符合国家现行验收规范和标准，满足采购要求	1	批	111	13%	111
九	违禁物品									

	检测系统									
1	安检门	★1、符合GB15210《通过式金属门探测门通用技术规范》的要求；金属安检门应不存在检测盲区，每侧门体检测单元不少于8个，应能精准检测到头顶、大腿内侧、足底等身体部位的金属物品；安检门灵敏度应能检测到回形针大小的金属和11号缝纫机机针等微小金属物品，可以有误报，不能有漏报；2、计数功能：安检门应能记录有效受检人数和发生过报警的人次，并能复位清零，应支持正向反向的相加、相减和分别计数；3、报警声音：支持音调可调，同时支持自定义报警音频，可设置任意种类音频文件；4、自动休眠：安检门2分钟（时间可设置）内无人经过，设备可自动进入休眠状态，当有人再次通行时，设备可自动开启检测功能；5、参数存储：存储数据不少于20000条；6、≥10寸液晶触摸屏，支持触摸调整参数，可显示菜单、通过人数、金属报警人数等信息；7、设备开机时可根据当前环境自动设置频率；★8、设备自检功能：开机时应对主控系统、左右探测门板、红外装置、外接设备和通讯接口进行自检，自检发现故障区域时，可给出相应提示，支持自检出硬件故障时获取维保信息；★9、数据报表功能：支持按时间、位置、告警等级查询历史信息，历史信息中可展示时间、告警等级、位置、报警区位及	ISD-S MG930 L-YBA J	海康威视	符合国家现行验收规范和标准，满足采购要求	13	台	2672 6	13 %	3474 38

		信号强度、并以安检门图例的形式显示报警区位，同时支持历史信息的数据报表导出；10、门板厚度：门板厚度≥120mm。								
2	手机探测门	1、每侧门体探测单元不少于10个，检测速度不大于0.5s，通行效率大于30人/min，探测报警时间小于1s；2、手机探测门检测应达到门体区域内全覆盖，能检测出藏匿于人体头部、脚部等任何部位的手机并能做到区域方位精准定位；3、计数功能：能记录有效受检人数和发生过报警的人次，并能复位清零，应支持正向反向的相加、相减和分别计数；4、报警声音：报警声音：支持音调可调，同时支持自定义报警音频，可设置任意种类音频文件；★5、手机检测功能：人员携带电子产品（待机、关机、开机、移除电池、移除SIM卡、用铝箔包裹5层状态下的手机和电子手表）通过安检门时，应	ISD-S MG930 LC-SJ	海康 威视	符合国家现行验收规范和标准，满足采购要求	3	套	3285 1	13 %	9855 3

		能产生声光报警并通过文字显示报警物品类型以及图像显示报警物品所在位置，支持检出并显示多个手机；支持检出藏匿于人体头部，脚部等任何部位的手机并能做到区域方位精准定位，检验报警准确率100%；6、设备快速启动：安检门应能快速启动，从上电到可探测手机并发出声光报警时间不超过3秒；7、应支持设置5级自定义分配权限、2级密码权限；8、显示功能：配置前后各20英寸以上液晶显示屏2块，可显示各类报警信息并可参数设置；9、门板厚度：门板厚度≥120mm。								
3	辅材	包括完成本系统正常运行的所有配件、材料及构件、安装、接线等。	定制	国产	符合国家现行验收规范和标准，满足采购要求	1	批	890	13%	890
十	劳动工具管理系统									
1	管理软件	1、具备设备管理模块，能够对工具标签及终端设备进行注册和启用管理；2、具备工具数据存储功能，能够将实时产生的数据存入数据库中；3、应具有工具收发登记管理功能；4、应具有工具自动清点管理功能；5、应支持固化工具终端的拆除报警、剪断报警、低电报警；6、具备工具信息统计查询功能。	工具管理系统 V2.0	华图	符合国家现行验收规范和标准，满足采购要求	1	套	61248	13%	61248

2	工具柜	1、工业级触控屏≥7寸；2、≥1.5mm冷轧钢板；承重≥600kg（整体），单层≥400kg；3、同时支持刷卡与人脸识别；读写模块工作频率：支持2.4GHz、125kHz等；具有RJ45接口；4、自动清点：7×24小时自动清点并实时显示柜内设备；5、开关门实时清点：每次关门后自动清点并实时显示柜内设备；6、参考尺寸：高度不低于1.5米，宽度不低于0.9米，深度不低于0.4米。	HT-GJG210	华图	符合国家现行验收规范和标准，满足采购要求	11	台	23500	13%	258500
3	非固化工具标签	1、工作频率：860-960MHz；2、读写次数：不低于100,000次；3、状态自检：支持实时状态自检及上报；4、自动清点：支持通过工具柜内接收设备自动清点；5、防护等级：≥IP54。	定制	华图	符合国家现行验收规范和标准，满足采购要求	220	个	40	13%	8800
4	辅材	包括完成本系统正常运行的所有配件、材料及构件、安装、接线等。	定制	国产	符合国家现行验收规范和标准，满足采购要求	1	批	230	13%	230
十一	机针管理系统									
1	机针管理工具柜	1、整机涵盖电子密码锁物品储存柜不小于3个；2、支持废料回收储存柜使用电子密码锁；支持加针窗口配备电子密码锁；3、配备不少于4只具备可升降、防滑动福马轮，机身具备随时可移动、可固定功能；停电或者其它应急使用时，支持人工介入操作；4、配备≥90度广角高清活体人脸识别摄像头；配备≥90度广角高清物品识别拍照捕捉摄像头；液晶触摸屏不小于21寸；5	HT-JZG24	华图	符合国家现行验收规范和标准，满足采购要求	2	套	38500	13%	77000

		、配备不少于24个标准针组，每个针组一次可容纳不小于60枚机针；6、软件参数：采用AI人脸识别系统；支持双识别系统运行；支持自动EXCEL智能表格系统生成；单台机器具备可监控、采购、出库、使用回收、全平台无误差数据管理；单次机针（回收/领取）完成时间≤15秒；可实现随时随地查看用针数量与废旧机针照片功能。								
2	机针管理工具柜	1、整机涵盖电子密码锁物品储存柜不小于3个；2、支持废料回收储存柜使用电子密码锁；支持加针窗口配备电子密码锁；3、配备不少于4只只具备可升降、防滑动福马轮，机身具备随时可移动、可固定功能；停电或者其他应急使用时，支持人工介入操作；4、配备≥90度广角高清活体人脸识别摄像头；配备≥90度广角高清物品识别拍照捕捉摄像头；液晶触摸屏不小于21寸；5、配备不少于12个标准针组，每个针组一次可容纳不小于60枚机针。6、软件参数：采用AI人脸识别系统；支持双识别系统运行；支持自动EXCEL智能表格系统生成；单台机器具备可监控、采购、出库、使用回收、全平台无误差数据管理；单次机针（回收/领取）完成时间≤15秒；可实现随时随地查看用针数量与废旧机针照片功能。	HT-JZ G12	华图	符合国家现行验收规范和标准，满足采购要求	9	套	3140 3	13 %	2826 27
3	辅材	包括完成本系统正常运行的所有打孔、切割、设备、材料及构件等。	定制	国产	符合国家现行验收规范和标准，满足采购要	1	项	221	13 %	221

					求					
十二	存储系统									
1	硬盘录像机	网络视频输入 ≥ 32 路，硬盘盘位 ≥ 8 。	DS-8632N-E8-V3	海康威视	符合国家现行验收规范和标准，满足采购要求	1	台	2155	13%	2155
2	硬盘	企业级8TB。	DS80H KIOT-VH1	海康威视	符合国家现行验收规范和标准，满足采购要求	4	块	1837	13%	7348
3	重点视频管理终端	1、支持对视频督查、清监查号、安检搜身、互监管管理、半小时回头看、罪犯释放、个别谈话、应急报警、防撞柱阻车器异常、外来人员、外来车辆、应急演练等重点场景的重点视频进行多画面同时录制形成重点视频库；2、支持上传重点视频库到省监狱管理局平台；3、支持最大对 ≥ 9 路实时视频进行拼接录制和录像存储；4、支持重点视频库与省监狱管理局平台进行数据互通和同步管理。5、支持H.264/265视频编码标准；支持G.711、AAC音频编码标准；支持采集：HD-SDI、VGA、DVI-I等视频信号；支持：D1、4CIF、720i、720P、1080i、1080P等多种分辨率；6、支持采集计算机分辨率最大可达1920*1200支持编码输出分辨率与采集分辨不同；支持主流云镜控制协议；支持多个服务节点进行注册；支持编码带宽动态可调节；符合ONVIF	定制	国产	符合国家现行验收规范和标准，满足采购要求	3	台	11136	13%	33408

		规范、SIP标准；支持标准RTP媒体传输协议；支持WEB、CLI、远程管理；支持快速参数设置；7、支持在线程序升级支持冗余电源设计、模块化设计，可热拔插支持1路编码或解码扩展。								
4	录音软件	安装在系统服务器中，可集中储存主机录音录像文件。可在线导出，批量下载。	NLS-F E9-V	来邦	符合国家现行验收规范和标准，满足采购要求	1	套	10245	13%	10245
5	录音服务器	1、配置≥1颗处理器，单颗处理器物理核数≥8核，主频≥2.1GHz；2、配置≥16GBDDR4内存；3、配置≥2*12TB SAS或SATA企业级硬盘，支持RAID0/1/5/6/10/50/60；4、配置≥2个1GbRJ45接口；5、冗余热插拔交流电源；6、含标准滑轨、安装调试等。	DS-VM 22R-CL	海康威视	符合国家现行验收规范和标准，满足采购要求	1	台	24490	13%	24490
6	辅材	包括完成本系统正常运行的所有配件、材料及构件、安装、接线等。	定制	国产	符合国家现行验收规范和标准，满足采购要求	1	批	335	13%	335
十三	网络系统									
1	接入交换机	1、交换容量≥330Gbps，包转发率≥50Mpps；2、千兆以太网端口≥24，千兆SFP≥4个；3、支持端口节能功能4	S5024 PV5-EI	华三	符合国家现行验收规范和标准，满足	26	台	1250	13%	32500

		、按需配置千兆光模块；5、含配套配件、辅材，安装调试。			采购要求					
2	辅材	包括完成本系统正常运行的所有配件、材料及构件、安装、接线等。	定制	国产	符合国家现行验收规范和标准，满足采购要求	1	批	1736	13%	1736
合计：¥ <u>3996675.00</u> ，大写人民币 <u>叁佰玖拾玖万陆仟陆佰柒拾伍</u> 元整										



附件一：廉洁诚信协议

为有效防范商业贿赂，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：

一、甲乙双方按照《民法典》及产品购销合同约定购销设备物资、信息项目及工程建设等项目。

二、甲乙双方应当严格执行产品购销合同验收、入库制度，对采购产品及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

三、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

四、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购等选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

五、乙方必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

六、乙方要严守诚信原则，对自己的产品质量负责，不得提供质量伪劣或与购销合同不符的产品。

七、乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照相关规定处理。

八、本合同作为购销合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等的法律效力。本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方：（盖章）河南省豫北监狱
有限公司

乙方（盖章）：中移系统集成有限公司

法定代表人（或授权代表）：

法定代表人（或授权代表）

2025年3月21日

2025年3月21日

附件二：保密协议

甲方：河南省豫北监狱

乙方：中移系统集成有限公司

鉴于乙方承担甲方相关项目，在工作过程中，乙方能够接触或从甲方处获得资料、文档和相关业务数据等保密信息，可以访问相关软、硬件平台环境，为确保对甲方的信息系统、设备及软、硬件平台环境有关信息进行有效保护，经双方协商，达成本协议。

一、本协议所指保密信息

保密信息：在乙方为甲方提供服务过程中，由于工作需要从甲方获得或接触到的业务数据、连接方式及登录信息、以及工作过程中产生的各类具有保密要求的资料文档，无论以何种形式或载于何种载体，无论在披露时是否以口头、图像或以书面方式，均属于保密信息范围。

保密人员范围：甲乙双方所有参与本项目的有关人员。

保密期限：不论本合同是否变更、解除、终止，长期有效。

保密责任：赔偿对方因泄密造成的经济损失，直至追究法律责任。

二、甲方的权利与义务

甲方获得或知晓的乙方秘密信息，仅用于本合同内容或双方沟通需要，甲方有义务保守乙方秘密信息，不得向任何第三方泄漏。

甲方对乙方提供的各种介质中的各种资料负有保密责任，包括但不限于：合同、作业指导书、现场测评记录表、工具测试记录表、信息系统安全等级测评报告、整改建设方案及所有与项目相关的过程文档资料，并保证不进行未经授权的节选、复印、翻译和转发；

甲方由于自身其它需要，确需节选、复印、翻译和转发乙方所提供的资料时，需向乙方提出书面申请，获得乙方书面同意后，方可使用。

乙方为本合同所提供的全部资料，甲方均只在直接相关人员中传阅，且有义务在项目结束后交回乙方或根据乙方要求销毁。

甲方承诺，其接触并知悉上述秘密信息的员工负有保密义务，甲方通过一定的书面手段保证上述承诺。

三、乙方的权利与义务

乙方获得或知晓的甲方秘密信息，仅用于本合同内容或双方沟通需要，乙方有义务保守甲方秘密信息，不得向任何第三方泄漏。

乙方对甲方提供的各种介质中的各种资料负有保密责任，包括但不限于：业务数据、连接方式及登录信息、以及所有与项目相关的过程文档资料，并保证不进行未经授权的节选、复印、翻译和转发；

乙方由于自身其它需要，确需节选、复印、翻译和转发甲方所提供的资料时，需向甲方提出书面申请，获得甲方书面同意后，方可使用。

甲方为本合同所提供的全部资料，乙方均只在直接相关人员中传阅，且有义务在项目结束后交回甲方或根据甲方要求销毁。

乙方承诺，其接触并知悉上述秘密信息的员工负有保密义务，乙方通过一定的书面手段保证上述承诺。

乙方保证对甲方所提供的保密信息按本协议约定予以保密，并采取适用且完善的保护措施进行保密。如果由于乙方保管不当或对员工教育不力而导致保密信息流失、泄露，造成的一切后果由乙方承担。

乙方人员在甲方所在地工作期间，应注意甲方所提供的办公环境的安全，避免个人办公设备被他人利用，进而破坏保密信息和系统安全。

乙方人员如需对软、硬件平台应用系统进行操作，需向甲方提出申请，甲方同意后在甲方的监督下方可进行。

四、经双方书面确认，任何一方不得变更或修改本协议附件。


五、本协议附件一式肆份，双方各执贰份，随合同生效而生效，与协议具有同等的法律效力。

甲方：（盖章）河南省豫北监狱
公司

乙方（盖章）：中移系统集成有限公司

法定代表人（或授权代表）：

法定代表人（或授权代表）

： 



2025年3月21日

2025年3月21日

附件三：安全生产协议书

鉴于乙方承接甲方项目，为明确乙方在施工过程中的安全责任，确保施工安全及监狱秩序稳定，依据相关法律法规，经双方友好协商，特订立本协议。

一、制度建设责任

乙方应建立健全项目安全生产责任制，明确各岗位人员在施工过程中的具体安全职责，使安全管理工作落实到每一个岗位。

二、施工人员管理责任

要求所有施工人员必须参加甲方组织的监狱安全制度培训，培训内容包括但不限于监狱安全防范重点、人员进出管理规定、应急处置流程等。

三、施工方案制定责任

结合监狱环境的特殊性以及设备安装的具体要求，编制包含全面安全保障措施、详细设备安装操作规程以及完善应急处置预案的安全施工方案。

安全施工方案编制完成后，及时报甲方审核。经甲方审核通过后，乙方必须严格按照方案内容组织施工，不得擅自更改方案中的关键安全措施和施工流程。

四、安全警示设置责任

依据监狱安全管理规定以及施工现场的实际情况，在施工现场的作业区域、危险部位等显著位置，按照相关标准要求设置明显的安全警示标志。安全警示标志的设置应能够清晰、有效地提醒施工人员及监狱内部人员注意施工安全，防范安全事故发生。

五、环境保护责任

严格遵守国家及地方有关环境保护的法律法规，在设备采购安装施工过程中，采取切实有效的防尘、降噪、防污等措施，最大程度减少施工活动对监狱环境造成的污染，保护监狱及周边环境质量。

六、安全隐患处理责任

施工过程中，一旦发现安全隐患或异常情况，乙方应立即停止施工，并迅速将情况报告甲方。同时，乙方应采取积极有效的措施对安全隐患或异常情况进行处理。待安全隐患彻底排除或异常情况得到妥善解决后，经甲方确认，乙方方可继续施工。

七、施工准备阶段责任

对施工现场进行全面、细致的勘察，充分了解监狱实际情况以及设备安装需求，据此制定合理、可行的施工进度计划，并及时报甲方审批。

组织施工人员进行详细的安全技术交底，交底内容应涵盖监狱安全规定、设备安装技术要点、操作规程以及应急处理方法等。安全技术交底完成后，由施工人员签字确认，确保每一位施工人员都清楚了解施工过程中的安全风险及防范措施。

按照相关标准为施工人员配备合格的劳动防护用品，如安全帽、安全带、防护手套等，并监督施工人员在施工过程中正确佩戴和使用劳动防护用品。

对施工所需的设备、工具进行全面检查和维护，确保设备、工具性能良好，安全防护装置齐全有效。对于特种设备，如起重机、升降机等，必须在取得相关部门检验合格证书后，方可进入施工现场投入使用。

八、设备运输责任

用于运输设备的车辆必须符合监狱相关管理规定，车辆外观应保持整洁，严禁携带任何违禁物品。车辆在进入监狱前，主动接受监狱安保部门的检查。

运输车辆监狱内行驶时，严格遵守监狱交通管理规定，按照规定的限速要求行驶，严禁超速、超车、违规停车等行为。车辆必须按照监狱指定的路线行驶，不得擅自改变行驶路线。

九、设备安装责任

严格按照经甲方审核通过的安全施工方案以及设备安装操作规程进行施工，在施工现场安排专人进行安全监护，杜绝任何形式的违章指挥、违章作业行为。

施工现场的临时用电必须符合相关规范要求，配电箱的设置应合理，便于操作和维护，实行“一机、一闸、一箱、一漏”制。电线电缆应按照规定进行架空或埋地敷设，严禁私拉乱接电线，确保临时用电安全。

若施工过程中需要进行动火作业，如焊接、切割等，乙方必须提前向甲方申请办理动火审批手续。经甲方批准并落实相应防火措施后，方可进行动火作业。动火作业时，应配备必要的灭火器材，并设置专人进行监护。作业完毕后，及时清理现场，确认无火灾隐患后方可离开。

进行高处作业时，施工人员必须系好安全带，安全带应高挂低用。同时，设置可靠的安全防护设施，如安全网、防护栏等，确保高处作业安全。

定期对施工现场的安全设施进行检查和维护，如安全警示标志、防护栏、安全网等。一旦发现安全设施损坏或失效，及时进行修复或更换，确保安全设施始终处于完好有效状态。

本协议自双方签字（盖章）之日起生效，至设备采购安装项目竣工验收合格且乙方施工人员全部撤离监狱后终止。本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方：（盖章）河南省豫北监狱
公司

乙方（盖章）：中移系统集成有限

法定代表人（或授权代表）：

法定代表人（或授权代表）

：

王昀

2025 年 3 月 21 日

2025 年 3 月 21 日

附件四： 项目部成员

姓名	职位	职称
曹心宇	项目经理	高级信息系统项目 管理师
刘远	现场负责人、 安全员	工程师
楚国栋	资料员	工程师

甲方：（盖章）河南省豫北监狱

乙方（盖章）： 中移系统集成有限公司

法定代表人（或授权代表）：

法定代表人（或授权代表）：

王昀

2025 年 3 月 21 日

2025 年 3 月 21 日